



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL ACUERDO MARCO PARA LA CONTRATACIÓN POR LOTES, ZONAS ESTE Y OESTE, DE LAS OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EN VIVIENDAS, LOCALES, GARAJES, EDIFICIOS Y SOLARES ADSCRITOS AL PATRIMONIO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

EXPEDIENTE: A/OBR-038423/2015

1.- CARACTERÍSTICAS

Las obras a ejecutar, suplementarias a las actuaciones con medios propios de la Agencia de Vivienda Social, en los contratos derivados del Acuerdo Marco serán de reforma, reparación o conservación en viviendas, locales, garajes, edificios o solares, pertenecientes al patrimonio adscrito a la Agencia de Vivienda Social u otros en los que por sentencias judiciales o por responsabilidad como promotor de la construcción venga obligado a actuar la Agencia de Vivienda Social. El ámbito geográfico para las obras a realizar será toda la Comunidad de Madrid, distribuida en dos lotes; zonas Este y Oeste y engloba de forma expositiva, los siguientes tipos de obra:

- *Obras de reforma* abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, rehabilitación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente, incluidas las obras de acondicionamiento que supongan la realización de nuevas instalaciones o modernización de las existentes.
- *Obras de reparación* las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales.
- *Obras de conservación*, si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien.

Las causas más frecuentes que motivan la ejecución de dichas obras son, entre otras:

- Viviendas que tras una primera adjudicación han quedado desocupadas por diferentes motivos y se plantea una nueva adjudicación a otro usuario.
- Viviendas que se han ocupado ilegalmente y en muchos casos, se han vandalizado.
- Viviendas de reciente incorporación al patrimonio de la Agencia de Vivienda Social.
- Edificios completos en los que se han de realizar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y el informe pre-ITE ha resultado negativo.
- Garajes y locales que requieren obras de adecuación para su funcionamiento y/o entrega.
- Ejecución de obras por cumplimiento de sentencias judiciales.
- Defectos de construcción en ejecución sustitutoria.

- Vicios ocultos fuera del plazo de garantía.
- Mal uso o vandalismo tanto de instalaciones como de zonas o elementos comunes de un edificio propiedad de la Agencia de Vivienda Social.
- Cumplimiento de la obligación de conservación de solares propiedad de la Agencia de Vivienda Social.

Los trabajos más frecuentes a realizar pueden ser:

- En viviendas dependiendo del estado y la antigüedad.
 - Tramo 1. Trabajos básicos: Suelen ser viviendas de promociones relativamente nuevas. Se realizan repastos de acabados y pintura, revisión de Instalaciones y Dictamen de Gas.
 - Tramo 2. Además de los trabajos básicos, se cambian, fregadero, cocina y horno. En algunos casos también se cambia la caldera. Repastos de Albañilería y de Carpinterías. Pintura.
 - Tramo 3. Además de los trabajos especificados en el punto anterior, se cambian alicatados, solados y aparatos sanitarios. Pintura total de la vivienda.
 - Tramo 4. Además de los trabajos especificados en el punto anterior, habría que añadir cambio de carpinterías metálicas y de madera, distribución de tabiquería, instalaciones nuevas de Electricidad, Agua, Calefacción. En algunos casos se realizan los forjados y cámara sanitaria de planta baja.
- En edificios completos propiedad de la Agencia de Vivienda Social.
 - Por informe pre-ITE negativo: Las obras tienen fundamentalmente los siguientes alcances: reparaciones de estructura y cimentación; fachadas exteriores, medianeras u otros elementos salientes o vuelos que pudieran suponer riesgo para las personas; cubiertas y azoteas; redes generales de fontanería y saneamiento; elementos de accesibilidad existentes en el edificio así como el tratamiento completo, y las gestiones oportunas para transporte a vertedero especializado de residuos peligrosos existentes.
 - Por mal uso o vandalismo de zonas o instalaciones comunes. Las obras pueden consistir, de forma escueta en: ejecución y/o reparación de las instalaciones generales del edificio y las derivaciones a viviendas, fachadas, cubiertas, carpinterías, pavimentos interiores y exteriores, cerramientos exteriores de parcelas, elementos de mobiliario urbano.
- En Garajes o locales.
 - Obras para adecuación a la normativa exigible que, comprenden fundamentalmente: la modificación de instalaciones existentes de detección y

protección contra incendios así con el resto de instalaciones generales, incorporación de extracción forzada, redistribución y reorganización de plazas a fin de que cumplan dimensiones establecidas en las ordenanzas que le sean de aplicación y los repastos de pinturas y otros acabados exigibles para su comercialización.

- Obras de reparación de desperfectos por daños debidos a falta de mantenimiento o por vandalización.
- En Solares patrimonio de la Agencia de Vivienda Social.
- Cerramientos y limpiezas según obligación de conservación.

2.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS.

Una vez detectada la necesidad de ejecutar alguna obra, los técnicos de la Dirección de Área de Promoción y Rehabilitación de la Agencia de Vivienda Social efectuarán la inspección pertinente, con el responsable del adjudicatario en cada uno de los lotes, pudiendo delegar en alguien del personal técnico mínimo de plantilla exigido en las obligaciones esenciales del contratista, con vistas a establecer:

- a) Objeto de la actuación.
- b) Alcance de las obras a realizar.

2.1.- Memoria, presupuesto y plazo de ejecución

De acuerdo con los resultados de esta inspección el adjudicatario de cada uno de los lotes del Acuerdo Marco procederá a elaborar la memoria descriptiva de la actuación y del alcance de las obras según la visita realizada, un presupuesto detallado por partidas según la base de precios establecida en el ANEXO II y un plazo para la ejecución de las mismas.

Se establece un plazo de cinco días hábiles desde la visita de inspección para la presentación de dicha memoria y presupuesto.

Si el objeto de la actuación, el alcance o naturaleza de las obras afectasen a la estabilidad, seguridad y/o estanqueidad de la edificación, o fuera exigible por normativas específicas, municipales, y/o de compañías suministradoras, etc., el adjudicatario redactará un proyecto de ejecución, según apartado 5 del presente Pliego y que será clasificado según el art. 122 del TRLCSP.

2.2.- Precio de las unidades de obra del Presupuesto.

Los precios de cada una de las partidas que compongan los presupuestos de las obras objeto del Acuerdo Marco y sus instrucciones de formación del presupuesto, serán los del Cuadro de Precios del ANEXO II.

En el caso de materiales utilizados en reposiciones no se considera precio diferente por material similar, entendiéndose por similar siempre y cuando sea equivalente y reúna las mismas características, propiedades y cualidades físicas, estéticas y químicas.

El presupuesto de ejecución material, para obras sin redacción de proyecto, será el resultado obtenido por la suma de los productos de las mediciones de cada unidad de obra por su precio, incrementado un 1,5% en concepto de medidas de seguridad y salud y un 0,5% de gastos de gestión de residuos de construcción y demolición.

A este presupuesto de ejecución material, se les aplicará el coeficiente de baja ofertado por el adjudicatario de cada lote.

El presupuesto de Contrata será el resultado de la ejecución material incrementada en los conceptos establecidos en el art. 131 del RGCAP

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

Así mismo, se considerará que en sus unidades de obra están incluidas las medidas necesarias para ejecutar los trabajos que se describen en las mismas.

Será por cuenta del adjudicatario de cada lote, la obtención de cuantos permisos, tasas y autorizaciones fueran precisas como consecuencia de la ejecución de los trabajos, así como la realización de todo tipo de gestiones ante las empresas suministradoras de bienes, materiales y/o servicios, organismos oficiales, terceros afectados y cualquier otra empresa.

En el caso de instalaciones, serán de cuenta del adjudicatario de cada lote todos los permisos, licencias, visados, tasas o cánones necesarios, preceptivos o exigibles para la puesta en marcha de las mismas.

2.3.- Unidades de obra no comprendidas en el Cuadro de Precios

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra que no figuren en dicho Anexo II se conformará según establece el art. 130 del REAL DECRETO 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGCAP).

Los nuevos precios que sea procedente formular, una vez aprobados, se considerarán incorporados al Cuadro de Precios original de la adjudicación.

2.4.- Unidades especiales.

Al tratarse de obras sobre edificios construidos se tendrán en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto, los trabajos de carga, acarreo y transporte de los materiales producto de las demoliciones, así como el tratamiento de residuos peligrosos.

Cuando determinadas unidades de obra estén condicionadas por patentes o marcas exclusivas, u otras circunstancias especiales, los Técnicos de la Dirección de Área de Promoción y Rehabilitación se reservan el derecho de elección entre las que pudieran considerarse similares para satisfacer los objetivos previstos, cumpliendo siempre con las condiciones en la ejecución de obras establecidas en el art. 7 y del art 5.2 de conformidad de los productos, equipos y materiales del REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).

3.- DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL ÓRGANO CONTRATANTE

La Agencia de Vivienda Social aportará la siguiente documentación que servirá de base para la realización de las ofertas por parte de las empresas licitadoras, así como para el desarrollo del presente Acuerdo Marco por la empresa que resulte adjudicataria de cada lote:

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.
- ANEXO I - Listado no limitativo de los grupos de viviendas y edificios patrimonio de la Agencia de Vivienda Social, por lotes; zonas este y oeste
- ANEXO II - Cuadro de precios.

4.- TRABAJOS PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS

4.1.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Con relación a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y Orden 2726/2009, de 16 de julio de la Comunidad de Madrid, la empresa adjudicataria de cada lote responderá de las obligaciones derivadas de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición en las obras.

Si procede, la empresa adjudicataria de cada lote, depositará la fianza ante el Ayuntamiento correspondiente, para responder de dichas obligaciones, quedando, por tanto, la empresa adjudicataria responsable de la acreditación documental ante el



Ayuntamiento de la correcta gestión de los residuos generados en la obra, a los efectos de la devolución de la fianza depositada.

4.2.- OBLIGACIONES FRENTE A RIESGOS POR OCUPACIONES ILEGALES

El patrimonio de la Agencia de Vivienda Social en determinadas zonas sufre un importante riesgo de ocupación ilegal o asalto. Por ese motivo se exige a la empresa adjudicataria de cada lote que extreme las medidas de seguridad. En el caso de viviendas mediante la colocación de puertas anti-vandálicas, protecciones de ventanas u otros mecanismos que se considere necesario y que se mantendrán hasta la entrega de la vivienda a un nuevo adjudicatario.

De tal modo que la Agencia de Vivienda Social se exime de cualquier responsabilidad por la sustracción, deterioro o pérdida de los materiales, herramientas o utensilios que la empresa tuviera durante la ejecución de las obras.

4.3.- PUERTAS ANTI-VANDÁLICA Y OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Con relación a las medidas de protección frente a asaltos u ocupaciones ilegales se recogen los siguientes casos:

- a) Anti-vandálica de la Agencia de Vivienda Social. La vivienda tiene colocada una puerta anti-vandálicas y/o otras medidas de protección propiedad de la Agencia de Vivienda Social, en este caso la empresa adjudicataria los podrá mantener y/o suplementar, si lo considera necesario, teniendo en cuenta que se colocará a riesgo y ventura del contratista. Una vez entregada la vivienda al nuevo adjudicatario, la Agencia de Vivienda Social retirará la puerta anti-vandálica y/o las protecciones propias y la empresa adjudicataria de cada lote, colocará la puerta definitiva, realizando los remates que fueran necesarios de ésta y de las otras protecciones que hubiera.
- b) Anti-vandálica en uso temporal. La empresa adjudicataria de cada lote coloca y retira la puerta anti-vandálica y durante el tiempo que está colocada facturará trimestralmente a la Agencia de Vivienda Social un coste semanal/mensual.
- c) Anti-vandálica en venta. La empresa adjudicataria de cada lote coloca la puerta anti-vandálica que pasa a propiedad de la Agencia de Vivienda Social.

4.4.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN

La empresa adjudicataria de cada lote está obligada a instalar y mantener a su costa y bajo su directa responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como



nocturno, atendiéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo las autorizaciones necesarias.

4.5.- SIMULTANEIDAD DE LAS OBRAS CON EL USO DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE

Para la ejecución de las obras, se tendrá en cuenta el mantenimiento de uso en condiciones normales de la edificación existente, interfiriendo lo menos posible con los accesos y uso de viviendas, locales o garajes. Se considerarán incluidos, en el precio de los contratos, los suministros y consumos provisionales de agua, electricidad u otros, los accesos provisionales, protecciones, de señalización y de seguridad que fueran necesarias para el buen desarrollo de las obras. El plazo de ejecución de los diferentes contratos se estimará contando con los tiempos de inactividad e interrupciones posibles por interferencias de este tipo.

4.6.- CARTELES DE OBRA

Si las ordenanzas municipales exigieran la colocación de carteles anunciadores en el lugar dónde se vaya a realizar una obra, será de cuenta del adjudicatario la elaboración y colocación de carteles en los términos que establezcan las ordenanzas y de su retirada.

4.7.- DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA

Previo a la conformidad de los trabajos, la empresa adjudicataria de cada lote, aportará la documentación necesaria que se precise para describir con detalle los trabajos realizados y que según el tipo de actuación podrá ser: fotografías, planos, detalles constructivos, relación de suministros, fabricantes, materiales, certificados, boletines, permisos, garantías, conformidad de pruebas de instalaciones, certificado y etiqueta de eficiencia energética y cualquier otro necesario que proceda.

Así como cuanta documentación sea necesaria para el fin al que se destina el objeto del contrato.

4.8.- CONFORMIDAD DE LAS OBRAS SIN REDACCIÓN DE PROYECTO

Para la conformidad de los trabajos los técnicos de la Dirección de Área de Promoción y Rehabilitación de la Agencia de Vivienda Social efectuarán la inspección pertinente, con el responsable del adjudicatario de cada lote, verificando el estado de las obras objeto del contrato derivado.

Además del estado satisfactorio de la ejecución de las obras, es necesario, para la conformidad de los trabajos, la entrega de toda la documentación final.

La conformidad, no exonera al adjudicatario de realizar y atender las reclamaciones que se pudieran presentar con la puesta en uso de las obras encomendadas debiéndose solventar en un plazo máximo de 3 días desde la comunicación de las mismas.

4.9.- INFORMES

Durante la vigencia de este contrato la empresa adjudicataria de cada lote, elaborará cuantos informes con documentación fotográfica les sean solicitados por la Agencia de Vivienda Social, sin repercusión económica alguna. Asimismo, el contratista elaborará mensualmente y adjuntará con la certificación la relación de trabajos pendientes de ejecutar, en ejecución y ejecutados.

5.- CONTENIDO DOCUMENTAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

En los casos excepcionales que por el objeto de las obras, resulte legalmente exigible la elaboración de un proyecto, éste deberá comprender al menos lo establecido en el art 123 del TRLCSP.

a) **Una memoria** en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. Igualmente figurará la manifestación expresa y justificada de que el proyecto comprende una obra completa o fraccionada, según el caso, en el sentido permitido o exigido.

Serán factores a considerar en la memoria los económicos, sociales, administrativos y estéticos, así como las justificaciones de la solución adoptada en sus aspectos técnico funcional y económico y de las características de todas las unidades de obra proyectadas.

Se indicarán en ella los antecedentes y situaciones previas de las obras, métodos de cálculo y ensayos efectuados, cuyos detalles y desarrollo se incluirán en anexos separados. También figurarán en otros anexos: el estudio de los materiales a emplear y los ensayos realizados con los mismos, la justificación del cálculo de los precios adoptados según la base de precios fijada para la valoración de las unidades de obra, propuestas y el presupuesto para conocimiento de la Administración obtenido por el presupuesto de las obras y del importe previsible del restablecimiento de servicios, y servidumbres afectados, en su caso.

Dicho Proyecto deberá tener en cuenta e incluir, en su caso, la solución técnica y su correspondiente valoración y la supresión de aquellas posibles servidumbres que



podrían, en su caso, afectar a la viabilidad de las obras. Se deberá incluir asimismo la medición y valoración de aquellos elementos que fuera preciso eliminar para la ejecución de las obras, como por ejemplo el desvío o anulación de redes generales existentes, trasplante, poda o sustitución de arbolado, así como la reposición o protección de la urbanización existente según condiciones de ejecución.

Asimismo, deberá realizar las gestiones y consultas necesarias ante el Ayuntamiento respectivo en orden a asegurar la viabilidad de la obtención de la Licencia Municipal, en su caso.

Se incluirá listado de la normativa técnica aplicable.

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución.

Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta realización de la obra.

c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista y la manera, en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución.

Incluirá expresamente las condiciones de aceptación y rechazo de las partidas, materiales y las calidades de los materiales, procesos constructivos y las medidas, que para conseguirlas, deba tomar la Dirección facultativa en el curso de la obra y al término de la misma.

d) Un estado de mediciones y presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios de las partidas, según ANEXO II, multiplicado por el estado de las mediciones, cuadro de precios unitarios utilizados, cuadro de precios descompuestos compuestos por los precios directos, indirectos y medios auxiliares, en su caso y los detalles precisos para su valoración.

e) Un programa de desarrollo de los trabajos, o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso del tiempo y coste.

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra.

g) **El estudio de seguridad y salud** o, en su caso el estudio básico de seguridad y salud, o evaluación de riesgos, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. El redactor será el encargado de la coordinación en materia de seguridad y salud en fase de proyecto, tal como se establece en el R. D. 1627/1997 de 24 de octubre.

h) **El estudio de gestión de residuos**, cuando sea preciso conforme establece el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y Orden 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

i) **Las instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento** del edificio o local, una vez terminado y las **normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia** que pudieran producirse durante su uso. (Art. 5.5 de la Ley 2/1999 de Medidas para la Calidad de la Edificación).

j) **Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario.**

Asimismo, deberá presentar 1 ejemplar, para la supervisión por parte de la Agencia de Vivienda Social. Una vez aprobado técnicamente, deberán presentarse en formato papel 3 ejemplares completos. El formato de los ejemplares será en cajas resistentes y manipulables por una persona, siendo uno de los ejemplares en caja de archivo normalizada (28x12x39 cm) o en caja de archivo de formato especial (28x16x39 cm). En soporte CD se presentarán 4 ejemplares con toda la documentación en formato .pdf y además con las mediciones en formatos compatibles (.bc3, .pzh, etc) y 1 CD con todos los archivos de programas originales modificables (.dwg, doc, xls, etc). Los CD deberán estar estructurados con el mismo índice y orden que el indicado para los ejemplares en soporte papel.

Madrid, 21 de octubre de 2015

LA DIRECTORA DE ÁREA ECONÓMICA Y DE
PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN



Fdo.: María Jesús Martín Nieto.



ANEXO I

LISTADO NO LIMITATIVO DE LOS GRUPOS DE VIVIENDAS Y
EDIFICIOS PATRIMONIO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

| Municipio | ZONA | Vía | Nº total viviendas | Nº total plazas de garaje | Nº total locales | Nº total ZONAS |
|-------------------------------|------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| Acebeda, La | ESTE | Camino Robregordo | 4 | 0 | 0 | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Duquesa de Medinaceli | | | | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Jose M. Pemán | | | | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Leopoldo A. Clarín | | | | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Luis de Alcalá | | | | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Manuel Laredo | | | | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Mayor | | | | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Miguel Hernández | | | | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Nuestra Señora del Pilar | 795 | 550 | 36 | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Núñez de Guzmán | | | | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Pérez Galdós | | | | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Río Jarama | | | | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Río Manzanares | | | | |
| Alcalá de Henares | ESTE | San Ignacio de Loyola | | | | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Sepúlveda | | | | |
| Alcalá de Henares | ESTE | Valdeavero | | | | |
| Alcobendas | ESTE | Dolores Ibarruri | 210 | 197 | 0 | |
| Alcobendas | ESTE | Marqués de la Valdavia | | | | |
| Alcobendas | ESTE | Pablo Iglesias | | | | |
| Aranjuez | ESTE | Barraca Federico García Lorca | | | | |
| Aranjuez | ESTE | Cuesta las Perdices | | | | |
| Aranjuez | ESTE | Estrella | 205 | 98 | 40 | |
| Aranjuez | ESTE | Morenas | | | | |
| Aranjuez | ESTE | Olmos | | | | |
| Aranjuez | ESTE | Postas | | | | |
| Aranjuez | ESTE | Victoria Kamhi | | | | |
| Aranjuez | ESTE | Yserías | | | | |
| Aranjuez | ESTE | Zorzales | | | | |
| Arganda del Rey | ESTE | Camino Molino | 234 | 186 | 0 | |
| Arganda del Rey | ESTE | Canoa | | | | |
| Arganda del Rey | ESTE | Velero | | | | |
| Arroyomolinos | ESTE | Almería | | | | |
| Arroyomolinos | ESTE | Logroño | 376 | 566 | 7 | |
| Arroyomolinos | ESTE | Roquetas de Mar | | | | |
| Arroyomolinos | ESTE | San Javier | | | | |
| Arroyomolinos | ESTE | Torremolinos | | | | |
| Atazar, El | ESTE | Eras | 3 | 0 | 0 | |
| Brea de Tajo | ESTE | Cruz | | | | |
| Brea de Tajo | ESTE | Eras | 17 | 10 | 0 | |
| Brea de Tajo | ESTE | Laurel | | | | |
| Brea de Tajo | ESTE | San Roque | | | | |
| Camarma de Esteruelas | ESTE | Chopera | 17 | 0 | 0 | |
| Campo Real | ESTE | Nuestra Señora de los Remedios | 1 | 0 | 0 | |
| Carabaña | ESTE | Calvario | 8 | 0 | 0 | |
| Carabaña | ESTE | Tielmes | | | | |
| Chinchón | ESTE | Pilar Primo De Rivera | 9 | 0 | 0 | |
| Chinchón | ESTE | Ronda del Mediodía | | | | |
| Colmenar Viejo | ESTE | Poetas | 213 | 50 | 0 | |
| Colmenar Viejo | ESTE | Río Miño | | | | |
| Colmenar Viejo | ESTE | Ronda de los Puertos | | | | |
| Coslada | ESTE | Aeropuerto | 157 | 131 | 0 | |
| Coslada | ESTE | Díaz del Castillo | | | | |
| Estremera | ESTE | Valdaracete | 3 | 3 | 0 | |
| Fuentidueña de Tajo | ESTE | Col Tierno Galván | 42 | 16 | 0 | |
| Fuentidueña de Tajo | ESTE | Uno (Alarilla) | | | | |
| Garganta de los Montes | ESTE | Eras | 4 | 0 | 0 | |
| Horcajo de la Sierra-Aoslos | ESTE | Cerca de las Eras (Aoslos) | 1 | 0 | 0 | |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | ESTE | Huertos (Lozoyuela) | 5 | 0 | 0 | |
| Madrid | ESTE | Abizanda | | | | |
| Madrid | ESTE | Acebedo | | | | |
| Madrid | ESTE | Ailanto | | | | |
| Madrid | ESTE | Alambique | | | | |
| Madrid | ESTE | Albañilería | | | | |
| Madrid | ESTE | Albendiego | | | | |
| Madrid | ESTE | Alcaraz | | | | |
| Madrid | ESTE | Alconera | | | | |
| Madrid | ESTE | Aldaya | | | | |
| Madrid | ESTE | Alemania | | | | |
| Madrid | ESTE | Álvarez | | | | |
| Madrid | ESTE | América | | | | |
| Madrid | ESTE | Amposta | | | | |
| Madrid | ESTE | Anastasia López | | | | |
| Madrid | ESTE | Anillo Verde | | | | |
| Madrid | ESTE | Antonio Lanzuela | | | | |
| Madrid | ESTE | Aranzo | | | | |
| Madrid | ESTE | Arcos de Jalón | | | | |
| Madrid | ESTE | Asturias | | | | |



| Municipio | ZONA | Vía | Nº total viviendas | Nº total plazas de garaje | Nº total locales | Nº total ZONAS |
|-----------|------|------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| Madrid | ESTE | Atalaya | 6.134 | 6.252 | 645 | 21.174 |
| Madrid | ESTE | Bañeza | | | | |
| Madrid | ESTE | Baracaldo | | | | |
| Madrid | ESTE | Bascones | | | | |
| Madrid | ESTE | Betancunia | | | | |
| Madrid | ESTE | Boldano | | | | |
| Madrid | ESTE | Braille | | | | |
| Madrid | ESTE | Brujas | | | | |
| Madrid | ESTE | Cachira | | | | |
| Madrid | ESTE | Caldas de Estrach | | | | |
| Madrid | ESTE | Canal del Bósforo | | | | |
| Madrid | ESTE | Cangas de Onís | | | | |
| Madrid | ESTE | Canillejas a Vicálvaro | | | | |
| Madrid | ESTE | Cantueso | | | | |
| Madrid | ESTE | Cañaveral | | | | |
| Madrid | ESTE | Capitán Blanco Argibay | | | | |
| Madrid | ESTE | Capitán Haya | | | | |
| Madrid | ESTE | Cardenal Herrera Oría | | | | |
| Madrid | ESTE | Carmen Montoya | | | | |
| Madrid | ESTE | Castellana | | | | |
| Madrid | ESTE | Castillo de Oropesa | | | | |
| Madrid | ESTE | Castillo de Simancas | | | | |
| Madrid | ESTE | Cedros | | | | |
| Madrid | ESTE | Copérnico | | | | |
| Madrid | ESTE | Costa Verde | | | | |
| Madrid | ESTE | Delfín | | | | |
| Madrid | ESTE | Deportistas | | | | |
| Madrid | ESTE | Diagonal | | | | |
| Madrid | ESTE | Doctor García Tapia | | | | |
| Madrid | ESTE | Doctor Juan Bravo | | | | |
| Madrid | ESTE | Ebanistería | | | | |
| Madrid | ESTE | Emilia | | | | |
| Madrid | ESTE | Esfinge | | | | |
| Madrid | ESTE | Esteban Mora | | | | |
| Madrid | ESTE | Eugenio | | | | |
| Madrid | ESTE | Faustina Peñalver | | | | |
| Madrid | ESTE | Félix Rodríguez de la Fuente | | | | |
| Madrid | ESTE | Flor de Lis | | | | |
| Madrid | ESTE | Florencio García | | | | |
| Madrid | ESTE | Florencia Aguilar | | | | |
| Madrid | ESTE | Fotografía | | | | |
| Madrid | ESTE | Francisco Silvela | | | | |
| Madrid | ESTE | Fuentepeelayo | | | | |
| Madrid | ESTE | General Orgaz | | | | |
| Madrid | ESTE | General Pintos | | | | |
| Madrid | ESTE | Geranios | | | | |
| Madrid | ESTE | Gremios | | | | |
| Madrid | ESTE | Guadalajara | | | | |
| Madrid | ESTE | Guerrero y Mendoza | | | | |
| Madrid | ESTE | Hacienda de Pavones | | | | |
| Madrid | ESTE | Herencia | | | | |
| Madrid | ESTE | Hermanos de Pablo | | | | |
| Madrid | ESTE | Hermanos García Noblejas | | | | |
| Madrid | ESTE | Hinojosa del Duque | | | | |
| Madrid | ESTE | Hontalbilla | | | | |
| Madrid | ESTE | Indalecio Prieto | | | | |
| Madrid | ESTE | Infanta Mercedes | | | | |
| Madrid | ESTE | Jazmín | | | | |
| Madrid | ESTE | Joaquín Dicenta | | | | |
| Madrid | ESTE | Labajos | | | | |
| Madrid | ESTE | Laviana | | | | |
| Madrid | ESTE | Llano Castellano | | | | |
| Madrid | ESTE | Luis de Hoyos Sáinz | | | | |
| Madrid | ESTE | Luis Esteban | | | | |
| Madrid | ESTE | Magnollas | | | | |
| Madrid | ESTE | Manoteras | | | | |
| Madrid | ESTE | Marcelina | | | | |
| Madrid | ESTE | Mariano Agüi | | | | |
| Madrid | ESTE | Martínez Page | | | | |
| Madrid | ESTE | Martínez de la Ventilla | | | | |
| Madrid | ESTE | Mataelpino | | | | |
| Madrid | ESTE | Mayorga | | | | |
| Madrid | ESTE | Mérida | | | | |
| Madrid | ESTE | Molina | | | | |
| Madrid | ESTE | Molina de Segura | | | | |
| Madrid | ESTE | Montemayor de Pililla | | | | |
| Madrid | ESTE | Morando | | | | |
| Madrid | ESTE | Nador | | | | |
| Madrid | ESTE | Nuestra Señora de Valverde | | | | |
| Madrid | ESTE | Oeste | | | | |
| Madrid | ESTE | Ordóñez | | | | |

| Municipio | ZONA | Vía | Nº total viviendas | Nº total plazas de garaje | Nº total locales | Nº total ZONAS |
|----------------------------|------|------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| Madrid | ESTE | Otero de los Herreros | | | | |
| Madrid | ESTE | Padre Cipriano | | | | |
| Madrid | ESTE | Padre Rubio | | | | |
| Madrid | ESTE | Palmera | | | | |
| Madrid | ESTE | Pedro Medrano | | | | |
| Madrid | ESTE | Péndulo | | | | |
| Madrid | ESTE | Pergamino | | | | |
| Madrid | ESTE | Pinilla del Valle | | | | |
| Madrid | ESTE | Pinos Baja | | | | |
| Madrid | ESTE | Pobladora del Valle | | | | |
| Madrid | ESTE | Rafael Ceballos | | | | |
| Madrid | ESTE | Ramón Pérez de Ayala | | | | |
| Madrid | ESTE | Raya | | | | |
| Madrid | ESTE | Rosario Romero | | | | |
| Madrid | ESTE | Salas de los Infantes | | | | |
| Madrid | ESTE | Salvador de Madariaga | | | | |
| Madrid | ESTE | San Aquilino | | | | |
| Madrid | ESTE | San Benito | | | | |
| Madrid | ESTE | San Leopoldo | | | | |
| Madrid | ESTE | San Pedro de Cardena | | | | |
| Madrid | ESTE | Sanchonuño | | | | |
| Madrid | ESTE | Santa Genoveva | | | | |
| Madrid | ESTE | Somontín | | | | |
| Madrid | ESTE | Soto Palacios | | | | |
| Madrid | ESTE | Tardajos | | | | |
| Madrid | ESTE | Tejedores | | | | |
| Madrid | ESTE | Timanfaya | | | | |
| Madrid | ESTE | Tubilla | | | | |
| Madrid | ESTE | Tudela de Duero | | | | |
| Madrid | ESTE | Valdecanillas | | | | |
| Madrid | ESTE | Villablanca | | | | |
| Madrid | ESTE | Vinca | | | | |
| Madrid | ESTE | Virgen de la Oliva | | | | |
| Madrid | ESTE | Virgen del Sagrario | | | | |
| Madrid | ESTE | Vizcainos | | | | |
| Madrid | ESTE | Yeros | | | | |
| Madrid | ESTE | Zamarramala | | | | |
| Meco | ESTE | Mayor | 3 | 0 | 0 | |
| Mejorada del Campo | ESTE | Vega | 79 | 40 | 0 | |
| Rivas-Vaciamadrid | ESTE | A. López | | | | |
| Rivas-Vaciamadrid | ESTE | José del Hierro | | | | |
| Rivas-Vaciamadrid | ESTE | Juan Gris | | | | |
| Rivas-Vaciamadrid | ESTE | Rafael Canogar | 367 | 372 | 0 | |
| Rivas-Vaciamadrid | ESTE | Rosa Luxemburgo | | | | |
| Rivas-Vaciamadrid | ESTE | Velázquez | | | | |
| San Fernando de Henares | ESTE | Joaquín de Ripa | | | | |
| San Fernando de Henares | ESTE | Presa | 145 | 136 | 0 | |
| San Fernando de Henares | ESTE | Somorrostro | | | | |
| San Martín de la Vega | ESTE | Camino Valdemoro | | | | |
| San Martín de la Vega | ESTE | Residencial San Martín | 78 | 79 | 0 | |
| San Martín de la Vega | ESTE | San Isidro | | | | |
| San Sebastián de los Reyes | ESTE | Alonso Zamora Vicente | | | | |
| San Sebastián de los Reyes | ESTE | Francisco Ayala | 243 | 358 | 11 | |
| Santos de la Humosa, Los | ESTE | Madrid | 16 | 0 | 0 | |
| Somosierra | ESTE | Camino Plaza | 3 | 2 | 0 | |
| Tielmes | ESTE | Cristo | | | | |
| Tielmes | ESTE | Estación | 44 | 31 | 0 | |
| Titulcia | ESTE | Soto | 1 | 0 | 0 | |
| Torrejón de Ardoz | ESTE | Campiña | | | | |
| Torrejón de Ardoz | ESTE | Cañada | | | | |
| Torrejón de Ardoz | ESTE | Carmen Laforet | | | | |
| Torrejón de Ardoz | ESTE | Constitución | | | | |
| Torrejón de Ardoz | ESTE | Cristóbal Colón | | | | |
| Torrejón de Ardoz | ESTE | Juan Sebastián El Cano | 466 | 350 | 31 | |
| Torrejón de Ardoz | ESTE | Maestro Albéniz | | | | |
| Torrejón de Ardoz | ESTE | Maestro Barbieri | | | | |
| Torrejón de Ardoz | ESTE | Pedro de Valdivia | | | | |
| Torrejón de Ardoz | ESTE | Ronda Saliente | | | | |
| Torrejón de Ardoz | ESTE | Zarza | | | | |
| Torremocha de Jarama | ESTE | Canal de Isabel II | 4 | 0 | 0 | |
| Torres de la Alameda | ESTE | Soledad | 11 | 0 | 0 | |
| Tres Cantos | ESTE | Comercio | | | | |
| Tres Cantos | ESTE | Sector Pueblos | 207 | 657 | 18 | |
| Tres Cantos | ESTE | Viento | | | | |
| Valdetorres de Jarama | ESTE | Alcobendas | | | | |
| Valdetorres de Jarama | ESTE | Talamanca | 43 | 51 | 0 | |
| Vellilla de San Antonio | ESTE | Saiz Romillo | 25 | 24 | 0 | |
| Venturada | ESTE | Almajanes | 2 | 0 | 0 | |
| Villaconejos | ESTE | Aranjuez | 32 | 0 | 0 | |
| Villamanrique de Tajo | ESTE | Virgen de Arbuel | 10 | 0 | 0 | |
| Otros municipios | ESTE | sin determinar | 10 | 0 | 0 | |



| Municipio | ZONA | Via | Nº total viviendas | Nº total plazas de garaje | Nº total locales | Nº total ZONAS |
|---------------------|-------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| Alcorcón | OESTE | Berlin | 635 | 714 | 9 | |
| Alcorcón | OESTE | Libertad | | | | |
| Alcorcón | OESTE | Timanfaya | | | | |
| Alcorcón | OESTE | Villaviciosa | | | | |
| Aldea del Fresno | OESTE | Calle Río Perales | 26 | 26 | 0 | |
| Aldea del Fresno | OESTE | Santa Marta | | | | |
| Chapinería | OESTE | Polideportivo | 41 | 21 | 0 | |
| Chapinería | OESTE | Prudencio Melo | 74 | 0 | 0 | |
| Ciempozuelos | OESTE | Arte | | | | |
| Ciempozuelos | OESTE | Marte | | | | |
| Ciempozuelos | OESTE | Vereda | | | | |
| Collado Villalba | OESTE | Amapolas | 230 | 202 | 1 | |
| Collado Villalba | OESTE | Camelias | 1 | 0 | 0 | |
| Colmenar del Arroyo | OESTE | Constitución | | | | |
| Fuenlabrada | OESTE | Dolores Ibárruri | 568 | 547 | 5 | |
| Fuenlabrada | OESTE | Navarra | | | | |
| Fuenlabrada | OESTE | Tía Javiera | | | | |
| Fuenlabrada | OESTE | Tolerancia | | | | |
| Galapagar | OESTE | Ctra Villalba | 104 | 18 | 4 | |
| Galapagar | OESTE | Escuelas (carretera Villalba) | | | | |
| Getafe | OESTE | Agustina de Aragón | 401 | 309 | 9 | |
| Getafe | OESTE | Juan Carlos I | | | | |
| Getafe | OESTE | Juan de la Cierva | | | | |
| Getafe | OESTE | María Moliner | | | | |
| Getafe | OESTE | Vascongadas | 24 | 0 | 0 | |
| Guadarrama | OESTE | Dehesa del Soto | | | | |
| Leganés | OESTE | Acacias | 997 | 1.044 | 8 | |
| Leganés | OESTE | Alcalde Saturnino del Yerro | | | | |
| Leganés | OESTE | Carmen Amaya | | | | |
| Leganés | OESTE | Carmen Martín Gaité | | | | |
| Leganés | OESTE | Chile | | | | |
| Leganés | OESTE | Coslada | | | | |
| Leganés | OESTE | Encinas | | | | |
| Leganés | OESTE | Flora Tristán | | | | |
| Leganés | OESTE | Gran Bretaña | | | | |
| Leganés | OESTE | María Guerrero | | | | |
| Leganés | OESTE | María Moliner | | | | |
| Leganés | OESTE | Polonia | | | | |
| Madrid | OESTE | Adolfo Marsillach | | | | |
| Madrid | OESTE | Adora | | | | |
| Madrid | OESTE | Alajate | | | | |
| Madrid | OESTE | Alcaraván | | | | |
| Madrid | OESTE | Alcocer | | | | |
| Madrid | OESTE | Alto Sartenilla | | | | |
| Madrid | OESTE | Alzola | | | | |
| Madrid | OESTE | Andaluces | | | | |
| Madrid | OESTE | Andaluces del Pozo | | | | |
| Madrid | OESTE | Andévalo | | | | |
| Madrid | OESTE | Andrés Mellado | | | | |
| Madrid | OESTE | Anocibar | | | | |
| Madrid | OESTE | Antonio Gades | | | | |
| Madrid | OESTE | Antonio López | | | | |
| Madrid | OESTE | Antonio Vico | | | | |
| Madrid | OESTE | Árbol del Cielo | | | | |
| Madrid | OESTE | Arenas de Igüña | | | | |
| Madrid | OESTE | Argüeso | | | | |
| Madrid | OESTE | Ariza | | | | |
| Madrid | OESTE | Armengot | | | | |
| Madrid | OESTE | Arroyo del Olivar | | | | |
| Madrid | OESTE | Asunción | | | | |
| Madrid | OESTE | Belzunegui | | | | |
| Madrid | OESTE | Besolla | | | | |
| Madrid | OESTE | Blasa Pérez | | | | |
| Madrid | OESTE | Bohonal | | | | |
| Madrid | OESTE | Bolaños | | | | |
| Madrid | OESTE | Borja | | | | |
| Madrid | OESTE | Buenos Aires | | | | |
| Madrid | OESTE | Burjasot | | | | |
| Madrid | OESTE | Cabeza | | | | |
| Madrid | OESTE | Cabo de Tarifa | | | | |
| Madrid | OESTE | Calamocha | | | | |
| Madrid | OESTE | Calvario | | | | |
| Madrid | OESTE | Campotejar | | | | |
| Madrid | OESTE | Candilejas | | | | |
| Madrid | OESTE | Canencia | | | | |
| Madrid | OESTE | Caramuel | | | | |
| Madrid | OESTE | Carcastillo | | | | |
| Madrid | OESTE | Cardenal Vicente | | | | |
| Madrid | OESTE | Carlos Sole | | | | |
| Madrid | OESTE | Cazorla | | | | |
| Madrid | OESTE | Cerámica | | | | |



Comunidad de Madrid

| Municipio | ZONA | Vía | Nº total viviendas | Nº total plazas de garaje | Nº total locales | Nº total ZONAS |
|-----------|-------|----------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| Madrid | OESTE | Chiclana | | | | |
| Madrid | OESTE | Cerro Alto de San Isidro | | | | |
| Madrid | OESTE | Comandante Fortea | | | | |
| Madrid | OESTE | Comuneros de Castilla | | | | |
| Madrid | OESTE | Concejo de Teverga | | | | |
| Madrid | OESTE | Convivencia | | | | |
| Madrid | OESTE | Corella | | | | |
| Madrid | OESTE | Corral de Almaguer | | | | |
| Madrid | OESTE | Cristo de la Victoria | | | | |
| Madrid | OESTE | Cuevas de Altamira | | | | |
| Madrid | OESTE | Cullera | | | | |
| Madrid | OESTE | Diligencia | | | | |
| Madrid | OESTE | Eduardo Rivas | | | | |
| Madrid | OESTE | Eduardo Rojo | | | | |
| Madrid | OESTE | El Toboso | | | | |
| Madrid | OESTE | Embalse de El Vellón | | | | |
| Madrid | OESTE | Enrique de Mesa | | | | |
| Madrid | OESTE | Enrique Moyano | | | | |
| Madrid | OESTE | Erillas | | | | |
| Madrid | OESTE | Escribanos | | | | |
| Madrid | OESTE | Estafío | | | | |
| Madrid | OESTE | Esteban Carros | | | | |
| Madrid | OESTE | Estremera | | | | |
| Madrid | OESTE | Evangelios | | | | |
| Madrid | OESTE | Federico Mayo | | | | |
| Madrid | OESTE | Felipe de Diego | | | | |
| Madrid | OESTE | Fuencabrada | | | | |
| Madrid | OESTE | Fuente de Piedra | | | | |
| Madrid | OESTE | Gavia | | | | |
| Madrid | OESTE | Gelsa de Ebro | | | | |
| Madrid | OESTE | General Fanjul | | | | |
| Madrid | OESTE | General Ricardos | | | | |
| Madrid | OESTE | Gerardo Diego | | | | |
| Madrid | OESTE | Gran Avenida | | | | |
| Madrid | OESTE | Granja de S. | | | | |
| Madrid | OESTE | Hernández Requena | | | | |
| Madrid | OESTE | Honrubia | | | | |
| Madrid | OESTE | Humanes | | | | |
| Madrid | OESTE | Ibor | | | | |
| Madrid | OESTE | Inmaculada Concepción | 8.018 | 4.076 | 576 | 22.216 |
| Madrid | OESTE | Islas | | | | |
| Madrid | OESTE | Javier de Miguel | | | | |
| Madrid | OESTE | José García Granda | | | | |
| Madrid | OESTE | Juan Pérez Almeida | | | | |
| Madrid | OESTE | Lagartera | | | | |
| Madrid | OESTE | Lago Calafate | | | | |
| Madrid | OESTE | Lago Maracaibo | | | | |
| Madrid | OESTE | Lago Nicaragua | | | | |
| Madrid | OESTE | Las Marismas | | | | |
| Madrid | OESTE | Leiza | | | | |
| Madrid | OESTE | Lodosa | | | | |
| Madrid | OESTE | Luis Marín | | | | |
| Madrid | OESTE | Magallón | | | | |
| Madrid | OESTE | Magnesia | | | | |
| Madrid | OESTE | Mancha | | | | |
| Madrid | OESTE | Manuel Fernández Caballero | | | | |
| Madrid | OESTE | Marafiosa | | | | |
| Madrid | OESTE | Marcelo Usera | | | | |
| Madrid | OESTE | María Teresa León | | | | |
| Madrid | OESTE | Martínez Olmedilla | | | | |
| Madrid | OESTE | Membezar | | | | |
| Madrid | OESTE | Mestanza | | | | |
| Madrid | OESTE | Montana | | | | |
| Madrid | OESTE | Monte de Montjuich | | | | |
| Madrid | OESTE | Mudela | | | | |
| Madrid | OESTE | Oporto | | | | |
| Madrid | OESTE | Orcasur | | | | |
| Madrid | OESTE | Oxalis | | | | |
| Madrid | OESTE | Pablo Neruda | | | | |
| Madrid | OESTE | Palomeras | | | | |
| Madrid | OESTE | Pedro Laborde | | | | |
| Madrid | OESTE | Perejil | | | | |
| Madrid | OESTE | Porelada | | | | |
| Madrid | OESTE | Pimienta | | | | |
| Madrid | OESTE | Pinos Alta | | | | |
| Madrid | OESTE | Portalegre | | | | |
| Madrid | OESTE | Potes | | | | |
| Madrid | OESTE | Pri. Kapurtala | | | | |
| Madrid | OESTE | Puebla de Sanabria | | | | |
| Madrid | OESTE | Puentedey | | | | |
| Madrid | OESTE | Puerto de Velate | | | | |



| Municipio | ZONA | Vía | Nº total viviendas | Nº total plazas de garaje | Nº total locales | Nº total ZONAS |
|-----------------------------|-------|---------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| Madrid | OESTE | Puerto del Milagro | | | | |
| Madrid | OESTE | Quince de Mayo | | | | |
| Madrid | OESTE | Rafael Alberti | | | | |
| Madrid | OESTE | Rafael Fernández Hijicos | | | | |
| Madrid | OESTE | Ricardo Beltrán y Rózpide | | | | |
| Madrid | OESTE | Ricla | | | | |
| Madrid | OESTE | Rio Colorado | | | | |
| Madrid | OESTE | Rio Orinoco | | | | |
| Madrid | OESTE | Rio Uruguay | | | | |
| Madrid | OESTE | Riojanos | | | | |
| Madrid | OESTE | Roger de Flor | | | | |
| Madrid | OESTE | Romeral | | | | |
| Madrid | OESTE | Ronda Cooperativas | | | | |
| Madrid | OESTE | Ronda Sur | | | | |
| Madrid | OESTE | Ruidera | | | | |
| Madrid | OESTE | Salobreña | | | | |
| Madrid | OESTE | San Fermín | | | | |
| Madrid | OESTE | San Juan de Mata | | | | |
| Madrid | OESTE | Sánchez Preciado | | | | |
| Madrid | OESTE | Santanderina | | | | |
| Madrid | OESTE | Santillana del Mar | | | | |
| Madrid | OESTE | Serena | | | | |
| Madrid | OESTE | Sierra Salvada | | | | |
| Madrid | OESTE | Simca | | | | |
| Madrid | OESTE | Solara | | | | |
| Madrid | OESTE | Tánger | | | | |
| Madrid | OESTE | Tauste | | | | |
| Madrid | OESTE | Tejares | | | | |
| Madrid | OESTE | Tercio | | | | |
| Madrid | OESTE | Toboso | | | | |
| Madrid | OESTE | Tolosa | | | | |
| Madrid | OESTE | Tristana | | | | |
| Madrid | OESTE | Tuya | | | | |
| Madrid | OESTE | Valdearados | | | | |
| Madrid | OESTE | Valencia | | | | |
| Madrid | OESTE | Vía Lusitana | | | | |
| Madrid | OESTE | Vidauba | | | | |
| Madrid | OESTE | Villalonso | | | | |
| Madrid | OESTE | Violetera | | | | |
| Madrid | OESTE | Visitación | | | | |
| Madrid | OESTE | Yuste | | | | |
| Móstoles | OESTE | Carlos V | 559 | 487 | 0 | |
| Móstoles | OESTE | Crisantemo | | | | |
| Móstoles | OESTE | Empecinado | | | | |
| Móstoles | OESTE | Hydra | | | | |
| Móstoles | OESTE | Perseo | | | | |
| Móstoles | OESTE | Rio Ebro | 75 | 46 | 0 | |
| Móstoles | OESTE | Tulpán | | | | |
| Navalcarnero | OESTE | Buenavista | | | | |
| Navalcarnero | OESTE | Palencia | 693 | 642 | 16 | |
| Navalcarnero | OESTE | Rio Ebro | | | | |
| Parla | OESTE | Constelación Andrómeda | 109 | 62 | 6 | |
| Parla | OESTE | Estrellas | | | | |
| Parla | OESTE | Pablo Sorozábal | | | | |
| Parla | OESTE | Planetas | | | | |
| Pinto | OESTE | Alvar Fáñez | 13 | 0 | 0 | |
| Pinto | OESTE | Carlos I | | | | |
| Pinto | OESTE | Juan II | | | | |
| Pinto | OESTE | Alfonso VI | | | | |
| Pinto | OESTE | Cartuja | | | | |
| Pinto | OESTE | Velázquez | 0 | 18 | 0 | |
| Pozuelo de Alarcón | OESTE | Roberto Martín Holgado | | | | |
| San Lorenzo de El Escorial | OESTE | Juan de Toledo | 93 | 76 | 0 | |
| San Martín de Valdeiglesias | OESTE | Federico Mayo | | | | |
| San Martín de Valdeiglesias | OESTE | Ferrocarril | | | | |
| San Martín de Valdeiglesias | OESTE | Garnacho | | | | |
| San Martín de Valdeiglesias | OESTE | Olivar | | | | |
| Sevilla la Nueva | OESTE | General Asensio | 5 | 0 | 0 | |
| Torrejón de la Calzada | OESTE | Chinchón | 3 | 2 | 0 | |
| Valdemoro | OESTE | España | 284 | 217 | 7 | |
| Valdemoro | OESTE | Extremadura | | | | |
| Valdemoro | OESTE | Goya | | | | |
| Valdemoro | OESTE | María Moliner | | | | |
| Valdemoro | OESTE | Lili Álvarez | | | | |
| Valdemoro | OESTE | Carmen Conde | 18 | 18 | 0 | |
| Villa del Prado | OESTE | Escalona | | | | |
| Villanueva de la Cañada | OESTE | Cristo | 37 | 17 | 0 | |
| Villanueva de la Cañada | OESTE | Navarra | | | | |
| Otros municipios | OESTE | sin determinar | 25 | 0 | 0 | |





ANEXO II

CUADRO DE PRECIOS

LISTADO RESUMIDO

OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EN VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL (ANTES IVIMA)

| CAPÍTULO | TÍTULO | PÁGINA |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| A | AUXILIARES | 1 |
| C00 | ACTUACIONES PREVIAS | 1 |
| C01 | DEMOLICIONES | 2 |
| C02 | MEDIOS AUXILIARES | 7 |
| C03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 7 |
| C04 | RED DE SANEAMIENTO | 7 |
| C05 | CIMENTACIONES | 9 |
| C06 | ESTRUCTURAS | 9 |
| C07 | CERRAMIENTOS Y DIVISIONES | 12 |
| C08 | REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS | 14 |
| C09 | CUBIERTAS | 16 |
| C10 | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN | 19 |
| C11 | PAVIMENTOS | 20 |
| C12 | ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS | 23 |
| C13 | CARPINTERÍA DE MADERA | 24 |
| C14 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC | 25 |
| C15 | CERRAJERÍA | 29 |
| C16 | VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS | 32 |
| C17 | ELECTRICIDAD | 32 |
| C18 | ILUMINACIÓN | 35 |
| C19 | FONTANERÍA | 35 |
| C20 | APARATOS SANITARIOS | 37 |
| C21 | CALEFACCIÓN Y A.C.S. | 38 |
| C22 | AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN | 40 |
| C23 | GAS | 40 |
| C24 | ASCENSORES | 40 |
| C25 | PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO | 41 |
| C26 | PINTURAS | 42 |
| C27 | SEGURIDAD Y SALUD | 43 |
| C28 | CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS | 44 |
| C29 | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS | 44 |
| C30 | INFORMES, PROYECTOS Y LICENCIAS | 44 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| N°Ord | Código | Ud | Descripción | Total |
|-------|--------|----|-------------|-------|
|-------|--------|----|-------------|-------|

PRECIOS AUXILIARES

CAPÍTULO A01 PASTAS Y LECHADAS

| | | | |
|---------|----|---------------------------------------|--------|
| A01A010 | m3 | PASTA DE CAL APAGADA AMASADA | 69,85 |
| A01A020 | m3 | PASTA DE ESCAYOLA | 97,21 |
| A01A030 | m3 | PASTA DE YESO NEGRO | 81,63 |
| A01A040 | m3 | PASTA DE YESO BLANCO | 86,63 |
| A01A061 | m3 | PASTA CEMENTO CEM II/A-P 42,5 R | 175,77 |
| A01L020 | m3 | LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N | 68,35 |
| A01L030 | m3 | LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N | 61,86 |
| A01L080 | m3 | LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R | 122,10 |
| A01L090 | m3 | LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X | 112,08 |

CAPÍTULO A02 MORTEROS

| | | | |
|---------|----|---|--------|
| A02A010 | m3 | MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO | 93,18 |
| A02A020 | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A MANO | 83,30 |
| A02A021 | m3 | MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO | 63,77 |
| A02A022 | m3 | MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO | 70,03 |
| A02A060 | m3 | MORTERO CEMENTO M-10 | 77,81 |
| A02A080 | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 | 68,28 |
| A02A090 | m3 | MORTERO CEMENTO M-2,5 | 63,58 |
| A02A140 | m3 | MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA | 73,49 |
| A02A160 | m3 | MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA | 61,58 |
| A02B020 | m3 | MORTERO CEMENTO BLANCO M-15 | 118,23 |
| A02B030 | m3 | MORTERO CEMENTO BLANCO M-10 | 113,39 |
| A02C010 | m3 | MORTERO DE CAL M-20 | 80,75 |
| A02C020 | m3 | MORTERO DE CAL M-15 | 69,03 |
| A02C030 | m3 | MORTERO DE CAL M-10 | 67,79 |
| A02M020 | m3 | MORT.BAST.CAL M-5 CEM II/A-P 32,5R | 86,63 |
| A02M040 | m3 | MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R | 111,54 |
| A02S020 | m3 | MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 | 83,25 |
| A02S091 | m3 | MORTERO LIGERO S/POROS A.EXPAND. M-5 | 93,90 |
| A02S220 | l | MORTERO EPOXIDICO TIXOTRÓPICO | 4,10 |
| A02S260 | m3 | MORTERO M-15 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA | 582,97 |

CAPÍTULO A03 HORMIGONES

| | | | |
|---------|----|--|--------|
| A03H070 | m3 | HORM. DOSIF. 290 kg /CEMENTO Tmáx.20 | 71,01 |
| A03H090 | m3 | HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 | 73,98 |
| A03H110 | m3 | HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20 | 77,65 |
| A03S010 | m3 | HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N | 76,51 |
| A03S020 | m3 | HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3) | 106,24 |
| A03S028 | m3 | HGÓN.LIGERO AISLANTE HL-250 (1700 kg/m3) | 151,08 |

CAPÍTULO A04 INSTALACIÓN DE ANDAMIOS (ALQUILER)

| | | | |
|----------|----|---|------|
| A04TA010 | m2 | ALQ./INSTAL.1 MES. AND. MET.TUB. h<8 m. | 7,61 |
|----------|----|---|------|

CAPÍTULO A05 ENCOFRADOS

| | | | |
|---------|----|--------------------------------------|-------|
| A05C010 | ms | ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO | 0,71 |
| A05C020 | ms | ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO | 5,53 |
| A05M030 | ms | ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m | 14,21 |
| A05M120 | ms | ALQ. M2 ENCOF. MURO 1 CARA h=3 a 6 m | 20,79 |

PRECIOS EDIFICACIÓN

CAPÍTULO C00 ACTUACIONES PREVIAS

AUSCULTACIÓN ESTRUCTURAL

| | | | |
|----------|----|--|-----------|
| E00AE010 | ud | PUNTO CONT.MANUAL FISURAS (EXTENSÓMETRO) | 74,73 |
| E00AE020 | ud | PUNTO CONT.MANUAL ASIENTOS (REGLETA) | 70,46 |
| E00AE030 | ud | PUNTO DOBLE MEDIC.MANUAL CONVERGENCIAS | 102,35 |
| E00AE040 | ud | PUNTO DE CONTROL MANUAL CLINÓMETRO | 246,15 |
| E00AE050 | ud | LECTURA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD | 16,85 |
| E00AE060 | ud | LECTURA TOPOGRÁFICA MEDIDA DE ASIENTOS | 19,99 |
| E00AE070 | ud | LECT.PUNTO CONT.INSTRUMENTACION MANUAL | 7,23 |
| E00AE080 | ud | INFORME MENSUAL INSTRUMENTACIÓN MANUAL | 866,95 |
| E00AE090 | ud | PUNTO DE CONTROL AUTOMÁTICO FISURAS | 1.059,51 |
| E00AE100 | ud | PUNTO DE CONTROL AUTOMÁTICO CLINÓMETRO | 1.545,73 |
| E00AE110 | ud | SIST. AUTOMATIZADO CONTROL Y TRANSMISIÓN | 15.447,83 |
| E00AE120 | ud | CONSERVACIÓN MENSUAL Y AJUSTE DE SISTEMA | 654,74 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|----------|--------|----|---|----------|
| E00AE130 | ud | | INFORME MENSUAL INSTRUMENTACIÓN AUTOM. | 443,25 |
| E00AE140 | ud | | INFORME MENSUAL INSTRUMEN.AUTOM.+MANUAL | 655,10 |
| E00AE150 | ud | | INFORME FINAL DE LA INSTRUMENTACIÓN | 1.349,31 |

TRATAMIENTOS DE HUMEDADES

BARRERAS IMPERMEABLES

| | | | | |
|-----------|----|--|---|-------|
| E00THI010 | m | | IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LADRILLO | 35,51 |
| E00THI020 | m2 | | BARRERA GEOCOMPUESTO BENTONÍTICO MUROS | 15,02 |

BARRERA QUÍMICA

| | | | | |
|-----------|----|--|--|--------|
| E00THQ010 | m2 | | SISTEMA DRY KIT EN MUROS 50 cm.ESPESOR | 126,07 |
| E00THQ020 | m2 | | SISTEMA SIKAMUR® INJECTOCREAM-100 | 84,67 |

VENTILACIÓN SOLERAS CAVITI-FORM

| | | | | |
|-----------|----|--|-------------------------------|-------|
| E00THC010 | m2 | | VENTILACIÓN CAVITI-FORM <C-70 | 24,32 |
| E00THC020 | m2 | | VENTILACIÓN CAVITI-FORM <C-40 | 19,76 |

TRABAJOS PREVIOS SEGURIDAD O PROTECCIÓN

| | | | | |
|----------|----|--|---------------------------------------|----------|
| E00SP010 | ud | | CLAUSURA ACOMETIDAS ELÉCTRICAS | 101,99 |
| E00SP020 | ud | | CLAUSURA ACOMETIDAS DE GAS | 205,79 |
| E00SP030 | ud | | CLAUSURA ACOMETIDAS DE AGUA | 144,98 |
| E00SP040 | ud | | CLAUSURA ACOMETIDAS DE TELÉFONO | 124,20 |
| E00SP050 | ud | | CLAUSURA DE ACCESO ZONA ACTUACIÓN | 1.016,51 |
| E00SP060 | ud | | PROTECCIÓN ELEMENTO BIEN MUEBLE | 251,01 |
| E00SP070 | m | | DESGRAPADO CONDUCTOS ELÉCT. TELÉF.ETC | 3,14 |
| E00SP080 | ud | | RETIRADA CABLES ALUMBRADO AÉREO | 131,75 |
| E00SP090 | ud | | RETIRADA DE CABLES DE TELÉFONO | 71,17 |
| E00SP100 | ud | | RETIRADA LÍNEA ALUMBRADO FINCA | 117,19 |
| E00SP110 | ud | | DESMONTADO CONJUNTO ANTENAS TV | 122,94 |
| E00SP120 | m2 | | PLATAFORMA HORIZONTAL DE PROTECCIÓN | 16,54 |
| E00SP130 | m2 | | DESMONTADO ENTABLADO DE PROTECCIÓN | 1,26 |
| E00SP140 | m2 | | SELLADO ANTIPOLVO PLATAFORMA TRABAJO | 23,71 |

APEOS Y CIMBRAS

| | | | | |
|----------|----|--|--|--------|
| E00AC010 | m | | APEO HUECO CRUZ S.ANDRÉS <2,00x3,00m | 296,72 |
| E00AC020 | m | | APEO FORJADO CON SOPANDA | 20,89 |
| E00AC030 | ud | | APEO CONJUNTO BASA+FUSTE+CAPITEL | 240,72 |
| E00AC040 | m2 | | APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA <3m | 37,17 |
| E00AC050 | m2 | | APEO DE ESTRUCTURA CON METAL <6m | 29,96 |
| E00AC060 | m2 | | APEO MEDIANERÍAS/TERRENOS C/MADERA <3m | 18,36 |

CONTROL DE PLAGAS

| | | | | |
|----------|----|--|--|--------|
| E00CP010 | ud | | DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN GARAJE | 153,47 |
| E00CP020 | ud | | DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN LOCAL/ VIVIENDA | 103,00 |

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES

CUBIERTAS

CUBRICIONES

| | | | | |
|-----------|----|--|--|-------|
| E01DCC010 | m2 | | DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA | 9,49 |
| E01DCC020 | m2 | | DEMOLICIÓN CUBRICIÓN CHAPA | 11,66 |
| E01DCC030 | m2 | | DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CON RECUPERACIÓN | 11,80 |
| E01DCC040 | m2 | | DESMONTADO TEJA SIN RECUPERACIÓN | 7,68 |
| E01DCC050 | m2 | | DESMONTADO TEJA CON RECUPERACIÓN | 15,35 |
| E01DCC060 | m2 | | EVACUACIÓN CAPA DE GRAVILLA DE AZOTEA | 2,51 |

ENTRAMADOS

| | | | | |
|-----------|----|--|---|-------|
| E01DCE010 | m2 | | DESMONTADO TEJADILLO | 50,33 |
| E01DCE020 | m2 | | DEMOLICIÓN TABIQUILLOS PALOMEROS Y TABLERO CERÁMICO | 13,59 |
| E01DCE030 | m2 | | DESMONTADO ENRASTRELADO DE CUBIERTA | 1,61 |
| E01DCE040 | m2 | | DEMOLICIÓN DE ENTABLADO DE MADERA | 10,52 |

CUBIERTAS INCLINADAS COMPLETAS

| | | | | |
|-----------|----|--|---|-------|
| E01DCI010 | m2 | | DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA TEJA TABLERO/PALOMEROS | 21,80 |
|-----------|----|--|---|-------|

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|-------|--------|----|-------------|-------|
|-------|--------|----|-------------|-------|

CUBIERTAS PLANAS

| | | | |
|-----------|----|---|-------|
| E01DCP010 | m2 | DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA TABLEROS/PALOMEROS | 18,88 |
| E01DCP020 | m2 | RETIRADA AISLAMIENTO+GEOTEXTIL | 2,51 |
| E01DCP030 | m2 | DESMONTADO IMPERMEABILIZACIÓN ADHERIDA | 3,14 |
| E01DCP040 | m2 | DEMOLICIÓN PENDIENTES CUBIERTA PLANA HORMIGÓN CELULAR | 22,06 |

VARIOS

| | | | |
|-----------|----|--|-------|
| E01DCW010 | ud | DEMOLICIÓN ELEMENTOS SALIENTES DE CUBIERTA | 81,03 |
| E01DCW020 | m | DEMOLICIÓN CONDUCTO VENTILACIÓN/HUMOS A MANO | 10,43 |
| E01DCW030 | m | DEMOLICIÓN ALEROS DE CUBIERTAS | 17,43 |
| E01DCW040 | m | DEMOLICIÓN CORNISAS CUBIERTAS C/COMPRESOR | 19,49 |

REVESTIMIENTOS

APLACADOS

| | | | |
|-----------|----|---|--------|
| E01DRA010 | m | LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO | 5,65 |
| E01DRA020 | m | LEVANTADO Y NUEVA COLOC. VIERTEAGUAS A MANO | 15,39 |
| E01DRA030 | m2 | DEMOLICIÓN DE ALICATADOS/APLACADOS | 12,41 |
| E01DRA040 | m2 | DESMONTADO Y RECUP. ALICATADOS/APLACADOS | 15,72 |
| E01DRA050 | ud | DEMOLICIÓN DE ALICATADOS COCINA | 365,11 |
| E01DRA060 | ud | DEMOLICIÓN DE ALICATADOS BAÑO | 210,43 |
| E01DRA070 | ud | DEMOLICIÓN DE ALICATADOS VIVIENDA <60 m2 25% | 157,40 |
| E01DRA080 | ud | DEMOLICIÓN DE ALICATADOS VIVIENDA <60 m2 50% | 285,99 |
| E01DRA090 | ud | DEMOLICIÓN DE ALICATADOS VIVIENDA <60 m2 100% | 519,79 |
| E01DRA100 | ud | DEMOLICIÓN DE ALICATADOS VIVIENDA 60-90 m2 25% | 212,96 |
| E01DRA110 | ud | DEMOLICIÓN DE ALICATADOS VIVIENDA 60-90 m2 50% | 386,59 |
| E01DRA120 | ud | DEMOLICIÓN DE ALICATADOS VIVIENDA 60-90 m2 100% | 702,88 |

REVESTIMIENTOS CONTINUOS

| | | | |
|-----------|----|---|--------|
| E01DRC010 | m2 | PICADO REVESTIMIENTOS VERTICALES | 9,80 |
| E01DRC020 | m2 | PICADO REVESTIMIENTOS HORIZONTALES A MANO | 16,34 |
| E01DRC030 | m2 | LEVANTADO REVESTIMIENTO MADERA /PVC | 6,29 |
| E01DRC040 | m2 | LEVANTADO REVESTIMIENTO PEGADO | 5,07 |
| E01DRC050 | m2 | DESMONTADO ZOCALO DE MADERA | 7,69 |
| E01DRC060 | ud | PICADO REVEST. VERT. VIVIENDA <60 m2 25% | 91,63 |
| E01DRC070 | ud | PICADO REVEST. VERT. VIVIENDA <60 m2 50% | 166,59 |
| E01DRC080 | ud | PICADO REVEST. VERT. VIVIENDA <60 m2 100% | 302,89 |
| E01DRC090 | ud | PICADO REVEST. VERT. VIVIENDA 60-90 m2 25% | 110,34 |
| E01DRC100 | ud | PICADO REVEST. VERT. VIVIENDA 60-90 m2 50% | 199,81 |
| E01DRC110 | ud | PICADO REVEST. VERT. VIVIENDA 60-90 m2 100% | 363,47 |

FALSOS TECHOS

| | | | |
|-----------|----|---|-------|
| E01DRF010 | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA | 5,41 |
| E01DRF020 | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE | 3,78 |
| E01DRF030 | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE C/RECUPER. | 10,83 |
| E01DRF040 | m | LEVANTADO MOLDURA ESCAYOLA | 3,77 |

VARIOS

| | | | |
|-----------|----|--|----------|
| E01DRW010 | m2 | PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS | 6,41 |
| E01DRW020 | ud | PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS VIV.60 m2 | 1.153,65 |
| E01DRW030 | ud | PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAMENTOS VIV.60-90 m2 | 1.410,02 |

FÁBRICAS Y DIVISIONES

TABQUERÍAS

| | | | |
|------------|----|--------------------------------------|------|
| E01DLFT010 | m2 | DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO | 9,44 |
| E01DLFT020 | m2 | DEMOLICIÓN ESTANTERIA, FRENTE MUEBLE | 9,44 |

FÁBRICAS DE LADRILLO

| | | | |
|------------|----|--|--------|
| E01DLFL010 | m3 | DEMOLICIÓN MURO LADRILLO | 111,97 |
| E01DLFL020 | m2 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO 1 PIE C/MARTILLO ELÉCTRICO | 33,65 |
| E01DLFL030 | m2 | DEMOLICIÓN FÁB.LADRILLO 1/2 PIE A MANO | 14,46 |
| E01DLFL040 | m | DESMONTADO CORNISA DE FÁBRICA <100x50cm | 44,78 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|-------------------------------------|--------|----|--|--------|
| MUROS DE HORMIGÓN Y BLOQUES | | | | |
| E01DLFM010 | m3 | | DEMOLICIÓN MURO H.MASA CON COMPRESOR | 232,39 |
| E01DLFM020 | m3 | | DEMOLICIÓN MURO H.ARMADO CON COMPRESOR | 331,84 |
| E01DLFM030 | m2 | | DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO A MANO | 23,91 |
| E01DLFM040 | m2 | | DEMOLICIÓN MURO BLOQUES HORMIGÓN MACIZADOS C/COMPRESOR | 29,73 |
| APERTURA HUECOS Y MECHINALES | | | | |
| E01DLFH010 | m3 | | APERTURA HUECOS >1m2 MAMPOSTERÍA C/COMPRESOR | 171,57 |
| E01DLFH020 | m3 | | APERTURA HUECOS >1m2 MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR | 369,67 |
| E01DLFH030 | m3 | | APERTURA HUECOS >1m2 LADRILLO | 116,34 |
| E01DLFH040 | m3 | | APERTURA MECHINALES MURO HORMIGÓN/MAMPOSTERÍA | 44,69 |
| E01DLFH050 | m3 | | APERTURA MECHINALES LADRILLO | 26,47 |
| E01DLFH060 | ud | | EJECUCIÓN HUECO DE PASO A ASCENSOR | 739,21 |
| APERTURA DE ROZAS | | | | |
| E01DLFR010 | m | | APERTURA ROZAS LADRILLO | 8,74 |
| E01DLFR020 | m | | APERTURA ROZAS MURO HORMIGÓN C/MARTILLO | 11,53 |
| INSTALACIONES | | | | |
| CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN | | | | |
| E01DIC010 | ud | | LEVANTADO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIV. 60 m2 | 180,30 |
| E01DIC020 | ud | | LEVANTADO INSTALACIÓN CALEFACCIÓN VIV. 60-90 m2 | 246,34 |
| E01DIC030 | m | | DESMONTAJE DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN DE CHAPA GALVANIZ | 2,57 |
| E01DIC040 | ud | | LEVANTADO RADIADORES A MANO | 21,80 |
| E01DIC050 | u | | LEVANTADO RADIADOR C/RECUPERACIÓN | 14,71 |
| E01DIC060 | ud | | LEVANT. CALDERA/CALENT. GAS | 26,39 |
| ELECTRICIDAD | | | | |
| E01DIE010 | ud | | LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA VIV. 60 m2 | 91,68 |
| E01DIE020 | ud | | LEVANTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA VIV. 60-90 m2 | 126,05 |
| E01DIE030 | ud | | LEVANTADO MECANISMOS ELÉCTRICOS | 2,85 |
| E01DIE040 | ud | | LEVANTADO APARATOS DE ILUMINACIÓN | 2,85 |
| FONTANERÍA | | | | |
| E01DIF010 | ud | | LEVANTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA/DESAGÜE VIV.60 m2 | 85,34 |
| E01DIF020 | ud | | LEVANTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA/DESAGÜE VIV.60-90 m2 | 117,59 |
| E01DIF030 | ud | | LEVANTADO APARATOS SANITARIOS | 15,15 |
| E01DIF040 | ud | | LEVANTADO GRIFERÍA | 7,33 |
| E01DIF050 | ud | | LEVANTADO BAÑERA/DUCHA | 29,33 |
| DEMOLICIONES GAS | | | | |
| E01DIG010 | ud | | LEVANTADO INSTALACIÓN DE GAS 1 VIVIENDA | 42,45 |
| SANEAMIENTO | | | | |
| E01DIS010 | m | | DEM.SANEAMIENTO ENTERRADO .D<40 A MANO | 18,61 |
| E01DIS020 | m | | DEM.SANEAMIENTO ENTERRADO D>40 C/MARTILLO | 23,46 |
| E01DIS030 | m | | DEM.SANEAMIENTO COLGADOS D<30 A MANO | 7,66 |
| E01DIS040 | ud | | DEM.COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO | 34,59 |
| E01DIS050 | m | | DEM.ARQUETA-SUMIDERO LADRILLO MACIZO A MANO | 8,18 |
| E01DIS060 | m | | DEM.POZOS SANEAMIENTO C/MARTILLO | 57,13 |
| CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA | | | | |
| METÁLICA | | | | |
| E01DKA010 | m2 | | LEVANTADO CERRAJERÍA/REJAS EN MUROS A MANO | 7,60 |
| E01DKA020 | ud | | LEVANTADO CERRAJERÍA/REJAS EN MUROS A MANO<3 m2 | 20,27 |
| E01DKA030 | ud | | LEVANTADO CERRAJERÍA/REJAS EN MUROS A MANO>3 m2 | 32,94 |
| E01DKA040 | m2 | | DESMONTADO DE CERRAJERÍA/REJA c/ RECUP | 15,20 |
| E01DKA050 | m2 | | LEVANTADO VALLADOS LIGEROS MANO | 6,85 |
| E01DKA060 | ud | | LEVANTADO PELDAÑO METÁLICO | 16,06 |
| E01DKA070 | ud | | DESMONTADO DE TOLDO | 13,28 |
| E01DKA080 | m2 | | LEVANTADO MAMPARA I/VIDRIO | 11,40 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|---------------|--------|----|---|-------|
| MADERA | | | | |
| E01DKM010 | m2 | | LEVANTADO CARPINTERÍA A MANO | 10,64 |
| E01DKM020 | ud | | LEVANTADO CARPINTERÍA A MANO<3m2 | 26,60 |
| E01DKM030 | ud | | LEVANTADO HOJAS CARPINTERÍA A MANO<3m2 | 6,34 |
| E01DKM040 | ud | | LEVANTADO CARPINTERÍA A MANO>3m2 | 44,34 |
| E01DKM050 | ud | | LEVANTADO HOJAS CARPINTERÍA A MANO>3m2 | 10,13 |
| E01DKM060 | m2 | | LEVANTADO CARPINTERÍA A MANO C/RECUPERACIÓN | 17,74 |
| E01DKM070 | m | | LEVANTADO DE PERSIANAS | 10,25 |
| E01DKM080 | ud | | LEVANTADO DE PERSIANAS <3m2 | 25,64 |
| E01DKM090 | ud | | LEVANTADO DE PERSIANAS >3m2 | 42,30 |
| E01DKM100 | ud | | LEVANTADO DE PERSIANA ENROLLABLE | 3,77 |
| E01DKM110 | ud | | LEVANTADO DE DOTACIÓN INTERIOR ARMARIO<1,00 m | 11,54 |

PAVIMENTOS Y SOLERAS

SOLADOS Y PAVIMENTOS

| | | | | |
|-----------|----|--|---|--------|
| E01DPP010 | m2 | | DEMOLICIÓN SOLADO | 9,44 |
| E01DPP020 | m | | DESMONTADO BORDILLO DE PIEDRA | 5,66 |
| E01DPP030 | m2 | | DESMONTADO PAVIMENTO | 10,06 |
| E01DPP040 | m2 | | LEVANTADO PAVIMENTO MADERA I/RASTRELES A MANO | 7,69 |
| E01DPP050 | m2 | | DESMONTADO ENTARIMADO MADERA | 6,29 |
| E01DPP060 | m2 | | DESMONTADO PARQUET FLOTANTE DE MADERA | 2,51 |
| E01DPP070 | m2 | | LEVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS A MANO | 6,34 |
| E01DPP080 | m2 | | ELIMINACIÓN PEGAMENTO PAVIMENTOSA MANO | 9,78 |
| E01DPP090 | ud | | DEMOLICIÓN SOLADO COCINA | 94,33 |
| E01DPP100 | ud | | DEMOLICIÓN SOLADO BAÑO | 37,73 |
| E01DPP110 | ud | | DEMOLICIÓN SOLADO TENEDERO | 47,16 |
| E01DPP120 | ud | | DEMOLICIÓN SOLADO PASILLO | 47,16 |
| E01DPP130 | ud | | DEMOLICIÓN SOLADO DORMITORIO | 103,75 |
| E01DPP140 | ud | | DEMOLICIÓN SOLADO SALÓN | 169,78 |
| E01DPP150 | ud | | DEMOLICIÓN SOLADO VIVIENDA<60 m2 25% | 161,61 |
| E01DPP160 | ud | | DEMOLICIÓN SOLADO VIVIENDA<60 m2 50% | 293,28 |
| E01DPP170 | ud | | DEMOLICIÓN SOLADO VIVIENDA<60 m2 100% | 533,23 |
| E01DPP180 | ud | | DEMOLICIÓN SOLADO VIVIENDA 60-90 m2 25% | 195,57 |
| E01DPP190 | ud | | DEMOLICIÓN SOLADO VIVIENDA 60-90 m2 500% | 355,91 |
| E01DPP200 | ud | | DEMOLICIÓN SOLADO VIVIENDA 60-90 m2 100% | 647,05 |
| E01DPP210 | ud | | LEVANTADO PAV.PEGADOS-FLOTANTE MADERA PASILLO | 31,67 |
| E01DPP220 | ud | | LEVANTADO PAV.PEGADOS-FLOTANTE MADERA DORMITORIO | 69,68 |
| E01DPP230 | ud | | LEVANTADO PAV.PEGADOS-FLOTANTE MADERA SALÓN | 114,03 |
| E01DPP240 | ud | | LEVANT. PAV.PEGADOS-FLOTANTE MAD. VIV.<60 m2 25% | 77,28 |
| E01DPP250 | ud | | LEVANT. PAV.PEGADOS-FLOTANTE MAD. VIV.<60 m2 50% | 140,63 |
| E01DPP260 | ud | | LEVANT. PAV.PEGADOS-FLOTANTE MAD. VIV.<60 m2 100% | 255,92 |
| E01DPP270 | ud | | LEVANT. PAV.PEGADOS-FLOTANTE MAD. VIV.60-90 m2 25% | 95,02 |
| E01DPP280 | ud | | LEVANT. PAV.PEGADOS-FLOTANTE MAD. VIV.60-90 m2 50% | 172,30 |
| E01DPP290 | ud | | LEVANT. PAV.PEGADOS-FLOTANTE MAD. VIV.60-90 m2 100% | 314,19 |

SOLERAS

| | | | | |
|-----------|----|--|--|-------|
| E01DPS010 | m2 | | DEMOLICIÓN SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR | 14,38 |
| E01DPS020 | m2 | | DEMOLICIÓN SOLERAS H.M.<25cm C/COMPRESOR | 20,30 |
| E01DPS030 | m2 | | DEMOL. CORTE PREVIO c/ DISCO SOLERA | 43,51 |

VARIOS

| | | | | |
|-----------|----|--|---|-------|
| E01DPW010 | m | | DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO | 12,96 |
| E01DPW020 | m | | LEVANTADO PELDAÑOS A MANO | 14,10 |
| E01DPW030 | m2 | | LIMPIEZA/RELLENO ARENA S/FORJADO | 6,29 |
| E01DPW040 | m2 | | LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO | 1,88 |
| E01DPW050 | m | | LEVANTADO RODAPIE A MANO | 2,51 |

ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN

MATERIAL CERÁMICO

| | | | | |
|-----------|----|--|---|-------|
| E01DSL010 | m2 | | DEMOLIC. TABLERO LADRILLO/RASILLONES C/MARTILLO | 16,62 |
|-----------|----|--|---|-------|

CIMENTACIONES

| | | | | |
|-----------|----|--|---|--------|
| E01DSC010 | m3 | | DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN C/COMPRESOR | 260,23 |
|-----------|----|--|---|--------|

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|-------|--------|----|-------------|-------|
|-------|--------|----|-------------|-------|

ESTRUCTURA DE ACERO

| | | | |
|-----------|----|---|-------|
| E01DSA010 | m2 | DEMOLIC. FORJADOS METALICOS | 18,65 |
| E01DSA020 | m2 | DEMOLIC. ESCALERAS ZANCA METÁLICAS/TABLERO A MANO | 38,46 |
| E01DSA030 | kg | DEMOLIC. VIGAS-PILARES METÁLICOS A MANO | 0,38 |

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

| | | | |
|-----------|----|---|--------|
| E01DSH010 | m2 | DEMOLIC. FORJADO VIGUETAS HGÓN/BOVEDILLAS C/COMPRESOR | 18,77 |
| E01DSH020 | m2 | DEMOLIC. FORJADO RETICULAR <35cm C/COMPRESOR | 77,05 |
| E01DSH030 | m2 | DEMOLIC. LOSAS H.A.<25 cm C/COMPRESOR | 97,08 |
| E01DSH040 | m3 | DEMOLIC. VIGAS-PILARES H.A. C/COMPRESOR | 248,28 |
| E01DSH050 | m2 | PICADO Y SANEADO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN | 13,84 |

HUECOS, CALOS Y TALADROS

| | | | |
|-----------|----|--|-------|
| E01DST010 | ud | CALADO FORJADO INSTALACIONES | 12,59 |
| E01DST020 | ud | TALADRO S/HORMIGÓN D>100 mm | 21,95 |
| E01DST030 | ud | TALADRO S/HORMIGÓN D<100 mm | 11,69 |
| E01DST040 | m3 | APERTURA HUECOS >1m2 FORJADO VIGUETAS/BOV. C/COMPRESOR | 39,75 |
| E01DST050 | m3 | APERTURA HUECOS >1m2 FORJADO RETICULAR C/COMPRESOR | 77,03 |
| E01DST060 | m3 | APERTURA MECHINALES FORJADO C/COMPRESOR | 23,66 |

MOBILIARIO

| | | | |
|-----------|----|--|--------|
| E01DM010 | m2 | DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO | 2,27 |
| E01DM020 | m2 | DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO POST.COLOC. | 5,66 |
| E01DM030 | ud | DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO, RESTOS VIV<60 m2 | 100,61 |
| E01DM040 | ud | DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO, RESTOS VIV<60 m2 POST.COLOC. | 176,07 |
| E01DM050 | ud | DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO, RESTOS VIV. 60-90 m2 | 138,34 |
| E01DM060 | ud | DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO, RESTOS VIV. 60-90 m2 POST.COLOC. | 238,95 |
| E01DM070 | m | LEVANTADO MOBILIARIO COCINA RECUPERACIÓN | 24,28 |
| E01DM080 | ud | LEVANTADO ELEMENTO MOBILIARIO URBANO | 25,15 |
| E01DM009 | ud | RETIRADA MUEBLE FREGADERO/LAVABO | 6,29 |
| E01DM0100 | ud | LEVANTADO ESPEJO | 5,03 |
| E01DM0110 | m | LEVANTADO BALAUSTRADAS A MANO | 6,34 |

ELEMENTOS DE FACHADA

| | | | |
|----------|----|-----------------------------|--------|
| E01DF010 | ud | LEVANTADO DE LETRERO | 13,92 |
| E01DF020 | ud | LEVANTADO DE TOLDO | 23,62 |
| E01DF030 | ud | LEVANTADO DE BARRA DE TOLDO | 6,10 |
| E01DF040 | ud | DESMONTADO DE LUMINOSO <6m2 | 152,95 |
| E01DF050 | ud | DESMONTADO DE LUMINOSO >6m2 | 326,14 |

DESMANTELAMIENTOS DE AMIANTO

| | | | |
|----------|----|--|--------|
| E01DA010 | m | DESMANTELAMIENTOS DE BAJANTES DE AMIANTO | 61,32 |
| E01DA020 | m2 | DESMANTELAMIENTOS DE PLACAS DE AMIANTO | 31,75 |
| E01DA030 | m3 | TRANSP. ELEM. DE FIBRO. CON AMIANTO | 135,16 |
| E01DA040 | kg | TRATAMIENTO AMIANTO | 38,64 |

CARGAS Y TRANSPORTES

CARGAS

| | | | |
|-----------|----|---|-------|
| E01DTC010 | m | MONTAJE-DESMONTAJE CONDUCTO/BAJANTE ESCOMBROS | 71,50 |
| E01DTC020 | m3 | EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 M. | 21,38 |
| E01DTC030 | m3 | EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 40/60 M. | 25,78 |
| E01DTC040 | m3 | EVACUAC. ESCOMB. EN SACOS <20 M. | 33,33 |
| E01DTC050 | m3 | EVACUAC. ESCOMB. EN SACOS <40 M. | 40,24 |
| E01DTC060 | m3 | CARGA DE ESCOMBROS S/CONTENEDOR | 5,03 |

CARGAS Y TRANSPORTES

| | | | |
|-----------|----|--|--------|
| E01DTW010 | m3 | TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km | 4,78 |
| E01DTW020 | m3 | TRANSPORTE DE TIERRA S/CAMIÓN 10km | 4,04 |
| E01DTW030 | m3 | TRANSPORTE MATERIALES A OBRA S/CAMIÓN 100km | 28,79 |
| E01DTW040 | m3 | CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO<20km.MAQUINA/CAMIÓN | 16,71 |
| E01DTW050 | ud | ALQUILER SACO ESCOMBROS 1 m3 | 25,02 |
| E01DTW060 | ud | ALQUILER CONTENEDOR 8 m3 | 131,89 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|-------|--------|----|-------------|-------|
|-------|--------|----|-------------|-------|

CAPÍTULO C02 MEDIOS AUXILIARES

| | | | | |
|----------|----|------------------------------------|--|-------|
| E02MA010 | m2 | ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUBULAR | | 9,26 |
| E02MA020 | m2 | MONT-DESMON AND.MET.TUBULAR | | 7,41 |
| E02MA030 | m | ALQ/MES VISERA PROTECCIÓN PEATONES | | 29,10 |

CAPÍTULO C03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

LIMPIEZA Y DESBROCE

| | | | | |
|---------|----|--|--|--------|
| E03A010 | m2 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MANO | | 4,03 |
| E03A020 | m2 | DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA | | 0,21 |
| E03A030 | ud | LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES | | 250,38 |

EXCAVACIÓN EN ZANJAS

| | | | | |
|---------|----|---|--|-------|
| E03Z010 | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA A MANO <2m. | | 27,67 |
| E03Z020 | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA C/COMPRESOR <2m. TERRENO DURO | | 20,76 |
| E03Z030 | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA | | 16,49 |
| E03Z040 | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA TERRENOS DUROS C/MARTILLO ROMPEDOR | | 31,48 |
| E03Z050 | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA ROCA C/MARTILLO ROMPEDOR | | 60,08 |
| E03Z060 | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO A MANO | | 46,66 |
| E03Z070 | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO C/COMPRESOR | | 34,33 |
| E03Z080 | m3 | EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA | | 18,74 |

RELLENOS Y COMPACTACIONES ZANJAS

| | | | | |
|---------|----|--|--|-------|
| E03E010 | m3 | RELLENO TIERRA ZANJA MANO C/APORTE | | 28,24 |
| E03E020 | m3 | RELLENO/COMPACTADO C/PLANCHA VIBRANTE C/APORTE | | 34,13 |
| E03E030 | m3 | RELLENO GRAVA ZANJAS A MANO | | 32,79 |
| E03E040 | m3 | RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE | | 6,92 |
| E03E050 | m3 | RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE | | 20,13 |

CARGAS Y TRANSPORTES

| | | | | |
|---------|----|-------------------------------------|--|-------|
| E03T010 | m3 | TRANSPORTE VERTEDERO CARGA MANUAL | | 57,70 |
| E03T020 | m3 | TRANSPORTE VERTEDERO CARGA MINIECAV | | 48,82 |
| E03T030 | m3 | TRANSPORTE VERTEDERO CARGA MECÁNICA | | 16,22 |

CAPÍTULO C04 RED DE SANEAMIENTO

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | | | |
|----------|----|--|--|----------|
| E04MN010 | m2 | LIMPIEZA DE RED DE SANEAMIENTO | | 2,34 |
| E04MN020 | ud | LIMPIEZA DE RED DE SANEAMIENTO EDIF. < 50 VIV. | | 733,36 |
| E04MN030 | ud | LIMPIEZA DE RED DE SANEAMIENTO EDIF. 120 VIV. | | 1.266,90 |
| E04MN040 | ud | INSPECCIÓN CCTV RED DE SANEAMIENTO EDIF. < 50 VIV. | | 589,56 |
| E04MN050 | ud | INSPECCIÓN CCTV RED DE SANEAMIENTO EDIF. 120 VIV. | | 884,34 |
| E04MN060 | ud | IMPLANTACIÓN EQUIPO INSPECCIÓN RED DE SANEAMIENTO | | 148,06 |
| E04MN070 | h | INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO. INSPECCIÓN | | 107,19 |
| E04MN080 | m2 | ENFOSCADO BRUÑIDO INTERIOR ARQUETAS | | 11,05 |
| E04MN090 | m2 | FORMACION FONDO ARQUETAS | | 12,59 |
| E04MN100 | ud | RECIBIDO PATES ACCESO POZO | | 8,00 |
| E04MN110 | m | REPARACIÓN COLECTOR SISTEMA SIN ZANJAS | | 306,67 |
| E04MN120 | ud | INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO | | 1.782,20 |
| E04MN130 | ud | LIMPIEZA DE CANALÓN | | 37,77 |
| E19MN160 | PA | REPARACIÓN DE BAJANTE | | 688,16 |

ARQUETAS

ARQUETAS LADRILLO

| | | | | |
|----------|----|--|--|----------|
| E04AL010 | ud | ARQUETA LADRILLO PIE/BAJANTE | | 145,00 |
| E04AL020 | ud | ARQUETA LADRILLO DE PASO | | 120,81 |
| E04AL030 | ud | ARQUETA LADRILLO REGISTRO | | 130,69 |
| E04AL040 | m. | INCREMENTO PROFUNDIDAD ARQUETA LADRILLO | | 139,64 |
| E04AL050 | ud | ARQUETA BOMBEO 100x100x100 cm C/BOMBA | | 749,45 |
| E04AL060 | ud | ARQUETA BOMBEO 100x100x200 cm C/2 BOMBAS | | 1.757,10 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|--------------------------------------|--------|----|--|----------|
| ARQUETAS PVC | | | | |
| E04AV010 | u | | ARQUETA PREFABRICADA PVC <40x40 cm | 84,40 |
| E04AV020 | u | | ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC <40x40 cm | 97,52 |
| E04AV030 | u | | ARQUETA ABIERTA PREFABRICADA PVC C/REJA PVC <40x40 cm | 84,46 |
| ARQUETAS POLIPROPILENO | | | | |
| E04AP010 | u | | ARQUETA PREFABRICADA PP 30x30 cm | 56,65 |
| E04AP020 | u | | ARQUETA PREFABRICADA PP <55x55 cm | 161,20 |
| E04AP030 | u | | ARQUETA ABIERTA PREFABRICADA PP C/REJILLA PP 20x20 cm | 45,25 |
| E04AP040 | u | | ARQUETA ABIERTA PREFABRICADA PP C/REJILLA PP <40x40 cm | 76,42 |
| SISTEMAS DRENANTES | | | | |
| E04D010 | m2 | | ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO | 10,72 |
| ELEMENTOS SINGULARES | | | | |
| CALDERETAS PVC | | | | |
| E04EC010 | ud | | CALDERETA SIFÓNICA PVC C/REJILLA PP <250x250 | 50,15 |
| SUMIDEROS | | | | |
| E04EU010 | ud | | SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN C/REJA <250x250 70mm | 23,10 |
| E04EU020 | ud | | SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA ACERO INOX. 105x105 | 15,66 |
| E04EU030 | ud | | SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC <250x250 | 25,91 |
| CANALETAS HORM.POLIMERO | | | | |
| E04EN010 | m | | CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x130x200 C/REJILLA F.DÚCTIL | 78,27 |
| E04EN020 | m | | CANALETA HGÓN. POLÍMERO 1000x135x150 C/REJILLA ACERO GALVANIZADO | 55,69 |
| SEPARADORES DE GRASAS | | | | |
| E04ESG010 | ud | | SEPARADOR GRASAS 100x80x150 | 470,67 |
| PIEZAS ESPECIALES, VALVULERÍA | | | | |
| E04EV010 | ud | | VÁLVULA ANTIRETORNO ø250 mm | 1.027,94 |
| COLECTORES | | | | |
| COLECTORES ENTERRADOS PVC | | | | |
| E04OE010 | m | | TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOLADO 110/125mm | 11,39 |
| E04OE020 | m | | TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 160/200mm | 23,71 |
| E04OE030 | m | | TUBO PVC P.COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN2 C.TEJA 250/315mm | 52,65 |
| COLECTORES DRENAJE | | | | |
| E04OD010 | m | | TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 <D=80 mm | 16,37 |
| E04OD020 | m | | TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 <D=160 mm | 24,17 |
| E04OD030 | m | | FORMAC. CANALETA P/TUB. DREN. | 12,77 |
| COLECTORES COLGADOS | | | | |
| E04OC010 | m | | COLECTOR COLGADO PVC <D=125 mm | 11,82 |
| E04OC020 | m | | COLECTOR COLGADO PVC D=160/250 mm | 41,06 |
| E04OC030 | m | | COLECTOR COLGADO PVC D=315 mm | 52,11 |
| POZOS | | | | |
| E04Z010 | ud | | POZO LADRILLO REGISTRO D=80cm h=1,00m | 223,99 |
| E04Z020 | ud | | POZO LADRILLO REGISTRO D=100cm h=2,00m | 563,85 |
| E04Z030 | m | | INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=80 | 145,81 |
| E04Z040 | m | | INCREMENTO PROFUNDIDAD POZO LADRILLO D=100 | 158,39 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|-----------------------------------|--------|----|---|--------|
| CAPÍTULO C05 CIMENTACIONES | | | | |
| ACERO | | | | |
| E05A010 | kg | | ACERO CORRUGADO ELAB.B 400 S | 1,43 |
| E05A020 | kg | | ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S | 1,46 |
| E05A030 | m2 | | MALLA 15x15 cm D<8 mm | 5,05 |
| E05A040 | m2 | | MALLA 20x20 cm D<8 mm | 3,87 |
| E05A050 | m2 | | MALLA 15x15 cm D<12 mm | 11,10 |
| E05A060 | m2 | | MALLA 20x20 cm D<12 mm | 8,22 |
| E05A070 | ud | | PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm | 16,36 |
| E05A080 | ud | | PLACA CIMENTACIÓN 30x30x2 cm | 29,67 |
| ZAPATAS Y RIOSTRAS | | | | |
| E05C010 | m3 | | HORMIGÓN HA-25/H-30/P/40/Ila CIMENTACION | 125,42 |
| E05C020 | m3 | | HORMIGÓN ARMADO HA-25/HA-30/P/40/Ila CIMENTAC.I/ENCOFRADO | 203,72 |
| E05C030 | m3 | | INCREMENTO PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN ZAPATAS | 32,28 |
| RECALCES | | | | |
| E05R010 | m3 | | HORMIGÓN ARMADO HA-25 ó HA-30/P/40/Ila RECALCE | 263,88 |
| E05R020 | m3 | | INCREMENTO PUESTA OBRA MANUAL HORMIGÓN RELLENOS | 35,15 |
| MUROS | | | | |
| E05M010 | m3 | | HORMIGÓN ARMADO HA-25 ó HA-30/P/20/I MURO 1 CARA 3,00m | 475,36 |
| E05M020 | m3 | | HORMIGÓN ARMADO HA-25 ó HA-30/P/20/I MURO 2 CARAS 3,00m | 444,58 |
| E05M030 | m3 | | HORMIGÓN ARMADO BLANCO HA-25 ó HA-30/B/20/I MURO 1 CARA | 463,47 |
| E05M040 | m3 | | HORMIGÓN ARMADO BLANCO HA-25 ó HA-30/B/20/I MURO 2 CARAS | 437,82 |
| E05M050 | m3 | | INCREMENTO PUESTA OB.MAN. HGÓN. MUROS | 36,10 |
| SOLERAS | | | | |
| ENCACHADOS | | | | |
| E05SE010 | m2 | | ENCACHADO PIEDRA 40/80 <e=20cm | 7,69 |
| E05SE020 | m2 | | LAMINA POLITELINO | 0,35 |
| SOLERAS EN MASA | | | | |
| E05SM010 | m2 | | SOLERA HORMIGÓN HM-25/P/20 e=10cm | |
| E05SM020 | m2 | | SOLERA HORMIGÓN HM-25/P/20 e=15cm | |
| E05SM030 | m2 | | SOLERA HM-25, 10cm.+ENCACHADO 15cm | 6,46 |
| E05SM040 | m2 | | SOLERA HM-25, 15cm.+ENCACHADO <20cm | 8,28 |
| SOLERAS ARMADAS | | | | |
| E05SA010 | m2 | | SOLERA HA-25, 10cm ARMADO #15x15x5 | 12,00 |
| E05SA020 | m2 | | SOLERA HA-25, 15cm ARMADO #15x15x10 | 22,36 |
| E05SA030 | m2 | | SOLERA ARMADA HA-25, 10cm #15x15x5+ENCACHADO 15 | 18,46 |
| E05SA040 | m2 | | SOLERA ARMADA HA-25, 15cm #15x15x10+ENCACHADO <20 | 30,64 |
| CAPÍTULO C06 ESTRUCTURAS | | | | |
| ESTRUCTURAS DE ACERO | | | | |
| REPARACIÓN FORJADOS | | | | |
| E06AR010 | m2 | | DESCARNADO SUPERIOR FORJADO METÁLICO | 9,83 |
| E06AR020 | kg | | ACERO S 275JR EN CONECTORES SOLDADOS | 3,69 |
| E06AR030 | m2 | | CAPA COMPRESIÓN e=15 cm. HA-25/P/20/I | 20,28 |
| VIGAS Y PILARES | | | | |
| E06AA010 | kg | | ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA | 2,16 |
| E06AA020 | kg | | ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA | 2,58 |
| FORJADOS | | | | |
| E06AF010 | kg | | ACERO S275 EN VIGUETAS DE FORJADOS | 1,94 |
| E06AF020 | m2 | | FORJADO VIGUETA IPN BOV.CERAM. | 96,42 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| N°Ord | Código | Ud | Descripción | Total |
|--|--------|----|---|--------|
| ANCLAJES | | | | |
| E06AM010 | ud | | ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSA <M16 40/25 | 4,89 |
| E06AM020 | ud | | ANCLAJE MECÁNICO HILTI HSL-3 <M16/25 | 18,81 |
| E06AM030 | ud | | ANCLAJE MECÁNICO HILTI HST <M16x140 | 6,28 |
| E06AM040 | ud | | ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-HY 200 MAX HIT-Z <M16x155 | 8,00 |
| E06AM050 | ud | | ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-RE 500 HIT-V <M16x200 | 6,82 |
| E06AM060 | ud | | ANCLAJE QUÍMICO HILTI HVU M16 HAS <M16x125/38 | 11,95 |
| PLACAS DE ANCLAJE | | | | |
| E06AP010 | ud | | PLACA ANCLAJE S275 <40x40x2cm | 26,71 |
| CARGADEROS | | | | |
| E06AG010 | m | | CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GALVANIZADA | 22,17 |
| E06AG020 | kg | | ACERO S275 DINTEL PERFIL LAMINADO | 2,11 |
| ESTRUCTURAS TERMINADAS ACERO | | | | |
| E06AZ010 | m2 | | ESTRUCTURA METÁLICA Y FORJADO VIGUETAS IPN-160 | 168,57 |
| E06AZ020 | m2 | | ESTRUCTURAS LIGERAS CUBIERTAS | 9,53 |
| VARIOS | | | | |
| E06AW010 | m | | PERFIL <L-80x10mm 11,9kg/m | 16,60 |
| E06AW020 | m | | PERFIL <L-120x15mm 26,60 kg./m | 34,35 |
| E06AW030 | t | | GALVANIZADO (D) EN CALIENTE | 538,87 |
| E06AW040 | m | | ANGULAR DE <100mm REMATE | 42,71 |
| E06AW050 | ud | | FORMACIÓN CARGADERO 2 HEB 100 | 636,00 |
| ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN | | | | |
| REFUERZOS DE FIBRA DE CARBONO | | | | |
| E06HH010 | m2 | | LIMPIEZA SUPERFIC.APLICACIÓN COMPOSITE | 4,12 |
| E06HH020 | m | | REFUERZO ESTRUCTURAL CFRP 1x50x1,2mm | 55,18 |
| E06HH030 | m | | FIBRA COMPOSITE DE CARBONO 5x50x1,5mm | 180,17 |
| REFUERZOS DE ESTRUCTURA IN SITU | | | | |
| E06HR010 | m2 | | ENCOFRADO PILAR A RECRECER | 25,85 |
| E06HR020 | m | | REF.PILAR <35x35 PERFILES L=80x10 | 214,38 |
| E06HR030 | m | | REF.PILAR <50x50 PERFILES L=120x15 | 334,93 |
| E06HR040 | ud | | BASE Y CABEZA REF. PILAR H. <35x35 | 113,80 |
| E06HR050 | ud | | BASE Y CABEZA REF. PILAR H. 50x50 | 214,56 |
| E06HR060 | m2 | | PLATABANDA DE ACERO e<3 mm | 46,64 |
| E06HR070 | m2 | | PLATABANDA DE ACERO e<4 mm | 56,41 |
| E06HR080 | m2 | | MONTAJE DE PLATABANDA DE ACERO | 210,76 |
| E06HR090 | m | | RECRECIDO PILAR <35x35 HA-25 e=6cm | 32,65 |
| E06HR100 | m | | RECRECIDO PILAR <50x50 HA-25 e=6cm | 41,39 |
| E06HR110 | ud | | CALADO MECÁNICO PARA VERTIDO HORMIGÓN | 38,33 |
| REPARACIONES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN | | | | |
| E06HE010 | l | | RELLENO MORTERO EXPANS.SIKAREP-435 | 3,05 |
| E06HE020 | m2 | | NIVELACIÓN SOLERA HORMIGÓN SIKAREP-212 | 6,97 |
| E06HE030 | m2 | | REPARACIÓN COQUERAS VIGA/PIL SIKAREP-414 | 145,77 |
| E06HE040 | m2 | | REPARACIÓN PILAR HORMIGÓN PROF.5 cm SIKAREP-414 | 137,61 |
| E06HE050 | m2 | | REPARACIÓN PILAR HORMIGÓN PR.4 cm SIKAREP-435 | 248,56 |
| E06HE060 | m2 | | REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PRO.5 cm SIKAREP-414 | 200,37 |
| E06HE070 | m2 | | REPARACIÓN JÁCENA HORMIGÓN PR.4 cm SIKAREP-435 | 294,60 |
| E06HE080 | m2 | | REPARACIÓN PAVIMENTO HORMIGÓN c/MORTERO REPARACIÓN | 44,53 |
| E06HE090 | m2 | | REPARACIÓN CAPA RODADURA SOLERA TRÁFICO MODERADO | 45,61 |
| E06HE100 | m | | PROTECCIÓN ARMADURAS c/RESINAS EPOXI | 3,32 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| N°Ord | Código | Ud | Descripción | Total |
|-------|--------|----|-------------|-------|
|-------|--------|----|-------------|-------|

REPARACIONES SUPERFICIALES

| | | | |
|----------|----|--|-------|
| E06HS010 | m2 | REVESTIMIENTO SUPERFICIE MICROFISURADA | 26,32 |
| E06HS020 | m2 | REVESTIMIENTO ANTICARBONATACIÓN | 8,76 |
| E06HS030 | m | REVESTIMIENTO ANTICORROSIÓN ARMADURAS | 2,31 |
| E06HS040 | m2 | REVESTIMIENTO ADHESIVO ENTRE HORMIGONES | 13,12 |
| E06HS050 | m2 | REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e<3,0 mm | 25,20 |
| E06HS060 | m2 | REPARADOR SUPERFICIAL HORMIGÓN | 7,01 |

FORJADOS UNIDIRECCIONALES

| | | | |
|-----------|----|--|-------|
| E06HFA010 | m2 | FORJADO VIGUETAS AUTORRESISTENTES | 53,05 |
| E06HFA020 | m2 | FORJADO DOBLE VIGUETA AUTORRESISTENTE | 73,39 |
| E06HFA030 | m2 | FORJADO VIGUETA ARMADA SEMIRESIST. | 50,09 |
| E06HFA040 | m2 | FORJADO DOBLE VIGUETA ARMADA SEMIRESIST. | 59,90 |
| E06HFA050 | m2 | FORJADO SEMIVIGUETAS | 53,63 |
| E06HFA060 | m2 | FORJADO SEMIVIGUETAS B.POLUESTIRENO | 56,35 |
| E06HFA070 | m2 | FORJADO JÁCENA Y SEMIVIGUETAS | 83,91 |
| E06HFA080 | m2 | FORJADO SEMIVIGUETAS B. ARCILLA EXPANDIDA | 56,25 |
| E06HFA090 | m2 | FORJADO VIGUETA ARMADA SEMIRRESISTENTE INCLINADA | 50,97 |
| E06HFA100 | m2 | FORJADO IN SITU HORIZONTAL | 48,13 |
| E06HFA110 | m3 | PUESTA OB.MAN. HGÓN. FORJADOS | 42,03 |

LOSAS

| | | | |
|----------|----|---|--------|
| E06HL010 | m2 | HA-25/P/20 ENCOFRADO METÁLICO LOSAS e<20cm | 60,81 |
| E06HL020 | m2 | HA-25/P/20 ENCOFRADO METÁLICO LOSAS e<30cm | 84,39 |
| E06HL030 | m2 | HA-25/B/20 BLANCO ENCOFRADO METÁLICO LOSAS e=25cm | 75,59 |
| E06HL040 | ud | ESCALERA H.A. TIPO U CON ANGULAR PELD. Y PLANA | 875,47 |
| E06HL050 | m3 | PUESTA OB.MAN. HGÓN. LOSAS | 41,27 |

SOPORTES

| | | | |
|----------|----|--|-------|
| E06HS010 | m2 | REVESTIMIENTO SUPERFICIE MICROFISURADA | 26,32 |
| E06HS020 | m2 | REVESTIMIENTO ANTICARBONATACIÓN | 8,76 |
| E06HS030 | m | REVESTIMIENTO ANTICORROSIÓN ARMADURAS | 2,31 |
| E06HS040 | m2 | REVESTIMIENTO ADHESIVO ENTRE HORMIGONES | 13,12 |
| E06HS050 | m2 | REVESTIMIENTO AMBIENTE AGRESIVO e<3,0 mm | 25,20 |
| E06HS060 | m2 | REPARADOR SUPERFICIAL HORMIGÓN | 7,01 |

JÁCENAS/ZUNCHOS

| | | | |
|----------|----|--|--------|
| E06HV010 | m3 | HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁCENAS | 98,75 |
| E06HV020 | m2 | ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS | 26,00 |
| E06HV030 | m2 | ENCOFRADO VISTO MADERA EN JÁCENAS | 52,35 |
| E06HV040 | m3 | HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA JÁCENAS PLANAS | 526,60 |
| E06HV050 | m3 | HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA JÁCENAS DE CUELQUE | 444,28 |
| E06HV060 | m3 | HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA ZUNCHOS PLANOS | 486,07 |
| E06HV070 | m3 | PUESTA OB.MAN. HGÓN. VIGAS | 39,94 |

CONJUNTOS CONSTRUCTIVOS ESTRUCT. HORMIGON

| | | | |
|----------|----|---|--------|
| E05HZ010 | m2 | ESTRUCT.HORMIGÓN FORJADO VIGUETA ARMADA | 83,01 |
| E05HZ020 | m2 | ESTRUCT.HORMIGÓN FORJADO VIGUETA AUTOR. | 88,59 |
| E05HZ030 | m2 | ESTRUCT.HORMIGÓN FORJADO IN SITU | 86,55 |
| E05HZ040 | m2 | ESTRUCT.HORMIGÓN Y FORJADO RETICULAR | 135,81 |

MADERA DE ARMAR

MADERA LAMINADA

| | | | |
|----------|----|--|--------|
| E06MV010 | m3 | FABRICACIÓN MAD.LAMINADA DIRECTRIZ RECTA | 790,14 |
| E06MV020 | m3 | TRANSPORTE MADERA LAMINADA A OBRA 50Km | 40,22 |
| E06MV030 | m3 | MONTAJE PIEZA MADERA LAMINADA RECTA | 328,54 |
| E06MV040 | kg | FERRALLAS METÁLICAS MADERA LAMINADA | 8,86 |

MONTAJE ESTRUCTURA DE MADERA

| | | | |
|----------|----|--------------------------------------|--------|
| E06MM010 | m3 | MONTAJE AISLADO ESTRUCTURA DE MADERA | 667,18 |
|----------|----|--------------------------------------|--------|

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|---|--------|----|--|--------|
| PRÓTESIS, REFUERZOS FORJADOS MADERA | | | | |
| E06MR010 | ud | | REFUERZO S 275JR <100x30cm e<10mm | 108,34 |
| E06MR020 | ud | | PRÓTESIS DE ALMA DE PLETINA METÁLICA | 415,79 |
| E06MR030 | kg | | REFUERZOS DE VIGAS PLETINA DE ACERO | 4,29 |
| E06MR040 | m | | SUSTITUCIÓN DE VIGUETA DE MADERA <500 cm2 | 72,28 |
| TRATAMIENTOS ANTIXILÓFAGOS | | | | |
| E06MX010 | m2 | | TRATAM.XILÓFAGO SUPERFICIAL MADERA VIEJA | 46,97 |
| E06MX020 | m2 | | TRATAM.CURATIVO MADERA VIEJA DE ARMAR | 66,61 |
| CAPÍTULO C07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES | | | | |
| TRABAJOS REHABILITACIÓN DE ALBAÑILERÍA | | | | |
| COSIDOS ESTRUCTURALES | | | | |
| E07HC010 | m | | COSIDO FCA >3m B 500 S 12mm LECHADA | 57,00 |
| E07HC020 | m | | COSIDO FCA >3m B 500 S 12mm EPOXY | 100,79 |
| REPARACIÓN DE GRIETAS Y FISURAS | | | | |
| E07HG010 | m2 | | SELLADO FISURAS FABRICA LADRILLO M.CAL | 7,09 |
| E07HG020 | m. | | PICADO Y REPARACIÓN DE GRIETAS CON MALLA | 10,39 |
| E07HG030 | m | | RESTAURAC. GRIETA LADRILLO | 31,21 |
| E07HG040 | m | | COSIDO DE GRIETAS | 34,07 |
| E07HG050 | m | | RESTAURAC. GRIETAS <1 cm MORTERO EPOXY | 50,39 |
| E07HG060 | m | | RESTAURAC. GRIETAS <2 cm MORTERO EPOXY | 100,53 |
| E07HG070 | m | | RESTAURAC. GRIETAS <1 cm MORTERO EXPANSIVO | 16,78 |
| E07HG080 | m | | RESTAURAC. GRIETAS <2 cm MORTERO EXPANSIVO | 33,29 |
| ANCLAJES Y SUJECCIONES | | | | |
| E07HA010 | ud | | ANCLAJE QUÍMICO ACERO INOX. <14x190mm | 18,03 |
| VARIOS | | | | |
| E07HW010 | m2 | | MODIFICACIÓN DIMENSIONAL HUECO | 547,97 |
| REHABILITACIÓN RECRECIDOS | | | | |
| E07C010 | m3 | | RECRECIDO MURO LM REVESTIR M.CEM | 422,17 |
| E07C020 | m3 | | RECRECIDO MURO LP/LHD REVESTIR M.CEM. | 219,62 |
| E07C030 | m3 | | RECRECIDO MURO FCA.CARA VISTA M.CEM.P | 283,94 |
| FÁBRICAS DE LADRILLO | | | | |
| HUECO DOBLE | | | | |
| E07LD010 | m2 | | FÁBRICA LADRILLO 1/2P.HUECO DOBLE 8cm MORTERO M-5 | 19,01 |
| E07LD020 | m2 | | FÁBRICA LADRILLO 1P.HUECO DOBLE 8cm. MORTERO M-5 | 34,20 |
| PERFORADO TOSCO | | | | |
| E07LP010 | m2 | | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm ½ PIE | 16,33 |
| E07LP020 | m2 | | FÁB.LADRILLO PERFORADO 10cm 1/2P.+MURFOR MORTERO M-7,5 | 20,13 |
| E07LP030 | m2 | | FÁB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1PIE | 28,17 |
| CARA VISTA | | | | |
| E07LV010 | m2 | | FÁB.LADRILLO ½ P.CARA VISTA PERFORADO 5cm.MORT.M-5 | 36,31 |
| E07LV020 | m2 | | FÁB.L2CV-5 1P. ROJO MORTERO M-5 | 69,55 |
| E07LV030 | m3 | | CORNISA FCA. LADRILLO A REVESTIR M.CEM | 289,25 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|-----------------------------|--------|----|---|--------|
| REPARACIONES | | | | |
| E07P010 | m | | SANEADO 2-3 HILADA CORON.LADRILLO TEJAR | 18,34 |
| E07P020 | m | | PREPARACIÓN CORONACIÓN MURO MAMPOSTERÍA | 35,77 |
| E07P030 | m2 | | LIMPIEZA LADRILLO VISTO ÁCIDO ACÉTICO | 8,77 |
| E07P040 | m2 | | CONSOLIDACIÓN FCA.LADRILLO VISTO | 48,81 |
| E07P050 | m2 | | PATINADO MATERIA ORGÁNICA S/LADRILLO | 20,27 |
| E07P060 | m2 | | RELLENO Y REPARACIÓN JUNTAS EN MUROS MAMPOSTERIA | 35,25 |
| E07P070 | m2 | | REP. ESTRUCTURAL C/MORTERO CAL EN MUROS MAMPOSTERIA | 61,12 |
| E07P080 | ud | | REPARACIÓN DESPERFECTOS LEVES PARAM VIV.<60 m2 | 53,88 |
| E07P090 | ud | | REPARACIÓN DESPERFECTOS LEVES PARAM VIV. 60-90 m2 | 75,86 |
| E07P100 | ud | | REPARACIÓN DESPERFECTOS MEDIOS PARAM VIV.<60 m2 | 80,81 |
| E07P110 | ud | | REPARACIÓN DESPERFECTOS MEDIOS PARAM VIV. 60-90 m2 | 113,12 |
| E07P120 | ud | | REPARACIÓN DESPERFECTOS GRAVES PARAM VIV.<60 m2 | 121,83 |
| E07P130 | ud | | REPARACIÓN DESPERFECTOS GRAVES PARAM VIV.60-90 m2 | 164,92 |
| E07P140 | ud | | TAPADO HUECOS INSTALACIONES | 6,68 |
| E07P150 | m2 | | REPOSICIÓN CELOSIA PREFABRICADO | 96,92 |
| E07P160 | ud | | REPOSICIÓN CELOSIA PREF. TENEDERO 25% | 104,10 |
| E07P170 | ud | | REPOSICIÓN CELOSIA PREF. TENEDERO 50% | 202,92 |
| E07P180 | ud | | REPOSICIÓN CELOSIA PREF. TENEDERO 100% | 397,93 |
| RETACADOS AL 25% | | | | |
| R07S010 | m2 | | RETACADO MURO L.M. REVESTIR | 38,00 |
| R07S020 | m2 | | RETACADO MURO L.M. VISTO | 61,03 |
| RECIBIDOS | | | | |
| CERCOS | | | | |
| E07RC010 | m2 | | RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO | 9,84 |
| E07RC020 | m2 | | RECIBIDO CERCOS EN MUROS | 15,05 |
| E07RC030 | m2 | | RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR MAMPOSTERÍA | 20,37 |
| E07RC040 | m2 | | RECIBIDO PUERTA GARAJE MORTERO | 21,50 |
| E07RC050 | ud | | RECIBIDO CERCOS EN MUROS <3m2 | 39,16 |
| E07RC060 | ud | | RECIBIDO CERCOS EN MUROS >3m2 | 60,86 |
| E07RC070 | ud | | RECIBIDO CERCO PUERTA C/YESO | 8,94 |
| CERRAJERÍAS | | | | |
| E07RE010 | m2 | | RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA MORTERO | 14,66 |
| E07RE020 | m2 | | RECIBIDO REJA EN FABRICA LADRILLO MORTERO | 17,39 |
| E07RE030 | m2 | | RECIBIDO REJA EN MAMPOSTERÍA MORTERO | 21,07 |
| E07RE040 | m | | RECIBIDO DE PASAMANOS | 11,73 |
| E07RE050 | m2 | | RECIBIDO CIERRE METÁLICO ENROLLABLE C/MORTERO | 22,33 |
| E07RE060 | m2 | | RECIBIDO CANCELA EXTERIOR MORTERO | 12,31 |
| E07RE070 | ud | | RECIBIDO CANCELA 1HOJA<4m2 MORTERO | 51,90 |
| BAÑERAS Y DUCHAS | | | | |
| E07RS010 | ud | | RECIBIDO BAÑERA >1m LHS 4cm MORTERO | 47,89 |
| E07RS020 | ud | | RECIBIDO BAÑERA =<1m LHS 4cm MORTERO | 35,80 |
| E07RS030 | ud | | RECIBIDO DUCHA LHS 4cm MORTERO | 26,32 |
| DIVISIONES Y CÁMARAS | | | | |
| CERÁMICOS | | | | |
| E07TL010 | m2 | | TABIQUE HUECO SENCILLO 4cm INTERIOR | 13,44 |
| E07TL020 | m2 | | TABIQUE RASILLÓN 4 cm INTERIOR | 12,37 |
| E07TL030 | m2 | | TABICÓN LHD 7 cm | 15,20 |
| E07TL040 | m2 | | TABICÓN RASILLÓN 7 cm | 12,91 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| N°Ord | Código | Ud | Descripción | Total |
|--|--------|----|---|--------|
| PANEL DE YESO | | | | |
| E07TY010 | m2 | | TRASD. SEMIDIRECTO PLADUR N-15 mm. | 16,98 |
| E07TY020 | m2 | | TRASD. SEMIDIRECTO PLADUR WA-15 mm. | 18,13 |
| E07TY030 | m2 | | TRASD. AUTOP. PLADUR-METAL 61/400 (46+15) | 15,48 |
| E07TY040 | m2 | | TRASD. AUTOP. PLADUR-METAL 61/400 WA (46+15WA) | 17,99 |
| E07TY050 | m2 | | TABIQUE PLADUR-METAL 76/600 (15+46+15) | 22,40 |
| E07TY060 | m2 | | TABIQUE PLADUR-METAL 76/600 1WA (15+46+15WA) | 24,91 |
| E07TY070 | m2 | | TABIQUE PLADUR-METAL 100/600 (15+70+15) | 23,01 |
| E07TY080 | m2 | | TABIQUE PLADUR-METAL 100/600 1WA (15+70+15WA) | 27,26 |
| E07TY090 | m2 | | TABIQUE PLADUR-MET. 98/600 (2x13+46+2x13) | 30,29 |
| E07TY100 | m2 | | TAB. PLADUR-METAL 106/600 (2x15+46+2x15) | 32,76 |
| VARIOS | | | | |
| AYUDAS | | | | |
| E07WA010 | ud | | AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD VIVIENDA MULTIFAMILIAR <60 m2 | 113,56 |
| E07WA020 | ud | | AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD VIVIENDA MULTIFAMILIAR 60-90 m2 | 182,23 |
| E07WA030 | ud | | AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR <60 m2 | 75,63 |
| E07WA040 | ud | | AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 60-90 m2 | 121,78 |
| E07WA050 | ud | | AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFACCIÓN VIVIENDA MULTIFAMILIAR <60 m2 | 75,63 |
| E07WA060 | ud | | AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFACCIÓN VIVIENDA MULTIFAMILIAR 60-90 m2 | 121,78 |
| E07WA070 | ud | | AYUDA ALBAÑ. INST. GAS VIVIENDA MULTIFAMILIAR <90 m2 | 59,84 |
| E07WA080 | ud | | AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR <60 m2 | 264,09 |
| E07WA090 | ud | | AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 60-90 m2 | 422,55 |
| E07WA100 | ud | | AYUDAS ALBAÑILERÍA VIVIENDA UNIFAMILIAR | 528,18 |
| FORMACIÓN DE PELDAÑOS | | | | |
| E07WP010 | m | | FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO | 13,52 |
| TABLEROS | | | | |
| E07WT010 | m2 | | TABLERO IPN+100x25x4cm+CAPA COMPRESIÓN | 39,61 |
| SARDINELES Y EMPARCHADOS | | | | |
| E07WK010 | m | | EMPARCHADO PERFORADO 7cm MORTERO | 12,19 |
| E07WK020 | m | | SARDINEL 1P LCV-5 ROJO MORTERO | 17,82 |
| VARIOS | | | | |
| E07WV010 | ud | | DOBLE REJILLA VENTILACIÓN 15/20x15/20 cm MORTERO | 18,15 |
| E07WV020 | m2 | | LIMPIEZA DE VIVIENDAS | 1,52 |
| E07WV030 | ud | | LIMPIEZA DE VIVIENDA <60 m2 | 78,60 |
| E07WV040 | ud | | LIMPIEZA DE VIVIENDA 60-90 m2 | 107,53 |
| E07WV050 | m2 | | LIMPIEZA DE GARAJE Y LOCALES | 0,88 |
| CAPÍTULO C08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS | | | | |
| PARAMENTOS | | | | |
| GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO | | | | |
| YESOS SIN MAESTREAR | | | | |
| E08PEA010 | m2 | | GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL | 7,77 |
| E08PEA020 | m2 | | GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO PROYECTAR VERTICAL/HORIZONTAL | 7,71 |
| YESOS MAESTREADOS | | | | |
| E08PEM010 | m2 | | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 8,29 |
| VARIOS | | | | |
| E08PEW010 | m | | GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL | 4,29 |
| E08PEW020 | m2 | | MALLA FIBRA VIDRIO 4x4 mm | 6,32 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|--|--------|----|--|-------|
| ENFOSCADOS | | | | |
| ENFOSCADOS SIN MAESTREAR | | | | |
| E08PFA010 | m2 | | ENFOSCADO CÁMARAS | 4,77 |
| E08PFA020 | m2 | | ENFOSCADO BUENA VISTA VERTICAL | 7,60 |
| E08PFA030 | m2 | | ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL | 9,20 |
| E08PFA040 | m2 | | ENFOSCADO FRATASADO CSIV-W1 HORIZONTAL | 11,86 |
| ENFOSCADOS MAESTREADOS | | | | |
| E08PFM010 | m2 | | ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO | 11,86 |
| E08PFM020 | m2 | | ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO VERTICAL | 11,83 |
| E08PFM030 | m2 | | ENFOSCADO RUGOSO VERTICAL | 10,53 |
| ENFOSCADO ELEMEN. VARIOS | | | | |
| E08PFW010 | m2 | | ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO VIGAS Y SOPORTES | 15,06 |
| E08PFW020 | m | | ENFOSCADO ALEROS MORTERO HIDRÓFUGO M-10 | 15,03 |
| E08PFW030 | m | | ENFOSCADO RECERCADO HUECOS | 18,86 |
| MORTEROS Y REVOCOS | | | | |
| MORTEROS BASE | | | | |
| E08PKB010 | m2 | | MORTERO GRIS | 13,79 |
| MORTEROS MONOCAPAS | | | | |
| E08PKM010 | m2 | | REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA | 21,45 |
| E08PKM020 | m2 | | REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA | 28,82 |
| REVOCOS | | | | |
| E08PKT010 | m2 | | REVOCO A LA TIROLESA | 11,16 |
| VARIOS | | | | |
| E08PKW010 | m2 | | MALLA MORTERO | 5,63 |
| VARIOS HORM. GUNITADO | | | | |
| E08PW010 | m2 | | HORMIGÓN GUNITADO ARM.MALLAZO 15x15 ø6 e=15cm | 38,78 |
| FALSOS TECHOS | | | | |
| FALSOS TECHOS DE PLACAS Y PANELES | | | | |
| PLACAS DE ESCAYOLA | | | | |
| E08TAE010 | m2 | | FALSO TECHO ESCAYOLA LISA | 16,62 |
| E08TAE020 | m2 | | FALSO TECHO ESCAYOLA LISA CON DEXTRINA | 17,52 |
| E08TAE030 | m2 | | FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA | 27,47 |
| E08TAE040 | m | | FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA | 31,91 |
| PLACAS DE YESO LAMINADO | | | | |
| E08TAK010 | m2 | | TECHO CONTINUO PLACA YESO D112 | 24,92 |
| PLACAS DE LANA MINERAL | | | | |
| E08TAM010 | m2 | | F. T. ARMSTR. MINABOARD CORTEGA | 18,61 |
| E08TAM020 | m2 | | F. T. ARMSTRONG TEGULAR DUNE PLUS | 24,22 |
| PLACAS TERMINADAS EN VINILO | | | | |
| E08TAV010 | m2 | | FALSO TECHO YESO LAMINADO VINILO BLANCO 60x60 PV | 19,39 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|-----------------------------------|--------|----|--|--------|
| REMATES | | | | |
| E08TAW010 | m | | FOSA ESCAYOLA 4x4 cm | 8,17 |
| E08TAW020 | m | | MOLDURA ESCAYOLA 4x4 cm | 11,46 |
| E08TAW030 | m | | FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA | 10,12 |
| E08TAW040 | m | | FORRADO VIGAS-CONDUCTOS YESO LAMINADO 1,00 m | 32,22 |
| E08TAW050 | m | | FORRADO VIGAS-CONDUCTOS YESO LAMINADO 2,00 m | 54,21 |
| E08TAW060 | m | | CORTINERO DE YESO LAMINADO 15x15 cm | 20,71 |
| E08TAW070 | m | | FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAMINADO | 16,74 |
| E08TAW080 | ud | | REGISTRO TRAMPILLA PLACA-ALUMINIO | 137,47 |
| E08TAW090 | ud | | APERTURA HUECO D15 cm | 4,25 |
| E08TAW100 | m | | REPARACIÓN RESTITUCIÓN MOLDURA ESCAYOLA | 9,22 |
| FALSOS TECHOS DE LAMAS | | | | |
| LAMAS DE ALUMINIO | | | | |
| E08TLL010 | m2 | | FALSO TECHO ABIERTO LAMAS ALUMINIO HORIZONTALES LISAS 85 mm | 52,42 |
| E08TLL020 | m2 | | FALSO TECHO CERRADO LAMAS ALUMINIO HORIZONTALES LISAS 300 mm | 60,50 |
| E08TLL030 | m2 | | FALSO TECHO CERRADO LAMAS ALUMINIO HORIZ. PERFORADAS 300 mm C/VE | 66,92 |
| CAPÍTULO C09 CUBIERTAS | | | | |
| FORMACIÓN DE CUBIERTAS | | | | |
| FALDONES | | | | |
| FORMACIÓN DE PENDIENTES | | | | |
| E09FFP010 | m2 | | FORM. PTES. HGÓN. ALIGERADO 10 cm. | 15,87 |
| FALDONES CHAPA DE ACERO | | | | |
| E09FFCH010 | m2 | | FALDÓN C/PERFILERÍA METÁL S/ESTRUCTURA METÁLICA | 9,64 |
| FALDONES CERÁMICOS | | | | |
| E09FFC010 | m2 | | FALDÓN CUBIERTA M-H+3cm MORTERO I/ARMADA | 44,52 |
| E09FFC020 | m2 | | FALDÓN CUBIERTA C/PLACA LIGERA | 45,61 |
| FALDONES PLACAS ASFÁLTICAS | | | | |
| E09FFA010 | m2 | | FALDÓN HD ONDULINE PLACAS ASFÁLTICAS | 35,54 |
| PANELES Y TABLEROS | | | | |
| PANELADOS | | | | |
| E09FTP010 | m2 | | REPARACIÓN DE TABLERO ENTRE CANECILLOS | 16,58 |
| E09FTP020 | m2 | | PANELADO TABLERO FENÓLICO 2/C | 50,11 |
| RASTRELES | | | | |
| E09FTR010 | m | | RASTREL RECIBIDO CON MORTERO | 7,21 |
| E09FTR020 | m | | RASTREL CLAVADO | 4,60 |
| E09FTR030 | m2 | | RASTREL CADA 40cm RECIBIDO CON MORTERO | 14,55 |
| E09FTR040 | m2 | | RASTREL CADA 40 cm CLAVADO | 13,79 |
| REGULARIZACIÓN DE TABLEROS | | | | |
| E09FTT010 | m2 | | CAPA REGULARIZACIÓN TABLERO CUBIERTA | 11,38 |
| CUBIERTAS INCLINADAS | | | | |
| CUBIERTAS DE TEJA CERÁMICA | | | | |
| TEJA CERÁMICA CURVA | | | | |
| E09ICC010 | m2 | | CUBIERTA TEJA CURVA S/ONDULINE | 39,90 |
| E09ICC020 | m2 | | CUBIERTA TEJA CURVA S/TABLERO M-H | 56,14 |
| E09ICC030 | m2 | | CUBIERTA TEJA CURVA S/NERVOMETAL | 53,70 |
| E09ICC040 | m2 | | TEJA CERÁMICA CURVA ROJA | 29,85 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|----------------------------------|--------|----|---|--------|
| RETEJADOS | | | | |
| E09ICR010 | m2 | | RETEJADO TEJA CURVA | 17,88 |
| E09ICR020 | m2 | | RETEJADO 25% TEJA CURVA | 21,75 |
| E09ICR030 | m2 | | RETEJADO 50 %TEJA CURVA | 25,63 |
| E09ICR040 | m2 | | RETEJADO 25% TEJA PLANA MORTERO | 11,05 |
| E09ICR050 | m2 | | RETEJADO 50% TEJA PLANA MORTERO | 19,32 |
| E09ICR060 | m2 | | RETEJADO 25% TEJA PLANA SUELTA | 7,01 |
| E09ICR070 | m2 | | RETEJADO 50% TEJA PLANA SUELTA | 14,40 |
| TEJA CERÁMICA PLANA | | | | |
| E09ICP010 | m2 | | TEJA CERÁMICA PLANA | 34,36 |
| E09ICP020 | m2 | | TEJA CERÁMICA PLANA MARRÓN | 35,94 |
| E09ICP030 | m2 | | TEJA CERÁMICA PLANA VIEJA S/TABLERO+LR | 68,76 |
| TEJA CERÁMICA MIXTA | | | | |
| E09ICX010 | m2 | | CUBIERTA TEJA MIXTA S/PERFILERÍA METÁLICA | 37,56 |
| E09ICX020 | m2 | | CUBIERTA TEJA CERÁMICA MIXTA MEDINA S/PLACA HORMIGÓN | 61,24 |
| E09ICX030 | m2 | | CUBIERTA TEJA CERÁMICA MIXTA S/TABLERO M-H | 48,62 |
| CUBIERTAS PIZARRA | | | | |
| ALEROS | | | | |
| E09IPA010 | m. | | ALERO DE PIZARRA | 30,31 |
| CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO | | | | |
| E09IF010 | m2 | | CUBIERTA FIBROCEMENTO GRANONDA | 19,32 |
| E09IF020 | m2 | | CUBIERTA TRASLÚCIDA GRANONDA | 25,73 |
| E09IF030 | m2 | | CUBIERTA FIBROCEMENTO GRANONDA S/CORREAS METÁLICAS | 23,37 |
| E09IF040 | m2 | | CUBIERTA FIBROCEMENTO GRANONDA NAT+AISLAM.POLIURETANO | 50,56 |
| CUBIERTAS DE ACERO | | | | |
| PANEL SANDWICH | | | | |
| E09IAS010 | m2 | | CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA+GALVA-50 I/REMATES | 41,32 |
| E09IAS020 | m2 | | CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-50 I/REMATES | 38,42 |
| E09IAS030 | m2 | | CUBIERTA CHAPA PRELACADA+GALVANIZADA+AISLAMIENTO | 38,03 |
| E09IAS040 | m2 | | CUBIERTA PANEL EPS CHAPA PRELACADA 40 I/REMATES | 35,45 |
| E09IAS050 | m2 | | CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA 50 LANA ROCA | 38,44 |
| E09IAS060 | m2 | | CUBIERTA PANEL EPS CHAPA PRELACADA 100 POLIESTIRENO EXP. | 40,71 |
| E09IAS070 | m2 | | CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA 100 LANA ROCA | 46,68 |
| CHAPA SIMPLE | | | | |
| E09IMS010 | m2 | | CUBIERTA CHAPA GALVANIZADA 0,6 I/REMATES | 21,52 |
| E09IMS060 | m2 | | CUBIERTA CHAPA PRELACADA 0,6 I/REMATES | 25,57 |
| CUBIERTAS DE POLIÉSTER | | | | |
| E09IO010 | m2 | | CUBIERTA POLIÉSTER REFORZADO MINIONDA TRASLÚCIDA | 25,84 |
| E09IO020 | m2 | | CUBIERTA POLIÉSTER REFORZADO GRANONDA TRASLÚCIDA | 27,41 |
| E09IO030 | m2 | | TEJADILLO ENTRADA <1,00 m2 POLIÉSTER REF. MINIONDA TRASL. | 51,95 |
| REMATES DE TEJADOS | | | | |
| FORRADO DE CHIMENEAS | | | | |
| E09IWH010 | m | | FORRADO CHIMENEA C/LADRILLO C.V. | 113,00 |
| E09IWH020 | m | | FORRADO CHIMENEA C/LADRILLO PERFORADO | 85,53 |
| CORONACIÓN DE CHIMENEAS | | | | |
| E09IWC010 | ud | | REMATE CHIMENEA C/LADRILLO | 50,20 |
| E09IWC020 | ud | | REMATE CHIMENEA CUADR.METÁLICA PRELACADA | 300,75 |
| ALEROS | | | | |
| E09IWA010 | m | | CORNISA HGÓN. IN SITU DESARR.<50cm | 20,38 |
| E09IWA020 | m | | ALERO CANECILLOS HGÓN.TABLERO HGÓN BLANCO | 41,88 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|--|--------|----|---|-------|
| CUMBRERAS/LIMATESAS | | | | |
| E09IWR010 | m | | CABALLETE FIBROCEMENTO ARTICULADO/CAMBIO PENDIENTE | 38,90 |
| E09IWR020 | m | | CUMBRERA FIBROCEMENTO CLAVADA | 17,29 |
| E09IWR030 | m | | CUMBRERA/LIMA PIZARRA | 16,56 |
| E09IWR040 | m | | CUMBRERA/LIMA PIZARRA ZINC 40 cm | 10,57 |
| E09IWR050 | m | | CUMBRERA/LIMA TEJA CURVA | 9,94 |
| E09IWR060 | m | | CUMBRERA/LIMA TEJA MIXTA | 8,43 |
| E09IWR070 | m | | CUMBRERA/LIMA TEJA PLANA | 24,79 |
| E09IWR080 | m | | CUMBRERA/LIMA TEJA HORMIGÓN | 28,66 |
| E09IWR090 | m | | REMATE CHAPA GALVANIZADA 0,6 D=500 | 15,41 |
| E09IWR100 | m | | REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500 | 21,01 |
| LIMAHOYAS | | | | |
| E09IWL010 | m | | LIMAHOYA CHAPA GALVANIZADA | 21,25 |
| REMATES LATERALES | | | | |
| E09IWE010 | m | | REMATE LATERAL BABERO ZINC FC 15 cm | 20,20 |
| E09IWE020 | m | | REMATE LATERAL ACERO GALVIZADO 50 | 15,66 |
| E09IWE030 | m | | REMATE LATERAL FIBROCEMENTO | 14,63 |
| E09IWE040 | m | | REMATE LATERAL TEJA | 17,93 |
| CUBIERTAS PLANAS NO TRANSITABLES | | | | |
| ASFÁLTICAS | | | | |
| PROTECCIÓN GRAVA S/AISLAMIENTO | | | | |
| E09NAC010 | m2 | | CUBIERTA NO TRANSITABLE GRAVA S/AISLAM. MONOCAPA ADHERIDA | 29,85 |
| E09NAC020 | m2 | | CUBIERTA NO TRANSITABLE GRAVA S/AISLAM. BICAPA ADHERIDA | 38,44 |
| INVERTIDA C/AISLAMIENTO | | | | |
| E09NAE010 | m2 | | CUB. PLANA NO TRANSITABLE GRAVA .INV. MONOCAPA | 48,17 |
| E09NAE020 | m2 | | CUB. PLANA NO TRANSITABLE GRAVA .INV. BICAPA | 56,76 |
| E09NAE030 | m2 | | CUB. PLANA NO TRANSITABLE BALD. AISL. INV. MONOCAPA | 52,11 |
| E09NAE040 | m2 | | CUB. PLANA NO TRANSITABLE BALD. AISL. INV. BICAPA | 60,70 |
| AUTOPROTEGIDA C/AISLAMIENTO | | | | |
| E09NAG010 | m2 | | CUBIERTA AUTOPROTEGIDA C/AISLAMIENTO MONOCAPA | 60,02 |
| E09NAG020 | m2 | | CUBIERTA AUTOPROTEGIDA C/AISLAMIENTO BICAPA | 62,95 |
| AUTOPROTEGIDA S/AISLAMIENTO | | | | |
| E09NAH010 | m2 | | CUBIERTA AUTOPROTEGIDA GRIS S/AISLAMIENTO MONOCAPA | 31,51 |
| E09NAH020 | m2 | | CUBIERTA AUTOPROTEGIDA GRIS S/AISLAMIENTO BICAPA | 34,44 |
| IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS SINGULARES | | | | |
| E10IAW010 | m | | IMPERMEABILIZ. PERÍMETRO LÁMINA ASFÁLTICA AUTOPROTEGIDA | 11,87 |
| E10IAW020 | ud | | DESAGÜE SIFÓNICO D=110 | 31,78 |
| E10IAW030 | ud | | DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110 | 19,54 |
| NO ASFÁLTICAS | | | | |
| PROTECCIÓN GRAVA C/AISLAMIENTO | | | | |
| E09NNA010 | m2 | | CUB. INV. NO TRANS. PVC CHOVIPOLO RV 1,2 GN C/AISLM | 41,48 |
| PROTECCIÓN GRAVA S/AISLAMIENTO | | | | |
| E09NNS010 | m2 | | CUB. S/AISLAMIENTO NO TRANS. PVC-P CHOVIPOLO RV 1,2 G | 27,69 |
| REVESTIMIENTO ELÁSTICO | | | | |
| E09NNL010 | m2 | | CUBIERTA NO TRANS. REVESTIMIENTO ELÁSTICO REVESTIDAN | 33,29 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|---|--------|----|--|-------|
| COMPLEMENTOS | | | | |
| E09NNW010 | m. | | A.P.PERFIL CHAPOLAM PVC CHOVIPOL RV 1,2 GN D 50 cm. | 12,38 |
| E09NNW020 | ud | | PIEZA DE RINCÓN/ESQUINA PVC GRIS | 7,19 |
| E09NNW030 | ud | | CAZOLETA PVC | 19,42 |
| E09NNW050 | ud | | CAZOLETA SIFONICA PVC | 39,36 |
| E09NNW040 | ud | | GARGOLA PVC | 31,68 |
| CUBIERTAS PLANAS TRANSITABLES | | | | |
| CUBIERTAS PLANAS ASFÁLTICAS | | | | |
| SIN AISLAMIENTO A PAVIMENTAR | | | | |
| E09PAC010 | m2 | | CUBIERTA TRANSITABLE S/AISLAM. MONOCAPA ADHERIDA A SOLAR | 33,57 |
| E09PAC020 | m2 | | CUBIERTA TRANSITABLE S/AISLAM. BICAPA NO ADHERIDA A SOLAR | 42,16 |
| INVERTIDA C/AISLAMIENTO A PAVIMENTAR | | | | |
| E09PAE010 | m2 | | CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE MONOCAPA ADHERIDA A SOLAR | 51,89 |
| E09PAE020 | m2 | | CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE BICAPA ADHERIDA A SOLAR | 60,48 |
| CUBIERTA APARCAMIENTO | | | | |
| E09PAP010 | m2 | | CUBIERTA PLANA PARA VEHÍCULOS BICAPA PARKING | 43,24 |
| CUBIERTAS PLANAS NO ASFÁLTICAS | | | | |
| TRANSITABLE SIN AISLAMIENTO | | | | |
| E09PNC010 | m2 | | CUB. TRANSIT. PLANA PVC-P 1,2 SIN AISLAM. A SOLAR | 31,98 |
| INVERTIDA TRANSITABLE C/AISLAMIENTO A SOLAR | | | | |
| E09NNP010 | m2 | | CUB. PLANA TRANSITABLE INVERTIDA PVC A SOLAR | 45,53 |
| INVERTIDA C/LOSA DRENANTE | | | | |
| E09NNF010 | m2 | | CUB. PL. NO TRANS. PROT PESADA, BALD. AISL. INV. PVC | 48,51 |
| CAPÍTULO C10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN | | | | |
| AISLAMIENTO | | | | |
| VERTICAL INTERIOR - EN CÁMARAS | | | | |
| E10AIC010 | m2 | | AISLAMIENTO TÉRMICO EPS-IV <60 mm | 7,40 |
| E10AIC020 | m2 | | AISLAMIENTO TÉRMICO XPS <60 mm | 13,15 |
| E10AIC030 | m2 | | AISLAMIENTO TÉRMICO POLIURETANO PROYECTADO VERT. 35 <5 INT | 7,18 |
| E10AIC040 | m2 | | AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO URSA GLASSWOOL P0051R PANEL FIELTRO | 6,13 |
| E10AIC050 | m2 | | AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO PANEL PAPEL P1051 URSA GLASSWOOL 60 | 7,61 |
| E10AIC060 | m2 | | AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO PANEL MUR P1281 URSA TERRA 50 mm | 5,07 |
| VERTICAL INTERIOR - ENTRE MONTANTES | | | | |
| E10AIM010 | m2 | | AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO URSA TERRA <65 mm | 8,02 |
| E10AIM030 | m2 | | AISLAMIENTO ISOVER ARENA PLUS <65 mm | 13,51 |
| E10AIM040 | m2 | | AISLAMIENTO ISOVER ARENA <60 mm | 7,89 |
| E10AIM050 | m2 | | AISLAMIENTO ISOVER PV ACUSTIVER - 50 mm | 4,81 |
| IMPERMEABILIZACIÓN | | | | |
| BITUMINOSAS | | | | |
| IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PROTECCIÓN LIGERA | | | | |
| E10IBL010 | m2 | | IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTOPROTEGIDA | 19,02 |
| E10IBL020 | m2 | | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA AUTOPROTEGIDA | 20,91 |
| E10IBL030 | m | | BANDA REFUERZO IMPERMEABILIZACIÓN AUTOPROT. REFORMA | 9,64 |
| IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS PROTECCIÓN PESADA | | | | |
| E10IBP010 | m2 | | IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA ADHERIDA | 16,30 |
| E10IBP020 | m2 | | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA ADHERIDA | 24,90 |
| E10IBP030 | m2 | | IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA PARKING BICAPA | 28,34 |
| E10IBP040 | m2 | | IMPERM. BAJO TEJA | 15,28 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|---|--------|----|---|--------|
| IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS EN CONTACTO CON TERRENO | | | | |
| E10IBT010 | m2 | | IMPERMEABILIZACIÓN MUROS LÁMINA ASFÁLTICA+LÁMINA DRENANTE | 28,20 |
| PVC | | | | |
| IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS SIN PROTECCIÓN | | | | |
| E10IPS010 | m2 | | IMPERMEAB. LÁMINA PVC-P CHOVIPO RV 1,2 G | 11,75 |
| REVESTIMIENTOS Y MORTEROS | | | | |
| IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS VERTICALES | | | | |
| E10IMV010 | m2 | | IMPERMEABILIZANTE INCOLORO FACHADAS | 8,13 |
| E10IMV020 | m2 | | MORTERO IMPERM. CEMENTOSO BICOMPONENTE SYLASTIC BUTECH | 20,36 |
| E10IMV030 | m2 | | IMPERMEABILIZACIÓN HIDRÁULICA MUROS A FAVOR DE PRESIÓN | 14,67 |
| E10IMV040 | m2 | | IMPERMEABILIZACIÓN MURO SÓTANO c/MORTERO HIDRÁULICO | 10,36 |
| E10IMV050 | m2 | | IMPERMEABILIZACIÓN MURO MORTERO HIDROFUGO | 28,96 |
| E10IMV060 | ud | | OBTURACIÓN VÍAS DE AGUA | 5,46 |
| E10IMV070 | ud | | TRATAMIENTO DE VÍAS DE AGUA EN HORMIGÓN | 2,24 |
| IMPERMEABILIZACIÓN ELEMENTOS SINGULARES | | | | |
| E00THI010 | m | | IMPERMEABILIZACIÓN ARRANQUES FÁBRICA LADRILLO | 35,51 |
| E10IMS020 | m2 | | IMPERMEABILIZACIÓN JARDINERA c/MORTERO HIDRÁULICO | 6,53 |
| E10IMS030 | m2 | | IMP.JARDINERA PRELASTIC 1000 COPSA | 19,95 |
| E10IMS040 | m2 | | IMP.TABLERO/SOLERA PRELASTIC 500 COPSA | 13,83 |
| E10IMS050 | m2 | | IMP.DEPÓS.EPOXY PREPOXY-AL COPSA | 20,24 |
| E10IMS060 | m2 | | REV.IMP.ELAST. POLIURETANO ARM. | 23,42 |
| E10IMS070 | ud | | TRATAMIENTO FOSO DE ASCENSOR | 563,75 |
| JUNTAS DE DILATACIÓN Y SELLADOS | | | | |
| E10IJ010 | m | | JUNTA DILATACIÓN 15 cm AZOTEA DES<40 | 40,14 |
| E10IJ020 | m | | SELLADO JUNTA DE DILATACIÓN | 5,43 |
| E10IJ030 | m | | SELLADO JUNTA DE DILATACIÓN RET.EXIST | 6,82 |
| E10IJ040 | m | | SELLADO CARPINTERÍA A OBRA C/SILICONA NEUTRA | 1,83 |
| E10IJ050 | m | | SELLADO CARPINTERÍA A OBRA C/POLIURETANO | 2,05 |
| E10IJ060 | m | | SELLADO CAPIALZADO C/SELLADOR ACRÍLICO | 1,17 |
| E10IJ070 | m | | SELLADO CAPIALZADO C/POLIURETANO | 1,94 |
| CAPITULO C11 PAVIMENTOS | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | |
| SOLADOS Y PAVIMENTOS | | | | |
| E11MNS010 | ud | | REPASOS, REPARACIÓN BALDOSAS, RODAPIES | 5,13 |
| E11MNS020 | m2 | | REJUNTADO BALDOSAS, RODAPIES | 3,40 |
| E11MNS030 | m2 | | RECRECIDO MORTERO c/FIBRAS | 19,18 |
| E11MNS040 | m2 | | REPARACIÓN SUELOS MADERA | 22,17 |
| E11MNS050 | ud | | REPASOS, REPARACIÓN SUELOS MADERA | 11,08 |
| E11MNS060 | m2 | | SOLERA TRABAJOS ACUERDOS RAMPA | 21,84 |
| E11MNS070 | m2 | | LIMPIEZA PAVIMENTO C/LANZA DE AGUA | 8,65 |
| E11MNS080 | m2 | | LIMPIEZA PAVIMENTO | 8,13 |
| PELDAÑOS, RODAPIES, PIEZAS ESPECIALES, LIMPIEZA | | | | |
| E11MNP010 | ud | | REPASOS, REPARACIÓN PELDAÑOS | 11,54 |
| E11MNP020 | ud | | REJUNTADO SELLADO PELDAÑOS | 4,16 |
| PAVIMENTOS DE RESINAS | | | | |
| E1R010 | m2 | | PAVIMENTO CONTINUO SLURRY NEGRO | 12,76 |
| E1R020 | m2 | | PAVIMENTO CONTINUO SLURRY COLOR | 17,33 |
| E1R030 | m2 | | PAVIMENTO CONTINUO ANTIESTÁTICO | 33,54 |
| E1R040 | m2 | | PAVIMENTO CONTINUO PINTURA EPOXI | 11,15 |
| E1R050 | m2 | | PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE | 36,44 |
| PAVIMENTOS DE CEMENTO/TERRAZO | | | | |
| TRATAMIENTO SUPERFICIAL SOLERAS INDUSTRIALES | | | | |
| E11TS010 | m2 | | PAVIMENTO AUTONIVELANTE SIKAFLOOR LEVEL-15 | 35,73 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|-------|--------|----|-------------|-------|
|-------|--------|----|-------------|-------|

PAVIMENTOS DE TERRAZO

BALDOSAS DE TERRAZO INTERIOR

| | | | |
|-----------|----|---|-------|
| E11TTI010 | m2 | PAV.LOSETA CEMEN.GRIS | 27,14 |
| E11TTI020 | m2 | SOLERA TERRAZO USO NORMAL MICROGRANO C/CLARO C/R | 35,07 |
| E11TTI030 | m2 | SOLERA TERRAZO USO INTENSO MICROGRANO C/CLARO C/R | 35,86 |
| E11TTI040 | m2 | SOLERA TERRAZO USO INTENSO MICROGRANO C/OSC.C/R | 41,36 |

PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES DE TERRAZO

| | | | |
|-----------|----|--|-------|
| E11TTP010 | m | PELDAÑO TERRAZO ENTERO | 51,09 |
| E11TTP020 | m | PELDAÑO TERRAZO C/ ZANQUÍN | 57,08 |
| E11TTP030 | m | RODAPÍE TERRAZO | 6,18 |
| E11TTP040 | m | RODAPÍE TERRAZO PULIDO Y BISELADO <60x10 | 11,38 |
| E11TTP050 | ud | ZANQUÍN PIEDRA ARTIFICIAL | 7,69 |

ACABADOS SUPERFICIALES TERRAZO

| | | | |
|-----------|----|--|------|
| E11TTA010 | m2 | PULIDO Y ABRILLANTADO TERRAZO | 7,58 |
| E11TTA020 | m | PULIDO Y ABRILLANTADO PELDAÑOS TERRAZO | 5,53 |

PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES

BALDOSÍN CATALÁN

| | | | |
|----------|----|--|-------|
| E11GB010 | m2 | SOLADO BALDOSÍN CATALÁN | 24,72 |
| E11GB020 | m2 | SOLADO BALDOSÍN CATALÁN C/RODAPÍE | 28,22 |
| E11GB030 | m2 | SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 13x13cm C/TACO | 29,81 |
| E11GB040 | m2 | SOLADO BALDOSÍN CATALÁN C/JUNTA | 25,35 |
| E11GB050 | m | RODAPÍE BALDOSÍN CATALÁN | 6,69 |

GRES

GRES ESMALTADO

| | | | |
|-----------|----|------------------------------------|----------|
| E11GGE010 | m2 | SOLADO GRES ESMALTADO | 39,63 |
| E11GGE020 | m2 | SOLADO GRES ESMALTADO PEQ.ACT. | 45,02 |
| E11GGE030 | m2 | SOLADO GRES ESMALTADO C/RODAPÍE | 47,48 |
| E11GGE040 | m2 | SOLADO GRES C/ JUNTA 1 cm | 40,78 |
| E11GGE050 | ud | SOLADO GRES COCINA | 396,28 |
| E11GGE060 | ud | SOLADO GRES BAÑO | 198,13 |
| E11GGE070 | ud | SOLADO GRES TENDEDERO | 189,88 |
| E11GGE080 | ud | SOLADO GRES PASILLO | 332,31 |
| E11GGE090 | ud | SOLADO GRES DORMITORIO | 489,58 |
| E11GGE100 | ud | SOLADO GRES SALÓN | 853,80 |
| E11GGE110 | ud | SOLADO GRES VIVIENDA <60 m2 25% | 743,38 |
| E11GGE120 | ud | SOLADO GRES VIVIENDA <60 m2 50% | 1.442,90 |
| E11GGE130 | ud | SOLADO GRES VIVIENDA <60 m2 100% | 2.798,78 |
| E11GGE140 | ud | SOLADO GRES VIVIENDA 60-90 m2 25% | 1.143,94 |
| E11GGE150 | ud | SOLADO GRES VIVIENDA 60-90 m2 50% | 2.222,35 |
| E11GGE160 | ud | SOLADO GRES VIVIENDA 60-90 m2 100% | 4.312,79 |

GRES EXTERIORES

| | | | |
|-----------|----|---|-------|
| E11GGX010 | m2 | SOLADO GRES PORCELÁNICO ANTIDESL. C/SOL | 56,69 |
|-----------|----|---|-------|

PELDAÑOS, RODAPIES Y ZANQUINES

| | | | |
|-----------|---|--|-------|
| E11GGP010 | m | RODAPÍE GRES ESMALTADO | 8,28 |
| E11GGP020 | m | PELDAÑO GRES PRENSADO | 35,64 |
| E11GGP030 | m | PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T | 66,40 |
| E11GGP040 | m | HUELLA GRES PRENSADO ESMALTADO | 21,83 |
| E11GGP050 | m | RODAPÍE GRES PRENSADO N/ESMALTADO | 9,93 |
| E11GGP060 | m | RODAPÍE GRES PORCELÁNICO | 8,27 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|--|--------|----|---|----------|
| PAVIMENTOS DE MADERA | | | | |
| TARIMAS | | | | |
| E11MT010 | m2 | | PAV. TARIMA FLOTANTE HAYA /ROBLE 10mm. | 46,91 |
| E11MT020 | m2 | | PAV.LAMINADO MONOLAMA 1285x192x7mm | 29,34 |
| E11MT030 | m2 | | PAV.LAMINADO MONOLAMA PEQ.ACT. | 47,81 |
| E11MT040 | ud | | PAV.LAMINADO MONOLAMA VIVENDA <60 m2 25% | 368,22 |
| E11MT050 | ud | | PAV.LAMINADO MONOLAMA VIVENDA <60 m2 50% | 696,70 |
| E11MT060 | ud | | PAV.LAMINADO MONOLAMA VIVENDA <60 m2 100% | 1.324,74 |
| E11MT070 | ud | | PAV.LAMINADO MONOLAMA VIVENDA 60-90 m2 25% | 441,10 |
| E11MT080 | ud | | PAV.LAMINADO MONOLAMA VIVENDA 60-90 m2 50% | 835,98 |
| E11MT090 | ud | | PAV.LAMINADO MONOLAMA VIVENDA 60-90 m2 100% | 1.590,09 |
| RODAPIES | | | | |
| E11MR010 | m | | RODAPIÉ CHAPADO HAYA/ROBLE | 3,82 |
| E11MR020 | m | | RODAPIÉ DM HAYA/ROBLE | 5,90 |
| PELDAÑOS/ZANQUINES | | | | |
| PELDAÑOS | | | | |
| E11RSP010 | m | | HUELLA PELDAÑO MADERA PINO 30x5 cm | 39,54 |
| E11RSP020 | m | | PELDAÑO H/T MADERA PINO PAÍS | 48,83 |
| E11RSP030 | m | | PELDAÑO H/T MADERA DE ROBLE | 63,40 |
| ZANQUINES Y MAMPERLANES | | | | |
| E11RSZ010 | u | | ZANQUÍN MADERA DE PINO | 17,75 |
| E11RSZ020 | u | | ZANQUÍN MADERA DE ROBLE | 19,28 |
| E11RSZ030 | m | | MAMPERLÁN MADERA DE PINO | 15,73 |
| E11RSZ040 | m | | MAMPERLÁN MADERA DE ROBLE | 17,45 |
| TRATAMIENTOS | | | | |
| E11MA010 | m2 | | ACUCHILLADO Y BARNIZADO | 16,81 |
| PAVIMENTOS VINÍLICOS | | | | |
| E11V010 | m2 | | PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO LOSETA 2mm | 24,98 |
| E11V020 | m2 | | PAV. VINÍLICO LOSETAS IMITACIÓN 2,5mm. | 32,22 |
| REMATES Y ACCESORIOS PAVIMENTOS | | | | |
| E11W010 | m | | REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO | 7,32 |
| FORMACION DE VADO | | | | |
| E11FV010 | m2 | | FORMACION DE VADO | 114,54 |
| MEZCLAS BITUMINOSAS | | | | |
| E11MB010 | m2 | | CAPA DE RODADURA DF-12 e=4 cm | 3,91 |
| URBANIZACIÓN: ÁREAS PEATONALES | | | | |
| BORDES Y LÍMITES DE PAVIMENTOS | | | | |
| E11UB010 | m | | BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm | 11,49 |
| E11UB020 | m | | BORD.HORM. MONOCAPA COLOR 8-9x19 cm | 10,64 |
| E11UB030 | m | | BORD.HORM. A1 BICAPA 14x20cm | 17,73 |
| E11UB040 | m | | BORD.HORM. A2 BICAPA 10x20cm | 16,37 |
| E11UB050 | m | | BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm | 22,03 |
| E11UB060 | m | | BORD.HORM. C7 BICAPA 20x22cm | 20,92 |
| E11UB070 | ud | | BORDILLO BARBACANA CENTRAL | 34,78 |
| E11UB080 | ud | | BORDILLO BARBACANA LATERAL | 40,30 |
| E11UB090 | ud | | BORDILLO VADO MINUSVÁLIDOS LATERAL 130x50x15 cm | 72,53 |
| E11UB100 | ud | | BORDILLO VADO MINUSVÁLIDOS CENTRAL 130x40x15 cm | 70,42 |
| E11UB110 | m | | BORDILLO MONOCAPA JARDÍN COLOR | 19,24 |
| E11UB120 | m | | SUPLEMENTO ACABADO ABUJARDADO | 6,74 |
| E11UB130 | m | | SUPLEMENTO COLOCACIÓN EN CURVA | 1,01 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|--|--------|----|---|----------|
| PAVIMENTOS DE ADOQUÍN | | | | |
| E11UPA010 | m2 | | PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 24x12x7 | 18,97 |
| E11UPA020 | m2 | | PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 12x12x7 | 21,61 |
| E11UPA030 | m2 | | PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 12x6x7 | 28,35 |
| BALDOSAS HIDRÁULICAS | | | | |
| E11UPBH010 | m2 | | PAV.LOSETA 4 PAST.CEMENTO | 30,50 |
| E11UPBH020 | m2 | | PAV.LOSETA CEM.BOTÓN | 30,50 |
| E11UPBH030 | m2 | | PAV.LOSETA CEM.66 PASTILLAS COLOR 30x30 | 33,32 |
| E11UPBH040 | m2 | | PAV.LOSETA CEM.PUNTA DIAMANTE | 33,27 |
| DE TERRAZO | | | | |
| E11UPBT010 | m2 | | PAV.TERRAZO ACAB.GRANITO | 46,12 |
| E11UPBT020 | m2 | | PAV.TERRAZO RELIEVE PULIDO | 36,90 |
| E11UPBT030 | m2 | | PAV.TERR.HEXAG.RELIEVE PULIDO 18x4 | 36,95 |
| E11UPBT040 | m2 | | PAV.TERRAZO PÉTREO | 33,10 |
| E11UPBT050 | m2 | | PAV.BALDOSA CEM.VIBRO.RELIEVE | 37,75 |
| E11UPBT060 | m2 | | PAV.BALDOSA CHINA LAVADA | 36,16 |
| CONTINUO DE HORMIGÓN | | | | |
| E11UPH010 | m2 | | PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e<15 cm | 34,69 |
| E11UPH020 | m2 | | PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=20 cm | 39,30 |
| CAPÍTULO C12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | | | | |
| E12MN010 | ud | | REPASOS, REPARACIÓN AZULEJOS | 5,13 |
| E12MN020 | ud | | REPASOS, REPARACIÓN VIERTEAGUAS | 11,54 |
| E12MN030 | m2 | | REJUNTADO AZULEJOS | 3,40 |
| E12MN040 | m | | REJUNTADO SELLADO VIERTEAGUAS | 7,69 |
| E12MN050 | m2 | | LIMPIEZA ALICATADO C/LANZA DE AGUA | 9,34 |
| E12MN060 | m2 | | LIMPIEZA ALICATADO | 8,82 |
| ALICATADOS | | | | |
| E12A010 | m2 | | ALICATADO AZULEJO BLANCO REC.MORTERO | 24,22 |
| E12A020 | m2 | | ALICATADO AZULEJO BLANCO REC.ADHESIVO | 25,20 |
| E12A030 | m2 | | ALICATADO AZULEJO COLOR REC.MORTERO | 27,06 |
| E12A040 | m2 | | ALICATADO AZULEJO COLOR REC.ADHESIVO | 29,51 |
| E12A050 | m2 | | ALICATADO AZULEJO PEQ.ACT. | 36,32 |
| E12A060 | ud | | ALICATADO AZULEJO COCINA | 888,87 |
| E12A070 | ud | | ALICATADO AZULEJO BAÑO | 550,91 |
| E12A080 | ud | | ALICATADO AZULEJO VIVIENDA<60 m2 25% | 358,70 |
| E12A090 | ud | | ALICATADO AZULEJO VIVIENDA<60 m2 50% | 689,60 |
| E12A100 | ud | | ALICATADO AZULEJO VIVIENDA<60 m2 100% | 1.323,21 |
| E12A110 | ud | | ALICATADO AZULEJO VIVIENDA 60-90 m2 25% | 486,44 |
| E12A120 | ud | | ALICATADO AZULEJO VIVIENDA 60-90 m2 50% | 933,80 |
| E12A130 | ud | | ALICATADO AZULEJO VIVIENDA 60-90 m2 100% | 1.794,69 |
| VIERTEAGUAS Y ALBARDILLAS | | | | |
| VIERTEAGUAS | | | | |
| E12VV010 | m | | VIERTEAGUAS GOTERÓN CORTO HP a<27,3cm | 34,50 |
| E12VV020 | m | | VIERTEAGUAS H.POLÍMERO <145mm e=20mm | 15,50 |
| E12VV030 | m | | VIERTEAGUAS H.POLÍMERO <395mm e=20mm | 26,88 |
| E12VV040 | m | | VIERTEAGUAS CERÁMICO a=14cm | 14,94 |
| E12VV050 | m | | VIERTEAGUAS CERÁMICO a=28cm | 18,55 |
| E12VV060 | m | | VIERTEAGUAS GRES EXTRUSIONADO 20x22 a=22cm | 19,52 |
| E12VV070 | m | | VIERTEAGUAS GRES EXTRUSIONADO 20x30 a<30cm | 21,70 |
| E12VV080 | m | | VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm | 22,12 |
| E12VV090 | m | | VIERTEAGUAS PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm | 24,35 |
| E12VV100 | m | | VIERTEAGUAS CHAPA GALVANIZADA e=1,0mm a=40cm | 32,95 |
| E12VV110 | m | | VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm | 31,48 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|---|--------|----|--------------------------------------|----------|
| ALBARDILLAS | | | | |
| E12VA010 | m | | ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a<35cm | 22,73 |
| E12VA020 | m | | ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a<50cm | 26,53 |
| CAPITULO C13 CARPINTERÍA DE MADERA | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION | | | | |
| E13MN010 | ud | | REPOSICION HERRAJES PUERTA ENTRADA | 59,77 |
| E13MN020 | ud | | COLOCACIÓN PUERTA ENTRADA | 43,93 |
| E13MN030 | ud | | REVISIÓN AJUSTES PUERTA ENTRADA | 59,10 |
| E13MN040 | ud | | REPOSICION HERRAJES PUERTA PASO | 53,56 |
| E13MN050 | ud | | REVISIÓN AJUSTES PUERTA PASO | 26,35 |
| E13MN060 | m | | SUSTITUCION DE MOLDURA O TAPAJUNTAS | 6,13 |
| E13MN070 | ud | | REVISIÓN AJUSTES PUERTA ARMARIO | 25,00 |
| E13MN080 | ud | | REPOSICIÓN TIRADOR ARMARIO | 5,26 |
| E13MN090 | ud | | REPARACIÓN BALDAS ARMARIO | 10,10 |
| E13MN100 | m | | REPOSICIÓN BALDAS ARMARIO | 15,18 |
| E13MN110 | m | | REPOSICIÓN BARRA ARMARIO | 5,99 |
| E13MN120 | m | | REPOSICIÓN TAPA CAPIALZADO | 23,55 |
| E13MN130 | m | | REPASOS/REPARACIÓN TAPA CAPIALZADO | 6,74 |
| PUERTAS | | | | |
| PUERTAS DE ENTRADA | | | | |
| ACORAZADAS | | | | |
| E13EEA010 | ud | | P.E. ACORAZADA LISA HAYA | 1.215,10 |
| E13EEA020 | ud | | P.E. ACORAZADA LISA SAPELly | 1.202,80 |
| E13EEA030 | ud | | P.E. ACORAZADA LISA ROBLE | 1.236,83 |
| BLINDADAS LISAS | | | | |
| E13EEB010 | ud | | P.E. BLINDADA P.PAÍS P/PINTAR/LACAR | 581,28 |
| E13EEB020 | ud | | P.E. BLINDADA LISA SAPELly | 598,14 |
| E13EEB030 | ud | | P.E. BLINDADA LISA HAYA VAP. | 744,43 |
| E13EEB040 | ud | | P.E. BLINDADA LISA ROBLE | 803,13 |
| PUERTAS DE PASO CIEGAS | | | | |
| E13EP010 | ud | | P.P. LISA MACIZA SAPELly | 182,62 |
| E13EP020 | ud | | P.P. LISA MACIZA ROBLE | 214,75 |
| E13EP030 | ud | | P.P. LISA MACIZA HAYA VAPORIZ. | 238,40 |
| E13EP040 | ud | | P.P. LISA MACIZA 2/H SAPELly | 316,59 |
| E13EP050 | ud | | P.P. LISA MACIZA 2/H ROBLE | 311,42 |
| E13EP060 | ud | | P.P. LISA MACIZA 2/H HAYA VAPORIZ. | 398,90 |
| PUERTAS DE PASO VIDRIERAS | | | | |
| E13EV010 | ud | | P.P.1 VID.LISA MACIZA SAPELly | 196,92 |
| E13EV020 | ud | | P.P. 1 VID.LISA MACIZA ROBLE | 218,24 |
| E13EV030 | ud | | P.P.1 VID.LISA HAYA VAPORIZ. | 238,22 |
| E13EV040 | ud | | P.P.2/H.1 VID.L.M.SAPELly | 324,07 |
| E13EV050 | ud | | P.P.2/H.1 VID.L.M.ROBLE | 380,24 |
| E13EV060 | ud | | P.P.2/H.1 VID.L.M.HAYA VAPORIZ. | 401,09 |
| PUERTAS CORREDERAS CIEGAS | | | | |
| E13EZ010 | ud | | P.P.CORR. 1H. L.MACIZA SAPELly | 281,19 |
| E13EZ020 | ud | | P.P.CORR. 1H. L.MACIZA ROBLE | 325,76 |
| E13EZ030 | ud | | P.P.CORR. 1H. L.MACIZA HAYA VAP. | 337,19 |
| E13EZ040 | ud | | P.P.CORR. 2H. L.MACIZA SAPELly | 466,64 |
| E13EZ050 | ud | | P.P.CORR. 2H. L.MACIZA ROBLE | 528,29 |
| E13EZ060 | ud | | P.P.CORR. 2H. L.MACIZA HAYA VAP. | 548,48 |
| PUERTAS CORREDERAS VIDRIERAS | | | | |
| E13EW010 | ud | | P.P.CORR. 1V. 1H. MACIZA SAPELly | 284,28 |
| E13EW020 | ud | | P.P.CORR. 1V. 1H. MACIZA ROBLE | 307,22 |
| E13EW030 | ud | | P.P.CORR. 1V. 1H. MACIZA HAYA VAPOR. | 321,35 |
| E13EW040 | ud | | P.P.CORR. 1V. 2H. MACIZA SAPELly | 472,82 |
| E13EW050 | ud | | P.P.CORR. 1V. 2H. MACIZA ROBLE | 543,51 |
| E13EW060 | ud | | P.P.CORR. 1V. 2H. MACIZA HAYA VAPOR. | 565,84 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|---|--------|--|-------------|--------|
| ARMARIOS | | | | |
| FRENTES DE ARMARIO | | | | |
| FRENTES DE ARMARIO ABATIBLES | | | | |
| E13ARP010 | m2 | FTE.ARM/MAL.LISO H.SAPALLY | | 83,16 |
| E13ARP020 | m2 | FTE.ARM/MAL.LISO ROBLE | | 89,32 |
| E13ARP030 | m2 | FTE.ARM/MAL.LISO HAYA | | 91,03 |
| FRENTES DE ARMARIO CORREDEROS | | | | |
| E13ARC010 | m2 | FTE.ARM.CORR.LISO SAPALLY | | 121,66 |
| E13ARC020 | m2 | FTE.ARM.CORR.LISO ROBLE | | 128,41 |
| E13ARC030 | m2 | FTE.ARM.CORR.LISO HAYA VAP. | | 129,06 |
| ARMARIOS MODULARES | | | | |
| ARMARIOS MODULARES ABATIBLES | | | | |
| E13ARMP010 | ud | ARM. MODULAR 1 H.ABAT.50cm. | | 190,22 |
| E13ARMP020 | ud | ARM. MODULAR 2 H.ABAT.100cm. | | 315,55 |
| E13ARMP030 | ud | ARM. MODULAR 3 H.ABAT.150cm. | | 499,99 |
| E13ARMP040 | ud | ARM. MODULAR 4 H.ABAT.200cm. | | 593,72 |
| E13ARMP050 | ud | ARM. MODULAR 5 H.ABAT.250cm. | | 772,48 |
| ARMARIOS MODULARES CORREDEROS | | | | |
| E13ARMC020 | ud | ARM. MODULAR 2 H.CORR.100cm. | | 350,30 |
| E13ARMC040 | ud | ARM. MODULAR 2 H.CORR.150cm. | | 440,72 |
| E13ARMC060 | ud | ARM. MODULAR 3 H.CORR.200cm. | | 640,30 |
| E13ARMC080 | ud | ARM. MODULAR 3 H.CORR.240cm. | | 744,33 |
| FORRADO INTERIOR DE ARMARIOS | | | | |
| E13AF010 | ud | FORRADO INTERIOR ARM. 45x55 cm | | 135,13 |
| E13AF020 | ud | FORRADO INTERIOR ARM. 75x55 cm | | 164,03 |
| E13AF030 | ud | FORRADO INTERIOR ARM. 90x55 cm | | 191,60 |
| E13AF040 | ud | FORRADO INTERIOR ARM. 120x55 cm | | 220,01 |
| E13AF050 | ud | FORRADO INTERIOR ARM. 150x55 cm | | 356,13 |
| PASAMANOS | | | | |
| E13P010 | m | PASAMANOS PINO/HAYA 70x45 P/B | | 35,63 |
| E13P020 | m | PASAMANOS SAPALLY 70x45 P/B | | 38,78 |
| E13P030 | m | PASAMANOS ROBLE 70x45 P/B | | 54,56 |
| CAPÍTULO C14 CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | |
| E14MN010 | ud | REVISIÓN AJUSTES PERSIANA <2m² | | 47,28 |
| E14MN020 | ud | REVISIÓN AJUSTES PERSIANA >2m² | | 53,95 |
| E14MN030 | ud | REPARACION VENTANA EXISTENTE< 2 m2 | | 27,52 |
| E14MN040 | ud | REPARACION VENTANA EXISTENTE >2 m2 | | 45,41 |
| CARPINTERIA ALUMINIO | | | | |
| CARP. ALUM. ANODIZADO NATURAL (AL.NA.) | | | | |
| VENTANAS CORREDERAS | | | | |
| E14AAC010 | m2 | VENT.AL.NA.CORREDERAS 2 HOJAS | | 140,81 |
| E14AAC020 | m2 | VENT.AL.NA.CORREDERAS 3 HOJAS | | 123,71 |
| E14AAC030 | ud | VENT.AL.NA.CORREDERAS 2H<2 m2 | | 263,08 |
| E14AAC040 | ud | VENT.AL.NA.CORREDERAS 3H>2 m2 | | 332,00 |
| E14AAC050 | m2 | VENT.AL.NA.CORR. MONOBLOC 2 HOJAS | | 233,11 |
| E14AAC060 | m2 | VENT.AL.NA.CORR. MONOBLOC 3 HOJAS | | 176,14 |
| E14AAC070 | ud | VENT.AL.NA.CORR. MONOBLOC 2H<2m2 | | 447,69 |
| E14AAC080 | ud | VENT.AL.NA.CORR. MONOBLOC 3H>2m2 | | 489,42 |
| E14AAC090 | m2 | SUSTITUCIÓN HOJA VENT.CORREDERA AL.NA. | | 106,81 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|-------|--------|----|-------------|-------|
|-------|--------|----|-------------|-------|

VENT. PRACTICABLES PERFIL NORMAL

| | | | |
|-----------|----|--|--------|
| E14AAV010 | m2 | VENT.AL.NA.PRACTICABLES 1 HOJA | 251,79 |
| E14AAV020 | m2 | VENT.AL.NA.PRACTICABLES 2 HOJAS | 202,93 |
| E14AAV030 | ud | VENT.AL.NA.PRACTICABLES 1 HOJA<1,5 m2 | 368,81 |
| E14AAV040 | ud | VENT.AL.NA.PRACTICABLES. 2 H>1,5 m2<3 m2 | 570,50 |
| E14AAV050 | m2 | VENT.AL.NA.PRACT. MONOBLOC 1 HOJA | 316,06 |
| E14AAV060 | m2 | VENT.AL.NA.PRACT. MONOBLOC 2 HOJAS | 266,83 |
| E14AAV070 | ud | VENT.AL.NA.PRACT. MONOBLOC 1 H<1,5 m2 | 464,49 |
| E14AAV080 | ud | VENT.AL.NA.PRACT. MONOBLOC 2 H>1,5 m2<3 m2 | 762,26 |
| E14AAV090 | m2 | SUSTITUCIÓN HOJA VENT. PRACTICABLE AL.NA. | 217,37 |

VENT. OSCIOBATIENTES P. EUROPEO

| | | | |
|-----------|----|---|--------|
| E14AAO010 | m2 | VENT.AL.NA. OSCIOBATIENTES 2H. | 346,66 |
| E14AAO020 | ud | VENT.AL.NA. OSCIOBATIENTES 2H.<2 m2 | 674,79 |
| E14AAO030 | ud | VENT.AL.NA. OSCIOBATIENTES 2H.>2 m2<3m2 | 739,92 |
| E14AAO040 | m2 | VENT.AL.NA.OSCILO. MONOBLOC <2m2 | 398,67 |
| E14AAO050 | m2 | VENT.AL.NA.OSCILO. MONOBLOC >2m2 | 294,67 |
| E14AAO060 | ud | VENT.AL.NA.OSCILO. MONOBLOC <2m2 | 778,82 |
| E14AAO070 | ud | VENT.AL.NA.OSCILO. MONOBLOC >2m2<3m2 | 845,79 |

PUERTAS CORREDERAS

| | | | |
|-----------|----|--|--------|
| E14AAU010 | m2 | BALCON.AL.NA.CORREDERAS 2 HOJAS | 104,94 |
| E14AAU020 | m2 | BALCON.AL.NA.CORREDERAS 3 HOJAS | 96,64 |
| E14AAU030 | ud | BALCON.AL.NA.CORREDERAS 2 H<4 m2 | 352,18 |
| E14AAU040 | ud | BALCON.AL.NA.CORREDERAS 3 H>4 m2<6 m2 | 463,28 |
| E14AAU050 | m2 | BALCON.AL.NA.CORRE. 2H. MONOBLOC | 154,47 |
| E14AAU060 | m2 | BALCON.AL.NA.CORRE. 3H. MONOBLOC | 152,07 |
| E14AAU070 | ud | BALCON.AL.NA.CORRE. 2H. MONOBLOC<4 m2 | 551,27 |
| E14AAU080 | ud | BALCON.AL.NA.CORRE. 3H. MONOBLOC>4 m2<6 m2 | 796,76 |
| E14AAU090 | m2 | SUSTITUCIÓN HOJA PUERTA CORREDERA AL.NA. | 70,53 |

PUERTAS PRACTICABLES P. NORMAL

| | | | |
|-----------|----|--|--------|
| E14AAP010 | m2 | P.BALCON.AL.NA.PRACTI. 1 HOJA | 185,66 |
| E14AAP020 | m2 | P.BALCON.AL.NA.PRACTI. 2 HOJAS | 156,32 |
| E14AAP030 | ud | P.BALCON.AL.NA.PRACTI. 1 H<2 m2 | 354,86 |
| E14AAP040 | ud | P.BALCON.AL.NA.PRACTI. 2 H>2 m2<4 m2 | 559,38 |
| E14AAP050 | m2 | BALCON.AL.NA.PRACT. 1H. MONOBLOC | 233,07 |
| E14AAP060 | m2 | BALCON.AL.NA.PRACT. 2H. MONOBLOC | 190,24 |
| E14AAP070 | ud | BALCON.AL.NA.PRACT. 1H. MONOBLOC<2 m2 | 506,25 |
| E14AAP080 | ud | BALCON.AL.NA.PRACT. 2H. MONOBLOC>2 m2<4 m2 | 682,55 |
| E14AAP090 | m2 | SUSTITUCIÓN HOJA PUERTA PRACTICABLE AL.NA. | 150,83 |

CERRAMIENTOS

| | | | |
|-----------|----|----------------------------------|--------|
| E14AAE010 | m2 | VENT.AL.NA. FIJO ESCAPARATE <4m2 | 137,88 |
| E14AAE020 | m2 | VENT.AL.NA. FIJO ESCAPARATE >4m2 | 157,62 |

CARP. ALUM. LACADO BLANCO (AL.LB.)

VENTANAS CORREDERAS

| | | | |
|-----------|----|---|--------|
| E14ABC010 | m2 | VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 HOJAS | 143,92 |
| E14ABC020 | m2 | VENT.AL.LB. CORREDERAS 3 HOJAS | 126,30 |
| E14ABC030 | ud | VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 H<2 m2 | 269,31 |
| E14ABC040 | ud | VENT.AL.LB. CORREDERAS 3 H>2 m2<3m2 | 341,13 |
| E14ABC050 | m2 | VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC 2 HOJAS | 238,98 |
| E14ABC060 | m2 | VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC 3 HOJAS | 180,28 |
| E14ABC070 | ud | VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC 2 H<2 m2 | 459,43 |
| E14ABC080 | ud | VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC 3 H>2 m2<3m2 | 502,55 |
| E14ABC090 | m2 | SUSTITUCIÓN HOJA VENT.CORREDERA AL.BL. | 109,92 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|-------|--------|----|-------------|-------|
|-------|--------|----|-------------|-------|

VENT. PRACTICABLES PERFIL NORMAL

| | | | |
|-----------|----|---|--------|
| E14ABV010 | m2 | VENT.AL.LB. PRACTICABLES 1 HOJA | 258,21 |
| E14ABV020 | m2 | VENT.AL.LB. PRACTICABLES 2 HOJAS | 207,70 |
| E14ABV030 | ud | VENT.AL.LB. PRACTICABLES 1 H<1,5 m2 | 378,32 |
| E14ABV040 | ud | VENT.AL.LB. PRACTICABLES 2 H>1,5 m2<3m2 | 584,80 |
| E14ABV050 | m2 | VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC 1 HOJA | 324,40 |
| E14ABV060 | m2 | VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC 2 HOJAS | 273,69 |
| E14ABV070 | ud | VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC 1H<1,5m2 | 477,41 |
| E14ABV080 | ud | VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC 2H>1,5m2<3 m2 | 783,24 |
| E14ABV090 | m2 | SUSTITUCIÓN HOJA VENT. PRACTICABLE AL.BL. | 223,80 |

VENT. OSCIOBATIENTES P. EUROPEO

| | | | |
|-----------|----|-----------------------------------|--------|
| E14ABO010 | m2 | VENT.AL.LACADO OSCIOBATIENTE<2 m2 | 334,54 |
| E14ABO020 | m2 | VENT.AL.LACADO OSCIOBATIENTE>2 m2 | 244,68 |
| E14ABO030 | ud | VENT.AL.LACADO OSCIOBATIENTE<2 m2 | 699,99 |
| E14ABO040 | ud | VENT.AL.LACADO OSCIOBATIENTE>2 m2 | 770,27 |
| E14ABO050 | m2 | VENT.AL.LC.OSCILO. MONOBLOC <2m2 | 409,50 |
| E14ABO060 | m2 | VENT.AL.LC.OSCILO. MONOBLOC >2m2 | 302,34 |
| E14ABO070 | ud | VENT.AL.LC.OSCILO. MONOBLOC <2m2 | 800,48 |
| E14ABO080 | ud | VENT.AL.LC.OSCILO. MONOBLOC >2m2 | 869,18 |

PUERTAS CORREDERAS

| | | | |
|-----------|----|---|--------|
| E14ABU010 | m2 | BALCON.AL.LB.CORREDERAS 2 HOJAS | 106,95 |
| E14ABU020 | m2 | BALCON.AL.LB.CORREDERAS 3 HOJAS | 98,50 |
| E14ABU030 | ud | BALCON.AL.LB.CORREDERAS 2 H<4 m2 | 361,92 |
| E14ABU040 | ud | BALCON.AL.LB.CORREDERAS 3 H>4m2<6m2 | 475,51 |
| E14ABU050 | m2 | BALCON.AL.LB.CORRE. 2H. MONOBLOC | 157,95 |
| E14ABU060 | m2 | BALCON.AL.LB.CORRE. 3H. MONOBLOC | 155,47 |
| E14ABU070 | ud | BALCON.AL.LB.CORRE. 2H. MONOBLOC<4 m2 | 565,90 |
| E14ABU080 | ud | BALCON.AL.LB.CORRE. 3H. MONOBLOC>4 m2<6m2 | 817,57 |
| E14ABU090 | m2 | SUSTITUCIÓN HOJA PUERTA CORREDERA AL.BL. | 72,54 |

PUERTAS PRACTICABLES P. NORMAL

| | | | |
|-----------|----|--|--------|
| E14ABP010 | m2 | P.BALCON.AL.LB.PRACTI. 1 HOJA | 190,09 |
| E14ABP020 | m2 | P.BALCON.AL.LB.PRACTI. 2 HOJAS | 159,87 |
| E14ABP030 | ud | P.BALCON.AL.LB.PRACTI. 1 H<2 m2 | 363,71 |
| E14ABP040 | ud | P.BALCON.AL.LB.PRACTI. 2 H>2 m2<4 m2 | 540,60 |
| E14ABP050 | m2 | BALCON.AL.LB.PRACT. 1H. MONOBLOC | 238,90 |
| E14ABP060 | m2 | BALCON.AL.LB.PRACT. 2H. MONOBLOC | 194,77 |
| E14ABP070 | ud | BALCON.AL.LB.PRACT. 1H. MONOBLOC<2 m2 | 477,80 |
| E14ABP080 | ud | BALCON.AL.LB.PRACT. 2H. MONOBLOC>2 m2<4 m2 | 713,18 |
| E14AAP090 | m2 | SUSTITUCIÓN HOJA PUERTA PRACTICABLE AL.NA. | 150,83 |
| E14ABP090 | m2 | SUSTITUCIÓN HOJA PUERTA PRACTICABLE AL.BL. | 155,26 |

CERRAMIENTOS

| | | | |
|-----------|----|----------------------------------|--------|
| E14ABE010 | m2 | VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE <4m2 | 140,89 |
| E14ABE020 | m2 | VENT.AL.LB. FIJO ESCAPARATE >4m2 | 161,23 |

PERSIANAS

| | | | |
|----------|----|---|--------|
| E14AP010 | m. | CAJÓN COMPACTO ALUM. DE 165 mm | 49,58 |
| E14AP020 | m. | CAJÓN COMPACTO ALUM. DE 180 mm | 52,09 |
| E14AP030 | m2 | PERSIANA LAMA ALUM.TÉRMICO | 74,66 |
| E14AP040 | ud | PERSIANA LAMA ALUM.TÉRMICO<2 m2 | 147,89 |
| E14AP050 | ud | PERSIANA LAMA ALUM.TÉRMICO>2 m2<4 m2 | 294,35 |
| E14AP060 | m2 | PERS.COMPACTO PVC. LAMA ALUM. | 128,42 |
| E14AP070 | ud | PERS.COMPACTO PVC. LAMA ALUM.<2 m2 | 254,74 |
| E14AP080 | ud | PERS.COMPACTO PVC. LAMA ALUM.>2 m2<4 m2 | 506,73 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|---|--------|----|---|----------|
| CARPINTERÍA DE PVC | | | | |
| VENTANAS PVC BLANCO PRACTICABLES | | | | |
| E14PAP010 | m2 | | VENTANAS PRACTIC. PVC 1 HOJA | 248,63 |
| E14PAP020 | m2 | | VENTANAS PRACTIC. PVC 2 HOJAS | 233,89 |
| E14PAP030 | ud | | VENTANAS PRACTIC. PVC 1 H<1,5 m2 | 373,03 |
| E14PAP040 | ud | | VENTANAS PRACTIC. PVC 2 H>1,5 m2<3 m2 | 663,80 |
| CORREDERAS | | | | |
| E14PAC010 | m2 | | VENTANA CORREDERA PVC 2 HOJAS | 219,75 |
| E14PAC020 | m2 | | VENTANA CORREDERA PVC 3 HOJAS | 199,67 |
| E14PAC030 | ud | | VENTANA CORREDERA PVC 2 H<2,00 m2 | 420,98 |
| E14PAC040 | ud | | VENTANA CORREDERA PVC 3 HOJAS>2,00 m2<3,00 m2 | 561,11 |
| E14PAC050 | m2 | | VENT. CORR.PVC+PERS+VID 2 HOJAS | 322,42 |
| E14PAC060 | m2 | | VENT. CORR.PVC+PERS+VID 3 HOJAS | 301,03 |
| E14PAC070 | ud | | VENT. CORR.PVC+PERS+VID 2H< 2 m2 | 626,30 |
| E14PAC080 | ud | | VENT. CORR.PVC+PERS+VID 3H> 2 m2<3,00 m2 | 865,19 |
| VENTANALES FIJOS | | | | |
| E14PAF010 | m2 | | VENT.PVC FIJO CERR.<4 m2. | 112,65 |
| E14PAF020 | m2 | | VENT.PVC FIJO CERR. >4 m2. | 165,72 |
| PUERTAS PVC BLANCO DE ENTRADA | | | | |
| E14PEE010 | ud | | P.ENTRADA PVC 1 HOJA PRACT. | 1.002,49 |
| E14PEE020 | ud | | P.ENTRADA PVC 2 HOJA PRACT | 1.612,59 |
| E14PEE030 | ud | | P.ENTRADA PVC 1 HOJA C/BUZÓN | 1.044,96 |
| PRACTICABLES | | | | |
| E14PPA010 | m2 | | P.BALCON. PVC 1 H. PRACT.<2,5 m2 | 245,85 |
| E14PPA020 | m2 | | P.BALCON. PVC 2 H. PRACT.>2,5 m2 | 205,54 |
| E14PPA030 | m2 | | PUERTA PVC 2 H.+PERS+VID. | 285,78 |
| CORREDERAS | | | | |
| E14PPC010 | m2 | | P.BALC.PVC 2 H. CORREDERAS | 192,34 |
| E14PPC020 | m2 | | PUERTA CORR.PVC+PERS+VID<3 m2 | 251,65 |
| E14PPC030 | m2 | | PUERTA CORR.PVC+PERS+VID>3 m2 | 245,66 |
| PERSIANAS PVC | | | | |
| E14PV010 | m. | | CAJÓN COMPACTO PVC | 31,22 |
| E14PV020 | m2 | | PERSIANA PVC LAMA .REFORZADA | 44,12 |
| E14PV030 | ud | | PERSIANA PVC LAMA .REFORZADA<2 m2 | 87,56 |
| E14PV040 | ud | | PERSIANA PVC LAMA .REFORZADA>2 m2<4 m2 | 173,69 |
| E14PV050 | m2 | | PERSIANA PVC LAMA NORMAL | 31,02 |
| E14PV060 | ud | | PERSIANA PVC LAMA NORMAL<2 m2 | 61,34 |
| E14PV070 | ud | | PERSIANA PVC LAMA NORMAL>2 m2<4 m2 | 124,09 |
| E14PV080 | m2 | | PERS. MINI CAJÓN ALUM.-LAMA PVC | 47,13 |
| E14PV090 | ud | | PERS. MINI CAJÓN ALUM.-LAMA PVC<2 m2 | 92,18 |
| E14PV100 | ud | | PERS. MINI CAJÓN ALUM.-LAMA PVC>2 m2<4 m2 | 182,27 |
| E14PV110 | m2 | | PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40 | 52,53 |
| E14PV120 | ud | | PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40<2 m2 | 102,97 |
| E14PV130 | ud | | PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40>2 m2<4 m2 | 203,86 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|-----------------------------------|--------|----|--|----------|
| CAPÍTULO C15 CERRAJERÍA | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | |
| E15MN010 | ud | | REPOSICION HERRAJES PUERTA INST. | 53,10 |
| E15MN020 | ud | | REVISIÓN AJUSTES PUERTA INST | 52,43 |
| E15MN030 | ud | | SUSTITUCIÓN CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. | 205,76 |
| E15MN040 | ud | | SUSTITUCIÓN CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H. | 398,19 |
| E15MN050 | ud | | REPOSICION HERRAJES PUERTA PORTAL | 89,29 |
| E15MN060 | ud | | REVISIÓN AJUSTES PUERTA PORTAL | 132,46 |
| E15MN070 | ud | | SUSTITUCIÓN CERRADURA PORTAL | 172,63 |
| E15MN080 | ud | | SUSTITUCIÓN CERRADURA PUERTA COMPAÑIA | 74,40 |
| E15MN090 | ud | | SUSTITUCIÓN CERRADURA BUZÓN | 6,07 |
| E15MN100 | ud | | COPIA LLAVE ACCESO PORTAL | 4,12 |
| E15MN110 | ud | | LIMPIEZA Y ENGRASE DE PUERTA GARAJE | 86,71 |
| E15MN120 | ud | | PEQUEÑA REPARACIÓN DE PUERTAS GARAJE | 224,90 |
| E15MN130 | ud | | ADECUACIÓN A NORMATIVA VIGENTE PUERTAS GARAJE | 615,25 |
| E15MN140 | ud | | REPARACION REGISTRO/TRAMPILLA | 23,39 |
| E15MN150 | m2 | | REPOSICIÓN CELOSÍA METAL./VIDRIO | 166,82 |
| E15MN160 | ud | | REPOSICIÓN CELOSÍA METAL./VIDRIO TENDEDERO 25% | 165,45 |
| E15MN170 | ud | | REPOSICIÓN CELOSÍA METAL./VIDRIO TENDEDERO 50% | 329,51 |
| E15MN180 | ud | | REPOSICIÓN CELOSÍA METAL./VIDRIO TENDEDERO 100% | 656,28 |
| CERRAMIENTOS ANTIOCUPA | | | | |
| E15A010 | ud | | PUERTA ANTIOCUPAS | 563,12 |
| E15A020 | ud | | ALQ./INST. 1 SEMANA PUERTA ANTIOCUPA | 15,45 |
| E15A030 | ud | | COLOCACIÓN PUERTA ANTIOCUPAS | 70,79 |
| E15A040 | ud | | DESMONT. PUERTA ANTIOCUPA C/ RECUP. | 44,20 |
| E15A050 | m2 | | CERRAMIENTO VENTANA CHAPA 1,5 mm <3 m2 | 129,67 |
| E15A060 | m2 | | CERRAMIENTO VENTANA CHAPA 1,5 mm >3 m2 | 119,07 |
| E15A070 | ud | | ALQ./INST. 1 SEMANA HUECO ANTIOCUPA<3m2 | 10,30 |
| E15A080 | ud | | ALQ./INST. 1 SEMANA HUECO ANTIOCUPA>3m2 | 20,60 |
| E15A090 | ud | | DESMONTAJE ACCESO ANTIVANDALICO VIVIENDAS | 63,76 |
| RESTAURACIÓN DE CERRAJERÍA | | | | |
| E15R010 | m2 | | DECAPAR CERRAJERÍA METÁLICA DISOLVENTES | 15,75 |
| E15R020 | m2 | | DECAPADO FUNDICIÓN/METALES C/PROYECCIÓN SÍLICE | 76,02 |
| E15R030 | m2 | | DECAPADO FUNDICIÓN/METALES C/PROYECCIÓN GRANALLA | 260,40 |
| E15R040 | m2 | | RESTAURACIÓN MECÁNICA BALCÓN DE ACERO | 50,30 |
| E15R050 | m2 | | RESTAURACIÓN MECÁNICA BALCÓN FUNDICIÓN/FORJA | 77,08 |
| CARPINTERÍA METÁLICA | | | | |
| PUERTAS Y CANCELAS | | | | |
| E15CC010 | m2 | | CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO | 142,15 |
| E15CC020 | m2 | | PUERTA TUBO ACERO LAMI./VIDRIO | 153,63 |
| E15CC030 | m2 | | PRECERCO TUBO ACERO | 28,78 |
| E15CC040 | ud | | PUERTA ENTRADA ACERO <180x210 1/VID. | 1.362,21 |
| PUERTAS BALCONERAS | | | | |
| E15CB010 | m2 | | PUERTA BALC. 1 H. ACERO ESMALT. | 180,22 |
| PUERTAS DE PASO DE CHAPA | | | | |
| E15CPC010 | ud | | PUERTA CHAPA LISA <90x200 GALV. | 116,43 |
| E15CPC020 | ud | | PUERTA CHAPA LISA <90x200 P.EPOXI | 141,00 |
| E15CPC030 | ud | | PUERTA CHAPA PLEGADA <90x210 P.EPOXI | 248,67 |
| E15CPC040 | ud | | P.CHAPA GALV. <90x200 C/REJILLA | 110,52 |
| E15CPC050 | ud | | P. CHAPA P.EPOXI LISA 2 H. <160x210 | 267,94 |
| E15CPC060 | ud | | P. CHAPA PLEGADA 2 H. <160x210 | 375,95 |
| E15CPC070 | ud | | P.ENTRADA SEGUR. <101x210 | 455,76 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| N°Ord | Código | Ud | Descripción | Total |
|------------------------------------|--------|----|---|----------|
| PUERTAS CORTAFUEGO | | | | |
| E15CPF010 | ud | | PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 <1,00x2,10 | 301,43 |
| E15CPF020 | ud | | PUER.CORTAFUEGOS EI2-90-C5 <1,00x2,10 | 331,43 |
| E15CPF030 | ud | | P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 <1,00x2,10 | 466,00 |
| E15CPF040 | ud | | CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO | 191,50 |
| E15CPF050 | ud | | CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS | 203,10 |
| E15CPF060 | ud | | CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H. | 395,52 |
| E15CPF070 | ud | | CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.ENSAMBLADA | 309,10 |
| FRENTES DE VIDRIO | | | | |
| E15CM010 | m2 | | MAMPARA FIJA ESMALTADA | 123,21 |
| E15CM020 | m2 | | MAMPARA PRACTICABLE ESMALTADA | 149,79 |
| PUERTAS DE GARAJE ABATIBLES | | | | |
| E15CGA010 | m2 | | PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA 2 H. | 126,15 |
| E15CGA020 | ud | | PUER.ABAT.CH.PLEG.3,5x2,4 AUT. | 2.709,93 |
| E15CGA040 | m2 | | PUERTA ABATIBLE TUBO ACERO 2 H. | 185,93 |
| E15CGA050 | ud | | P.ABAT.TUBO ACE.2H.3,50x2,40AUT. | 3.035,92 |
| E15CGA060 | m2 | | PUERTA ABATIBLE CHAPA Y TUBO | 199,26 |
| E15CGA070 | ud | | P.ABAT.CH./TUBO 2H.3,50x2,40AUT. | 3.191,99 |
| E15CGA080 | ud | | PUERTA PIVOT. BARROTES 3,50x2,50 | 1.961,74 |
| E15CGA090 | ud | | PUERTA PIVOT. CHAPA ACERO GALV. 3,50x2,50 | 1.410,17 |
| BASCULANTES | | | | |
| E15CGB010 | m2 | | PUERTA BASCULANTE C/MUELLES | 134,65 |
| E15CGB020 | m2 | | PUERTA BASCUL. CUART. C/MUELLES | 180,67 |
| E15CGB030 | ud | | PUER.BASCUL.C/MUELLES 3,50x2,40 | 1.034,82 |
| E15CGB040 | ud | | PUERTA BASCULANTE 3,50x2,40 AUT. | 1.754,07 |
| E15CGB050 | m2 | | PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3 | 129,64 |
| E15CGB060 | m2 | | PUER.BASCUL. ARTICULADA 1/3 CUART. | 167,86 |
| E15CGB070 | ud | | PUERTA BASCUL.ARTICUL.1/3 3,50x2,40 AUT. | 2.283,55 |
| CORREDERAS | | | | |
| E15CGC010 | m2 | | PUERTA CORRED.SUSP.CH.PLEGADA | 122,33 |
| E15CGC020 | m2 | | PUERTA CORRED. SUSP. CUARTERONES | 169,49 |
| E15CGC030 | m2 | | PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO | 133,56 |
| E15CGC040 | ud | | PUER.CORR.CH./TUBO 3,50x2,40 AUT | 3.182,58 |
| EQUIPOS MOTORIZACIÓN | | | | |
| E15CGM010 | ud | | EQUIPO MOTORIZ.P.ABATIBLE 2 H. | 1.301,33 |
| E15CGM020 | ud | | EQUIPO MOTORIZ.P.BASCULANTE 1 H. | 607,40 |
| E15CGM030 | ud | | EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3 | 902,47 |
| E15CGM040 | ud | | EQUIPO MOTORIZ.P.CORRED.RODAN. | 1.724,26 |
| E15CGM050 | ud | | EQUIPO MOTORIZ.P.SECC.RESIDEN. | 1.034,39 |
| E15CGM060 | ud | | EQUIPO MOTORIZ. P.ENROLLABLE | 1.002,09 |
| E15CGM070 | ud | | CUADRO DE MANIOBRAS | 204,19 |
| E15CGM080 | ud | | RADIO CONTROL | 210,83 |
| E15CGM090 | ud | | RECEPTOR MONOCANAL | 104,59 |
| E15CGM100 | ud | | CÉLULAS FOTOELÉCTRICAS | 168,80 |
| E15CGM110 | ud | | ARMARIO DE CHAPA | 21,69 |
| EQUIPAMIENTO PUERTAS GARAJE | | | | |
| E15CGE010 | ud | | PILOTOS O SEMÁFOROS | 243,09 |
| E15CGE020 | ud | | SEMÁFOROS SINCRONIZADOS | 828,78 |
| E15CGE030 | ud | | CERRADURA MAGNÉTICA CODIFICADA | 283,75 |
| E15CGE040 | ud | | MANDO A DISTANCIA | 28,53 |
| E15CGE050 | ud | | LLAVE MAGNÉTICA | 4,38 |
| E15CGE060 | ud | | LLAVE ALLEN | 19,62 |
| E15CGE070 | ud | | CARTEL DE VADO | 25,75 |
| HERRAJES | | | | |
| E15CH010 | ud | | MECANISMO CIERRAPUERTAS | 78,22 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| N°Ord | Código | Ud | Descripción | Total |
|--------------------------------|--------|----|--|--------|
| DEFENSAS | | | | |
| BARANDILLAS | | | | |
| DE TUBO DE ACERO | | | | |
| E15DBA010 | m2 | | BARANDILLA 100 cm. TUBO ACERO/PLET. | 110,28 |
| E15DBA020 | m2 | | B.ESCALERA TUBO Y VIDRIO ARMADO | 113,33 |
| E15DBA030 | m2 | | B.TUBO/CHAPA CHAPA PERF. | 111,42 |
| E15DBA040 | m2 | | BARANDILLA TRAMEX 20x2 #40x40 | 126,70 |
| E15DBA050 | m2 | | BARANDILLA TUBOS HORIZ. D=40 mm. | 80,13 |
| E15DBA060 | m2 | | BARAND. 90 cm. TUBO Y MALLA 50x150 | 76,12 |
| PASAMANOS | | | | |
| E15DBP010 | m | | PASAMANOS TUBO | 32,87 |
| E15DBP020 | m | | PASAMANOS ANTEP. TUBO 60x30 mm | 23,26 |
| CIERRES METÁLICOS | | | | |
| E15DM010 | m2 | | CIERRE ENR.CIE.GAL.LAMA 120x1,20 | 105,08 |
| REJAS | | | | |
| DE TUBO DE ACERO | | | | |
| E15DRA010 | m2 | | REJA TUBO ACERO D.SENCILLO | 99,84 |
| FIJACIÓN CERRAJERO | | | | |
| E15DRC010 | m2 | | COLOCAC.REJA<1,50 m.CERRAJERO | 11,37 |
| E15DRC020 | m2 | | COLOCAC.REJA>1,50 m.CERRAJERO | 17,68 |
| ESCALERAS METÁLICAS | | | | |
| E15E010 | m | | PELDAÑO CHAPA PERFORADA/LAGRIMADA h<350mm. | 42,39 |
| E15E020 | m | | PELDAÑO CHAPA | 31,04 |
| VALLAS CERRAMIENTO | | | | |
| MALLAS SIMPLE TORSIÓN | | | | |
| E15VS010 | m2 | | MALLA S/T GALVANIZADA | 12,96 |
| E15VS020 | ud | | PUERTA 1 H ABATIBLE MALLA S/T GALV. | 243,48 |
| E15VS030 | ud | | PUERTA 2 H ABATIBLE MALLA S/T GALV. | 486,29 |
| E15VS040 | m | | M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. | 15,16 |
| MALLAS ALAMBRE ONDULADO | | | | |
| E15VO010 | m2 | | VALLA ALAMBRE ONDULADO | 26,95 |
| BASTIDOR Y MALLAZO | | | | |
| E15VM010 | m2 | | VALLA BAST. 100x150 cm. 50x200x5 GALV. | 68,75 |
| E15VM020 | m2 | | VALLA BAST. 50x300 D5 mm. GALV. | 57,28 |
| E15VM030 | m2 | | VALLA BAST. 50x300 D5 mm. PLAST. | 57,14 |
| E15VM040 | m2 | | VALLA BAST. MALLA D6 | 56,01 |
| VARIOS | | | | |
| REMATES CHIMENEAS | | | | |
| E15WC010 | m2 | | CAPERUZA METALICA REMATE DE CHIMENEA | 250,01 |
| E15WC020 | m2 | | ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 50x50 | 471,26 |
| TAPAS ARQUETAS | | | | |
| E15WT010 | ud | | TAPA DE ARQUETA <60x60 cm | 22,98 |
| E15WT020 | ud | | TAPA ARQUETA HORM.-A.GALV. <60x60 | 84,28 |
| E15WT030 | ud | | TAPA FUNDICION DE POZO ø60 | 139,19 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|---------------|--------|----|----------------------------------|--------|
| VARIOS | | | | |
| E15WW010 | ud | | REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA | 29,37 |
| E15WW020 | m2 | | REJILLA METÁL. LIMPIABARROS | 200,15 |
| E15WW030 | m | | MARQUESINA CHAPA METÁLICA | 150,77 |
| E15WW040 | ud | | TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS | 5,41 |
| E15WW050 | ud | | TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS | 6,26 |

CAPÍTULO C16 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

| | | | | |
|----------|----|--|--------------------------------------|-------|
| E16MN010 | m2 | | SUSTITUCIÓN VIDRIO SEGURIDAD 44.1 | 57,93 |
| E16MN020 | m2 | | SUSTITUCIÓN VIDRIO SEGURIDAD 55.1 | 63,75 |
| E16MN030 | m2 | | DESMONTADO LIMPIEZA PARAMENTO U-GLAS | 46,35 |

DOBLE ACRISTALAMIENTO

| | | | | |
|----------|----|--|---|-------|
| E16DN010 | m2 | | CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 4 mm. | 32,85 |
| E16DN020 | m2 | | CLIMALIT 4/ 10,12,16/ 4 DECORGLASS INCOLORO | 40,83 |
| E16DN030 | m2 | | CLIMALIT 4/6,8/ STADIP 33.1 INCOLORO | 55,66 |

VIDRIOS DE SEGURIDAD

| | | | | |
|---------|----|--|--|-------|
| E16S010 | m2 | | VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.1 INCOL.(Nivel 2B2) | 45,12 |
| E16S020 | m2 | | VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 INCOL.(Nivel 2B2) | 51,09 |
| E16S030 | m2 | | VIDRIO SEGURIDAD STADIP 55.1 INCOL.(Nivel 2B2) | 60,33 |
| E16S040 | m2 | | VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 INCOL.(Nivel 2B2) | 64,52 |
| E16S050 | m2 | | VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.1 TRASL.(Nivel 2B2) | 65,48 |
| E16S060 | m2 | | VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.1 TRASL.(Nivel 2B2) | 71,15 |
| E16S070 | m2 | | VIDRIO SEGURIDAD STADIP 55.1 TRASL.(Nivel 2B2) | 75,73 |
| E16S080 | m2 | | VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 TRASL.(Nivel 2B2) | 80,58 |

VIDRIOS IMPRESOS

| | | | | |
|---------|----|--|-------------------------------|-------|
| E16I010 | ud | | DECORGLASS INCOLORO 4 mm | 23,22 |
| E16I020 | ud | | DECORGLASS COLOR 4 mm | 21,84 |
| E16I030 | m2 | | DECORGLASS ARMADO INCOL. 6 mm | 37,04 |

TRASLÚCIDOS SINTÉTICOS

| | | | | |
|---------|----|--|--|--------|
| E16T010 | m2 | | POLICARB.CELULAR ACRIST.LUCERN. 10 mm HIELO | 82,51 |
| E16T020 | m2 | | POLICARB.CELULAR REFLECT.ACRIST.LUCERN. 16 mm BLANCO | 122,35 |
| E16T030 | m2 | | POLICARB.CELULAR ACRIST.LUCERN. 20 mm INCOLORO | 103,34 |

LUCERNARIOS DE VIDRIO (ESTRUCTURA)

| | | | | |
|---------|----|--|---|--------|
| E16L010 | m2 | | ESTRUCTURA LUCERNARIO < 3 m. | 175,93 |
| E16L020 | m2 | | ESTRUCTURA LUCERNARIO ENTRE 3 m. Y 8 m. | 277,97 |
| E16L030 | m2 | | ESTRUCTURA LUCERNARIO ENTRE 8 m. Y 15 m. | 295,38 |
| E16L040 | m2 | | ESTRUCTURA LUCERNARIO ENTRE 15 m. Y 25 m. | 351,61 |

CAPÍTULO C17 ELECTRICIDAD

MANTENIMIENTO Y ACTUACIONES PREVIAS ELECT.

ACTUACIONES PREVIAS INST. ELECTRICA

| | | | | |
|-----------|----|--|---|-------|
| E17MNP010 | ud | | INFORME ESTADO INST.ELECTRICA ACOM.ILEGAL | 23,16 |
|-----------|----|--|---|-------|

MANTENIMIENTO INST. ELECTRICA

| | | | | |
|-----------|----|--|--|--------|
| E17MNI010 | ud | | REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN GARAJE | 0,32 |
| E17MNI020 | ud | | REVISION LINEA ELECTRICA PASILLO Y ESCALERA | 125,84 |
| E17MNI030 | ud | | REVISION BASES DE ENCHUFE VIVIENDA | 57,22 |
| E17MNI040 | ud | | REVISION ANTENA TV EDIFICIO < 50 VIV. | 387,56 |
| E17MNI050 | ud | | REVISION ANTENA TV EDIFICIO < 120 VIV. | 630,90 |
| E17MNI060 | ud | | REVISION INSTALACION PORTERO AUTOMATICO EDIF | 52,50 |
| E17MNI070 | ud | | REVISION INST.PORTERO AUTOMATICO 1 VIV | 11,13 |
| E17MNI080 | ud | | SUSTITUCIÓN LÁMPARA ESTANDAR 60W | 1,68 |
| E17MNI090 | ud | | SUSTITUCIÓN LÁMP. FLUORESC. COMPACTA 18W | 6,10 |
| E17MNI100 | ud | | SUSTITUCIÓN LÁMP. FLUORESC. COMPACTA 26W | 6,10 |
| E17MNI110 | ud | | SUSTITUCIÓN TUBO. FLUORESC. 18-36W | 6,86 |
| E17MNI120 | ud | | SUSTITUCIÓN TUBO. FLUORESC. 54 W | 6,89 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|---|--------|----|---|----------|
| TRAMITACIONES, VERIFICACIONES E INSPECCIONES | | | | |
| E17T010 | ud | | GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW 1 VIV | 157,59 |
| E17T020 | ud | | CERTIFICADO INSTALACIÓN ELECTRICA BT | 161,02 |
| INSTALACIÓN DE ENLACE-LÍNEAS ALIMENTACIÓN | | | | |
| E17E010 | m | | LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN <2(1x16)mm2 Cu | 20,84 |
| E17E020 | m | | LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x16)mm2 Cu | 36,10 |
| E17E030 | m | | LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x35)mm2 Cu | 72,38 |
| E17E040 | m | | LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x70)mm2 Cu | 134,73 |
| E17E050 | m | | LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 5(1x16)mm2 Cu | 44,19 |
| INSTALACIÓN INTERIOR | | | | |
| CUADROS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN | | | | |
| E17IG010 | ud | | C.G.P.M. VIVIENDA ELECT. BÁSICA 5 C. | 279,32 |
| E17IG020 | ud | | C.G.P.M VIVIENDA ELECT. BÁSICA 7 C. (C4 desdoblado) | 359,89 |
| E17IG030 | ud | | C.G.P.M SERVICIOS COMUNES | 644,43 |
| E17IG040 | ud | | CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN GARAJE | 650,70 |
| E17IG050 | ud | | CUADRO DE MANIOBRAS DE LOS VENTILADORES | 588,38 |
| E17IG060 | ud | | C.G.P.M PROTECCIÓN UN ASCENSOR | 1.100,26 |
| E17IG070 | ud | | CAJA I.C.P.(2 a 6p) hasta 40A | 11,54 |
| CIRCUITOS MONOFÁSICOS 450/750V EMPOTRADOS | | | | |
| E17IM010 | m | | CIRCUITO EMERGENCIA 2x1,5 mm2 | 5,17 |
| E17IM020 | m | | CIRCUITO "ALUMBRADO" 3X1,5 mm2. | 6,07 |
| E17IM030 | m | | CIRCUITO "USOS VARIOS" 3 X2,5 mm2. | 8,07 |
| E17IM040 | m | | CIRCUITO "LAVADORA" 3x4 mm2 | 10,44 |
| E17IM050 | m | | CIRCUITO "COCINA" 3x6 mm2 | 14,16 |
| CIRCUITOS TRIFÁSICOS 450/750V EMPOTRADOS | | | | |
| E17IT010 | m | | CIRCUITO TRIFÁSICO 5x2,5mm2 | 11,47 |
| E17IT020 | m | | CIRCUITO TRIFÁSICO 5x4mm2 | 15,87 |
| E17IT030 | m | | CIRCUITO TRIFÁSICO 5x6mm2 | 21,33 |
| E17IT040 | m | | CIRCUITO TRIFÁSICO 5x10mm2 | 34,30 |
| E17IT050 | m | | CIRCUITO TRIFÁSICO 5x16mm2 | 51,56 |
| E17IT060 | m | | CIRCUITO TRIFÁSICO 5x25mm2 | 76,27 |
| CANALETAS VISTAS | | | | |
| E17IC010 | m | | MOLDURA PVC BLANCO <20x50 mm | 5,73 |
| E17IC020 | m | | CANALETA PVC BLANCO <40x100 mm | 16,34 |
| E17IC030 | m | | CANALETA PVC BLANCO <60x190 mm | 36,86 |
| BANDEJAS | | | | |
| E17IB010 | m | | BANDEJA PVC <60x150 mm | 27,46 |
| E17IB020 | m | | BANDEJA PVC <100x300 mm | 74,05 |
| E17IB030 | m | | BANDEJA PVC <100x600 mm | 122,81 |
| E17IB040 | m | | BANDEJA REJILLA ACERO INOX 60x60 mm | 27,59 |
| E17IB050 | m | | BANDEJA CHAPA PERFORADA <75x400 mm | 22,61 |
| E17IB060 | m | | BANDEJA CHAPA PERFORADA <100x600 mm | 27,72 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|---|--------|----|--|----------|
| MECANISMOS | | | | |
| GAMA ESTANDAR | | | | |
| E17ME010 | ud | | PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO | 29,76 |
| E17ME020 | ud | | REPOSICIÓN INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO | 9,98 |
| E17ME030 | ud | | PUNTO LUZ BIPOLAR C/PILOTO BLANCO | 45,76 |
| E17ME040 | ud | | PUNTO LUZ CONMUTADO BLANCO | 57,12 |
| E17ME050 | ud | | PUNTO LUZ CRUZAMIENTO BLANCO | 87,57 |
| E17ME060 | ud | | PUNTO LUZ DOBLE INTERRUPTOR BLANCO | 50,52 |
| E17MN070 | ud | | REPOSICIÓN DOBLE INTERRUPTOR BLANCO | 21,43 |
| E17ME080 | ud | | P.LUZ SENCILLO ESTANCO IP44 | 33,09 |
| E17ME090 | ud | | BASE ENCHUFE 10-16 A ESTANCO IP44 | 44,47 |
| E17ME100 | ud | | REPOSICIÓN PULSADOR LUMINOSO BLANCO | 17,84 |
| E17ME110 | ud | | PUNTO LUZ ADICIONAL | 18,67 |
| E17ME120 | ud | | PUNTO PULSADOR TIMBRE BLANCO | 46,09 |
| E17ME130 | ud | | REPOSICIÓN PULSADOR TIMBRE BLANCO | 11,49 |
| E17ME140 | ud | | ZUMBADOR REGULACIÓN TONO BLANCO | 39,77 |
| E17ME150 | ud | | TOMA TELÉFONO BLANCO | 27,77 |
| E17ME160 | ud | | REPOSICIÓN TOMA TELÉFONO BLANCO | 17,23 |
| E17ME170 | ud | | TOMA R-TV+SAT UNICA. BLANCO | 40,60 |
| E17ME180 | ud | | REPOSICIÓN TOMA R-TV+SAT BLANCO | 22,70 |
| E17ME190 | ud | | TOMA R-TV+SAT INTERMEDIA BLANCO | 33,24 |
| E17ME200 | ud | | TOMA R-TV+SAT FINAL BLANCA | 33,24 |
| E17ME210 | ud | | ADAPTADOR RJ-45 AMP. BLANCO | 39,25 |
| E17ME220 | ud | | REPOSICIÓN ADAPTADOR RJ-45 AMP. BLANCO | 28,72 |
| E17ME230 | ud | | ADAPTADOR RJ-45 AMP. CAT. 6 BLANCO | 41,54 |
| E17ME240 | ud | | BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) "SCHUKO" BLANCO | 39,08 |
| E17ME250 | ud | | REPOSICIÓN BASE ENCHUFE 10/16 A (II+TT) "SCHUKO" BLANCO | 9,30 |
| E17ME260 | ud | | BASE ENCHUFE 25A (II+T.T) COCINA BLANCO | 67,61 |
| E17ME270 | ud | | REPOSICIÓN MECANISMOS VIV<60 m2 25% | 160,06 |
| E17ME280 | ud | | REPOSICIÓN MECANISMOS VIV<60 m2 50% | 260,96 |
| E17ME290 | ud | | REPOSICIÓN MECANISMOS VIV<60 m2 100% | 408,29 |
| E17ME300 | ud | | REPOSICIÓN MECANISMOS VIV 60-90 m2 25% | 191,18 |
| E17ME310 | ud | | REPOSICIÓN MECANISMOS VIV 60-90 m2 50% | 310,59 |
| E17ME320 | ud | | REPOSICIÓN MECANISMOS VIV 60-90 m2 100% | 523,55 |
| MONTAJE EN SUPERFICIE | | | | |
| E17MS010 | ud | | PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC | 36,73 |
| E17MS020 | ud | | PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO ACERO | 48,63 |
| E17MS030 | ud | | BASE DE ENCHUFE "SCHUKO" SUPERFICIE TUBO PVC | 49,51 |
| E17MS040 | ud | | BASE DE ENCHUFE "SCHUKO" SUPERFICIE TUBO ACERO | 64,34 |
| INSTALACIONES INTERIORES COMPLETAS | | | | |
| E17IA010 | ud | | INST. ELECTRICIDAD ACCESO/VESTÍBULO | 114,94 |
| E17IA020 | ud | | INST. ELECTRICIDAD SALA DE ESTAR/SALÓN SUP. > 10 m2 | 243,06 |
| E17IA030 | ud | | INST. ELECTRICIDAD DORMITORIO S>10 m2 C/ TV, TF y P. CRUZAMIENTO | 309,86 |
| E17IA040 | ud | | INST. ELECTRICIDAD DORMITORIOS S<10 m2 | 188,57 |
| E17IA050 | ud | | INST. ELECTRICIDAD BAÑO/ASEO c/ 1 PTO. LUZ | 74,45 |
| E17IA060 | ud | | INST. ELECTRICIDAD BAÑO/ASEO c/ 2 PTO. LUZ | 96,90 |
| E17IA070 | ud | | INST. ELECTRICIDAD PASILLO/DISTRIB. LONG. >5 m | 146,31 |
| E17IA080 | ud | | INST. ELECTRICIDAD PASILLO/DISTRIB. LONG. <5 m | 104,04 |
| E17IA090 | ud | | INST. ELECTRICIDAD COCINA S<10 m2 | 443,43 |
| E17IA100 | ud | | INST. ELECTRICIDAD TERRAZA | 83,88 |
| E17IA110 | ud | | INST. ELECTRICIDAD GARAJE > 10 m2 | 139,17 |
| E17IA120 | ud | | INST. VIVIENDA S <60m2 G. ELECTR. BÁSICO (4C- 5.750 W) | 1.891,42 |
| E17IA130 | ud | | INST. VIVIENDA S 60-90 m2 G. ELECTR. BÁSICO (5C- 5.750 W) | 2.404,85 |
| PORTEROS AUTOMÁTICOS | | | | |
| E17P010 | ud | | REPOSICIÓN VIV. TELEF. PORTERO ELECTRONICO | 47,17 |
| E17P020 | ud | | REPOSICIÓN PLACA CALLE 20 VIV. | 856,03 |
| E17P030 | ud | | INCREMENTO PLACA CALLE 5 VIV. | 388,00 |
| E17P040 | ud | | PORTERO ELECT. EDIFICIO 5 VIV. | 527,77 |
| E17P050 | ud | | INCREMENTO PORTERO ELECT. EDIFICIO 5 VIV. | 218,29 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|-------|--------|----|-------------|-------|
|-------|--------|----|-------------|-------|

CAPÍTULO C18 ILUMINACIÓN

ALUMBRADO INTERIOR

REGLETAS ESTANCAS

| | | | |
|----------|----|----------------------------|-------|
| E18IE010 | ud | REGLETA ESTANCA 1x18W. HFP | 52,70 |
| E18IE020 | ud | REGLETA ESTANCA 2x18W. HFP | 69,25 |
| E18IE030 | ud | REGLETA ESTANCA 1x36W. HFP | 54,23 |
| E18IE040 | ud | REGLETA ESTANCA 2x36W. HFP | 76,16 |
| E18IE050 | ud | REGLETA ESTANCA 1x58W. HFP | 57,07 |
| E18IE060 | ud | REGLETA ESTANCA 2x58W. HFP | 74,60 |
| E18IE070 | ud | REGLETA ESTANCA 1x80W. HFP | 67,35 |

APLIQUES Y PLAFONES DECORATIVOS

| | | | |
|----------|----|--|-------|
| E18IA010 | ud | PLAFÓN CRISTAL D=300/400 LAM. 100 W | 36,43 |
| E18IA020 | ud | PLAFÓN CRISTAL D=300/400 LAM. 2x11 W | 44,23 |
| E18IA030 | ud | PLAFÓN ESTANCO OVAL CON VISERA 2x9 W | 73,83 |
| E18IA040 | ud | PLAFÓN ESTANCO OVAL 100 W | 24,39 |
| E18IA050 | ud | PLAFÓN ESTANCO REDONDO CRISTAL 100 W | 31,81 |
| E18IA060 | ud | APLIQUE ESTANCO REDONDO DECOR. 2x18W | 66,76 |
| E18IA070 | ud | APLIQUE ESTANCO REDONDO C/VISERA 1x18W | 47,29 |
| E18IA080 | ud | APLIQUE ESTANCO OVAL C/VISERA 2x9W | 44,43 |

ALUMBRADO DE EMERGENCIAS

EMERGENCIAS DAISALUX SERIE NOVA

| | | | |
|----------|----|--------------------------------|-------|
| E18GN010 | ud | BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N1 | 46,62 |
| E18GN020 | ud | BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N6 | 90,01 |

EMERGENCIAS DAISALUX SERIE ARGOS

| | | | |
|----------|----|---------------------------------|-------|
| E18GA010 | ud | BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS N2 | 65,48 |
| E18GA020 | ud | BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX ARGOS N8 | 99,76 |

CAPÍTULO C19 FONTANERÍA

MANTENIMIENTO

| | | | |
|----------|----|--|--------|
| E19MN010 | ud | REVISIÓN FUNCIONAMIENTO INST. FONTANERÍA | 55,68 |
| E19MN020 | ud | REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA GR. PRESIÓN AGUA | 126,54 |
| E19MN030 | ud | REPARACIÓN DESAGUE LAVABO, FREGADERO | 25,55 |
| E19MN040 | ud | AJUSTES GRIFERÍA SANITARIO | 12,86 |
| E19MN050 | ud | REPARACIÓN INODORO SUST.PIEZAS | 24,84 |
| E19MN060 | ud | COLOCACIÓN INODORO EXISTENTE | 27,37 |
| E19MN070 | ud | COLOCACIÓN LAVABO EXISTENTE | 35,28 |
| E19MN080 | ud | SUSTITUCIÓN TAPONES BAÑO | 8,84 |
| E19MN090 | ud | LIMPIEZA BAÑERA/DUCHA C/ LANZA AGUA | 23,54 |
| E19MN100 | ud | LIMPIEZA ESPECIAL SANITARIO | 20,81 |
| E19MN110 | ud | REPARACIÓN GOLPE SANITARIOS | 58,65 |
| E19MN120 | ud | ESMALTADO SANITARIO, BAÑERA/PLATO DUCHA | 140,22 |
| E19MN130 | ud | LIMPIEZA, COMPROBACIÓN CONTADOR | 48,18 |
| E19MN140 | ud | SELLADO APARATO SANITARIO | 2,16 |
| E19MN150 | ud | SELLADO BAÑERA/PLATO DUCHA | 3,90 |
| E19MN160 | PA | REPARACIÓN DE BAJANTE | 688,16 |
| E19MN170 | ud | MODIFIC.CONTADOR VIV.UNIFAM. EN ARMARIO | 257,90 |
| E19MN180 | m | MODIFICACIÓN PENDIENTES RED SANEAM.COLGADO | 11,43 |

TRAMITACIÓN

| | | | |
|---------|----|---------------------------------|--------|
| E19T010 | ud | GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC.AGUA | 165,83 |
|---------|----|---------------------------------|--------|

CONTADORES DE AGUA CENTRALIZADOS

| | | | |
|---------|----|---|----------|
| E19C010 | ud | BATERÍA GALVANIZADA <6 CONTADORES 2" 2 FILAS | 1.490,12 |
| E19C020 | ud | BATERÍA GALVANIZADA <12 CONTADORES 2 1/2" 2 FILAS | 2.848,62 |
| E19C030 | ud | BATERÍA GALVANIZADA <18 CONTADORES 2 1/2" 3 FILAS | 4.140,06 |
| E19C040 | ud | BATERÍA GALVANIZADA <24 CONTADORES 2 1/2" 3 FILAS | 5.387,72 |
| E19C050 | ud | BATERÍA GALVANIZADA 30 CONTADORES 2 1/2" 3 FILAS | 6.691,31 |
| E19C060 | ud | BATERÍA GALVANIZADA 36 CONTADORES 3" 3 FILAS | 8.119,77 |
| E19C070 | ud | BATERÍA GALVANIZADA 42 CONTADORES 3" 3 FILAS | 9.399,68 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| N°Ord | Código | Ud | Descripción | Total |
|------------------------------------|--------|----|---|--------|
| GRUPOS DE PRESIÓN/DEPÓSITOS | | | | |
| DEPÓSITOS ACUMULADORES | | | | |
| E19GD010 | ud | | DEPÓSITO POLIPROPILENO DE <1000 l | 802,33 |
| GRUPOS DE PRESIÓN | | | | |
| E19GG010 | ud | | MOTOR GRUPO PRESIÓN 1,5 CV | 427,41 |
| E19GG020 | ud | | VASO EXPANSIÓN 200 L | 351,71 |
| TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN | | | | |
| E19A010 | m | | TUBO ALIMENT. POLIETILENO <DN40 mm 1 1/2" | 19,39 |
| E19A020 | m | | TUBO ALIMENT. POLIETILENO <DN63 mm 2 1/2" | 52,87 |
| TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN | | | | |
| COBRE | | | | |
| E19DC010 | m | | TUBERÍA DE COBRE DE <22 mm | 11,53 |
| E19DC020 | m | | TUBERÍA DE COBRE DE <42 mm | 25,51 |
| POLIPROPILENO | | | | |
| E19DP010 | m | | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 <25x4,2mm | 5,33 |
| E19DP020 | m | | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 <50x8,4mm | 13,07 |
| E19DP030 | m | | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 <90x15mm | 39,98 |
| E19DP040 | m | | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-6 110x18,4mm | 61,75 |
| VALVULERÍA | | | | |
| E19V010 | ud | | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN <3/4" <20mm | 9,39 |
| E19V020 | ud | | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN <1 1/2" 40mm | 27,22 |
| E19V030 | ud | | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN <3" 75mm | 123,23 |
| EVACUACIÓN | | | | |
| BAJANTES FECALES | | | | |
| E19EF010 | m | | TUBERÍA PVC SERIE B <50 mm | 4,62 |
| E19EF020 | m | | BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA <90 mm | 12,05 |
| E19EF030 | m | | BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA <125 mm | 17,49 |
| BAJANTES DE PLUVIALES | | | | |
| PVC | | | | |
| E19EPP010 | m | | BAJANTE PVC PLUVIALES <90 mm | 9,07 |
| E19EPP020 | m | | BAJANTE PVC PLUVIALES <125 mm | 14,51 |
| E19EPP030 | m | | BAJANTE DE PVC CUADRADA 70x70mm | 12,79 |
| E19EPP040 | m | | BAJANTE DE PVC RECTANGULAR 100x73 mm | 19,93 |
| ALUMINIO LACADO | | | | |
| E19EPAL010 | m | | BAJANTE ALUMINIO LACADO <D100 mm | 18,11 |
| E19EPAL020 | m | | BAJANTE ALUMINIO LACADO <70x100 mm | 22,67 |
| ACERO PRELACADO | | | | |
| E19EPA010 | m | | BAJANTE PRELACADA D<100 mm | 12,64 |
| E19EPA020 | m | | BAJANTE PRELACADA <100x100 mm | 17,24 |
| DESAGÜES SIFÓNICOS | | | | |
| E19ED010 | ud | | BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO | 27,41 |
| E19ED020 | ud | | BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. | 22,92 |
| E19ED030 | ud | | BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. | 37,88 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|--|--------|----|--|----------|
| CANALONES ALUMINIO | | | | |
| E19ECAL010 | m | | CANALÓN ALUMINIO REDONDO DESARROLLO <333mm | 30,18 |
| E19ECAL020 | m | | CANALÓN ALUMINIO CUADRADO DESARROLLO <400mm | 31,80 |
| E19ECAL030 | m | | CANALÓN ALUMINIO CORNISA DESARROLLO <380mm | 30,30 |
| ACERO LACADO Y PRELACADO | | | | |
| E19ECA010 | m | | CANALÓN PRELACADO REDONDO DESARROLLO <333mm | 21,76 |
| E19ECA020 | m | | CANALÓN PRELACADO CUADRADO DESARROLLO <333mm | 23,34 |
| E19ECA030 | m | | CANALÓN PRELACADO CORNISA DESARROLLO 333mm | 22,01 |
| PVC | | | | |
| E19ECP010 | m | | CANALÓN PVC CIRCULAR DESARROLLO 250 mm | 32,43 |
| E19ECP020 | m | | CANALÓN PVC TRAPEZIAL DESARROLLO <26cm | 12,89 |
| INSTALACIÓN COMPLETA ABASTECIMIENTO+EVACUACIÓN POR APARATOS COBRE Y PVC | | | | |
| E19WAC010 | ud | | INST. AGUA F.C.LAVABO | 130,66 |
| E19WAC020 | ud | | INST. AGUA INODORO | 112,02 |
| E19WAC030 | ud | | INST. AGUA F.C. DUCHA | 147,15 |
| E19WAC040 | ud | | INST. AGUA F.C. BAÑERA | 182,16 |
| POLIPROPILENO | | | | |
| E19WAM010 | Ud | | INST. AGUA F.C.LAVABO | 89,34 |
| E19WAM020 | Ud | | INST. AGUA INODORO | 86,03 |
| E19WAM030 | Ud | | INST. AGUA F.C. DUCHA | 95,14 |
| E19WAM040 | Ud | | INST. AGUA F.C. BAÑERA | 122,51 |
| POR ELEMENTOS INDEPENDIENTES EN COBRE Y PVC | | | | |
| E19WEC010 | ud | | INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD. | 223,50 |
| E19WEC020 | ud | | INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA | 284,53 |
| E19WEC030 | ud | | INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO | 424,02 |
| E19WEC040 | ud | | INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA | 331,51 |
| E19WEC050 | ud | | INST.AGUA F.C.BAÑO C/DUCHA | 469,57 |
| EN POLIPROPILENO Y PVC | | | | |
| E19WEP010 | ud | | INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD. | 169,82 |
| E19WEP020 | ud | | INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA | 210,68 |
| E19WEP030 | ud | | INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO | 248,30 |
| E19WEP040 | ud | | INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA | 231,94 |
| POR VIVIENDAS COMPLETAS EN COBRE Y PVC | | | | |
| E19WWC010 | ud | | INST.VIVIENDA C/COCINA Y BAÑO | 817,11 |
| E19WWC020 | ud | | INST.VIV.C/COCINA,BAÑO Y ASEO | 1.058,82 |
| E19WWC030 | ud | | INST.VIVIENDA C/COCINA+2 BAÑOS | 1.275,69 |
| EN POLIPROPILENO Y PVC | | | | |
| E19WWP010 | ud | | INST.VIVIENDA C/COCINA Y BAÑO | 519,38 |
| E19WWP020 | ud | | INST.VIV.C/COCINA,BAÑO Y ASEO | 703,05 |
| E19WWP030 | ud | | INST.VIV.C/COCINA + 2 BAÑOS | 787,92 |
| CAPITULO C20 APARATOS SANITARIOS BAÑERAS | | | | |
| E20B010 | ud | | BAÑERA CONTESA 1,7 m. BL. MONOD. | 170,63 |
| E20B020 | ud | | BAÑERA PRINCESS 1,7 m. BL. MONOD. | 243,52 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| N°Ord | Código | Ud | Descripción | Total |
|--|--------|----|--|----------|
| PLATOS DE DUCHA | | | | |
| DE PORCELANA | | | | |
| E20DP010 | ud | | PLATO DUCHA EASY 80X80 BLANCO | 203,03 |
| E20DP020 | ud | | PLATO DUCHA MALTA 100X80 BLANCO | 376,98 |
| DE CHAPA DE ACERO | | | | |
| E20DA010 | ud | | PLATO DUCHA CHAPA 80x80x6,5 BLANCO | 121,66 |
| E20DA020 | ud | | PLATO DUCHA CHAPA <90x90x15 BLANCO | 196,37 |
| E20DA030 | ud | | PLATO DUCHA CHAPA 90x90x6,5 BLANCO ANGULAR | 336,27 |
| E20DA040 | ud | | PLATO DUCHA CHAPA 80/90x75x15 BLANCO | 213,94 |
| MINUSVALIDOS | | | | |
| E21AM010 | u | | PLATO DE DUCHA MINUSVÁLIDOS 80x80 G.MMDO. | 368,19 |
| LAVABOS | | | | |
| CON PEDESTAL | | | | |
| E20LP010 | ud | | LAV. VICTORIA BLANCO GRIF. | 138,57 |
| PARA ENCIMERA | | | | |
| E20LE010 | ud | | LAVABO JAVA 56X47 cm. BLANCO | 150,90 |
| INODOROS | | | | |
| E20I010 | ud | | INODORO VICTORIA T. BAJO BLANCO | 191,14 |
| E21AM050 | u | | INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO | 450,65 |
| E21MC080 | u | | BARRA APOYO PARED/SUELO ACERO INOX. 80 cm | 100,52 |
| BIDÉS | | | | |
| E20BIS010 | ud | | BIDÉ VICTORIA BLANCO GRIF. MONOD. | 121,06 |
| FREGADEROS | | | | |
| E20F010 | ud | | FREGADERO ACERO 1 SENO+ESCURRID. | 219,68 |
| GRIFERÍAS | | | | |
| E20G010 | ud | | SUST. GRIFERÍA FREGADERO | 68,65 |
| E20G020 | ud | | SUST. FLEXO TELEFONO BAÑERA | 19,98 |
| E20G030 | ud | | SUST. GRIFERÍA BAÑERA | 64,64 |
| E20G040 | ud | | SUST. GRIFERÍA LAVABO/ BIDE | 52,53 |
| CAPÍTULO C21 CALEFACCIÓN Y A.C.S. | | | | |
| MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN Y SOLAR | | | | |
| E21MN010 | ud | | REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA SOLAR | 631,67 |
| E21MN020 | ud | | PEQUEÑA REPARACIÓN RADIADOR | 39,50 |
| E21MN030 | ud | | REVISIÓN FUNCIONAMIENTO INST. CALEFACCIÓN | 55,68 |
| E21MN040 | ud | | LIMPIEZA ESPECIAL RADIADOR | 20,81 |
| CALDERAS MURALES DE GAS | | | | |
| BAJO NOx | | | | |
| E21CN010 | ud | | CALDERA MIX.GAS BAJO NOx 24 KW / 20.000 Kcal/h | 1.174,49 |
| DE CONDENSACION | | | | |
| E21CC010 | ud | | CALD. CONDENSACION CALEF+ACS 24KW | 1.178,46 |
| E22CC020 | u | | CALDERA CONDENSACIÓN CALEF+ACS 35KW | 1.524,54 |
| REGULACIÓN Y CONTROL | | | | |
| TERMOSTATOS | | | | |
| E21RT010 | ud | | TERMOSTATO DE AMBIENTE | 15,93 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|--|--------|----|---|----------|
| ENERGÍA SOLAR TÉRMICA | | | | |
| BATERÍAS CAPTADORES PLANOS | | | | |
| E21SB010 | ud | | BATERÍA 1 CAPTADOR 2,4 m2 | 927,06 |
| E21SB020 | ud | | BATERÍA 2 CAPTADORES 2,4 m2 | 1.468,61 |
| E21SB030 | ud | | BATERÍA 3 CAPTADORES 2,4 m2 | 2.117,16 |
| E21SB040 | ud | | BATERÍA 4 CAPTADORES 2,4 m2 | 2.760,37 |
| E21SB050 | ud | | BATERÍA 5 CAPTADORES 2,4 m2 | 3.373,30 |
| E21SB060 | ud | | BATERÍA 6 CAPTADORES 2,4 m2 | 3.986,22 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| E21SD010 | ud | | ACUMULADOR ACS <1500 l. | 2.957,69 |
| VASOS DE EXPANSIÓN | | | | |
| E21SV010 | ud | | VASO EXPANSIÓN ENERGÍA SOLAR <40 l. | 150,90 |
| TUBERÍAS, AISLAMIENTOS, VALVULERÍA Y ACCESORIOS | | | | |
| TUBERÍAS | | | | |
| E21STT010 | m | | TUBERÍA DE COBRE D<18 mm | 7,87 |
| E21STT020 | m | | TUBERÍA DE COBRE D<35 mm | 18,08 |
| E21STT030 | m | | TUBERÍA DE COBRE D=42 mm | 21,96 |
| PURGADORES / SEPARADORES AIRE | | | | |
| E21STP010 | ud | | PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR | 46,92 |
| E21STP020 | ud | | SEPARADOR DE AIRE TIPO ANILLOS <1" | 89,94 |
| VÁLVULAS ENERGÍA SOLAR | | | | |
| E21STV010 | ud | | VÁLV. EQUILIBRADO ASIENTO <1" | 106,61 |
| E21STV020 | ud | | VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 1" | 15,34 |
| E21STV030 | ud | | VÁLVULA CLAPETA ALT. TEMP. 2" | 51,45 |
| E21STV040 | ud | | VÁLVULA SEGURIDAD <3/4" 6 BAR | 55,36 |
| E21STV050 | ud | | VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA <DN32 | 658,13 |
| E21STV060 | ud | | VÁLVULA MEZCL. TERMOSTÁTICA DN40 | 995,70 |
| E21STV070 | ud | | VÁLVULA 3 VÍAS TIPO ZONA <1" | 69,15 |
| E21STV080 | ud | | VÁLVULA 2 VÍAS TIPO ZONA <1" | 77,30 |
| E21STV090 | ud | | PLANTILLA CALDERA VÁLV. 3 VÍAS SOLAR | 176,86 |
| E21STV100 | ud | | VÁLVULA LLENADO AUTOMÁTICO | 46,90 |
| E21STV110 | ud | | VÁLVULA LLENADO DESCONECTOR 3/4" | 323,37 |
| E21STV120 | ud | | VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4" | 53,44 |
| AISLAMIENTO | | | | |
| E21STA010 | m | | COQ. <18x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO | 13,44 |
| E21STA020 | m | | COQ. <35x20 ALT. TEMP. REVESTIDO PLÁSTICO | 18,58 |
| E21STA030 | m | | COQUILLA ELASTOMÉRICA <18x19 | 5,97 |
| E21STA040 | m | | COQUILLA ELASTOMÉRICA <35x19 | 7,57 |
| E21STA050 | m | | COQUILLA ELASTOMÉRICA 42x19 | 8,44 |
| SISTEMAS DE LLENADO / VACIADO | | | | |
| E21STL010 | l | | FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR | 3,70 |
| EMISORES | | | | |
| E21E010 | ud | | RADIADOR DE ALUMINIO DUBAL 60 <4 | 79,79 |
| E21E020 | ud | | RADIADOR DE ALUMINIO DUBAL 60<6 | 107,80 |
| E21E030 | ud | | RADIADOR DE ALUMINIO DUBAL 60<8 | 137,07 |
| E21E040 | u | | PANEL CHAPA PC-500-450 | 75,48 |
| E21E050 | u | | PANEL CHAPA PC-500-750 | 87,81 |
| E21E060 | u | | PANEL CHAPA PCCP-500-750 | 145,78 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| N°Ord | Código | Ud | Descripción | Total |
|--|--------|----|--|-----------|
| INSTALACIONES COMPLETAS | | | | |
| E21W010 | ud | | CAL+ACS UNIF.<60 m2 GAS TUB. VISTA COBRE | 2.879,29 |
| E21W020 | ud | | CAL+ACS UNIF.60-90 m2 GAS TUB. VISTA COBRE | 3.219,86 |
| E21W030 | ud | | CAL+ACS VIV.<60m2 GAS TUB.POL.RET. | 2.720,31 |
| E21W040 | ud | | CAL+ACS VIV.60-90 m2 GAS TUB.POL.RET | 3.016,96 |
| E21W050 | ud | | INSTALACIÓN MODIFICACIÓN POSICIÓN CALDERA | 85,22 |
| AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S. | | | | |
| E21A010 | ud | | TERMO ELÉCTRICO <50 l. | 276,11 |
| E21A020 | ud | | TERMO ELÉCTRICO 80 l. | 530,52 |
| E21A030 | ud | | TERMO ELÉCTRICO 150 l. | 727,62 |
| CAPÍTULO C22 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN | | | | |
| MANTENIMIENTO VENTILACIÓN | | | | |
| E22MN010 | ud | | REVISIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA | 111,35 |
| E22MN020 | ud | | REVISIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN BAÑO | 15,43 |
| CONDUCTOS | | | | |
| E22C010 | m | | TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D<200mm | 27,86 |
| E22C020 | m | | TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250/300mm | 34,90 |
| E22C030 | ml | | TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=400/500mm | 54,46 |
| E22C040 | m2 | | CONDUCTO CHAPA <1,0 mm. | 73,50 |
| VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA (VMC) | | | | |
| E22V010 | ud | | VENTILADOR CENTRÍF. <2.400 m3/h | 310,82 |
| E22V020 | ud | | VENTILADOR CENTRÍF. <4.340 m3/h | 471,02 |
| E22V030 | ud | | VENTILADOR CENTRÍF. <8.570 m3/h | 823,79 |
| CAPÍTULO C23 GAS | | | | |
| TRAMITACIÓN | | | | |
| E23T010 | ud | | GASTOS TRAMITACIÓN GAS | 97,85 |
| E23T020 | ud | | CERTIFICADO INSTALACIÓN GAS | 128,75 |
| INSTALACIÓN DE GAS EN VIVIENDAS | | | | |
| E23I010 | ud | | INST. INTER. DE VIVIEN. GAS NATURAL | 274,35 |
| CAPÍTULO C24 ASCENSORES | | | | |
| MANTENIMIENTO ASCENSORES | | | | |
| E24MN010 | ud | | ADECUACIÓN A NORMATIVA VIGENTE DE ASCENSORES | 2.397,82 |
| E24MN020 | ud | | REPARACIONES DE MECANISMOS Y PUESTA A PUNTO DE ASCENSORES | 1.603,81 |
| E24MN030 | ud | | REPARACIONES DECORACIÓN DE CABINA DE ASCENSOR | 1.142,71 |
| E24MN040 | ud | | INSPECCIÓN TÉCNICA DE ASCENSORES PARA SU PUESTA EN MARCHA | 217,98 |
| ASCENSORES ELÉCTRICOS | | | | |
| ASCENSOR 4 PERSONAS 320 KG | | | | |
| E24EA010 | ud | | ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 4 PERSONAS 320 KG SIN CUARTO DE MÁQU | 20.548,50 |
| E24EA020 | ud | | INCREMENTO PARADA ESTÁNDAR | 1.405,95 |
| E24EA030 | ud | | INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180° | 1.405,95 |
| E24EA040 | ud | | INCREMENTO VELOCIDAD 1,6 M/S | 4.650,45 |
| E24EA050 | u | | INCREMENTO DECORACIÓN LUJO LAMINADO | 1.622,25 |
| ASCENSOR 6 PERSONAS 450 KG | | | | |
| E24EB010 | ud | | ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 6 PERSONAS 450 KG SIN CUARTO DE MÁQU | 21.305,55 |
| E24EB020 | ud | | INCREMENTO PARADA ESTÁNDAR | 1.405,95 |
| E24EB030 | ud | | INCREMENTO DOBLE EMBARQUE 180° ESTANDAR | 1.405,95 |
| E24EB040 | ud | | INCREMENTO VELOCIDAD 1,6M/S | 4.650,45 |
| E24EB050 | ud | | INCREMENTO DECORACIÓN LUJO LAMINADO | 1.622,25 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| N°Ord | Código | Ud | Descripción | Total |
|---|--------|----|---|-----------|
| ASCENSORES HIDRÁULICOS | | | | |
| E24H010 | ud | | ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.4 PER. | 19.660,14 |
| E24H020 | ud | | INCREMENTO PARADA HIDRÁU.4 PERS. | 1.676,32 |
| E24H030 | ud | | ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PAR.6 PER. | 20.349,96 |
| E24H040 | ud | | INCREMENTO PARADA HIDRÁU.6 PERS. | 2.095,93 |
| CAPÍTULO C25 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO | | | | |
| MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS | | | | |
| E25MN010 | ud | | REVISIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS | 109,79 |
| E25MN020 | ud | | REVISIÓN ANUAL DE EXTINTORES | 3,32 |
| E25MN030 | ud | | REVISIÓN DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS | 22,45 |
| E25MN040 | ud | | RETIMBRADO Y RECARGA DE EXTINTORES | 15,43 |
| E25MN050 | ud | | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS | 183,39 |
| DETECCIÓN DE INCENDIOS CONVENCIONAL | | | | |
| DETECTORES INCENDIO CONVENCIONALES | | | | |
| E25DC010 | ud | | DETECTOR IÓNICO DE HUMOS | 54,76 |
| E25DC020 | ud | | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO | 49,43 |
| E25DC030 | ud | | DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS | 61,57 |
| CENTRALES DETECCIÓN MODULARES | | | | |
| E25DM010 | ud | | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MODULAR <4 ZONAS | 465,04 |
| E25DM020 | ud | | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MODULAR <10 ZONAS | 845,38 |
| E25DM030 | ud | | CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS MODULAR <16 ZONAS | 1.481,76 |
| SISTEMAS MANUALES ALARMA INCENDIO | | | | |
| E25MA010 | ud | | PULSADOR ALARMA DE FUEGO | 28,56 |
| SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ALARMA | | | | |
| E25DS010 | ud | | SIRENA ELÉCTRICA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR | 36,81 |
| E25DS020 | ud | | CAMPANA ALARMA 6". | 51,87 |
| E25DS030 | ud | | CAMPANA ALARMA 8". | 115,88 |
| DETECCIÓN DE CO | | | | |
| DETECTORES MONÓXIDO DE CARBONO | | | | |
| E25DC010 | ud | | DETECTOR IÓNICO DE HUMOS | 54,76 |
| E25CD020 | ud | | RECOLOCACIÓN DE DETECTORES DE CO | 54,36 |
| CENTRALES DET. MONÓXIDO DE CARBONO | | | | |
| E25CC010 | ud | | CENTRAL DETECCIÓN CO <2 ZONAS | 487,86 |
| E25CC020 | ud | | CENTRAL DETECCIÓN CO <4 ZONAS | 862,19 |
| SISTEMAS ABASTECIMIENTO AGUA CONTRA INCENDIO | | | | |
| CANALIZACIONES | | | | |
| E25AC010 | m | | TUBO ACERO DIN 2440 GALV. <1 1/2" | 32,49 |
| E25AC020 | m | | TUBO ACERO DIN 2440 GALV. <2 1/2" | 55,97 |
| E25AC030 | m | | TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN. <1 1/2" | 35,98 |
| E25AC040 | m | | TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN. <2 1/2" | 60,86 |
| HIDRANTES EXTERIORES | | | | |
| E25AH010 | ud | | HIDRANTE COLUMNA HÚMEDA. 2 BOCAS | 1.397,63 |
| COLUMNA SECA | | | | |
| E25AS010 | ud | | BOCA SALIDA PISOS IPF-39 C/MARCO | 206,14 |
| E25AS020 | ud | | BOCA SAL. PISOS IPF-39 C/ARMARIO | 236,88 |
| BOCAS INCENDIO EQUIPADAS (BIE) | | | | |
| E25AB010 | ud | | B.I.E. 45mmx15 m. ARMARIO CHAPA | 295,37 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|--|--------|--|-------------|--------|
| E25AB020 | ud | B.I.E. 25mmx20 m. ARM. ABATIBLE | | 447,92 |
| EXTINTORES | | | | |
| PRESIÓN INCORPORADA | | | | |
| E25EP010 | ud | EXTINTOR POLVO ABC <2 kg.PR.INC | | 44,46 |
| E25EP020 | ud | EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC | | 72,17 |
| CO2 Y OTROS | | | | |
| E25EC010 | ud | EXTINTOR CO2 2 kg. | | 89,65 |
| E25EC020 | ud | EXTINTOR CO2 5 kg. | | 145,29 |
| E25EC030 | ud | RETIMBRADO EXTINTOR EXIST | | 21,63 |
| VARIOS | | | | |
| E25EW010 | ud | RECIPIENTE PARA ARENA METÁLICO | | 22,45 |
| E25EW020 | ud | RECIPIENTE P/TRAJOS MET. C/TAPA | | 30,28 |
| E25EW030 | ud | ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg. | | 61,94 |
| SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN | | | | |
| E25F010 | ud | ROCIADOR 1/2" BRONCE FM-UL | | 10,59 |
| E25F020 | ud | ROCIAD.1/2" BROONCE FM-UL,RESPT.RÁPIDA | | 15,52 |
| SEÑALIZACIÓN | | | | |
| E25S010 | ud | SEÑAL POLIESTIRENO <297x420mm.FOTOLUM. | | 4,83 |
| E25S020 | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 420x594mm.FOTOLUM. | | 18,55 |
| E25S030 | ud | SEÑAL POLIESTIRENO <297x297mm.FOTOLUM. | | 4,61 |
| E25S040 | ud | SEÑAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM. | | 17,88 |
| PROTECCIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS | | | | |
| E25P010 | m2 | MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO RF-90 | | 15,72 |
| E25P020 | m2 | MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO RF-120 | | 25,64 |
| CAPÍTULO C26 PINTURAS | | | | |
| TRATAMIENTO PREVIO SOBRE PARAMENTOS | | | | |
| REPARACIÓN GRIETAS Y FISURAS | | | | |
| E26PG010 | m | TRATAMIENTO GRIETAS Y FISURAS | | 2,76 |
| LIMPIEZA DE PARAMENTOS | | | | |
| E26PL010 | m2 | LIJADO DE SUPERFICIES (M.MANUALES) | | 1,37 |
| E26PL020 | m2 | ARRANCADO DE PAPELES VIEJOS | | 3,50 |
| E26PL030 | m2 | LIJADO DE PARAMENTOS (M.MECÁNICOS) | | 1,41 |
| E26PL040 | m2 | LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS | | 4,44 |
| E26PL050 | m2 | ELIMINACIÓN GOTELE | | 8,97 |
| IMPRIMACIONES INTERIORES | | | | |
| E26PI010 | m2 | EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS | | 1,21 |
| PINTURA S/ PARAMENTOS INTERIORES | | | | |
| PINTURAS AL TEMPLE | | | | |
| E26EE010 | m2 | PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO | | 2,48 |
| PINTURAS PLÁSTICAS | | | | |
| E26EP010 | m2 | P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR | | 6,24 |
| VARIOS | | | | |
| E26EW010 | m2 | P.GARAJE DOS COLORES Y CENEFA | | 7,61 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| NºOrd | Código | Ud | Descripción | Total |
|--|--------|----|--|--------|
| PINTURA POLIVALENTE S/ PARAMENTOS INT. O EXT. | | | | |
| E26F010 | m2 | | PINT.PLÁST. B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER. | 8,11 |
| PINTURA Y REVEST. S/ PARAMENTOS EXTERIORES | | | | |
| E26G010 | m2 | | PINTURA PLÁSTICA ACRIL.MATE | 8,27 |
| E26G020 | m | | PINTURA PLÁSTICA ACRÍL.LISA MATE JAMBAS Y DINTEL | 14,55 |
| PINTURA SOBRE METAL | | | | |
| IMPRIMACIONES Y RECUBRIMIENTOS | | | | |
| E26HI010 | m2 | | ANTIOXID.S/PLOMO S/STRUCT.METÁL | 4,74 |
| E26HI020 | m2 | | IMPRIMACIÓN GALVANIZADOS | 4,25 |
| E26HI030 | m2 | | IMPRIMACIÓN METAL | 4,68 |
| ESMALTES | | | | |
| E26HE010 | m2 | | ESMALTE SINTÉTICO S/METAL | 13,40 |
| PINTURAS ESPECIALES | | | | |
| E26HS010 | ud | | PINTURA ANTICALÓRICA RADIADOR | 2,99 |
| E26HS020 | m2 | | PINTURA TIPO FERRO | 14,73 |
| PINTURA SOBRE MADERA | | | | |
| TRATAMIENTOS PREVIOS | | | | |
| E26MT010 | m2 | | PINTURA DECAPANTE S/MADERA-METAL | 20,68 |
| ESMALTES | | | | |
| E26ME010 | m2 | | ESMALTE S/MADERA | 15,69 |
| E26ME020 | m | | ESM. RODAPIÉ O MOLDURA <10 cm | 3,20 |
| OTROS REVESTIMIENTOS INTERIORES | | | | |
| E26R010 | m2 | | REVEST. TIPO VELOGLAS Y PLÁSTICO | 15,88 |
| PINTURAS PARA USO ESPECÍFICO | | | | |
| RETARDADORES DE FUEGO | | | | |
| E26SF010 | m2 | | PINTURA INTUMESCENTE R-30 (30 min.) | 18,27 |
| E26SF020 | m2 | | PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 min.) | 34,74 |
| E26SF030 | m2 | | PINTURA INTUMESCENTE R-90 (90 min.) | 68,81 |
| SEÑALIZACIÓN | | | | |
| E26SS010 | m | | MARCADO PLAZA GARAJE | 2,84 |
| E26SS020 | m | | CENEFA PLÁSTICO COLOR 20 cm. | 2,69 |
| E26SS030 | ud | | FLECHAS INDICADORAS DIREC.GARAJE | 12,14 |
| E26SS040 | ud | | ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE | 2,28 |
| PINTURA VIVIENDAS COMPLETAS | | | | |
| E26V010 | ud | | PINTURA PAREDES/TECHOS VIV.<60 m2 | 615,84 |
| E26V020 | ud | | PINTURA PAREDES/TECHOS VIV.60-90 m2 | 864,07 |
| VARIOS-SECADO | | | | |
| E26W010 | u | | 24 h. SECADO FORZADO CAÑON MEDIO | 26,27 |
| CAPÍTULO C27 SEGURIDAD Y SALUD | | | | |
| PROTECCIONES COLECTIVAS | | | | |
| E27PC010 | m | | BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS | 6,56 |
| E27PC020 | m2 | | PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO | 7,01 |
| E27PC030 | m2 | | PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT. | 6,18 |

LISTADO DE PRECIOS RESUMIDOS

BASE PRECIOS OBRAS de REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN en VIVIENDAS, LOCALES Y EDIFICIOS ADSCRITOS AL PATRIMONIO DEL IVIMA (ACTUAL AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL).

| N°Ord | Código | Ud | Descripción | Total |
|---|--------|----|--|----------|
| EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | | | | |
| E27PI010 | u | | CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA | 9,29 |
| E27PI020 | u | | SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO | 5,64 |
| E27PI030 | u | | MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN | 15,98 |
| E27PI040 | u | | CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE | 2,84 |
| E27PI050 | u | | PAR GUANTES DE LONA | 1,41 |
| E27PI060 | u | | PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) | 9,58 |
| E27PI070 | u | | PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD | 26,00 |
| CAPITULO C28 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS | | | | |
| ESTRUCTURAS METÁLICAS | | | | |
| E27CM010 | ud | | ESTUDIO INFORME ESTADO ESTRUCTURA ACERO | 1.128,06 |
| E27CM020 | ud | | ENSAYO SOLDADURAS, LÍQUIDOS PENETRANTES | 17,02 |
| CUBIERTAS | | | | |
| E27CC010 | ud | | PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO, AZOTEA | 159,88 |
| E27CC020 | ud | | PRUEBA ESTANQUEIDAD, TEJADOS | 106,59 |
| CAPITULO C29 EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS | | | | |
| EQUIPAMIENTO DE COCINAS | | | | |
| E28VC010 | ud | | PLACA VITROCERAMICA | 331,17 |
| E28VC020 | ud | | PLACA GAS ACERO | 248,36 |
| E28VC030 | ud | | COCINA GAS CON HORNO COMPACTO | 786,02 |
| E28VC040 | ud | | HORNO ELECTRICO | 721,42 |
| E28VC050 | ud | | CAMPANA EXTRACTORA | 154,79 |
| E28VC060 | m. | | ENCIMERA TABL.PLASTIF. 60x3 cm. | 52,08 |
| E28VC070 | ud | | REPARACION ELEMENTOS ENCIMERA | 26,86 |
| E28VC080 | ud | | MUEBLE FREGADERO | 409,88 |
| E20F010 | ud | | FREGADERO ACERO 1 SENO+ESCURRID. | 219,68 |
| BUZONES DE INTERIOR | | | | |
| E28VBI010 | ud | | BUZÓN SUP.24x8x30 CHAPA ACERO | 28,90 |
| E28VBI020 | ud | | BUZÓN SUP.24x8x30 CH.ACERO Y MAD. | 31,48 |
| E28VBI030 | ud | | BUZÓN SUP.36,5x7x29 ALUM.ANOD. | 44,84 |
| PLACAS Y SEÑALIZACIÓN | | | | |
| E28VS010 | ud | | REPOSICIÓN PLACA PUERTA VIVIENDA | 6,38 |
| E28VS020 | ud | | REPOSICIÓN PLACA PLANTA | 11,60 |
| CAPITULO C30 INFORMES, PROYECTOS Y LICENCIAS | | | | |
| E29010 | ud | | PROYECTO DE INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD + BOLETÍN | 2.000,55 |
| E29020 | ud | | PROYECTO DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN FORZADA DE AIRE | 800,21 |
| E29030 | ud | | PROYECTO DE INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS + BOLETÍN | 1.500,40 |
| E29040 | ud | | PROYECTO DE ASCENSOR | 2.203,96 |
| E29050 | ud | | LEGALIZACIÓN LICENCIA DE ACTIVIDADES | 2.000,51 |
| E29060 | ud | | LEGALIZACIÓN i/ LICENCIA DE OBRAS Y ACTIVIDADES | 2.999,26 |
| E29070 | ud | | PLAN SEGURIDAD Y SALUD | |
| E29080 | ud | | CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGETICA VIVIENDA | 110,04 |