



NOTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN 6012000129 – SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD EN EJECUCIÓN Y DE PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN, COMUNICACIONES, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, RADIOTELEVISIÓN, MEGAFONÍA, ENERGÍA FOTOVOLTAICA, APANTALLAMIENTO ACÚSTICO EN CUBIERTA Y CONTROL SOLAR, y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CENTRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO INTEGRAL DEL TRANSPORTE DE METRO DE MADRID, S.A. EN LA AVENIDA DE ASTURIAS

Metro de Madrid, S.A. informa de que, con el fin de facilitar la presentación de las ofertas, se proporciona como nota aclaratoria del Anexo 4 “FICHA DEL EDIFICIO E INSTALACIONES DEL CTA EN FASE DE PROYECTO” para los trabajos de Fase 2_Plan de mantenimiento y Operación, una relación de los equipos de climatización instalados en la obra A1-E

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
Bomba geotérmica	BOMBA DE CALOR GEOTERMICA MITSUBISHI FX-W/H/1752 de 400 kW	1
	BOMBA DE CALOR GEOTERMICA MITSUBISHI NX-W/H/0552 de 195 kW	1
Caldera	UTC WOLF MGK-2 TOPTWIN 260-600 F BD DE 2x280 kW. Casete autoportante con 2 calderas, Grupo hidráulico y aguja de desacople incluido.	1
Enfriadoras	ENFRIADORAS DE CONDENSACION POR AIRE MITSUBISHI I-FX-G01 /A NR./27 22 DE 638 KW	2
Climatizadoras	CLIMATIZADOR A 4 TUBOS MODELO TROX TKM 50 HE 32000m3/hr/ 550Pa	2
	CLIMATIZADOR A 4 TUBOS MODELO TROX TKM 50 HE 35805 m3/h/ 595Pa	1
	CLIMATIZADOR A 4 TUBOS MODELO TROX TKM 50 HE 3700 m3/h/ 360Pa (CAFETERÍA)	1
	CLIMATIZADOR A 4 TUBOS MODELO TROX TKM 50 HE 12800m3 (Sala Pol.)	1
Unidades terminales	UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI PLFY-P40VEM-E (Sala Pol.)	1
	UNIDAD INTERIOR MITSUBISHI PLFY-P-VEM-E	27
	FANCOIL FPM134 o equivalente (CAFETERIA)	13
	VIGAS FRÍAS DID614 4VIAS	358
	VIGAS FRÍAS DID632 2VIAS	558
	FANCOIL 42GW300D	10
	FANCOIL 42GW400D	10
	FANCOIL FABRICACIÓN ESPECIAL CON ENVOLVENTE ACUSTICA INSONORIZADO FPM134 o equivalente	35
	DIFUSOR LINEAL: Suministro y montaje de difusor lineal de 2 vías de hasta 1,8 m marca Koolair modelo LK-70 o equivalente	60
	DIFUSOR ROTACIONAL: Suministro y montaje de difusor rotacional tamaño 200 / 300 marca Koolair modelo DF-RO o equivalente	70
Otros	KIT SOBREPRESION DE EMERGENCIA 35.000 M3/H 300 PA (Ascensores)	1
BMS	SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION, CON INTEGRACION DE INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESOS, MT, BT, ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO, CCTV, PCI, ASCENSORES, FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y TOLDOS (2.500 señales, aprox). SIEMENS DESIGO	1

En Madrid, a 09 de junio de 2020.