



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012100113 – OBRAS DE ADECUACIÓN DE INTERIORES DE LA ESTACIÓN DE SAN FERNANDO, LÍNEA 7B DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

En relación con las partidas 5.03 y 5.04 capítulo 05. ACTUACIONES EN INSTALACIONES del concurso relativo a las OBRAS DE ADECUACION DE INTERIORES DE LA ESTACION DE SAN FERNANDO, LINEA 7B DE METRO DE MADRID, hemos detectado que el sumatorio de las mediciones parciales no coincide con el sumatorio total. Les agradeceríamos si nos pudieran aclarar estas mediciones.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	ACTUACIONES EN INSTALACIONES								
05.01	d JORNADA APOYO MANTENEDOR ASCENSORES (NOCTURNO) Asistencia por parte de personal especializado en mantenimiento de ascensores para realizar las tareas de demolición y protección del hueco del ascensor. La jornada contempla la asistencia en horario nocturno								
SPC0010	ascensor 2 vestibulo	4				4,00			
SPC0010	ascensor 3 vestibulo	4				4,00			
SPC0010	ascensor 3 andenes	8				8,00	16,00	698,64	11.834,24
							1,00	1.260,00	1.260,00
05.02	u DESMONTAJE, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA PCI ASCENSORES								
05.03	u Desmontaje de alumbrado y fuerza Ud. Desmontaje de equipos autónomos de toda la estación y mecanismos de fuerza de andenes Incluyendo retirada a vertedero autorizado ó a almacén designado por personal de Metro para su recuperación según indique el Director de Obra. Medida la unidad totalmente terminada.								
Spc0370	L5-Desmontaje de equipos autónomos de emergencia	1				1,000			
Spc0370	L5-Desmontaje de iluminación normal	1				1,000			
Spc0370	L5-Desmontaje de bombas de corriente de andenes	1				1,000			
Spc0370	Andenes 1 y 2 L1	1				1,000			
Spc0370	Andenes 1 y 2 L2	1				1,000			
Spc0370	Accesos L1 a L5	1				1,000			
Spc0370	Cargapiso L1	1				1,000			
Spc0370	Cargapiso L5	1				1,000			
Spc0370	Cuadros técnicos	5				5,000			
Spc0370	Cuadros no técnicos	8				8,000			
Spc0370	Subestación	1				1,000			
Spc0370	Escaleras mecánicas	7				7,000			
Spc0370	L2-Desmontaje de equipos autónomos de emergencia	1				1,000			
Spc0370	L2-Desmontaje de iluminación normal	1				1,000			
Spc0370	L2-Desmontaje de bombas de corriente de andenes	1				1,000			
							6,000	1.570,13	9.420,78
05.04	ud Luminaria de emergencia LED de 300 lm, estancia, no permanente Bloque autónomo de emergencia permanente LED, para superficie estancia de 300 lúmenes con tecnología LED, permanente, con AUTOTEST, 1 hora de autonomía, batería 6,0 V - 1,5 Ah (pulsado-cadmio alta temperatura), alimentación 230 V - 50/60 Hz.								

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Spc0370	Cuadro Señales (CR)	1				1,000			
Spc0370	Galería Señales (DP)	3				3,000			
Spc0370	Ases laterales (ASL)	2				2,000			
Spc0370	Ases laterales (ASL)	2				2,000			
Spc0370	Contenedores (CT)	1				1,000			
Spc0370	Cabina Anden L1 (CA1)	1				1,000			
Spc0370	Cabina Anden L5 (CA2)	1				1,000			
Spc0370	PCL	1				1,000			
Spc0370	Local comercial (LC)	1				1,000			
Spc0370	L7-CT1	1				1,000			
Spc0370	L7-COBT (BT2)	1				1,000			
Spc0370	L9-CT4	1				1,000			
Spc0370	L9-COBT (BT1)	1				1,000			
Spc0370	Tableta móvil (TM)	1				1,000			
Spc0370	Acceso TMI (DP)	1				1,000			
Spc0370	Cuadro comunicaciones L1 (CC1)	1				1,000			
Spc0370	Cuadro limpieza (CL1)	1				1,000			
Spc0370	Cuadro comunicaciones L5 (CC2)	1				1,000			
Spc0370	Cuadro vigilancia (VE1)	1				1,000			
Spc0370	Cuadro endovenamiento L5 (CE1)	1				1,000			
Spc0370	Subestación (SE1)	3				3,000			
Spc0370	Piso ventilación (PV1)	2				2,000			
Spc0370	Piso extracción (ES1)	2				2,000			
Spc0370	Piso inpuñal (IS1)	3				3,000			
Spc0370	Piso inpuñal (IS2)	4				4,000			
Spc0370	Piso inpuñal (IT1)	4				4,000			
Spc0370	Piso inpuñal (IT2)	3				3,000			
Spc0370	Piso compensación (C1.1)	1				1,000			
Spc0370	Piso compensación (C1.2)	1				1,000			
Spc0370	Piso compensación (CS1)	1				1,000			
Spc0370	Piso compensación (CS2)	1				1,000			
Spc0370	salidas emergencia	4				4,000			
							4,000	9.82	456,18
05.05	m Instalación por techo de tira continua de luminarias IEA, acero inoxidable serie IE-688-20 LED. Suministro e instalación suspendida por techo de tira continua de luminarias IEA de acero inoxidable, serie IE-SMA-20 LED, en módulos para dos tubos LED de 1500mm (2x24W) siempre que la modulación sea posible y/o alguno de los tubos de 1500mm (2x21W) o de 600mm (2x10W) (cuando la instalación sea pegada al techo, las luminarias serán de registro lateral y con lámina de protección antivandálica), comprendiendo: - Reactancia con capacidad de regulación. - Elementos de unión rectos, en "T" o en "L", cóncavos y convexos en el mismo material. - Varilla de anclaje a techo en acero inoxidable y tacos HILTI de								

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que para la elaboración de la oferta se debe tomar el valor del sumatorio total .

En Madrid, a 23 de abril de 2021.