

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

1. OBJETO.

El presente Pliego tiene por objeto la descripción técnica de los trabajos de “**PINTURA EN LOS EDIFICIOS DE LA GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA**”. Se describe cómo hay que realizar los trabajos en cada tipo de superficie que nos podemos encontrar en los diferentes edificios.

2. AMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación del objeto del contrato comprende los Centros de Salud y Consultorios de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Madrid.

Las unidades de obra reflejadas en el Anexo de unidades a este Pliego son una estimación de las necesidades de los centros, las cuales podrán ser o no ejecutadas en su totalidad.

3. CONTENIDO TÉCNICO DE LOS TRABAJOS.

Con carácter general y no taxativo será: Conservación, reparación de los paramentos y mantenimiento de la pintura, de cualquier tipo de paramentos ya sea exterior o interior, techos, carpinterías, cerrajerías o cualquier otro elemento que se considerase necesario en las condiciones que se detallarán más adelante.

Los trabajos complementarios a realizar para llevar a buen fin los anteriormente citados serán los siguientes:

- Desmontaje, movimiento y montaje de todo tipo de mobiliario (camillas, armarios, taquillas, corchos, repisas, aparatos de Electromedicina, cajetines medicamentos, etc.) necesario para la ejecución de los trabajos.
- Protección mediante cartones, lonas o mantas los suelos.
- Protección de todos los elementos **existentes** en paramentos: mecanismos eléctricos, pantallas de iluminación, cuadros de evacuación, eléctricos, de gases medicinales, detectores de incendio. etc.
- Protección mediante plásticos del mobiliario.
- Posterior montaje y colocación del mobiliario.
- Limpieza de las zonas afectadas por dichos trabajos.

4. MODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

De inicio, y como premisa general, el pintado de cada edificio se realizará sin interferir en la actividad asistencial del centro, por lo que los tiempos de trabajo y las actuaciones, se tendrán que adecuar a los horarios y tiempos que se establezcan, pudiéndose realizarse en horario de tarde, nocturno y/o incluso los fines de semana. Cada tajo se tiene que quedar terminado incluida la limpieza de las zonas afectadas y posteriormente poder empezar la actividad asistencial sin producir retrasos o interrupciones en la misma.

Los colores como premisa general serán iguales a los existentes en cada superficie, igualando la estética actual de cada centro. En algún caso se podrá a cambiar el color, siempre que se autorice por los servicios técnicos de la Dirección Técnica de Obras, Mantenimiento y SS.GG.

Se garantizará en todo momento la seguridad de los trabajadores, porque están previstos trabajos en altura que necesitarán andamiaje, el cual será suministrado por la empresa contratada y adoptándose las medidas necesarias para garantizar la Seguridad de los trabajadores, los pacientes y el personal del Centro.

Todas estas medidas estarán incluidas en el precio.

Las obras, en todo momento, estarán en perfecto estado de inspección, sin que los acopios produzcan el menoscabo del edificio, dejando la zona de actuación libre de obstáculos y en perfecto estado de limpieza. Recogiendo y eliminando debidamente los restos de la actuación.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0927106873174655450951**

La ejecución de los trabajos de cada una de las partidas, se realizará del modo que se define en este pliego y se irán liquidando a los precios unitarios ofertados, tras la medición realizada por el adjudicatario y comprobada por la Dirección Técnica.

4.1 PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON PROYECCIÓN DE GOTA O DIBUJO, TERMINADOS EN PLÁSTICO.

Se efectuará un proceso de eliminación de pinturas viejas en los lugares o zonas que lo necesiten por estar las capas existentes, saltadas, mal adheridas o con mucho grueso. Este proceso de eliminación, podrá efectuarse mediante rascado con espátula. Posteriormente se procederá al emplastecido y lijado de dichas superficies. Si la superficie es grande se procederá a efectuar el picado de las mismas, eliminando en ellas el yeso o escayola alterados, por abombamiento o resquebrajaduras y efectuar el parcheado de dichas zonas con yeso o escayola, dando a continuación estas zonas con selladora para igualar absorción de la superficie.

Se tratarán las zonas dañadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo tratamiento que el punto anterior.

Se procederá al manifestado de fisuras o quiebras, tapando las mismas con plaste armado con fibras de vidrio y colocación de vendas si fuese necesario.

Posteriormente se procederá a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal adheridas.

Se repasará en la misma terminación todo el paramento igualando al dibujo existente y finalmente se aplicarán dos manos de pintura plástica lisa, lavable en base agua. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro.

4.2.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON PROYECCIÓN DE GOTA O DIBUJO, TERMINADOS EN TEMPLE.

Se efectuará un proceso de eliminación de pinturas viejas en los lugares o zonas que lo necesiten por estar las capas existentes, saltadas, mal adheridas o con mucho grueso. Este proceso de eliminación, podrá efectuarse mediante rascado con espátula. Posteriormente se procederá al emplastecido y lijado de dichas superficies. Si la superficie es grande se procederá a efectuar el picado de las mismas, eliminando en ellas el yeso o escayola alterados, por abombamiento o resquebrajaduras y efectuar el parcheado de dichas zonas con yeso o escayola, dando a continuación estas zonas con selladora para igualar absorción de la superficie.

Se tratarán las zonas dañadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo tratamiento que el punto anterior.

Se procederá al manifestado de fisuras o quiebras, tapando las mismas con plaste armado con fibras de vidrio y colocación de vendas si fuese necesario.

Posteriormente se procederá a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal adheridas.

Se repasará en la misma terminación todo el paramento igualando al dibujo existente y finalmente se aplicarán dos manos de temple. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro.

4.3.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES CON PROYECCIÓN DE GOTA O DIBUJO, TERMINADOS EN ESMALTE.

Se efectuará un proceso de eliminación de pinturas viejas en los lugares o zonas que lo necesiten por estar las capas existentes, saltadas, mal adheridas o con mucho grueso. Este proceso de eliminación, podrá efectuarse mediante rascado con espátula. Posteriormente se procederá al emplastecido y lijado de dichas superficies. Si la superficie es grande se procederá a efectuar el picado de las mismas, eliminando en ellas el yeso o escayola alterados, por



abombamiento o resquebrajaduras y efectuar el parcheado de dichas zonas con yeso o escayola, dando a continuación estas zonas con selladora para igualar absorción de la superficie.

Se tratarán las zonas dañadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo tratamiento que el punto anterior.

Se procederá al manifestado de fisuras o quiebras, tapando las mismas con plaste armado con fibras de vidrio y colocación de vendas si fuese necesario.

Posteriormente se procederá a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal adheridas.

Se repasará en la misma terminación todo el paramento igualando al dibujo existente y finalmente se aplicarán dos manos de esmalte, lavable en base agua. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro.

4.4.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES ACABADO LISO, TERMINADOS EN PLÁSTICO.

Se efectuará un proceso de eliminación de pinturas viejas en los lugares o zonas que lo necesiten por estar las capas existentes, saltadas, mal adheridas o con mucho grueso. Este proceso de eliminación, podrá efectuarse mediante rascado con espátula. Posteriormente se procederá al emplastecido y lijado de dichas superficies. Si la superficie es grande se procederá a efectuar el picado de las mismas, eliminando en ellas el yeso o escayola alterados, por abombamiento o resquebrajaduras y efectuar el parcheado de dichas zonas con yeso o escayola, dando a continuación estas zonas con selladora para igualar absorción de la superficie.

Se tratarán las zonas dañadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo tratamiento que el punto anterior.

Se procederá al manifestado de fisuras o quiebras, tapando las mismas con plaste armado con fibras de vidrio y colocación de vendas si fuese necesario.

Posteriormente se procederá a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal adheridas.

Se repasará en la misma terminación todo el paramento lijándolo y emplasteciéndolo cuanto fuese necesario y finalmente se aplicarán dos manos de pintura plástica lisa, lavable en base agua. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro.

4.5.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES ACABADO LISO, TERMINADOS EN TEMPLE.

Se efectuará un proceso de eliminación de pinturas viejas en los lugares o zonas que lo necesiten por estar las capas existentes, saltadas, mal adheridas o con mucho grueso. Este proceso de eliminación, podrá efectuarse mediante rascado con espátula. Posteriormente se procederá al emplastecido y lijado de dichas superficies. Si la superficie es grande se procederá a efectuar el picado de las mismas, eliminando en ellas el yeso o escayola alterados, por abombamiento o resquebrajaduras y efectuar el parcheado de dichas zonas con yeso o escayola, dando a continuación estas zonas con selladora para igualar absorción de la superficie.

Se tratarán las zonas dañadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo tratamiento que el punto anterior.

Se procederá al manifestado de fisuras o quiebras, tapando las mismas con plaste armado con fibras de vidrio y colocación de vendas si fuese necesario.

Posteriormente se procederá a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal adheridas.



Se repasara en la misma terminación todo el paramento lijándolo y emplasteciéndolo cuanto fuese necesario y finalmente se aplicaran dos manos de temple. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro.

4.6.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES ACABADO LISO, TERMINADOS EN ESMALTE.

Se efectuará un proceso de eliminación de pinturas viejas en los lugares o zonas que lo necesiten por estar las capas existentes, saltadas, mal adheridas o con mucho grueso. Este proceso de eliminación, podrá efectuarse mediante rascado con espátula. Posteriormente se procederá al emplastecido y lijado de dichas superficies. Si la superficie es grande se procederá a efectuar el picado de las mismas, eliminando en ellas el yeso o escayola alterados, por abombamiento o resquebrajaduras y efectuar el parcheado de dichas zonas con yeso o escayola, dando a continuación estas zonas con selladora para igualar absorción de la superficie.

Se trataran las zonas dañadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo tratamiento que el punto anterior.

Se procederá al manifestado de fisuras o quiebras, tapando las mismas con plaste armado con fibras de vidrio y colocación de vendas si fuese necesario.

Posteriormente se procederá a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, tasas o polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal adheridas.

Se repasara en la misma terminación todo el paramento lijándolo y emplasteciéndolo cuanto fuese necesario y finalmente se aplicaran dos manos de esmalte, lavable en base agua. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro.

4.7.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES ACABADO EN FIBRA DE VIDRIO TIPO VELOGLAS O TEXTURGLAS, TERMINADOS EN PLÁSTICO.

Se efectuará un proceso de eliminación del velo zonas dañadas, desprendidas ahuecadas, etc. Posteriormente se procederá al emplastecido y lijado de dichas superficies. A continuación se repondrá el velo en la zona afectada igualando al resto del velo del paramento.

Se trataran las zonas dañadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo tratamiento que el punto anterior.

Posteriormente se procederá a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal adheridas.

Se repasara la terminación todo el paramento lijándolo y emplasteciéndolo cuanto fuese necesario y finalmente se aplicaran dos manos de pintura plástica lisa, lavable en base agua.

Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro.

4.8.-PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES ACABADO EN FIBRA DE VIDRIO TIPO VELOGLAS O TEXTURGLAS, TERMINADOS EN ESMALTE.

Se efectuará un proceso de eliminación del velo zonas dañadas, desprendidas ahuecadas, etc. Posteriormente se procederá al emplastecido y lijado de dichas superficies. A continuación se repondrá el velo en la zona afectada igualando al resto del velo del paramento.

Se trataran las zonas dañadas por golpes, rozaduras, saltados, parches nuevos, etc., con el mismo tratamiento que el punto anterior.

Posteriormente se procederá a lavar los paramentos en general para eliminar suciedades, grasas o polvo existentes, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal adheridas.



Se repasará la terminación todo el paramento lijándolo y emplasteciéndolo cuanto fuese necesario y finalmente se aplicarán dos manos de esmalte, lavable en base agua. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro.

4.9.- CARPINTERÍAS DE MADERA, TERMINADOS EN ESMALTE O BARNIZ.

Se procederá a un lavado de la superficie, para eliminar grasas, o suciedades, se saneará la pintura existente mal adherida, seguidamente se procederá a realizar un lijado de toda la superficie.

Se protegerán las zonas que no van esmaltadas o barnizadas (cristales, cerraduras, etc.) para no ser pintadas, también se protegerá el suelo y los paramentos que se puedan ver afectados. En aquellas partes en que sea preciso se emplastecerán las superficies, después del lijado inicial, para efectuar otro y definitivo lijado igualando por completo el área a esmaltar o barnizar. Finalmente se realizará el acabado, aplicando dos manos de esmalte o barniz de igual naturaleza y color, cuidando especialmente el no aplicar la segunda mano hasta que esté perfectamente seca la anterior. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro.

4.10.- RODAPIÉS, DEFENSAS, ETC. CON UN ANCHO MÁXIMO DE 15 CM. DE MADERA, TERMINADOS EN ESMALTE O BARNIZ.

Se procederá a un lavado de la superficie, para eliminar grasas, o suciedades, se saneará la pintura existente mal adherida, seguidamente se procederá a realizar un lijado de toda la superficie.

Se protegerán las zonas que no van esmaltadas o barnizadas (cristales, cerraduras, etc.) para no ser pintadas, también se protegerá el suelo y los paramentos que se puedan ver afectados. En aquellas partes en que sea preciso se emplastecerán las superficies, después del lijado inicial, para efectuar otro y definitivo lijado igualando por completo el área a esmaltar o barnizar. Finalmente se realizará el acabado, aplicando dos manos de esmalte o barniz de igual naturaleza y color, cuidando especialmente el no aplicar la segunda mano hasta que esté perfectamente seca la anterior. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro.

4.11.- CARPINTERÍA METÁLICA, TERMINADOS EN ESMALTE.

Se procederá a un lavado de la superficie para eliminar grasas o suciedades, se saneará la pintura existente mal adherida, seguidamente se procederá a realizar un lijado de la superficie. Se protegerán las zonas que no van esmaltadas (cristales, cerraduras, etc.) para no ser pintadas, también se protegerá el suelo y los paramentos que se puedan ver afectados. A continuación se dará antioxidante (cromado de cinc, etc.), en las partes saltadas, que se vea el hierro y oxidadas, aplicación de dos capas de esmalte de igual naturaleza y color, cuidando especialmente de no aplicar la segunda capa hasta que no esté perfectamente seca la anterior, teniendo especial cuidado en no obturar los mecanismos de cierre, así como de no manchar los cristales. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro.

4.12.- BARANDILLAS, DEFENSAS, ETC. CON UN ANCHO MÁXIMO DE 15 CM. METÁLICA, TERMINADOS EN ESMALTE.

Se procederá a un lavado de la superficie para eliminar grasas o suciedades, se saneará la pintura existente mal adherida, seguidamente se procederá a realizar un lijado de la superficie.



Se protegerán las zonas que no van esmaltadas (cristales, cerraduras, etc.) para no ser pintadas, también se protegerá el suelo y los paramentos que se puedan ver afectados. A continuación se dará antioxidante (cromado de cinc, etc.), en las partes saltadas, que se vea el hierro y oxidadas, aplicación de dos capas de esmalte de igual naturaleza y color, cuidando especialmente de no aplicar la segunda capa hasta que no esté perfectamente seca la anterior, teniendo especial cuidado en no obturar los mecanismos de cierre, así como de no manchar los cristales. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro.

4.13.- TUBERÍAS DE CALEFACCIÓN ACABADAS EN ESMALTE ANTI CALÓRICO.

Se procederá a un lavado de la superficie para eliminar grasas o suciedades, se saneará la pintura existente mal adherida, seguidamente se procederá a realizar un lijado de la superficie. Se protegerán las zonas que no van esmaltadas (llaves, detentores, etc.) para no ser pintadas, también se protegerá el suelo y los paramentos que se puedan ver afectados.

A continuación se lijara y se dará antioxidante (cromado de cinc, etc.), en las partes saltadas, que se vea el hierro y oxidadas, aplicación de dos capas de esmalte anti calórico de igual naturaleza y color, cuidando especialmente de no aplicar la segunda capa hasta que no esté perfectamente seca la anterior. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro.

4.14.- RADIADORES ACABADOS EN ESMALTE ANTI CALÓRICO.

Se procederá a un lavado de la superficie para eliminar grasas o suciedades, se saneará la pintura existente mal adherida, seguidamente se procederá a realizar un lijado de la superficie. Se protegerán las zonas que no van esmaltadas (llaves, detentores, etc.) para no ser pintadas, también se protegerá el suelo y los paramentos que se puedan ver afectados.

A continuación se lijara y se dará antioxidante (cromado de cinc, etc.), en las partes saltadas, que se vea el hierro y oxidadas, aplicación de dos capas de esmalte anti calórico de igual naturaleza y color, cuidando especialmente de no aplicar la segunda capa hasta que no esté perfectamente seca la anterior. Si fuese necesario aplicar alguna mano adicional, estará incluida en el precio.

Se tendrá en cuenta el tiempo de secado para no interrumpir la actividad asistencial.

Los productos aplicados serán en base agua, para evitar olores fuertes que puedan afectar a los pacientes y trabajadores del centro

4.15.- PINTURA EN FACHADAS.

Se preparará la fachada antes de pintar, retirando objetos que sean anexos a la fachada como buzones, maceteros, etc. Se procederá al acopio de los mismos hasta después de terminar los trabajos de pintura, que se volverán a colocar.

Se protegerán las zonas que no se van a pintar, y los paramentos que se pueden ver afectados. Posteriormente se limpiará la fachada para eliminar cualquier tipo de suciedad que impida que se fije a la superficie, se quitará todo el salitre que pueda estar adherido (restos de sales propias de la interacción de la humedad con los materiales. Limpiando todo resto de polvo, moho, grasa o suciedad, para evitar que las nuevas capas de pintura a aplicar queden sueltas o mal adheridas. Si existiesen zonas en las cuales el revestimiento estuviera mal adherido, abombado, etc., se procederá al picado del revestimiento y posterior reposición con el mismo acabado que el resto de la fachada.

Durante el proceso de limpieza, es probable que se tenga que mojar la fachada, por lo que antes de pintar deberá estar bien seca.

Se tratará las zonas dañadas por golpes, rozaduras, saltados etc., y se procederá a aplicar masilla en todos los orificios, grietas y fisuras, si fuese necesario se colocarán vendas de fibra de vidrio.

Posteriormente se procederá al lijado, dejando el paramento en perfectas condiciones para su pintado.



Se procederá a la aplicación de dos manos de pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica.
Se igualará el color al resto de la fachada.

4.16.- ZÓCALOS O FRISOS EN PARAMENTOS VERTICALES

Se procederá al desmontaje de textuglás o frisos en paramentos verticales trasladando a vertedero de los restos.

Alisado de paredes con pasta nivelante, incluso reparación de partes levantadas de pintura o revestimiento, dejando la superficie a pegar en perfecto estado de agarre..

Colocación de revestimiento de PVC en rollo estándar plus de Tarkett o similar, del color que elija la Gerencia y ancho de 2,00 ml, espesor total de 2.00 mm. instalado hasta altura deseada por la Gerencia, recibido con adhesivo de contacto sobre pared totalmente lisa, unión entre paños mediante cordón de soldadura del mismo color.

Colocación de perfiles en la parte superior de terminación de aluminio en paramentos verticales, así como en terminación de zócalos si fuera necesario.

5. PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y DIRECCION TÉCNICA

Técnicos de la Dirección Técnica de Obras, Mantenimiento y SS.GG., se reunirán con el Adjudicatario y el Responsable del centro para marcar las directrices de la actuación, horarios, días, zonas, limpiezas, etc.

La empresa adjudicataria designará un único interlocutor por actuación con la Dirección Técnica.

Verificación final de lo ejecutado.

Prevía a la ejecución de los trabajos se remitirá, en el plazo de tres días, al responsable del contrato de la Dirección Técnica un presupuesto en el que figuren los trabajos a realizar en dichos centros aplicando los precios unitarios que deben figurar en la oferta económica. Se reflejará en un documento gráfico las zonas objeto de la actuación, plazo de ejecución estimado y superficie afectada de los distintos paramentos, que se remitirá junto con el presupuesto.

La Dirección Técnica de Obras, Mantenimiento y SS.GG. designará un Técnico para la el seguimiento y control de los trabajos. Es competencia de dicho Técnico:

- a) Dar conformidad sobre los servicios a ejecutar en cada uno de los centros.
- b) La aceptación de las unidades valoradas según los precios ofertados y las actuaciones a realizar.
- c) Seguimiento y control de la ejecución de los trabajos
- d) Inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades realizadas.
- e) La recepción y certificación de los trabajos ejecutados en cada uno de los edificios de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.

El responsable del contrato designado por la Dirección Técnica de Mantenimiento y Obras de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria será el encargado de juzgar la calidad de los mismos. Si a juicio de dicho responsable, hubiera alguna parte de ellos mal ejecutados, la empresa adjudicataria estará obligada a volver a ejecutarlos cuantas veces sea preciso, no originando aumentos de ejecución de unidades, ni derecho a pedir indemnización de ningún género.

Si surgiera la necesidad de realizar alguna Unidad no contemplada en la relación que se acompaña como Anexo al presente Pliego, se fijará contradictoriamente, de acuerdo con la empresa adjudicataria, con el visto bueno de la Dirección Técnica.

La Gerencia Asistencial de Atención Primaria se reserva la potestad de exigir un ritmo determinado de ejecución y la presencia de técnico cualificado y encargado de obra exclusivo para una actuación, cuando, a juicio de la Dirección Técnica, así lo exija la envergadura o peligrosidad de la actuación.

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD.



El adjudicatario deberá limitar perfectamente el ámbito de actuación, cuando éstas comporten riesgo para las personas o casos, con los elementos de protección que sean necesarios, que se mantendrán en todo momento, en perfectas condiciones de conservación y señalización.

Se garantizará en todo momento la seguridad de los trabajadores, porque están previstos trabajos en altura que necesitarán andamiaje, el cual será suministrado por la empresa contratada y adoptándose las medidas necesarias para garantizar la Seguridad de los trabajadores, los pacientes y el personal del Centro.

Se entregaran antes de comenzar los trabajos:

- Los certificados de formación de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud.
- Certificados de Reconocimiento Médico.
- Datos personales y alta del trabajador en la Seguridad Social de la empresa adjudicataria.
- Certificado entrega EPI.
- Seguro de Responsabilidad Civil
- Cualquier otra documentación que solicite el Técnico Director.

Madrid,

EL VICECONSEJERO DE SANIDAD

Manuel Molina Muñoz



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 092710687317465450951

ANEXO DE UNIDADES – ESTIMACIÓN DE SUPERFICIES

A los solos efectos de cálculo de la oferta por el licitador a continuación se relaciona una estimación de superficies a pintar a lo largo de este año 2018.

Código	Descripción	Unidades de obra
1	M2. Pintura plástica de color al gotelet, PROCOLOR Junopik o similar en paramentos verticales y horizontales, i/preparación con plástico, completamente lavable con gota en repasos	1.500
2	M2. Pintura Temple color en paramentos verticales y horizontales, con repasos de gota, i/lijado, emplastecido y proyectado	900
3	M2. Pintura al esmalte satinado Procolor o similar sobre yeso, i/lijado, mano de imprimación, emplastecido, repaso de gota y terminación	500
4	M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido	48.000
5	M2. Pintura al temple liso color en paramentos verticales y horizontales dos manos, i/lijado, emplastecido y acabado	1.200
6	M2. Pintura al esmalte satinado Procolor o similar sobre yeso, i/lijado, mano de imprimación, emplastecido y terminación	900
7	M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, con repaso de fibra de vidrio, i/lijado y emplastecido	900
8	M2. Pintura al esmalte satinado Procolor o similar sobre yeso con repaso de fibra de vidrio, i/lijado, mano de imprimación, emplastecido y terminación	600
9	M2. Pintura al esmalte o barniz al agua, similar sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, emplastecido y mano de capa intermedia	900
10	MI. Pintura al esmalte o barniz al agua, satinado o mate sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 a 0,20 m., i/lijado, sellado de nudos, mano de imprimación, emplastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte	1.000
11	M2. Pintura al esmalte y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual	1.000
12	MI. Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm.	1.000
13	MI. Pintura anticorrosiva de Procolor o similar de elemento radiador, i/limpieza y dos manos a Pistola	500
14	Ud. Pintura anticorrosiva de Procolor o similar de elemento radiador, i/limpieza y dos manos a Pistola	700
15	M2. Revestimiento pétreo exteriores, limpieza y lijado de fachadas	2.600
16	M2. PVC en rollo STANDARD PLUS de Tarkett o similar de ancho de rollo 2,00 ml, espesor total 2,00 mm	2.500

IMPORTE TOTAL (IVA NO INCLUIDO) 330.596 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0927106873174655450951**