

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS MUSEOGRÁFICOS INTEGRANTES DE LA EXPOSICIÓN “EL INGENIO AL SERVICIO DEL PODER. LOS CÓDICES DE LEONARDO DA VINCI EN LA CORTE DE LOS AUSTRIAS” EN LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

I. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es fijar las condiciones técnicas que regirán la contratación de los servicios de producción, transporte, montaje, mantenimiento y desmontaje de los elementos museográficos integrantes de la exposición “El ingenio al servicio del poder. Los Códices de Leonardo da Vinci en la Corte de los Austrias” que se realizará en la sala de exposiciones temporales de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, situado en la calle Alcalá, 13 28013 Madrid, de conformidad con el diseño museográfico que se describe en detalle en el Anexo I.

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR

A. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

La fecha prevista para la inauguración es el 26 de enero de 2021. Los trabajos de montaje de la misma comenzarán quince días naturales antes de la fecha prevista para su apertura. Correspondiendo a la entidad adjudicataria la realización de los trabajos de producción de los elementos museográficos integrantes del presente servicio con carácter previo al inicio de los trabajos de montaje y fuera de las instalaciones en las que se desarrollará la exposición.

La fecha prevista para la clausura de la exposición es el 14 de mayo de 2021. Al término de la misma, se desarrollarán los trabajos de desmontaje en el plazo de siete días naturales desde el día de clausura de la exposición.

Las construcciones y el montaje se llevarán a cabo en horario laborable de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos acordados con la Subdirección General de Difusión y Gestión. En caso de que se requiera de la realización de los trabajos fuera del horario laboral, éstos se realizarán en los horarios que se estipule como necesarios con el fin de cumplir con el plazo establecido. Los distintos trabajos deberán adecuarse en todo momento a la dinámica específica del proyecto para garantizar su adecuado desarrollo.

El número de personas que integren el equipo de construcción, instalación de piezas, montaje y desmontaje dependerá de las características de la exposición y, en todo caso, será el suficiente a fin de que ésta quede perfectamente instalada o desmontada en sala de exposiciones temporales en las jornadas de trabajo previstas.

- La empresa adjudicataria deberá adjuntar, en el plazo de cinco días a contar desde de la formalización del contrato, un Cronograma y Programa de trabajo con información sobre los equipos de trabajo y plazos efectivamente



propuestos para la ejecución de los mismos que en todo caso deberán finalizar 15 días naturales antes de la inauguración de la exposición. En caso de que el último día del plazo de entrega del Cronograma y Programa de Trabajos sea inhábil, se permitirá la presentación en el primer día hábil inmediatamente posterior.

Durante el desarrollo de la preparación, montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje de la exposición la empresa deberá contar con, al menos, una persona dedicada en exclusividad a las tareas de coordinación de los trabajos contratados y con un jefe de equipo con experiencia en la manipulación de piezas y en la fabricación de soportes. La coordinación incluirá la notificación inmediata al personal de la Subdirección General de Difusión y Gestión de todas y cada una de las incidencias que surjan en cualquier momento.

B. TRANSPORTE

Se incluye dentro del ámbito del presente contrato la gestión y realización de los transportes de todo el material expositivo necesario para la realización de los trabajos descritos en este documento. El transporte no incluye el transporte de las piezas que forman parte de la exposición.

Para la correcta realización de los transportes de los elementos expositivos y materiales para la construcción de muros, paneles, gráfica, etc., la empresa deberá contar como mínimo con un vehículo MMA 3.500 kg.

Todos los elementos expositivos y materiales que integren la exposición deberán transportarse evitando su exposición a humedades, cambios de temperatura, golpes y cualquier otra circunstancia que pudiera ponerlas en peligro. A tal fin, los vehículos que participen en la exposición deberán ser vehículos con trampilla para la descarga.

En el interior de los vehículos, los elementos expositivos irán instalados de forma que se prevenga cualquier posible riesgo en su conservación, debiendo contar los vehículos con sistemas de sujeción y protección que garanticen la estabilidad de todos los mismos.

C. PRODUCCIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN

Los trabajos objeto del presente contrato incluyen la producción, montaje, instalación, mantenimiento y posterior desmontaje de todos los elementos descritos según el proyecto museográfico contemplado en el Anexo I. Se incluye, igualmente, el listado de las piezas que forman parte de la exposición y que será necesario instalar en el interior de los elementos museográficos para su correcta observación y contemplación. Para ello deberán realizarse cuantos elementos de apoyo y sujeción resulten necesarios garantizando la seguridad de las piezas y su conservación, por lo que elementos de agarre y exposición (tales como bases plintos, traseras...), deberán ser inertes y estables. La realización de estos trabajos de fijación y adecuación de todos los elementos que se consideren necesarios para una óptima exposición tanto técnica como estética de las diferentes piezas deberán realizarse por personal especializado en el tratamiento de obras de arte. Puede consultarse el





listado completo de las piezas integrantes de la exposición a la hora de conocer las necesidades de elementos de sujeción y características singulares que las mismas puedan precisar en el Anexo II del presente pliego.

Se encuentra así comprendido dentro del servicio todos los elementos, medios y materiales auxiliares necesarios para el correcto montaje de piezas.

Antes del inicio de los trabajos se protegerán adecuadamente los suelos, paredes y techo existentes para el montaje de la exposición, corriendo a cargo de la empresa adjudicataria la limpieza final de los mismos.

Las actividades previstas en este apartado son las que se especifican a continuación, incluyéndose como Anexos: Anexo I Planos, Anexo II Listado de Piezas.

1. Preparación de la sala de exposiciones

PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
1.01	m2.	PINTURA	592
PINTADO HASTA UNA ALTURA DE CORNISA (H= 3,40M) CON PINTURA PLÁSTICA COLOR A ELEGIR Y VENDADO DE GRIETAS EN CASO DE NECESIDAD			

2.Carpintería

PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.01	Ud.	[T-01] FALSO TECHO	1,00
FALSO TECHO SIGUIENDO LA GEOMETRÍA CURVA DEL DINTEL REALIZADO EN ESTRUCTURA DE TABLERO AGLOMERADO Y BARROTE DE PINO, FORRADO CON DOBLE TELA DE RETOR DE ALGODÓN IGNÍFUGA Y OPACA COLOR NEGRO, TENSADA Y COSIDA A LA INGLESA. SUPERFICIE: 6.70 m2 ALTURA: 20cm			
2.02	Ud.	[T-02] FALSO TECHO	1,00
FALSO TECHO SIGUIENDO LA GEOMETRÍA CURVA DEL DINTEL REALIZADO EN ESTRUCTURA DE TABLERO AGLOMERADO Y BARROTE DE PINO, FORRADO CON DOBLE TELA DE RETOR DE ALGODÓN IGNÍFUGA Y OPACA COLOR NEGRO, TENSADA Y COSIDA A LA INGLESA. INCLUSO TABICA DE 15cm DE ESPESOR DE DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE SUPERFICIE: 16,00 m2 ALTURA: 15cm			
2.03	Ud.	[B-01] BANCO	3,00
BANCO REALIZADO EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE, DE 3 CM DE ESPESOR REGRUESADO EN BORDES 6CM, CON PATAS DE 6CM DE ESPESOR. DIMENSIONES BANCO: 0,45 (altura) x 2,55 x 0,40			



PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.04	Ud.	[M-01] MURO EN CUÑA	1,00
<p>MURO EN CUÑA REALIZADO CON ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. CON FOSEADO INFERIOR. Color a elegir en obra DIMENSIONES MURO: 2,00mx3,18m Y ANCHO VARIABLE ENTRE 0,25m Y 0,75m</p>			
2.05	Ud.	[M-02] MURO	1,00
<p>MURO REALIZADO CON ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE. CON FOSEADO INFERIOR. Color a elegir en obra</p> <p>DIMENSIONES MURO: 2,00mx0,80m x 0,25m</p>			
2.06	Ud.	[VE-01] VITRINA ESCAPARATE	1,00
<p>VITRINA ESCAPARATE CON CUATRO FRENDES DE VIDRIO LAMINADO DE 3+3/4+4 (HASTA ARRIBA). CON BASE DE ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO Y DE AGLOMERADO IGNÍFUGO ACABADO EXTERIOR EN DM TEÑIDO EN MASA COLOR BARNIZADO MATE.</p> <p>CON CAJA DE LUZ EN TECHO DE 15 CM DE ESPESOR REALIZADA EN TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA COLOR NEGRO Y BARNIZADO MATE E INTERIOR ABOCINADA POR TODOS SUS LADOS. Color a elegir en obra</p> <p>CON ILUMINACIÓN MEDIANTE TIRAS DE LEDS REGULABLES 3.000-3.200°K DIMERIZADOS. Y DIFUSOR MEDIANTE VIDRIO OPAL 3+3 Y SUJECCIÓN MEDIANTE ANGULARES EN "L".</p> <p>CON PLINTO INTERIOR MACLADO ACABADO EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA COLOR NEGRO Y BARNIZADO MATE Color a elegir en obra</p> <p>INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB</p> <p>DIMENSIONES BASE: 0,20m x 5,15m x 1,00m DIMENSIONES VIDRIO 1: 1,80m x 5,15m DIMENSIONES VIDRIO 2: 1,80m x 5,15m DIMENSIONES VIDRIO 3: 1,80m x 1,00m DIMENSIONES VIDRIO 3: 1,80m x 1,00m DIMENSIONES CAJA DE LUZ: 0,15m x 5,15m x 1,00m Y REMETIDO 0,15 PERIMETRALMENTE PLINTO MACLADO: 0,75m x 0,72m x 1,77m + 0,55 m x 0,92 x 3,69m</p>			
2.07	Ud.	[PL-01] PLATAFORMA	1,00
<p>PLATAFORMA REALIZADA EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE. CON FOSEADO INFERIOR Y DE 20 CM DE ALTURA. Color a elegir en obra CON DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>DIMENSIONES: 37,08m x 0,80m</p>			



PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.08	Ud.	[VM-01] VITRINA MESA	1,00
<p>MUEBLE SOBRE PLATAFORMA COMPUESTO POR DOS VITRINAS MESA Y ENCASTRADO</p> <p>MUEBLE REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE. CON AJUSTE EN ZONA DEL ARCO DE LA SALA.</p> <p>CON RESERVA PARA ENCASTRAR PANTALLA INTERACTIVA PASAPÁGINAS</p> <p>VITRINAS CON INTERIOR ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y MATE. CON ESQUINAS A INGLETE. SOBRE DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD EXTRA CLARO. DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>CON ILUMINACIÓN EN LOS DOS LADOS LONGITUDINALES MEDIANTE TIRA DE LED REGULABLE CON Tº DE COLOR CÁLIDA 3.000ºK, CON DIFUSOR, Y TAPA DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. TODOS LOS SISTEMAS EL EXTERIOR DE LA VITRINA. Color a elegir en obra</p> <p>INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB</p> <p>INCLUYE BASE DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE PARA DE VITRINAS MESA. ELEVADA SEGÚN NECESIDADES PIEZAS.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES MUEBLE: 0,65m x 13,70 x 0,75m DIMENSIONES EXTERIORES VITRINA [VM-01a]: 7,00 x 0,75m DIMENSIONES EXTERIORES VITRINA [VM-01b]: 5,40 x 0,75m</p>			
2.09	Ud.	[VT-01] VITRINA TOTEM	1,00
<p>VITRINA TOTEM SOBRE PLATAFORMA</p> <p>PLINTO CON ESTRUCTURA INTERIOR DE BARROTE DE PINO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE CON ESQUINAS A INGLETE. CON SOBRE DE 4CM DE ESPESOR DE DM TEÑIDO BARNIZADO MATE REMETIDO 1CM.</p> <p>URNA DE METACRILATO DE 10mm DE ESPESOR, SELLADA A TESTA CON CLOROFORMO, Y CON TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO.</p> <p>INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB</p> <p>DIMENSIONES GENERALES VITRINA [VT-01]: 1,80m x 0,70m x 0,70m DIMENSIONES PLINTO: 0,80m x 0,70m x 0,70m DIMENSIONES SOBRE DE PLINTO: 0,04m x 0,68m x 0,68m DIMENSIONES CAMPANA: 1,00m x 0,70m x 0,70m</p>			
2.10	Ud.	[VM-02] VITRINA MESA	1,00
<p>MUEBLE REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>CON INTERIOR ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. ESQUINAS A INGLETE. SOBRE DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3 DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>CON ILUMINACIÓN EN LOS DOS LADOS LONGITUDINALES MEDIANTE TIRA DE LED REGULABLE CON Tº DE COLOR CÁLIDA 3.000ºK, CON DIFUSOR, Y TAPA DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. TODOS LOS SISTEMAS EL EXTERIOR DE LA VITRINA. Color a elegir en obra</p> <p>INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB</p> <p>INCLUYE BASE DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE PARA DE VITRINAS MESA. ELEVADA SEGÚN NECESIDADES PIEZAS.</p> <p>DIMENSIONES VITRINA: 0,65m x 1,40 x 0,75m</p>			



PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.11	Ud.	[VM-03] VITRINA MESA	1,00
<p>MUEBLE REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE. CON AJUSTE EN ZONA DEL ARCO DE LA SALA.</p> <p>CON INTERIOR ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. ESQUINAS A INGLETE. SOBRE DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3 DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>CON ILUMINACIÓN EN LOS DOS LADOS LONGITUDINALES MEDIANTE TIRA DE LED REGULABLE CON Tº DE COLOR CÁLIDA 3.000ºK, CON DIFUSOR, Y TAPA DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. TODOS LOS SISTEMAS EL EXTERIOR DE LA VITRINA. Color a elegir en obra</p> <p>INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB</p> <p>INCLUYE BASE DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE PARA DE VITRINAS MESA. ELEVADA SEGÚN NECESIDADES PIEZAS.</p> <p>DIMENSIONES VITRINA: 0,65m x 1,60 x 0,75m</p>			
2.12	Ud.	[VT-02] VITRINA TOTEM	1,00
<p>VITRINA TOTEM SOBRE PLATAFORMA</p> <p>PLINTO CON ESTRUCTURA INTERIOR DE BARROTE DE PINO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE CON ESQUINAS A INGLETE. CON SOBRE DE 4CM DE ESPESOR DE DM TEÑIDO BARNIZADO MATE REMETIDO 1CM. Color a elegir en obra</p> <p>URNA DE METACRILATO DE 10mm DE ESPESOR, SELLADA A TESTA CON CLOROFORMO, Y CON TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO.</p> <p>INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB</p> <p>DIMENSIONES GENERALES VITRINA [VT-01]: 1,80m x 0,60m x 0,60m DIMENSIONES PLINTO: 0,80m x 0,60m x 0,60m DIMENSIONES SOBRE DE PLINTO: 0,04m x 0,68m x 0,68m DIMENSIONES CAMPANA: 1,00m x 0,70m x 0,70m</p>			
2.13	Ud.	[P-01] PANEL	1,00
<p>REALIZADA EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE. CON FOSEADO INFERIOR</p> <p>DIMENSIONES PANEL: 2,20m x 7,55m x 0,10m</p>			
2.14	Ud.	[VM-04] VITRINA MESA	1,00
<p>MUEBLE REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE. CON AJUSTE EN ZONA DEL ARCO DE LA SALA.</p> <p>CON INTERIOR ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. ESQUINAS A INGLETE. SOBRE DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3 DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>CON ILUMINACIÓN EN LOS DOS LADOS LONGITUDINALES MEDIANTE TIRA DE LED REGULABLE CON Tº DE COLOR CÁLIDA 3.000ºK, CON DIFUSOR, Y TAPA DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. TODOS LOS SISTEMAS EL EXTERIOR DE LA VITRINA. Color a elegir en obra</p> <p>INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB</p> <p>INCLUYE BASE DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE PARA DE VITRINAS MESA. ELEVADA SEGÚN NECESIDADES PIEZAS.</p> <p>DIMENSIONES VITRINA: 0,65m x 4,20m x 0,75m</p>			



PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.15	Ud.	[PL-02] PLATAFORMA	1,00
<p>PLATAFORMA REALIZADA EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. CON FOSEADO INFERIOR Y EN TRASERA. Color a elegir en obra</p> <p>DE 20 CM DE ALTURA. GEOMETRÍA SEGÚN PLANO Y DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>DIMENSIONES: 3,40 m x 1,00m</p>			
2.16	Ud.	[P-02] PANEL	1,00
<p>REALIZADA EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM BARNIZADO MATE. CON FOSEADO INFERIOR CON REBAJE EN ENCUENTRO CON PLATAFORMA PL-02 ALTURA VARIABLE ENTRE 2,00 Y 1,80 INCLUYE RESERVA PARA ENCASTRAR PANTALLA AV.</p> <p>DIMENSIONES PANEL: 3,00m x 0,15m DE ESPESOR</p>			
2.17	Ud.	[VT-04] VITRINA TOTEM	1,00
<p>VITRINA TOTEM PLATAFORMA PL-02 BASE DE 7CM DE ESPESOR DE TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Y SOBRE INTERIOR DE 4CM DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE REMETIDO 1CM. Color a elegir en obra</p> <p>URNA DE METACRILATO DE 10mm DE ESPESOR, SELLADA A TESTA CON CLOROFORMO, Y CON TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB INCLUYE PLINTO INTERIOR ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y MATE. Color a elegir en obra</p> <p>DIMENSIONES GENERALES VITRINA [VT-04]: 1,80m x 1,00m x 1,35m DIMENSIONES CAMPANA: 1,73m X 0,65m x 0,65m DIMENSIONES PLINTO: 0,26m x 1,27m x 0,92m</p>			
2.18	Ud.	[PL-03] PLATAFORMA	1,00
<p>PLATAFORMA REALIZADA EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. CON FOSEADO INFERIOR Y EN TRASERA. Color a elegir en obra</p> <p>DE 20 CM DE ALTURA.</p> <p>DIMENSIONES: 3,00 m x 1,00m</p>			



PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.19	Ud.	[VM-05] VITRINA MESA	1,00
<p>MUEBLE SOBRE PLATAFORMA COMPUESTO POR UNA VITRINA MESA Y ENCASTRADO</p> <p>MUEBLE REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. CON AJUSTE EN ZONA DEL ARCO DE LA SALA. Color a elegir en obra</p> <p>CON RESERVA PARA ENCASTRAR PANTALLA INTERACTIVA PASAPÁGINAS</p> <p>VITRINA CON INTERIOR ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y MATE. CON ESQUINAS A INGLETE. SOBRE DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD EXTRACLARO. DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>CON ILUMINACIÓN EN LOS DOS LADOS LONGITUDINALES MEDIANTE TIRA DE LED REGULABLE CON Tº DE COLOR CÁLIDA 3.000ºK. CON DIFUSOR, Y TAPA DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. TODOS LOS SISTEMAS EL EXTERIOR DE LA VITRINA. Color a elegir en obra</p> <p>INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB</p> <p>INCLUYE BASE DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE PARA DE VITRINAS MESA. ELEVADA SEGÚN NECESIDADES PIEZAS.</p> <p>DIMENSIONES GENERALES MUEBLE: 0,65m x 3,00 x 1,00m DIMENSIONES EXTERIORES VITRINA [VM-05]: 1,35m x 1,00m</p>			
2.20	Ud.	[MC-01] MURO CURVO	1,00
<p>MURO CURVO REALIZADO CON ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE. CON FOSEADO INFERIOR Y SUPERIOR DE 2CM. Color a elegir en obra</p> <p>ESPESOR VARIABLE Y GEOMETRÍA SEGÚN PLANO.</p> <p>PREPARADO PARA ENCASTRAR HORNACINAS Y CAJAS DE LUZ SEGÚN PLANOS CON APERTURA DE HUECOS SEGÚN SE INDICA EN PLANO</p> <p>CON PUERTA ESCAMOTEADA EN ZONA DE ASCENSOR</p> <p>DIMENSIONES MURO CURVO: 49,00m x 2,02m de altura HUECO DE PASO 1: ANCHO APROX: 1,76m HUECO DE PASO 2: ANCHO APROX: 2,52m HUECO DE PASO 3: ANCHO APROX: 2,10m HUECO DE PASO 4: ANCHO APROX: 2,85m HUECO DE PASO 5: ANCHO APROX: 2,45m HUECO DE PASO 6: ANCHO APROX: 1,35m</p>			
2.21	Ud.	[H-01] HORNACINA ENCASTRADA EN MURO CURVO	1,00
<p>HORNACINA ENCASTRADA EN MURO CURVO REALIZADA CON ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. SEGÚN PLANO. Color a elegir en obra</p> <p>CON BASE A 0,20m DE ALTURA (SIGUIENDO LA GEOMETRÍA DEL MURO CURVO) ACABADO EXTERIOR EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO. Color a elegir en obra</p> <p>CON TECHO INTERIOR REMETIDO 0,40m HACIA ARRIBA</p> <p>ILUMINACIÓN EN TRASERA DE DINTEL CURVO MEDIANTE TRIPLE TIRA DE LED 3000-ºK CON DIFUSOR. DIMERIZADO.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES HORNACINA: 1,82m x 2,62m ALTURA INTERIOR: 2,20m PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0,64 Y 1,04 m SUPERFICIE BASE: 1,80m2</p>			



PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.22	Ud.	[M-03] MURO EMBOCADURA PUERTA ACCESO	1,00
<p>FORRO DE ZONA DE PUERTA DE ACCESO CON ESTRUCTURA DE BARROTE DE TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO ACABADO EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>LA ALTURA SE REDUCE A 2,02 m BAJO EL DINTEL CURVO.</p> <p>DIMENSIONES [M-03a]: 2,90m x 1,61 m DIMENSIONES [M-03b]: 2,90m x 1,45 m</p>			
2.23	Ud.	[T-03] FALSO TECHO DE MADERA	1,00
<p>FALSO TECHO EN ZONA DE ACCESO ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA BARNIZADO MATE. GEOMETRÍA SEGÚN PLANOS.</p> <p>ALTURA LIBRE = 2,90m</p> <p>SUPERFICIE TECHO: 2,41m²</p>			
2.24	Ud.	[C-01, C-02,C-05,C-06,C-08,C-09] CAJA DE LUZ	6,00
<p>CAJA ENCASTRADA EN MURO DE LUZ REALIZADA MEDIANTE TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO INTERIOR PINTADO DE BLANCO.</p> <p>CON ILUMINACIÓN INTERIOR MEDIANTE TIRAS REGULABLES 3.000-3.200 °K PREPARADA PARA RECIBIR LONA CON GRÁFICA.</p> <p>DIMENSIONES : 2,00m x 0,70m</p>			
2.25	Ud.	[C-04] CAJA DE LUZ	1,00
<p>CAJA DE LUZ REALIZADA MEDIANTE TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO PINTADO DE BLANCO. CON FOSEADO INFERIOR</p> <p>CON ILUMINACIÓN INTERIOR MEDIANTE TIRAS REGULABLES 3.000-3.200 °K PREPARADA PARA RECIBIR LONA CON GRÁFICA.</p> <p>DIMENSIONES : 2,40m x 3,09m X 0,15m</p>			
2.26	Ud.	[M-04] MURO	1,00
<p>MURO DE 15CM DE ESPESOR REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO Y TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO ACABADO EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>CON RESERVA EN ZONA DE BIE EXISTENTE.</p> <p>LA ALTURA SE REDUCE A 2,00 m BAJO EL DINTEL CURVO.</p> <p>DIMENSIONES [M-04]: 2,90m x 2,28 m</p>			
2.27	Ud.	[VI-01] VITRINA INSTALACIÓN "LOS CÓDICES DE MADRID Y CÓDICE B"	1,00
<p>VITRINA PARA FUTURA INSTALACIÓN REALIZADA CON ESTRUCTURA DE BARROTE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. GEOMETRÍA SEGÚN PLANO</p> <p>CON BASE DE 20CM DE ALTURA Y FRENTE DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3/4+4</p> <p>INCLUYE ESPEJO</p> <p>* NO INCLUYE MATERIAL INSTALACIÓN "LOS CODICES DE MADRID Y CÓDICE B"</p> <p>* INCLUYE MONTAJE INSTALACIÓN</p> <p>DIMENSIONES VITRINA INSTALACIÓN: 2,40m x 1,13m x 1,69m</p> <p>DIMENSIONES VIDRIO: 2,20m x 1,13m</p>			



PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.28	Ud.	TECHO DE LUZ	1,00
<p>FALSO TECHO DE LUZ PARA VITRINA INSTALACIÓN [VI-01] CAJA DE LUZ DE 15CM DE ESPESOR REALIZADA EN TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO INTERIOR PINTADO DE BLANCO CON ILUMINACIÓN MEDIANTE TIRAS LEDS REGULABLES 3.000-3.200°K DIMERIZADOS. CON DIFUSOR MEDIANTE VIDRIO OPAL 3+3 Y SUJECCIÓN MEDIANTE ANGULARES EN "L".</p> <p>GEOMETRÍA SEGÚN PLANO</p> <p>DIMENSIONES: 1,52m2</p>			
2.29	Ud.	[T-03] FALSO TECHO	1,00
<p>FALSO TECHO SIGUIENDO LA GEOMETRÍA CURVA DEL DINTEL REALIZADO EN ESTRUCTURA DE TABLERO AGLOMERADO Y BARROTE DE PINO, FORRADO CON DOBLE TELA DE RETOR DE ALGODÓN IGNÍFUGA Y OPACA COLOR NEGRO, Y COSIDA A LA INGLESA.</p> <p>SUPERFICIE: 5,05 m2 ALTURA: 20cm</p>			
2.30	Ud.	[M-05] MURO EN ZONA ASCENSOR	1,00
<p>FORRO DE ZONA DE PUERTA DE ACCESO ASCENSOR CON ESTRUCTURA DE DE PINO Y TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO ACABADO EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>ENRASADO CON PUERTA (SIN REDUCIR ANCHO DE PASO)</p> <p>LA ALTURA SE REDUCE A 2,02 m BAJO EL DINTEL CURVO.</p> <p>DIMENSIONES [M-05a]: 2,90m x 0,67 m DIMENSIONES [M-05b]: 2,90m x 0,86 m</p>			
2.31	Ud.	[H-02] HORNACINA ENCASTRADA EN MURO CURVO	1,00
<p>HORNACINA ENCASTRADA EN MURO CURVO REALIZADA CON ESTRUCTURA DE CON BASE A 0,20m DE ALTURA (SIGUIENDO LA GEOMETRÍA DEL MURO CURVO) ACABADO EXTERIOR EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Color a elegir en obra</p> <p>CON TECHO INTERIOR REMETIDO 0,40m HACIA ARRIBA</p> <p>ILUMINACIÓN EN TRASERA DE DINTEL CURVO MEDIANTE TRIPLE TIRA DE LED 3000-°K CON DIFUSOR. DIMERIZADO.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES HORNACINA: 1,82m x 5,70m ALTURA INTERIOR: 2,20m PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 0,79 A 0 m SUPERFICIE BASE: 5,50m2</p>			
2.32	Ud.	[VT-03] VITRINA TOTEM	1,00
<p>VITRINA TOTEM HORNACINA H-02 BASE DE 7CM DE ESPESOR DE TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Y SOBRE INTERIOR DE 4CM DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE REMETIDO 1CM. Color a elegir en obra</p> <p>URNA DE METACRILATO DE 10mm DE ESPESOR, SELLADA A TESTA CON CLOROFORMO, Y CON TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO.</p> <p>INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB</p> <p>DIMENSIONES GENERALES VITRINA [VT-01]: 2,10m x 0,65m x 0,65m DIMENSIONES CAMPANA: 2,03m X 0,65m x 0,65m</p> <p>*NOTA LA ALTURA DE ESTA VITRINA SE AJUSTARÁ EN OBRA.</p>			





PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.33	Ud.	[VI-02] VITRINA INSTALACIÓN "CONSTRUCCIÓN Y TALLADO"	1,00
<p>VITRINA PARA FUTURA INSTALACIÓN REALIZADA CON ESTRUCTURA DE BARROTE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR E INTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE.</p> <p>PLANO Color a elegir en obra</p> <p>CON BASE DE 20CM DE ALTURA Y FRENTE DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3/4+4</p> <p>CON POSIBLE RESERVA PARA AUDIOVISUAL ENCASTRADO</p> <p>* NO INCLUYE MATERIAL INSTALACION "CONSTRUCCIÓN Y TALLADO"</p> <p>* INCLUYE MONTAJE INSTALACIÓN</p> <p>DIMENSIONES VITRINA INSTALACIÓN: 2,40m x 1,73m x 1,,80m</p> <p>DIMENSIONES VIDRIO: 2,20m x 1,73m</p>			
2.34	Ud	TECHO DE LUZ	1,00
<p>FALSO TECHO DE LUZ PARA VITRINA INSTALACIÓN [VI-02]</p> <p>CAJA DE LUZ DE 15CM DE ESPESOR REALIZADA EN TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO INTERIOR PINTADO DE BLANCO CON ILUMINACIÓN MEDIANTE TIRAS LEDS REGULABLES 3.000-3.200°K DIMERIZADOS. CON DIFUSOR MEDIANTE VIDRIO OPAL 3+3 Y SUJECCIÓN MEDIANTE ANGULARES EN "L".</p> <p>GEOMETRÍA SEGÚN PLANO</p> <p>DIMENSIONES: 1,73m x 1,,80m</p>			
2.35	Ud	[M-06] MURO	1,00
<p>MURO DE 10CM DE ESPESOR REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO Y TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO ACABADO EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>ENRASADO [VI-02] Y [VM-01]</p> <p>DIMENSIONES [M-06]: 2,90m x 2,31 m + 2,90m x 0,31m</p>			
2.36	Ud	[VB-01] VITRINA MURO (MINERALES)	1,00
<p>MURO REALIZADO CON ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. GEOMETRÍA SEGÚN PLANO Color a elegir en obra</p> <p>CON VITRINA ENCASTRADA INTERIOR ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA BARNIZADO MATE.</p> <p>CAJA DE LUZ DE 15CM DE ESPESOR Y REMETIDA 40CM. REALIZADA EN TABLERO AGLOMERADO IGNÍFUGO INTERIOR PINTADO DE BLANCO CON ILUMINACIÓN MEDIANTE TIRAS DE LEDS REGULABLES 3.000-3.200°K DIMERIZADOS. CON MEDIANTE VIDRIO OPAL 3+3 Y SUJECCIÓN MEDIANTE ANGULARES EN "L".</p> <p>GEOMETRÍA SEGÚN PLANOS.</p> <p>DIMENSIONES MURO: 2,40m x 1,15m + 2,02m x 0,15m</p> <p>DIMENSIONES INTERIORES VITRINA: 1,10m x 1,15m x 0,70m</p> <p>DIMENSIONES VIDRIO: 0,70m x 1,15m</p>			
2.37	Ud.	[T-03] FALSO TECHO	1,00
<p>FALSO TECHO SIGUIENDO LA GEOMETRÍA CURVA DEL DINTEL REALIZADO EN ESTRUCTURA DE TABLERO AGLOMERADO Y BARROTE DE PINO, FORRADO CON DOBLE TELA DE RETOR DE ALGODÓN IGNÍFUGA Y OPACA COLOR NEGRO, Y COSIDA A LA INGLESA.</p> <p>SUPERFICIE: 3,40 m2</p> <p>ALTURA: 20cm</p>			





PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.38	Ud.	[H-03] HORNACINA ENCASTRADA EN MURO CURVO	1,00
<p>HORNACINA ENCASTRADA EN MURO CURVO REALIZADA CON ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. SEGÚN PLANO Color a elegir en obra</p> <p>CON BASE A 0,20m DE ALTURA (SIGUIENDO LA GEOMETRÍA DEL MURO CURVO) ACABADO EXTERIOR EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Color a elegir en obra</p> <p>CON TECHO INTERIOR REMETIDO 0,40m HACIA ARRIBA ILUMINACIÓN EN TRASERA DE DINTEL CURVO MEDIANTE TRIPLE TIRA DE LED 3000-°K CON DIFUSOR. DIMERIZADO.</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES HORNACINA: 1,82m x 8,09m ALTURA INTERIOR: 2,20m PROFUNDIDAD VARIABLE ENTRE 1,16m Y 0,40m SUPERFICIE BASE: 3,95m²</p>			
2.39	Ud.	[M-07] MURO	1,00
<p>EMBOCADURA EN MURO CURVO PARA ACCESO A SALA ANEJA REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO Y TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO ACABADO EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>FORRANDO TODO EL ESPACIO GEOMETRÍA SEGÚN PLANO</p> <p>ALTURA 2,40 (2,02 BAJO DINTEL)</p> <p>DIMENSIONES [M-08]: 2,40m x (0,34 + 1,24 + 2,81 + 2,12 + 1,08)</p>			
2.40	Ud.	[PL-04] PLATAFORMA	1,00
<p>PLATAFORMA REALIZADA EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. CON FOSEADO INFERIOR Y EN TRASERA. Color a elegir en obra</p> <p>DE 20 CM DE ALTURA. CON DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>DIMENSIONES: 2,12 m x 0,80m</p>			
2.41	Ud.	[VM-06] VITRINA MESA	1,00
<p>MUEBLE REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>CON INTERIOR ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. ESQUINAS A INGLETE. SOBRE DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3 DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>CON ILUMINACIÓN EN LOS DOS LADOS LONGITUDINALES MEDIANTE TIRA DE LED REGULABLE CON T° DE COLOR CÁLIDA 3.000°K, CON DIFUSOR, Y TAPA DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. TODOS LOS SISTEMAS EL EXTERIOR DE LA VITRINA. Color a elegir en obra</p> <p>INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB INCLUYE BASE DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE PARA DE VITRINAS MESA. ELEVADA SEGÚN NECESIDADES PIEZAS.</p> <p>DIMENSIONES VITRINA: 0,65m x 2,08m x 0,75m</p>			
2.42	Ud.	[T-06] FALSO TECHO	1,00
<p>FALSO TECHO SIGUIENDO LA GEOMETRÍA CURVA DEL DINTEL REALIZADO EN ESTRUCTURA DE TABLERO AGLOMERADO Y BARROTE DE PINO, FORRADO CON DOBLE TELA DE RETOR DE ALGODÓN IGNÍFUGA Y OPACA COLOR NEGRO, Y COSIDA A LA INGLESA.</p> <p>SUPERFICIE: 4,9 m² ALTURA: 20cm</p>			



PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.43	Ud.	[M-08] MURO	1,00
<p>EMBOCADURA EN MURO CURVO PARA ACCESO A SALA ANEJA REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO Y TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO ACABADO EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE.</p> <p>FORRANDO TODO EL ESPACIO GEOMETRÍA SEGÚN PLANO</p> <p>ALTURA 2,40 (2,02 BAJO DINTEL) Color a elegir en obra</p> <p>DIMENSIONES [M-08]: 2,40m x (1,12 + 3,19 + 2,08 + 1,71 + 0,32)</p>			
2.44	Ud.	[PL-05] PLATAFORMA	1,00
<p>PLATAFORMA REALIZADA EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. CON FOSEADO INFERIOR Y EN TRASERA.</p> <p>Color a elegir en obra</p> <p>DE 20 CM DE ALTURA.</p> <p>CON DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>DIMENSIONES: 3,19 m x 0,80m</p>			
2.45	Ud.	[VM-07] VITRINA MESA	1,00
<p>MUEBLE REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>CON INTERIOR ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. ESQUINAS A INGLETE. SOBRE DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3 DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>CON ILUMINACIÓN EN LOS DOS LADOS LONGITUDINALES MEDIANTE TIRA DE LED REGULABLE CON Tº DE COLOR CÁLIDA 3.000°K, CON DIFUSOR, Y TAPA DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. TODOS LOS SISTEMAS EL EXTERIOR DE LA VITRINA. Color a elegir en obra</p> <p>INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB</p> <p>INCLUYE BASE DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE PARA DE VITRINAS MESA. ELEVADA SEGÚN NECESIDADES PIEZAS.</p> <p>DIMENSIONES VITRINA: 0,65m x3,15m x 0,75m</p>			
2.46	Ud.	[T-07] FALSO TECHO	1,00
<p>FALSO TECHO SIGUIENDO LA GEOMETRÍA CURVA DEL DINTEL REALIZADO EN ESTRUCTURA DE TABLERO AGLOMERADO Y BARROTE DE PINO, FORRADO CON DOBLE TELA DE RETOR DE ALGODÓN IGNÍFUGA Y OPACA COLOR NEGRO, Y COSIDA A LA INGLESA.</p> <p>SUPERFICIE: 9,8 m2</p> <p>ALTURA: 20cm</p>			
2.47	Ud.	[VI-03] VITRINA INSTALACIÓN TEATRO VIRTUAL	1,00
<p>VITRINA PARA FUTURA INSTALACIÓN REALIZADA CON ESTRUCTURA DE BARROTE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. GEOMETRÍA SEGÚN PLANO. Color a elegir en obra</p> <p>CON INTERIOR PREPARADO PARA ALBERGAR TEATRO VIRTUAL Y TRASERA CON CAJEADO PARA ALBERGAR EQUIPO AUDIOVISUAL</p> <p>INCLUYE ESPEJO ESPÍA</p> <p>CON FRENTE DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3/4+4</p> <p>* NO INCLUYE MATERIAL TEATRILLO VIRTUAL</p> <p>* INCLUYE MONTAJE TEATRILLO VIRTUAL</p> <p>DIMENSIONES VITRINA INSTALACIÓN: 2,40m x 1,24m x 0,56m</p> <p>DIMENSIONES FRENTE DE VIDRIO: 0,50m x 1,24m</p>			





PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.48	Ud.	[VI-03] VITRINA INSTALACIÓN TEATRO VIRTUAL	1,00
<p>VITRINA PARA FUTURA INSTALACIÓN REALIZADA CON ESTRUCTURA DE BARROTE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. GEOMETRÍA SEGÚN PLANO. Color a elegir en obra</p> <p>CON INTERIOR PREPARADO PARA ALBERGAR TEATRO VIRTUAL Y TRASERA CON CAJEADO PARA ALBERGAR EQUIPO AUDIOVISUAL</p> <p>INCLUYE ESPEJO ESPÍA</p> <p>CON FRENTE DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3/4+4</p> <p>* NO INCLUYE MATERIAL TEATRILLO VIRTUAL</p> <p>* INCLUYE MONTAJE TEATRILLO VIRTUAL</p> <p>DIMENSIONES VITRINA INSTALACIÓN: 2,40m x 1,71m x 0,56m</p> <p>DIMENSIONES FRENTE DE VIDRIO: 0,50m x 1,71m</p>			
2.49	Ud	[M-09] MURO	1,00
<p>EMBOCADURA EN MURO CURVO PARA ACCESO A SALA ANEJA REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO Y TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO ACABADO EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>ALTURA 2,40 (2,02 BAJO DINTEL)</p> <p>GEOMETRÍA SEGÚN PLANO</p> <p>DIMENSIONES [M-09a]: 2,40m x (1,40 + 1,11 + 1,22)m</p> <p>DIMENSIONES [M-09b]: 2,40m x (2,04+ 1,48)m</p>			
2.50	Ud.	[IT-03] FALSO TECHO DE MADERA	1,00
<p>FALSO TECHO EN ZONA DE ACCESO SALA ANEJA ACABADO EN DM TEÑIDO EN NEGRO Y BARNIZADO MATE. GEOMETRÍA SEGÚN PLANOS.</p> <p>ALTURA LIBRE = 2,40m</p> <p>SUPERFICIE TECHO: 2.80m2</p>			
2.51	Ud.	[PL-06] PLATAFORMA	1,00
<p>PLATAFORMA REALIZADA EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. CON FOSEADO INFERIOR Y EN TRASERA. Color a elegir en obra</p> <p>DE 20 CM DE ALTURA.</p> <p>CON DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>DIMENSIONES: 1,48 m x 0,80m</p>			
2.52	Ud.	[VM-08] VITRINA MESA	1,00
<p>MUEBLE REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>CON INTERIOR ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. ESQUINAS A INGLETE. SOBRE DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3</p> <p>DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>CON ILUMINACIÓN EN LOS DOS LADOS LONGITUDINALES MEDIANTE TIRA DE LED REGULABLE CON Tº DE COLOR CÁLIDA 3.000ºK, CON DIFUSOR, Y TAPA DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. TODOS LOS SISTEMAS EL EXTERIOR DE LA VITRINA. Color a elegir en obra</p> <p>INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB</p> <p>INCLUYE BASE DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE PARA DE VITRINAS MESA. ELEVADA SEGÚN NECESIDADES PIEZAS.</p> <p>DIMENSIONES VITRINA: 0,65m x1,48m x 0,75m</p>			



PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.53	Ud.	[PL-07] PLATAFORMA	1,00
<p>PLATAFORMA REALIZADA EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. CON FOSEADO INFERIOR Y EN TRASERA. Color a elegir en obra</p> <p>DE 20 CM DE ALTURA. CON DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>DIMENSIONES: 1,22 m x 0,80m</p>			
2.54	Ud.	[VM-09] VITRINA MESA	1,00
<p>MUEBLE REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>CON INTERIOR ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. ESQUINAS A INGLETE. SOBRE DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 3+3 DESPIECES A DEFINIR EN OBRA.</p> <p>CON ILUMINACIÓN EN LOS DOS LADOS LONGITUDINALES MEDIANTE TIRA DE LED REGULABLE CON Tº DE COLOR CÁLIDA 3.000ºK, CON DIFUSOR, Y TAPA DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. TODOS LOS SISTEMAS EL EXTERIOR DE LA VITRINA. Color a elegir en obra</p> <p>INCLUYE RECIPIENTE INTERIOR PARA ART SORB INCLUYE BASE DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE PARA DE VITRINAS MESA. ELEVADA SEGÚN NECESIDADES PIEZAS.</p> <p>DIMENSIONES VITRINA: 0,65m x1,22m x 0,75m</p>			
2.55	Ud.	[MH-01] MURO HORNACINA	1,00
<p>MURO DE 50CM DE ESPESOR REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>CON HORNACINA INTERIOR DE 40CM DE PROFUNDIDAD Y LATERALES REMETIDOS MIN 35CM. ACABADO DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>ILUMINACIÓN SUPERIOR E INFERIOR MEDIANTE DOBLE TIRA DE LED 3000-3200 ºK DIFUSOR. DIMERIZADO.</p> <p>DIMENSIONES MURO: 2,60m x 1,50m x 0,50m</p> <p>DIMENSIONES EXTERIORES HORNACINA: 1,00 m x 0,90m (INTERIOR REMETIDO PERIMETRALMENTE) x 0,40m PROFUNDIDAD (LIBRE).</p>			
2.56	Ud.	[VB-02] MURO MURO	1,00
<p>VITRINA PEGADA A CON BASE Y CABEZA DE 15CM DE ESPESOR REALIZADAS EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO Y ACABADO EXTERIOR EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. INCLUYE TABLERO EN TRASERA DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE REMETIDO 10MM PARA ENCAJAR METACRILATO. Color a elegir en obra</p> <p>CAJA DE LUZ DE 15CM DE ESPESOR REALIZADA EN TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO INTERIOR PINTADO DE BLANCO CON ILUMINACIÓN MEDIANTE TIRAS LEDS REGULABLES 3.000-3.200ºK DIMERIZADOS. CON DIFUSOR MEDIANTE VIDRIO OPAL 3+3 Y SUJECCIÓN MEDIANTE ANGULARES EN "L"...</p> <p>CON TRES FRENTES DE METACRILATO DE 10MM DE ESPESOR ESQUINAS A TESTA</p> <p>DIMENSIONES GENERALES: 1,00m x 0,50m x 0,35m</p>			



PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
2.57	Ud.	[MH-02] MURO HORNACINA	1,00
<p>MURO DE 50CM DE ESPESOR REALIZADO EN ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>CON HORNACINA INTERIOR DE 40CM DE PROFUNDIDAD Y LATERALES REMETIDOS MIN 35CM. ACABADO DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>ILUMINACIÓN SUPERIOR E INFERIOR MEDIANTE DOBLE TIRA DE LED 3000-3200 °K DIFUSOR. DIMERIZADO.</p> <p>DIMENSIONES MURO: 2,60m x 4,20m x 0,50m DIMENSIONES EXTERIORES HORNACINA: 1,00 m x 3,30m (INTERIOR REMETIDO PERIMETRALMENTE) x 0,40m PROFUNDIDAD (LIBRE).</p>			
2.58	Ud.	[T-09] FALSO TECHO	1,00
<p>FALSO TECHO CON GEOMETRÍA EN FORMA DE "U" DEL DINTEL REALIZADO EN ESTRUCTURA DE TABLERO AGLOMERADO Y BARROTE DE PINO, FORRADO CON DOBLE TELA DE RETOR DE ALGODÓN IGNÍFUGA Y OPACA COLOR NEGRO, Y COSIDA A LA INGLESA.</p> <p>INCLUYE TABICAS DE 20CM DE ALTURA DE DM PINTADO DE COLOR NEGRO</p> <p>SUPERFICIE: 20 m2 ALTURA: 20cm ALTURA LIBRE: 2,40</p>			
2.59	m2	[S-01] MOQUETA FERIAL	290
<p>SUELO DE MOQUETA FERIAL EN TODA LA SALA DE COLOR OSCURO.</p>			
2.60	Ud.	[DC-01] DINTEL CURVO	1,00
<p>DINTEL CURVO REALIZADO CON ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO + TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO Y ACABADO EXTERIOR EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra</p> <p>GEOMETRÍA SEGÚN PLANO. 15 CM DE ESPESOR EN ZONAS DE PASO Y HORNACINAS Y ESTRUCTURA REMETIDA. CON TAPA INFERIOR REALIZADA EN TABLERO DE DM TEÑIDO EN MASA Y BARNIZADO MATE EN HORNACINAS Y ZONAS DE PASO.</p> <p>CON CAJAS DE LUZ (SEGÚN PLANOS), DE 15CM DE ESPESOR REALIZADAS EN TABLERO DE AGLOMERADO IGNÍFUGO CON INTERIOR PINTADO DE BLANCO.</p> <p>CON ILUMINACIÓN MEDIANTE TIRAS DE LEDS REGULABLES 3.000-3.200°K DIMERIZADOS, PREPARADAS PARA RECIBIR LONA DE GRÁFICA</p> <p>DIMENSIONES DINTEL CURVO 49,00m x 1,38m de altura CAJA DE LUZ [C-03] DIMENSIONES APROX: 1,38m x 1,05m CAJA DE LUZ [C-07] DIMENSIONES APROX: 1,38m x 16,95m</p>			



3. Gráfica

PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
3.01	Ud.	BANDEROLA EXTERIOR Medidas: 4,14 x 1,65	1,00
3.02	Ud.	CARTEL FRENTE A MOSTRADOR CARTEL FRENTE A MOSTRADOR REALIZADO MEDIANTE FÓREX Y MARCO DE MADERA DE HAYA DE 2x5 cm. CON GRÁFICA EN PAPEL PREENCOLADO Medidas: 3,40m x 2m	1,00
3.03	Ud.	CARTEL DE FLECHA REALIZADO EN FÓREX Medidas: 0,27m x 0,50 m	1,00
3.04	Ud.	FÓREX PARA TOTEM EXISTENTE Medidas: 2,40m x 1,20m	2,00
3.05	Ud.	VINILO CRÉDITOS Medidas: 1,70m x 0,90m	1,00
3.06	Ud.	FÓREX Medidas: 2,32m x 1,45m	2,00
3.07	Ud.	[G-1]-[G-2]-[G-5]-[G-6]-[G-8]-[G-9] TEXTOS DE SECCIÓN GRÁFICA IMPRESA SOBRE LONA DE ALTA CALIDAD TIPO BARRISOL O SIMILAR. DIMENSIONES: 1,98m. de altura x 0,70 m	6,00
3.08	Ud.	[G-3] GRÁFICA AMBIENTACIÓN EN DINTEL GRÁFICA IMPRESA SOBRE LONA DE ALTA CALIDAD TIPO BARRISOL O SIMILAR. DIMENSIONES APROX: 1,38 x 1,05	1,00
3.09	Ud.	[G-4] GRÁFICA CRONOGRAMA EL VIAJE DE LOS MANUSCRITOS GRÁFICA IMPRESA SOBRE LONA DE ALTA CALIDAD TIPO BARRISOL O SIMILAR. DIMENSIONES: 2,38 x 3,09	1,00
3.10	Ud.	[G-7] GRÁFICA AMBIENTACIÓN EN DINTEL GRÁFICA IMPRESA SOBRE LONA DE ALTA CALIDAD TIPO BARRISOL O SIMILAR. DIMENSIONES APROX: 1,38 x 16,95	1,00
3.11	Ud.	GRÁFICA SOBRE FÓREX Medidas: 1,00m x 4,22m	1,00
3.12	Ud.	VINILO DE CORTE DIMENSIONES: 1,00m. de altura x 1,20 m	6,00
3.13	Ud.	CARTELA SIMPLE CARTELAS DE DM LACADO CON SERIGRAFÍA A DOS TINTAS Y SEPARADORES DIMENSIONES: 12x 12 cm	130,00
3.14	Ud.	CARTELA DESARROLLADAS CARTELAS DE DM LACADO CON SERIGRAFÍA A DOS TINTAS Y SEPARADORES DIMENSIONES: 30 x 12 cm	40,00



4. Iluminación y electricidad

PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
4.01	Ud.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE TODA LA EXPOSICIÓN, CON CUADRO ELÉCTRICO INDIVIDUAL. MEDIDAS DE PROTECCIÓN SEGÚN NORMATIVA. TODA LA ILUMINACIÓN ESTARÁ DIMERIZADA	1
4.02	Ud.	PROYECTOR ORIENTABLE EN TECHO DE HORNACINA H-02 PARA ILUMINAR MAQUETA [VT-03]. DIMERIZADO	1
4.03	Ud.	PROYECTORES LÁMPARA LED DIMERIZADA CON HAZ DE APERTURA VARIABLE PARA ILUMINACIÓN DE PIEZAS	10
4.04	Ud.	SEGURIDAD EQUIPOS DE SEGURIDAD DE IMPACTO Y/O VOLUMÉTRICO PARA 17 VITRINA. 17 VITRINAS	17
4.05	Ud.	REUBICACIÓN EQUIPOS REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EXISTENTES EN SALA: DETECTORES VOLUMÉTRICOS, DETECTORES DE HUMO, CÁMARAS DE SEGURIDAD Y PULSADORES DE ALARMA, ATENDIENDO LAS INDICACIONES DEL RESPONSABLE DEL EDIFICIO.	1

5. Soportes y enmarcado de piezas

PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
5.01	Ud.	PEANAS INTERIOR VITRINA VE-01 PEANAS PARA INTERIOR DE VITRINA REALIZADAS EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a DEFINIR POR D.F.	
		Tamaño pequeño 15x15x15	4,00
		Tamaño mediano 30x15x10	7,00
		Tamaño grande 50x50x25	2,00
5.02	Ud.	PEANA INTERIOR VITRINA VT-01 PEANA PARA INTERIOR DE VITRINA REALIZADAS EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra DIMENSIONES FINALES A DEFINIR POR D.F. CON PARTE DELANTERA INCLINADA PARA EXPONER MEDALLA DIMENSIONES APROXIMADAS: 0,10 m x 0,62m x 0,62M	1,00
5.03	Ud.	PEANA INTERIOR VITRINA VT-02 PEANA PARA INTERIOR DE VITRINA REALIZADAS EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra DIMENSIONES FINALES A DEFINIR POR D.F. CON PARTE DELANTERA INCLINADA PARA EXPONER MEDALLA DIMENSIONES APROXIMADAS: 0,20 m x 0,52m x 0,52M	1,00
5.04	Ud.	PLINTO SOBRE PLATAFORMA PL-01 PLINTO REALIZADO CON ESTRUCTURA DE BARROTE DE PINO Y ACABADO EN DM TEÑIDO EN MASA ROJO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en CON FOSEADO INFERIOR DIMENSIONES APROXIMADAS: 0,65 m x 0,40m x 0,40M	1,00



PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
5.05	Ud.	PEANA PARA VB-02	1,00
PEANA PARA INTERIOR DE VITRINA REALIZADAS EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra DIMENSIONES: 0,7 x 0,29 x 0,42			
5.06	Ud.	PEANAS PARA PIEZAS CONSTRUCCIÓN DEL ESCORIAL H-02	
PEANA PARA INTERIOR DE VITRINA REALIZADAS EN DM TEÑIDO EN MASA NEGRO Y BARNIZADO MATE. Color a elegir en obra DIMENSIONES FINALES A DEFINIR POR D.F.			
DIMENSIONES APROXIMADAS: 0,65 m x 1,40 m x 0,50m			1,00
DIMENSIONES APROXIMADAS: 0,65m x 0,50m x 0,50m			1,00
5.07	Ud.	SOPORTE PARA GANCHO DEL ESCORIAL DE ACERO INOXIDABLE	1,00
DIMENSIONES FINALES A DEFINIR POR D.F.			
5.08	Ud.	ENMARCADO	
MARCO TIPO ARQUITECTO EN SECCIÓN 2x4cm DE PROFUNDIDAD METACRILATO ANTIRREFLEJO Y PASSEPARTOUT NEUTRO COLOR MARFIL UNIDO A CINTA DE ALGODÓN Y ESQUINERAS PARA FIJACIÓN. PERSONALIZADO PARA CADA OBRA.			
Marco pequeño dimensiones aproximadas: 30x40cm			10,00
Marco mediano dimensiones aproximadas: 60x70cm			10,00
Marco grande dimensiones aproximadas: 100x80cm			5,00
5.9	Ud.	SOPORTES ESPECIALES PIEZAS MEDIANA PEQUEÑA	25,00
SOPORTES METÁLICOS MECANIZADOS, EN ACERO INOXIDABLE, PARA PIEZAS DE MEDIANO Y PEQUEÑO TAMAÑO, -SEGÚN NECESIDAD DE LA PIEZA- INCLUYENDO ELEMENTO SEPARADOR DE NYLON. LAS MEDIDAS Y EL SISTEMA DE COLOCACIÓN SERÁN SELECCIONADAS EN FUNCIÓN DE SU ADECUACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE CADA PIEZA ATENDIENDO A LA INFORMACIÓN GRÁFICA E INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE MONTAJE			
5.10	Ud.	PEANAS DE METACRILATO	10,00
PEANAS DE METACRILATO GRATADO NEGRO DIMENSIONES APROXIMADAS: 0,20 x 0,20 x 0,20			
5.11	Ud.	CAMAS LIBROS	50,00
CAMA DE APOYO Y SOPORTE DE LIBROS DE DE METACRILATO 5mm EN FORMA DE "M" PERSONALIZADA PARA CADA PUBLICACIÓN			
5.12	Ud.	CONSERVACIÓN EN VITRINAS	17,00
MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSERVACIÓN DE OBRAS EN VITRINA. GEL DE SÍLICE TIPO ART.SORB			

6. Equipamiento audiovisual e interactivos

PARTIDA	UD.	CONCEPTO	CANTIDAD
6.1	Ud.	REPRODUCTOR 4K MARCA BRIGHTSIGN XT244 O SIMILAR	3
6.2	Ud.	REPRODUCTOR MARCA BRIGHTSIGN HD222FHD O SIMILAR	3
6.3	Ud.	PANTALLA TÁCTIL MARCA ELO O SIMILAR 32" CON SOPORTE Y ORDENADOR PARA CONTENIDOS	1
6.4	Ud.	PANTALLA TÁCTIL MARCA ELO O SIMILAR 43" CON SOPORTE Y ORDENADOR PARA CONTENIDOS	1



89

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1.

6.5	Ud.	PANTALLA MARCA SAMSUNG QMD 85" O SIMILAR CON SOPORTE	1
6.6	Ud.	PANTALLA MARCA SAMSUNG 75" 4K O SIMILAR CON SOPORTE	1
6.7	Ud.	PANTALLA MARCA SAMSUNG 4K ALTO CONTRASTE 27" O SIMILAR CON SOPORTE	3
6.8	Ud.	ALTAVOCES 100 WT CON AMPLIFICADOR	1
6.9	Ud.	ALTAVOZ DIRECCIONAL CON AMPLIFICADOR	2
6.10	Ud.	PROYECTOR 6000 LÚMENES ALTO CONTRASTE 4K CON SOPORTE	1

7. Equipamiento eléctrico e iluminación

La producción de los elementos descritos realizarse de conformidad con las medidas, características, materiales, cantidades y prescripciones técnicas descritas en el Anexo I del presente pliego.

8. Montaje de piezas

Montaje de piezas en soportes y colocación en exposición en pared, plintos y vitrinas con cartelas. En caso de ser necesario, se realizarán soportes individualizados a las piezas que así lo requieran y bajo la supervisión de la Subdirección General de Difusión y Gestión. En el Anexo II se incluye el listado de piezas que forman parte de la exposición.

Todas las labores de producción y montaje se realizarán siguiendo las indicaciones de la dirección facultativa designada por la Subdirección General de Difusión y Gestión.

10. Mantenimiento

Al finalizar el montaje, se retirará el material sobrante y se repasará la limpieza del espacio expositivo y de todos los elementos que integran la exposición, atendiendo a las indicaciones del responsable de la sala o dirección facultativa. Cuando sea necesario, se pintarán o repararán aquellos elementos (basamentos, paneles, vitrinas o marcos) que presenten cualquier daño o imperfección, con el fin de que la exposición esté en perfectas condiciones mientras permanezca abierta al público.

Durante el período de apertura al público de la exposición, la empresa adjudicataria realizará el debido mantenimiento a los elementos museográficos (con especial referencia a los audiovisuales y proyecciones) que forman parte de la muestra, con el objetivo de que la exposición se encuentre en perfectas condiciones. En caso de que resulte necesario alguna reparación audiovisual la empresa adjudicataria deberá realizar los trabajos de subsanación de la misma en un plazo no superior a 24 horas desde la notificación de la incidencia.

Igualmente, cuando las necesidades de conservación preventiva lo requieran, será necesario proceder de manera puntual a la apertura de vitrinas para el cambio de página de exposición de alguno de los libros y documentos que componen la muestra. La empresa adjudicataria será avisada con un plazo de 15 días de antelación para la realización de estos trabajos.



11. Desmontaje

Al término de la exposición, desmontaje de todos los elementos que forman parte de la exposición y asistencia en el desmontaje de piezas, incluyendo traslado a almacén o vertederos autorizados.

D. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Consideraciones sobre manipulación de las piezas y elementos expositivos

Los trabajos de instalación/desmontaje de las piezas y de los elementos expositivos se realizarán teniendo en cuenta los estándares de calidad que requieren este tipo de bienes culturales y siguiendo indicaciones de los técnicos de la Subdirección General de Difusión y Gestión y/o del correo que acompañe a las piezas desde su institución original. La empresa adjudicataria deberá aportar para el montaje las mesas adecuadas para tales operaciones, así como para la instalación de las obras. La distribución de las obras en sus vitrinas y soportes se realizará de forma segura. De acuerdo a las características de las obras, éstas deben ser manipuladas con guantes.

La manipulación de las obras deberá ser realizada por personal debidamente cualificado y con experiencia laboral en el transporte y embalaje de obras de arte y en el montaje de exposiciones y museos.

Consideraciones sobre instalación de las obras y elementos expositivos en montajes

Los plintos, peanas, traseras, etc., deberán ser realizados en el taller según el proyecto de la dirección facultativa, y aportados previamente a la instalación definitiva de las piezas que forman parte de la exposición.

En el momento de la instalación, se tendrán en cuenta las características de cada una de las obras a la hora de escoger el mejor sistema de montaje. En caso de que las piezas necesiten soporte especial, se fabricará in situ de acuerdo a las indicaciones de los técnicos especialistas. En cualquiera de los casos se deberá aportar el material de conservación necesario.

La empresa adjudicataria deberá contar con las herramientas de precisión necesarias a fin de agilizar en lo posible la realización de los trabajos. La empresa adjudicataria deberá contar con la infraestructura necesaria como traspalés, toros, andamios, puentes grúa, etc. para la manipulación e instalación de obras de especiales características por dimensión, peso, fragilidad, formato, ubicación...

Para la instalación de las cartelas y otros elementos de gráfica se utilizarán aquellos sistemas que no dañen los paramentos de las salas y garanticen su instalación a lo largo de todo el periodo expositivo.

III. DISPOSICIÓN SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y PERSONAL

Los elementos que formen parte de la distribución de los espacios para la organización de la exposición objeto de este contrato, así como todos aquellos que el adjudicatario, de acuerdo con lo previsto en este pliego, esté obligado a aportar



9



para la adecuada configuración de la sala, tales como muros auto-portantes, techos y/o paneles, vitrinas y campanas, elementos de iluminación, gráficas y banderolas, mesas, metacrilatos, y similares, se suministrarán a fondo perdido, pasando a ser propiedad de la Subdirección General de Difusión y Gestión, que dispondrá o bien su conservación y la de la estructura que conformen, total o parcialmente, o su retirada, igualmente total o parcial, una vez concluya la exposición para la que se instalaron.

Por el contrario, los equipamientos multimedia como proyectores, ordenadores o pantallas de TV, se suministrarán en régimen de alquiler.

El personal que preste servicio en el cumplimiento de este contrato, depende laboralmente de la empresa que resulte adjudicataria, que se obliga a pagar los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, al cumplimiento de los convenios colectivos aplicables y de las restantes responsabilidades derivadas de la legislación laboral vigente, quedando la Administración libre de toda responsabilidad.

IV. DIRECCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Subdirección General de Difusión y Gestión llevará a cabo el seguimiento y coordinación de los servicios contratados, teniendo en cuenta las condiciones del contrato.

Para consultas sobre las especificaciones de diseño, pueden dirigirse a: Subdirección General de Difusión y Gestión (david.rejano@madrid.org, 91 4208468).

Madrid, a la fecha de la firma

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO
CULTURAL

Elena Hernando Gonzalo

