



DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica, y para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

Ref: 10/443005.9/20

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EL “CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE PARCELAS TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID GESTIONADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE SUELO DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD. 2021”

ÍNDICE GENERAL

- 1- Objeto del contrato
- 2- Localización de las parcelas
- 3.- Descripción de los trabajos
 - 3.1 Actuaciones y condiciones de ejecución
 - 3.2 Plan de Trabajo
 - 3.3 Recursos y medios requeridos
- 4.- Obligaciones del adjudicatario
- 5.- Responsable del contrato
- 6.- Duración del contrato
- 7.- Instrucciones para la medición y abono del servicio
- 8.- Responsabilidad por daños o prestación defectuosa del servicio
- 9.- Control de cumplimiento y seguimiento de la calidad del servicio

1. OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto de este contrato dar cumplimiento al artículo 168 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid en cuanto al deber de conservación y rehabilitación de las parcelas propiedad de la Comunidad de Madrid gestionadas por la Dirección General de Suelo: “Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlos”.

2. LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS

La identificación de las parcelas y su ubicación geográfica se recoge en el Anexo que acompaña al presente Pliego, denominado Anexo I: Parcelas titularidad de la Comunidad de Madrid gestionadas por la Dirección General de Suelo.

El indicado Anexo tiene carácter orientativo, a efectos del número de parcelas, superficie aproximada y localización geográfica de las mismas, y podrá ser modificado durante el tiempo de vigencia del contrato si se produjera la enajenación o la adquisición de alguna parcela o a petición de conservación por parte de otra unidad administrativa de la Comunidad de Madrid, sin que ello afecte a los trabajos contratados ni a las mediciones globales que figuran en el Presupuesto.

Las órdenes municipales de ejecución, así como la atención a todos aquellos casos que supongan grave riesgo contra la salubridad o seguridad de las personas, que en todo caso deben atenderse con carácter prioritario, podrán ser sobre parcelas contempladas o no contempladas en el Anexo citado, lo cual supondrá asimismo la correspondiente sustitución.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

3.1. ACTUACIONES Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN

Las **ACTUACIONES** a desarrollar según las condiciones específicas de cada parcela en el momento de inicio de los trabajos serán las que a continuación se indican:

- NIVELACIÓN y APERTURA DE CORTAFUEGOS

En los casos que las dimensiones de las parcelas y la peligrosidad de su ubicación recomienden la apertura de cortafuegos perimetrales estos serán abiertos mediante el decapado del terreno en una faja suficiente para garantizar su funcionalidad, que podrá recorrer el interior de la parcela subdividiéndola según las necesidades de cada caso. En el caso de necesitar la regularización o nivelación de los terrenos en algunas áreas de las parcelas se procederá al embaste del terreno con medios mecánicos. La maquinaria a utilizar será preferentemente retropala mixta haciendo uso de la pala frontal a modo de cuchilla, sin dejar caballones laterales. Queda incluido el transporte de la maquinaria hasta la parcela mediante el camión góndola correspondiente.

- DESBROCE, LIMPIEZA Y ROZA:

Supone el desbroce de pastos y matorral ligero y limpieza del terreno con medios mecánicos o manuales, dependiendo de las circunstancias, y retirada de los restos vegetales producidos y materiales recogidos, en el caso que estos puedan obstaculizar el tránsito por la parcela. La altura de corte no será superior a 10 centímetros.

Este desbroce se podrá realizar según las condiciones de la parcela en la totalidad de la misma o en una franja perimetral de seguridad de al menos 7 m de ancho, con medios mecánicos tanto con motodesbrozadora manual como con desbrozadoras de cadenas acopladas a tractores o integradas, con retirada de los restos producidos y materiales recogidos, a determinar con carácter previo por el responsable del contrato, en función del estado de la vegetación de la parcela. Queda incluido el transporte de la maquinaria hasta la parcela mediante el camión góndola correspondiente.

- GESTIÓN DEL ARBOLADO:

Poda, realce, acondicionamiento y conservación del arbolado o eliminación de árboles, según sus características, ubicación y peligrosidad, incluyendo el apeo, desramado, tronzado y apilado de la madera y tratamiento de los tocones. Poda de ramas que puedan sobresalir de los límites de la parcela que interfieran con el paso de peatones, así como, apeo de árboles que por su inclinación o conformación generen riesgos de caída al exterior de las parcelas.

- LIMPIEZA, RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO:

Carga de restos vegetales producidos por el desbroce y tratamiento de los árboles, tierras, escombros, enseres domésticos, y cualquier tipo de residuos y basuras urbanas producidas por el vertido incontrolado o fraudulento en las parcelas. En el caso de encontrarse parcelas con numerosos residuos dispersos (plásticos, bolsas, botellas, trapos) se recogerán de manera manual para su retirada. Transporte a vertedero autorizado en camión, incluido el canon de vertedero y las tasas medioambientales.

- INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE VALLADO:

Cerramiento completo de la parcela con valla de malla galvanizada de simple torsión de 2 m de altura con postes galvanizados cada 4 metros; y puerta abatible de 4x2 m, de dos hojas, con la correspondiente cerradura o candado.

Sustitución de postes, malla y puerta y candados según desperfectos apreciados.

- DESMONTAJE Y RETIRADA DE CARTELES PUBLICITARIOS

Desmontaje y retirada de carteles publicitarios de dimensiones medias de 6x3 metros sobre cuatro postes de hierro en perfiles doble t de 4 metros de alto, incluido el transporte a centro de valorización.

- **INSPECCIÓN TÉCNICA:**

Por el adjudicatario se llevará a cabo una Inspección Técnica previa a los efectos de la elaboración del Plan de Trabajo, así como las Inspecciones periódicas que sean necesarias para el cumplimiento del contrato, a criterio del responsable del mismo. Una vez finalizados los trabajos se deberá realizar un informe final según lo recogido en el epígrafe correspondiente.

Las **CONDICIONES DE EJECUCIÓN** serán las siguientes:

Los trabajos de limpieza, desbroce y defensa contra incendios se ejecutarán hasta el mes de julio siguiendo las indicaciones del responsable del contrato, priorizándose su culminación en la temporada de mayor riesgo de incendio y para garantizar la mayor durabilidad de los trabajos realizados, sin perjuicio de las modificaciones que sobre el plan de los trabajos que pueda establecer el responsable de los trabajos en función del desarrollo efectivo de estos, de los requerimientos realizados por los ayuntamientos y condicionado por las circunstancias meteorológicas particulares que puedan darse en cada estación que determinen el crecimiento de la vegetación, así como el riesgo de incendios.

En las parcelas se desbrozará y realizará el embaste según el estado y condiciones técnicas de cada parcela, dejando en todo caso una franja perimetral de seguridad por el interior de la parcela de vegetación desbrozada con un ancho mínimo de 7 m con la excepción de arbolado o especies singulares a proteger, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

El arranque y eliminación del arbolado no protegido se realizará previa evaluación técnica de los riesgos que su no eliminación puede representar para las propiedades circundantes, considerándose de manera prioritaria aquellos ejemplares que por su estado o situación puedan suponer peligro para las personas y bienes.

En todas las parcelas se eliminarán los escombros, vertidos y basuras que aparezcan en la totalidad de la superficie de las mismas.

Una vez recogidos los restos de maleza y demás vertidos (escombros, basuras, etc.) se procederá a su carga y transporte a vertedero autorizado realizándose el mismo y los trámites necesarios de acuerdo con la legislación vigente. Los residuos no podrán permanecer dentro de la parcela más de una semana después de su apilado o acumulación.

Se revisará la situación de los vallados existentes y las necesidades de reparación, acondicionándose el mismo garantizando su funcionalidad. En el caso de no existir estos se evaluará su cerramiento para garantizar las condiciones de mantenimiento y las garantías de propiedad.

Los carteles publicitarios detectados en las parcelas que no tuviesen autorización para su instalación deberán ser retirados y desmontados sus pilares hasta el suelo, incluyendo su retirada a punto de gestión.

Se atenderá prioritariamente tanto a las órdenes municipales de ejecución correspondientes al deber de conservación de la propiedad del suelo, que en virtud del artículo 168 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, sean emitidas por el Ayuntamiento de que se trate, sobre dichas parcelas, así como a todos aquellos casos que supongan grave riesgo contra la salubridad o seguridad de las personas.

3.2 PLAN DE TRABAJO

Una vez formalizado el contrato el responsable del contrato establecerá un plan de trabajo según las condiciones meteorológicas de la temporada y del estado de la vegetación y del mantenimiento de las parcelas en ese momento, estableciendo un orden dinámico de prioridad de las parcelas a limpiar que será comunicado al Contratista, quien deberá cumplirlo.

En caso de no realizar los trabajos conforme al plan establecido el responsable del contrato requerirá al adjudicatario su cumplimiento, una primera vez de manera verbal y una segunda por escrito. Su incumplimiento podrá dar lugar a la imposición de penalidades según lo establecido en el PCAP.

El responsable del contrato que supervise el desarrollo de los trabajos variará la planificación establecida para ajustarla a las necesidades de cada momento, a la evolución de las condiciones meteorológicas y del riesgo de incendios, priorizándose su culminación en la temporada de mayor riesgo de incendio. De esta forma se optimizará, el periodo y plazo de ejecución de las distintas actuaciones en las diferentes parcelas a las circunstancias que en el desarrollo de la prestación del servicio puedan darse y al objeto de conseguir una correcta ejecución de los trabajos de limpieza, carga y transporte y vallado y conservación. Así mismo, el responsable del contrato podrá variar las mediciones de cada unidad de obra según las condiciones reales del año en curso meteorológico o vegetativo sin que esto suponga modificación del contrato ni variación del presupuesto final de ejecución material.

Por otro lado, se ha de prestar atención preferente de las órdenes municipales de ejecución que en materia de limpieza y conservación o vallado puedan ser emitidas por los Ayuntamiento en relación con parcelas que pueden estar o no incluidas en el Anexo I del presente Pliego, las cuales serán transmitidas al adjudicatario por el responsable de los trabajos, así como la atención de todos aquellos casos que supongan grave riesgo para la salubridad o seguridad de las personas, también podrán modificar la planificación establecida en el Plan de Trabajo.

Estas modificaciones en el plan de trabajo serán debidamente trasladadas al contratista, que deberá ajustarse a la nueva planificación.

3.3 RECURSOS Y MEDIOS REQUERIDOS

Para la correcta ejecución de los trabajos se deberá disponer de unos medios materiales y de una organización, con equipo técnico y humano suficiente, especializado y cualificado, acorde con la naturaleza de las actuaciones objeto del contrato, a fin de conseguir una óptima ejecución de los trabajos de limpieza, vallado, conservación, carga y transporte.

Los medios que se consideran indispensables y mínimos son los siguientes:

Medios humanos

- En la ejecución de los trabajos se dispondrá de personal técnico cualificado para coordinar el servicio y dirigir los trabajos objeto del contrato y la seguridad y salud y prevención de riesgos laborales en la ejecución de los mismos. El adjudicatario designará a un responsable de los trabajos que será el interlocutor entre el responsable del contrato designado por la administración y la empresa adjudicataria y las cuadrillas de trabajo. El responsable de los trabajos deberá estar localizable los días laborables mediante teléfono móvil, a fin de atender las necesidades y urgencias en el mantenimiento de las parcelas que puedan surgir. Esta persona deberá tener una titulación de ingeniero de Montes o ingeniero técnico Forestal o la equivalente a estas según los niveles de grado MECES (Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre).

- Dado que no se puede determinar “a priori” el número de cuadrillas que se necesitan, el contratista dispondrá en principio de personal en número suficiente, en ningún caso inferior a dos peones y un capataz, que deberán contar con la capacitación suficiente para el trabajo a desarrollar. La clasificación profesional de este personal será la establecida en el Acuerdo marco de ámbito estatal para el sector de actividades forestales (Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo) o lo establecido por el Convenio colectivo del sector de la jardinería (Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo). Este personal mínimo estará disponible desde el inicio del contrato. En caso de modificación del Plan de Trabajo el Contratista deberá poner a disposición del servicio los medios suficientes y adecuados para el cumplimiento de los nuevos periodos y plazos de ejecución, con la mayor rapidez y eficacia en las tareas, siempre priorizándose la culminación de los trabajos de limpieza de la vegetación en la temporada de mayor riesgo de incendio.

- El contratista deberá disponer de un técnico de prevención de riesgos laborales con la cualificación necesaria para ejercer las funciones propias a desempeñar.

- La Empresa adjudicataria dispondrá del personal mencionado durante el tiempo de duración del contrato. Para su acreditación se deberán presentar los contratos laborales

en el momento de formalización del contrato, por un período mínimo equivalente a la duración del contrato.

El adjudicatario del contrato deberá poner a disposición para la ejecución del mismo el personal y la maquinaria necesaria para la realización de los trabajos especificados en las distintas unidades de obra, como mínimo el indicado en los anteriores párrafos, para cumplir con los plazos determinados y las órdenes de ejecución municipales o trabajos de urgencia. Esta circunstancia no requiere que este personal o recursos materiales estén íntegramente al servicio del contrato durante la duración de este, si no de manera corriente o periódica o a demanda según evolucionen las condiciones climatológicas del año en curso. Por lo tanto, no se trata de una adscripción permanente de determinado personal durante la jornada laboral y el mes completo sino la disponibilidad de ese personal mínimo recogido en los pliegos para que en cualquier momento pueda atender al trabajo periódico o a las urgencias de las órdenes municipales de ejecución u otras que puedan surgir a lo largo del período de contrato dentro de un programa de actuaciones sin que estas tengan que tener un carácter continuo.

Obligaciones con el personal

El personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, por cuanto éste tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario sin que exista relación laboral entre dicho personal y la Comunidad de Madrid.

En ningún caso el contrato supone relación laboral, contractual o de naturaleza alguna entre la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad y el personal asignado por el contratista para la ejecución de los trabajos.

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral y social y de las demás que sean aplicables y que se puedan promulgar durante la prestación del servicio objeto de este contrato.

Medios materiales

La empresa adjudicataria dotará a su personal de la maquinaria, utensilios y productos necesarios para desempeñar correctamente el servicio contratado.

En todo caso deberá contar durante todo el periodo de ejecución del contrato con:

- Motodesbrozadoras manuales con los implementos necesarios para el desbroce de vegetación herbácea y de matorral.
- Motosierras necesarias para el apeo o poda de la vegetación arbórea, con pértiga en el caso de poda de ramas altas.
- Motosopladora o motoaspiradora para limpieza de residuos y basuras ligeras.
- Trituradora de residuos leñosos
- Segadora-desbrozadora autopropulsada

Para las parcelas donde se tiene previsto la apertura de cortafuegos y desbroces de matorral:

- Retroexcavadora mixta de al menos 100 CV
 - Tractor agrícola con desbrozadora suspendida de cadenas o martillos
- Al realizarse, en parte, los trabajos durante la temporada alta de riesgo de incendios, el contratista, durante la ejecución de los trabajos deberá disponer de los medios necesarios para evitar la propagación de incendios de vegetación y al menos de dos extintores de mochila, 2 batefuegos y 2 extintores espuma.

4. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

- La Empresa contratista, como adjudicataria del contrato y en nombre de la Comunidad de Madrid, deberá comunicar a los Ayuntamientos donde se ubiquen las parcelas la realización de los trabajos de limpieza o vallado de las mismas en un plazo suficiente, atendiendo a lo establecido en las correspondientes Ordenanzas municipales, igualmente, con una semana de antelación a la fecha prevista para el inicio de los trabajos, deberá comunicarlo al responsable del contrato, de forma que se pueda conocer el grado de adecuación de los trabajos al Plan.
- La Empresa adjudicataria estará obligada a abonar los gastos que se deriven de la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otro trámite relacionado con el servicio, así como abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos y otras prestaciones patrimoniales de carácter público que resulten como consecuencia del contrato o su ejecución.
- La Empresa adjudicataria adoptará las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes y/o perjuicios de todo orden sobre personas y bienes. Los daños y perjuicios ocasionados en cualquiera de los elementos de las parcelas serán responsabilidad de la Empresa adjudicataria cuando se deban a negligencia, culpa o incumplimiento del presente pliego, así como por una inadecuada ejecución de las labores.
- La Empresa adjudicataria deberá minimizar los impactos ambientales ocasionados sobre el medio ambiente en general, la atmósfera, el suelo, los recursos hídricos, la fauna y cualquier otro bien natural que pudiera ser impactado durante la ejecución del servicio, adoptando las medidas correctoras necesarias.
- La Empresa adjudicataria dispondrá de un seguro de responsabilidad civil durante el tiempo de duración del contrato que cubra los posibles daños o perjuicios a terceros, derivados de la ejecución de los trabajos previstos, por un importe mínimo de 300.000 euros.
- La Empresa adjudicataria adjuntará a las relaciones valoradas mensuales los albaranes de entrada en vertedero o planta de tratamiento de los residuos y restos transportados, identificando la parcela o parcelas a las que corresponden.

- La Empresa adjudicataria elaborará un informe de los trabajos realizados. Junto a la última certificación se presentará un informe de finalización de los trabajos relativo al desarrollo de los mismos en el que, de cada parcela en la que se hayan realizado trabajos, se detallará como mínimo:

1. Identificación de la parcela, término municipal, sector urbano, referencia catastral.
2. Fotografías de la parcela antes y después de la ejecución de los trabajos.
3. Fechas de realización de los trabajos: vallado, limpieza, embolsado y apilado de residuos, desbroce, roza y apilado de restos vegetales, carga y transporte a vertedero o planta de tratamiento.
4. Volumen de residuos recogidos por parcela y tipo de residuo.
5. Incidencias detectadas en la parcela: presencia de ocupaciones, vehículos abandonados, vertidos singulares, etc.
6. Cualquier otra información pertinente según el caso concreto.

La Empresa adjudicataria deberá elaborar informes o fichas de seguimiento de los trabajos o parcelas incluidas en el servicio, a petición del responsable del contrato.

5. RESPONSABLE DEL CONTRATO

El órgano de contratación, a propuesta del Jefe del Área de Valoraciones y Patrimonio, designará un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada.

Son funciones del responsable del contrato:

- a) Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás condiciones técnicas establecidas en el contrato o en disposiciones oficiales.
- b) Exigir la existencia de los medios y organización necesarios para la elaboración de los trabajos/prestación de los servicios.
- c) Dar las órdenes oportunas para lograr los objetivos del contrato.
- d) Introducir los cambios que por razones climatológicas o de crecimiento de la vegetación convenga introducir en el Plan de trabajo, para el buen desarrollo del contrato, que no supongan modificación del mismo.
- e) Expedir, en su caso, las certificaciones parciales y conformar las facturas correspondientes a los trabajos/servicios realizados según los plazos de ejecución y abono que se haya acordado.
- f) Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo del contrato y su supervisión, a los que estará obligado a asistir el responsable de los trabajos de la empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas de la

misma que tengan alguna intervención en la ejecución del contrato. Estas reuniones serán convocadas, al menos, una vez por mes.

g) Cualquier otra función de dirección que sea pertinente para el desarrollo del contrato y la resolución de cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del mismo.

6. DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato tendrá una duración comprendida entre el 1 de mayo de 2021 (o desde el día siguiente a la formalización en caso de ser posterior) hasta el 30 de noviembre de 2021, durante este período se realizarán los trabajos según las indicaciones del responsable del contrato.

Específicamente, los trabajos de limpieza y desbroce de la vegetación con el fin de garantizar la defensa contra incendios se ejecutarán prioritariamente durante los meses de mayo, junio y julio y de manera excepcional en el mes de agosto siguiendo las indicaciones del responsable del contrato, priorizándose su culminación en la temporada de mayor riesgo de incendio y para garantizar la eficacia y mayor durabilidad de los trabajos realizados. El resto de trabajos comprendidos en el contrato podrán irse concluyendo hasta la fecha límite del contrato.

7. INSTRUCCIONES PARA LA MEDICIÓN Y ABONO DEL SERVICIO

El abono del contrato se efectuará mediante certificaciones mensuales elaboradas por el responsable del contrato, previa elaboración por el mismo de una Relación Valorada de los trabajos efectuados, dando audiencia al contratista durante 10 días hábiles para su aceptación. A continuación, el contratista emitirá la Factura correspondiente y se conformará esta. Las certificaciones podrán recoger los trabajos realizados por meses naturales o corresponder a fracciones de mes, en el caso de comenzar en contrato más allá del primer día de mes. Cada mes vencido, y en el caso de que hubiese, el contratista deberá adjuntar los albaranes de entrada en vertedero o certificados de tratamiento de los residuos y restos transportados, identificando la parcela o parcelas a las que correspondan.

La medición de los distintos trabajos realizados se efectuará conforme a las distintas unidades previstas en el Presupuesto incluido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la oferta presentada por el adjudicatario.

8. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS O PRESTACIÓN DEFECTUOSA DEL SERVICIO

El contratista responderá de todos los daños que pueda ocasionar, ya sea por negligencia o dolo del personal contratado.



DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
SOSTENIBILIDAD

9. CONTROL DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

La Empresa adjudicataria dispondrá de los medios necesarios para, en todo momento, controlar la calidad en la prestación del servicio y detectar las posibles ejecuciones defectuosas y rectificarlas.

Los trabajos deficientemente ejecutados, a criterio del responsable del contrato, deberán ser rehechos por cuenta de la empresa adjudicataria.

Madrid, a fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE SUELO

Firmado digitalmente por: DE GRACIA GONZALO JUAN JOSE
Fecha: 2020.10.21 09:37

Fdo.: Juan José de Gracia Gonzalo

ANEXO I: PARCELAS TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID GESTIONADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO

Nº	TERMINO MUNICIPAL	REFERENCIA CATASTRAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)
1	ALCALÁ DE HENARES	8538004VK6884S0001HY	CL ESPARTALES S-H 38 PAR 114	14.820	580
2	ALCORCÓN	8844703VK2684S0001EJ	BARRANCO CRINCHE PARC. 33.2	29.632	1.220
3	ALCORCÓN	8348501VK2684N0001FO	LA PRINCESA PARC. 33,1	56.696	1.822
4	ALCORCÓN	8747201VK2684N0001AO	LA PRINCESA PARC. 8,1	37.036	782
5	ALCORCÓN	8846701VK2684N0001KO	LA PRINCESA PARC. 9	25.799	692
6	ALCORCÓN	0353604VK3605S0001BF	PP 3 LOS PALOMARES 34. VIA PECUARIA 2	7.302	911
7	ALCORCÓN	0550102VK3605S0001BF	PP 3 LOS PALOMARES 34. VIA PECUARIA 4	5.075	658
8	ALCORCÓN	0547202VK3604N0001QS	PP 3 LOS PALOMARES 34. VIA PECUARIA 3	1.220	313
9	ALCORCÓN	0346801VK3604N0001RS	PP 3 LOS PALOMARES 34. VIA PECUARIA 1	8.580	992
10	ALCORCÓN	0347601VK3604N0001QS	LOS PALOMARES PARC. 27.3.1	17.549	547
11	ARANJUEZ	9740301VK4394S0001HU	PS AR 22 LA MONTAÑA	61.139,00	1.800,00
12	ARGANDA DEL REY	2019401VK6621N0001JT	ARGANDA DEL REY U.E. 124 "AREA DE CENTRALIDAD" PARCELA 11(94,82%)	2.941	219
13	ARGANDA DEL REY	2118742VK6621N0001QT	ARGANDA DEL REY U.E. 124 "AREA DE CENTRALIDAD" PARCELA 19	1.431	161
14	CABANILLAS DE LA SIERRA	7588388VL4178N0001JK	CABANILLAS DE LA SIERRA SAU 9 PARCELA RS CAMINO DE LA VALCONERA 11	555	95
15	CAMPORREAL	8858107VK6685N0001QT	SAU R3 V.P.I.S.-RSUP	1.490	152
16	CIEMPOZUELOS	6672606VK4467S0001LT	SECTOR S 19 LA CALDERONA PARC 5	7.500	358
17	CIEMPOZUELOS	7551602VK4475S0001ZZ	CIEMPOZUELOS S 5 BUENOS AIRES R-123(40)	2.400	204
18	CIEMPOZUELOS	7365218VK4476S0001OG	CIEMPOZUELOS SECTOR R12 LA CALDERONA PARC R 72	1.164	175
19	CIEMPOZUELOS	7664303VK4476S0001FG	CIEMPOZUELOS SECTOR S 13 LA BARRERA PARC R 40 UE1	4.520	314

ANEXO I: PARCELAS TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID GESTIONADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO

Nº	TERMINO MUNICIPAL	REFERENCIA CATASTRAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)
20	CIEMPOZUELOS	6761911VK4466S0001QA	CIEMPOZUELOS SECTOR S 2 PROLONG C NAVARRA PARC 88	1.572	168
21	COLLADO VILLALBA	6801107VL106S0001KY	COLLADO VILLALBA 1.2 CHARCO DE LA PEÑA DE ABAJO	1.760	185
22	COLLADO VILLALBA	6006901VL1060N0001HZ	SECTOR S 14 LA HUERTA PARC 12 EQU SUP	3.997	194
23	COLLADO VILLALBA	6006902VL1060N0001WZ	SECTOR S 1 4 LA HUERTA. 11 VIS	1.988	240
24	COLMENAR VIEJO	6414706VL3061S0001MQ	LA MAQUINILLA PARC. RSD	13.588	540
25	COLMENAR VIEJO	6414703VL3061S0001LQ	LA MAQUINILLA PARC. RSVPP	8.016	356
26	COLMENAR VIEJO	5926916VL3052N0001JY	SUP 3 ARROYO ESPINO PARC VP-IS	8.750	397
27	COLMENAR VIEJO	5926919VL3052N0001ZY	SUP 3 ARROYO ESPINO PARC DCS-1	7.532	408
28	COLMENAR VIEJO	5926918VL3052N0001SY	SUP 3 ARROYO ESPINO PARC DCS-2	9.239	377
29	COLMENAR VIEJO	5631406VL3053S0001FI	SUP 4 LAS ADELFILLAS PARC. DC-2	7.613	386
30	COLMENAR VIEJO	5631404VL3053S0001LI	SUP 4 LAS ADELFILLAS PARC. DC-3	14.212	504
31	COLMENAR VIEJO	3620401VL3032S0001KY	SUP 8 NAVALLAR RS-D	8.053	418
32	COLMENAR VIEJO	4017303VL3041N0001QI	SUP 8 NAVALLAR RS-V	4026	268
33	COLMENAR VIEJO	4937202VL3043N0001OL	SUP 6 ALTO EUGENIO PARCELA R.S.P.M._VP-IS	5.170	310
34	COLMENAR VIEJO	4935602VL3043N0001GL	PL VP SUP-6 ALTO EUGENIO, 135 PARCELA 12, 13-5	1.206	143
35	COLMENAREJO	4206640VK1940N0001ZB	COLMENAREJO CASCO URBANO	1.549	160
36	DAGANZO DE ARRIBA	1690702VK6818S0001TM	DAGANZO DE ARRIBA S1 DEL SAU PARC 2 (RPS E.S.)	1.280	144
37	DAGANZO DE ARRIBA	1889303VK6818N0001GG	DAGANZO DE ARRIBA S8 DEL SAU RPS-ESS	1.589	175
38	DAGANZO DE ARRIBA	1892101VK6819S0001SJ	DAGANZO DE ARRIBA S8 DEL SAU RPS-VP-IS	6.862	374
39	EL BOALO	1556215VL2015N0001LY	EL BOALO S9C PARC RSCAM	760	123

**ANEXO I: PARCELAS TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID GESTIONADAS POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO**

Nº	TERMINO MUNICIPAL	REFERENCIA CATASTRAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)
40	EL ESCORIAL	4638902VK0943N0001BD	S 1 EL ENSANCHE CCM-4	1.487	237
41	EL ESCORIAL	4640103VK0944S0001GG	S 1 EL ENSANCHE CCM-3	1.475	181
42	EL ESCORIAL	4640102VK0944S0001YG	S 1 EL ENSANCHE CCM-2	696	123
43	EL ESCORIAL	4739901VK0943N0001ID	S 1 EL ENSANCHE CCM-6	2.943	234
44	EL ESCORIAL	4737501VK0934N0001TE	S 1 EL ENSANCHE CCM-5	3.078	299
45	FUENLABRADA	4083801VK3548S0001ZU	S PP I 3 "EL BAÑUELO", EQUIP(PARCELA 1.1)	44.200	846
46	FUENLABRADA	4083802VK3548S0001UU	S PP I 3 "EL BAÑUELO", PARCELA 1.2	14.428	488
47	GETAFE	0532901VK4603S0001YG	PL VP.LOS MOLINOS 1(E) Suelo	6.000	320
48	GETAFE	0632901VK4603S0001ZG	PL VP.LOS MOLINOS 2(E) Suelo	6.000	320
49	GETAFE	0732601VK4603S0001QG	PL VP.LOS MOLINOS 3(E) Suelo	6.000	320
50	GETAFE	0531401VK4603S0001RG	PL VP.LOS MOLINOS 5(E) Suelo	6.000	320
51	GETAFE	0932201VK4603S0001GG	PL VP.LOS MOLINOS 4(E) Suelo	6.000	320
52	GETAFE	0631401VK4603S0001LG	PL VP.LOS MOLINOS 6(E) Suelo	6.000	320
53	GETAFE	0831301VK4603S0001XG	PL VP.LOS MOLINOS 7(E) Suelo	6.000	320
54	GETAFE	0931301VK4603S0001FG	PL VP.LOS MOLINOS 8(E) Suelo	6.000	320
55	GETAFE	9838801VK3693N0001PI	PL VP.LOS MOLINOS 2(V) Suelo- S 02"LOS MOLINOS" PARCELA RS-ZV2	8.480	492
56	GETAFE	9932301VK3693S0001ZH	PL VP.LOS MOLINOS 4(V) Suelo S 02"LOS MOLINOS" PARCELA RS-ZV4	10.532	415
57	GETAFE	6428501VK3662N0001WW	S 03 BUENAVISTA RS-ZV	30.746	765
58	GETAFE	sin ref catastral, linda a 6428501VK3662N0001WW	RS IN2 Prolongación Parque de la Alhondiga	27.325	696
59	GETAFE	5511101VK3651S0001PS	S 03 BUENAVISTA RS-VPP	4.844	336
60	GETAFE	5511501VK3651S0001ES	S 03 BUENAVISTA RS-VPP	7.520	377
61	GETAFE	5511201VK3651S0001FS	S 03 BUENAVISTA RS-VPP	5.712	340
62	GETAFE	5612801VK3651S0001SS	S 03 BUENAVISTA RS-VPP	7.758	370

ANEXO I: PARCELAS TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID GESTIONADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO

Nº	TERMINO MUNICIPAL	REFERENCIA CATASTRAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)
63	HUMANES	9158906VK2595N0001QW	HUMANES DE MADRID SL EL BARRIAL PARC 7	1.772	185
64	LEGANES	28074A003000110000UW	FUENTE DE LA MORA PARCELA B2	12.875	1.196
65	LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS	7621704VL4372S0001XE	LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS SAU4 EL TOMILLAR PARC EQ	1.263	142
66	MADRID	1698201VK3719H0001HY	CERRO DE LOS GAMOS FINCA 14 C/ RAFAEL BOTI 62	8.681	431
67	MADRID	1997503VK3719H0001JY	CERRO DE LOS GAMOS FINCA 15 C/ RAFAEL BOTI	18.662	631
68	MADRID	1997502VK3719H0001IY	CERRO DE LOS GAMOS PARCELA 14-A C/ RAFAEL BOTÍ	5.026,00	296,00
69	MADRID	8330801VK4883A0001BQ	SUNS 4 01 VALDEBEBAS PARC RS-EQ M0004 PARC9	15.775	501
70	MADRID	1326706VK4812E0001AG	ALMACENES FUENCARRAL.porcion A. LEZAMA 14	480	110
71	MADRID	1726501VK4812F0001KQ	PORCION "A", "B" Y "C" - ALMACENES FUENCARRAL	1.500	176
72	MADRID	1534601VK4813D0001JM	FUENCARRAL, TRES OLIVOS. C/ AFUERAS A VALVERDE 32	515	97,00
73	MADRID	5182302VK3658C0001PQ	MADRID ENSANCHE DE CARABANCHEL PAR 3.16.1.2	4.433	268
74	MADRID	6747105VK4764F0001JR	MADRID VILLAESCUSA 62	631	100
75	MADRID	9316715VK3791E0001LD	MADRID ANTONIO LEYVA,53	397	30
76	MADRID	8129235VK4782G0001JP	C/ GALLEGOS 69, CAMINO VIEJO VICALVARO	271	60
77	MADRID	8129236VK4782G0001EP	C/ GALLEGOS 71, CAMINO VIEJO VICALVARO	250	70
78	MADRID	8129237VK4782G0001SP	C/ GALLEGOS 73, CAMINO VIEJO VICALVARO	260	70
79	MADRID	8129238VK4782G0001ZP	C/ GALLEGOS 75, CAMINO VIEJO VICALVARO	290	73
80	MADRID	8129248VK4782G0001GP	C/ PRAT 23, CAMINO VIEJO VICALVARO	370	48

ANEXO I: PARCELAS TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID GESTIONADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO

Nº	TERMINO MUNICIPAL	REFERENCIA CATASTRAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)
81	MADRID	8129247VK4782G0001YP	C/ PRAT 25, CAMINO VIEJO VICALVARO	254	63
82	MADRID	7163502VK4776C0001WG	C/ RUFINO GONZALEZ 59	877	63
83	MADRID	0315610VK5701E0001OQ	C/ LAS SANTERAS 49	1.333	73
84	MADRID	9218305VK4791G0001RB	C/ AHUMAOS 23	5.000	354
85	MADRID	0517705VK5701F0001SP	C/ DEHESA VIEJA 55	2.397	229
86	MADRID	0025313VK5702E0000DJ	C/ LOS CAVILAS 24	2.851	213
87	MADRID	5367608VK4756E0001GW	C/ VIRGEN DEL LLUC 49	287	70
88	MADRID	8900110VK4780B0000UX	C/ CIRILO MARTINEZ NOVILLO, 21	780	126
89	MADRID	1160838VK4616A0000WD	C/ SAN DALMACIO, 17. PARCELA N-POLIG. IND. VILLAVEDE	4.791	515,00
90	MORALZARZAL	7948901VL1085S0001GU	SECTOR S 1 AR2 PARC. P7448	12.880	531
91	NAVALCARNERO	7212901VK1671S0001TL	SECTOR I-10 PARC. EQ	11.139	420
92	NAVALCARNERO	7115901VK1671N0001TA	SECTOR I-10 VP-IS	8.980	364
93	NAVALCARNERO	4717205VK1641N0001TX	SECTOR II-7 PARC. 1 (VP-IS)	4.110	283
94	NAVALCARNERO	3295101VK1539N0001OA	SECTOR I-4 328 (EQ3)	7.219	395
95	NUEVO BAZTAN	6908935VK7760S0001KY	ZV U. MONTE ACEVEDO	173.562	
96	PARACUELLOS DE JARAMA	3550401VK5835S0001HF	CACES 8	18.931	672
97	PARACUELLOS DE JARAMA	3539401VK5833N0001FK	CTRA DE BELVIS	47.668	896
98	PARACUELLOS DE JARAMA	3544901VK5834S0001ZB	PIO BAROJA 2	45.775	883
99	PARACUELLOS DE JARAMA	3541801VK5834S0001WB	CALDERÓN DE LA BARCA 13	892	106
100	PARACUELLOS DE JARAMA	3535920VK5833N0001HK	JULIO VERNE 16	998	125
101	PARACUELLOS DE JARAMA	3535919VK5833N0001AK	JULIO VERNE 14	1.016	130
102	PARACUELLOS DE JARAMA	28104A013000330000UZ	CACES; Polígono 13 Parcela 33	6.764	477
103	PARACUELLOS DE JARAMA	28104A013000340000UU	CERBELLO; Polígono 13 Parcela 34	115.259	3.341
104	PINTO	7560912VK3575S0001AF	PINTO INDUSTRIAL OESTE PARC M-9.2.B	3.150	240

ANEXO I: PARCELAS TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID GESTIONADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO

Nº	TERMINO MUNICIPAL	REFERENCIA CATASTRAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)
105	PINTO	8053604VK3585S0001PK	PINTO MATEU CROMO PARC M 5-3-3	2.332	200
106	PINTO	9063808VK3596S0001PH	S 2 "EL ESPARRAGAL" - PARCELA D-3	2.624	207
107	POZUELO DE ALARCÓN	0160502VK3706S0001AD	APR.2.4-01 PL UP ARPO-SUELO	698	122
108	POZUELO DE ALARCÓN	0160503VK3706S0001BD	PL VP ARPO Suelo	355	82
109	RIVAS-VACIAMADRID	6769910VK5666N0001OW	SUS PP D LAS COLINAS PARCELA SS	40.140	835
110	RIVAS-VACIAMADRID	3494302VK5639S0001TE	SUS PP C LA FORTUNA RED SUPRA. VIV-1	8.783	510
111	RIVAS-VACIAMADRID	3496402VK5639N0001LK	SUS PP C LA FORTUNA F.361 RED SUPR ZV-2	6.810	450
112	SAN FERNANDO DE HENARES	7963902VK5776S0001ML	PARCELA I-4a (PP SUP I 2)	3.758,00	269,00
113	SAN FERNANDO DE HENARES	7469705VK5776N0001BA	C/ CERRAJEROS 15 PLAN PARCIAL SUP I-20	20.985	580
114	SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	4803702VK4940S0001RK	Avda. Arribes del Duero 12 SECT.TEMPRANALES	56.621	2.590
115	TORREJÓN DE ARDOZ	3610306VK6831S0001QR	C/MARIO VARGAS LLOSA,19-SUNP T2 NORESTE-PARCELA RSM EQ.01	19.288	654
116	TORREJON DE LA CALZADA	1404110VK3510S0000XL	TORREJON DE LA CALZADA - PL SECTOR 3 - 118 C/ RIO GUADIANA 1	4.849	292
117	TORREJON DE LA CALZADA	1503401VK3510S0000DL	TORREJON DE LA CALZADA - PL SECTOR 3A - PARC 120 VP-IS	2.425	231
118	TORREJON DE LA CALZADA	1399901VK3419N0001RX	TORREJON DE LA CALZADA - PL SECTOR 3B - PARC 14 VIS	1.881	243
119	TORREJON DE LA CALZADA	1103301VK3510S0001LB	TORREJON DE LA CALZADA - SECTOR 7 - PARC158 VP-IS	3.147	249
120	TORREJON DE LA CALZADA	1105402VK3510N0001LS	TORREJON DE LA CALZADA PL SAU-7 157 C/ RIO TAJO	1.860	233

**ANEXO I: PARCELAS TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID GESTIONADAS POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO**

Nº	TERMINO MUNICIPAL	REFERENCIA CATASTRAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)
121	TORREJON DE LA CALZADA	1103303VK3510S0001FB	TORREJON DE LA CALZADA PL SAU-7 PARC 156 C/ RIO TAJO	4.753	312
122	TORRELODONES	9924603VK1992S0001ED	AVD. JUAN PABLO II SECTOR S 10 COTO SUR PRADO GRANDE Parc. 2.1	3.493	232
123	TORRELODONES	9924601VK1992S0001ID	AVD. JUAN PABLO II SECTOR S 10 COTO SUR PRADO GRANDE Parc. 2.2	1.750	192
124	TRES CANTOS	0079101VK4907N0001TZ	TRES CANTOS NORTE AR. R SUP EQUIP.1	117.672	1.378,00
125	VALDEMORO	4077409VK4447N0001HS	SECTOR SI 2 LAS CANTERAS PARC M-13	22.411	735
126	VALDEMORO	1101903VK4500S0001TT	SR 9N LAS ZANJAS NORTE PARC M-20-1	1.511	155
127	VILLALBILLA	9362901VK6796S0001FH	VILLALBILLA SAU 8 LOS HUEROS PARC RSM-VPP	12.990	442
128	VILLA DEL PRADO	7348143UK8574N0001WD	URB. LAS HOYAS 129	33.900	980
129	VILLA DEL PRADO	7348144UK8574N0001AD	URB. LAS HOYAS 128	1.697	170
130	VILLA DEL PRADO	7348145UK8574N0001BD	URB. LAS HOYAS 127	2.076	200
131	VELILLA DE SAN ANTONIO	9199901VK5699N0001OL	S XXIII RP/SUP2-C/ NICOSIA 2	10.728	479
TOTALES				1.554.736,00	54.699,00

ANEXO II. PRESUPUESTO

CONTRATO DE SERVICIOS: LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE PARCELAS TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, GESTIONADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO, DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

2021

ANEXO II. PRESUPUESTO. MEDICIONES

Nº	TERMINO MUNICIPAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)	APERTURA DE CORTAFUEGOS (HA)	DESBROCE TRACTOR (HA)	DESBROCE MOTODESBROZADORA (M2)	LIMPIEZA, TALA, Y RETIRADA ARBOLES (M2)	PODA O TALA DE ARBOLES EN ALTURA (UND)	RECÓGIDA Y RESIDUOS (M2)	RESIDUOS CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO (M3)	REPOSICIÓN VALLADO MALLA (ML)	INSTALACIÓN PUERTA MALLA (UND)	RETIRADA CARTELES PUBLICITARIOS (UND)
1	ALCALÁ DE HENARES	CL ESPARTALES S-H 38 PAR 114	14.820	580		1,1920	2.900,00	30			4			
2	ALCORCÓN	BARRANCO CRINCHE PARC. 33.2	29.632	1.220	0,86	0,6100	6.100,00	30			2			
3	ALCORCÓN	LA PRINCESA PARC. 33,1	56.696	1.822	0,91	0,9110	9.110,00	30			2			
4	ALCORCÓN	LA PRINCESA PARC. 8,1	37.036	782	0,39	0,3910	3.910,00	30			2			
5	ALCORCÓN	LA PRINCESA PARC. 9	25.799	692	0,35	0,3460	3.460,00	30			2			
6	ALCORCÓN	PP 3 LOS PALOMARES 34. VIA PECUARIA 2	7.302	911		0,5502	1.800,00	70						
7	ALCORCÓN	PP 3 LOS PALOMARES 34. VIA PECUARIA 4	5.075	658		0,3875	1.200,00	70						
8	ALCORCÓN	PP 3 LOS PALOMARES 34. VIA PECUARIA 3	1.220	313		0,0620	600,00	70						
9	ALCORCÓN	PP 3 LOS PALOMARES 34. VIA PECUARIA 1	8.580	992		0,6596	1.984,00	70						
10	ALCORCÓN	LOS PALOMARES PARC. 27.3.1	17.549	547		1,4814	2.735,00							
11	ARANJUEZ	PS AR 22 LA MONTAÑA	61.139	1.800		5,2139	9.000,00	200				30		
12	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY U.E. 124 "AREA DE CENTRALIDAD" PARCELA 11(94,82%)	2.941	219			2.941,00	20			1			
13	ARGANDA DEL REY	ARGANDA DEL REY U.E. 124 "AREA DE CENTRALIDAD" PARCELA 19	1.431	161			1.431,00	5			1			

ANEXO II. PRESUPUESTO. MEDICIONES

Nº	TERMINO MUNICIPAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)	APERTURA DE CORTAFUEGOS (HA)	DESBRUCE TRACTOR (HA)	DESBRUCE MOTODESBROZADORA (M2)	LIMPIEZA, TALA, Y RETIRADA ARBOLES (M2)	PODA O TALA DE ARBOLES EN ALTURA (UND)	RECÓGIDA Y RESIDUOS (M2)	RESIDUOS CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO (M3)	REPOSICIÓN VALLADO MALLA (ML)	INSTALACIÓN PUERTA MALLA (UND)	RETIRADA CARTELES PUBLICITARIOS (UND)
14	CABANILLAS DE LA SIERRA	CABANILLAS DE LA SIERRA SAU 9 PARCELA RS CAMINO DE LA VALCONERA 11	555	95			555,00							
15	CAMPORREAL	SAU R3 V.P.I.S.-RSUP	1.490	152			1.064,00	5			1			
16	CIEMPOZUELOS	SECTOR S 19 LA CALDERONA PARC 5	7.500	358	0,17900	0,3920	1.790,00							
17	CIEMPOZUELOS	CIEMPOZUELOS S 5 BUENOS AIRES R-123(40)	2.400	204			2.400,00	15			1			
18	CIEMPOZUELOS	CIEMPOZUELOS SECTOR R12 LA CALDERONA PARC R 72	1.164	175			1.164,00							
19	CIEMPOZUELOS	CIEMPOZUELOS SECTOR S 13 LA BARRERA PARC R 40 UE1	4.520	314			4.520,00	20			2			
20	CIEMPOZUELOS	CIEMPOZUELOS SECTOR S 2 PROLONG C NAVARRA PARC 88	1.572	168			1.572,00							
21	COLLADO VILLALBA	COLLADO VILLALBA 1.2 CHARCO DE LA PEÑA DE ABAJO	1.760	185			1.760,00	150			10	185	1	
22	COLLADO VILLALBA	SECTOR S 14 LA HUERTA PARC 12 EQUUSUP	3.997	194			3.997,00	50	10		6			
23	COLLADO VILLALBA	SECTOR S 1 4 LA HUERTA. 11 VIS	1.988	240			1.988,00	50	12					
24	COLMENAR VIEJO	LA MAQUINILLA PARC. RSD	13.588	540			4.074,00	20			2	210		
25	COLMENAR VIEJO	LA MAQUINILLA PARC. RSVPP	8.016	356			2.086,00	50			3	110		
26	COLMENAR VIEJO	SUP 3 ARROYO ESPINO PARC VP-IS	8.750	397		0,6765	1.985,00	40			2			

ANEXO II. PRESUPUESTO. MEDICIONES

Nº	TERMINO MUNICIPAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)	APERTURA DE CORTAFUEGOS (HA)	DESBROCE TRACTOR (HA)	DESBROCE MOTODESBROZADORA (M2)	LIMPIEZA, TALA, Y RETIRADA ARBOLES (M2)	PODA O TALA DE ARBOLES EN ALTURA (UND)	RECÓGIDA DE RESIDUOS (M2)	RESIDUOS CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO (M3)	REPOSICIÓN VALLADO MALLA (ML)	INSTALACIÓN PUERTA MALLA (UND)	RETIRADA CARTELES PUBLICITARIOS (UND)
27	COLMENAR VIEJO	SUP 3 ARROYO ESPINO PARC DCS-1	7.532	408		0,5492	2.040,00	30	6		6			
28	COLMENAR VIEJO	SUP 3 ARROYO ESPINO PARC DCS-2	9.239	377		0,7354	1.885,00	50			2			
29	COLMENAR VIEJO	SUP 4 LAS ADELFIILLAS PARC. DC-2	7.613	386			2.702,00	20	12		10			
30	COLMENAR VIEJO	SUP 4 LAS ADELFIILLAS PARC. DC-3	14.212	504			3.528,00	50	15		15			
31	COLMENAR VIEJO	SUP 8 NAVALLAR RS-D	8.053	418			8.053,00							
32	COLMENAR VIEJO	SUP 8 NAVALLAR RS-V	4.026	268			4.026,00							
33	COLMENAR VIEJO	SUP 6 ALTO EUGENIO PARCELA R.S.P.M. VP-IS	5.170	310			2.170,00							
34	COLMENAR VIEJO	PL VP SUP-6 ALTO EUGENIO, 135 PARCELA 12, 13-5	1.206	143			1.001,00							
35	COLMENAREJO	COLMENAREJO CASCO URBANO	1.549	160			1.549,00	15			1			
36	DAGANZO DE ARRIBA	DAGANZO DE ARRIBA S1 DEL SAU PARC 2 (RPS E.S.)	1.280	144			1.280,00	20			1			
37	DAGANZO DE ARRIBA	DAGANZO DE ARRIBA S8 DEL SAU RPS-ESS	1.589	175			1.589,00	10						
38	DAGANZO DE ARRIBA	DAGANZO DE ARRIBA S8 DEL SAU RPS-VP-IS	6.862	374			2.618,00	50			2			
39	EL BOALO	EL BOALO S9C PARC RSCAM	760	123			760,00	20			1			
40	EL ESCORIAL	S 1 EL ENSANCHE CCM-4	1.487	237			1.487,00	50			2			
41	EL ESCORIAL	S 1 EL ENSANCHE CCM-3	1.475	181			1.475,00							

ANEXO II. PRESUPUESTO. MEDICIONES

Nº	TERMINO MUNICIPAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)	APERTURA DE CORTAFUEGOS (HA)	DESBRUCE TRACTOR (HA)	DESBRUCE MOTODESBROZADORA (M2)	LIMPIEZA, TALA, Y RETIRADA ARBOLES (M2)	PODA O TALA DE ARBOLES EN ALTURA (UND)	RECÓGIDA Y RESIDUOS (M2)	RESIDUOS CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO (M3)	REPOSICIÓN VALLADO MALLA (ML)	INSTALACIÓN PUERTA MALLA (UND)	RETIRADA CARTELES PUBLICITARIOS (UND)
42	EL ESCORIAL	S 1 EL ENSANCHE CCM-2	696	123			696,00							
43	EL ESCORIAL	S 1 EL ENSANCHE CCM-6	2.943	234			1.638,00	50	3		10			
44	EL ESCORIAL	S 1 EL ENSANCHE CCM-5	3.078	299			2.093,00							
45	FUENLABRADA	S PP I 3 "EL BAÑUELO", EQUIP(PARCELA 1.1)	44.200	846			5.922,00							
46	FUENLABRADA	S PP I 3 "EL BAÑUELO", PARCELA 1.2	14.428	488			3.416,00							
47	GETAFE	PL VP.LOS MOLINOS 1(E) Suelo	6.000	320		0,3760	2.240,00					2		
48	GETAFE	PL VP.LOS MOLINOS 2(E) Suelo	6.000	320		0,3760	2.240,00					2		
49	GETAFE	PL VP.LOS MOLINOS 3(E) Suelo	6.000	320		0,3760	2.240,00					2		
50	GETAFE	PL VP.LOS MOLINOS 5(E) Suelo	6.000	320		0,3760	2.240,00							
51	GETAFE	PL VP.LOS MOLINOS 4(E) Suelo	6.000	320		0,3760	2.240,00							
52	GETAFE	PL VP.LOS MOLINOS 6(E) Suelo	6.000	320		0,3760	2.240,00	50			3			
53	GETAFE	PL VP.LOS MOLINOS 7(E) Suelo	6.000	320		0,3760	2.240,00							
54	GETAFE	PL VP.LOS MOLINOS 8(E) Suelo	6.000	320		0,3760	2.240,00							
55	GETAFE	PL VP.LOS MOLINOS 2(V) Suelo- S 02"LOS MOLINOS" PARCELA RS-ZV2	8.480	492			3.444,00							

ANEXO II. PRESUPUESTO. MEDICIONES

Nº	TERMINO MUNICIPAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)	APERTURA DE CORTAFUEGOS (HA)	DESBRUCE TRACTOR (HA)	DESBRUCE MOTODESBROZADORA (M2)	LIMPIEZA, TALA, Y RETIRADA ARBOLES (M2)	PODA O TALA DE ARBOLES EN ALTURA (UND)	RECÓGIDA Y RESIDUOS (M2)	RESIDUOS CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO (M3)	REPOSICIÓN VALLADO MALLA (ML)	INSTALACIÓN PUERTA MALLA (UND)	RETIRADA CARTELES PUBLICITARIOS (UND)
56	GETAFE	PL VP. LOS MOLINOS 4(V) Suelo S 02"LOS MOLINOS" PARCELA RS-ZV4	10.532	415			2.905,00							
57	GETAFE	S 03 BUENAVISTA RS-ZV	30.746	765	0,3825	2,3096	3.825,00	50			6			
58	GETAFE	RS IN2 Prolongación Parque de la Alhondiga	27.325	696	0,348	2,0365	3.480,00	100			15			
59	GETAFE	S 03 BUENAVISTA RS-VPP	4.844	336		0,2492	2.352,00	20			1			
60	GETAFE	S 03 BUENAVISTA RS-VPP	7.520	377		0,4881	2.639,00	20			1			1
61	GETAFE	S 03 BUENAVISTA RS-VPP	5.712	340		0,3332	2.380,00	20			1			
62	GETAFE	S 03 BUENAVISTA RS-VPP	7.758	370		0,5168	2.590,00	20			1			
63	HUMANES	HUMANES DE MADRID SL EL BARRIAL PARC 7	1.772	185			1.772,00							
64	LEGANES	FUENTE DE LA MORA PARCELA B2	12.875	1.196			8.372,00							
65	LOZOYUELA- NAVAS- SIETEIGLESIAS	LOZOYUELA-NAVAS- SIETEIGLESIAS SAU4 EL TOMILLAR PARC EQ	1.263	142			1.263,00	20			2			
66	MADRID	CERRO DE LOS GAMOS FINCA 14 C/ RAFAEL BOTI	8.681	431			8.681,00	100	2	4.500	1			1
67	MADRID	CERRO DE LOS GAMOS FINCA 15 C/ RAFAEL BOTI	18.662	631	0,3155	0,8500	3155,00				1			
68	MADRID	CERRO DE LOS GAMOS PARCELA 14-A C/ RAFAEL	5.026	296			650,00	50			2			
69	MADRID	SUNS 4 01 VALDEBEBAS PARC RS-EQ M0004 PARC9	15.775	501		1,2268	3507,00	15			1			

ANEXO II. PRESUPUESTO. MEDICIONES

Nº	TERMINO MUNICIPAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)	APERTURA DE CORTAFUEGOS (HA)	DESBROCE TRACTOR (HA)	DESBROCE MOTODESBROZADORA (M2)	LIMPIEZA, TALA, Y RETIRADA ARBOLES (M2)	PODA O TALA DE ARBOLES EN ALTURA (UND)	RECÓGIDA DE RAMAS Y RESIDUOS (M2)	RESIDUOS CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO (M3)	REPOSICIÓN VALLADO MALLA (ML)	INSTALACIÓN PUERTA MALLA (UND)	RETIRADA CARTELES PUBLICITARIOS (UND)
70	MADRID	ALMACENES FUENCARRAL,porcion A. LEZAMA 14	480	110			480,00	20			1			
71	MADRID	PORCION "A" , "B" y "C" - ALMACENES FUENCARRAL	1.500	176			1.500,00				1.500			
72	MADRID	FUENCARRAL, TRES OLIVOS. C/ AFUERAS A VALVERDE 32	515	97			515,00	30						
73	MADRID	MADRID ENSANCHE DE CARABANCHEL PAR 3.16.1.2	4.433	268		0,3093	1.340,00	20						
74	MADRID	MADRID VILLAESCUSA 62	631	100			631,00				631			
75	MADRID	MADRID ANTONIO LEYVA,53	397	30			397,00				397			
76	MADRID	C/ GALLEGOS 69, CAMINO VIEJO VICALVARO	271	60			271,00	15			1			
77	MADRID	C/ GALLEGOS 71, CAMINO VIEJO VICALVARO	250	70			250,00	15			1			
78	MADRID	C/ GALLEGOS 73, CAMINO VIEJO VICALVARO	260	70			260,00	15			1			
79	MADRID	C/ GALLEGOS 75, CAMINO VIEJO VICALVARO	290	73			290,00	15			1			
80	MADRID	C/ PRAT 23, CAMINO VIEJO VICALVARO	370	48			370,00	15			1			
81	MADRID	C/ PRAT 25, CAMINO VIEJO VICALVARO	254	63			254,00	15			1			

ANEXO II. PRESUPUESTO. MEDICIONES

Nº	TERMINO MUNICIPAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)	APERTURA DE CORTAFUEGOS (HA)	DESBROCE TRACTOR (HA)	DESBROCE MOTODESBROZADORA (M2)	LIMPIEZA, TALA, Y RETIRADA ARBOLES (M2)	PODA O TALA DE ARBOLES EN ALTURA (UND)	RECOPILACIÓN Y RESIDUOS (M2)	RESIDUOS CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO (M3)	REPOSICIÓN VALLADO MALLA (ML)	INSTALACIÓN PUERTA MALLA (UND)	RETIRADA CARTELES PUBLICITARIOS (UND)
82	MADRID	C/ RUFINO GONZALEZ 59	877	63			877,00							
83	MADRID	C/ LAS SANTERAS 49	1.333	73			1.333,00							
84	MADRID	C/ AHUMADOS 23	5.000	354			2.478,00							
85	MADRID	C/ DEHESA VIEJA 55	2.397	229			1.603,00							
86	MADRID	C/ LOS CAVILAS 24	2.851	213			1.491,00	20			8	10		
87	MADRID	C/ VIRGEN DEL LLUC 49	287	70			287,00	30						
88	MADRID	C/ CIRILO MARTINEZ NOVILLO, 21	780	126			780,00							
89	MADRID	C/ SAN DALMACIO, 17. PARCELA N-POLIG. IND. VILLAVEDE.	4.791	515			3.605,00	10			3.605			
90	MORALZARZAL	SECTOR S 1 AR2 PARC. P7448	12.880	531		0,7225	2.655,00							
91	NAVALCARNERO	SECTOR I-10 PARC. EQ	11.139	420			2.940,00					420	1	
92	NAVALCARNERO	SECTOR I-10 VP-IS	8.980	364			2.548,00	20			1	364	1	
93	NAVALCARNERO	SECTOR II-7 PARC. 1 (VP-IS)	4.110	283			1.981,00							
94	NAVALCARNERO	SECTOR I-4 328 (EQ3)	7.219	395			2.765,00	30			1			
95	NUEVO BAZTAN	ZV U. MONTE ACEVEDO	173.562	0			1.500,00	50						
96	PARACUELLOS DE JARAMA	CACES 8	18.931	672	0,34	0,4704	3360,00	30			3			
97	PARACUELLOS DE JARAMA	CTRA DE BELVIS	47.668	896	0,45	0,9352	4480,00	30			3			

ANEXO II. PRESUPUESTO. MEDICIONES

Nº	TERMINO MUNICIPAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)	APERTURA DE CORTAFUEGOS (HA)	DESBROCE TRACTOR (HA)	DESBROCE MOTODESBROZADORA (M2)	LIMPIEZA, TALA, Y RETIRADA ARBOLES (M2)	PODA O TALA DE ARBOLES EN ALTURA (UND)	RECÓGIDA DE RESIDUOS Y RESIDUOS (M2)	RESIDUOS CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO (M3)	REPOSICIÓN VALLADO MALLA (ML)	INSTALACIÓN PUERTA MALLA (UND)	RETIRADA CARTELES PUBLICITARIOS (UND)
98	PARACUELLOS DE JARAMA	PIO BAROJA 2	45.775	883	0,44	3,6945	4415,00	50			10			
99	PARACUELLOS DE JARAMA	CALDERÓN DE LA BARCA 13	892	106			892,00							
100	PARACUELLOS DE JARAMA	JULIO VERNE 16	998	125			998,00							
101	PARACUELLOS DE JARAMA	JULIO VERNE 14	1.016	130			1016,00							
102	PARACUELLOS DE JARAMA	CACES; Polígono 13 Parcela 33	6.764	477			6764,00	100	5		10			
103	PARACUELLOS DE JARAMA	CERBELLO; Polígono 13 Parcela 34	115.259	3.341		9,8554	16705,00	100	15	500	20			
104	PINTO	PINTO INDUSTRIAL OESTE PARC M-9.2.B	3.150	240			1.680,00							
105	PINTO	PINTO MATEU CROMO PARC M 5-3-3	2.332	200			1.400,00							
106	PINTO	S 2 "EL ESPARRAGAL" - PARCELA D-3	2.624	207			1.449,00							
107	POZUELO DE ALARCÓN	APR.2.4-01 PL UP ARPO-SUELO	698	122			698,00				1			
108	POZUELO DE ALARCÓN	PL VP ARPO Suelo	355	82			355,00				1			
109	RIVAS-VACIAMADRID	SUS PP D LAS COLINAS PARCELA SS	40.140	835			1670,00							
110	RIVAS-VACIAMADRID	SUS PP C LA FORTUNA RED SUPRA. VIV-1	8.783	510		0,6233	2550,00	20		3.000				
111	RIVAS-VACIAMADRID	SUS PP C LA FORTUNA F.361 RED SUPR ZV-2	6.810	450			3150,00			500		30		
112	SAN FERNANDO DE HENARES	PARCELA I-4a (PP SUP I 2)	3.758	269		0,1875	1883,00							
113	SAN FERNANDO DE HENARES	C/ CERRAJEROS 15 PLAN PARCIAL SUP I-20	20.985	580		1,6925	4060,00							

ANEXO II. PRESUPUESTO. MEDICIONES

Nº	TERMINO MUNICIPAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)	APERTURA DE CORTAFUEGOS (HA)	DESBRUCE TRACTOR (HA)	DESBRUCE MOTODESBROZADORA (M2)	LIMPIEZA, TALA, Y RETIRADA ARBOLES (M2)	PODA O TALA DE ARBOLES EN ALTURA (UND)	RECÓGIDA Y RESIDUOS (M2)	RESIDUOS CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO (M3)	REPOSICIÓN VALLADO MALLA (ML)	INSTALACIÓN PUERTA MALLA (UND)	RETIRADA CARTELES PUBLICITARIOS (UND)
114	SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	Avda. Arribes del Duero 12 SECT.TEMPRANALES	56.621	2.590	1,435		18130,00							
115	TORREIÓN DE ARDOZ	C/MARIO VARGAS LLOSA,19-SUNP T2 NORESTE-PARCELA RSM EQ.01	19.288	654	0,327	0,4635	1308,00	150			5			
116	TORREION DE LA CALZADA	TORREION DE LA CALZADA PL SECTOR 3 - 118 C/ RIO GUADIANA 1	4.849	292			4849,00	50			3			
117	TORREION DE LA CALZADA	TORREION DE LA CALZADA PL SECTOR 3A - PARC 120 VP-IS	2.425	231			2425,00							
118	TORREION DE LA CALZADA	TORREION DE LA CALZADA PL SECTOR 3B - PARC 14 VIS	1.881	243			1881,00							
119	TORREION DE LA CALZADA	TORREION DE LA CALZADA SECTOR 7 - PARC158 VP-IS	3.147	249			3147,00							
120	TORREION DE LA CALZADA	TORREION DE LA CALZADA PL SAU-7 157 C/ RIO TAJO	1.860	233			1860,00							
121	TORREION DE LA CALZADA	TORREION DE LA CALZADA PL SAU-7 PARC 156 C/ RIO TAJO	4.753	312			4753,00							
122	TORRELODONES	AVD. JUAN PABLO II SECTOR S 10 COTO SUR PRADO GRANDE Parc. 2.1	3.493	232			1624,00	20			2			
123	TORRELODONES	AVD. JUAN PABLO II SECTOR S 10 COTO SUR PRADO GRANDE Parc. 2.2	1.750	192			1344,00	20			2			

ANEXO II. PRESUPUESTO. MEDICIONES

Nº	TERMINO MUNICIPAL	PARCELA	SUPERFICIE (M2)	PERIMETRO (ML)	APERTURA DE CORTAFUEGOS (HA)	DESBROCE TRACTOR (HA)	DESBROCE MOTODESBROZADORA (M2)	LIMPIEZA, TALA, Y RETIRADA ARBOLES (M2)	PODA O TALA DE ARBOLES EN ALTURA (UND)	RECORDAR MEDICIONES	RESIDUOS CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO (M3)	REPOSICIÓN VALLADO MALLA (ML)	INSTALACIÓN PUERTA MALLA (UND)	RETIRADA CARTELES PUBLICITARIOS (UND)
124	TRES CANTOS	TRES CANTOS NORTE AR. R SUP EQUIP.1	117.672	1.378	0,775		9646,00	150						
125	VALDEMORO	SECTOR SI 2 LAS CANTERAS PARC M-13	22.411	735	0,3675		18736,00	50			2	10		
126	VALDEMORO	SR 9N LAS ZANJAS NORTE PARC M-20-1	1.511	155			1511,00							
127	VILLALBILLA	VILLALBILLA SAU 8 LOS HUEROS PARC RSM-VPP	12.990	442		1,0780	2210,00							
128	VILLA DEL PRADO	URB. LAS HOYAS 129	33.900	980		2,9000	4900,00	100						
129	VILLA DEL PRADO	URB. LAS HOYAS 128	1.697	170			1697,00	50						
130	VILLA DEL PRADO	URB. LAS HOYAS 127	2.076	200			2076,00	50						
131	VELILLA DE SAN ANTONIO	S XXIII RP/SUP2-C/ NICOSIA 2	10.728	479		0,8333	2395,00	15			1			
TOTALES			1.554.736	54.699	7,8630	48,9413	370.407	3.190	80	17.564	206	1.375	3	2

ANEXO II PRESUPUESTO

UNIDADES DEL SERVICIO. DESCRIPCIÓN

Nº Orden	und	Descripción
1	ha	Apertura de cortafuegos pte < 30% con decapado con retropala
1.1	h	retro-pala mixta de neumáticos
1.2	h	maquinista o conductor de retro-pala mixta
1.3	h	góndola de 50 tn
1.4	h	maquinista o conductor camión con góndola de 50 tn
2	ha	Desbroce mecanizado de terreno con tractor y desbrozadora de cadenas
2.1	h	tractor neumático 71/100 CV
2.2	h	desbrozadora forestal de cadenas
2.3	h	maquinista o conductor de tractor agrícola
2.4	h	góndola de 40 tn
2.5	h	maquinista o conductor camión con góndola de 40 tn
3	m2	Desbroce mecánico del terreno con motodesbrozadora manual
3.1	h	Peón ordinario agroforestal
3.2	h	motodesbrozadora hilo a motor 4 tiempos
4	m2	Limpieza, poda, tala y retirada de árboles
4.1	h	Peón especializado agroforestal (motoserrista)
4.2	h	motosierra de poda y apeo
4.3	h	Peón ordinario agroforestal
5	ud	Poda en altura o tala de árboles superiores a 10 metros de altura
4.1	h	Operario especializado poda en altura (motoserrista)
4.2	h	motosierra de poda y apeo
4.3	h	Peón ordinario agroforestal
6	m2	Recogida manual de basuras y residuos urbanos diversos y dispersos
6.1	h	Peón ordinario agroforestal
6.2	h	motosopladora
7	m3	transporte a vertedero < 20 km de residuos carga mecanizada
7.1	h	camión vasculante 6 tn con pluma cargadora
7.2	h	maquinista o conductor de camión vasculante de 6 tn
7.4	m3	canón de vertedero de poda y jardinería

ANEXO II PRESUPUESTO

UNIDADES DEL SERVICIO. DESCRIPCIÓN

Nº Orden	und	Descripción
8	m	instalación malla simple torsión galvanizada 50/16 H=2 m
8.1	h	cuadrilla A (oficial 1ª montador+ayudante montador+peón) Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m.
8.2	ud	Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m.
8.3	ud	Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m.
8.4	ud	Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m.
8.5	ud	Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado.
8.7	m ²	
8.8	m ³	Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
9	ud	instalación puerta malla de dos hojas de total 4x2 metros
9.1	h	cuadrilla A (oficial 1ª montador+ayudante montador+peón)
9.2	ud	puerta malla 50x300x5 mm galvanizada de dos hojas, total 4x2 m
9.3	m ³	Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
10	ud	retirada carteles publicitarios 3x8 m
10.1	h	cuadrilla A (oficial 1ª montador+ayudante montador+peón)
10.2	h	cortadora radial acero
10.3	h	Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente
10.4	h	Generador estándar 5000W - 220/380V
10.5	h	camión vasculante 6 tn con pluma cargadora
10.6	h	maquinista o conductor camión vasculante de 6 tn

ANEXO II PRESUPUESTO. PRECIOS UNIDADES DEL SERVICIO

Nº de Orden	und	Descripción	Precio proyecto 2021
1	ha	Apertura de cortafuegos pte < 30% con decapado con retropala	483,91 €
2	ha	Desbroce mecanizado de terreno con tractor y desbrozadora de cadenas	281,80 €
3	m2	Desbroce mecánico del terreno con motodesbrozadora manual	0,19 €
4	m2	Limpieza, poda, tala y retirada de árboles	3,03 €
5	ud	Poda en altura o tala de árboles superiores a 10 metros de altura	174,87 €
6	m2	Recogida manual de basuras y residuos urbanos diversos dispersos por parcel	0,16 €
7	m3	transporte a vertedero < 20 km de residuos incluida carga mecanizada	13,83 €
8	m	instalación malla simple torsión galvanizada 50/16 H=2 m	10,99 €
9	ud	instalación puerta malla de dos hojas de total 4x2 metros	229,02
10	ud	retirada carteles publicitarios 3x8 m	191,62

ANEXO II PRESUPUESTO. PARCIALES

Nº de Orden	unidad	descripción	cantidad	precio (€)	importe (€)
1	ha	APERTURA DE CORTAFUEGOS (HA)	7,8630	483,91	3.804,98
2	ha	DESBROCE TRACTOR (HA)	48,9413	281,80	13.791,66
3	m2	DESBROCE MECÁNICO MOTODESBROZADORA (M2)	370.407	0,19	70.377,33
4	m2	LIMPIEZA, PODA, TALA, Y RETIRADA ARBOLES (M2)	3.190	3,03	9.665,70
5	ud	PODA EN ALTURA O TALA DE ÁRBOLES SUPERIORES A 10 METROS	80	174,87	13.989,60
6	m2	RECOGIDA MANUAL DE BASURAS Y RESIDUOS URBANOS DIVERSOS DISPERSOS POR PARCELA	17.564	0,16	2.810,24
7	m3	RESIDUOS CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO (M3)	206	13,83	2.848,98
8	ml	INSTALACIÓN VALLADO MALLA (ML)	1.375	10,99	15.111,25
9	ud	INSTALACIÓN PUERTA MALLA (UD)	3	229,02	687,06
10	ud	RETIRADA CARTELES PUBLICITARIOS (UD)	2	191,62	383,24
				TOTAL (€)	133.470,04



ANEXO II. PRESUPUESTO. RESUMEN GENERAL

CONTRATO DE SERVICIOS: LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE PARCELAS TITULARIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID, GESTIONADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUELO, DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD. 2021

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.....	133.470,04 €
13% Gastos Generales	17.351,11 €
6% Beneficio Industrial.....	8.008,20 €
PRESUPUESTO DE CONTRATA SIN IVA	158.829,35 €
21 % I.V.A.	33.354,16 €
PRESUPUESTO DE CONTRATO	192.183,51 €

Suma el presente presupuesto la cantidad de:

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

en Madrid, a fecha de la firma

EL DIRECTOR GENERAL DE SUELO

Firmado digitalmente por: DE GRACIA GONZALO JUAN JOSE
Fecha: 2020.09.28 18:36

Fdo: Juan José de Gracia Gonzalo