

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO CON INSTALACION DE:
CORTINAS SEPARACION DE PACIENTES Y ESTORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12
DE OCTUBRE**

LOTE 1:

ORDEN	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
1	<p>CORTINA SEPARACION PACIENTES CON RIEL Y CON INSTALACION</p> <ul style="list-style-type: none"> • La oferta se realizará en Metro Lineal de cortina confeccionada e instalada. • La medida mínima y máxima en cada caso será a determinar por el Hospital. • Cortina fabricada en LONETA con tratamiento biocida, antimicrobiano y fungistático, antibacterias, de 2 Metros de alto • Resistencia al fuego C1 • Resistencia a la abrasión >100.000 ciclos • Confeccionada con cinta y ganchos de acetato y rematada con doble costura con puntada recta. • Se ha de recoger en uno de los extremos con sujeción con cintas de la misma tela, sujeto a la pared con gancho. • Riel de aluminio extrusionado de 1,5*2.5cms (ancho, alto) con soportes en forma de "V" de 30cms de alto del mismo material por cada 70 cms lineales para separar el riel del techo, con anclaje a los diferentes materiales existentes en el Hospital. • La instalación se realizará en el horario y día indicado por el Hospital, con el fin de no interferir en la asistencia sanitaria. • Color o motivo de los diferentes elementos a determinar
2	<p>CORTINA SEPARACION PACIENTES CON INSTALACION</p> <ul style="list-style-type: none"> • La oferta se realizará en Metro Lineal de cortina confeccionada e instalada. • La medida mínima y máxima en cada caso será a determinar por el Hospital. • Cortina fabricada en LONETA con tratamiento biocida, antimicrobiano y fungistático, anti-bacterias, de 2 Metros de alto • Resistencia al fuego C1. • Resistencia a la abrasión >100.000 ciclos. • Confeccionada con cinta y ganchos de acetato y rematada con doble costura con puntada recta. • Se ha de recoger en uno de los extremos con sujeción con cintas de la misma tela sujeto a la pared con gancho. • La instalación se realizará en el horario y día indicado por el Hospital, con el fin de no interferir en la asistencia sanitaria. • Color o motivo de los diferentes elementos a determinar.



ORDEN	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS TECNICAS
3	<p>ESTOR ENROLLABLE TEJIDO TRANSLÚCIDO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS (M. LINEAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • La oferta se realizará en Metro Lineal de estor confeccionado e instalado. • La medida mínima y máxima en cada caso será a determinar por el Hospital. • Alto del estor estará comprendido entre 160 y 200 cms • Tejido 100% poliéster reciclado ecológico con tratamiento antibacteriano biocida por ambas caras • Espesor de 0,35 mm • Peso 215 gr/m² • Semitraslúcido B • Resistencia al fuego B1 M1 por ambas caras • Mecanismo montado a pared o techo, sobre tubo de aluminio de 43mm, accionamiento mediante cadena anclada a pared con sistema de protección antibaby y contrapeso oculto termosellado. • Color a determinar, acabado liso decorativo apariencia soft. • Soporte de acero lacado a techo o frente • Se instalará mediante tornillería y tacos adecuados al material de soporte analizado en su localización
4	<p>ESTOR ENROLLABLE SCREEN FOUSCURIT OPACO CON COFRE Y GUÍAS (M. LINEAL)</p> <ul style="list-style-type: none"> • La oferta se realizará en Metro Lineal de estor confeccionado e instalado. • La medida mínima y máxima en cada caso será a determinar por el Hospital. • Alto del estor estará comprendido entre 160 y 200 cms • Tejido Déco N laminada doble hoja de PVC • Doble tejido Screen Opaco • Factor de apertura 0% doble con solidez del color a la luz >7 • Gramaje 700g/m² • Espesor de 0,65 mm • Densidad entre 22 y 20 hilos/cm según ISO 7211/2 • Resistencia al desgarrar 2.9daN de la urdimbre y 3,1 daN trama • Resistencia al fuego B1 M1 por ambas caras según DIN 4102 y UNE 23.727-90 1R. • Mecanismo montado a pared o techo, sobre tubo de aluminio de 43mm, con cofre y guías de aluminio extrusionado lacados en color a determinar y contrapeso oculto termo-sellado. • Color del tejido a determinar • Soporte de acero lacado en el mismo color que el cofre, a techo o frente. • Se instalará mediante tornillería y tacos adecuados al material de soporte analizado en su localización.



Otros requisitos:

- Será imprescindible certificar el plazo de entrega de los productos ofertados
- Será imprescindible presentar carta de colores de los materiales ofertados.
- Será imprescindible presentar los Certificados de Resistencia al fuego, de tratamientos biocidas, antimicrobiano, fungistático y anti-bacterias, de resistencia a la abrasión
- El adjudicatario debe garantizar el suministro de repuestos del material ofertado.
- El adjudicatario deberá retirar todos los embalajes y residuos producidos en la instalación, así como material existente si lo hubiera.

Madrid, a 7 de octubre de 2020

LA JEFE DE SERVICIO DE SUMINITROS

Fdo. M^a Teresa Montero Alvarez



EXPEDIENTE 2020-0-197

OBJETO: SUMINISTRO CON INSTALACION DE: CORTINAS SEPARACION DE PACIENTES, Y ESTORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

				PRESUPUESTO						EPIGRAFE
LOTE	ORDEN	DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD m/lineal	PRECIO m/lineal S/IVA	PRECIO C/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	
1	1	CORTINA SEPARACION PACIENTES C/RIEL E INSTALACION (METRO LINEAL)	40	137,00	165,77000	5.480,00	1.150,80	6.630,80	5.480,00	22109
	2	CORTINA SEPARACION PACIENTES C/INSTALACION (METRO LINEAL)	80	75,00	90,75000	6.000,00	1.260,00	7.260,00	6.000,00	22109
	3	ESTOR SCREEN C/MECANISMO C/INSTALACION (METRO LINEAL)	200	100,00	121,00000	20.000,00	4.200,00	24.200,00	20.000,00	22109
	4	ESTOR OPACO C/MECANISMO C/COFRE Y RIELES C/INSTALACION (METRO LINEAL)	20	176,00	212,96000	3.520,00	739,20	4.259,20	3.520,00	22109
						35.000,00	7.350,00	42.350,00	35.000,00	