



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012100134 – OBRAS DE EXPLANACIÓN PARA LA FUTURA AMPLIACIÓN DE LA BASE LOGÍSTICA DE VÍA EN EL DEPÓSITO DE CUATRO VIENTOS DE METRO DE MADRID

Consulta 1:

En relación a la partida del capítulo SCV01 Ud Desmontaje de instalaciones existentes con posterior montaje y reposición agradecería me indicara:

Número de luminarias a retirar y, posteriormente, volver a instalar.

Longitud de canalización de alumbrado a reponer

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que en el DOCUMENTO Nº4 “PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE EXPLANACIÓN PARA LA FUTURA AMPLIACIÓN DE LA BASE LOGÍSTICA DE VÍA EN EL DEPÓSITO DE CUATRO VIENTOS” en concreto, en el apartado 2. “CUADRO DE PRECIOS Nº1 del Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la actual licitación, se da una unidad definida como partida alzada a justificar:

101D020	u	PA DESMONTAJE DE INSTALACIONES EXISTENTES CON POSTERIOR MONTAJE Y REPOSICION	1.575,00
DESMONTAJE, EMBALADO ESPECIAL, TRASLADO A ALMACÉN DEL CONTRATISTA Y POSTERIOR MONTAJE EN SU UBICACIÓN INICIAL DE, LUMINARIAS, CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXISTENTE EN EL DESCAMPADO Y ZONAS AFECTADAS POR LAS OBRAS, INCLUYENDO P.P. DE SOPORTACIÓN Y CONEXIONADO, ASÍ COMO P.P. DE REPOSICIÓN DE PEQUEÑO MATERIAL Y EQUIPOS.			
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.			

Se trata de una partida fija que no será objeto de baja por parte del licitador, según se indica en la nota del apartado 27 del cuadro resumen del PCP:

“El importe de las partidas alzadas no podrá verse modificado en la oferta presentada respecto al importe de licitación.”

Por otra parte, indicar que el número de luminarias y la longitud de alumbrado debe ser estimada al realizar el replanteo de la obra y según se realice la planificación de los trabajos por parte del adjudicatario.

Actualmente existe una línea de alumbrado en los viales que rodean el área afectada.

En Madrid, a 17 de mayo de 2021.