

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGE LA  
CONTRATACIÓN DEL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE  
LOS 261 APARATOS ELEVADORES DE LOS CENTROS ADSCRITOS A  
LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL”. (2 LOTES)**

## **INDICE**

- 1. OBJETO**
- 2. LUGAR DE LA PRESTACIÓN**
- 3. HORARIO DE PRESTACIÓN**
- 4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS**
- 5. LEGISLACION APLICABLE**
- 6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FRECUENCIA DE LOS MISMOS**
- 7. SERVICIO DE AVERÍA 24 HORAS**
- 8. MEDIOS MATERIALES**
- 9. MEDIOS PERSONALES**
- 10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**
- 11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DURANTE EL CONTRATO.**
- 12. INSPECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS TRABAJOS.**
- 13. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS**

## **ANEXOS:**

**ANEXO I.- RELACION DE LOS CENTROS**

**ANEXO II.- RELACIÓN TÉCNICA DE LOS ASCENSORES**

**ANEXO III.- FORMATO PARA PROGRAMA DE REVISIONES PREVENTIVAS DE  
ASCENSORES**

**ANEXO IV.- OPERACIONES MÍNIMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  
PERIODICIDAD**

**ANEXO V.- ESTIMACION DE TIEMPOS DE MANTENIMIENTO POR APARATO ELEVADOR  
DURANTE LA DURACION DEL CONTRATO (2 AÑOS)**

## **1.- OBJETO.**

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir el servicio de mantenimiento y conservación que deberán regir la Contratación del Mantenimiento Integral (Mantenimiento correctivo, preventivo, servicio 24 horas e Inspecciones Periódicas Reglamentarias) de todos los ascensores, montacamillas, montaplatos, salvaescaleras, plataformas y otros equipos elevadores que se encuentren en los centros de la Agencia Madrileña de Atención Social en adelante (AMAS).

## **2.- LUGAR DE LA PRESTACIÓN.**

El servicio se prestará en dos lotes, estableciéndose como criterio de agrupación aquellos aparatos elevadores con maniobra similar en cada uno de los lotes.

**LOTE 1:** 11 Residencias de Personas Mayores, 6 Residencias Infantiles, 2 Comedores, 1 Centro Ocupacional, 16 Centros de Mayores, 3 Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual.

**LOTE 2:** 14 Residencias de Personas Mayores, 10 Residencias Infantiles, 3 Centros Ocupacionales, 11 Centros de Mayores, 4 Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual.

Todos ellos están adscritos a la AMAS, y relacionados en el **ANEXO I** de este Pliego.

## **3.- HORARIO DE PRESTACIÓN.**

Se establece que el horario diurno comprende entre 9:00h a 21:00h de lunes a domingo, con asistencia inmediata para asegurar un servicio permanente de conservación, vigilancia, control técnico y la reparación de las instalaciones, y con asistencia inmediata para avisos 24 horas. En horario nocturno, comprende entre 21:00h a 9:00h, con asistencia inmediata para avisos 24 horas y la reparación urgente de las instalaciones.

## **4.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS.**

El servicio a contratar tiene como finalidad la de mantener en todo momento los aparatos elevadores existentes en los centros adscritos a la AMAS, y relacionados en el **ANEXO II** de este Pliego, en perfecto estado de funcionamiento, mediante la ejecución de las operaciones y trabajos necesarios, para conseguir los objetivos de calidad, seguridad, conservación, funcionamiento ininterrumpido y eficaz de las instalaciones, minimizando las posibles paradas por avería y alcanzando un alto Índice de disponibilidad casi del 100 % de funcionamiento.

Están incluidas en el objeto del contrato las operaciones de mantenimiento de acuerdo al Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. (BOE 22.02.13) y todas aquellas contenidas en este Pliego. Las operaciones MINIMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO y su periodicidad se encuentran incluidas en Anexo IV de este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las llamadas o avisos, dietas, kilometraje, tiempo de viaje y/o desplazamiento, no tendrá sobre coste alguno, ya que está incluido en el precio del contrato.

Se deberán realizar todos los trabajos de emergencia para reducir al mínimo el tiempo de parada de los equipos e instalaciones, con cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 7 de este Pliego, respecto a los tiempos de respuesta para el servicio de averías 24 horas.

Las reparaciones derivadas del mantenimiento preventivo y correctivo se deberán atender a la mayor brevedad posible para evitar interrupciones en el servicio de la instalación.

Se incluirán igualmente en el objeto del contrato las Inspecciones Técnicas Obligatorias siguiendo la periodicidad establecida según la legislación vigente.

Estas inspecciones serán realizadas por un Organismo de Control Autorizado (OCA) en presencia de representantes de la empresa encargada del mantenimiento, que prestarán su asistencia cuando sea preciso.

Los costes para la realización de las inspecciones por OCA se encuentran incluidos en el precio del contrato. Se incluyen así mismo las tasas administrativas correspondientes a estas inspecciones.

## **5.- LEGISLACION APLICABLE**

La prestación del servicio incluido en el alcance de este pliego estará sujeto a las normas y recomendaciones vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el particular de la Comunidad de Madrid, así como de los Ayuntamientos correspondientes a los municipios en que se encuentran ubicados los centros objeto del contrato, atendiendo especialmente:

- Reglamento de Aparatos de elevación y manutención, recogido en el RD 2291/1985, de 8 de noviembre, cualquier norma de adaptación y modificaciones posteriores.
- Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.
- Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores
- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.

- Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se dictan las disposiciones de la Directiva del Parlamento europeo y del Consejo 95/16/CE en el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.
- Orden de 23 de julio de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen los defectos a considerar en las inspecciones periódicas de ascensores en la Comunidad de Madrid
- Código Técnico de la Edificación (CTE) (RD 314/2006) y sus Documentos Básicos.

## **6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FRECUENCIA DE LOS MISMOS**

### **6.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS:**

**Se incluye en el alcance del contrato de Mantenimiento Integral de los equipos de los aparatos elevadores los siguientes servicios:**

- Mantener los equipos, instalaciones y sistemas auxiliares asociados de forma que, al finalizar el periodo del Contrato, se encuentren en buen estado de operación con salvedad del envejecimiento propio del equipo.
- Realizar las actividades de coordinación necesarias con el centro, para realizar las revisiones, inspecciones periódicas, subsanar todo tipo de deficiencias y averías que afecten a los ascensores, etc.
- Realizar las revisiones periódicas bienal es de cada uno de los ascensores, solicitando dicha inspección a Organismos de Control Autorizados

#### **6.1.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO:**

Las actuaciones a realizar en el programa de mantenimiento serán las establecidas reglamentariamente de acuerdo al Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. (BOE 22.02.13), sin que ninguna de ellas pueda originar facturación adicional alguna. En ANEXO IV se encuentran incluidas las operaciones mínimas de mantenimiento preventivo a realizar y su periodicidad

En función de las operaciones y periodicidades incluidas en el Anexo IV, el adjudicatario elaborará un Programa de trabajo detallado, siguiendo el modelo del Anexo III. Este Programa deberá ser aprobado por el Responsable del Contrato.

La empresa adjudicataria mantendrá un registro de mantenimiento, desde la última inspección, que estará a disposición del Responsable del Contrato, donde se incluirán los datos relativos a:

- a) Revisiones de mantenimiento ordinario
- b) Incidencias y averías
- c) Accidentes
- d) Reparaciones y cambios de piezas
- e) Modificaciones importantes

En todas estas operaciones el Responsable del contrato podrá exigir la ejecución y/o repetición (en caso de actuación desfavorable) de cualquiera de estas operaciones sin cargo alguno.

#### 6.1.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Se encuentran incluidos dentro del mantenimiento correctivo, considerado en el ámbito del Contrato:

- Las reparaciones necesarias de mantenimiento correctivo para el correcto funcionamiento de los aparatos de elevación objeto del presente contrato, que sean detectadas en las revisiones efectuadas.
- Los avisos y el servicio 24 h. de actuación inmediata (Con un tiempo máximo de respuesta, entre aviso y presencia en el Centro, de una hora) en cualquier momento del día e incluso sábados, domingos, festivos y nocturnos en todos y cada uno de los Centros.
- El mantenimiento correctivo derivado del servicio de averías 24 horas, que contempla la realización de las operaciones de mantenimiento correctivo que se deban realizar como consecuencia de avisos por avería en las instalaciones que no puedan ser resueltas en el momento del aviso, comprendiendo todas las intervenciones precisas para la vuelta al idóneo funcionamiento previsto en el mantenimiento preventivo.
- Los trabajos de reprogramación, reparación y/o sustitución, en su caso, de los **comunicadores bidireccionales (COBI)** de los ascensores, que deberán ser realizados, en un plazo máximo de 72 horas desde el comienzo del contrato, con los números de teléfonos que fije la AMAS.
- El suministro del material, tanto consumibles como piezas, necesario para llevar a cabo las **tareas de mantenimiento preventivo y correctivo**, excluyendo únicamente la reposición de los siguientes elementos:

- EN EL CUADRO DE MANIOBRA Y SEÑALIZACIÓN: Circuitos impresos, variador de frecuencia y botonera/pantalla táctil.
- EN GRUPO DE TRACCIÓN: Cables de tracción, limitador de velocidad y la sustitución del grupo de tracción completo.
- EN SALAS DE POLEAS-HUECO: Amortiguadores, contactos, engrasadores, finales de carrera, fotorruptores de hueco, inductores niveladores, poleas y soportes.

Todos los materiales empleados en las revisiones y reparaciones, incluidas las piezas y repuestos, deberán ser, al menos, de la misma calidad y tipo que los instalados. La empresa adjudicataria no podrá sustituir ningún componente de seguridad, establecidos en el Anexo III del Real Decreto 203/2016 de 20 de diciembre, sin la comunicación expresa al Responsable del Contrato, incluyéndose en tal caso la documentación que permita establecer la trazabilidad de los materiales en cuestión.

- La retirada de los materiales y equipos sustituidos, que se realizará por un gestor de residuos autorizados. La documentación sobre el tratamiento de los residuos será custodiada por la empresa adjudicataria del contrato siempre a disposición para su revisión por parte de esta Administración Pública.
- Portes de cualquier clase de (materiales, maquinaria, herramientas, etc.)
- Mano de obra necesaria para ejecutar el mantenimiento correctivo de los elementos averiados o para la sustitución por otros nuevos, independientemente que se produzcan fuera del horario habitual de funcionamiento del centro.
- Repuestos necesarios y consumibles para mantener las instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento y seguridad, abarcando todos los elementos de los aparatos elevadores sujetos a desgaste.

#### 6.1.3. INSPECCIONES PERIODICAS BIENALES

El adjudicatario realizará a su cargo la revisión periódica bienal de los ascensores, por un Organismo de Control Autorizado (O.C.A) según la legislación en vigor. Deberá asimismo coordinar las visitas del Organismo de Control con obligatoriedad de realizar acto de presencia en todas ellas mediante el envío de técnicos y medios materiales necesarios para ello sin coste alguno.

#### 6.1.4. OTRAS CONSIDERACIONES

- Las paradas y puestas en marcha que se produzcan como consecuencia de las revisiones reguladas e inspecciones periódicas de las instalaciones y aparatos se realizarán en los plazos y horarios que se fijaran de mutuo acuerdo con la Dirección del Centro, con 72 horas de antelación. En caso de no llegar a dicho acuerdo se avisará al Responsable del Contrato, con el fin de evitar al máximo la disfuncionalidad del servicio. Las paradas deberán estar perfectamente señalizadas en las zonas de embarque de las cabinas, indicando tipo de parada y hora aproximada de fin de la inmovilización para información de los usuarios.
- Se considerarán y aplicará cualquier actuación preceptiva o recomendada en la Normativa vigente, aplicable en el momento de la firma del contrato, a las distintas instalaciones, esté expresamente descrita o no en este Pliego.

## **6.2 EXCLUSIONES:**

Dentro del alcance del contrato no están incluidas:

- Modificaciones reglamentarias y adaptaciones a nuevas disposiciones, posteriores al proyecto original y ordenadas por Organismos Oficiales, ya sean de la Unión Europea, Estatales, Autonómicos, Provinciales o Municipales y/o Compañía de Seguros o suministradores de electricidad.
- Reparaciones o reposiciones de partes estructurales del edificio y obra civil, que afecten a la instalación.
- Sustitución o reparación de elementos deteriorados por negligencia, uso indebido por parte de las personas del Centro, actos vandálicos, mal trato de las instalaciones o accidentes por causas externas a la instalación, agentes atmosféricos y catástrofes naturales o cualquier otra causa ajena a la instalación.
- Averías producidas por fuerza mayor (incendios, inundaciones, rayos,).
- Los elementos de los ascensores explícitamente excluidos en este documento (apartado 6.1.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO)

Cuando exista una avería o reparación, que no esté incluida en el contrato el adjudicatario presentará un presupuesto, en el plazo de 24h a 72h, dependiendo de la urgencia de la avería, con definición, alcance y valoración de todos y cada una de las unidades y de los trabajos a realizar, adjuntándole un informe razonado de la avería. La presentación de este presupuesto no supondrá la aceptación del mismo. La AMAS se reserva la petición de otros presupuestos. En caso de avería no urgente, se realizará petición de ofertas, adjudicándose el contrato a la oferta más económica, y siempre se solicitará oferta a la empresa adjudicataria.



### **6.3 ESTIMACION HORAS MANTENIMIENTO POR EQUIPO**

Se considera la siguiente estimación de horas de mano de obra, por categoría profesional y tipo de aparato elevador: ascensor u otros (montacamillas, montaplatos, salvaescaleras, plataformas u otros) para realización de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo indicadas en apartados anteriores 6.1.y 6.2.:

Tipo de aparato elevador	Horas de operario para mantenimiento anual	Horas de técnico para mantenimiento anual
Ascensor	3	3
Otros aparatos elevadores (montacamillas, montaplatos, salvaescaleras y otros)	2	3

En el ANEXO V a este PPT se incluyen los tiempos totales de mantenimiento estimados por centro y aparato elevador.

## **7. SERVICIO DE AVERÍA 24 HORAS**

### **7.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE AVERÍA 24 HORAS**

La empresa adjudicataria deberá tener centro de servicio de atención permanente 24 horas, que permita la recepción de avisos de avería, los 365 días del año, con atención telefónica, en español, y conocimiento geográfico que permita emplazar nuestros centros por nombre, barrio, distrito y municipio, en el Comunidad de Madrid. Organizado a través de un sistema de turnos, que canalice las llamadas de los centros, y, especialmente, desde el sistema de comunicación bidireccional del ascensor.

Desde este servicio se dará aviso inmediato al servicio técnico con la situación del centro y la incidencia producida. Se llamará al Centro para informar de la llegada del técnico y en caso de personas atrapadas, se comprobará que el Centro tiene conocimiento de esta situación. En este caso, se atenderá cualquier rellamada desde el aparato elevador, que permita una atención individualizada de los usuarios.

El sistema implantado en la empresa contemplara la recogida y registro de la información establecida en el apartado 7.3. “Informe mensual de averías 24 horas”

### **7.2 TIEMPOS DE RESPUESTA.**

Los avisos y el servicio 24 h., debe ser atendido de forma inmediata (tiempo de espera a la atención telefónica menor de 1 minuto), **las 24 horas los 365 días al año, con un tiempo de respuesta máximo de una hora y media (1h30minutos) desde que se produzca el aviso a la presencia del personal de la empresa** en el Centro, en cualquier momento del día e incluso

sábados, domingos, festivos y nocturnos en todos y cada uno de los Centros.

El funcionamiento del ascensor deberá ser restablecido, en todo caso, antes del transcurso de 24 horas desde la recepción del aviso, salvo causa de fuerza mayor o imposibilidad material de realizar la recepción, una vez comunicado y justificado el problema.

La asistencia será siempre inmediata para avisos que incluyan personas atrapadas, y se comprobará en los 5 minutos siguientes a la recepción de estos avisos, que el Director del Centro tiene conocimiento de la existencia de personas atrapadas en el equipo elevador.

Cuando el adjudicatario detecte una avería urgente, se avisará inmediatamente al Responsable del Contrato y siempre antes de las 24 horas laborables siguientes a la avería.

Se considera avería urgente:

- La avería de uno o más aparatos elevadores para transporte de personas cuando el centro disponga de menos de 5 de estos equipos.
- La avería de dos o más aparatos elevadores para transporte de personas cuando el centro disponga de menos de 10 de estos equipos.
- La avería de tres o más aparatos elevadores para transporte de personas cuando el centro disponga de 10 o más de estos equipos.
- Cualquier acción que suponga un riesgo para la seguridad personal, como es el caso de paradas bruscas, atrapamientos, etc...

### 7.3 INFORME MENSUAL DE AVERÍAS 24 HORAS

La empresa adjudicataria elaborará mensualmente un registro de los servicios de averías 24 horas que contendrá la siguiente información:

- Fecha y hora del aviso.
- Persona y teléfono que da el aviso.
- Centro en que se produce la avería
- Número de RAE del Equipo o descripción
- Descripción de la avería
- Fecha de resolución de la avería

Este informe mensual del servicio de averías 24 horas, se deberá entregar al Responsable del contrato, acompañando al informe mensual de intervenciones reflejado en el punto 11.2.

## 9.- MEDIOS PERSONALES.

La empresa deberá disponer del personal técnico suficiente y con capacidad profesional adecuada para mantener las instalaciones objeto del contrato. Pondrá a disposición del contrato, para cada lote:

- a) Un Responsable Técnico, que será titulado superior o técnico de grado medio, rama industrial.
- b) El operario que cubran el mantenimiento preventivo, al objeto de poder cumplir con la programación que figura en el ANEXO IV del PPT debe tener una categoría mínima de Oficial de 1ª con al menos 10 años de experiencia
- c) Para cubrir el servicio 24 horas, el contratista deberá tener la estructura de al menos, 4 operarios de horario diurno, 2 operarios de horario nocturno y 1 operador telefónico, que no tendrá exclusividad, pero deberán cumplir los parámetros de atención establecidos.

## **10.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

La empresa adjudicataria dispondrá de todas las herramientas, maquinaria, medios de transportes, etc. y cualquier material o utensilio necesario para realizar las reparaciones.

Asimismo, proveerá de ropa de trabajo a su personal y herramientas para poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento y conducción de las instalaciones.

Los trabajos objeto del contrato se ejecutarán con el debido cuidado de las instalaciones, mobiliario y otros elementos.

Se realizarán los trabajos con la limpieza, de manera, que NO se produzcan, entre otras incidencias, las siguientes:

- Manchas de aceite en instalaciones del aparato elevador u otras dependencias.
- Almacenamiento de recambios o piezas sustituidas en cuartos de máquinas.
- Falta de limpieza del foso de aparatos elevadores.

Se deberá delimitar y señalizar el recinto que comporte algún riesgo para las personas, durante las actuaciones establecidas sobre los equipos, con todos los medios y elementos de protección que sean necesarios.

Todos los materiales que se empleen en revisiones, averías o reparaciones y aquellos materiales que sean necesarios como consecuencia de una mala manipulación por el propio personal del contratista, serán abonados por este.

La empresa adjudicataria se compromete y se hace expresamente responsable de garantizar el cumplimiento de toda la normativa vigente aplicable al mantenimiento de las instalaciones objeto de Contrato, en cuanto a operaciones de mantenimiento y/o seguridad, así como, la normativa de seguridad y salud y aquellas normativas concordantes con las actuaciones a

realizar, que estén o entren en vigor durante la duración de este contrato. También será responsable de dar constancia por escrito de cuantos incumplimientos de la normativa aplicable observara en las instalaciones objeto del contrato.

El personal que preste servicio vinculado a este contrato, estará a disposición del mismo durante el horario establecido en el punto 3 y con asistencia inmediata para asegurar un servicio permanente de conservación, vigilancia, control técnico y la reparación de las instalaciones.

Debe implantar un sistema de control interno para todas las actividades de mantenimiento, de manera que pueda informar de las operaciones ejecutadas en los centros.

Se coordinará con otros Contratistas que pudieran estar presentes en el edificio para asegurar un mínimo de interferencias y paradas de las instalaciones y servicios.

Deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud aplicable a la reparación y mantenimiento de aparatos elevadores.

Se compromete a presentar el Plan de Evaluación de Riesgos Laborales de trabajo en la AMAS, así como, un resumen explicativo de la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales y la modalidad preventiva adoptada (empresario, trabajador designado, servicio de prevención propio, servicio de prevención ajeno) y acreditar documentalmente la evaluación de riesgos y la formación e información de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.

Pondrá en conocimiento de todos sus trabajadores la normativa interna de seguridad y salud existente, así como las consignas de emergencia establecidas, quedando obligado a prestar los servicios que se le pidan en caso de activación de planes de autoprotección, ya sea general, o los propios de cada edificio.

Mantendrá en todo momento las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo que la ley y Normas de obligado cumplimiento o las instrucciones de la A.M.A.S. que se requiera.

Adoptará las medidas oportunas para el estricto cumplimiento de la legislación ambiental vigente que sea de aplicación al trabajo realizado.

Si una avería se produjera en los últimos días de vigencia del contrato y el contratista no pudiera efectuar la reparación por falta de disponibilidad alguna pieza de repuesto por motivos que no le sean imputables, (v.g. debido a que la fecha de entrega prevista por parte de su proveedor sea posterior a la fecha de finalización del contrato), deberá encargarla y una vez recibida hacerse cargo de su abono. Asimismo, deberá poner a disposición del Centro donde se ubica el aparato elevador, tanto la pieza encargada, como las demás necesarias para realizar la reparación pendiente, en un plazo máximo de tres días de la recepción de la pieza por su proveedor, con el fin de que el contratista que le suceda en el contrato efectúe la reparación necesaria para la solución de la avería a la mayor brevedad posible.

## **11.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DURANTE EL CONTRATO.**

### **11.1. ALCANCE DE LA DOCUMENTACION**

La empresa deberá aportar en los 15 días posteriores a la formalización del contrato o cuando le sea requerido por el Área de Contratación de la AMAS, la siguiente documentación:

- a) **Descripción de los medios personales y materiales**, tanto para las actuaciones preventivas como para el servicio de averías 24 h.
- b) **Designación del Responsable Técnico** del contrato mediante escrito del Representante Legal, indicando características profesionales y datos de contacto (dirección de correo electrónico., teléfono móvil, teléfono fijo y fax).
- c) **Identificación de los operarios** que realizarán los trabajos de mantenimiento preventivo.
- d) **Relación de sistemas implantados por la empresa relativos en seguridad e higiene en el trabajo**, debiendo aportar debidamente ordenada y clasificada la siguiente documentación:
  - Certificado de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por empresa certificadora, si se dispone del mismo.
  - Evaluación de riesgos y planificación de medidas preventivas de los trabajos a desarrollar.
  - Documentación del personal:
    - Listado de personal autorizado para realizar estos trabajos, tanto para el mantenimiento preventivo como el del servicio de averías 24 horas.
    - Certificado de entrega de los equipos de protección individual necesarios para los trabajos a desarrollar al personal autorizado para realizar estos trabajos.
    - Certificado de formación en materia de prevención de riesgos laborales al personal autorizado para realizar estos trabajos.
    - Certificado de entrega de información de riesgos para los trabajos a desarrollar al personal autorizado para realizar estos trabajos.
    - Certificado de aptitud médica vigente.
    - Cualificación y autorización para el manejo de maquinaria, si es el caso.
- e) **Documento Técnico de Actividades** en el que se contemplen todas las actividades previstas que garanticen un mantenimiento preventivo adecuado de las instalaciones, recogiendo el programa de actividades de mantenimiento preventivo establecido por la normativa vigente.
- f) **Datos de contacto del servicio 24 horas de recepción de avisos.** (teléfono, fax y dirección de correo electrónico).
- g) **Programa de revisiones preventivas** de los aparatos elevadores con el formato

incluido en ANEXO III del presente pliego.

**A partir de la formalización del contrato en un periodo máximo de 30 días, deberá realizar y trasladar al Responsable del contrato:**

- ✓ Informe de inspección inicial del estado de todas las instalaciones y sus componentes, así como de eventuales anomalías y deficiencias, haciendo especial incidencia sobre aquellos elementos que puedan comprometer la seguridad del aparato elevador, tales como:
  - Estado de cables y correas de tracción
  - Posibles averías no detectadas por el mantenedor anterior
  - Deterioro significativo de la cabina

Este informe se aceptará o modificará, tras la comprobación oportuna de los aspectos establecidos en él. Una vez cotejado y firmado por ambas partes será el reflejo del estado inicial de las instalaciones, por lo que todo lo que no quede reflejado en él será aceptado tácitamente por la adjudicataria como idóneo, pudiendo serle exigido con posterioridad las obligaciones que se dimanen de esta contratación sobre tales instalaciones.

- ✓ Protocolo la vigilancia y control técnico de las instalaciones con el objeto de verificar su correcto funcionamiento y evitar que se produzcan accidentes o interrupciones en su funcionamiento.
- ✓ Realización de un procedimiento de trabajo a efectuar en los ascensores, conteniendo obligatoriamente como mínimo la relación de las operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y rutinario que están recogidas en este Pliego, con indicación de la periodicidad de las mismas, necesarias o convenientes para lograr un óptimo rendimiento, eficacia y seguridad de las instalaciones. Así como, un procedimiento de trabajo, adaptado a los aparatos elevadores no incluidos en la definición de ascensor, incluyendo al menos las operaciones indicadas en el ANEXO IV.
- ✓ Completar el cuadro de distribución de los ascensores por centros, incluyendo tipo de tracción, maniobra, tipo de puerta de piso, línea telefónica, tipo de puerta de cabina, otras características técnicas, etc., con identificación a través de su correspondiente número de R.A.E. Así mismo, se identificarán los componentes de seguridad establecidos en el Anexo II del R.D. 203/2016, de 20 de mayo.
- ✓ Presentará un modelo del libro de mantenimiento electrónico, para cada una de las instalaciones relacionadas, incluyendo:
  - Libro de Características Técnicas conteniendo, al menos, la siguiente información:
    - Memoria abreviada y esquemas de principio de las instalaciones, incluidos los esquemas de todos los cuadros eléctricos de mando y control.
    - Fichas de características técnicas de todos y cada uno de los equipos y aparatos que constituyen las instalaciones.

- Memoria de las modificaciones que se hayan introducido en las instalaciones y que de alguna manera puedan modificar sus condiciones de servicio.
  - o Fichas de mantenimiento, en las que figurarán incidencias del servicio, tales como averías, interrupciones del mismo y todas aquellas que se produzcan como consecuencia de las revisiones periódicas, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.
  - o Identificación de los componentes de seguridad establecidos en el Anexo III del R.D. 203/2016, de 20 de mayo.

#### **B) Durante la vigencia del contrato:**

- ✓ Mensualmente, boletín de mantenimiento preventivo. Se entregará en cada centro. Y contendrá, al menos, los siguientes datos:
  - Nº de identificación.
  - Nombre del centro y emplazamiento.
  - Fecha de la inspección.
  - Identificación del aparato elevador con expresa referencia al RAE en el acso de ascensores
  - Referencia a tareas de inspección realizadas
  - Detalles de las deficiencias observadas, en caso contrario se anotará en buen estado funcionamiento correcto.
  - Identificación y firma del operario que realizó la inspección
  - Identificación y firma del Director del centro que asistió a la inspección.
  - Cualquier otro dato de interés se podrá incluir en el apartado de observaciones
- ✓ Parte de trabajo del servicio de averías 24 horas. Se entregará en cada centro.
  - Nº de identificación.
  - Nombre del centro y emplazamiento.
  - Fecha de la actuación.
  - Identificación del aparato elevador con expresa referencia al RAE en el acso de ascensores
  - Detalles de las deficiencias observadas,
  - Referencia a tareas de asociadas a la actuación realizada
  - Identificación y firma del operario que realizó la inspección
  - Identificación y firma del Director del centro que asistió a la inspección.
- ✓ Mensualmente, en los diez primeros días del mes, se entregará a Responsable del contrato, y en cualquier caso, cuando el interés de las instalaciones lo requiera, un informe en formato electrónico sobre las incidencias, intervenciones realizadas, estado y funcionamiento de los aparatos y lectura de valores que den idea de la marcha de las

instalaciones, controles y desarrollo del programa de mantenimiento. Enumeración y control de avisos e incidencias, gastos y relación de presupuestos presentados.

- ✓ Cada seis meses, en los diez primeros días del semestre, se entregará al Responsable del contrato, registros de todos los datos relacionados con el ahorro de energía, mejora de las instalaciones existentes, análisis de los costes, métodos de mejora o cualquier otro propósito que la AMAS pueda requerir.
- ✓ Cada seis meses, en los diez primeros días del semestre, se entregará al Responsable del contrato un estudio de la gestión del tráfico y vínculo con las maniobras asociadas, de una cuarta parte de los aparatos de elevación, según un calendario de actuaciones que se fijará en los dos meses desde el inicio del contrato, con un análisis de actuaciones que tiendan a minimizar los tiempos de espera y el consumo energético. Se describirán en este sentido los criterios de atención a las demandas.
- ✓ Cada seis meses, en los diez primeros días del semestre, se entregará al Responsable del Contrato una actualización del libro de mantenimiento electrónico, fichas, etc., que reflejen las actuaciones de mantenimiento de las instalaciones. Todas las operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y modificaciones que se lleven a cabo, quedarán a su vez reflejadas en la documentación técnica de las instalaciones (libro de mantenimiento, especificaciones y planos).
- ✓ Informe de situación mensual de las inspecciones periódicas de cada ascensor, con programa detallado de próximas inspecciones
- ✓ Informe actualizado tipificado por centro y tipo de defecto de los defectos reflejados en los certificados de Inspección periódica
- ✓ Certificados de Inspección periódica emitidos por el Organismo de Control Autorizado que realice las inspecciones.

### **C) DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.**

Un mes antes de la finalización del Contrato, el Contratista entregará al Responsable del contrato, al menos, los siguientes documentos:

- Un informe final tras la correspondiente inspección para cada una de las instalaciones: la empresa contratista presentará al Responsable del contrato, un informe final recogiendo el estado de las instalaciones y, en todo caso, incluyendo las averías existentes antes de la finalización del contrato que no haya podido realizar por causas que no le sean imputables y el plazo de subsanación de las mismas.
- Listado detallado de los equipos,
- Libro de mantenimiento electrónico, fichas técnicas, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas, y en su caso los comentarios, documentos, informes, etc., que la AMAS considere oportuno, en relación con los trabajos objeto del Contrato.



Los documentos a entregar a la terminación de los trabajos objeto del contrato serán entregados en soporte papel, si fuese necesario, y en soporte informático compatible con el sistema informático existente en la AMAS conforme a las directrices establecidas.

## 11.2. SISTEMA DE GESTION DE LA INFORMACION/DOCUMENTACION

La documentación, registros, informes, procedimientos que debe elaborar el adjudicatario en el ámbito de la ejecución del contrato deberá estar accesible a través de Internet, en un repositorio en la 'nube' accesible desde cualquier dispositivo tanto tipo PC Windows como Tablet o teléfono móvil.

El sistema proporcionado por el adjudicatario permitirá disponer de la información de manera estructurada tanto por centro como por periodo.

La información estará permanentemente actualizada y será accesible por los usuarios que autorice la Responsable del contrato.

Cualquier información o documentación que se derive de la ejecución de este contrato se considera propiedad de la AMAS a todos los efectos.

## 12.- INSPECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS TRABAJOS.

A lo largo del periodo de vigencia del contrato, podrá establecer, en caso de discrepancia, aquellos controles que estime oportunos para la verificación de la calidad del servicio. Estos controles podrán ser efectuados por entidades independientes. Los gastos de realización de los mismos serán por cuenta de la AMAS.

### **Examen de los trabajos antes de quedar ocultos.**

Los trabajos de especial importancia, que se realicen y hayan de quedar ocultos, lo serán, una vez el Responsable del contrato, proceda a su aprobación. El contratista informará, con antelación suficiente, cuando los trabajos estarán terminados para su inspección.

La aprobación de la AMAS no eximirá al contratista de sus responsabilidades contractuales en ningún caso queda liberado de ninguna responsabilidad u obligación que pueda ser aplicable conforme a las condiciones del Contrato.

### **Garantía.**

Tanto en las reparaciones efectuadas como en la sustitución de piezas, el contratista garantizará el correcto funcionamiento por un periodo mínimo de 2 años.

### **Incumplimientos**

En caso de incumplimiento de las condiciones y normativa técnica establecida en este pliego de prescripciones técnicas, se notificará a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, así como a otros Organismos Competentes.

### 13. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

#### a) Responsable del contrato.

El Responsable del contrato, será designado por el Organo de Contratación. Esta función de dirección se debe hacer valer única y exclusivamente con el Responsable Técnico de la empresa adjudicataria designado a tal efecto, siendo obligatorio para este cumplir los requerimientos que el Responsable del Contrato le dirija, en virtud del poder de dirección y supervisión de los trabajos que ostenta.

Las instrucciones dadas por el Responsable del Contrato serán genéricas, puesto que las específicas de la prestación del servicio corresponden a la empresa adjudicataria, y serán atendidas siempre que no supongan modificaciones de las prestaciones ni se opongan a las disposiciones en vigor, o a las cláusulas del presente Pliego y demás documentos contractuales.

El Director de cada Centro asumirá la conformidad de las facturas y la verificación de las actuaciones realizadas por la empresa adjudicataria en el Centro correspondiente, y conforme a este Pliego de Prescripciones Técnicas.

El Responsable del contrato será el interlocutor de los Centros con la empresa adjudicataria y está facultado para discernir cualquier discrepancia que pueda existir entre el centro y el adjudicatario del contrato.

#### b) Responsable Técnico.

El Responsable Técnico será designado por el representante legal de la empresa y será como mínimo, Ingeniero Técnico. Dispondrá de teléfono móvil para su localización inmediata, en horario diurno, a efectos de la coordinación y seguimiento de la ejecución del contrato. Así mismo la empresa dispondrá siempre de algún responsable técnico con el mismo grado de cualificación que deberá estar disponible a través del servicio de atención a las averías durante las 24 horas de los 365 días del año.

El Responsable Técnico designado tendrá como funciones principales las enumeradas a continuación:

- **Coordinador** de los trabajos relacionados con el mantenimiento de las instalaciones objeto del contrato.
- **Interlocutor único del adjudicatario** para la resolución de las cuestiones que le sean planteadas en relación con la ejecución de los trabajos, y el seguimiento del contrato. Las cuestiones podrán ser formuladas verbalmente, sin perjuicio de que posteriormente sea solicitada la confirmación por escrito de éstas.

- **Responsable** directo de la buena ejecución de todos los trabajos realizados conforme a lo dispuesto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

**c) Comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas.**

Mensualmente, en los diez primeros días del mes, o si fuese necesario con carácter de urgencia, el Responsable Técnico mantendrá reuniones con el Responsable del contrato, para analizar las incidencias y funcionamiento de los aparatos elevadores, controles y desarrollo del programa de mantenimiento, coordinación de actividades que pueden afectar al personal o usuarios de los centros y proponer las correcciones y/o las mejoras oportunas, levantando acta de dichas reuniones.

La AMAS podrá, bien con sus equipos o bien a través de empresas especializadas, realizar sin necesidad de previo aviso, la supervisión, inspección y comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas en el presente pliego, y en general, el funcionamiento del servicio.

Madrid, a fecha de firma  
EL JEFE DE AREA DE INSTALACIONES DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

Daniel Bravo Abad

## **ANEXOS**

**ANEXO I.- RELACION DE LOS CENTROS**

**ANEXO II.- RELACIÓN TÉCNICA DE LOS ASCENSORES**

**ANEXO III.- FORMATO PARA PROGRAMA DE REVISIONES PREVENTIVAS DE  
ASCENSORES**

**ANEXO IV.- OPERACIONES MÍNIMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  
PERIODICIDAD**

**ANEXO V.- ESTIMACION DE TIEMPOS DE MANTENIMIENTO POR APARATO ELEVADOR  
DURANTE LA DURACION DEL CONTRATO (2 AÑOS)**

**Leyenda:**

RM: Residencia de Mayores

RI: Residencia Infantil

CO: Centro Ocupacional

CM: Centro de Mayores

CDPI/CADP: Centro de Atención a Discapacitados

CPA: Centro de Primera Acogida

CACYS: Centro de Adaptación Cultural y Social

N.A.: No Aplica

S.D.: Sin Datos

## **ANEXO I**

### **RELACIÓN DE CENTROS**

## LOTE 1

T. centro	CENTRO	Direccion	CP
RM	ADOLFO SUAREZ	Calle de Ravena, 18, 28032 Madrid	28032 Madrid
RM	ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, s/n.	28500 Arganda del Rey
RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid
RM	FRANCISCO DE VICTORIA	Calle Villamalea s/n,	28805 Alcalá de Henares
RM	GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8	28108 Alcobendas
RM	NAVALCARNERO	Avda. de las Víctimas del Terrorismo, s/n	28600 Navalcarnero
RM	REINA SOFIA	Ctra. de la Coruña, km. 21,500	28232 Rozas de Madrid, Las
RM	SAN JOSÉ	C/ Trévez, s/n	28041 Madrid
RM	SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2	28680 San Martín de Valdeiglesias
RM	SANTIAGO RUSIÑOL	Plaza Doctor González Bueno, 16	28300 Aranjuez
RM	VISTA ALEGRE	Calle del Gral. Ricardos, 177,	28025 Madrid

RI	ACACIAS	C/. General Ricardos, núm. 177	28025 Madrid
RI	ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, s/n.	28500 Arganda del Rey
RI	El Encinar	C/. Estrecho de Mesina, núm. 1	28043 Madrid
RI	El Valle	Avenida Del Valle 22	28033 Madrid
RI	LEGANÉS	C/ Maestro, núm. 21	28914 Leganés
RI	Vallehermoso	C/. Fernández de los Ríos, núm. 42	28015 Madrid

Comedor	CALLE CANARIAS	C/ Canarias, 5	28045 Madrid
Comedor	SANTA ISABEL c/ Galileo	Calle de Galileo, 14,	28015 Madrid

CO	CARABANCHEL	Calle del Gral. Ricardos, 177,	28025 Madrid
----	-------------	--------------------------------	--------------

CM	ALONSO CANO	C/ Alonso Cano, núm. 18	28003 Madrid
CM	ALONSO HEREDIA	Calle Alonso Heredia, 2,	28028 Madrid
CM	FUENLABRADA	Avda. de las Naciones. Grecia, s/n	28943 Fuenlabrada
CM	LEGANÉS II	Avda. del Mediterráneo, 16	28913 Leganés
CM	MÓSTOLES	Calle Río Jarama, s/n	28934 Móstoles
CM	PUENTE DE VALLECAS	Calle Arroyo del Olivar, núm. 106	28018 Madrid
CM	REAL SITIO DE ARANJUEZ	Calle Gobernador, núm. 80	28300 Aranjuez
CM	RICARDO DE LA VEGA (GETAFE II)	C/ Padre Blanco c/v Ferrocarril, s/n	28901 Getafe
CM	SAGASTA	Calle Sagasta, núm. 13	28004 Madrid
CM	SAN FERMÍN	Avda. San Fermín, 15	28041 Madrid
CM	SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	C/ Pilar, 6	28700 S. Sebastián de los Reyes
CM	TRES CANTOS	Sector Descubridores, núm. 24	28760 Tres Cantos
CM	USERA	Calle Carmen Bruguera, núm. 33	28026 Madrid
CM	VILLALBA	C/ Morales Antuñano, 9	28400 Villalba
CM	VILLAVERDE ALTO	C/ Santa Joaquina Vedruna, s/n	28021 Madrid
CM	VIRGEN DE BEGOÑA	Calle Virgen de Aránzazu, núm. 28	28034 Madrid

CDPI	ÁNGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60	28017 Madrid
CDPI	BARAJAS	C/ Zarejas, s/n-Ctra. Barcelona, km. 14	28042 Madrid
CDPI	MIRASIERRA	C/ La Masó, 40	28034 Madrid

## LOTE 2

T. centro	CENTRO	Dirección	CP
RM	ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez, 2	28922 Alcorcón
RM	CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1	28806 Alcalá de Henares
RM	COLMENAR VIEJO	Avda. de los Remedios, 28	28770 Colmenar Viejo
RM	GETAFE	Avda. Juan Carlos I, 4	28905 Getafe
RM	GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26	28028 Madrid
RM	GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177	28025 Madrid
RM	LA PAZ	Calle del Dr. Esquerdo, 44,	28007 Madrid
RM	MANOTERAS	C/ Oña, 3	28050 Madrid
RM	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Cantoblanco, 3. Ctra de Colmenar Km. 14,500	28049 Madrid
RM	PARLA	C/ Zuloaga, 2	28980 Parla
RM	SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4	28830 San Fernando de Henares
RM	TORRELAGUNA	Calle Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12	28180 Torrelaguna
RM	VALLECAS	Calle de Benjamín Palencia, 25,	28038 Madrid
RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón

RI	Casa de los niños	Ctra. de Colmenar Viejo, km. 12,800	28049 Madrid
RI	Chamberí	C/. Fernández de los Ríos, núm. 37	28015 Madrid
RI	Isabel Clara Eugenia	Calle del Mar Caspio, 8,	28033 Madrid
RI	ISABEL DE CASTILLA	Calle de la Sierra de Palomeras, 12,	28031 Madrid
RI	ROSA	PASEO DE LA HABANA, 173	28036 Madrid
RI	LAS ROSAS	Avda. de Guadalajara, núm. 69	28032 Madrid
RI	MANZANARES	C/. Arturo Soria, núm. 124	28043 Madrid
RI	NORTE	C/ González Amigo, núm. 20	28033 Madrid
RI	NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	C/. Herrador, núm. 2	28850 Torreldones
RI	Piso ITACA	C/. Laviana, núm. 8	28037 Madrid

CO	ALUCHE	Avda. Rafael Finat, 48	28044 Madrid
CO	JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12.	28027 Madrid
CO	JUAN RAMÓN JIMENEZ	C/ Pedro Patiño, 4.	28914 Leganés

CM	ALCALÁ DE HENARES	C/ Damas, núm. 4	28801 Alcalá de Henares
CM	ALCORCÓN	Plaza Orense, s/n	28924 Alcorcón
CM	ALUCHE	Calle de Camarena, 181,	28047 Madrid
CM	EMBAJADORES	C/ Embajadores, 32	28012 Madrid
CM	GETAFE I	Avda. de las Ciudades, núm. 31	28903 Getafe
CM	LOS CÁRMENES	Glorieta de los Cármes, núm. 2	28047 Madrid
CM	PARLA	Calle Humanes, núm. 27	28981 Parla
CM	PINTO	Calle Coronados, núm. 7	28320 Pinto
CM	PUENTE DE TOLEDO	Calle Mercedes Arteaga, núm. 18	28019 Madrid
CM	SAN BLAS	Av. de Guadalajara, 69,	28032 Madrid
CM	SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	C/ Juan de Austria, 1	28200 S. Lorenzo de El Escorial

CDPI	CIUDAD LINEAL	Calle de Josefa Valcárcel, 1,	28027 Madrid
CDPI	DOS DE MAYO	Calle de Oña, 1,	28050 Madrid
CDPI	GETAFE	Vereda del Camuerzo, 2,	28905 Getafe
CDPI	NAZARET	Avda. Manoteras, 1	28050 Madrid

## ANEXO II

### RELACIÓN TÉCNICA DE ASCENSORES



LOTE 1													
Lote	T. centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L1	RM	ADOLFO SUAREZ	Calle de Ravena, 18	28032 Madrid	ASCENSOR	<b>156838</b>	5	FAIN, S.A.	1,00	630/8	eléctrico	16/07/2020	<b>16/07/2022</b>
L1	RM	ADOLFO SUAREZ	Calle de Ravena, 18	28032 Madrid	ASCENSOR	<b>156839</b>	5	FAIN, S.A.	1,00	1000/13	eléctrico	16/07/2020	<b>16/07/2022</b>
L1	RM	ADOLFO SUAREZ	Calle de Ravena, 18	28032 Madrid	ASCENSOR	<b>156840</b>	5	FAIN, S.A.	1,00	630/8	eléctrico	16/07/2020	<b>16/07/2022</b>
L1	RM	ADOLFO SUAREZ	Calle de Ravena, 18	28032 Madrid	ASCENSOR	<b>156841</b>	5	FAIN, S.A.	1,00	630/8	eléctrico	16/07/2020	<b>16/07/2022</b>
L1	RM	ADOLFO SUAREZ	Calle de Ravena, 18	28032 Madrid	ASCENSOR	<b>156842</b>	5	FAIN, S.A.	1,00	630/8	eléctrico	16/07/2020	<b>16/07/2022</b>
L1	RM	ADOLFO SUAREZ	Calle de Ravena, 18	28032 Madrid	ASCENSOR	<b>156843</b>	5	FAIN, S.A.	1,00	630/8	eléctrico	16/07/2020	<b>16/07/2022</b>
L1	RM	ADOLFO SUAREZ	Calle de Ravena, 18	28032 Madrid	ASCENSOR	<b>156844</b>	4	FAIN, S.A.	1,00	630/8	eléctrico	16/07/2020	<b>16/07/2022</b>
L1	RM	ADOLFO SUAREZ	Calle de Ravena, 18	28032 Madrid	ASCENSOR	<b>156845</b>	4	FAIN, S.A.	1,00	630/8	eléctrico	02/09/2020	<b>02/09/2022</b>
L1	RM	ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, s/n.	28500 Arganda del Rey	ASCENSOR	<b>39116</b>	9	THYSSEN	0,70	900/12	eléctrico	19/06/2020	<b>19/06/2022</b>
L1	RM	ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, s/n.	28500 Arganda del Rey	ASCENSOR	<b>39117</b>	8	THYSSEN	1,00	900/12	eléctrico	19/06/2020	<b>19/06/2022</b>
L1	RM	ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, s/n.	28500 Arganda del Rey	ASCENSOR	<b>166154</b>	8	OTIS	S.D.	1000/13	eléctrico	19/06/2020	<b>19/06/2022</b>
L1	RM	ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, s/n.	28500 Arganda del Rey	ASCENSOR	<b>163510</b>	8	OTIS	1,00	1000/13	eléctrico	19/06/2020	<b>19/06/2022</b>
L1	RM	ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, s/n.	28500 Arganda del Rey	ASCENSOR	<b>39120</b>	4	THYSSEN	1,00	600/8	eléctrico	06/06/2019	<b>06/06/2021</b>
L1	RM	ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, s/n.	28500 Arganda del Rey	ASCENSOR	<b>110316</b>	9	THYSSEN	1,00	S.D.	hidráulico	06/06/2019	<b>06/06/2021</b>

LOTE 1													
Lote	T. centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L2	RM	ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, s/n.	28500 Arganda del Rey	ASCENSOR	113755	3	THYSSEN	0,63	630/8	hidráulico	S.D.	S.D.
L1	RM	ARGANDA DEL REY	Avda. del Instituto, s/n.	28500 Arganda del Rey	ASCENSOR	113756	3	THYSSEN	0,63	630/8	hidráulico	06/06/2019	06/06/2021
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26650	5	THYSSEN	0,63	375/4	eléctrico	08/02/2019	08/02/2021
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26651	5	THYSSEN	0,63	300/4	eléctrico	08/02/2019	08/02/2021
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26652	5	THYSSEN	0,63	1500/20	eléctrico	08/02/2019	08/02/2021
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26653	5	THYSSEN	0,63	S.D.	eléctrico	26/06/2020	26/06/2022
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26654	5	THYSSEN	0,63	S.D.	eléctrico	26/06/2020	26/06/2022
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26655	5	THYSSEN	0,63	1500/20	eléctrico	25/06/2020	25/06/2022
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26662	6	DUPLEX	0,63	450/6	eléctrico	26/06/2020	26/06/2022
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26657	5	THYSSEN	0,63	S.D.	eléctrico	08/02/2019	08/02/2021
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26656	5	THYSSEN	0,63	S.D.	eléctrico	08/02/2019	08/02/2021
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26658	5	THYSSEN	0,63	1500/20	eléctrico	08/02/2019	08/02/2021
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26663	7	DUPLEX	0,63	450/6	eléctrico	08/02/2019	08/02/2021
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26660	5	THYSSEN	0,63	450/6	eléctrico	25/06/2020	25/06/2022
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26659	5	THYSSEN	0,63	450/6	eléctrico	25/06/2020	25/06/2022

LOTE 1													
Lote	T. centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	26661	5	THYSSEN	0,50	1500/20	eléctrico	26/06/2020	26/06/2022
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	94351	2	DUPLEX	0,63	900/12	hidráulico	25/06/2020	25/06/2022
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	94350	2	DUPLEX	0,63	900/12	hidráulico	26/06/2020	26/06/2022
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	Montaplatos	N.A	2	OTIS	S.D.	S.D.	eléctrico	N.A	N.A
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	Montaplatos	N.A	6	OTIS	S.D.	S.D.	eléctrico	N.A	N.A
L1	RM	DR. GONZÁLEZ BUENO	Carretera de Colmenar, km. 13	28049 Madrid	ASCENSOR	150709	4	OTIS	0,63	S.D.	eléctrico	25/06/2020	25/06/2022
L1	RM	FRANCISCO DE VITORIA	Calle Villamalea s/n,	28805 Alcalá de Henares	ASCENSOR	34103	5	THYSSEN	1,00	1200/16	eléctrico	15/07/2020	15/07/2022
L1	RM	FRANCISCO DE VITORIA	Calle Villamalea s/n,	28805 Alcalá de Henares	ASCENSOR	34104	5	THYSSEN	1,00	450/6	eléctrico	15/07/2020	15/07/2022
L1	RM	FRANCISCO DE VITORIA	Calle Villamalea s/n,	28805 Alcalá de Henares	ASCENSOR	34105	5	THYSSEN	1,00	1200/16	eléctrico	14/07/2020	14/07/2022
L1	RM	FRANCISCO DE VITORIA	Calle Villamalea s/n,	28805 Alcalá de Henares	ASCENSOR	34106	5	THYSSEN	1,00	450/6	eléctrico	14/07/2020	14/07/2022
L1	RM	FRANCISCO DE VITORIA	Calle Villamalea s/n,	28805 Alcalá de Henares	ASCENSOR	34107	6	THYSSEN	1,00	1200/16	eléctrico	14/07/2020	14/07/2022
L1	RM	FRANCISCO DE VITORIA	Calle Villamalea s/n,	28805 Alcalá de Henares	ASCENSOR	34108	6	THYSSEN	1,00	450/6	eléctrico	14/07/2020	14/07/2022
L1	RM	FRANCISCO DE VITORIA	Calle Villamalea s/n,	28805 Alcalá de Henares	ASCENSOR	34111	4	THYSSEN	0,63	450/6	eléctrico	14/07/2020	14/07/2022
L1	RM	FRANCISCO DE VITORIA	Calle Villamalea s/n,	28805 Alcalá de Henares	ASCENSOR	83171	3	THYSSEN	0,63	900/12	hidráulico	14/07/2020	14/02/2022
L1	RM	FRANCISCO DE VITORIA	Calle Villamalea s/n,	28805 Alcalá de Henares	ASCENSOR	106590	4	THYSSEN	0,63	1500/20	hidráulico	15/07/2020	15/07/2022
L1	RM	FRANCISCO DE VITORIA	Calle Villamalea s/n,	28805 Alcalá de Henares	ASCENSOR	144047	2	CASAS	0,63	450/2	hidráulico	15/07/2020	15/07/2022

LOTE 1													
Lote	T. centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L1	RM	FRANCISCO DE VITORIA	Calle Villamalea s/n,	28805 Alcalá de Henares	ASCENSOR	34110	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
L1	RM	GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8	28108 Alcobendas	ASCENSOR	77753	4	THYSSEN	1,00	1500/20	eléctrico	08/07/2020	08/07/2022
L1	RM	GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8	28108 Alcobendas	ASCENSOR	77752	4	THYSSEN	1,00	1500/20	eléctrico	08/07/2020	08/07/2022
L1	RM	GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8	28108 Alcobendas	ASCENSOR	77580	4	THYSSEN	1,00	525/7	eléctrico	09/07/2020	09/07/2022
L1	RM	GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8	28108 Alcobendas	ASCENSOR	77577	4	THYSSEN	S.D.	525/7	eléctrico	08/07/2020	08/07/2022
L1	RM	GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8	28108 Alcobendas	ASCENSOR	77578	4	THYSSEN	1,00	525/7	eléctrico	09/07/2020	09/07/2022
L1	RM	GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8	28108 Alcobendas	ASCENSOR	77579	4	THYSSEN	1,00	525/7	eléctrico	09/07/2020	09/07/2022
L1	RM	GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8	28108 Alcobendas	Plataforma	N.A	2	THYSSEN	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	N.A
L1	RM	GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8	28108 Alcobendas	Plataforma	N.A	2	S/M	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	N.A
L1	RM	NAVALCARNERO	Avda. de las Víctimas del Terrorismo, s/n	28600 Navalcarnero	ASCENSOR	45394	2	CENIA	0,40	525/7	eléctrico	02/12/2019	02/12/2021
L1	RM	NAVALCARNERO	Avda. de las Víctimas del Terrorismo, s/n	28600 Navalcarnero	ASCENSOR	102685	3	DEVEGA	0,63	1050/14	hidráulico	16/01/2020	16/01/2022
L1	RM	NAVALCARNERO	Avda. de las Víctimas del Terrorismo, s/n	28600 Navalcarnero	ASCENSOR	45395	4	CENIA	0,60	450/4	eléctrico	02/12/2019	02/12/2021
L1	RM	NAVALCARNERO	Avda. de las Víctimas del Terrorismo, s/n	28600 Navalcarnero	ASCENSOR	62987	4	CENIA	0,50	900/12	eléctrico	02/12/2019	02/12/2021
L1	RM	REINA SOFIA	Ctra. de la Coruña, km. 21,500	28232 Rozas de Madrid, Las	ASCENSOR	44217	4	THYSSEN	1,00	900/12	eléctrico	19/03/2019	19/03/2021
L1	RM	REINA SOFIA	Ctra. de la Coruña, km. 21,500	28233 Rozas de Madrid, Las	ASCENSOR	44218	4	THYSSEN	1,00	900/12	eléctrico	19/03/2019	19/03/2021

LOTE 1													
Lote	T. centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L1	RM	REINA SOFIA	Ctra. de la Coruña, km. 21,500	28234 Rozas de Madrid, Las	ASCENSOR	44219	4	THYSSEN	1,00	900/12	eléctrico	19/03/2019	19/03/2021
L1	RM	REINA SOFIA	Ctra. de la Coruña, km. 21,500	28235 Rozas de Madrid, Las	ASCENSOR	44220	4	THYSSEN	1,00	900/12	eléctrico	19/03/2019	19/03/2021
L1	RM	REINA SOFIA	Ctra. de la Coruña, km. 21,500	28236 Rozas de Madrid, Las	ASCENSOR	44221	5	THYSSEN	1,00	900/12	eléctrico	19/03/2019	19/03/2021
L1	RM	REINA SOFIA	Ctra. de la Coruña, km. 21,500	28237 Rozas de Madrid, Las	ASCENSOR	44222	5	THYSSEN	1,00	900/12	eléctrico	19/03/2019	19/03/2021
L1	RM	REINA SOFIA	Ctra. de la Coruña, km. 21,500	28238 Rozas de Madrid, Las	ASCENSOR	44223	4	THYSSEN	1,00	900/12	eléctrico	19/03/2019	19/03/2021
L1	RM	REINA SOFIA	Ctra. de la Coruña, km. 21,500	28239 Rozas de Madrid, Las	ASCENSOR	44224	4	THYSSEN	1,00	900/12	eléctrico	19/03/2019	19/03/2021
L1	RM	REINA SOFIA	Ctra. de la Coruña, km. 21,500	28240 Rozas de Madrid, Las	ASCENSOR	44225	2	THYSSEN	0,63	900/12	eléctrico	19/03/2019	19/03/2021
L1	RM	SAN JOSÉ	C/ Trévez, s/n	28041 Madrid	ASCENSOR	49586	4	CASADO	0,63	300	eléctrico	13/07/2020	13/07/2022
L1	RM	SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2	28680 San Martín de Valdeiglesias	ASCENSOR	42932	4	CENIA	1,00	450/6	eléctrico	22/07/2020	22/07/2022
L1	RM	SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2	28680 San Martín de Valdeiglesias	ASCENSOR	42935	4	CENIA	1,00	900/12	eléctrico	22/07/2020	22/07/2022
L1	RM	SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2	28680 San Martín de Valdeiglesias	Montacargas	N.A	2	HIELUSA	S.D.	400	hidráulico	N.A	N.A
L1	RM	SANTIAGO RUSIÑOL	Plaza Doctor González Bueno, 16	28300 Aranjuez	ASCENSOR	30938	3	INAPELSA	1,00	1125/15	eléctrico	07/07/2020	07/07/2022
L1	RM	SANTIAGO RUSIÑOL	Plaza Doctor González Bueno, 16	28300 Aranjuez	ASCENSOR	30939	3	INAPELSA	1,00	900/12	eléctrico	07/07/2020	07/07/2022

LOTE 1													
Lote	T. centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L1	RM	SANTIAGO RUSIÑOL	Plaza Doctor González Bueno, 16	28300 Aranjuez	ASCENSOR	<b>30940</b>	3	INAPELSA	1,00	600/5	eléctrico	07/07/2020	<b>07/07/2022</b>
L1	RM	SANTIAGO RUSIÑOL	Plaza Doctor González Bueno, 16	28300 Aranjuez	ASCENSOR	<b>30941</b>	5	INAPELSA	1,00	600/8	eléctrico	06/07/2020	<b>06/07/2022</b>
L1	RM	SANTIAGO RUSIÑOL	Plaza Doctor González Bueno, 16	28300 Aranjuez	ASCENSOR	<b>30942</b>	5	INAPELSA	1,00	1125/15	eléctrico	06/07/2020	<b>06/07/2022</b>
L1	RM	SANTIAGO RUSIÑOL	Plaza Doctor González Bueno, 16	28300 Aranjuez	ASCENSOR	<b>30943</b>	5	INAPELSA	1,00	900/6	eléctrico	07/07/2020	<b>07/07/2022</b>
L1	RM	SANTIAGO RUSIÑOL	Plaza Doctor González Bueno, 16	28300 Aranjuez	ASCENSOR	<b>30944</b>	5	MABIGSA	0,63	400/6	eléctrico	06/07/2020	<b>06/07/2022</b>
L1	RM	SANTIAGO RUSIÑOL	Plaza Doctor González Bueno, 16	28300 Aranjuez	ASCENSOR	<b>30945</b>	6	INAPELSA	0,63	900/12	eléctrico	06/07/2020	<b>06/07/2022</b>
L1	RM	SANTIAGO RUSIÑOL	Plaza Doctor González Bueno, 16	28300 Aranjuez	ASCENSOR	<b>606828</b>	<b>6</b>	VALVERDE S.A.	0,63	300/4	hidráulico	14/08/2020	<b>14/08/2022</b>
L1	RM	SANTIAGO RUSIÑOL	Plaza Doctor González Bueno, 16	28300 Aranjuez	ASCENSOR	<b>606829</b>	2	TRAVER	0,63	750/10	hidráulico	06/07/2020	<b>06/07/2022</b>
L1	RM	VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177,	28025 Madrid	ASCENSOR	<b>45864</b>	3	THYSSEN	1-,025	750	eléctrico	17/07/2020	<b>17/07/2022</b>
L1	RM	VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177,	28025 Madrid	ASCENSOR	<b>45861</b>	7	THYSSEN	1-,025	750	eléctrico	17/07/2020	<b>17/07/2022</b>
L1	RM	VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177,	28025 Madrid	ASCENSOR	<b>45862</b>	7	THYSSEN	1-,025	750	eléctrico	17/07/2020	<b>17/07/2022</b>
L1	RM	VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177,	28025 Madrid	ASCENSOR	<b>45863</b>	7	THYSSEN	1-,025	750	eléctrico	17/07/2020	<b>17/07/2022</b>
L1	RM	VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177,	28025 Madrid	ASCENSOR	<b>141392</b>	7	OTIS	1,00	1000	S.D.	17/07/2020	<b>17/07/2022</b>
L1	Comedor	CALLE CANARIAS	C/ Canarias, 5	28045 Madrid	Montaplatos	<b>N.A</b>	S.D.	HIDRAL	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	<b>N.A</b>
L1	Comedor	SANTA ISABEL	Calle de Galileo, 14,	28015 Madrid	ASCENSOR	<b>605448</b>	2	THYSSEN	0,60/0,10	300/4	hidráulico	06/07/2020	<b>06/07/2022</b>
L1	Comedor	SANTA ISABEL	Calle de Galileo, 14,	28015 Madrid	Montaplatos	<b>N.A</b>	S.D.	OTIS	S.D.	100	hidráulico	N.A	<b>N.A</b>

LOTE 1													
Lote	T. centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L1	CM	ALONSO CANO	C/ Alonso Cano, núm. 18	28003 Madrid	ASCENSOR	<b>97335</b>	2	FAIN, S.A.	0,63	450/6	hidráulico	02/09/2019	<b>02/09/2021</b>
L1	CM	ALONSO HEREDIA	Calle Alonso Heredia, 2,	28028 Madrid	ASCENSOR	<b>67145</b>	3	S/M	0,60	450/6	hidráulico	11/05/2020	<b>11/05/2022</b>
L1	CM	FUENLABRADA	Avda. de las Naciones. Grecia, s/n	28943 Fuenlabrada	ASCENSOR	<b>82209</b>	2	THYSSEN	1,00	450/6	eléctrico	24/07/2019	<b>24/07/2021</b>
L1	CM	LEGANÉS II	Avda. del Mediterráneo, 16	28913 Leganés	ASCENSOR	<b>504248</b>	2	EXCELSIOR	0,63	450/6	hidráulico	08/05/2020	<b>08/05/2022</b>
L1	CM	MÓSTOLES	C/ Río Jarama, s/n	28934 Móstoles	ASCENSOR	<b>95029</b>	2	GMV	0,63	450	hidráulico	24/07/2019	<b>24/07/2021</b>
L1	CM	PUENTE DE VALLECAS	C/ Arroyo del Olivar, núm. 106	28018 Madrid	ASCENSOR	<b>95753</b>	3	THYSSEN	S.D.	S.D.	eléctrico	29/04/2020	<b>29/04/2022</b>
L1	CM	REAL SITIO DE ARANJUEZ	C/Gobernador, núm. 80	28300 Aranjuez	ASCENSOR	<b>93728</b>	3	CASAS	0,63	800	hidráulico	08/05/2020	<b>08/05/2022</b>
L1	CM	REAL SITIO DE ARANJUEZ	C/Gobernador, núm. 80	28300 Aranjuez	Plataforma	<b>N.A</b>	2	CASAS	0,10	200	hidráulico	N.A	<b>N.A</b>
L1	CM	RICARDO DE LA VEGA (GETAFE II)	C/ Padre Blanco c/v Ferrocarril, s/n	28901 Getafe	ASCENSOR	<b>80047</b>	2	ZENER	S.D.	450/6	fricción	19/11/2019	<b>19/11/2021</b>
L1	CM	SAGASTA	C/ Sagasta, núm. 13	28004 Madrid	ASCENSOR	<b>503682</b>	3	THYSSEN	S.D.	450/6	eléctrico	11/05/2020	<b>11/05/2022</b>
L1	CM	SAN FERMÍN	Avda. San Fermín, 15	28041 Madrid	ASCENSOR	<b>122835</b>	3	FAIN, S.A.	S.D.	600/8	hidráulico	26/07/2019	<b>26/07/2021</b>
L1	CM	SAN FERMÍN	Avda. San Fermín, 15	28041 Madrid	ASCENSOR	<b>122834</b>	3	FAIN, S.A.	S.D.	600/8	hidráulico	26/07/2019	<b>26/07/2021</b>
L1	CM	SAN FERMÍN	Avda. San Fermín, 15	28041 Madrid	Montacargas	<b>N.A</b>	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	hidráulico	N.A	<b>N.A</b>
L1	CM	SAN FERMÍN	Avda. San Fermín, 15	28041 Madrid	Plataforma	<b>N.A</b>	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	hidráulico	N.A	<b>N.A</b>
L1	CM	SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	C/ Pilar, 6	28700 S. Sebastián de los Reyes	ASCENSOR	<b>136809</b>	3	FAIN, S.A.	0,63	450	hidráulico	29/01/2020	<b>29/01/2022</b>

LOTE 1													
Lote	T. centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L1	CM	TRES CANTOS	Sector Descubridores, núm. 24	28760 Tres Cantos	ASCENSOR	<b>71453</b>	3	EXCELSIOR	0,63	450/6	hidráulico	24/06/2019	<b>24/06/2021</b>
L1	CM	USERA	C/ Carmen Bruguera, núm. 33	28026 Madrid	ASCENSOR	<b>600128</b>	3	THYSSEN	0,63	450/6	hidráulico	18/06/2019	<b>18/06/2021</b>
L1	CM	VILLALBA	C/ Morales Antuñano, 9	28400 Villalba	Salvaescaleras	<b>N.A</b>	S.D.	CASADO	S.D.	S.D.	hidráulico	N.A	<b>N.A</b>
L1	CM	VILLVERDE ALTO	C/ Santa Joaquina Vedruna, s/n	28021 Madrid	Plataforma	<b>N.A</b>	S.D.	CASADO	S.D.	S.D.	eléctrico	N.A	<b>N.A</b>
L1	CM	VILLVERDE ALTO	C/ Santa Joaquina Vedruna, s/n	28021 Madrid	ASCENSOR	<b>99108</b>	2	FAIN, S.A.	0,63	450/6	hidráulico	03/09/2019	<b>03/09/2021</b>
L1	CM	VIRGEN DE BEGOÑA	Calle Virgen de Aránzazu, núm. 28	28034 Madrid	ASCENSOR	<b>82491</b>	3	S/M	0,60	450	eléctrico	22/05/2020	<b>22/05/2022</b>
L1	CO	ÁNGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60	28017 Madrid	Montaplatos	<b>N.A</b>	2	HIDRAL	0,40	100	hidráulico	N.A	<b>N.A</b>
L1	CO	ÁNGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60	28017 Madrid	Montaplatos	<b>N.A</b>	2	HIDRAL	0,30	50	hidráulico	N.A	<b>N.A</b>
L1	CO	ÁNGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60	28017 Madrid	ASCENSOR	<b>28922</b>	5	THYSSEN	0,63/0,15	750/10	eléctrico	23/05/2019	<b>23/05/2021</b>
L1	CO	ÁNGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60	28017 Madrid	ASCENSOR	<b>102229</b>	5	THYSSEN	1/0,25	1000/13	eléctrico	23/05/2019	<b>23/05/2021</b>
L1	CO	ÁNGEL DE LA GUARDA	Avda. Daroca, 60	28017 Madrid	ASCENSOR	<b>101235</b>	5	THYSSEN	1/0,25	1000/13	eléctrico	23/05/2019	<b>23/05/2021</b>
L1	CO	BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n-Ctra. Barcelona, km. 14	28042 Madrid	Montacargas	<b>N.A</b>	3	FAIN, S.A.	0,20	500	hidráulico	N.A	<b>N.A</b>
L1	CO	CARABANCHEL	Calle del Gral. Ricardos, 177,	28025 Madrid	ASCENSOR	<b>63021</b>	3	THYSSEN	1,00	450/6	eléctrico	04/09/2019	<b>04/09/2021</b>
L1	CO	CARABANCHEL	Calle del Gral. Ricardos, 177,	28025 Madrid	ASCENSOR	<b>607169</b>	5	THYSSEN	0,60	450/6	hidráulico	04/09/2019	<b>04/09/2021</b>
L1	CO	CARABANCHEL	Calle del Gral. Ricardos, 177,	28025 Madrid	ASCENSOR	<b>86104</b>	4	THYSSEN	0,60	300/4	hidráulico	04/09/2019	<b>04/09/2021</b>
L1	CADP	MIRASIERRA	C/ La Masó, 40	28034 Madrid	ASCENSOR	<b>74020</b>	3	THYSSEN	0,60	750/10	hidráulico	29/03/2019	<b>29/03/2021</b>



LOTE 1													
Lote	T. centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L1	CADP	MIRASIERRA	C/ La Masó, 40	28034 Madrid	ASCENSOR	<b>74018</b>	2	THYSSEN	0,60	750/10	hidráulico	29/03/2019	<b>29/03/2021</b>
L1	CADP	MIRASIERRA	C/ La Masó, 40	28034 Madrid	ASCENSOR	<b>175277</b>	3	THYSSEN	S.D.	1000/13	eléctrico.	Sin OCA anterior. Instalado 24/10/2019	<b>24/10/2021</b>
L1	RI	Las Acacias	C/General Ricardos, núm. 177	28025 Madrid	ASCENSOR	<b>S.D.</b>	S.D.	<b>S.D.</b>	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	<b>S.D.</b>
L1	RI	Las Acacias	C/ General Ricardos, núm. 177	28025 Madrid	Plataforma	<b>N.A</b>	S.D.	HIDRAL	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	<b>N.A</b>
L1	RI	Arganda del Rey	Avda. del Instituto, s/n.	28500 Arganda del Rey	ASCENSOR	<b>607564</b>	4	KONE	S.D.	450/6	eléctrico	18/06/2019	<b>18/06/2021</b>
L1	RI	El Encinar	C/ Estrecho de Mesina, núm. 1	28043 Madrid	Montacargas	<b>51422</b>	S.D.	TRAVERO ORONA	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	<b>N.A</b>
L1	RI	El Encinar	C/ Estrecho de Mesina, núm. 1	28043 Madrid	Montaplatos	<b>N.A</b>	S.D.	HIDRAL	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	<b>N.A</b>
L1	RI	El Encinar	C/ Estrecho de Mesina, núm. 1	28043 Madrid	ASCENSOR	<b>167992</b>	3	INDACO	0,63	375/5	hidráulico	14/05/2019	<b>14/05/2021</b>
L1	RI	El Valle	Avenida Del Valle 22	28033 Madrid	ASCENSOR	<b>162707</b>	3	BOSA	0,13	225/3	hidráulico	10/03/2020	<b>10/03/2022</b>
L1	RI	El Valle	Avenida Del Valle 22	28033 Madrid	Montacargas	<b>N.A</b>	S.D.	S/M	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	<b>N.A</b>
L1	RI	El Valle	Avenida Del Valle 22	28033 Madrid	ASCENSOR	<b>177018</b>	4	THYSSEN	1,00	630/8	eléctrico	Sin OCA anterior. Instalado 15/06/2020	<b>15/06/2022</b>
L1	RI	Leganés	C/ Maestro, núm. 21	28914 Leganés	Montacargas	<b>N.A</b>	S.D.	SUMINISTROS AUXILIARES	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	<b>N.A</b>
L1	RI	Leganés	C/ Maestro, núm. 21	28914 Leganés	ASCENSOR	<b>92318</b>	3	ARRE	0,63	480	hidráulico	19/11/2019	<b>19/11/2021</b>
L1	RI	Vallehermoso	C/Fernández de los Ríos, núm. 42	28015 Madrid	Plataforma	<b>N.A</b>	S.D.	S/M	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	<b>N.A</b>

LOTE 2													
Lote	T.centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L2	RM	ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez, 2	28922 Alcorcón	ASCENSOR	<b>77039</b>	5	SCHINDLER	1,00	900/12	eléctrico	23/06/2020	<b>23/06/2022</b>
L2	RM	ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez, 2	28922 Alcorcón	ASCENSOR	<b>77040</b>	5	SCHINDLER	S.D.	900/12	eléctrico	23/06/2020	<b>23/06/2022</b>
L2	RM	ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez, 2	28922 Alcorcón	ASCENSOR	<b>77041</b>	5	SCHINDLER	S.D.	900/12	eléctrico	23/06/2020	<b>23/06/2022</b>
L2	RM	ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez, 2	28922 Alcorcón	ASCENSOR	<b>77042</b>	5	SCHINDLER	0,63	900/12	eléctrico	23/06/2020	<b>23/06/2022</b>
L2	RM	ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez, 2	28922 Alcorcón	ASCENSOR	<b>77043</b>	5	SCHINDLER	1,00	900/12	eléctrico	23/06/2020	<b>23/06/2022</b>
L2	RM	ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez, 2	28922 Alcorcón	ASCENSOR	<b>77044</b>	5	SCHINDLER	0,63	900/12	eléctrico	23/06/2020	<b>23/06/2022</b>
L2	RM	CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1	28806 Alcalá de Henares	S.D.	<b>N.A</b>	2	S/M	S.D.	200	hidráulico	N.A	N.A
L2	RM	CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1	28806 Alcalá de Henares	ASCENSOR	<b>65900</b>	8	JARRE	1,00	900/12	eléctrico	18/03/2019	<b>18/03/2021</b>
L2	RM	CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1	28806 Alcalá de Henares	ASCENSOR	<b>65899</b>	8	JARRE	1/0,25	900/12	eléctrico	18/03/2019	<b>18/03/2021</b>
L2	RM	CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1	28806 Alcalá de Henares	ASCENSOR	<b>65898</b>	8	JARRE	1,00	300/4	eléctrico	18/03/2019	<b>18/03/2021</b>
L2	RM	CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1	28806 Alcalá de Henares	ASCENSOR	<b>65901</b>	8	JARRE	1,00	300/4	eléctrico	18/03/2019	<b>18/03/2021</b>
L2	RM	COLMENAR VIEJO	Avda. de los Remedios, 28	28770 Colmenar Viejo	ASCENSOR	<b>35557</b>	7	ASSA	1,00	600/8	eléctrico	03/07/2020	<b>03/07/2022</b>

LOTE 2													
Lote	T.centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L2	RM	COLMENAR VIEJO	Avda. de los Remedios, 28	28770 Colmenar Viejo	ASCENSOR	35558	7	ASSA	1,00	600/8	eléctrico	03/07/2020	03/07/2022
L2	RM	COLMENAR VIEJO	Avda. de los Remedios, 28	28770 Colmenar Viejo	ASCENSOR	35559	7	ASSA	1,00	600/8	eléctrico	03/07/2020	03/07/2022
L2	RM	COLMENAR VIEJO	Avda. de los Remedios, 28	28770 Colmenar Viejo	ASCENSOR	35560	7	ASSA	1,00	1200/16	eléctrico	03/07/2020	03/07/2022
L2	RM	COLMENAR VIEJO	Avda. de los Remedios, 28	28770 Colmenar Viejo	ASCENSOR	35561	3	ASSA	1,00	900/12	eléctrico	06/07/2020	06/07/2022
L2	RM	COLMENAR VIEJO	Avda. de los Remedios, 28	28770 Colmenar Viejo	ASCENSOR	35562	3	ASSA	1,00	900/12	eléctrico	03/07/2020	03/07/2022
L2	RM	COLMENAR VIEJO	Avda. de los Remedios, 28	28770 Colmenar Viejo	ASCENSOR	94316	2	DUPLEX	0,60	1200	hidráulico	06/07/2020	06/07/2022
L2	RM	GETAFE	Avda. Juan Carlos I, 4	28905 Getafe	ASCENSOR	68536	2	OTIS	0,10	S.D.	eléctrico	10/03/2020	10/03/2022
L2	RM	GETAFE	Avda. Juan Carlos I, 4	28905 Getafe	ASCENSOR	122837	2	OTIS	0,63	630/8	hidráulico	10/03/2020	10/03/2022
L2	RM	GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26	28028 Madrid	ASCENSOR	128487	6	SCHINDLER	1,00	630/8	eléctrico	03/04/2019	03/04/2021
L2	RM	GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26	28028 Madrid	ASCENSOR	128488	6	SCHINDLER	1,00	1000/13	eléctrico	03/04/2019	03/04/2021
L2	RM	GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26	28028 Madrid	Montaplatos	N.A	2	SCHINDLER	0,35	50	hidráulico	N.A	N.A
L2	RM	GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177	28025 Madrid	ASCENSOR	66005	3	DUPLEX	0,63	750/10	hidráulico	06/05/2019	06/05/2021

LOTE 2													
Lote	T.centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L2	RM	GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177	28025 Madrid	ASCENSOR	69872	4	SCHINDLER	1,00	1350/18	eléctrico	06/05/2019	06/05/2021
L2	RM	GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177	28025 Madrid	ASCENSOR	72759	4	DUPLEX	0,63	450/6	hidráulico	06/05/2019	06/05/2021
L2	RM	GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177	28025 Madrid	ASCENSOR	74273	4	SCHINDLER	1,00	1050/14	eléctrico	06/05/2019	06/05/2021
L2	RM	GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177	28025 Madrid	ASCENSOR	136007	4	DUPLEX	0,63	975/12	hidráulico	06/05/2019	06/05/2021
L2	RM	LA PAZ	C/ del Dr. Esquerdo, 44,	28007 Madrid	ASCENSOR	2800	4	OTIS	0,63	450/6	hidráulico	24/06/2020	24/06/2022
L2	RM	LA PAZ	C/ del Dr. Esquerdo, 44,	28007 Madrid	ASCENSOR	2801	4	OTIS	0,63	450/6	hidráulico	24/06/2020	24/06/2022
L2	RM	LA PAZ	C/ del Dr. Esquerdo, 44,	28007 Madrid	ASCENSOR	606983	5	OTIS	1,00	450/6	hidráulico	24/06/2020	24/06/2022
L2	RM	LA PAZ	C/ del Dr. Esquerdo, 44,	28007 Madrid	Plataforma	N.A	2	OTIS	1/0,4	450/6	hidráulico	N.A	N.A
L2	RM	MANOTERAS	C/ Oña, 3	28050 Madrid	ASCENSOR	38260	5	OTIS	1,00	450/6	eléctrico	10/07/2020	10/07/2022
L2	RM	MANOTERAS	C/ Oña, 3	28050 Madrid	ASCENSOR	38259	5	OTIS	1,00	450/6	eléctrico	10/07/2020	10/07/2022
L2	RM	MANOTERAS	C/ Oña, 3	28050 Madrid	ASCENSOR	38261	6	OTIS	1,00	450/6	eléctrico	10/07/2020	10/07/2022
L2	RM	MANOTERAS	C/ Oña, 3	28050 Madrid	ASCENSOR	38262	5	OTIS	1,00	800/10	eléctrico	10/07/2020	10/07/2022

LOTE 2													
Lote	T.centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L2	RM	MANOTERAS	C/ Oña, 3	28050 Madrid	ASCENSOR	<b>38263</b>	5	OTIS	1,00	800/10	eléctrico	10/07/2020	<b>10/07/2022</b>
L2	RM	MANOTERAS	C/ Oña, 3	28050 Madrid	ASCENSOR	<b>38264</b>	5	OTIS	1,00	450/6	eléctrico	10/07/2020	<b>10/07/2022</b>
L2	RM	MANOTERAS	C/ Oña, 3	28050 Madrid	ASCENSOR	<b>38266</b>	5	OTIS	1,00	450/6	eléctrico	10/07/2020	<b>10/07/2022</b>
L2	RM	MANOTERAS	C/ Oña, 3	28050 Madrid	ASCENSOR	<b>38265</b>	5	OTIS	1,00	300/4	eléctrico	09/07/2020	<b>09/07/2022</b>
L2	RM	MANOTERAS	C/ Oña, 3	28050 Madrid	ASCENSOR	<b>38267</b>	5	OTIS	1,00	450/6	eléctrico	09/07/2020	<b>09/07/2022</b>
L2	RM	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Cantoblanco, 3. Ctra de Colmenar Km. 14,500	28049 Madrid	ASCENSOR	<b>104694</b>	2	OTIS	0,60	1250/16	hidráulico	08/04/2019	<b>08/04/2021</b>
L2	RM	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Cantoblanco, 3. Ctra de Colmenar Km. 14,500	28049 Madrid	ASCENSOR	<b>104695</b>	2	OTIS	0,60	1250/16	hidráulico	08/04/2019	<b>08/04/2021</b>
L2	RM	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Cantoblanco, 3. Ctra de Colmenar Km. 14,500	28049 Madrid	ASCENSOR	<b>45011</b>	2	INDACO	0,60	300/4	eléctrico	08/04/2019	<b>08/04/2021</b>
L2	RM	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Cantoblanco, 3. Ctra de Colmenar Km. 14,500	28049 Madrid	ASCENSOR	<b>59466</b>	2	INDACO	0,60/0,1 5	300/4	eléctrico	08/04/2019	<b>08/04/2021</b>
L2	RM	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Cantoblanco, 3. Ctra de Colmenar Km. 14,500	28049 Madrid	ASCENSOR	<b>67974</b>	2	INDACO	0,60	600/8	eléctrico	08/04/2019	<b>08/04/2021</b>
L2	RM	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Cantoblanco, 3. Ctra de Colmenar Km. 14,500	28049 Madrid	ASCENSOR	<b>143232</b>	2	INDACO	1,00	1600/21	hidráulico	08/04/2019	<b>08/04/2021</b>
L2	RM	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Cantoblanco, 3. Ctra de Colmenar Km. 14,500	28049 Madrid	ASCENSOR	<b>164813</b>	2	OTIS	1,00	1000/13	eléctrico	08/04/2019	<b>08/04/2021</b>

LOTE 2													
Lote	T.centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L2	RM	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Cantoblanco, 3. Ctra de Colmenar Km. 14,500	28049 Madrid	Montaplatos	N.A	2	ELDON MULTI-MOUNT	S.D.	600	hidráulico	N.A	N.A
L2	RM	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Cantoblanco, 3. Ctra de Colmenar Km. 14,500	28049 Madrid	Montaplatos	N.A	2	ELDON MULTI-MOUNT	S.D.	600	hidráulico	N.A	N.A
L2	RM	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Cantoblanco, 3. Ctra de Colmenar Km. 14,500	28049 Madrid	Montaplatos	N.A	3	ELDON MULTI-MOUNT	S.D.	600	hidráulico	N.A	N.A
L2	RM	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Cantoblanco, 3. Ctra de Colmenar Km. 14,500	28049 Madrid	Montaplatos	N.A	3	ELDON MULTI-MOUNT	S.D.	600	hidráulico	N.A	N.A
L2	RM	PARLA	C/ Zuloaga, 2	28980 Parla	ASCENSOR	68522	3	OTIS	S.D.	600	eléctrico	10/03/2020	10/03/2022
L2	RM	PARLA	C/ Zuloaga, 2	28980 Parla	ASCENSOR	146829	3	SCHINDLER	1,00	1125/15	eléctrico	30/09/2019	30/09/2021
L2	RM	SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4	28830 San Fernando de Henares	ASCENSOR	105026	4	JARRE	0,80	1120/13	eléctrico	02/07/2020	02/07/2022
L2	RM	SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4	28830 San Fernando de Henares	ASCENSOR	105027	4	JARRE	0,80	1120/13	eléctrico	02/07/2020	02/07/2022
L2	RM	SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4	28830 San Fernando de Henares	ASCENSOR	105028	4	JARRE	0,80	1120/13	eléctrico	02/07/2020	02/07/2022
L2	RM	SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4	28830 San Fernando de Henares	ASCENSOR	105029	4	JARRE	0,70	800/10	eléctrico	02/07/2020	02/07/2022
L2	RM	SAN FERNANDO DE HENARES	C/ Ventura de Argumosa, 4	28830 San Fernando de Henares	ASCENSOR	105030	4	JARRE	0,70	800/10	eléctrico	02/07/2020	02/07/2022
L2	RM	TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12	28180 Torrelaguna	ASCENSOR	42933	4	CONSTRUCCIONES ELECTROMECA NICAS INDAR	1,00	450/6	eléctrico	08/07/2020	08/07/2022

LOTE 2													
Lote	T.centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L2	RM	TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12	28180 Torrelaguna	ASCENSOR	<b>77098</b>	4	SICOR MR16	0,60	900/12	eléctrico	08/07/2020	<b>08/07/2022</b>
L2	RM	TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12	28180 Torrelaguna	Montacargas	<b>N.A</b>	2	TOBAR SEH-150	S.D.	S.D.	hidráulico	N.A	N.A
L2	RM	TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12	28180 Torrelaguna	Plataforma	<b>N.A</b>		TUELEVADOR GTL 20	S.D.	S.D.	eléctrico	N.A	N.A
L2	RM	VALLECAS	Calle de Benjamín Palencia, 25,	28038 Madrid	ASCENSOR	<b>71904</b>	12	OTIS- cuadro KONE	1,00	800/10	eléctrico	24/06/2020	<b>24/06/2022</b>
L2	RM	VALLECAS	Calle de Benjamín Palencia, 25,	28038 Madrid	ASCENSOR	<b>71905</b>	12	OTIS- cuadro KONE	S.D.	450	eléctrico	24/06/2020	<b>24/06/2022</b>
L2	RM	VALLECAS	Calle de Benjamín Palencia, 25,	28038 Madrid	ASCENSOR	<b>71509</b>	13	OTIS	1,00	450/6	eléctrico	24/06/2020	<b>24/06/2022</b>
L2	RM	VALLECAS	Calle de Benjamín Palencia, 25,	28038 Madrid	Plataforma	<b>N.A</b>	2	OTIS	S.D.	S.D.	hidráulico	N.A	N.A
L2	RM	VALLECAS	Calle de Benjamín Palencia, 25,	28038 Madrid	Montaplatos	<b>N.A</b>	2	RAMOS ELEVACION	S.D.	100	hidráulico	N.A	N.A
L2	RM	VALLECAS	Calle de Benjamín Palencia, 25,	28038 Madrid	Montaplatos	<b>N.A</b>	2	RAMOS ELEVACION	S.D.	100	hidráulico	N.A	N.A
L2	RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón	ASCENSOR	<b>42232</b>	2	OTIS MCS	0,60	1500/16	eléctrico	21/07/2020	<b>21/07/2022</b>
L2	RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón	ASCENSOR	<b>42233</b>	2	OTIS MCS	0,60	1200/16	eléctrico	21/07/2020	<b>21/07/2022</b>
L2	RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón	ASCENSOR	<b>42150</b>	8	OTIS MCS	0,60	900/12	eléctrico	21/07/2020	<b>21/07/2022</b>

LOTE 2													
Lote	T.centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L2	RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón	ASCENSOR	<b>42151</b>	8	OTIS MCS	1,00	900/12	eléctrico	21/07/2020	<b>21/07/2022</b>
L2	RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón	ASCENSOR	<b>42153</b>	7	OTIS	1,00	600/10	eléctrico	20/07/2020	20/07/2022
L2	RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón	ASCENSOR	<b>42152</b>	7	OTIS	0,60	900/12	eléctrico	20/07/2020	<b>20/07/2022</b>
L2	RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón	ASCENSOR	<b>42149</b>	7	THYSSEN	1,00	600/8	eléctrico	20/07/2020	<b>20/07/2022</b>
L2	RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón	ASCENSOR	<b>42148</b>	7	THYSSEN	1,00	600/8	eléctrico	20/07/2020	<b>20/07/2022</b>
L2	RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón	ASCENSOR	<b>42154</b>	7	THYSSEN	1,00	600/8	eléctrico	21/07/2020	<b>21/07/2022</b>
L2	RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón	ASCENSOR	<b>42156</b>	7	THYSSEN	1,00	600/8	eléctrico	21/07/2020	<b>21/07/2022</b>
L2	RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón	ASCENSOR	<b>42155</b>	8	OTIS	0,60	900/12	eléctrico	20/07/2020	<b>20/07/2022</b>
L2	RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón	ASCENSOR	<b>42157</b>	8	OTIS	1,00	600/8	hidráulico	20/07/2020	<b>20/07/2022</b>
L2	RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n	28670 Villaviciosa de Odón	ASCENSOR	<b>65058</b>	2	THYSSEN	0,60	750/10	hidráulico	21/07/2020	<b>21/07/2022</b>
L2	CM	LOS CÁRMENES	Glorieta de los Cármes, núm. 2	28047 Madrid	Montaplatos	<b>N.A</b>	S.D	S/M	S.D.	S.D.	hidráulico	N.A	N.A
L2	CM	ALCALÁ DE HENARES	C/ Damas, núm. 4	28801 Alcalá de Henares	ASCENSOR	<b>175232</b>	3	SCHINDLER	S.D.	900/12	S.D.	Sin OCA anterior. Instalado 17/10/2019	<b>17/10/2021</b>



LOTE 2													
Lote	T.centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L2	CM	ALCORCÓN	Plaza Orense, s/n	28924 Alcorcón	ASCENSOR	177739	2	OTIS	1,00	630/8	eléctrico	Sin OCA anterior. Instalado 31/08/2020	31/08/2022
L2	CM	ALUCHE	C/ Camarena, 181,	28047 Madrid	ASCENSOR	88388	2	OTIS	S.D.	630/8	hidráulico	10/03/2020	10/03/2022
L2	CM	EMBAJADORES	C/ Embajadores, 32	28012 Madrid	ASCENSOR	144540	3	OTIS	0,6	600/8	eléctrico	28/06/2019	28/06/2021
L2	CM	GETAFE I	Avda. de las Ciudades, núm. 31	28903 Getafe	ASCENSOR	69769	3	PLAMBER	1,00	450/6	eléctrico	08/05/2020	08/05/2022
L2	CM	LOS CÁRMENES	Glorieta de los Cármes, núm. 2	28047 Madrid	ASCENSOR	135155	3	OTIS	1,00	630/8	eléctrico	11/05/2020	11/11/2022
L2	CM	LOS CÁRMENES	Glorieta de los Cármes, núm. 2	28047 Madrid	ASCENSOR	135154	3	OTIS	1,00	630/8	eléctrico	11/05/2020	11/05/2022
L2	CM	PARLA	C/ Humanes, núm. 27	28981 Parla	ASCENSOR	63504	5	CASAS	0,63	450	hidráulico	08/05/2020	08/05/2022
L2	CM	PINTO	C/ Coronados, núm. 7	28320 Pinto	ASCENSOR	69301	3	CASAS	0,63	525/7	hidráulico	26/03/2019	26/03/2021
L2	CM	PUENTE DE TOLEDO	C/ Mercedes Arteaga, núm. 18	28019 Madrid	Montacargas	N.A	2	S/M	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	N.A
L2	CM	PUENTE DE TOLEDO	C/ Mercedes Arteaga, núm. 18	28019 Madrid	ASCENSOR	167641	3	KONE	1,00	680/8	eléctrico	11/05/2020	11/05/2022
L2	CM	SAN BLAS	Av. de Guadalajara, 69,	28032 Madrid	ASCENSOR	134910	3	DUPLEX	0,60	450/6	hidráulico	24/01/2020	24/01/2022
L2	CM	SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	C/ Juan de Austria, 1	28200 S. Lorenzo de El Escorial	ASCENSOR	600109	5	S/M	0,63	300/4	hidráulico	17/04/2019	17/04/2021

LOTE 2													
Lote	T.centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L2	CM	SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	C/ Juan de Austria, 1	28200 S. Lorenzo de El Escorial	ASCENSOR	600105	5	S/M	0,63	600/8	hidráulico	29/01/2020	29/01/2022
L2	CO	ALUCHE	Avda. Rafael Finat, 48	28044 Madrid	ASCENSOR	66808	3	GMV	0,63	450/6	hidráulico	13/07/2020	13/07/2022
L2	CO	CIUDAD LINEAL	C/ Josefa Valcárcel, 1,	28027 Madrid	Montacargas	N.A	2	CASADO	S.D.	S.D.	hidráulico	N.A	N.A
L2	CO	CIUDAD LINEAL	C/ Josefa Valcárcel, 1,	28027 Madrid	Montacargas	N.A	2	CASADO	S.D.	S.D.	hidráulico	N.A	N.A
L2	CO	CIUDAD LINEAL	C/ Josefa Valcárcel, 1,	28027 Madrid	ASCENSOR	89589	4	CASADO	0,63	475/6	hidráulico	23/05/2019	23/05/2021
L2	CO	JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12.	28027 Madrid	Montaplatos	N.A	2	HIDRAL	0,40	S.D.	hidráulico	N.A	N.A
L2	CO	JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12.	28027 Madrid	ASCENSOR	77781	5	OTIS	S.D.	1050	hidráulico	14/01/2020	14/01/2022
L2	CO	JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12.	28027 Madrid	ASCENSOR	77780	5	OTIS	0,63	450	hidráulico	14/01/2020	14/01/2022
L2	CO	JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12.	28027 Madrid	ASCENSOR	74349	2	ANTONINO (MORIS)	0,63	600	hidráulico	14/01/2020	14/01/2022
L2	CO	JUAN RAMÓN JIMENEZ	C/ Pedro Patiño, 4.	28914 Leganés	ASCENSOR	157676	3	OTIS	1,00	450/6	eléctrico	23/06/2020	23/06/2022
L2	CO	NAZARET	Avda. Manoteras, 1	28050 Madrid	Montaplatos	N.A	2	KONE	S.D.	S.D.	hidráulico	N.A	N.A
L2	CO	NAZARET	Avda. Manoteras, 1	28050 Madrid	ASCENSOR	179031	2	SCHINDLER, S.A.	1,00	1125/15	eléctrico	Sin OCA anterior. Instalado 21/01/2021	21/01/2023

LOTE 2													
Lote	T.centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L2	CO	NAZARET	Avda. Manoteras, 1	28050 Madrid	ASCENSOR	71996	2	KONE	0,60	1125/15	hidráulico	13/07/2020	13/07/2022
L2	CADP	DOS DE MAYO	Calle de Oña, 1,	28050 Madrid	ASCENSOR	77077	2	DEVEGA	0,63	800	hidráulico	09/07/2020	09/07/2022
L2	CADP	DOS DE MAYO	Calle de Oña, 1,	28050 Madrid	ASCENSOR	178641	2	ASCENSORES VALVERDE	1,00	800/10	eléctrico	Sin OCA anterior. Instalado 02/12/2020	02/12/2022
L2	CADP	GETAFE	Vereda del Camuerzo, 2,	28905 Getafe	ASCENSOR	71190	2	TRAVER	S.D.	750	eléctrico	10/03/2020	10/03/2022
L2	RI	Casa de los Niños	Ctra. de Colmenar Viejo, km. 12,800	28049 Madrid	Salvaescaleras	N.A	S.D	EP ELEVATORI PREMONTATI	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	N.A
L2	RI	Chamberí	C/Fernández de los Ríos, núm. 37	28015 Madrid	Montaplatos	N.A	S.D	S/M	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	N.A
L2	RI	Chamberí	C/Fernández de los Ríos, núm. 37	28015 Madrid	Montaplatos	N.A	S.D	S/M	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	N.A
L2	RI	Isabel de Castilla	C/ Sierra de Palomeras, 12,	28031 Madrid	ASCENSOR	175087	3	ORONA	1,00	450/6	S.D.	Sin OCA anterior. Instalado 02/10/2019	02/10/2021
L2	RI	Rosa	Paseo de la Habana, 173	28036 Madrid	ASCENSOR	131032	3	DUPLEX	0,60	450/3	hidráulico	10/03/2020	10/03/2022
I2	RI	Las Rosas	Avda. de Guadalajara, núm. 69	28032 Madrid	ASCENSOR	600450	S.D	IASA	0,60	300	eléctrico	06/02/2019	06/02/2021
I2	RI	Las Rosas	Avda. de Guadalajara, núm. 69	28032 Madrid	ASCENSOR	503622	S.D	EXCELSIOR	S.D.	S.D.	eléctrico	06/02/2019	06/02/2021
L2	RI	Las Rosas	Avda. de Guadalajara, núm. 69	28032 Madrid	Montacargas	N.A	S.D	S/M	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	N.A

LOTE 2													
Lote	T.centro	CENTRO	Dirección	CP	Tipo de aparato	Nº RAE	Nº paradas	Marca	v. (m/s)	Carga (Kg)	Eléctrico/hidráulico	Fecha Última OCA	Fecha PRÓXIMA OCA
L2	RI	Las Rosas	Avda. de Guadalajara, núm. 69	28032 Madrid	Montacargas	N.A	S.D	S/M	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	N.A
L2	RI	Norte	C/ González Amigo, núm. 20	28033 Madrid	ASCENSOR	59195	5	TRANE	0,63	300/4	eléctrico	28/01/2020	28/01/2022
L2	RI	Norte	C/ González Amigo, núm. 20	28033 Madrid	ASCENSOR	59194	5	TRANE	0,63	300/4	eléctrico	28/01/2020	28/01/2022
L2	RI	Ntra. Sra. de Lourdes	C/ Herrador, núm. 2	28850 Torrelozanes	Montaplatos	N.A	2	S/M	0,40	100	hidráulico	N.A	N.A
L2	PT	Piso ITACA	C/ Laviana, núm. 8	28037 Madrid	Salvaescaleras	N.A	S.D	SCHINDLER	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	N.A
L2	CPA	Isabel Clara Eugenia	Calle del Mar Caspio, 8,	28033 Madrid	ASCENSOR	98273	4	OTIS	0,63	450/6	hidráulico	02/09/2019	02/09/2021
L2	CACYS	Manzanares	C/ Arturo Soria, núm. 124	28043 Madrid	Montaplatos	N.A	S.D	S/M	S.D.	S.D.	S.D.	N.A	N.A

### **ANEXO III**

### **FORMATO PARA PROGRAMA DE REVISIONES PREVENTIVAS DE ASCENSORES**

**Se considera que la primera semana del mes es la primera que se inicia en lunes en dicho mes.** En los meses con cinco semanas, esta permitirá recuperar días festivos del mismo mes.

### LOTE 1

T. centro	CENTRO	1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana
RM	ADOLFO SUAREZ				
RM	ARGANDA DEL REY				
RM	DR. GONZÁLEZ BUENO				
RM	FRANCISCO DE VICTORIA				
RM	GASTÓN BAQUERO				
RM	NAVALCARNERO				
RM	REINA SOFIA				
RM	SAN JOSÉ				
RM	SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS				
RM	SANTIAGO RUSIÑOL				
RM	VISTA ALEGRE				
RI	ACACIAS				
RI	ARGANDA DEL REY				
RI	EL ENCINAR				
RI	EL VALLE				
RI	LEGANÉS				
RI	VALLEHERMOSO				
Comedor	CALLE CANARIAS				
Comedor	SANTA ISABEL c/ Galileo				
CO	CARABANCHEL				
CM	ALONSO CANO				
CM	ALONSO HEREDIA				
CM	FUENLABRADA				
CM	LEGANÉS II				
CM	MÓSTOLES				
CM	PUENTE DE VALLECAS				
CM	REAL SITIO DE ARANJUEZ				
CM	RICARDO DE LA VEGA (GETAFE II)				
CM	SAGASTA				
CM	SAN FERMÍN				
CM	SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES				
CM	TRES CANTOS				
CM	USERA				
CM	VILLALBA				
CM	VILLAVERDE ALTO				
CM	VIRGEN DE BEGOÑA				
CDPI	ÁNGEL DE LA GUARDA				
CDPI	BARAJAS				
CDPI	MIRASIERRA				

## LOTE 2

T. centro	CENTRO	1ª semana	2ª semana	3ª semana	4ª semana
RM	ALCORCÓN				
RM	CISNEROS				
RM	COLMENAR VIEJO				
RM	GETAFE				
RM	GOYA				
RM	GRAN RESIDENCIA				
RM	LA PAZ				
RM	MANOTERAS				
RM	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN				
RM	PARLA				
RM	SAN FERNANDO DE HENARES				
RM	TORRELAGUNA				
RM	VALLECAS				
RM	VILLAVICIOSA DE ODÓN				

RI	CASA DE LOS NIÑOS				
RI	CHAMBERÍ				
RI/CPA	ISABEL CLARA EUGENIA				
RI	ISABEL DE CASTILLA				
RI	ROSA				
RI	LAS ROSAS				
RI/CACYS	MANZANARES				
RI	NORTE				
RI	NUESTRA SEÑORA DE LOURDES				
RI	Piso ITACA				

CO	ALUCHE				
CO	JUAN DE AUSTRIA				
CO	JUAN RAMÓN JIMENEZ				

CM	ALCALÁ DE HENARES				
CM	ALCORCÓN				
CM	ALUCHE				
CM	EMBAJADORES				
CM	GETAFE I				
CM	LOS CÁRMENES				
CM	PARLA				
CM	PINTO				
CM	PUENTE DE TOLEDO				
CM	SAN BLAS				
CM	SAN LORENZO DE EL ESCORIAL				

CDPI	CIUDAD LINEAL				
CDPI	DOS DE MAYO				
CDPI	GETAFE				
CDPI	NAZARET				

## **ANEXO IV**

### **OPERACIONES MINIMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PERIODICIDAD**

<b><u>OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO</u></b>	<b><u>MINIMO PERIODICIDAD</u></b>
Aspectos componentes cabina	MENSUAL
Alarma, stop y abrir puertas	MENSUAL
Arranque, confort de viaje, parada y nivelación	MENSUAL
Apertura, reapertura y cierre de puertas	MENSUAL
Limpieza de Foso	TRIMESTRAL
Funcionamiento y señalización puertas piso	TRIMESTRAL
Limpieza pisaderas puertas de cabina	SEMESTRAL
Limpieza y revisión puertas cabina, operador	SEMESTRAL
Limpieza cuarto de máquinas	SEMESTRAL
Limpieza y revisión cuadros y protecciones	SEMESTRAL
Nivel y estado de aceite central	SEMESTRAL
Limpieza y revisión elementos central	SEMESTRAL
Amarres cabina	SEMESTRAL
Verificar paracaídas y articulaciones	SEMESTRAL
Amarra cables lado pedestal	SEMESTRAL
Estado y tensión cables	SEMESTRAL
Engrase guías	SEMESTRAL
Limpieza y estado cabezal polea y rozaderas	ANUAL
Probar rescatamatic (si tiene)	ANUAL
Finales y conmutadores	SEMESTRAL
Impulsores y detectores	ANUAL
Fugas pistón y estado retenes/rescatadores	ANUAL
Fijaciones y aislamiento de cabina	ANUAL
Limpieza y revisión refrigerador (si tiene)	ANUAL
Rozaderas de cabina	ANUAL
Comprobar renivelación y reenvíos	ANUAL
Limpieza de techo de cabina	SEMESTRAL
Limpieza y lubricación limitador	ANUAL
Cable y polea tensora limitador	SEMESTRAL



## ANEXO V

### ESTIMACION DE TIEMPOS DE MANTENIMIENTO POR APARATO ELEVADOR DURANTE LA DURACION DEL CONTRATO (2 AÑOS)

#### LOTE 1

Centros A.M.A.S. LOTE 1	nº Ascensores/centro	nº otros equipos elevadores/centro	Horas 1 operario Mantenimiento Preventivo(mensual)+ Correctivo Básico +Acompañamiento inspecciones OCA	Horas Responsable Técnico
RM ADOLFO SUAREZ	8	0	576	48
RM ARGANDA DEL REY	8	0	576	48
RM DR. GONZÁLEZ BUENO	17	2	1.320	114
RM FRANCISCO DE VICTORIA	11	0	792	66
RM GASTÓN BAQUERO	6	2	528	48
RM NAVALCARNERO	4	0	288	24
RM REINA SOFÍA	9	0	648	54
RM SAN JOSÉ	1	0	72	6
RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	2	1	192	18
RM SANTIAGO RUSIÑOL	10	0	720	60
RM VISTA ALEGRE	5	0	360	30
<b>TOTAL 231H</b>	<b>81</b>	<b>5</b>	<b>6.072</b>	<b>516</b>
RI ACACIAS	1	1	120	12
RI ARGANDA DEL REY	1	0	72	6
RI EL ENCINAR	1	2	168	18
RI EL VALLE	2	1	192	18
RI LEGANÉS	1	1	120	12
RI VALLEHERMOSO	0	1	48	6
<b>TOTAL 231G</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>720</b>	<b>72</b>
COMEDOR DE CALLE CANARIAS	0	1	48	6
COMEDOR SANTA ISABEL	1	1	120	12
<b>TOTAL 231E</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>168</b>	<b>18</b>
CO CARABANCHEL	3	0	216	18
CO ÁNGEL DE LA GUARDA	3	2	312	30
CO BARAJAS	0	1	48	6
CADP MIRASIERRA	3	0	216	18
<b>TOTAL 231J</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>792</b>	<b>72</b>
CM ALONSO CANO	1	0	72	6
CM ALONSO HEREDIA	1	0	72	6
CM FUENLABRADA	1	0	72	6
CM LEGANÉS II	1	0	72	6
CM MÓSTOLES	1	0	72	6
CM PUENTE DE VALLECAS	1	0	72	6
CM REAL SITIO DE ARANJUEZ	1	1	120	12
CM RICARDO DE LA VEGA (GETAFE II)	1	0	72	6
CM SAGASTA	1	0	72	6
CM SAN FERMÍN	2	2	240	24
CM SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES	1	0	72	6
CM TRES CANTOS	1	0	72	6
CM USERA	1	0	72	6
CM VILLALBA	0	1	48	6
CM VILLAVERDE ALTO	1	1	120	12
CM VIRGEN DE BEGOÑA	1	0	72	6
<b>TOTAL 231B</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>1.392</b>	<b>126</b>
	<b>113</b>	<b>21</b>	<b>9.144</b>	<b>804</b>

## LOTE 2

Centros A.M.A.S. LOTE 2	nº Ascensores/centro	nº otros equipos elevadores/centro	Horas 1 operario Mantenimiento Preventivo(mensual)+ Correctivo Básico +Acompañamiento inspecciones OCA	Horas Responsable Técnico
RM ALCORCÓN	6	0	432	36
RM CISNEROS	4	1	336	30
RM COLMENAR VIEJO	7	0	504	42
RM GETAFE	2	0	144	12
RM GOYA	2	1	192	18
RM GRAN RESIDENCIA	5	0	360	30
RM LA PAZ	3	1	264	24
RM MANOTERAS	9	0	648	54
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	7	4	696	66
RM PARLA	2	0	144	12
RM SAN FERNANDO DE HENARES	5	0	360	30
RM TORRELAGUNA	2	2	240	24
RM VALLECAS	3	3	360	36
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	13	0	936	78
<b>TOTAL 231H</b>	<b>70</b>	<b>12</b>	<b>5.616</b>	<b>492</b>
RI CASA DE LOS NIÑOS	0	1	48	6
RI CHAMBERÍ	0	2	96	12
RI ISABEL CLARA EUGENIA	1	0	72	6
RI ISABEL DE CASTILLA	1	0	72	6
RI ROSA	1	0	72	6
RI LAS ROSAS	2	2	240	24
RI MANZANARES	0	1	48	6
RI NORTE	2	0	144	12
RI NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	0	1	48	6
RI Piso ITACA	0	1	48	6
<b>TOTAL 231G</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>888</b>	<b>90</b>
CO ALUCHE	1	0	72	6
CO JUAN DE AUSTRIA	3	1	264	24
CO JUAN RAMÓN JIMENEZ	1	0	72	6
CO CIUDAD LINEAL	1	2	168	18
CADP DOS DE MAYO	2	0	144	12
CADP GETAFE	1	0	72	6
CO NAZARET	2	1	192	18
<b>TOTAL 231J</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>984</b>	<b>90</b>
CM ALCALÁ DE HENARES	1	0	72	6
CM ALCORCÓN	1	0	72	6
CM ALUCHE	1	0	72	6
CM EMBAJADORES	1	0	72	6
CM GETAFE I	1	0	72	6
CM LOS CÁRMENES	2	1	192	18
CM PARLA	1	0	72	6
CM PINTO	1	0	72	6
CM PUENTE DE TOLEDO	1	1	120	12
CM SAN BLAS	1	0	72	6
CM SAN LORENZO DE EL ESCORIAL	2	0	144	12
<b>TOTAL 231B</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>1.032</b>	<b>90</b>
	<b>101</b>	<b>26</b>	<b>8.520,00</b>	<b>762,00</b>