



Plaza de las Bernardas, s/n
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
ESPAÑA



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original.

A.GEST.ECONÓMICO-ADMIN.

Exp.: A/SER-046966/2021

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGULA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN “TEMPUS ROMAE. MADRID, ENCUENTRO DE CAMINOS” EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

I. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratación de determinados servicios necesarios para la adecuada ejecución del montaje de la exposición “TEMPUS ROMAE. MADRID, ENCUENTRO DE CAMINOS” que se realizará en el patio acristalado del Museo Arqueológico Regional (MAR), situado en la Plaza de las Bernardas s/n, 28801 Alcalá de Henares.

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS QUE SE DESEA CONTRATAR

A. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

La exposición “Tempus Romae. Madrid, encuentro de caminos” es una exposición organizada por el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid (MAR) y está previsto que esté abierta al público del 28 de abril de 2022 (inauguración) al 8 de enero de 2023 (clausura).

Los trabajos se iniciarán con los trabajos de preparación en taller de la carpintería el 14 de marzo de 2022.

Las construcciones y el montaje se llevarán a cabo en horario laborable de lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 18:00 h, con el compromiso de cumplir los plazos acordados con el MAR. En caso de que se requiera de la realización de los trabajos fuera del horario laboral, éstos se realizarán en los horarios que se estipule como necesarios con el fin de cumplir con el plazo establecido. Los distintos trabajos deberán adecuarse en todo momento a la dinámica específica del proyecto para garantizar su adecuado desarrollo.

El número de personas que integren el equipo de construcción, instalación de piezas y montaje dependerá de las características de la exposición y, en todo caso, será el suficiente a fin de que ésta quede perfectamente instalada en la sala de exposiciones temporales en las jornadas de trabajo previstas.

Durante el desarrollo de la preparación, montaje e instalación de la exposición la empresa deberá contar con, al menos, una persona dedicada en exclusividad a las tareas de coordinación de los trabajos contratados. La coordinación incluirá la notificación inmediata al personal del MAR de todas y cada una de las incidencias que surjan en cualquier momento.

B. PRODUCCIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN

Los trabajos objeto del presente contrato incluyen la producción, montaje e instalación de todos los elementos descritos según el proyecto que se incluye en el Anexo I Planos. Se incluye igualmente el listado de las piezas que forman parte de la exposición. Consultar listado adjunto de piezas (Anexo II Listado de piezas).

Antes del inicio de los trabajos se protegerán adecuadamente los suelos y paramentos existentes para el montaje de la exposición, corriendo a cargo de la empresa adjudicataria la limpieza final de los mismos.

Las actividades previstas en este apartado son las que se especifican a continuación, incluyéndose como Anexos: Anexo I Planos, Anexo II Listado de Piezas.

1. INFRAESTRUCTURA

1.01 MURO CAJÓN (M)

Fabricación y suministro de muros compuestos por cajón abierto por una de sus caras frontales realizado en tablero aglomerado 16 mm, con juntas a inglete y patas de goma (en caso de ser necesarias para garantizar la estabilidad de los elementos), acabado teñido aguado en una proporción aproximada a definir por DF mediante muestras previas (50 % tinte, 50 % agua), en todas sus caras vistas.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso suplemento superior para alcanzar los 360 cm de altura, cerrado por todas sus caras, realizado en tablero aglomerado 16 mm, con juntas a inglete, con formación de junta entre muro y cajón, acabado de manera similar al cajón.
- Incluso solapa para ocultar los sistemas de iluminación en los casos en que se incluya gráfica, en uno o dos laterales en función de las dimensiones del cajón, en tablero aglomerado de 10 mm de espesor, con junta perimetral de 3 mm, acabado de manera similar al cajón.
- Incluso doble fondo para ocultar el cableado en los casos en los que se coloque una caja de luz en el interior de los cajones, en tablero aglomerado 16 mm, acabado de manera similar al cajón.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre cajones consecutivos.

Muro (M) – Detalle ver planimetría adjunta.

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) - **9 Uds.**

M-01 - 1 Ud. 240 (h) x 480 x 30 cm

NOTA · Incorpora caja de luz suministrada por el MAR.

NOTA · Preparado para conducciones eléctricas.

- M-02** - 3 Uds. 240 (h) x 241 x 30 cm
NOTA · Preparado para conducciones eléctricas.
NOTA · 2 Uds. integradas en Arco **AA**.
- M-03** - 1 Ud. 240 (h) x 547 x 30 cm / 240 (h) x 393 x 30 cm
NOTA · Muro en "L"
NOTA · Cajeadado para incorporar una caja de luz suministrada por el MAR.
NOTA · Preparado para conducciones eléctricas
- M-04** - 1 Ud. 240 (h) x 514 x 30 cm / 240 (h) x 604 x 30 cm
NOTA · Muro en "L"
NOTA · Preparado para conducciones eléctricas.
- M-05** - 1 Ud. 240 (h) x 635 x 30 cm
NOTA · Preparado para conducciones eléctricas.
- M-06** - 1 Ud. 360 (h) x 1141 x 30 cm / 360 (h) x 751 x 30 cm
NOTA · Preparado para conducciones eléctricas.
NOTA · Muro en "L"
- M-07** - 1 Ud. 240 (h) x 604 x 30 cm
NOTA · Preparado para conducciones eléctricas.

1.02 SUELO/TARIMA EN MÓDULO 2 (TT)

Tarima de 5 cm de altura, realizada en tablero aglomerado con costillas interiores, acabado barnizado incoloro mate, o similar. Incluso protección de suelos originales mediante placa alveolar de polipropileno para protección de pavimentos tipo Naiprotec, o similar, rampas de acceso y foseado perimetral. Esta estructura permitirá el paso de cableado hasta los elementos ubicados sobre ella y en su perímetro.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.

Suelo/Tarima (TT) – Detalle ver planimetría adjunta.

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) - **1 Ud.**

TT-01 - 1 Ud. 5 (h) x 630 x 875 cm - 50.5 m²

1.03 TARIMA/MESA PARA PIEZAS (T)

Fabricación y suministro de Tarima/Mesa (T) formada por:

- Sobre de tarima en tablero aglomerado de 16 mm acabado teñido aguado en una proporción aproximada a definir por DF mediante muestras previas (50 % tinte, 50 % agua); fijado a pata mediante tornillería en número y características necesarias para su correcto funcionamiento.

- Pata en tablero aglomerado de 19 mm acabado barnizado incoloro mate, o similar, a definir por DF, en todas sus caras vistas. Con patas niveladoras de goma negra semirrígida (en caso de ser necesaria para su correcto funcionamiento).

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso cualquier trabajo no contemplado necesario para la electrificación de los equipos de iluminación instalados.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre cajones consecutivos.

Tarima (T) – Detalle ver planimetría adjunta.

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) - **9 Uds.**

- | | |
|----------------------|---|
| T-01 - 1 Ud. | 8 (h sobre) 42 (h total) x 300 x 60 cm
NOTA · Con Soporte para Caja de Luz CL-01 y CL-07 |
| T-02 - 1 Ud. | 33 (h sobre) 85 (h total) x 220 x 70 cm
NOTA · Con campana CC-01 |
| T-03 - 1 Ud. | 8 (h sobre) 60 (h total) x 330 x 70 cm
NOTA · Con campana CC-02
NOTA · Con muro cajón preparado para gráfica. |
| T-04 - 1 Ud. | 8 (h sobre) 65 (h total) x 213 x 85 cm
NOTA · Con muro cajón preparado para gráfica. |
| T-05 - 1 Ud. | 8 (h sobre) 65 (h total) x 352 x 85 cm
NOTA · Con muro cajón preparado para gráfica. |
| T-06 - 1 Ud. | 8 (h sobre) 45 (h total) x 240 x 95 cm
NOTA · Con muro preparado para mosaico (180 (h) x 240 x 30 cm). |
| T-07 - 2 Uds. | 8 (h sobre) 45 (h total) x 240 x 95 cm
NOTA · Con muro cajón preparado para gráfica.
NOTA · 1 Ud. integrada en CJ-09 |
| T-08 - 1 Ud. | 8 (h sobre) 51 (h total) x 620 x 105 cm
NOTA · Integrada en CJ-08 |

1.04 VITRINA MESA (VM)

Fabricación y suministro de Vitrina Mesa (**VM**) formada por:

- Cajón de vitrina en tablero aglomerado de 16mm acabado teñido aguado en una proporción aproximada a definir por DF mediante muestras previas (50 % tinte, 50 % agua); con revestimiento interior en aglomerado de 10 mm acabado en esmalte al agua color a definir por la DF, incluida bandeja para piezas.
- Pata en tablero aglomerado de 19 mm acabado barnizado incoloro mate, o similar, a definir por DF, en todas sus caras vistas. Con patas niveladoras de

goma negra semirígida (en caso de ser necesaria para su correcto funcionamiento).

- Tapa mediante hoja de vidrio laminado de seguridad stadip 4+4 extraclaro; incluido el sellado en todo su perímetro mediante tira de silicona.
- Con iluminación interior escondida bajo cartela frontal mediante perfil tira de LED regulable. Incluida su instalación, así como cualquier otro material necesario para la conexión eléctrica.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre cajones consecutivos.

Vitrina Mesa (**VM**) – Detalle ver planimetría adjunta.

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) - **25 Uds.**

- VM-01** - 1 Ud. 33 (h cajón) 85 (h total) x 150 x 70 cm
NOTA · Incluso frente de Vidrio
- VM-02** - 1 Ud. 33 (h cajón) 85 (h total) x 285 x 70 cm
NOTA · Integrada en **CJ-03**
NOTA · Incluso frente de Vidrio
- VM-03** - 3 Uds. 33 (h cajón) 85 (h total) x 120 x 70 cm
NOTA · Integradas en **CJ-03**
- VM-04** - 1 Ud. 33 (h cajón) 85 (h total) x 240 x 95 cm
NOTA · Integrada en **CJ-07**
NOTA · Con muro cajón preparado para gráfica.
- VM-05** - 1 Ud. 33 (h cajón) 85 (h total) x 120 x 132 cm
NOTA · Integrada en **CJ-04**
NOTA · Incluso frente de Vidrio
- VM-06** - 2 Uds. 33 (h cajón) 85 (h total) x 241 x 50 cm
NOTA · Integradas en **CJ-04**
- VM-07** - 2 Uds. 33 (h cajón) 85 (h total) x 120 x 50 cm
NOTA · 1 Ud. integrada en **CJ-04**
NOTA · 1 Ud. integrada en **CJ-05**
- VM-08** - 1 Ud. 33 (h cajón) 85 (h total) x 240 x 80 cm
NOTA · Con muro cajón preparado para gráfica.
- VM-09** - 1 Ud. 33 (h cajón) 85 (h total) x 75 x 50 cm
NOTA · Integrada en **CJ-08**
- VM-10** - 2 Uds. 33 (h cajón) 85 (h total) x 180 x 65 cm
NOTA · Integradas en **CJ-06**
- VM-11** - 5 Uds. 33 (h cajón) 85 (h total) x 120 x 65 cm
NOTA · Integradas en **CJ-06**
- VM-12** - 1 Ud. 33 (h cajón) 85 (h total) x 75 x 50 cm
NOTA · Integrada en **CJ-05**

- VM-13** - 1 Uds. 33 (h cajón) 85 (h total) x 50 x 90 cm
NOTA · Integradas en **CJ-05**
- VM-14** - 1 Ud. 33 (h cajón) 85 (h total) x 200 x 90 cm
NOTA · Integrada en **CJ-05**
NOTA · Incluso frente de Vidrio
- VM-15** - 1 Uds. 33 (h cajón) 85 (h total) x 50 x 90 cm
NOTA · Integradas en **CJ-05**
- VM-16** - 1 Ud. 24 (h cajón) x 60 x 60 cm
NOTA · Integrada en **CJ-09**

1.05 MESA GRÁFICA (MG)

Fabricación y suministro de Mesa Gráfica (**MG**) formada por:

- Cajón de vitrina en tablero aglomerado de 16 mm acabado teñido aguado en una proporción aproximada a definir por DF mediante muestras previas (50 % tinte, 50 % agua); con revestimiento interior en aglomerado de 10 mm acabado en pintura plástica mate blanca.
- Pata en tablero aglomerado de 19 mm acabado barnizado incoloro mate, o similar, a definir por DF, en todas sus caras vistas. Con patas niveladoras de goma negra semirrígida (en caso de ser necesaria para su correcto funcionamiento).
- Tapa mediante hoja de metacrilato impreso (e. 10 mm); incluido el sellado en todo su perímetro mediante tira de silicona.
- Con iluminación interior mediante tramos de 50 cm de perfil tira de LED regulable. Incluida su instalación, así como cualquier otro material necesario para la conexión eléctrica.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso cualquier trabajo no contemplado necesario para la electrificación de los equipos de iluminación instalados.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre cajones consecutivos.

Mesa Gráfica (**MG**) – Detalle ver planimetría adjunta.

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) - **19 Uds.**

- MG-01** - 1 Ud. 33 (h cajón) 85 (h total) x 180 x 70 cm
- MG-02** - 5 Uds. 33 (h cajón) 85 (h total) x 70 x 70 cm
NOTA · 4 Uds. integradas en **CJ-03**
- MG-03** - 3 Uds. 33 (h cajón) 85 (h total) x 120 x 70 cm
NOTA · Integradas en **CJ-03**
- MG-04** - 1 Ud. 33 (h cajón) 85 (h total) x 100 x 70 cm

NOTA · Integrada en **CJ-03**

MG-05 - 2 Uds. 33 (h cajón) 85 (h total) x 120 x 100 cm

NOTA · Integradas en **CJ-04**

MG-06 - 4 Uds. 33 (h cajón) 85 (h total) x 120 x 50 cm

NOTA · 2 Uds. integradas en **CJ-04**

NOTA · 2 Uds. integradas en **CJ-05**

MG-07 - 1 Uds. 33 (h cajón) 85 (h total) x 75 x 50 cm

NOTA · Integradas en **CJ-08**

MG-08 - 1 Ud. 33 (h cajón) 85 (h total) x 100 x 50 cm

NOTA · Integrada en **CJ-05**

MG-09 - 1 Ud. 33 (h cajón) 85 (h total) x 65 x 90 cm

NOTA · Integrada en **CJ-05**

1.06 PEANA CON CAMPANA (PC)

Fabricación y suministro de Peana con Campana (**PC**) formada por:

- Espera en DM de 16 ó 19 mm fijada a tarima mediante tornillería en número y características suficientes para garantizar su correcto funcionamiento.
- Peana en tablero aglomerado de 16 mm acabado barnizado incoloro mate, o similar, a definir por DF. Con patas niveladoras de goma negra semirrígida.
- Campana de vidrio de seguridad stadip 4+4 extraclaro (5 caras); con aristas a inglete; con fijación a tarima mediante tira de silicona y topes en acero mate en las esquinas interiores.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso cualquier trabajo no contemplado necesario para la electrificación de los equipos de iluminación instalados.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre cajones consecutivos.
- Incluso collar en tablero aglomerado de 16 mm acabado barnizado incoloro mate, o similar, a definir por DF en caso de ser necesario.

Pódium con Campana (**PC**) – Detalle ver planimetría adjunta.

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) - **6 Uds.**

PC-01 - 1 Ud. 60 (h) x 110 x 70 cm

NOTA · Solo una hoja de vidrio (tapa frontal)

PC-02 - 3 Uds. 185 (h) x 60 x 60 cm (peana 125 x 40 x 40)

NOTA · Campana de 5 caras

PC-03 - 1 Ud. 65 (h) x 140 x 80 cm (peana 40 x 125 x 70)

NOTA · Campana de 5 caras

PC-04 - 1 Ud. 205 (h) x 105 x 20 cm

NOTA · Solo una hoja de vidrio (tapa superior)

1.07 VITRINA ESCAPARATE (VE)

Fabricación y suministro de Vitrina escaparate (VE) formada por:

- Estructura de vitrina realizada tablero aglomerado de 16 mm acabado teñido aguado en una proporción aproximada a definir por DF mediante muestras previas (50 % tinte, 50 % agua), en todas sus partes vistas; con revestimiento interior en DM de 16 mm acabado, en las partes vistas, en pintura plástica mate color a definir por DF. Interior de vitrina con base, bandeja y trasera, o tapa frontal (según necesidades de las piezas a exhibir), en DM ignífugo de 16 mm, todo ello acabado en pintura plástica mate color a definir por DF.
- Frontal con vidrio stadip 4+4 extraclaro y sujeción mediante topes en acero mate.
- Pata en tablero aglomerado de 19 mm acabado barnizado incoloro mate, o similar, a definir por DF, en todas sus caras vistas. Con patas niveladoras de goma negra semirrígida (en caso de ser necesaria para su correcto funcionamiento).
- Incluso bases para piezas en DM ignífugo de 16 mm acabado en pintura plástica mate color a definir por DF.
- Iluminación superior general mediante perfil con tira de LED regulable y puntual mediante foco LED regulable empotrado. Incluida su instalación, así como cualquier otro material necesario para la conexión eléctrica.
- Iluminación puntual de refuerzo mediante focos puntuales (encastrados en la zona superior) y focos puntuales de vástago (en base), todos ellos LED, regulables y suministrados por el MAR. Incluida su instalación, así como cualquier otro material necesario para la conexión eléctrica.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso cualquier trabajo no contemplado necesario para la electrificación de los equipos de iluminación instalados.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre vitrinas consecutivas.

Vitrina escaparate (VE) – Detalle ver planimetría adjunta.

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) - **17 Uds.**

VE-01 - 1 Ud. 240 (h) x 780 x 165 cm

NOTA · Integrada en **CJ-01**

NOTA · Ventana de vitrina poligonal dividida en 5 tramos con vidrios de las siguientes dimensiones: 165 (h) x 60; 165 (h) x 126; 165 (h) x 60; 165 (h) x 126; 165 (h) x 191 cm.

- VE-02** - 2 Uds. NOTA · Incluye 3 Uds. de muro cajón de 240 (h) x 65 x 15 cm
240 (h) x 260 x 70 cm
NOTA · Integradas en **CJ-01**
NOTA · Ventana de vitrina de las siguientes dimensiones: 165 (h) x 60
cm.
NOTA · Incluye 3 Uds. (por vitrina) de muro cajón de 240 (h) x 65 x 15
cm
- VE-03** - 1 Ud. 240 (h) x 275 x 50 cm
NOTA · Integrada en **CJ-02**
- VE-04** - 3 Uds. 240 (h) x 215 (vitrina) + 70 (cajón anexo) x 105 cm
NOTA · Integradas en **CJ-02**
NOTA · Ventana de vitrina de las siguientes dimensiones: 165 (h) x 210
cm.
NOTA · Incluye muro cajón anexo para gráfica.
- VE-05** - 2 Uds. 240 (h) x 120 (vitrina) + 70 (cajón anexo) x 105 cm
NOTA · Integradas en **CJ-02**
NOTA · Ventana de vitrina de las siguientes dimensiones: 165 (h) x 115
cm.
NOTA · Incluye muro cajón anexo para gráfica.
- VE-06** - 1 Ud. 240 (h) x 200 x 65 cm
NOTA · Integrada en **CJ-02**
NOTA · Ventana de vitrina de las siguientes dimensiones: 165 (h) x 196
cm.
NOTA · Incluye muro cajón anexo para gráfica.
- VE-07** - 1 Ud. 240 (h) x 200 x 65 cm
NOTA · Integrada en **CJ-02**
NOTA · Ventana de vitrina de las siguientes dimensiones: 165 (h) x 196
cm.
NOTA · Sin vidrio frontal
- VE-08** - 1 Uds. 226 (h) x 240 x 95 cm
NOTA · Ventana de vitrina de las siguientes dimensiones: 185 (h) x 236
cm.
- VE-09** - 3 Uds. 151 (h) x 120 x 30 cm (1 Ud.) / 226 (h) x 120 x 30 cm (2 Uds.)
NOTA · 1 Ud. integrada en **CJ-07** - 2 Uds. integradas en **CJ-08**
NOTA · Ventana de vitrina de las siguientes dimensiones: 115 (h) x 116
(1 Ud.) / 185 (h) x 116 cm (2 Uds.)
NOTA · Sin vidrio frontal
- VE-10** - 1 Ud. 240 (h) x 158 x 95 cm
NOTA · Sin trasera; integrada en el espacio expositivo **CJ-01**
NOTA · Ventana de vitrina de las siguientes dimensiones: 195 (h) x 156
cm.
- VE-11** - 1 Uds. 240 (h) x 205 x 95 cm

NOTA · Ventana de vitrina de las siguientes dimensiones: 195 (h) x 206 cm.

1.08 CAMPANA PARA PIEZAS (CC)

Fabricación y suministro de Campana (CC) formada por:

- Campana de vidrio de seguridad stadip 4+4 extraclaro (5 caras); con aristas a inglete; con fijación a tarima mediante tira de silicona y base en DM o topes en acero mate en las esquinas interiores.

Pódium con Campana (CC) – Detalle ver planimetría adjunta.

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) - **8 Uds.**

CC-01 - 1 Ud. 125 (h) x 188 x 63 cm

NOTA · Sobre **T-02**

CC-02 - 1 Ud. 12 (h) x 40 x 45 cm

NOTA · Integrada en **CJ-03**

CC-03 - 1 Ud. 50 (h) x 45 x 66 cm

NOTA · Integrada en **CJ-03**

CC-04 - 1 Ud. 36 (h) x 75 x 45 cm

NOTA · Integrada en **CJ-02**

CC-05 - 1 Ud. 70 (h) x 105 x 70 cm

NOTA · Integrada en **CJ-04**

CC-06 - 1 Ud. 40 (h) x 45 x 95 cm

NOTA · Integrada en **CJ-04**

CC-07 - 2 Uds. 40 (h) x 40 x 30 cm

NOTA · Integradas en **CJ-05**

1.09 SOPORTE PARA CAJA DE LUZ (CL)

Fabricación y suministro de Soporte para Caja de Luz (CL) formada por:

- Trasera realizada en tablero aglomerado de 16 mm acabado teñido aguado en una proporción aproximada a definir por DF mediante muestras previas (50 % tinte, 50 % agua), en todas sus partes vistas.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso cualquier trabajo no contemplado necesario para la electrificación de los equipos de iluminación instalados.

Soporte para Caja de Luz (CL) – Detalle ver planimetría adjunta.

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) -

- CL-01** - 3 Uds. 200 (h) x 340 x 8 cm
NOTA · 1 Ud. sobre **T-01** / 1 Ud. integrada en **CJ-08** / 1 Ud. integrada en **CJ-05**
- CL-02** - 1 Ud. 300 (h) x 1280 x 8 cm
NOTA · Integrado **CJ-03**
- CL-03** - 2 Uds. 100 (h) x 198 x 8 cm
NOTA · Integrado **CJ-04**

1.10 RECREACIÓN DE ARCO (AA)

Fabricación y suministro de Recreación de Arco (**AA**) realizado en tablero aglomerado de 16 mm acabado teñido aguado en una proporción aproximada a definir por DF mediante muestras previas (50 % tinte, 50 % agua), en todas sus partes vistas; con la cara interior de jamba y el intradós del arco mediante DM para curvar con el estriado orientado hacia la parte vista y acabado barnizado incoloro mate, o similar, a definir por DF; con simulación de cimbra mediante bastidor de madera (4 x 8 cm), acabado barnizado mate incoloro.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso fijación a arco de 2 Uds. de Muro M-02.
- Incluso previsión de carril y focos para iluminación puntual para su ubicación en la parte superior del arco, en caso de ser necesarios para la iluminación de las piezas exentas en Peana con campana PC.
- Incluso cualquier trabajo no contemplado necesario para la electrificación de los equipos de iluminación instalados.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre cajones consecutivos.

Soporte para Recreación de Arco (**AA**) – Detalle ver planimetría adjunta.

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) - **1 Ud.**

- AA** - 1 Ud. 440 (h) x 405 x 60 cm

1.11 CONJUNTO 1 - VITRINA ESCAPARATE CURVA (CJ-01)

Fabricación y suministro de conjunto de Vitrinas Escaparate (**CJ-01**) formada por:

- Vitrinas Escaparate **VE-01** y **VE-02** (2Uds.) fabricadas conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe Vitrina Escaparate (**1.07**)

- Cualquier elemento no descrito para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto (a considerar en este epígrafe):
 - Incluso muro cajón para gráfica entre paños de vitrina escaparate y en extremos (4 Uds.)
 - Incluso formación de recinto expositivo para Vitrina Escaparate **VE-01** y **VE-10**.
 - Incluso Zócalo corrido en tablero aglomerado de 19 mm acabado barnizado incoloro mate, o similar, a definir por DF, en todas sus caras vistas. Con patas niveladoras de goma negra semirrígida (en caso de ser necesaria para su correcto funcionamiento).
 - Incluso cualquier elemento de cierre con los elementos contiguos.
 - Incluso cualquier material y trabajo necesario para la electrificación del conjunto.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso cualquier trabajo no contemplado necesario para la electrificación de los equipos de iluminación instalados.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre vitrinas consecutivas.

Conjunto Vitrinas escaparate (**CJ-01**) – Detalle ver planimetría adjunta.
Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) -

1.12 CONJUNTO 2 - CONJUNTO DE VITRINAS ESCAPARATE EN C (CJ-02)

Fabricación y suministro de conjunto de Vitrina Escaparate y Campana (**CJ-02**) formada por:

- Vitrinas Escaparate **VE-03**, **VE-04** (3 Uds.), **VE-05** (2 Uds.), **VE06** y **VE-07**; fabricadas conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe Vitrina Escaparate (**1.07**).
- Campana **CC-04**, fabricadas conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe Campanas (**1.08**).
- Cualquier elemento no descrito para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto (a considerar en este epígrafe):
 - Incluso muro cajón para gráfica entre paños de vitrina escaparate y en extremos (8 Uds.).
 - Incluso Zócalo corrido en tablero aglomerado de 19 mm acabado barnizado incoloro mate, o similar, a definir por DF, en todas sus caras vistas. Con patas niveladoras de goma negra semirrígida (en caso de ser necesaria para su correcto funcionamiento).
 - Incluso cualquier elemento de cierre con los elementos contiguos.

- Incluso cualquier material y trabajo necesario para la electrificación del conjunto

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso cualquier trabajo no contemplado necesario para la electrificación de los equipos de iluminación instalados.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre vitrinas consecutivas.

Conjunto Vitrinas Escaparate (**CJ-02**) – Detalle ver planimetría adjunta.
Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) -

1.13 CONJUNTOS 3, 4, 5 - CONJUNTOS DE VITRINAS MESA (CJ-03, 04 y 05)

Fabricación y suministro de conjunto de Vitrina Mesa, Mesa Gráfica, Campana y Soporte para Caja de Luz (**CJ-3, 4 y 5**) formada por:

- Vitrina Mesa **VM-02** y **VM-03** (2 Uds.), para el **CJ-03**; **VM-05**, **VM-06** (2 Uds.) y **VM-07**, para el **CJ-04**; **VM-07**, **VM-12**, **VM-13**, **VM-14** y **VM-15**, para el **CJ-05**. Fabricadas conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe Vitrina Mesa (**1.04**).
- Mesa Gráfica **MG-02** (4 Uds.), **MG-03** (3 Uds.) y **MG-04**, para el **CJ-03**; **MG-05** (2 Uds.) y **MG-06** (2 Uds.), para el **CJ-04**; **MG-06** (2 Uds.), **MG-08** y **MG-09**, para el **CJ-05**. Fabricadas conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe Mesa Gráfica (**1.05**).
- Campana **CC-02**, **CC-03**, para el **CJ-03**; **CC-05** y **CC-06**, para el **CJ-04**; **CC-07** (2 Uds.), para el **CJ-05**. Fabricadas conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe Campanas (**1.08**).
- Soporte para Caja de Luz (**CL**) y Caja de Luz existente (a suministrar por el MAR) **CL-02** para el **CJ-03**; **CL-03** y **CL-04**, para el **CJ-04**; **CL-06**, para el **CJ-05**. Fabricadas conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe Soporte de Cajas de Luz (**1.09**).
- Tarima especial **TE-01** para el **CJ-03**, **TE-02** para el **CJ-04**, **TE-03** y **TE-04** para el **CJ-05**, (a valorar en este epígrafe), compuestas de:
 - Encimeras intermedias entre vitrinas mesa y mesas gráficas (1 Ud. central, de grandes dimensiones y con refuerzo estructural puntual mediante costilla de tablero aglomerado para piezas de gran peso, para el **CJ-03**; 7 Uds. para el **CJ-04**; 5 Uds., dos de ellas de grandes dimensiones y con refuerzo estructural mediante costilla de tablero aglomerado para piezas de gran peso, para el **CJ-05**).
 - Zócalo corrido en tablero aglomerado de 19 mm acabado barnizado incoloro mate, o similar, a definir por DF, en todas sus caras vistas. Con

patas niveladoras de goma negra semirrígida (en caso de ser necesaria para su correcto funcionamiento).

- Incluso cualquier elemento de cierre con los elementos contiguos.
- Incluso cualquier material y trabajo necesario para la electrificación del conjunto.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso cualquier trabajo no contemplado necesario para la electrificación de los equipos de iluminación instalados.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre cajones consecutivos.

Conjunto Vitrinas Mesa (**CJ-03, 04 y 05**) – Detalle ver planimetría adjunta.

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) -

TE-01 - 1 Ud. 33 (h sobre) 85 (h total) x 478 x 670 cm

NOTA · Incluida en Conjunto **CJ-03**

NOTA · Con refuerzo mediante costilla de tablero para piezas de gran peso.

NOTA · Incluido lateral de 85 (h) x 640 cm sin patas perpendiculares.

TE-02 - 1 Ud. 33 (h sobre) 85 (h total) x 765 x 185 cm

NOTA · Incluida en Conjunto **CJ-04**

NOTA · Patas incluidas.

TE-03 - 1 Ud. 33 (h sobre) 85 (h total) x 340 x 390 cm

NOTA · Forma poligonal.

NOTA · Con refuerzo mediante costilla de tablero para piezas de gran peso.

NOTA · Incluida en Conjunto **CJ-05**

NOTA · Patas incluidas.

TE-04 - 1 Ud. 33 (h sobre) 85 (h total) (h) x 200 x 180 cm

NOTA · Forma poligonal.

NOTA · Con refuerzo mediante costilla de tablero para piezas de gran peso.

NOTA · Incluida en Conjunto **CJ-05**

NOTA · Patas incluidas.

1.14 CONJUNTO 6 - CONJUNTO DE VITRINAS MESA (CJ-06)

Fabricación y suministro de conjunto de Muro cajón y Vitrina Mesa (**CJ-6**) formada por:

- Muro cajón **M-06**, fabricado conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe Muros (**1.01**).

- Vitrina Mesa **VM-10** (2 Uds.) y **VM-11** (5 Uds.), fabricadas conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe Vitrina Mesa **(1.04)**.
- Cualquier elemento no descrito para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto (a considerar en este epígrafe):
 - Incluso encimeras intermedias entre vitrinas mesa y mesas gráficas (2 Uds.).
 - Incluso zócalo corrido en tablero aglomerado de 19 mm acabado barnizado incoloro mate, o similar, a definir por DF, en todas sus caras vistas. Con patas niveladoras de goma negra semirrígida (en caso de ser necesaria para su correcto funcionamiento).
 - Incluso cualquier elemento de cierre con los elementos contiguos.
 - Incluso cualquier material y trabajo necesario para la electrificación del conjunto.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso cualquier trabajo no contemplado necesario para la electrificación de los equipos de iluminación instalados.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre cajones consecutivos.

Conjunto Vitrinas Mesa (**CJ-06**) – Detalle ver planimetría adjunta.

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) -

TE-05 - 1 Ud. 33 (h sobre) 85 (h total) (h) x 685 / 655 x 65 cm

NOTA · Tarima en L.

NOTA · Con refuerzo mediante costilla de tablero para piezas de gran

peso.

1.15 CONJUNTO 7 - CONJUNTO DE VITRINAS (**CJ-07**)

Fabricación y suministro de conjunto de Vitrina Escaparate y Vitrina Mesa (**CJ-7**) formada por:

- Vitrina Escaparate **VE-01** (2 Uds.), fabricadas conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe de Vitrinas Escaparate **(1.07)**.
- Vitrina mesa **VM-04**, fabricada conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe de Vitrinas Mesa **(1.04)**.
- Mesa Gráfica **MG-08** (2 Uds.), fabricada conforme a especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe de Mesa Gráfica **(1.05)**.
- Cualquier elemento no descrito para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto. A considerar en este epígrafe.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso cualquier trabajo no contemplado necesario para la electrificación de los equipos de iluminación instalados.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre cajones consecutivos.

Conjunto de Vitrinas (**CJ-07**) – Detalle ver planimetría adjunta.
Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) -

1.16 CONJUNTO 8 - CONJUNTO DE TARIMA Y VITRINAS MESA (CJ-08)

Fabricación y suministro de conjunto de Tarima, Vitrinas Escaparate, Vitrina Mesa, Mesas Gráfica y Soporte para Caja de Luz (**CJ-8**) formada por:

- Tarima **T-07** con cajón para gráfica, fabricada conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en el epígrafe de Tarimas (**1.03**).
- Vitrina Escaparate **VE-09** (2 Uds.), fabricadas conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe de Vitrinas Escaparate (**1.07**).
- Vitrina mesa **VM-09**, fabricada conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe de Vitrinas Mesa (**1.04**).
- Mesa Gráfica **MG-07** (2 Uds.), fabricada conforme a especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe de Mesa Gráfica (**1.05**).
- Soporte para Caja de Luz (**CL**) y Caja de Luz existente (a suministrar por el MAR) **CL-05**, fabricadas conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe Soporte de Cajas de Luz (**1.09**).
- Cualquier elemento no descrito para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto. A considerar en este epígrafe.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso cualquier trabajo no contemplado necesario para la electrificación de los equipos de iluminación instalados.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre cajones consecutivos.

Conjunto de Tarima y Vitrinas (**CJ-08**) – Detalle ver planimetría adjunta.
Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) -

1.17 CONJUNTO 9 - CONJUNTO DE TARIMA Y VITRINAS MESA (CJ-09)

Fabricación y suministro de conjunto de tarima, cajón gráfico y tarima (**CJ-09**) formada por:

- Tarima **T-09** con cajón para gráfica, fabricada conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en el epígrafe de Tarimas (**1.03**).
- Vitrina mesa **VM-16**, fabricada conforme a las especificaciones anteriormente referidas. A valorar en epígrafe de Vitrinas Mesa (**1.04**).
- Cualquier elemento no descrito para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto. A considerar en este epígrafe.

NOTA:

- Todos los tableros serán ignífugos o con tratamiento superficial ignífugo.
- Incluso cualquier trabajo no contemplado necesario para la electrificación de los equipos de iluminación instalados.
- Incluso formación de llaga de 10 mm entre cajones consecutivos.

Conjunto de Tarima y Vitrina Mesa (**CJ-09**) – Detalle ver planimetría adjunta.
Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) -

2. MONTAJE Y MANIPULACIÓN DE PIEZAS

2.01 COLOCACIÓN DE PIEZAS

Distribución y colocación de 682 (32 de ellas esculturas o relieves en piedra y escayola) incluyendo todos los elementos y soportes que se consideren necesarios para una exposición óptima y segura, tanto técnica como estética de las diferentes piezas, así como su ejecución por personal especializado en obras de arte. Incluso coordinación de todos los trabajos por un coordinador especializado que se encargará de todas las comunicaciones y documentación necesaria de los trabajos contratados. Incluyendo especialistas, peones de apoyo, y jefes de equipos.


Se incluye la manipulación y traslados interiores de las piezas, dentro de la propia sede del Museo.

2.02 SOPORTE DE PIEZAS

- Bases para interior de vitrina en DM acabado en esmalte al agua color a definir de dimensiones variables; con rodapié de 3 mm retranqueado de 3 mm.

Dimensiones aproximadas (altura h x longitud x profundidad) - 24 Uds.

P1: 32 x 15 x 15
P2: 38 x 38 x 10
P3: 20 x 20 x 5
P4: 44 x 22 x 10



P5: 62 x 30 x 15
P6: 28 x 15 x 10
P7: 15 x 15 x 15
P8: 50 x 23 x 28
P9: 50 x 23 x 28
P10: 50 x 15 x 15
P11: 50 x 15 x 15
P12: 40 x 16 x 12
P13: 15 x 9 x 8
P14: 54 x 45 x 15
P15: 30 x 65 x 25
P16: 30 x 70 x 25
P17: 50 x 35 x 15
P18: 90 x 20 x 15
P19: 30 x 40 x 15
P20: 52 x 22 x 17
P21: 40 x 40 x 10
P22: 65 x 101 x 15
P23: 26 x 35 x 10
P24: 26 x 35 x 10

- Soporte mediante varilla y "T" metálica en acero. - 20 Uds.
- Aspas mediante varilla metálica en acero - 9 Uds.
- Garras mediante varilla metálica en acero - 24 Uds. (4 x 6)
- Ganchos mediante varilla metálica en acero - 2 Uds.
- Soporte cilíndrico tipo ánfora - 8 Uds.
- Conjunto de pines para 28 flechas
- Soportes para hondas - 12 Uds.
- Soporte libro a pared tipo HSA - 1 Ud.
- Lupa - 1 Ud.
- Soporte especial para capitel mediante estructura metálica de tubo (40x40x2 mm), acabada en esmalte al agua color a definir por DF; con sobre mediante tablero aglomerado de 16 mm acabado teñido aguado en una proporción aproximada a definir por DF mediante muestras previas (50 % tinte, 50 % agua).
- Tacos para asentar varias piezas pesadas.
- Se suministrará para dos de las vitrinas: 5.2.1 y la 5.4.1 arena aglomerante o arena de sílice en suficiente cantidad como para cubrir el fondo de las mismas en unos 7 o 10 cm de altura.

3. ILUMINACIÓN, ELECTRICIDAD Y AUDIOVISUALES

3.1. EQUIPAMIENTO DE ILUMINACIÓN

3.1.1 PERFIL DE ALUMINIO Y TIRA DE LED

Suministro de luminaria en tira LED para los paneles de gráfica en Muro (M), Vitrinas mesa (VM), Mesa gráfica (MG) y Vitrina Escaparte (VE), consistente en Perfil de aluminio con difusor opal - Tipo B - 45º Y Tira LED 24v 2835 PRO SAMSUNG 20W IP20. IRC>90.

NOTA:

- Toda la iluminación debe ser IRC > 90 y 3000° K.
- Incluido preparación de perfil a medida de cada elemento museográfico con tira instalada en interior, estañado y termosellado con salida de cable 1m para su reutilización.

3.1.2 FOCOS EMPOTRABLE DIRECCIONALES

Suministro de foco LED empotrable para iluminación puntual en Vitrina Escaparte (VE), consistente en Spot Empotrado 5W Negro Citizen Zoom CRI95 Regulable

NOTA · Toda la iluminación debe ser IRC > 90 y 3000° K.

Spots - **80 Uds.**

3.1.3 VÁSTAGOS DE ILUMINACIÓN

Suministro de foco LED de vástago para la iluminación puntual de piezas en Tarimas (T), Campanas (CC) y Peanas con Campana (PC), consistente en Spot sobre vástago tipo marca "Luz y Color" LC-51135-SD-0-30, minispot 25 3W.

NOTA · Toda la iluminación debe ser IRC > 90 y 3000° K.

Foco de vástago - **90 Uds.**

3.1.4 FOCO LED SOBRE CARRIL TRIFÁSICO

Suministro de foco LED regulables y carril trifásico en tramos de 1 m para su colocación en distintos puntos de la exposición.

NOTA · Toda la iluminación debe ser IRC > 90 y 3000° K.

Foco - **10 Uds.**

Carril - **10 Uds.** de 1 m de longitud

3.2 ELECTRICIDAD E INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES

Colocación, regulación y orientación de focos, leds, vástagos, etc. para la iluminación de toda la obra, así como de todos los paneles de gráfica de sala que se sitúan a lo largo de la exposición, incluidos medios auxiliares para trabajos en altura.

Equipo interactivo (EM.4)

Suministro de equipos para interactivo sobre pantalla de entre 21.5 y 24" (1 Ud.), formado por los siguientes elementos (modelo equivalente o superior):

- Suministro de Pantalla táctil de entre 21.5 y 24" profesional, full HD. Open Frame Touchscreen, preparada para funcionar 24x7 días; Multitouch de 12 puntos; compatible con Windows 7,8 y 10; compatible con VESA; Accesible mediante interruptores en el accesorio OSD Control Remoto. El ajuste de la hora y el horario del monitor ON/OFF se pueden cambiar dentro de este menú.
- Mini PC profesional, Intel® NUC 7 o similar. Performance Mini PC; con sistema operativo Windows 10, 64-bit.
- Incluido conexiones y cableado necesario.
- Incluido instalación, configuración y puesta en marcha.

Colocación de 2 Uds. de pantalla de 42" (suministradas por el MAR), así como asistencia en la carga de su contenido. Cableado, movimiento y todo cualquier otro elemento necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los elementos.

NOTA:

- Todos los perfiles LEDS atornillados para permitir su reaprovechamiento.
- Los elementos se regularán por conjuntos.
- Hay que montar las cajas de luz del cliente en su ubicación correspondiente. Las cajas de luz se encuentran instaladas en otra sala del Museo, por lo que será necesario el desmontaje previo.

4. TRANSPORTE

Se incluye dentro del ámbito del presente contrato la gestión y realización de los transportes de todo el material expositivo necesario para la realización de los trabajos descritos en este documento. El transporte no incluye el transporte de las piezas que forman parte de la exposición desde sus instituciones de origen al Museo Arqueológico Regional.

Todos los elementos expositivos y materiales que integren la exposición deberán transportarse evitando su exposición a humedades, cambios de temperatura, golpes y

cualquier otra circunstancia que pudiera ponerlas en peligro. A tal fin, los vehículos que participen en la exposición deberán ser vehículos con trampilla para la descarga.

En el interior de los vehículos, los elementos expositivos irán instalados de forma que se prevenga cualquier posible riesgo en su conservación, debiendo contar los vehículos con sistemas de sujeción y protección que garanticen la estabilidad de todos los mismos.

5. MONTAJE DE ELEMENTOS EXPOSITIVOS

Montaje, instalación y acabado de todos los elementos museográficos incluidos en el presente Pliego, siguiendo las indicaciones que se expresan para cada uno de ellos y las que el Museo Arqueológico Regional pueda establecer durante el desarrollo de los trabajos.

C. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Consideraciones sobre manipulación de piezas y elementos expositivos

Los trabajos de instalación de las piezas y de los elementos expositivos se realizarán teniendo en cuenta los estándares de calidad que requieren este tipo de bienes culturales y siguiendo indicaciones de los técnicos museólogos del MAR y/o del correo que acompañe a las piezas desde su museo original. La empresa adjudicataria deberá aportar para el montaje las mesas adecuadas para tales operaciones, así como para la instalación de las obras. La distribución de las obras en sus vitrinas y soportes se realizará de forma segura. De acuerdo a las características de las obras, éstas deberán ser manipuladas con guantes.

La manipulación de las obras deberá ser realizada por personal debidamente cualificado y con experiencia laboral en el transporte y embalaje de obras de arte y en el montaje de exposiciones y museos.

Consideraciones sobre instalación de las obras y elementos expositivos en montajes

La empresa adjudicataria deberá contar con las herramientas de precisión necesarias a fin de agilizar en lo posible la realización de los trabajos. La empresa adjudicataria deberá contar con la infraestructura necesaria como traspalés, toros, andamios, puentes grúa, etc. para la manipulación e instalación de obras de especiales características por dimensión, peso, fragilidad, formato, ubicación...

Para la instalación de las cartelas y otros elementos de gráfica se utilizarán aquellos sistemas que no dañen los paramentos de las salas y garanticen su instalación a lo largo de todo el periodo expositivo (blu-tack o cinta de doble cara).



Consideraciones sobre el personal mínimo para garantizar la ejecución

A fin de garantizar la correcta ejecución del contrato, la empresa adjudicataria deberá contar con, al menos, el personal que se especifica a continuación:

- Coordinador de los trabajos que se realicen.
- Equipo de montaje de al menos cuatro personas. Al menos uno de ellos deberá contar con experiencia en la manipulación de piezas y en la fabricación de soportes.

III. DISPOSICIÓN SOBRE PERSONAL

El personal que preste servicio en el cumplimiento de este contrato, depende laboralmente de la empresa que resulte adjudicataria, que se obliga a pagar los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, al cumplimiento de los convenios colectivos aplicables y de las restantes responsabilidades derivadas de la legislación laboral vigente, quedando la Administración libre de toda responsabilidad.

IV. DIRECCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

El Museo Arqueológico Regional llevará a cabo el seguimiento y coordinación de los servicios contratados, teniendo en cuenta las condiciones del contrato.

Durante la ejecución del contrato, sólo se facturarán aquellos gastos realizados y previamente aprobados por el MAR, y el adjudicatario se someterá a sus instrucciones. El Museo ejercerá su seguimiento y supervisión.

Para consultas sobre las especificaciones de diseño, pueden dirigirse a: Museo Arqueológico Regional (maria.carrillo.tundidor@madrid.org, 91 879 66 84).

DIRECTOR DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL

Firmado digitalmente por: BAQUEDANO PEREZ ENRIQUE
Fecha: 2021.12.01 17:37