




ESTADO REFORMADO



ESTADO PREVIO



ACT. 1 REFORMA DE RAMPAS Y ESCALERAS EXISTENTES Y EJECUCIÓN DE NUEVAS RAMPAS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EXTERIOR A LA PARCELA Y LOS EDIFICIOS A Y B.

ACTUACIÓN 1

- ACTUACIONES PREVIAS
- SE LEVANTARÁN Y ALMACENARÁN 2 BANCOS Y 1 PAPELERA.
 - SE LEVANTARÁN CON CEPELLÓN 3 ÁRBOLES DE SU ALCORQUE PARA SU TRASPLANTE.
 - SE LEVANTARÁ PUERTA Y CANCELADA DE ACCESO CON PORTERO AUTOMÁTICO.
 - SE LEVANTARÁ PUERTA Y CANCELADA EN EL LATERAL DEL EDIFICIO B.
 - SE LEVANTARÁN BARANDILLAS DE RAMPA Y ESCALERAS.
 - SE DEMOLERÁ LA RAMPA EXTERIOR DESDE EL ACCESO A PARCELA HASTA COTA DEL EDIFICIO A.
 - SE DEMOLERÁ LA ESCALERA EXTERIOR DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS EDIFICIOS.
 - SE DEMOLERÁ EL SOLADO DEL ÁREA DELIMITADA.
 - SE DEMOLERÁN MUROS Y CERRAJERÍA O MALLA SIMPLE TORSIÓN EXISTENTES.
 - SE RETIRARÁN TOCONES DE ÁRBOLES TALADOS Y SE VACIARÁN LAS TIERRAS DEL ÁREA EN TALUD EXISTENTE.

- ACTUACIONES PREVISTAS
- SE EJECUTARÁN NUEVOS MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN POR BATACHES, CON CERRAJERÍA EN ZONAS SEÑALADAS.
 - SE EJECUTARÁN NUEVAS RAMPAS ADAPTADAS Y ESCALERAS CON BARANDILLAS Y DOBLE PASAMANOS DE ACUERDO A DB-SUA.
 - SE PAVIMENTARÁ TODA EL ÁREA DELIMITADA.
 - SE INSTALARÁN PUERTAS Y CANCELAS.
 - SE REPLANTARÁ EN ALCORQUE 1 DE LOS ÁRBOLES LEVANTADOS Y EN ESPACIO DE TALUD LOS OTROS 2.
 - SE REINSTALARÁN LOS 2 BANCOS Y PAPELERA ALMACENADOS.


ACCESIBILIDAD

- ITINERARIO ACCESIBLE
- SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD (SIA)

ITINERARIO EXTERIOR ADAPTADO:

- PAVIMENTOS:
- El pavimento de los itinerarios peatonales será duro y estable, sin piezas sueltas, no presentará cejas, resalles, bordes o huecos, que hagan posible el tropiezo de las personas, ni será deslizante en seco o mojado. Con **resistencia al deslizamiento rd+45, clase 3**.

- EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD SE ADOPTA LA SITUACIÓN MÁX RESTRICTIVA ENTRE CTE y Decreto_13_2007 de la CAM.



Dirección General de Infraestructuras y Servicios VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Mejora de Eficiencia Energética, Accesibilidad y de Seguridad contra Incendios en el CEIP Federico García Lorca de Alcobendas

SITUACION
Calle del Marqués de la Valdivia, 91, 28100 Alcobendas, Madrid

PLANO
ARQUITECTURA
ESTADO PREVIO Y REFORMADO
EMPLAZAMIENTO
ACTUACIÓN 1

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ARQUITECTO
Marta Sánchez Valencia

10A10
ESCALA
DINA1 1/200
FECHA
nov 2022
REVISADO