



SITUACIÓN EN LA PARCELA ESCOLAR

EDIFICIO A

EDIFICIO B

ACT. 4

REHABILITACIÓN DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS A Y B.

ACTUACIÓN 4

ACTUACIONES PREVIAS

- SE RETIRARÁN LAS CARPINTERÍAS EXISTENTES SEÑALADAS EN PLANO.
- SE RETIRARÁN LOS ELEMENTOS INSTALADOS EN FACHADA.
- SE ABRIRÁN HUECOS EN FORJADO SUPERIOR PARA ACCEDER A BAJO CUBIERTA.
- SE RETIRARÁN LOS PANELES DE CHAPA DE CUBRICIÓN DE LAS CUBIERTAS.

ACTUACIONES PREVISTAS

- SE INSTALARÁN LAS NUEVAS CARPINTERÍAS CON RPT.
- SE REHABILITARÁN LAS FACHADAS CON SISTEMA SATE EN LOS PAÑOS DE BLOQUES DE HORMIGÓN Y CON SISTEMA COMPOSITE EN LOS PAÑOS DE LADRILLO EN COLOR A DEFINIR POR D.F.
- SE INSTALARÁ AISLAMIENTO SOBRE FORJADO SUPERIOR BAJO CUBIERTA.
- SE INSTALARÁN NUEVOS PANELES DE CHAPA DE CUBRICIÓN DE LAS CUBIERTAS.

LEYENDA DE MATERIALES DE CUBIERTA

PANEL SANDWICH DE CUBIERTA CON ESPUMA DE POLIURETANO