

Nº PRECIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
1	Ud. de acometida completa de diámetro 20 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, con longitud de hasta 20 m, derivada de cualquier red incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	885,47
2	Ud. de acometida completa de diámetro 30 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, con longitud de hasta 20 m, derivada de cualquier red incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del sobrante de la excavación, canon de vertido, piezas de la acometida, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	915,60
3	Ud. de acometida completa de diámetro 40 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, con longitud de hasta 20 m, derivada de cualquier red incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	963,56
4	Ud. de acometida completa de diámetro 50 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, con longitud de hasta 20 m, derivada de cualquier red incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	1.105,83
5	Ud. de acometida completa de diámetro 65 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, con longitud de hasta 20 m, derivada de cualquier red incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	1.218,92
6	Ud. de acometida completa de diámetro 80 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, con longitud de hasta 20 m, derivada de cualquier red incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	1.323,52
7	Ud. de acometida completa de diámetro 100 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, con longitud de hasta 20 m, derivada de cualquier red incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	1.438,36

Nº PRECIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
8	Ud. de acometida completa de diámetro 150 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, con longitud de hasta 20 m, derivada de cualquier incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	3.111,47
9	Ud. de acometida completa de diámetro 200 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, con longitud de hasta 20 m, derivada de cualquier red, incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	3.998,80
10	Ud. de acometida completa de diámetro 250 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, con longitud de hasta 20 m, derivada de cualquier red incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	5.245,07
11	Ud. de acometida completa de diámetro 300 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, con longitud de hasta 20 m, derivada de cualquier red incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	6.957,56
12	Ud. de biacometida de diámetro 40 mm con dos ramales de 20 mm según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, con longitud de hasta 20 m, derivada de cualquier red, incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves, con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	1.176,71
13	Ud. de segundo tramo de acometida de diámetro 20 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, de cualquier longitud, incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida incluida llave de calle y arqueta integral, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra	571,09
14	Ud. de segundo tramo de acometida de diámetro 30 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, de cualquier longitud, incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida incluida llave de calle y arqueta integral, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra	599,28

Nº PRECIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
15	Ud. de segundo tramo de acometida de diámetro 40 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, de cualquier longitud, incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida incluida llave de calle y arqueta integral, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra	652,55
16	Ud. de segundo tramo de acometida de diámetro 50 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, de cualquier longitud, incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida incluida llave de calle y arqueta integral, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra	724,98
17	Ud. de segundo tramo de acometida de diámetro 65 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, de cualquier longitud, incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida incluida llave de calle y arqueta integral, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra	813,99
18	Ud. de segundo tramo de acometida de diámetro 80 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, de cualquier longitud, incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida incluida llave de calle y arqueta integral, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra	822,54
19	Ud. de segundo tramo de acometida de diámetro 100 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, de cualquier longitud, incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida incluida llave de calle y arqueta integral, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra	895,57
20	Ud. de segundo tramo de acometida de diámetro 150 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, de cualquier longitud, incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida incluida llave de calle y arqueta integral, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra	1.782,17
21	Ud. de segundo tramo de acometida de diámetro 200 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, de cualquier longitud, incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida incluida llave de calle y arqueta integral, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra	2.245,01

Nº PRECIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
22	Ud. de segundo tramo de acometida de diámetro 250 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, de cualquier longitud, incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida incluida llave de calle y arqueta integral, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra	3.022,81
23	Ud. de segundo tramo de acometida de diámetro 300 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, de cualquier longitud, incluyendo toda la obra hidráulica y civil a excepción de la pavimentación (demolición de cualquier tipo de pavimento, excavación en cualquier tipo de terreno, apertura de roza en paramento vertical, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido, piezas de la acometida incluida llave de calle y arqueta integral, montaje de tubería hasta el interior del alojamiento del conjunto de medida con longitud suficiente para un montaje posterior adecuado del contador y llaves), con materiales aportados por el contratista según las especificaciones de Canal, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra	3.818,11
24	Ud. Reposición de pavimento, solo en acera, en acometidas completas de diámetro 20 a 300 mm o biacometida, de longitud hasta 20 metros, con pavimento de las mismas características al existente, y en todo caso, cumpliendo las especificaciones que para este tipo de obra dictamine la Ordenanza Municipal correspondiente, mortero para nivelación y juntas, con suministro de todos los materiales necesarios y su puesta en obra, totalmente terminado, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	191,58
25	Ud. Reposición de pavimento en calzada, o en acera y calzada, en acometidas completas de diámetro 20 a 300 mm o biacometida, de longitud hasta 20 metros, con pavimento de las mismas características al existente, y en todo caso, cumpliendo las especificaciones que para este tipo de obra dictamine la Ordenanza Municipal correspondiente, mortero para nivelación y juntas, con suministro de todos los materiales necesarios y su puesta en obra, totalmente terminado, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	281,90
26	Ud. Reposición de pavimento en segundos tramos de acometida de diámetro 20 a 300 mm o biacometida, de longitud hasta 20 metros, con pavimento de las mismas características al existente y en todo caso cumpliendo las Especificaciones de la Ordenanza Municipal correspondiente, con suministro de todos los materiales necesarios y su puesta en obra, totalmente terminado, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	158,16
27	Ud. Restablecimiento de baja o condena de acometida en llave de calle, mediante retirada de bloqueante y hormigón existente, limpieza de arqueta integral y apertura de llave de calle confirmando que la finca queda con suministro, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	42,84
28	Ud. Instalación de contador de calibre 15 mm en acometidas de cualquier diámetro, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II S.A, suministro e instalación de tornillos, tuercas, juntas, carretes y resto de accesorios necesarios aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a normativa de Canal de Isabel II.	9,20
29	Ud. Instalación de contador de calibre 20 mm en acometidas de cualquier diámetro, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II S.A, suministro e instalación de tornillos, tuercas, juntas y resto de accesorios necesarios aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a normativa de Canal de Isabel II.	12,69
30	Ud. Instalación de contador de calibre 30 mm en acometidas de cualquier diámetro, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II S.A, suministro e instalación de tornillos, tuercas, juntas y resto de accesorios necesarios aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a normativa de Canal de Isabel II.	20,20

Nº PRECIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
31	Ud. Instalación de contador de calibre 40 mm en acometidas de cualquier diámetro, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II S.A, suministro e instalación de tornillos, tuercas, juntas y resto de accesorios necesarios aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a normativa de Canal de Isabel II.	26,36
32	Ud. Instalación de contador de calibre 50 mm en acometidas de cualquier diámetro, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II S.A, suministro e instalación de tornillos, tuercas, juntas y resto de accesorios necesarios aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a normativa de Canal de Isabel II.	33,34
33	Ud. Instalación de contador de calibre 65 mm en acometidas de cualquier diámetro, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II S.A, suministro e instalación de tornillos, tuercas, juntas y resto de accesorios necesarios aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a normativa de Canal de Isabel II.	39,82
34	Ud. Instalación de contador de calibre 80 mm en acometidas de cualquier diámetro, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II S.A, suministro e instalación de tornillos, tuercas, juntas y resto de accesorios necesarios aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a normativa de Canal de Isabel II.	74,31
35	Ud. Instalación de contador de calibre 100 mm en acometidas de cualquier diámetro, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II S.A, suministro e instalación de tornillos, tuercas, juntas y resto de accesorios necesarios aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a normativa de Canal de Isabel II.	93,00
36	Ud. Instalación de contador de calibre 150 mm en acometidas de cualquier diámetro, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II S.A, suministro e instalación de tornillos, tuercas, juntas y resto de accesorios necesarios aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a normativa de Canal de Isabel II.	120,53
37	Ud. Instalación de contador de calibre 200 mm en acometidas de cualquier diámetro, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II S.A, suministro e instalación de tornillos, tuercas, juntas y resto de accesorios necesarios aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a normativa de Canal de Isabel II.	143,29
38	Ud. Instalación de contador de calibre 250 mm en acometidas de cualquier diámetro, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II S.A, suministro e instalación de tornillos, tuercas, juntas y resto de accesorios necesarios aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a normativa de Canal de Isabel II.	222,68
39	Ud. Instalación de contador de calibre 300 mm en acometidas de cualquier diámetro, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II S.A, suministro e instalación de tornillos, tuercas, juntas y resto de accesorios necesarios aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a normativa de Canal de Isabel II.	261,96
40	Ud. Instalación parcial de conjunto de medida en acometidas en acometidas de calibre 15 mm, con instalación de contador suministrado por Canal de Isabel II y como mínimo algún otro elemento del conjunto de medida: llave de entrada/salida, válvula de retención o "te" de comprobación. Resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	42,60

Nº PRECIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
41	Ud. Instalación parcial de conjunto de medida en acometidas de calibre 20 mm, con instalación de contador suministrado por Canal de Isabel II y como mínimo algún otro elemento del conjunto de medida: llave de entrada/salida, válvula de retención o "te" de comprobación. Resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	46,35
42	Ud. Instalación parcial de conjunto de medida en acometidas de calibre 30 mm, con instalación de contador suministrado por Canal de Isabel II y como mínimo algún otro elemento del conjunto de medida: llave de entrada/salida, válvula de retención o "te" de comprobación. Resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	122,37
43	Ud. Instalación parcial de conjunto de medida en acometidas de calibre 40 mm, con instalación de contador suministrado por Canal de Isabel II y como mínimo algún otro elemento del conjunto de medida: llave de entrada/salida, válvula de retención o "te" de comprobación. Resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	152,72
44	Ud. Instalación parcial de conjunto de medida en acometidas de calibre 50 mm, con instalación de contador suministrado por Canal de Isabel II y como mínimo algún otro elemento del conjunto de medida: llave de entrada/salida, válvula de retención o "te" de comprobación. Resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	255,14
45	Ud. Instalación parcial de conjunto de medida en acometidas de calibre 65 mm, con instalación de contador suministrado por Canal de Isabel II y como mínimo algún otro elemento del conjunto de medida: llave de entrada/salida, válvula de retención o "te" de comprobación. Resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	368,74
46	Ud. Instalación parcial de conjunto de medida en acometidas de calibre 80 mm, con instalación de contador suministrado por Canal de Isabel II y como mínimo algún otro elemento del conjunto de medida: válvula de corte, válvula de retención o "te" de comprobación. Resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	397,89
47	Ud. Instalación parcial de conjunto de medida en acometidas de calibre 100 mm, con instalación de contador suministrado por Canal de Isabel II y como mínimo algún otro elemento del conjunto de medida: válvula de corte, válvula de retención o "te" de comprobación. Resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	468,80
48	Ud. Instalación parcial de conjunto de medida en acometidas de calibre 150 mm, con instalación de contador suministrado por Canal de Isabel II y como mínimo algún otro elemento del conjunto de medida: válvula de corte, válvula de retención o "te" de comprobación. Resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	659,50
49	Ud. Instalación parcial de conjunto de medida en acometidas de calibre 200 mm, con instalación de contador suministrado por Canal de Isabel II y como mínimo algún otro elemento del conjunto de medida: válvula de corte, válvula de retención o "te" de comprobación. Resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	1.007,48



Nº PRECIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
50	Ud. Instalación parcial de conjunto de medida en acometidas de calibre 250 mm, con instalación de contador suministrado por Canal de Isabel II y como mínimo algún otro elemento del conjunto de medida: válvula de corte, válvula de retención o "te" de comprobación. Resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	1.507,02
51	Ud. Instalación parcial de conjunto de medida en acometidas de calibre 300 mm, con instalación de contador suministrado por Canal de Isabel II y como mínimo algún otro elemento del conjunto de medida: válvula de corte, válvula de retención o "te" de comprobación. Resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	2.009,39
52	Ud. Instalación de conjunto de medida completo en acometidas de calibre 15 mm, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II y resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	65,04
53	Ud. Instalación de conjunto de medida completo en acometidas de calibre 20 mm, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II y resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	68,78
54	Ud. Instalación de conjunto de medida completo en acometidas de calibre 30 mm, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II y resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	184,17
55	Ud. Instalación de conjunto de medida completo en acometidas de calibre 40 mm, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II y resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	233,60
56	Ud. Instalación de conjunto de medida completo en acometidas de calibre 50 mm, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II y resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	460,30
57	Ud. Instalación de conjunto de medida completo en acometidas de calibre 65 mm, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II y resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	692,62
58	Ud. Instalación de conjunto de medida completo en acometidas de calibre 80 mm, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II y resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	570,36
59	Ud. Instalación de conjunto de medida completo en acometidas de calibre 100 mm, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II y resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	685,61

Nº PRECIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
60	Ud. Instalación de conjunto de medida completo en acometidas de calibre 150 mm, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II y resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	990,75
61	Ud. Instalación de conjunto de medida completo en acometidas de calibre 200 mm, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II y resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	1.529,85
62	Ud. Instalación de conjunto de medida completo en acometidas de calibre 250 mm, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II y resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	2.317,07
63	Ud. Instalación de conjunto de medida completo en acometidas de calibre 300 mm, incluidas todas las piezas auxiliares necesarias para su correcta colocación; con montaje de contador suministrado por Canal de Isabel II y resto de material y piezas auxiliares necesarias aportadas por el adjudicatario, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado, precintado y comprobado el suministro en perfectas condiciones, de acuerdo a Normativa de Canal de Isabel II.	3.161,23
64	Ud. adecuación de llave de calle de acometida/arqueta existente para su localización, desenterramiento, retirada de hormigón necesario, limpieza de arqueta y apertura de llaves confirmando su correcta maniobrabilidad, sin instalación de llave de calle ni arqueta, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	34,54
65	Ud. Instalación o renovación de arqueta integral en acera, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, incluyendo suministro de arqueta integral nueva y retirada de la existente, rotura de pavimento, excavación, retirada y transporte de residuos a vertedero, canon de vertido, relleno, reposición de pavimento, limpieza de registro de forma que permita la correcta maniobrabilidad del elemento, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	130,68
66	Ud. Instalación o renovación de arqueta integral y llave de calle en diámetros igual o inferiores a 40 mm, incluido suministro e instalación de arqueta y llave de calle, con retirada de la existente, rotura de pavimento, excavación, retirada de escombros y transporte de los mismos a vertedero y canon de vertido, relleno, reposición de pavimento, limpieza de registro de forma que permita la correcta maniobrabilidad del elemento, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	197,61
67	Ud. Instalación o renovación de arqueta integral y llave de calle en diámetros superiores a 40 mm, incluido suministro e instalación de arqueta y llave de calle, con retirada de la existente, rotura de pavimento, excavación, corte de polígono, retirada de escombros y transporte de los mismos a vertedero y canon de vertido, relleno, reposición de pavimento, limpieza de registro de forma que permita la correcta maniobrabilidad del elemento, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	294,17
68	Ud. Baja o condena de acometida en llave de calle con bloqueante, incluido limpieza de registro, cierre de llave de corte en acera, suministro e instalación de bloqueante en este, cierre y precintado de llaves de conjunto de medida y desmontaje y retirada de contador, dejando sin suministro la acometida, incluyendo toda la obra hidráulica y civil y todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	40,88
69	Ud. Baja o condena de acometida en llave de calle con bloqueante con hormigonado interior de registro de arqueta incluyendo limpieza de registro, instalación y suministro de bloqueante, relleno de tierra hasta tapado de llave, suministro y relleno con hormigón de resistencia mínima H-100 hasta nivel de la acera, precintado de llaves del conjunto de medida y retirada del contador existente, incluyendo toda la obra hidráulica y civil así como todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	49,06



Nº PRECIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
70	Ud. Baja o condena de acometida en arqueta con tapón en ambos extremos de la acometida y retirada del contador existente, incluyendo toda la obra civil e hidráulica necesaria (retirada de dispositivo de cierre existente de dimensiones 895 x 895 mm con demolición de pavimento necesaria, suministro e instalación de tapones en extremos de acometida, relleno, compactado, hormigonado, reposición de pavimento con retirada a vertedero de los materiales sobrantes, canon de vertido, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	444,65
71	Ud. Baja o condena de acometida en llave de calle con tapón en primer tramo de acometida y retirada del contador existente, incluyendo toda la obra civil e hidráulica necesaria (demolición de pavimento, excavación, retirada de llave y arqueta integral, relleno, compactado, hormigonado, reposición de pavimento, retirada de arqueta de contador si existiese con retirada a vertedero, de los materiales sobrantes, canon de vertido, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	183,60
72	Ud. Baja o condena de acometida en tubería general con tapón y retirada del contador existente, incluyendo toda la obra civil e hidráulica necesaria (demolición de pavimento, excavación, suministro e instalación de tapón, retirada de arqueta integral en acera y arqueta de contador si existiese, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación y canon de vertido), incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	435,47
73	Ud. Baja o condena de acometida en tubería general con manguito de reparación y retirada del contador existente, incluyendo toda la obra civil e hidráulica necesaria (demolición de pavimento, excavación, suministro e instalación de manguito de reparación, retirada de arqueta integral en acera y arqueta de contador si existiese, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación y canon de vertido), incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	588,47
74	Ud. Reposición de pavimento, solo en acera, en bajas o condenas en tubería general, con pavimento de las mismas características al existente, y en todo caso, cumpliendo las especificaciones que para este tipo de obra dictamine la Ordenanza Municipal correspondiente, mortero para nivelación y juntas, con suministro de todos los materiales necesarios y su puesta en obra, totalmente terminado, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	125,78
75	Ud. Reposición de pavimento en calzada, o acera y calzada, en bajas o condenas en tubería general, con pavimento de las mismas características al existente, y en todo caso, cumpliendo las especificaciones que para este tipo de obra dictamine la Ordenanza Municipal correspondiente, mortero para nivelación y juntas, con suministro de todos los materiales necesarios y su puesta en obra, totalmente terminado, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	151,84
76	Ud. Incidencia no imputable al contratista en ejecución de acometidas, segundos tramos y condenas en tubería general habiendo realizado obra civil con apertura de zanja, incluyendo levantado de pavimento original, excavación, relleno, compactado, hormigonado y retirada a vertedero del material de excavación y canon de vertido, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	273,62
77	Ud. Reposición de pavimentos en acera y/o calzada, en incidencia no imputable al contratista en ejecución de acometidas, segundos tramos y condenas en tubería general con pavimento de las mismas características al existente, y en todo caso, cumpliendo las especificaciones que para este tipo de obra dictamine la Ordenanza Municipal correspondiente, mortero para nivelación y juntas, con suministro de todos los materiales necesarios y su puesta en obra, totalmente terminado, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra.	92,43
78	Ud. Incidencia no imputable al contratista en ordenes de acondicionamiento, condenas en primer tramo, habiendo realizado obra civil con apertura de zanja, incluyendo levantado de pavimento original, excavación, relleno, compactado, hormigonado, retirada a vertedero del material de excavación, canon de vertido y pavimentación, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	113,00
79	Ud. Suministro e instalación de armario A1 en paramento vertical, de acuerdo a Especificación Técnica de Canal de Isabel II, incluyendo toda la obra civil necesaria (apertura de roza en paramento vertical para instalación de la entrada de la acometida desde zanja, apertura de hueco en fachada para alojamiento del armario, instalación del armario y toda la obra adicional para dejar el entorno del conjunto de medida en paramento vertical totalmente terminado), todos los materiales aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	187,53

Nº PRECIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
80	Ud. Suministro e instalación de armario A2 en paramento vertical, de acuerdo a Especificación Técnica de Canal de Isabel II, incluyendo toda la obra civil necesaria (apertura de roza en paramento vertical para instalación de la entrada de la acometida desde zanja, apertura de hueco en fachada para alojamiento del armario, instalación del armario y toda la obra adicional para dejar el entorno del conjunto de medida en paramento vertical totalmente terminado), todos los materiales aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	279,66
81	Ud. Suministro e instalación de armario A3 en paramento vertical, de acuerdo a Especificación Técnica de Canal de Isabel II, incluyendo toda la obra civil necesaria (apertura de roza en paramento vertical para instalación de la entrada de la acometida desde zanja, apertura de hueco en fachada para alojamiento del armario, instalación del armario y toda la obra adicional para dejar el entorno del conjunto de medida en paramento vertical totalmente terminado), todos los materiales aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	706,15
82	Ud. Ejecución de armario A1 en mocheta, de acuerdo a Especificación Técnica de Canal de Isabel II, incluyendo toda la obra civil necesaria (ejecución de mocheta, apertura de roza en paramento vertical para instalación de la entrada de la acometida desde zanja, suministro e instalación del armario y toda la obra adicional para dejar el entorno del conjunto de medida totalmente terminado), todos los materiales aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	187,98
83	Ud. Ejecución de armario A2 en mocheta, de acuerdo a Especificación Técnica de Canal de Isabel II, incluyendo toda la obra civil necesaria (ejecución de mocheta, apertura de roza en paramento vertical para instalación de la entrada de la acometida desde zanja, suministro e instalación del armario y toda la obra adicional para dejar el entorno del conjunto de medida totalmente terminado), todos los materiales aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	289,61
84	Ud. Ejecución de armario A3 en mocheta, de acuerdo a Especificación Técnica de Canal de Isabel II, incluyendo toda la obra civil necesaria (ejecución de mocheta, apertura de roza en paramento vertical para instalación de la entrada de la acometida desde zanja, suministro e instalación del armario y toda la obra adicional para dejar el entorno del conjunto de medida totalmente terminado), todos los materiales aportados por el contratista, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	751,81
85	Ud. Ejecución de hornacina para acometida de 80 o 100 mm, incluyendo suministro de materiales necesarios y levantado de estructura en ladrillo y hormigón, enfoscado del paramento, suministro e instalación de puertas, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en obra, totalmente terminado.	984,48
86	Ud. Reparación de armario existente de cualquier tamaño, incluyendo suministro y sustitución de cerradura o cualquier otra pieza que sea necesaria, excepto puerta, para dejar el armario en perfecto funcionamiento tanto apertura como cierre, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en obra, totalmente terminado.	34,13
87	Ud. Suministro e instalación o renovación de puerta de plástico de armario tamaño A1 con protección térmica conforme Especificación Técnica de Canal de Isabel II, incluyendo inspección previa para determinación de medidas, colocación, suministro e instalación de todos los materiales, obra civil si fuera necesaria para una adecuada instalación de la nueva puerta, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	68,30
88	Ud. Suministro e instalación o renovación de puerta de plástico de armario tamaño A2 con protección térmica conforme Especificación Técnica de Canal de Isabel II, incluyendo inspección previa para determinación de medidas, colocación, suministro e instalación de todos los materiales, obra civil si fuera necesaria para una adecuada instalación de la nueva puerta, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	92,40
89	Ud. Suministro e instalación o renovación de puerta de plástico de armario tamaño A3 con protección térmica conforme Especificación Técnica de Canal de Isabel II, incluyendo inspección previa para determinación de medidas, colocación, suministro e instalación de todos los materiales, obra civil si fuera necesaria para una adecuada instalación de la nueva puerta, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	272,85
90	Ud. Suministro e instalación o renovación de puerta metálica de armario tamaño A1 con protección térmica, incluyendo inspección previa para determinación de medidas, colocación, suministro e instalación de todos los materiales, obra civil si fuera necesaria para una adecuada instalación de la nueva puerta, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	106,08

Nº PRECIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
91	Ud. Suministro e instalación o renovación de puerta metálica de armario tamaño A2 con protección térmica, incluyendo inspección previa para determinación de medidas, colocación, suministro e instalación de todos los materiales, obra civil si fuera necesaria para una adecuada instalación de la nueva puerta, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	163,86
92	Ud. Suministro e instalación o renovación de puerta metálica de armario tamaño A3 con protección térmica, incluyendo inspección previa para determinación de medidas, colocación, suministro e instalación de todos los materiales, obra civil si fuera necesaria para una adecuada instalación de la nueva puerta, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	306,23
93	Ud. Suministro e instalación o renovación de puerta metálica de armario tamaño superior a A3 con protección térmica, incluyendo inspección previa para determinación de medidas, colocación, suministro e instalación de todos los materiales, obra civil si fuera necesaria para una adecuada instalación de la nueva puerta, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	916,50
94	Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada de conjunto de medida, incluida llaves de entrada y salida, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, en acometidas de diámetro 20 mm, incluyendo todos los materiales y obra civil (demolición de pavimento, excavación, retirada de escombros, instalación de arqueta con dispositivo de cierre, relleno de zanja, recibido de arqueta, reposición de pavimento, transporte de los residuos a vertedero y canon de vertido), incluida limpieza de registro de forma que permita la correcta maniobrabilidad de los elementos, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	287,60
95	Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada o ejecución de arqueta in situ, para conjunto de medida, de dimensiones 58 x 80 cm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, en acometidas de diámetro 30/40 mm, incluyendo todos los materiales y obra civil (demolición de pavimento, excavación, instalación o construcción de arqueta, suministro e instalación de dispositivo de cierre, relleno de zanja, recibido de arqueta, reposición de pavimento, transporte de los residuos a vertedero y canon de vertido), incluida limpieza de registro de forma que permita la correcta maniobrabilidad de los elementos, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	587,29
96	Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada o ejecución de arqueta in situ, para conjunto de medida, de dimensiones 90 x 90 cm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, en acometidas de diámetro 50/65 mm, incluyendo todos los materiales y obra civil (demolición de pavimento, excavación, instalación o construcción de arqueta, suministro e instalación de dispositivo de cierre, relleno de zanja, reposición de pavimento, transporte de los residuos a vertedero y canon de vertido), incluida limpieza de registro de forma que permita la correcta maniobrabilidad de los elementos, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	771,52
97	Ud. Renovación de dispositivo de cierre para arqueta de conjunto de medida en acometidas de diámetro 15/20 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, incluyendo todos los materiales y obra civil necesaria (demolición de pavimento, excavación, relleno, suministro e instalación de dispositivo de cierre, recibido de arqueta, reposición de pavimento, retirada de escombros, transporte de los mismos a vertedero y canon de vertido) incluida limpieza de registro de forma que permita la correcta maniobrabilidad de los elementos, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	160,32
98	Ud. Renovación de dispositivo de cierre para arqueta de conjunto de medida en acometidas de diámetro 30/40 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, incluyendo todos los materiales y obra civil necesaria (demolición de pavimento, excavación, relleno, suministro e instalación de dispositivo de cierre, recibido de arqueta, reposición de pavimento, retirada de escombros, transporte de los mismos a vertedero y canon de vertido) incluida limpieza de registro de forma que permita la correcta maniobrabilidad de los elementos, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	523,54
99	Ud. Renovación de dispositivo de cierre para arqueta de conjunto de medida en acometidas de diámetro 50/65 mm, según Especificación Técnica de Canal de Isabel II, incluyendo todos los materiales y obra civil necesaria (demolición de pavimento, excavación, relleno, suministro e instalación de dispositivo de cierre, recibido de arqueta, reposición de pavimento, retirada de escombros, transporte de los mismos a vertedero y canon de vertido) incluida limpieza de registro de forma que permita la correcta maniobrabilidad de los elementos, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en la obra, totalmente terminado.	689,75
100	Ud. Pozo de registro, diámetro interior 800 mm. con la profundidad necesaria para el acceso y manipulación del elemento instalado, impermeabilizado en el trasdós, construido con fábrica de ladrillo macizo, recibido con mortero, colocado sobre solera de hormigón de 0,30 m mínimo de espesor, armada con mallazo; enfoscado fratasado con mortero hidrófugo bruñido y enlucido y bruñido de solera y fábrica hasta 0,50 m de altura con mortero. Incluida rotura de pavimento, excavación y relleno necesarios, retirada del sobrante de excavación a vertedero, canon, reposición de pavimento, así como suministro e instalación de cerco y tapa de fundición dúctil según Especificación de Canal de Isabel II. Incluidos todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en obra, totalmente terminado.	906,17

Nº PRECIO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
101	Ud. de demolición y retirada de mocheta u obra de fábrica existente, incluyendo la retirada de escombros, transporte de los mismos a vertedero, canon de vertido y todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en obra, totalmente terminado.	113,80
102	Ud. Instalación o renovación de placa identificativa de punto de suministro en acometida, incluido suministro de placa con formato establecido por Canal de Isabel Segunda y de elementos de anclaje necesarios.	20,16
103	Ud. Instalación de pate con alma de acero recubierto de polipropileno, según normativa vigente, para acceso a pozos de registro, cámaras, arquetas, etc., totalmente colocado, incluso taco químico, anclaje químico o resina, incluyendo todos los medios necesarios para garantizar la seguridad y salud en obra.	26,52
104	Ud. Detección de tubería de cualquier material, mediante detectores magnéticos, sónicos o medios técnicos apropiados, personal técnico necesario, entregando informe detallado con traza, material, cota y plano en Autocad.	350,00
105	Ud. de gestión de permisos o licencias necesarios para la ejecución de la acometida, incluida preparación de la documentación, planos y demás documentos exigidos en las ordenanzas municipales, tramitación de la solicitud del permiso y del abono de tasas y avales necesarios, retirada del permiso y cualquier otro trámite que pueda resultar necesario, totalmente gestionado.	55,09
106	Ud. Inspección previa a retranqueos de contador para la ubicación del alojamiento del conjunto de medida, realizada cualquier día de la semana, incluyendo cita con lo clientes y todas las gestiones necesarias para la obtención del documento correspondiente firmado por el cliente.	34,78
107	Ud. Partida alzada a justificar para el abono de las tasas asociados a los permisos y licencias en ayuntamientos y resto de organismos para los trabajos objeto del contrato según el apartado 10.21 del Anexo I del PCAP.	781.584,00
108	Ud. Partida alzada a justificar para el abono de obras objeto del contrato según el apartado 10.13 del Anexo I del PCAP	300.000,00