



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012300304 – OBRAS DE HORMIGONADO Y ACONDICIONAMIENTO DEL DEPÓSITO DE VENTAS

Consulta 1:

En relación con el presupuesto incluido en la licitación que se cita en el asunto del correo, entendemos que existe una contradicción con lo descrito en la memoria del Proyecto. Concretamente, en lo que respecta a la solución adoptada para el paquete de firmes, en la página 11 del PPTP se indica lo siguiente:

3.2 PROPUESTA DEFINITIVA DE GEOMETRÍA

La propuesta escogida para el proyecto es la sección de firme completa correspondiente a la sección tipo 2-B del Catálogo de elementos normalizados del Ayuntamiento debido a que presenta menor profundidad de excavación y un coste menor respecto a las otras alternativas.

La sección indicada se correspondería con la definida en la página anterior formada por 25 cm. de pavimento de hormigón HA-25 y 15 cm. de arena de miga.

En línea con lo anterior, en el subcapítulo del presupuesto ENCACHADOS Y SUB-BASES se encuentra una unidad definida como m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA y con una medición de 392,88 m3 que se corresponde con una superficie de 2.619,21 m2 y un espesor de 15 cm. Por lo que entendemos que se corresponde con la base de la sección definida anteriormente. Sin embargo, no existe medición correspondiente a Hormigón HA-25. En su lugar hay una medición de Hormigón HM-15, dentro del subcapítulo de PAVIMENTOS Y JUNTAS DE CONTRACCIÓN, que aparentemente sustituye al HA-25 al haberse considerado para la misma superficie de 2.619,21 m2 y un espesor de 25 cm, coincidente con el proyectado para el hormigón HA-25, según la sección tipo 2-B.

De acuerdo a lo anterior, les agradeceríamos que nos indicaran si se trata de un error y si es necesario realizar alguna corrección del presupuesto.

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que se ha publicado el documento “Corrección de errores 2” el cual, da respuesta a la consulta planteada.

En Madrid, a 24 de octubre de 2023.