


SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE: ESPACIOS EXTERIORES	
ACTUACIÓN 10: SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN PAVIMENTOS	
ACT.10.1	PAVIMENTADO EN ÁREA DE ACCESO Y ACERADO LATERAL DEL EDIFICIO 1 HORMIGÓN IMPRESO.
ACT.10.2	PAVIMENTADO EN ÁREAS JUNTO A EDIFICIOS 2 Y 3 HORMIGÓN IMPRESO.
ACT.10.3	PAVIMENTADO EN PEQUEÑA SUPERFICIE DE PATIO DE EDIFICIO 3 CAUCHO.
ACT.10.4	ELIMINACIÓN DE 2 ANTIGUAS ARQUETAS JUNTO A PISTAS DEPORTIVAS.
ACTUACIÓN 10.1	
ACTUACIONES PREVIAS <ul style="list-style-type: none">SE DEMOLERÁ PAVIMENTO Y BORDE DE ACERADO FRENTE A LAS FACHADAS A-A" Y C-C" EN LAS ÁREAS SEÑALADAS EN EL PLANO.	
ACTUACIONES PREVISTAS <ul style="list-style-type: none">SE PAVIMENTARÁ EL ÁREA DE ACCESO Y ACERADO PERIMETRAL FRENTE A LAS FACHADAS A-A" Y C-C", SEÑALADAS EN EL PLANO CON HORMIGÓN IMPRESO.	
ACTUACIÓN 10.2	
ACTUACIONES PREVIAS <ul style="list-style-type: none">SE DESBROZARÁ Y LIMPIARÁ EL ÁREA SEÑALADA FRENTE A FACHADA H-H" DEL EDIFICIO 2.SE DEMOLERÁ PAVIMENTO LEVANTADO DE ACERADO FRENTE A LA FACHADA L-L" DEL EDIFICIO 3.	
ACTUACIONES PREVISTAS <ul style="list-style-type: none">SE PAVIMENTARÁN LAS ÁREAS SEÑALADAS JUNTO A LOS EDIFICIOS 2 Y 3 CON HORMIGÓN IMPRESO.	
ACTUACIÓN 10.3	
ACTUACIONES PREVIAS <ul style="list-style-type: none">SE LIMPIARÁ EL ÁREA SEÑALADA JUNTO AL EDIFICIO 3.	
ACTUACIONES PREVISTAS <ul style="list-style-type: none">SE PAVIMENTARÁ EL ÁREA SEÑALADA JUNTO AL EDIFICIO 3 CON CAUCHO.	
ACTUACIÓN 10.4	
ACTUACIONES PREVIAS <ul style="list-style-type: none">SE LIMPIARÁN 2 ANTIGUAS ARQUETAS JUNTO A LAS PISTAS.	
ACTUACIONES PREVISTAS <ul style="list-style-type: none">SE CERRARÁN 2 ANTIGUAS ARQUETAS ABIERTAS JUNTO A LAS PISTAS.	
ACTUACIÓN 11: DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO MEDIANERO	
ACT.11.1	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PARTE DE MURO MEDIANERO.
ACTUACIÓN 11.1	
ACTUACIONES PREVIAS <ul style="list-style-type: none">SE DEMOLERÁ PARTE DEL MURO MEDIANERO DE PARCELA DE FÁBRICA DE LADRILLO ENFOSCADO Y MALLA DE SIMPLE TORSIÓN QUE SE ENCUENTRA DESPLOMADO.	
ACTUACIONES PREVISTAS <ul style="list-style-type: none">SE LEVANTARÁ NUEVAMENTE LA PARTE DEMOLIDA DEL MURO MEDIANERO DE FÁBRICA DE LADRILLO ENFOSCADO Y MALLA DE SIMPLE TORSIÓN.	



 Dirección General de Infraestructuras y Servicios Viales, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Mejora de Accesibilidad y Subsanación de Deficiencias de ITE en el CEIP San Marcos de San Martín de la Vega

SITUACIÓN

Av. Abogados de Atocha, 16, 28330 San Martín de la Vega, Madrid

PLANO

ARQUITECTURA

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE

ESPACIOS EXTERIORES

ACTUACIONES 10 Y 11

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades

c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTA

Marta Sánchez Valencia

15A15

ESCALA

DINA1 varias

FECHA

may 2023

REVISADO