

Fuenlabrada, 21 de junio de 2024

En relación con el expediente **PA OB 24-001 OBRAS DE: REFORMA DEL AREA DE PARITORIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA**, se da respuesta a las solicitudes de aclaraciones, realizadas en las fechas indicadas por las distintas empresas interesadas:

Fecha 19/06/2024 AREA 3 EQU DISEÑO INTE SL Ref.: PT1.MSG.3814495

PREGUNTA - Nos surgen las siguientes cuestiones respecto a las partidas del Capítulo C.13 MOBILIARIO Y ENCIMERAS:

- 12.01 u Frente armario cunas

Frente de armario HPL color a elegir por la DF, de diseño según planimetría, fabricado de acuerdo al sistema de calidad ISO 9001:2015, UNE EN 13150:2004 y UNE EN 14056:2004

Habitaciones LDR 5 5,00

Dudas-

1. HPL sobre compacto?
2. ¿Color acabado?
3. En la partida no se indican medidas
4. No detectamos el diseño según planimetría indicado en la descripción

- 12.02 m Mostrador control

Mueble compuesto por módulos de armario bajo con cajones, carcasa y baldas de tablero compacto CDF de 16MM, interiormente llevarán taladros para poner las baldas a la altura que se requiera y encimera de compacto fenólico blanco con alma del mismo color. Según planimetría.

6,40

Dudas-

1. ¿Medidas de zócalo?
2. Medidas del mobiliario interior: módulos: de baldas y de cajones, ¿cuantos de cada?
3. espesor de la encimera?
4. ¿Tiene iluminación en el zócalo?
5. ¿Lleva puestos de trabajo?

Rogamos nos indiquen como proceder.

RESPUESTA – Consultado el órgano promotor nos contestan que (cada contestación sigue a la pregunta formulada):

Capítulo C.13 MOBILIARIO Y ENCIMERAS:

- 12.01 u Frente armario cunas

Frente de armario HPL color a elegir por la DF, de diseño según planimetría, fabricado de acuerdo al sistema de calidad ISO 9001:2015, UNE EN 13150:2004 y UNE EN 14056:2004

Habitaciones LDR 5 5,00

Dudas - **Contestaciones**

- HPL sobre compacto? *Las puertas serán de tablero de resina fenólica y acabado HPL, en el espesor necesario para poder colocar los herrajes de cuelgue y tiradores.*
- Color acabado? *El color se definirá en Obra junto con el resto de acabados, por la DF*

- En la partida no se indican medidas. *Las medidas se pueden deducir del plano de replanteo de tabiquerías y el plano de sección, los armarios están acotados en ancho y fondo. La altura será como máximo la de las carpinterías de paso, y las puertas de los armarios es hasta el suelo.*
- No detectamos el diseño según planimetría indicado en la descripción. *Si se observa el ancho de los armarios todos salvo uno, serán de dos puertas simétricas.*

- 12.02 m Mostrador control

Mueble compuesto por módulos de armario bajo con cajones, carcasa y baldas de tablero compacto CDF de 16MM, interiormente llevarán taladros para poner las baldas a la altura que se requiera y encimera de compacto fenólico blanco con alma del mismo color. Según planimetría.

6,40

Dudas - **Contestaciones**

- Medidas de zócalo? *Al menos 12 cm. O la altura de zócalo recomendada por la carpintería.*
- Medidas del mobiliario interior, módulos: de baldas y de cajones, ¿cuantos de cada? *Al menos se colocará un módulo central de 50 cm de ancho con 4 cajones.*
- espesor de la encimera? *La encimera será de 20 mm de espesor, el sobre ancho será un doblado.*
- Tiene iluminación en el zócalo? *Si, tal y como se ve en el Render.*
- Lleva puestos de trabajo? *Si, lleva los puestos de trabajo que indique el plano de electricidad, al menos tres.*