

## PRESUPUESTO

### PROYECTO DE REFORMA DE ASEOS Y ALMACENES PLANTA 4ª

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<b>CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES</b>			
01.01	m2 DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm ALICATADO 2 CARAS A MANO	84,90		
01.02	m2 DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO	67,43		
01.03	m LEVANTADO DE RODAPIÉ DE PIEDRA A MANO C/RECUPERACIÓN	9,80		
01.04	m2 DEMOLICIÓN ALICATADOS C/MARTILLO ELÉCTRICO	249,55		
01.05	m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO DESMONTABLE VINILO	70,43		
01.06	m2 DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO PLACAS ESCAYOLA	4,00		
01.07	m2 RETIRADA CARPINTERÍA MADERA SIN RECUPERACIÓN	59,02		
01.08	m2 LEVANTADO CON REC.REVESTIMIENTO MADERA O PVC A MANO	11,11		
01.09	m2 DESMONTAJE INST. ELÉCTRICA	67,43		
01.10	m2 DESMONTADO INSTALACIÓN VENTILACIÓN	67,43		
01.11	m2 DESMONTAJE INST. FONTANERÍA	67,43		
01.12	u DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS	31,00		
01.13	m2 DESMONTAJE INST. CALEFACCIÓN BAJA	67,43		
	<b>TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES.....</b>			

## PRESUPUESTO

### PROYECTO DE REFORMA DE ASEOS Y ALMACENES PLANTA 4ª

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<b>CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS</b>			
02.01	m2 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm MORTERO M-5	18,00		
02.02	m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO	12,00		
02.03	m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES YESO	25,40		
02.04	m2 AYUDAS ALBAÑILERÍA TODOS LOS OFICIOS	67,43		
02.05	m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 15A	4,00		
02.06	m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO KNAUF D143 600x600x12,5 mm PE	70,43		
02.07	m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL	264,03		
	<b>TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y FALSOS TECHOS .....</b>			

## PRESUPUESTO

### PROYECTO DE REFORMA DE ASEOS Y ALMACENES PLANTA 4ª

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 SOLADOS Y ALICATADOS</b>				
03.01	m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x50 cm RECIBIDO C/ADHESIVO	271,53		
03.02	m2 SOLADO GRES RECTIFICADO ANTIDESLIZANTE 44x44 cm	67,43		
03.03	m RODAPIÉ GRES PRENSADO N/ESMALTADO 10x44,6 cm	43,50		
<b>TOTAL CAPÍTULO 03 SOLADOS Y ALICATADOS .....</b>				

## PRESUPUESTO

### PROYECTO DE REFORMA DE ASEOS Y ALMACENES PLANTA 4ª

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 CARPINTERIA DE MADERA Y CERRAJERIA</b>				
04.01	u PRECERCO PINO 90x30 mm 1H	11,00		
04.02	m² PUERTA PASO LISA LACADA	22,86		
04.03	m ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm	5,80		
04.04	m FRENTE FENÓLICO CABINA SANITARIA ALTURA 213 M. e=13 mm	13,25		
04.05	m LATERAL FENÓLICO CABINA SANITARIA ALTURA 213 M. e=13 mm	7,95		
04.06	u PUERTA DE REGISTRO CHAPA LACADA 30x30 cm	5,00		
04.07	m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm	12,80		
<b>TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIA DE MADERA Y CERRAJERIA .....</b>				

## PRESUPUESTO

### PROYECTO DE REFORMA DE ASEOS Y ALMACENES PLANTA 4ª

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 05 INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS</b>				
05.01	m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN18 mm 5/8"	139,20		
05.02	m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4"	31,00		
05.03	m COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm D=22 mm	79,00		
05.04	m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm	54,00		
05.05	m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=125 mm	49,50		
05.06	u BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm COLGADO	10,00		
05.07	u LAVABO VICTORIA DE ROCA O SIMILAR 52 cm	8,00		
05.08	u LAVABO OVAL BLANCO S/ENCIMERA JAVA DE ROCA O SIMILAR	6,00		
05.09	u INODORO TANQUE BAJO GAP SQUARE DE ROCA O SIMILAR BLANCO	14,00		
05.10	u GRIFO GERONTOLÓGICO MONOMANDO VICTORIA PRO DE ROCA O SIMILAR	15,00		
05.11	u INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO ACCESS ROCA O SIMILAR	1,00		
05.12	u LAVABO MURAL ACCESS ROCA O SIMILAR	1,00		
05.13	u BARRA DOBLE ABATIBLE c/PORTAROLLO EN BLANCO 800 mm	2,00		
<b>TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS.....</b>				

## PRESUPUESTO

### PROYECTO DE REFORMA DE ASEOS Y ALMACENES PLANTA 4ª

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<b>CAPÍTULO 06 INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION</b>			
06.01	u PUNTO LUZ ADICIONAL	35,00		
06.02	u PUNTO LUZ SENCILLO GAMA BÁSICA	7,00		
06.03	u BASE DE ENCHUFE 16A GAMA BÁSICA	11,00		
06.04	u INTERRUPTOR DETECTOR PRESENCIA	13,00		
06.05	u DOWNLIGHT LEW Slim Meson O SIMILAR	33,00		
06.06	u BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA URA LEGRAND O SIMILAR LED 160 lm	11,00		
06.07	u BASE DE ENCHUFE 25A	11,00		
06.08	u ALARMA ASEO ACCESIBLE INTERRUP. CUERDA	1,00		
	<b>TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION .....</b>			

## PRESUPUESTO

### PROYECTO DE REFORMA DE ASEOS Y ALMACENES PLANTA 4ª

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 INSTALACIONES CALEFACCION, VENTILACION</b>				
07.01	ud EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T	15,00		
07.02	u SUSTITUCIÓN RADIADOR POR RADIADOR ELEMENTO ALUMINIO h=60 100 kc	12,00		
07.03	m TUBERÍA COBRE RÍGIDO DN22 mm 3/4"	10,20		
07.04	m TUBO CIRCULAR PVC EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN D=100 mm	22,00		
<b>TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES CALEFACCION, VENTILACION.....</b>				

PRESUPUESTO

PROYECTO DE REFORMA DE ASEOS Y ALMACENES PLANTA 4ª

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<b>CAPÍTULO 08 PINTURAS Y ACABADOS</b>			
08.01	m2 REVESTIMIENTO MURAL PVC 0,92 mm	6,00		
08.02	u SEÑAL ASEOS ALTO RELIEVE - BRAILLE 170x170 mm	11,00		
08.03	m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA COBERTURA GOTELÉ	48,84		
08.04	m2 PINTURA GOTELÉ TEMPLE BLANCO	6,00		
08.05	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR	249,25		
08.06	m2 VINILO TRASLUCIDO ADHESIVO	10,96		
	<b>TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURAS Y ACABADOS .....</b>			

## PRESUPUESTO

### PROYECTO DE REFORMA DE ASEOS Y ALMACENES PLANTA 4ª

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<b>CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD</b>			
09.01	u CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES	4,00		
09.02	u GAFAS CONTRA IMPACTOS	4,00		
09.03	u MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE	30,00		
09.04	u JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA CON CORDÓN	8,00		
09.05	u MONO DE TRABAJO POLIÉSTER-ALGODÓN	4,00		
09.06	u PAR GUANTES LONA	12,00		
09.07	u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD	4,00		
09.08	u COSTE MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD	3,00		
09.09	u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm	1,00		
	<b>TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD .....</b>			

**PRESUPUESTO**

**PROYECTO DE REFORMA DE ASEOS Y ALMACENES PLANTA 4ª**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<b>CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS</b>			
10.01	u ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 7 m3			
		7,00		
	TOTAL CAPÍTULO 10 GESTION DE RESIDUOS.....			
	TOTAL .....			

## RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

Código	Capítulo	Total €
CAP_1	DEMOLICIONES	
CAP_2	ALBAÑILERIA Y FALSOS TECHOS	
CAP_3	SOLADOS Y ALICATADOS	
CAP_4	CARPINTERIA DE MADERA Y CERRAJERIA	
CAP_5	INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS	
CAP_6	INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION	
CAP_7	INSTALACIONES CALEFACCION, VENTILACION	
CAP_8	PINTURAS Y ACABADOS	
CAP_9	SEGURIDAD Y SALUD	
CAP_10	GESTION DE RESIDUOS	

### PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

% Gastos generales

% Beneficio industrial

Suma

21 % IVA de contrata

### TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA