

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego de condiciones del presente proyecto.

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, podrá ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el Proyectista, por el director de Obra o por el Director de la Ejecución de la obra. En este último caso se realizará, además, siguiendo las indicaciones del Dirección facultativa de la obra y/o de la ejecución de la obra.

En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales:

1. En cuanto a la recepción de la obra

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometién dose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.

El director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

2. En cuanto a control de calidad de la ejecución

En concreto, para los trabajos de reparación de la impermeabilización de la cubierta se estará a las especificaciones del fabricante que han sido incluidas en el proyecto, memoria, planos y pliego de condiciones, para la colocación del producto y la solución constructiva asociada sobre los paramentos de cubierta inclinadas y los verticales.

Antes de la colocación del producto y solución constructiva asociada:

El constructor presentará al director de la obra marca y modelo del producto, solución constructiva, forma de colocación siendo preceptiva la aprobación por escrito de la Dirección Facultativa de la obra ANTES DE COMENZAR SU COLOCACIÓN.

DESPUÉS DE COLOCADA SOLO SERÁ VALIDAD CON LA APROBACIÓN de la Dirección Facultativa

3. Otros materiales

La Dirección facultativa de la obra establecerá, la relación de ensayos y el alcance del control preciso.

4. En cuanto a la recepción de la obra terminada

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el Plan de control y especificada en el Pliego de condiciones, así como aquellas ordenadas por la Dirección Facultativa. De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra.

En Madrid, junio de 2024

D. Rafael Hernández Pérez
Arquitecto colegiado COAM 10293

HERNANDEZ
PEREZ RAFAEL
ANGEL -

Firmado digitalmente por HERNANDEZ PEREZ RAFAEL ANGEL -
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES, givenName=RAFAEL ANGEL, sn=HERNANDEZ PEREZ, cn=HERNANDEZ PEREZ RAFAEL ANGEL

Fecha: 2024.07.08 22:41:40 +02'00'