

Nº de Orden	Ud. Concepto	NPI	Longitud	Latitud	Altura	Medición Parcial
12	INSTALACIÓN DE ASCENSORES					
012.001	ud ASCENSOR S/CM 2 PARADAS 5 personas 2 ud. Ascensor OTIS mod. 2.000HC compacto sin cuarto de máquinas, con dos velocidades de 1 m/s y 0,25 m/s, 2 paradas, 800 kg de carga nominal para un máximo de 5 personas, puerta de cabina automática y puertas de pisos automáticas. Equipo de maniobra automática simple, i/montaje y pruebas totalmente instalado, calidad media, con preinstalación de R.E.M.					
						Total medición: 1,00
012.002	ud ADAPACIÓN ASCENSOR EXISTENTE A NORMATIVA ud. Adaptación de ascensor existente a normativa actual, incluso reposición de elementos deteriorados, totalmente instalado, probado y funcionado.					
						Total medición: 1,00

ELEMENTOS SIMPLES.

Por repercusión económica.

Pág.: 1

Código	Ud.	Concepto	Tipo	Cantidad	Precio/ud.
%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	%	2.310,12	32,25
U01AA011	h	Peón suelto	O	2.882,05	17,12
U01AA007	h	Oficial 1 manipulador autorizado refrigerantes	O	2.414,88	19,46
U20BA080	m2	Carpintería hoja oculta 70/69 mm CORTIZO	P	86,57	456,50
U15NP096	m2	Placo® BA 13	P	5.449,05	7,23
U01AA009	h	Ayudante	O	1.877,09	17,87
P21FC010	ud	Fancoil cassette (4 vías) 2 tubos + panel 2 kW / 3	P	28,00	911,40
P21DEF030	ud	Recuperador de calor de flujos, 2250 m3/h	P	3,00	7.775,00
D27EL129	m	Rejiband PEMSA SAFE Cu	P	183,00	125,00
U15NP434	m	Placo® Montante M 70	P	6.483,60	3,46
U01FY318	h	Cuadrilla A climatización	O	608,04	36,50
U32VA105	ud	Bomba de calor 22/27 Kw	P	3,00	7.299,33
U15AD034	m2	Panel compacto altas prestaciones ISOVER arena APP	P	3.047,61	6,85
U19IA610	ud	Puerta paso lisa Melamina canteada	P	69,68	284,79
U34AB050	ud	Ascensor sin c/m 2 paradas 5 personas 2 velocidad	P	1,00	19.770,00
U38TQ605	m2	Cortina separadora lona eléctrica	P	160,16	123,41
U18OD160	m2	Pavimento Mondo Ceramiflex (PVC)	P	869,52	20,80
U01AA505	h	Cuadrilla E	O	498,02	36,15
U15NP098	m2	Placo® PPM 13	P	1.181,62	13,10
U13KA065	m2	Tejido Texturglas F-H-R	P	3.203,25	4,25
U01AA501	h	Cuadrilla A	O	295,63	45,84
U01FY205	h	Oficial 1ª calefactor	O	707,02	19,00
U42IA001	h	Comite de segurid.e higiene	M	160,00	77,24
U20MG540	m	Remate aluminio, desarrollo 10 cm	P	815,59	13,50
U01FY630	h	Oficial primera electricista	O	498,92	20,91
U01FV001	h	Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)	O	269,74	38,00
P21DEF040	ud	Recuperador de calor de flujos,3150 m3/h	P	1,00	10.093,40
U01FY635	h	Ayudante electricista	O	505,70	19,25
U50PW310	m2	Plan de c.c. viv.bloq. medio (por m² construido)	P	1.079,21	8,80
U01AA008	h	Oficial segunda	O	523,51	18,07
U10JA002	m2	Placa KNAUF Tipo BA Standard 12,5 mm 1200x2600	P	1.413,84	6,68
U23GAAB005	m2	CLIMALIT PLUS SIL PLANITHERM XN 6/16/44.2	P	82,74	112,74
U18WA042	kg	NIVELPLAN 500 R	P	33.768,00	0,26
U01FY105	h	Oficial 1ª fontanero	O	447,99	19,00
P07C01ACA	m	Aislamiento tubería RITE exteriores (0/10°)	P	1.221,15	6,88
U01AA010	h	Peón especializado	O	488,27	17,15
D28AAC630	ud	Pantalla empotrable 43W 600x600mm 5.000 lm	P	92,00	85,45
U22SA001	m2	Puerta inoxidable aislamiento térmico e/40	P	1,00	7.832,87
U02JS002	ud	Contenedor para escombros de 7 m³	P	44,00	175,00
P21WC010	ud	Bomba de calor 22/27 Kw	P	1,00	7.619,92
P21DCF050	kg	Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Clima	P	674,16	11,27
U46EA350	ud	Inodoro Prestowash 720 acer. inox.	P	11,00	659,86
U01FY206	h	Oficial 2ª calefactor	O	383,21	18,20
D21DA005	m2	MAMPARA CARP. ALUMINIO+ VIDRIO LAMINAR 6+6	P	21,45	320,44
U30EE241	m	Conductor Rz1-K (AS) 0,6/1kV 4x150/95 mm2 (cu) +TP	P	83,50	77,37
P21DCF030	m2	Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio CI	P	508,30	12,24

Pág.: 49

Nº de Orden	Ud.	Concepto	Ud. / Concepto	Cód. / Tipo	Rdto.	Precio/ud.	Precio/ud.
12		INSTALACIÓN DE ASCENSORES					
012.001	ud	ASCENSOR S/CM 2 PARADAS 4 5ERSONAS 2		D33AB050			
		ud. Ascensor OTIS mod. 2.000HC compacto sin cuarto de máquinas, con dos velocidades de 1 m/s y 0,25 m/s, 2 paradas, 800 kg de carga nominal para un máximo de 5 personas, puerta de cabina automática y puertas de pisos automáticas. Equipo de maniobra automática simple, i/montaje y pruebas totalmente instalado, calidad media, con preinstalación de R.E.M.					
	U34AB050	ud	Ascensor sin c/m 2 paradas 4 personas 2	P	1,000	19.770,00	19.770,00
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	%	0,070	19.770,00	1.383,90
						Total :	21.153,90
012.002	ud	ADAPACIÓN ASCENSOR EXISTENTE A NORMATIVA		D33AE780			
		ud. Adaptación de ascensor existente a normativa actual, incluso reposición de elementos deteriorados, totalmente instalado, probado y funcionado.					
	U34AE780	ud	Adaptación/repación de ascensor existente	P	1,000	3.700,00	3.700,00
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	%	0,070	3.700,00	259,00
						Total :	3.959,00

PRESUPUESTO C.S. PROSPERIDAD

Pág.: 40

Nº de Orden	Ud. Concepto	Medición	Precio/ud.	Importe
12	INSTALACIÓN DE ASCENSORES			
012.001	ud ASCENSOR S/CM 2 PARADAS 5 PERSONAS 2 ud. Ascensor OTIS mod. 2.000HC compacto sin cuarto de máquinas, con dos velocidades de 1 m/s y 0,25 m/s, 2 paradas, 800 kg de carga nominal para un máximo de 5 personas, puerta de cabina automática y puertas de pisos automáticas. Equipo de maniobra automática simple, i/montaje y pruebas totalmente instalado, calidad media, con preinstalación de R.E.M.	1,00	21.153,90	21.153,90
012.002	ud ADAPACIÓN ASCENSOR EXISTENTE A NORMATIVA ud. Adaptación de ascensor existente a normativa actual, incluso reposición de elementos deteriorados, totalmente instalado, probado y funcionado.	1,00	3.959,00	3.959,00
Importe del capítulo:				25.112,90