

	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARAMENTOS HGUGM	Pág.: 1
	ANEXO DE MEDICIONES ESTIMADAS	promyp1
	PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES	Fec.: 02 / 03 / 25

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
1	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARAMENTOS HGUGM								
	PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES								
1.1	m2 REPARACIÓN DE GOTELE ACABADO CON PINTURA PLÁSTICA Reparación de paramentos verticales y horizontales actualmente pintados con gotelette plastificado, raspado de desperfectos, manifestado de fisuras, tapado de las mismas con masilla elástica reforzándolas con colocación de venda de tela, igualación de la superficie, imprimación y repaso de gota o gota aplacada en más del 50% de la superficie y aplicación de dos manos de pintura plástica, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelo, mobiliario y carpintería para no manchar, color a determinar por la propiedad.								
	Total partida 1.1						1.800,00	3,85	6.930,00
1.2	m2 PINTURA GOTELE ACABADO CON PINTURA PLÁSTICA Pintura de paramentos verticales y horizontales, raspado de desperfectos, manifestado de fisuras, tapado de las mismas con masilla elástica reforzándolas con colocación de venda de tela, igualación de la superficie, proyección de gotelé temple y aplicación de dos manos de pintura plástica, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelo, mobiliario y carpintería para no manchar, color a determinar por la propiedad. Color a elegir por la propiedad.								
	Total partida 1.2						300,00	5,37	1.611,00
1.3	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA Pintura plástica transpirable, en dispersión acuosa, igualando los tonos a los actuales, lavable sobre superficies de yeso, yeso laminado o escayola etc. Aplicación y preparación del soporte actualmente pintados en plástico liso, plastecido y lijado de paramentos, incluso parte proporcional de medios auxiliares y protección general de suelo y mobiliario para no manchar, totalmente terminada.								
	Total partida 1.3						5.000,00	3,92	19.600,00
1.4	m2 FIBRA DE VIDRIO VELOGLAS Y ACABADO CON PINTURA PLÁSTICA Colocación de fibra de vidrio VELOGLAS en paramentos verticales y horizontales y/o restauración de la fibra en las zonas deterioradas por roces y golpes, lijados, tendidos y pintados con dos manos de pintura plástica, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelos, mobiliario y carpintería para no manchar. Color a elegir por la propiedad								
	Total partida 1.4						650,00	6,20	4.030,00

	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARAMENTOS HGUGM	Pág.: 2
	ANEXO DE MEDICIONES ESTIMADAS	promyp1
	PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES	Fec.: 02 / 03 / 25

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
1.5	m2 FIBRA DE VIDRIO VELOGLAS Y ACABADO CON PINTURA EPOXI Colocación de fibra de vidrio VELOGLAS en paramentos verticales y horizontales y/o restauración de la fibra en las zonas deterioradas por roces y golpes, tendidos, lijados y pintados con dos manos de pintura EPOXI al agua de dos componentes resistente a la desinfección, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelos, mobiliario y carpintería para no manchar. Color a elegir por la propiedad.								
	Total partida 1.5					2.300,00		11,69	26.887,00
1.6	m2 FIBRA DE VIDRIO TEXTURGLAS Y ACABADO CON PINTURA PLÁSTICA Colocación de fibra de vidrio TEXTURGLAS en paramentos verticales y horizontales y/o restauración de la fibra en las zonas deterioradas por roces y golpes, lijados, tendidos y pintados con dos manos de pintura plástica, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelos, mobiliario y carpintería para no manchar. Color a elegir por la propiedad.								
	Total partida 1.6					300,00		7,77	2.331,00
1.7	m2 PINTURA EPOXI PARA AMBIENTE SANITARIO Pintura EPOXI al agua de dos componentes resistente a la desinfección para ambiente sanitario sobre paramentos horizontales y verticales actualmente forrados con fibra de vidrio texturglas o veloglas, incluso reparación de fibra en zonas deterioradas por roces o golpes igualando al existente, mano de fondo y terminación con dos manos, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelo, mobiliario y carpintería para no manchar, color a determinar por la propiedad.								
	Total partida 1.7					1.300,00		8,66	11.258,00
1.8	m2 ESMALTE SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA Pintura esmalte satinado sobre carpintería de madera en puertas, lijados y emplastecidos y aplicación de dos manos de acabado, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelo, mobiliario y carpintería para no manchar. Color a elegir por la propiedad.								
	Total partida 1.8					1.100,00		9,95	10.945,00
1.9	ml ESMALTE SOBRE CERCOS DE MADERA Pintura esmalte satinado sobre cercos de carpintería de madera, lijados, y emplastecidos y aplicación de dos manos de acabado, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelo, mobiliario y carpintería para no manchar. Color a elegir por la propiedad.								
	Total partida 1.9					980,00		4,03	3.949,40
1.10	ml ESMALTE SOBRE CANTONERAS DE HOJAS DE PUERTAS Pintura esmalte satinado sobre cantoneras de hojas de puertas de madera, lijados, y emplastecidos y aplicación de dos manos de acabado, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelo, mobiliario y carpintería para no manchar. Color a elegir por la propiedad.								
	Total partida 1.10					500,00		3,34	1.670,00

	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARAMENTOS HGUGM	Pág.: 3
	ANEXO DE MEDICIONES ESTIMADAS	promyp1
	PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES	Fec.: 02 / 03 / 25

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Longitud	Latitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
1.11	ml ESMALTE SOBRE RODAPIE DE MADERA Pintura esmalte satinado sobre rodapiés de madera, lijados, y emplastecidos y aplicación de dos manos de acabado, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelo, mobiliario y carpintería para no manchar. Color a elegir por la propiedad.								
	Total partida 1.11						350,00	3,59	1.256,50
1.12	m2 BARNIZADO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA Teñidos y barnizados de carpintería de madera en puertas, lijados y emplastecidos y aplicación de dos manos de acabado, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelo, mobiliario y carpintería para no manchar.								
	Total partida 1.12						400,00	8,31	3.324,00
1.13	ml BARNIZADO SOBRE CERCOS DE MADERA Teñidos y barnizados de cercos de carpintería de madera, lijados, y emplastecidos y aplicación de dos manos de acabado, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelo, mobiliario y carpintería para no manchar.								
	Total partida 1.13						700,00	3,55	2.485,00
1.14	m2 ESMALTE SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA Pintura al esmalte sobre carpintería metálica en puertas y armarios de patinillos, rascado de óxidos, limpieza de la superficie, mano de imprimación antioxidante y aplicación de dos manos de acabado, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelo, mobiliario y carpintería para no manchar. Color a elegir por la propiedad								
	Total partida 1.14						560,00	8,74	4.894,40
1.15	ml ESMALTE SOBRE ELEMENTOS LINEALES DE SOPORTE METÁLICO Pintura al esmalte sobre elementos lineales de soporte metálico, rascado de óxidos, limpieza de la superficie, mano de imprimación antioxidante y aplicación de dos manos de acabado, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelo, mobiliario y carpintería para no manchar. Color a elegir por la propiedad								
	Total partida 1.15						900,00	3,24	2.916,00
1.16	Ud PINTURA ANTICALÓRICA SOBRE ELEMENTOS DE CALEFACCIÓN Pintura anticalórica sobre elementos de calefacción, rascado de óxidos, limpieza de la superficie, mano de imprimación antioxidante y aplicación de dos manos de acabado, incluso parte proporcional de medios auxiliares, incluso protección general de suelo, mobiliario y carpintería para no manchar. Color a elegir por la propiedad								
	Total partida 1.16						250,00	4,28	1.070,00
	Total capítulo 1								105.157,30
	Total presupuesto								105.157,30