







EMPLAZAMIENTO
ESC.: 1/300

DRENAJE DE PISTA 1 Y 2
ESC.: 1/300



PARCELA CEIP LEPANTO	
ACT. 2	REHABILITACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS
PISTA 1	REHABILITACIÓN DE PISTA 1
ACTUACIONES PREVIAS <ul style="list-style-type: none">SE LEVANTARÁ Y ALMACENARÁ EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y DE PATIO PARA SU POSTERIOR REINSTALACIÓN.SE ABRIRÁN ZANJAS PARA EL SANEAMIENTO DEL NUEVO DRENAJE DE PISTA.UNA VEZ EJECUTADOS LOS NUEVOS MUROS DE CONTENCIÓN 1 Y 2 Y EL RELLENO DEL VACIADO DE 3 m DE ANCHO EN PARALELO AL MURO 2, SE LIMPIARÁ Y PREPARARÁ LA PISTA PARA SU REHABILITACIÓN. ACTUACIONES PREVISTAS <ul style="list-style-type: none">SE REHABILITARÁ TODA LA SUPERFICIE DE LA PISTA 1 MEDIANTE UNA CAPA DE HORMIGÓN SEMIPULIDO DE 20 cm DE ESPESOR CON ÁRIDO DE CUARZO EN COLOR, CON PENDIENTE A DOS AGUAS DEL 2%.PARA LA RECOGIDA DE AGUAS DISPONDRÁ DE DRENAJE A AMBOS LADOS DE PISTA, MEDIANTE CANALETA DE HORMIGÓN POLÍMERO Y REJILLA DE FUNDICIÓN. SE INCLUIRÁN 5 NUEVAS ARQUETAS Y 1 POZO DE SANEAMIENTO HACIA EL POZO EXISTENTE.SE INSTALARÁ NUEVA VALLA DE CERRAJERÍA DE 2 m DE ALTURA PARA PROTEGER EL DESNIVEL ENTRE LAS PISTAS 1 Y 2.SE REINSTALARÁ EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y DE PATIO EXISTENTE (BANCOS, PAPELERAS...) Y SE PINTARÁ MARCAJE DE JUEGOS.	
PISTA 2	REHABILITACIÓN DE PISTA 2
ACTUACIONES PREVIAS <ul style="list-style-type: none">SE LEVANTARÁ Y ALMACENARÁ EL EQUIPAMIENTO DE PATIO AFECTADO PARA SU POSTERIOR REINSTALACIÓN.UNA VEZ EJECUTADO EL NUEVO MURO DE CONTENCIÓN 2 Y EL RELLENO DEL VACIADO DE 3 m DE ANCHO, EN PARALELO AL MURO, SE LIMPIARÁ Y PREPARARÁ LA PISTA PARA SU REHABILITACIÓN. ACTUACIONES PREVISTAS <ul style="list-style-type: none">SE REHABILITARÁ LA FRANJA DE 3 m DE ANCHO DE LA PISTA 2, AFECTADA POR EL VACIADO PARA LA EJECUCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN 2, CON HORMIGÓN SEMIPULIDO Y ÁRIDO DE CUARZO EN COLOR, INCLUYENDO JUNTA DE EJECUCIÓN Y DILATACIÓN QUE LO SEPARA DE LA SUPERFICIE NO AFECTADA.PARA LA RECOGIDA DE AGUAS DISPONDRÁ DE DRENAJE A UN LADO DE LA PISTA, MEDIANTE CANALETA DE HORMIGÓN POLÍMERO Y REJILLA DE FUNDICIÓN. SE INCLUIRÁN 2 NUEVAS ARQUETAS Y 1 POZO DE SANEAMIENTO HACIA EL POZO EXISTENTE.	
PISTA 3	REHABILITACIÓN DE PISTA 3
ACTUACIONES PREVIAS <ul style="list-style-type: none">SE LEVANTARÁ Y ALMACENARÁ EL EQUIPAMIENTO DE PATIO AFECTADO PARA SU POSTERIOR REINSTALACIÓN.UNA VEZ EJECUTADO EL NUEVO MURO DE CONTENCIÓN 3 Y EL RELLENO DEL VACIADO DE 3 m DE ANCHO, EN PARALELO AL MURO, SE LIMPIARÁ Y PREPARARÁ LA PISTA 3 PARA SU REHABILITACIÓN. ACTUACIONES PREVISTAS <ul style="list-style-type: none">SE REHABILITARÁ LA FRANJA DE 3 m DE ANCHO DE LA PISTA 3, AFECTADA POR EL VACIADO PARA LA EJECUCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN 3, CON HORMIGÓN SEMIPULIDO Y ÁRIDO DE CUARZO EN COLOR, INCLUYENDO JUNTA DE EJECUCIÓN Y DILATACIÓN QUE LO SEPARA DE LA SUPERFICIE NO AFECTADA.SE REINSTALARÁ EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y DE PATIO EXISTENTE (BANCOS, PAPELERAS...) Y SE PINTARÁ MARCAJE DE JUEGOS.	



Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE

Sustitución de Muro Perimetral de Contención de tierras y Cerramiento en el CEIP Lepanto de Madrid

SITUACION
Calle Valderrey, 9, 28035 Madrid

PLANO

URBANIZACIÓN

ACTUACIÓN 2: REHABILITACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS

SUPERVISADO

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Ciencia y
Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTA
Marta Sánchez Valencia

10U10

ESCALA
DINA1 1/300

FECHA
sept 2024

REVISADO