



ACT. 1	REHABILITACIÓN DE MUROS
M CONT 2	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 2
<p>ACTUACIONES PREVIAS</p> <ul style="list-style-type: none">SE LEVANTARÁ LA CERRAJERÍA EXISTENTE SOBRE EL MURO Y SE ALMACENARÁ PARA SU POSTERIOR REINSTALACIÓN.SE PROTEGERÁN LOS ÁRBOLES EXISTENTES EN EL INTERIOR DE LA PARCELA.SE DEMOLERÁN LAS CASETAS DE CUARTO DE BASURAS Y DE CONTADOR DE GAS.SE DEMOLERÁ EL MURO DE FÁBRICA DE LADRILLO Y SU CIMENTACIÓN EN LA LONGITUD DE 86,15 m SEÑALADA EN EL PLANO, ROMPIENDO EL SOLADO Y SOLERA DE LAS PISTAS.SE EJECUTARÁ VACIADO DE 3 m DE ANCHO, RETIRANDO LAS TIERRAS EN TALUD PARA FACILITAR LA DEMOLICIÓN Y EJECUCIÓN DEL NUEVO MURO, EVITANDO INTERFERIR CON LAS RAÍCES DE LOS ÁRBOLES A PROTEGER. <p>ACTUACIONES PREVISTAS</p> <ul style="list-style-type: none">SE EJECUTARÁ EL NUEVO MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, ENCOFRADO A DOS CARAS Y CIMENTACIÓN EXCÉNTRICA, DE IGUAL LONGITUD Y ALTURA AL DEMOLIDO. DISPONDRÁ DE DRENAJE PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS MEDIANTE TUBO DREN HASTA POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE.SE CUBRIRÁ EL TALUD CON ZAHORRA COMPACTADA.SE REpondrá EL SOLADO AFECTADO AL INTERIOR (ACT. 2) Y EXTERIOR DE LA PARCELA Y LOS ALCORQUES Y TIERRAS DE LOS ÁRBOLES EXISTENTES.SE ANCLARÁ SOBRE EL NUEVO MURO LA CERRAJERÍA EXISTENTE QUE PREVIAMENTE SE HABÍA RETIRADO Y ALMACENADO, Y SE MINIARÁ Y PINTARÁ.SE EJECUTARÁ CASETA DE CUARTO DE BASURAS Y COLOCARÁ ARMARIO CONTADOR DE GAS EN LA UBICACIÓN QUE OCUPABAN ORIGINALMENTE. <p>NOTA 1: SE PUENTEARÁ LA ZAPATA DE CIMENTACIÓN DONDE EL MURO SE VEA AFECTADO POR LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (ACOMETIDA DE GAS E ILUMINACIÓN URBANA).</p> <p>NOTA 2: SE ELIMINARÁ LA TRAMPILLA DE ACCESO Y EL ALMACÉN ENTERRADO JUNTO AL MURO 2.</p> <p>NOTA 3: DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN 1 SE TRATARÁ DE PROTEGER EL ACABADO DE LAS PISTAS EN EL TRANSITO DE CAMIONES Y MAQUINARIA.</p>	



Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y
UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE

Sustitución de Muro Perimetral de Contención de tierras y Cerramiento en el CEIP Lepanto de Madrid

SITUACION
Calle Valderrey, 9, 28035 Madrid

PLANO

URBANIZACIÓN ACTUACIÓN 1: REHABILITACIÓN DE MUROS M CONT 2 ESTADO REFORMADO

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Ciencia y
Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTA
Marta Sánchez Valencia

ESCALA
DINA1 1/100

FECHA
sept1 2024

REVISADO

5U05