



D.01



D.02



LEYENDA

- 01: PAVIMENTO DE TERRAZO DE 40X40 CM  
02: CÁPA DE MORTERO DE AGARRE  
03: AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO REFLECTIVO BAJO SOLADO TIPO AIRBUR TERMIC E=8 MM  
04: SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE E=10 CM CON MALLAZO 15X15X6  
05: LÁMINA DE POLIETILENO BAJO SOLERA  
06: RODAPIE DE TERRAZO  
07: ZÓCALO DE MORTERO DE REMATE INFERIOR DE MURO  
08: PIEZA DE REMATE DE JARDIN EXISTENTE  
09: SOLERA / TERRENO NATURAL  
10: CÁPA DE GRAVILLA Y CESPED EXISTENTE  
11: PREMARCO DE TUBO PARA CARPINTERÍA  
12: CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON R.P.T, HOJA PIVOTANTE Y ACRISTALAMIENTO 3+3/12/4  
13: FORMACIÓN DE VIERTEAGUAS CON REVESTIMIENTO MONOCAPA EN PENDIENTE  
14: PIEZA CERÁMICA DE REMATE DEL HUECO DEL MURO  
15: REVESTIMIENTO EXISTENTE DE MORTERO MONOCAPA EN FACHADA  
16: HOJA EXTERIOR DE FACHADA EXISTENTE EN 1/2 PIE DE LADRILLO H.D ENFOSCADO POR SU CARA INTERIOR  
17: CÁMARA DE AIRE CON AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO DE LANA MINERAL DE 100 MM  
18: TRASDOSADO EN TABIQUE HUECO SENCILLO DE E=4 CM  
19: ENFOSCADO O GUARNECIDO EN HOJA INTERIOR DE 1 CARA  
20: REVESTIMIENTO DE PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA  
21: CARGADEROS EN PERFIL METÁLICO 100X100X6 MM  
22: PERFIL DE REMATE DEL DINTEL  
23: FALSO TECHO LISO CON PLACA DE YESO LAMINADO  
24: PERFILERÍA DE SUJECCIÓN DEL FALSO TECHO A LA SUBESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA DE TRAMEX  
25: AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO DE LANA MINERAL REVESTIDA 1 CARA CON VELO DE VIDRIO DE 50 MM  
26: PERFIL DE ACERO LAMINADO SHS 120X4.  
27: PLATAFORMA DE TRAMEX DE 30 MM  
28: ZUNCHO DE HORMIGÓN EXISTENTE QUE SE MANTIENE MONOCAPA EN PENDIENTE  
29: CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON R.P.T Y 2 CON HOJAS CORREDERAS Y DOBLE ACRISTALAMIENTO 3+3/12/4  
30: CELOSÍA METÁLICA DE VENTILACIÓN  
31: CERCHA METÁLICA EXISTENTE EN ENTREPLANTA