

EXPEDIENTE: 2025-0-39

## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE ESTORES ENROLLABLES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

### OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro, instalación de 800 m<sup>2</sup> y, en su caso, retirada de estores enrollables para distintas unidades y dependencias del Hospital Universitario 12 de Octubre, conforme a las necesidades asistenciales y funcionales del centro, y en las condiciones técnicas que se detallan a continuación.

**El Expediente consta del siguiente lote:**

LOTE	Nº Orden	DESCRIPCIÓN ARTICULO
<b>ESTORES ENROLLABLES</b>		
<b>1</b>	1	<b>ESTOR ENROLLABLE TEJIDO POLISCREEN CON FACTOR DE APERTURA DEL 1%</b>
	2	<b>ESTOR ENROLLABLE OPACO</b>

El suministro incluirá tanto el material (estores enrollables), como su colocación in situ, con medios propios del adjudicatario, y deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos en materia de seguridad, higiene hospitalaria y reacción al fuego.

El contrato tiene carácter no prorrogable y está orientado a satisfacer necesidades puntuales de renovación o ampliación del equipamiento textil de determinadas zonas del centro (consultas externas, hospitalización, áreas administrativas, etc.).

### **LOTE 1: ESTORES ENROLLABLES**

#### **Nº ORDEN 1 :ESTOR ENROLLABLE TEJIDO POLISCREEN CON FACTOR DE APERTURA DEL 1%**

- La oferta se realizará por metro cuadrado de estor confeccionado e instalado
- Composición: 70%PVC 30% Poliéster, con  $\pm$  10%.
- Control sustancias nocivas OEKO-TEX® STANDARD 100
- Certificado ecológico GREENGUARD, con emisión de compuestos orgánicos volátiles al ambiente.
- Tratamiento antibacteriano contra R 2,71 (E. Coli) y R 3,67 (S. Aureus) >2 según ISO 22196:2011
- Gramaje mínimo 470gr/m<sup>2</sup>
- Espesor mínimo 0.75mm
- Resistencia al fuego B1 M1
- Factor de apertura del 1%
- Protección contra rayos UV-A Factor mínimo 98%



- Color a determinar por el Hospital según carta de colores.
- Diámetro del tubo 43mm  $\pm$  10%.
- Peso máximo de carga 4.7 kg
- Fuerza estimada de elevación 5 kg
- Torque máximo 1.0
- Accionamiento cadena y sistema de protección infantil con anclaje a pared.
- Soporte de acero lacado a techo o pared metálico con tapeta lateral y cubretornillería en color blanco.
- Contrapeso oculto con grapa plástico rígido transparente sujeción contrapeso.
- Instalación con tornillería y tacos específicos para el soporte analizado en su localización
- Instalación en horario y día laborable indicado por el Hospital evitando interferencia con los servicios clínicos.
- Asistencia técnica en periodo de garantía en menos de 24 horas

## **Nº ORDEN 2: ESTOR ENROLLABLE OPACO**

- La oferta se realizará por metro cuadrado de estor confeccionado e instalado.
- Fabricación 75% PVC 25% Fibra de vidrio con  $\pm$  10%..
- Control sustancias nocivas OEKO-TEX® STANDARD 100
- Tratamiento Antimicrobiano y antibacteriano biocida doble cara con reducción del 100% de patógenos por contacto y por proliferación y crecimiento de patógenos aplicado en ambas caras no basado en nano partículas 100% inocuo para el medio ambiente según certificación OEKO-TEX® STANDARD 100
- Gramaje mínimo 420gr/m<sup>2</sup>
- Opaco 100% solidez a la luz mínimo 6 según EN ISO 105-B02
- Espesor 0.40mm
- Resistencia al fuego B1 M1
- Libre de Plomo
- Certificación de fabricación de No afectación a la calidad del aire para uso del tejido en interiores según ISO/IEC 170065, según Indoor Air Quality Certified to SCS-EC 10.3-2014 v4.0
- Color a determinar por el Hospital según carta de colores
- Tubo de 43mm extrusionado  $\pm$  10%.
- Contrapeso del estor oculto mediante termosellado.
- Soporte de acero lacado en el mismo color que el cofre con posibilidad de anclaje a techo o frente
- Instalación mediante tornillería y tacos de alta calidad según material y necesidades a cubrir.
- Peso máximo de carga 4.7 kg
- Fuerza estimada de elevación 5 kg
- Torque máximo 1.0
- Accionamiento cadena y sistema de protección infantil con anclaje a pared
- Soporte de acero lacado a techo o a pared metálico con tapeta lateral y cubretornillería en color blanco.
- Instalación en horario y día laborable indicado por el Hospital evitando interferencia con los servicios clínicos.
- Asistencia técnica en periodo de garantía en menos de 24 horas



**OTROS REQUISITOS :**

- Será imprescindible certificar el plazo de entrega de los productos ofertados
- Será imprescindible presentar carta de colores de los materiales ofertados.
- Será imprescindible presentar los Certificados de Resistencia al fuego, de tratamientos biocidas, antimicrobiano, fungistático y anti-bacterias, de resistencia a la abrasión
- El adjudicatario debe garantizar el suministro de repuestos del material ofertado.
- El adjudicatario deberá retirar todos los embalajes y residuos producidos en la instalación, así como material existente si lo hubiera.
- La instalación se deberá poder realizar un mes después de firmar el contrato de adjudicación
- La instalación y suministro se podrá realizar en varios pedidos, según las necesidades de la entidad adjudicadora, durante un periodo de dos años una vez firmado el contrato de adjudicación
- Cada pedido y factura ira precedido de un acta de conformidad parcial, que acredite que se ha realizado correctamente esa parte del suministro.

Si en el pliego de prescripciones técnicas se hiciera referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracteriza a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados, se tendrán en cuenta por no ser posible hacer una descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato y por tanto serán así o “equivalentes”, según el artículo 126.6 de la LCSP.

Madrid, a fecha de firma

Firmado digitalmente por: VILLAMIA VIDAL GONZALO  
Fecha: 2025.06.12 15:20

Fdo.: Gonzalo Villamía Vidal

Subdirector de Gestión, Servicio Generales

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en  
<https://gestion.comunidad.madrid/csv>  
mediante el siguiente código seguro de verificación: **089036**

EXPEDIENTE 2025-0-39

OBJETO: SUMINISTRO DE ESTORES ENROLLABLES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

				PRESUPUESTO						
LOTE	ORDEN	DESCRIPCION ARTICULO	Cantidad Estimada en m² para 24 meses	PRECIO m² S/IVA	BASE IMPONIBLE	IVA 21%	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO (SIN MODIFICACION)	EPIGRAFE	AÑO DE ENTRADA
1	1	ESTOR ENROLLABLE TEJIDO POLISCREEN CON FACTOR DE APERTURA DEL 1%	700	75,00	52.500,00	11.025,00	63.525,00	52.500,00	22109	2025
	2	ESTOR ENROLLABLE OPACO	100	60,00	6.000,00	1.260,00	7.260,00	6.000,00	22109	2025
					58.500,00	12.285,00	70.785,00	58.500,00		