

**PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE LOCAL  
PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL**

**HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE.  
CTRA. DE TOLEDO KM. 12,500. 28905 MADRID**

---

**MEDICIONES Y PRESUPUESTO**

---

**MAYO 2025**

**MARGARITA MARQUÉS LEY**

**AUXILIARES**



# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.09aux	m		<b>RODAPIE BISELADO PULIDO TERRAZO 40X7</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RODAPIÉ BISELADO DE TERRAZO MICROGRANO (MENOR O IGUAL A 6 MM) DE ALHAMBRA TERRAZOS Y PAVIMENTOS S.L.MOD.MGFONDO+ +, PARA INTERIORES, 40X40 CM, CON UN GRADO DE PULIDO DE 220; RECIBIDO CON ADHESIVO CEMENTOSO ESPECIAL. INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 COLOREADA CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS BALDOSAS Y LIMPIEZA. INCLUYE: REPLANTEO DE LAS PIEZAS. CORTE DE LAS PIEZAS Y FORMACIÓN DE ENCAJES EN ESQUINAS Y RINCONES. I PP DE COLOCACIÓN DEL RODAPIÉ. REJUNTADO DE 40X10 INCLUIDO EN PRECIO. ABRILLANTADO Y LIMPIEZA DEL RODAPIÉ. MEDIDA LA LONGITUD A CINTA CORRIDA. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL			
O01OB090	0,099 h		Oficial soldador alicatador	20,00	1,98	
O01OA070	0,099 h		Peón ordinario	19,00	1,88	
A02A140	0,001 m3		MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	90,15	0,09	
P01CC120	0,001 t		Cemento blanco BL 22,5 X sacos	155,77	0,16	
P08TP050WX	1,050 m		Rodapié terrazo biselado	4,50	4,73	
<b>COSTE UNITARIO TOTAL .....</b>						<b>8,84</b>
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
A01L030	m3		<b>LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N</b> LECHADA DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 1/3, AMASADO A MANO, S/RC-16.			
O01OA070	1,989 h		Peón ordinario	19,00	37,79	
P01CC020	0,360 t		Cemento cem II/b-p 32,5 n sacos	99,62	35,86	
P01DW050	0,900 m3		Agua	1,15	1,04	
<b>COSTE UNITARIO TOTAL .....</b>						<b>74,69</b>
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
A02A080	m3		<b>Mortero cemento m-5</b> MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO DE TIPO M-5 PARA USO CORRIENTE (G), CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS DE 5,0 N/MM2, CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 200 L, S/RC-16 Y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA070	1,395 h		Peón ordinario	19,00	26,51	
P01CC020	0,270 t		Cemento cem II/b-p 32,5 n sacos	99,62	26,90	
P01AA020	1,090 m3		Areña de río 0/6 mm	17,09	18,63	
PN.P01DW050	0,255 m3		Agua	1,27	0,32	
<b>COSTE UNITARIO TOTAL .....</b>						<b>72,36</b>
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
A02A140	m3		<b>MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA</b> MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE MIGA DE TIPO M-5 PARA USO CORRIENTE (G), CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS DE 5,0 N/MM2, CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 200 L, S/RC-16 Y UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA070	1,691 h		Peón ordinario	19,00	32,13	
CIEP01CC020	0,270 t		Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	90,77	24,51	
P01AA060	1,090 m3		Areña de miga cribada	29,54	32,20	
PCIE01DW050	0,255 m3		Agua	1,15	0,29	
MCIE03HH020	0,400 h		Hormigonera 200 l gasolina	2,54	1,02	
<b>COSTE UNITARIO TOTAL .....</b>						<b>90,15</b>
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						

## CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CIEMCX12.21		ud	<b>BASTIDOR TUBO ACERO PARA PUERTAS</b> BASTIDOR PARA RECIBIDO DE PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO Y AUTOMÁTICAS, O PUERTAS DE EMBERGADURA EN TABIQUERÍA DE CARTÓN YESO, REALIZADO A BASE DE PERFIL TUBULAR DE ACERO FIJADO A FORJADOS MEDIANTE PLACAS DE ANCLAJE Y TACOS, INCLUSO DOS CAPAS DE MINIO, TOTALMENTE MONTADO, CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL. REALIZADO POR PERSONAL ESPECIALIZADO, I/MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE EJECUTADO, CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: UNIDADES MEDIDAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.			
O01OB130	0,338 h		Oficial 1ª cerrajero	22,00	7,44	
O01OB140	0,338 h		Ayudante cerrajero	20,00	6,76	
P03ALT030	150,000 kg		Acero en tubo cuadrado 70.40.3	1,54	231,00	
P25OU080	0,200 l		Minio electrolítico	6,80	1,36	
P03PLA001	4,000 ud		Placa de anclaje	0,72	2,88	
<b>COSTE UNITARIO TOTAL .....</b>						<b>249,44</b>
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
CM1A02A160		m3	<b>MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA</b> MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y MEZCLA DE ARENA DE MIGA Y RÍO, TIPO M-5 PARA USO CORRIENTE (G), CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS DE 5,0 N/MM2, CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 200 L, S/RC-16 Y UNE-EN 998-2:2004. BASE DE PRECIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID. PRECIO PARTICULARIZADO PARA EL ÁREA 1.			
CM1P01CC020	0,270 t		Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	126,68	34,20	
CM1P01AA060	0,350 m3		Arena de miga cribada	44,72	15,65	
CM1P01AA020	0,750 m3		Arena de río 0/6 mm	23,56	17,67	
PCIE01DW050	0,340 m3		Agua	1,15	0,39	
CM1M03HH020	0,400 h		Hormigonera 200 l gasolina	2,94	1,18	
<b>COSTE UNITARIO TOTAL .....</b>						<b>69,09</b>
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
U03RA060		m2	<b>RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1</b> RIEGO DE ADHERENCIA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROTURA RÁPIDA ECR-1 CON UNA DOTACIÓN DE 0,50 KG/M2, INCLUSO BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.			
O01OA070	0,002 h		Peón ordinario	19,00	0,04	
M07AF030	0,002 h		Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	5,98	0,01	
M08B020	0,002 h		Barredora remolcada c/motor auxiliar	11,30	0,02	
M08CB010	0,001 h		Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l	43,00	0,04	
P01PL150	0,600 kg		Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR	0,29	0,17	
<b>COSTE UNITARIO TOTAL .....</b>						<b>0,28</b>
Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

**MAQUINARIA**

## MAQUINARIA (PRESUPUESTO)

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
CM1M03HH020	Hormigonera 200 l gasolina	h	2,94
M01HE010	Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h	h	23,44
M01MP010	Proyector de mortero 3 m3/h	h	12,48
M01MP020	Equipo de proyección mortero	h	7,76
M02CA040	Carretilla elevadora eléctrica 1800 kg 3 ruedas 4,30 m	h	7,30
M02PTE010	Plataforma elevadora de tijera eléctrica 6 m	h	6,70
M03B100	Taladradora mecánica	h	8,22
M03HH020	Hormigonera 200 l gasolina	h	2,54
M05PN010	Pala cargadora neumáticos 85 CV - 1,2 m3	h	31,86
M05PN030	Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3	h	39,21
M06CM040	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	h.	8,53
M06MP110	Martillo manual perforador neumat.20 kg	h.	3,89
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	h	4,21
M07AF030	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	h	5,98
M07CB020	Camión basculante 4x4 de 14 t	h	34,92
M07Z110	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	u	123,04
M08B020	Barredora remolcada c/motor auxiliar	h	11,30
M08CA110	Cisterna agua s/camión 10.000 l	h	32,00
M08CB010	Camión cisterna bituminadora c/lanza 10,000 l	h	43,00
M08EA100	Extendidora asfáltica cadenas 2,5/6 m - 110 CV	h	94,00
M08RT050	Rodillo compactador tandem 10 t	h	50,00
M08RV020	Compactador asfalto neumático automatico 12/22 t	h	57,00
M11HR010	Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm	h	2,25
M11PI040	Aplicador manual resinas Hilti HDM	u	81,56
M11SP010	Equipo pintabanda aplic. convencional	h	26,61
MCIE03HH020	Hormigonera 200 l gasolina	h	2,54
PNM05EN040	new holand con mordaza	h	43,86
m22M02GE010	Medios elevación	h	55,75

**MANO DE OBRA**

## MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
CM1O01OA070	Peón ordinario	h	19,02
CM1O01OB090	Oficial solador alicatador	h	23,72
CM1O01OB100	Ayudante solador alicatador	h	22,30
O01OA030	Oficial primera	h	23,00
O01OA040	Oficial segunda	h	18,82
O01OA050	Ayudante	h	20,00
O01OA060	Peón especializado	h	19,50
O01OA070	Peón ordinario	h	19,00
O01OB030	Oficial 1ª ferralla	h	19,99
O01OB040	Ayudante ferralla	h	18,76
O01OB090	Oficial solador alicatador	h	20,00
O01OB100	Ayudante solador alicatador	h	18,31
O01OB110	Oficial yesero o escayolista	h	23,00
O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	h	22,00
O01OB140	Ayudante cerrajero	h	20,00
O01OB150	Oficial 1ª carpintero	h	22,00
O01OB160	Ayudante carpintero	h	19,00
O01OB170	Oficial 1ª fontanero	h.	21,03
O01OB180	Oficial 2ª fontanero	h	19,16
O01OB190	Ayudante fontanero	h	18,50
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	h	20,00
O01OB210	Oficial 2ª electricista-datos	h.	18,90
O01OB220	Ayudante electricista-datos	h.	19,50
O01OB230	Oficial 1ª pintura	h	20,00
O01OB240	Ayudante pintura	h	19,00
O01OB250	Oficial 1ª vidriería	h	22,00
O01OB800	Oficial 1ª soldador	h	19,40
O01OB810	Ayudante soldador	h	18,50
O01OB_FON25	Cuadrilla fontanería	h	25,00
U01FX001	Oficial cerrajería	h	19,50
U01FX003	Ayudante cerrajería	h	17,80
U01FZ101	Oficial 1ª o civil urbanización	h	19,00
U01FZ105	Ayudante o civil urbanización	h	17,50
m21O01OA060	Peón especializado calefactor instalaciones	h	19,04
m21O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor instalaciones	h	23,27
m22O01OA030	Oficial primera instalaciones polivalente	h	21,86
m22O01OA050	Ayudante instalaciones polivalente	h	19,85
m22O01OA060	Peón especializado instalaciones polivalente	h	19,56
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	h	23,89
m22O01OB210	Oficial 2ª fontanero calefactor	h	22,70
m22O01OB220	Ayudante fontanero calefactor	h	22,52
m22O01OB270	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	h	31,80
m22O01OB290	Ayudante Instalador telecomunicación	h	19,85
m22O01OB300	Oficial 1ª pintura instalaciones	h	21,86
m22O01m22ODD	Ayudante fontanero calefactor	h	22,52

## **MATERIALES**

# MATERIALES (PRESUPUESTO)

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
01.01.09	CENTRAL INCENDIOS ZETTLER PROFILE FLEXIBLE Pro215D 557.200.842	Ud	1.895,73
01.01.11.03	Batería 12 Vcc, 17Ah PS-12170	Ud	64,97
01.01.11.04	Tarjeta de red enchufable PNI800 557.202.844	Ud	770,51
01.02.02	Conducto circular helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor	m	12,50
01.02.03.02	Conducto circular helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor	m	8,50
01.02.04.02	Conducto circular helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor	m	6,40
01.02.05.02	Boca extracción aseo diametro 100 mm		35,00
01.06.01.03	Compuerta cortafuegos 300x100 con accionamiento mediante servomotor CA 230 V	Ud	390,00
01.06.02.01	Compuerta cortafuegos 250x150 con accionamiento mediante servomotor CA 230 V		400,00
05.02.01.08.02	Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440	m	18,46
15.40D3	Sifón botella cromados	Ud	12,13
15.40D4	Llaves reg., válv. Desagüe y latiguillos	Ud	7,47
15.40D_2	GRIFERIA 2721 L DELABIE	Ud	116,00
15.40D_2.1	GRIFO DE GARAJE	Ud	12,20
15.40D_2CD	GRIFO ROCIADOR EXTENSIBLE ROCA A5A8A4DC00 GLERA PRO	Ud	213,00
15.40J1	Vertedero guarda c/accesorios	Ud	150,00
15.40J3	DELABIE REF. 2519L	Ud	148,00
AS-265EN	ALTAVOZ TECHO 5" 6W 100V SUP.MET. EN-54	Ud	82,56
CIE PPO030	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	m	1,50
CIE TO010	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL	u	0,75
CIE04PS030	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	m2	6,00
CIE11LEV82	P. Paso de compacto fen. macizo aligerado	m2	300,00
CIE1LA470	Gancho para dinteles inoxidable 84 mm	u	0,80
CIE1LEV008aa	cerco acero	m	39,39
CIE1d1LEV82	armario p fenolica	m2	170,00
CIEHD25len	Ventana oscilobatiente-pivot-bat I PP PUERTA	m2	250,00
CIEHD2DDen	Ventana fija o corredera	m2	180,00
CIEMARK	CERRADURA N/P TESA CF60 9 mm	ud	26,00
CIEO02X04	Puerta ei2-60-c5 1 hojas	m2	400,00
CIEO0DD04	Puerta ei2-60-c5 1 hoja	m2	380,00
CIEOmet04	Puerta metalica hoja	m2	380,00
CIEP01CC020	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	t	90,77
CIEP01LTCUB	Ladrillo perforado toscos 24x11,5x7 cm + MACHON	mu	65,00
CIEPHH010	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm	m2	7,50
CIEPNA010	Pasta de agarre PYL estándar	kg	0,53
CIEPNB005	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	m	0,17
CIEPNC010	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	m	0,06
CIEPNJ011	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	kg	1,24
CIEPNJ020	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	kg	1,24
CIEPOP010	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	u	0,02
CIETJ011	Perfil angular KNAUF Easy L 20x20 blanco	m	0,84
CIETJ021	Perfil KNAUF Easy primario T 24/38 blanco	m	1,05
CIETJ031	Perfil KNAUF Easy secundario T 24/32 1200 mm blanco	m	1,05
CIETJ041	Perfil KNAUF Easy secundario T 24/32 600 mm blanco	m	1,05
CIETJ051	Twist suspensión rápida KNAUF (paquete 100 ud)	u	0,71
CIETKV031	Placa falso techo regist. PYL vinilo KNAUF VTR 12,5 BC 600x600 mm	m2	9,96
CIETO020	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	u	0,21
CIETO030	Caballote maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	u	0,38
CIETO040	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	u	0,43
CIETO041	Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF	u	0,32
CM1P01AA020	Arena de río 0/6 mm	m3	23,56
CM1P01AA060	Arena de miga cribada	m3	44,72
CM1P01CC020	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	t	126,68
CM1P01FA030	Adhesivo cementoso C2TE blanco	kg	0,89
CM1P01FJ006	Mortero cementoso rejuntable mejorado CG2 2-15 mm color	kg	3,48
CM1P01FJ150	Pasta para juntas de terrazo	m2	0,68
CM1P08EPO065	Baldosa gres porcelánico esmaltado pulido 40x40 cm C2	m2	28,00
CM1P08TB110	Baldosa terrazo 40x40 cm grano medio claro alta resistencia	m2	26,00
CM1P08TW010	Pulido y abrillantado in situ terrazo	m2	9,06
CORRM16	Tubo corrugado polipropileno M16	m	0,61
CORRM19	Tubo corrugado polipropileno M23	m	1,10
CORRM29	Tubo corrugado polipropileno M29	m	1,40
CUEPPW010	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	m	1,20
DDFEDDR1	DOWNLIGHT START 205 20W IP54 ON-OFF	ud	47,00
DDFER	LUMINARIA ESTANCA RESISTO MULTIPOWER 21-36W IP66 IK08-ON-OFF-ENEC	ud	52,00
DDFER1D	PROYECTOR-VIAL DEMON RJ LED 36W IP66 IK08	ud	770,00
DDFER1DD	EMERGENCIA DIANA FLAT	ud	65,00
DDVVDDR1	DOWNLIGHT START SPOT 9W IP44 ORIENTABLE 30° ON-OFF	ud	22,00
DDVYDR1	DOWNLIGHT UBICO 80 IP65 ORIENTABLE 30° ON-OFF	ud	49,00
DFF	Placa yeso laminado estándar 13 mm base cementosa	m2	20,00
ELE-CGBTD-s	Aparamenta NSX125	ud	1.200,00
ELE-CSFF.PSSD-CAF-PB	Envolvente, tapa y aparamenta CAF-PB	ud	2.600,00
ELE-CSFF.PSSD-Cc-e	Envolvente, tapa y aparamenta CC-E	ud	850,00
ELE-CSFF.PSSD-uvi	Aparamenta CS 40A	ud	85,00
FREG002	Fregadero encastrar E/50 1 C(465*440) acer.inox.	ud	68,45
GRIF001	Grifo sobremesa ROCA S/ DESCRICION	ud	125,49



# MATERIALES (PRESUPUESTO)

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
Losa HIDRAULICA	Loseta 20x20x4 cm. hidraulica	m2	10,00
MAT01D	material ayudas y cajas contro accesos	ud	300,00
MFASLRMSP600	Lavabo meridian 600x460 a32524200	Ud	90,00
MFASSIRMS	Inod.Roca Ona apoyado+ CISTERNA BAJA	Ud	221,00
MFATIRM	Asiento y tapa meridian lac.Bisag.Acero c	Ud	32,38
MODF3	ModuloF3(100*55*87),dos puertas(50*75) madera plastificada 19 mm	Ud	252,55
MODZX	Módulo fijo DX(50*55*87)casco ensamblado,5 cajones madera 19 mm	ud	207,05
P01AA020	Arena de río 0/6 mm	m3	17,09
P01AA060	Arena de miga cribada	m3	29,54
P01AF201	Árido machaqueo 0/6 mm d.A.<30	t	6,13
P01AF211	Árido machaqueo 6/12 mm d.A.<30	t	6,13
P01AF221	Árido machaqueo 12/18 mm d.A.<30	t	5,80
P01AF800	Filler calizo mezcla bituminosa caliente factoria	t	34,64
P01CC020	Cemento cem II/b-p 32,5 n sacos	t	99,62
P01CC120	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	t	155,77
P01CC140	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	t	190,78
P01CIE030	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5	m3	72,00
P01CIE030d	Pasta agarre juntas	m3	72,00
P01CIE030dd	material elastico perimetral y arranques	m3	200,00
P01CY010	Yeso negro en sacos YG	t	54,75
P01DW050	Agua	m3	1,15
P01DW090	Pequeño material anclaje	u	1,23
P01FA060	Mortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE	t	292,70
P01FJ010	Mortero p/junta fina int./ext. cerámica/gres CG1	kg	0,23
P01HAV190	Hormigón HA-25/B/20/X0 central fratasada	m3	75,00
P01HMV220	Hormigón HM-20/P/20/I central	m3	64,91
P01LCIEA06V5	Llave de atado galvanizada 4x80 mm	u	1,50
P01LH130	Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm	mu	52,00
P01LH130dd	tabique modular escayola 66,6*50*10	mu	52,00
P01MEN010	Mortero recrecido (CT-C5-F2)	t	193,23
P01PC010	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	kg	0,49
P01PL010	Betún 50/70 a pie de planta	t	381,18
P01PL150	Emulsión asfáltica C60B3 ADH/CUR	kg	0,29
P01UG215	Varilla roscada Hilti HIT-Z M12x140	u	1,71
P01UG220	Resina de inyección Hilti HIT-HY 200 (330/2)	u	43,68
P03ALP010	Acero laminado S 275 JR	kg	0,91
P03ALT030	Acero en tubo cuadrado 70.40.3	kg	1,54
P03AM030	Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2	m2	1,85
P03PLA001	Placa de anclaje	ud	0,72
P04BA010v	Perfilería de aluminio para subestructura sistema remachado	m2	5,97
P04BP040SS	Panel composite aluminio lacado fibra mineral 4 mm en bandeja DOS AGUAS O	m2	39,00
	RECERCADO		
P04MW010W	Material auxiliar revestimiento	u	1,03
P04MW050	Perfilería fijación subestructura	m2	5,69
P04RM070	Mortero monocapa piedra proyectada	kg	0,44
P04RR040	Mortero revoco CSIII-W1	kg	0,42
P04RW250	Árido mármol o piedra existente p/proyectar	kg	0,64
P04UBVI	Parachoques ESQUINERO CAUCHO ALMIHADILLADO	m2	60,00
P04UBVID	Parachoques ESQUINERO CAUCHO ALMOHADILLADO PARED	m2	62,00
P06SI130	Sellado silicona neutra e=7 mm + MACIZADO	m	0,50
P07CE300	Adhesivo coquilla elastomérica	l	6,95
P07T13bFlen	Panel de 100 mm isover eco	m2	12,50
P08MA030	Adhesivo resina epoxi	kg	5,23
P08TP050WX	Rodapié terrazo biselado	m	4,50
P08XBH080	Bordillo hormigón bicapa gris tipo II 4-20x22 cm	m	7,00
P08XBH310	Bordillo monocapa jardín color 20x10 cm	m	9,00
P08XW020	Junta dilatación/m2 pavimento piezas	u	0,27
P09ABC180v	Azulejo color 40x40 cm piezas especiales en rincones y esquinas	m2	12,00
P09EG050S	Encimera fenólica 12 mm + estructura +faldon+copete+hueco+ patas	m2	153,00
P13BA1LEN	cierre metalico alambre ondulado recuperado	m2	150,00
P13BA1LENF	desmontaje cierre metalico alambre ondulado	m2	268,51
P13BSP1CIED	Barandilla de protección mantenimiento PINTADA	m	35,00
P13DD1LEND	cierre lamas + malla 70 mm	m2	50,00
P14KW060	Sellado con silicona neutra	m	1,00
P15GK050	Caja mecanismo empotrar	u	0,29
P15HC020	Módulo schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)	u	16,17
P15HC090	Módulo 45x45 para 2 RJ45 (ED00)	u	6,20
P15HC150	Módulo adaptador 2 huecos 45x45 (FD62G)	u	2,41
P15MBA010	Marco individual mecanismo gama media	u	1,80
P15MBA050	Interruptor / conmutador gama media	u	5,00
P15MEM070	Interruptor / conmutador estanco IP-55 gama media	u	4,35
P15MEM071	Interruptor estanco IP-55 gama media		7,00
P15NG010	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2	m	0,34
P15UCH010	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos	m	0,79
P17SV010	Válvula ducha salida h 50 mm	u	3,33
P17XE050	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	Ud	24,30
P17XE060	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	Ud	26,54
P17XEL290	Válvula esfera latón roscar 3/4"	u	5,50
P17XEL290.1	Válvula esfera latón roscar 1/2"	u	4,90

## MATERIALES (PRESUPUESTO)

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
P17XEL290.2	Válvula esfera latón roscar 1"	u	6,40
P20SCFAL06MM	Protección Aluminio 0,6 mm plul.	m	10,97
P20SCIO10	Purgador automático		14,24
P20TV020	Válvula de esfera 1/2"	Ud	3,24
P20WT070SAS	Termómetro inm.	Ud	11,11
P21CM050	Manta lana vidrio 40 Al.		3,71
P21DCC030	Chapa galvanizada 1 mm c/vaina		30,04
P21DCC060	Piezas chapa 1 mm c/vaina		40,06
P23I200	Mortero ignifugo IGNIPLASTER	kg	0,25
P25DDOZ040	Lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro	kg	0,76
P25EI020	Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate	l	2,34
P25EI020FF	Pintura epoxi	l	35,00
P25FFFZ040	Lechada bituminosa homogénea (slurry), color ROJO O VERDE	kg	1,82
P25JM010	Esmalte metálico rugoso	l	13,08
P25OG040	Masilla ultrafina acabados	kg	0,90
P25OU080	Minio electrolítico	l	6,80
P25OZ040	Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior	l	7,52
P25WW220	material y disolvente	u	0,83
P27EH011	Pintura acrílica base disolvente	kg	2,10
P27EH040	Microesferas vidrio tratadas	kg	1,10
P30PW110	Piezas especiales/material complementario	u	1,15
P345TINMAN	Manómetro	Ud	4,99
PC.16.01.13	GRIFERIA DE DUCHA COLUMNA COMPLETA	ud	98,12
PCABCAN	Cableado y canalización	ud	2,94
PCIE01DW050	Agua	m3	1,15
PCIE1LA060	Armadura de tendel redonda galvanizada 4x80 mm	m	1,20
PCIEPW010	Premarco aluminio	m	7,16
PETO LAT	Peto lateral altura 5 cm compacto 20 mm EN 438	ml	7,32
PETO TRAS.	Peto trasero altura 5 cm compacto 20 mm EN 438	ml	7,32
PMATCOMP	Material complementario	Ud	0,06
PMATESP	Material especial	ud	0,29
PN.P01DW050	Agua	m3	1,27
PN.P21DCC020	Chapa galvanizada 0,8 mm c/vaina	m2	17,00
PN8DP130	Plato ducha porcelana color 70X100x8 cm	u	206,92
PN8DPD130	PANEL ABATIBLE POLICARBONATO	u	100,00
PNEXTALM	EXTRACTOR ASEO SILENTUB-120		75,00
PNEXTASEO	EXTRACTOR ASEO SILENTUB-100		50,00
PNEXTGAR	EXTRACTOR GARAJE 700 m3/h TD-1000/200 SILENCE ECOWATT		610,00
PNP15HA1001	Caja pared 4 módulos (CEC3)	ud	19,00
PNP15HA1401	Marco 4 módulos (CEM3)	ud	12,00
PNP20SCFAL06MM	Protección Aluminio 0,6 mm plul.	m	9,87
PNP21DDG1660	Difusor DCN315		150,00
PNP21DRR010	Rejilla retorno 300x150 mm	UD	35,00
PNP21DRR0EXT	REJILLA EXTERIOR DIÁMETRO 200	UD	280,00
PNP23BV031	BIE 25 mm - 30 m con armario	u	375,00
PNSCE003B	Patch panel 24 puertos Cat6A enrackable	ud	83,40
PNSCE004A	PANEL GUIALATIGUILLOS, 19", 1U	ud	29,40
PNSCE006A	MODULO CAT6A GIGASPEED X10D NEGRO INCLUIDA CERTIFICACION SEGÚN P	ud	12,74
PNSCE007A	CABLE LSZH 4 PARES 3091B CAT6A GIGASPEED X10D	m	0,64
PNSCE008A	LATIGUILLO RJ45-RJ45 CAT6A 3m LSZH	ud	9,14
PNSCE010A	TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE 19", JUEGO DE 30 UNI	ud	8,54
PNSI1001.1	Sellado de juntas y paso de instalaciones	ud	202,50
PNm21P07CE01825	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 18 mm y espesor de aislamiento 25 mm incluso adhesivo	m	10,20
PNm21P07CE01825.1	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 22 mm y espesor de aislamiento 25 mm incluso adhesivo	m	10,50
PNm21P07CE0290	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior15 mm y espesor de aislamiento 9 mm incluso adhesivo	m	2,00
PNm21P07CE0290.01	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior15 mm y espesor de aislamiento 9 mm incluso adhesivo	m	1,80
PNm21P07CE02925	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 15 mm y espesor de aislamiento 25 mm incluso adhesivo	m	9,50
PNm21P07CE02925.1	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 12 mm y espesor de aislamiento 25 mm incluso adhesivo	m	8,90
PNm21P07CE0295	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 18 mm y espesor de aislamiento 9 mm incluso adhesivo		2,30
PNm21P07CE0295.1	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 22 mm y espesor de aislamiento 9 mm incluso adhesivo		2,60
PNm21P15NC022	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 - 3x2,5 mm2	m	1,64
PNm21P15NC150	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 - 5x6 mm2	m	5,58
PNm21P15NC150-10	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 - 5x10 mm2	m	10,50
PNm21P15NC150-16	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 - 5x16 mm2	m	13,50
PNm21P15NC150-35	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 - 5x35 mm2	m	24,00
PNm21P15NG020	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2	m	0,57
PNm22P20TA050	Tubo acero negro soldar 1 1/4" DIN 2440	m	9,84
PNm22P20TA050.01	Tubo acero negro soldar 2" DIN 2440	m	20,00
PNpM	puesta en marcha	ud	300,00
PPEM60212100	Rejiband 60X100 EZ	m	8,78
PPEM60212200	Rejiband 60X200 EZ	m	18,40

## MATERIALES (PRESUPUESTO)

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
R3145100X100	Rejilla impulsión 200x150	Ud	30,00
RODA2	Rodapie 40x30 gres o lineal aluminio O L metalica	m	14,00
SUPMAX 20(80)	Superficie fondo 80 cm Compacto 20 mm.EN 438	ml	117,15
TUBCU12	Tubería de cobre rígido de diámetro 12mm 3/8"	m	4,10
TUBCU15	Tubería de cobre rígido de diámetro 15mm	m	5,26
TUBCU18	Tubería de cobre rígido de diámetro 18mm	m	8,20
TUBCU22	Tubería de cobre rígido de diámetro 22mm 3/4"	m	9,90
TUBCU28	Tubería de cobre rígido de diámetro 28mm 1"	m	14,10
U06AA001	Alambre atar 1,3 mm	kg	1,95
U06GG001	Acero corrugado B 500-SD en rama barras 6/12 m i/ transporte	kg	0,94
U22MA005	Enrejado Tramex 30x30x20	m²	43,01
U36IA101	Imprimación anticorrosiva Redox AK Primer	L	18,41
U36IC013	Esmalte brillo exterior Rubbol SB	L	30,86
U36IC040	Antioxidante	kg	6,57
U36IE020	Revestimiento intumescente	kg	15,16
VTIPO10FGU	Vidrio 6/12/44.1	m2	34,00
VTIPO1LEN	Vidrio 4/12/33.1	m2	29,00
ZOC001	Zocalo frontal (altura 10 cm)compacto CDF 12 mm	ud	14,64
ZOC002	Zocalo lateral (altura 10 cm)compacto CDF 12 mm	ud	14,64
amaest	amaestramiento mecanico	M2	30,00
cieP01aa	Preferco de pino	m	8,78
ciedfg	PK PRE NOR ABLOYDC340 G193-A 14 PL 217-0	ud	291,00
ciermarc	PREM MURO FLEX 120 CS5 1100x2150 COL ESP	ud	171,00
ciertes	TP 1/2 JGO ES+M C/B INOX TESA SENA04- cilindro	ud	30,00
clindrociedd	CILINDRO TE-5 45x10 NIQUEL	ud	12,00
faslrf23	FREGADERO DOBLE SENO ESCURRIDOR REF A873121A01	Ud	280,00
junjd	Junquillo pvc y juntas	m	0,35
m22O01OA065	Tub PVC DN 90mm	m	14,00
m22P01D150	material y ayudas	ud	1,54
m22P01HA020	Hormigón HA-25/B/40/ central	m3	80,00
m22P01LT020	Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm	mud	85,00
m22P01MC020	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15	m3	95,68
m22P01MC040	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	m3	75,42
m22P02EDS020	Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110	ud	28,57
m22P02EDS020REJ	Rejilla lineal 3000 mm tapa tráfico pesado	ud	246,00
m22P02EPT010	Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60	ud	75,00
m22P02THE020D	Ampliaciones hidráulicas saneamiento	m	500,00
m22P02THE020E	Ampliaciones eléctricas	m	100,00
m22P02THE020M	material reparacion	m	200,00
m22P02TVD0	Tub.PVC D=50mm	m	8,00
m22P02TVD032	Tub.PVC D32mm	m	6,00
m22P02TVDC030	Tub.PVC DN110mm	m	16,00
m22P03AM080	Malla 15x30x5 - 1,564 kg/m2	m2	2,00
m22P07CE610	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 32 mm (1 1/2") y espesor de aislamiento 25 mm	m	22,00
m22P07CE640	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 38 mm (1 1/2") y espesor de aislamiento 40 mm	m	27,00
m22P07W110	Adhesivo coquilla elastomérica	l	64,56
m22P15GF075	Canaleta PVC tapa ext. 40x110 mm	m	16,80
m22P15GK120	Caja mecanismo empotrar	ud	0,38
m22P15GM005	Tubo acero enchufable pg. D16	m	4,15
m22P15GQ080	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	m	1,37
m22P15GT010	Separador h=40 mm.	m	2,18
m22P15GT120	Accesorios elementos acabado 40x110 mm	ud	4,02
m22P15MA011	Marco individual mecanismo gama media	ud	2,50
m22P15MA091	Base de enchufe 16A gama media	ud	7,00
m22P15MSM040	Caja superf. simple mecanismo estanco IP-55 gama media	ud	2,82
m22P15MSM130	Base enchufe 16A estanca IP-55 gama media	ud	8,59
m22P23CAJ	Caja montaje superficial para sirena VAD/VID rojo 557.080.007	ud	12,69
m22P23CAJA	Caja para montaje superficial de pulsador CP mod C820 515.001.021	ud	2,29
m22P23FC020	Sirena flash analógica-algoritmica con aislador P80AVR 576.080.008	ud	178,97
m22P23FJ030	Extintor portátil polvo ABC 6 kg eficacia 34A 233B C	ud	35,41
m22P23FJ030.01	Extintor portátil nieve carbónica 5 kg eficacia 89B	ud	96,25
m22P23FK050	Señal alta luminiscencia Clase A 297x210 mm (DIN-A4)	ud	8,05
m22P23FL090	Pintura imprimación	kg	5,57
m22P23FN010	Detector óptico humos analógico-algoritmico MZXEXPERT-516.855.052	ud	66,00
m22P23FN010.01	Detector multimodo de temperatura ZETTLER -516.855.053	ud	58,96
m22P23FN071	Módulo control señales 4 entradas y 4 salidas 555.800.071	ud	191,21
m22P23FN210	Pulsador alarma direccionable MCP820E 514.800.611	ud	64,79
m22P23FZ	Zócalo 4B 517.050.042	Ud	6,37
m22P23TAP	Tapa protección pulsador simple acción mod MCP 515.001.128	ud	3,33
m22p20TA030	Tubo acero negro soldar 1 1/4" DIN 2440		17,44
mallass	malla fibra vidrio 195 g	m2	1,87
mirillaCIEMD	mirilla circular cortafuegos 360 y vidrio homologado	ud	250,00
mirillaCIEMDDD	VIDRIO 6+6 MM	ud	300,00
sic1S	QUANTUM 600 MULTIPOWER ON-OFF-ENEC	ud	115,00
sic2S	MARCO SUPERFICIE 600X600 MM	ud	37,00
tope	tope puerta metalico	ud	18,00

## **PRECIOS DESCOMPUESTOS**

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>01</b>	<b>DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS</b>				
<b>01.01</b>	<b>DEMOLICIÓN CERRAMIENTOS FACHADAS EXTERIORES O MUROS INTERIORES</b>	<b>m2</b>			
	DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS FORMADOS POR MUROS DE FÁBRICA DE LADRI- LLO MACIZO DE MEDIO PIÉ DE ESPESOR, TABIQUE MACIZO DE ESCAYOLA ,CON PP DE TABIQUERIA Y CARPINTERIAS EXISTENTES ( SENCILLO, HUECO DOBLE, PLADUR, ESCAYOLA, PERFORADO), I/PP DE TERMINACIÓN O ACABADO A UNA CARA Y REMA- TES PERIMETRALES DE YESO Y PINTURA, I/ PP DE VIERTEAGUAS, CON MARTILLO ELÉCTRICO O NEUMATICO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESA- RIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOC- TURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTEN- CIAL.				
O01OA060	Peón especializado	1,000 h	19,50	19,50	
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	1,000 h	4,21	4,21	
	Suma la partida .....				23,71
	Costes indirectos .....		2%		0,47
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>24,18</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS				
<b>01.02</b>	<b>DEMOLICION FALSOS TECHOS</b>	<b>m2</b>			
	DEMOLICIÓN COMPLETA DE FALSO TECHO Y SU ESTRUCTURA , EJECUTADA POR FA- SES SI ES NECESARIO SEGÚN PROYECTO, I PP DE POSIBLES CORTES DE SUMINITRO O TAPONAMIENTO DE CUALQUIER INSTALACION , I PP DE ACARREO EN OBRA HAS- TA ZONA DE CARGA, ELEVACIÓN Y CARGA SOBRE CAMIÓN CON PORTE A VERTEDE- RO HOMOLOGADO POR EL AYUNTAMIENTO SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA. IN- CLUYE EL PRECIO DE LA UNIDAD, LA SELECCIÓN PREVIA DE LOS PRODUCTOS TRANSPORTADOS A EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MEDIOAMBIEN- TALES VIGENTES, LA PARTE PROPORCIONAL DE ESPONJAMIENTO, EL VERTIDO Y EX- TENDIDO EN VERTEDERO AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE ÉSTE, EL ABONO DEL CANON DE VERTIDO ESTABLECIDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MA- TERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FI- NES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	19,00	1,90	
O01OA060	Peón especializado	0,250 h	19,50	4,88	
M06MP110	Martillo manual perforador pneumat.20 kg	0,100 h.	3,89	0,39	
%NAAA03	Medios Auxiliares O civil	0,072 %	3,00	0,22	
	Suma la partida .....				7,39
	Costes indirectos .....		2%		0,15
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>7,54</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.03	<b>DESMONTAJE CARPINTERIA CON RECUPERACION</b>	m2			
	DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS Y CARPINTERIAS EXTERIORES O INTERIORES EXISTENTES CON MARTILLO ELÉCTRICO O NEUMATICO Y DE MANERA MANUAL PARA RECUPERACION INCLUIDA EN PRECIO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
O01OA060	Peón especializado	1,000 h	19,50	19,50	
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	1,000 h	4,21	4,21	
		Suma la partida .....			23,71
		Costes indirectos .....	2%		0,47
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>24,18</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS				
01.04	<b>APERTURA DE PUERTAS EN TABIQUES EXISTENTES I/ REMATES</b>	m2			
	APERTURA DE PUERTAS SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA REALIZADO EN FÁBRICA DE PANEL MACIZO DE ESCAYOLA O LADRILLO, AYUDAS NECESARIAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGADEROS O CERCOS , I/ JUNTAS ELASTICAS PERIMETRALES , LAMINAS CUBREJUNTAS EN ENJARJES , ESQUINAS Y REMATES ,REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. RECERCADOS DE CARPINTERÍA, JAMBAS Y DINTELES, ESTRUCTURAS AUXILIARES DE CUELQUE EN FACHADAS SEGUN DETALLES, INCLUYENDO SUMINISTRO Y APLICACION DE CUBREJUNTAS FINO FINAL , ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, , REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHETAS, , FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, REMATE SUPERIOR E INFERIOR EN FORJADOS PARA ABSORVER DILATACIONES , CUMPLIENDO LA DOCUMENTACION DE CALIDAD				
	I PP DE L METALICAS				
	CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OA030	Oficial primera	1,500 h	23,00	34,50	
O01OA050	Ayudante	1,500 h	20,00	30,00	
%PM0050	Pequeño Material albañilería y ayudas cierre	0,645 %	0,50	0,32	
		Suma la partida .....			64,82
		Costes indirectos .....	2%		1,30
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>66,12</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS				
01.05	<b>DESMONTAJES INSTALACIONES UVI-AYUDAS</b>	ud			
	DESMONTAJE, DESMANTELACIÓN, RECONEXIÓN Y TRASLADO DE INSTALACIONES AFECTADAS POR LA DEMOLICIÓN DE LA NUEVA EDIFICACIÓN.				
	PARTIDA CONSISTENTE EN:				
	1. DESPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES				
	2. CORTE, RECONEXIÓN Y/O TAPONADO HIDRÁULICO Y SANEAMIENTO.DESMANTELACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES				
	3. REALIZADO POR FASES SI ES NECESARIO				
	4.- LIMPIEZA DE VERMICULITA DE ACTUAL ESTRUCTURA PARA EJECUCION DE LA NUEVA				
	INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, SUPORTACIONES, ELEMENTOS DE PROLONGACIÓN, CONEXIÓN O AMPLIACIÓN. TOTALMENTE EJECUTADA.				
	CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
m22P02THE020D	Ampliaciones hidráulicas saneamiento	0,150 m	500,00	75,00	
m22P02THE020E	Ampliaciones eléctricas	0,250 m	100,00	25,00	
m22P02THE020M	material reparacion	1,000 m	200,00	200,00	
Suma la partida .....					300,00
Costes indirectos .....				2%	6,00
TOTAL PARTIDA .....					306,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS

01.06 DEMOLICION COMPLETA DE PLANTA EXISTENTE m3

DEMOLICIÓN COMPLETA DE PLANTA INTERIOR REALIZADO CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE DEMOLICION, INCLUSO TABIQUE DE PASILLOS DE CONEXION Y PICOTEADO DE ANTIGUOS YESOS EN TECHOS, EJECUTADA POR FASES SI ES NECESARIO SEGÚN PROYECTO , CONSISTENTE EN LA DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍAS ,CAMARAS EXTERIORES E INTERIORES ,CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EXISTENTES CON MUROS DE CARGA ACTUALES DE CUALQUIER NATURALEZA, FORJADO ACTUAL , I TRASDOSADOS , I / PP DE CARPINTERÍAS INTERIORES , LEVANTADO DE SOLADOS NECESARIOS, INSTALACIONES, TECHOS, REALIZANDO CORTES Y FASEADOS EN ESAS INSTALACIONES S/ REQUERIMIENTO DE LA PROPIEDAD, DEJANDO LA PLANTA O SOLAR TOTALMENTE LIMPIA PARA NUEVA ACTUACION, , I PP DE ACARREO EN OBRA HASTA ZONA DE CARGA, ELEVACIÓN Y CARGA SOBRE CAMIÓN CON PORTE A VERTEDERO HOMOLOGADO POR EL AYUNTAMIENTO SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA. INCLUYE EL PRECIO DE LA UNIDAD, LA SELECCIÓN PREVIA DE LOS PRODUCTOS TRANSPORTADOS A EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MEDIOAMBIENTALES VIGENTES, LA PARTE PROPORCIONAL DE ESPONJAMIENTO, EL VERTIDO Y EXTENDIDO EN VERTEDERO AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE ÉSTE, EL ABONO DEL CANON DE VERTIDO ESTABLECIDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	19,00	1,90	
O01OA060	Peón especializado	0,100 h	19,50	1,95	
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	0,100 h	4,21	0,42	
M06CM040	Compre,port,diesel m.p. 10 m3/min, 7 bar	0,100 h.	8,53	0,85	
M06MP110	Martillo manual perforador pneumat.20 kg	0,100 h.	3,89	0,39	
PNM05EN040	new holand con mordaza	0,200 h	43,86	8,77	
M05PN030	Pala cargadora neumáticos 200 cv 3,7 m3	0,200 h	39,21	7,84	
%NAAA03	Medios Auxiliares O civil	0,221 %	3,00	0,66	
Suma la partida .....					22,78
Costes indirectos .....				2%	0,46
TOTAL PARTIDA .....					23,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

#### 02 ESTRUCTURA

##### 02,01 ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA kg

ACERO LAMINADO S275 JR EN PERFILES PARA VIGAS, PILARES Y CORREAS, CON UNA TENSIÓN DE ROTURA DE 410 N/MM2, UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODO BÁSICO I/P.P. DESPUNTES Y DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE MINIO DE PLOMO TOTALMENTE MONTADO, SEGÚN CTE-DB-SE-A Y EAE. LOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS POR SOLDADOR CUALIFICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 287-1:2011. ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. INCLUIDOS LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LABORATORIO Y ENSAYOS DE EJECUCIÓN EN OBRA QUE CONFORME A NORMATIVA SEAN PRECEPTIVOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	0,025 h	22,00	0,55
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,025 h	20,00	0,50
O01OB800	Oficial 1ª soldador	0,025 h	19,40	0,49
O01OB810	Ayudante soldador	0,020 h	18,50	0,37
P03ALT030	Acero en tubo cuadrado 70.40.3	1,050 kg	1,54	1,62
P25OU080	Minio electrolítico	0,010 l	6,80	0,07
M02PTE010	Plataforma elevadora de tijera eléctrica 6 m	0,010 h	6,70	0,07
M02CA040	Carretilla elevadora eléctrica 1800 kg 3 ruedas 4,30 m	0,010 h	7,30	0,07

Suma la partida .....	3,74
Costes indirectos ..... 2%	0,07

**TOTAL PARTIDA..... 3,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

##### 02,02 ANGULAR ACERO L-60,8 mm REMATE m

ANGULAR L 60.8 CON ACERO LAMINADO S275 JR EN CALIENTE, EN REMATE Y/O ARRANQUE DE FÁBRICA DE LADRILLO, I/P.P. DE SUJECCIÓN, NIVELACIÓN, APLOMADO, PINTURA DE MINIO ELECTROLÍTICO Y PINTURA DE ESMALTE (DOS MANOS), EMPALMES POR SOLDADURA, CORTES Y TALADROS, COLOCADO. SEGÚN NORMAS NTE, CTE-DB-SE-A Y EAE. ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. INCLUIDO ANCLAJES QUÍMICOS (5 UD. POR ML.) A PILAR HORMIGÓN PREEXISTENTE. INCLUIDOS LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LABORATORIO Y ENSAYOS DE EJECUCIÓN EN OBRA QUE CONFORME A NORMATIVA SEAN PRECEPTIVOS.

1.- ESTE PRECIO INCLUYE ANCLAJES O CODALES ATADOS A ESTRUCTURA SUPERIOR

CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	0,500 h	22,00	11,00
O01OB230	Oficial 1ª pintura	0,100 h	20,00	2,00
P03ALP010	Acero laminado S 275 JR	7,090 kg	0,91	6,45
P25OU080	Minio electrolítico	0,023 l	6,80	0,16
P25JM010	Esmalte metálico rugoso	0,046 l	13,08	0,60
P01DW090	Pequeño material anclaje	1,500 u	1,23	1,85
E05NQ010	ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-HY 200 HIT-Z M12x140 CON SISTEMA SAFES	5,000 u	5,28	26,40



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida .....					48,46
Costes indirectos ..... 2%					0,97
TOTAL PARTIDA.....					49,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
02.03	CELOSÍA TRAMEX 30x30x20 mm	m²			
CELOSÍA METÁLICA TIPO TRAMEX, FORMADO POR REJA ELECTROSOLDADA METÁLICA FORMADA POR PLETINA DE ACERO GALVANIZADO DE 30X2 MM EN CUADRÍCULA DE 30X30 MM, CON BASTIDOR ELECTROSOLDADO, MONTAJE MEDIANTE ANCLAJE MECÁNICO CON TACOS DE NYLON Y TORNILLOS DE ACERO. CHAPA LAGRIMADA, TIPO T, SEGÚN UNE-EN 10363, DE ACERO GALVANIZADO UNE-EN 10025 S235JR, DE 3 MM DE ESPESOR NOMINAL Y DE 5 MM DE ESPESOR TOTAL, MASA NOMINAL 26 KG/M² Y 1 PLIEGUE, CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA. TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADO. INCLUIDOS LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LABORATORIO Y ENSAYOS DE EJECUCIÓN EN OBRA QUE CONFORME A NORMATIVA SEAN PRECEPTIVOSCONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.					
U01FX001	Oficial cerrajería	0,250 h	19,50	4,88	
U01FX003	Ayudante cerrajería	0,250 h	17,80	4,45	
U22MA005	Enrejado Tramex 30x30x20	1,000 m²	43,01	43,01	
Suma la partida .....					52,34
Costes indirectos ..... 2%					1,05
TOTAL PARTIDA.....					53,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
02.04	PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO PARA ESTRUCTURA METÁLICA 90 min	m			
PROTECCIÓN DE PERFILES METÁLICOS FRENTE AL FUEGO MEDIANTE PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO IGNIPLASTER® EN BASE A LIGANTES HIDRÁULICOS, CARGAS MINERALES DE PERLITA Y VERMICULITA, INCLUYENDO ADITIVOS ESPECIALES PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y HORMIGÓN, CON UN ESPESOR DE 22 MM PARA UNA RESISTENCIA DE 90 MINUTOS. DENSIDAD 780 KG/M3. PARA LA PROYECCIÓN DE IGNIPLASTER® LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA DE POLVO, DISGREGACIONES, GRASAS. NO ES NECESARIA APLICACIÓN DE PUENTE DE UNIÓN NI MALLAS. REI=120. INCLUIDA PREPARACION PREVIA DE PERFILES MEDIANTE CEPILLADO Y ELIMINACION DE RESTOS DE VERMICULITA DESPRENDIDA. TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA. INCLUIDOS LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LABORATORIO Y ENSAYOS DE EJECUCIÓN EN OBRA QUE CONFORME A NORMATIVA SEAN PRECEPTIVOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.					
O01OA050	Ayudante	0,150 h	20,00	3,00	
O01OA030	Oficial primera	0,150 h	23,00	3,45	
M01MP020	Equipo de proyección mortero	0,120 h	7,76	0,93	
P23I200	Mortero ignífugo IGNIPLASTER	10,000 kg	0,25	2,50	
Suma la partida .....					9,88
Costes indirectos ..... 2%					0,20
TOTAL PARTIDA.....					10,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.05	PINTURA INTUMESCENTE S/ESTRUCTURA 90 min	m²			
	PINTURA INTUMESCENTE SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA CON EL ESPESOR NECESARIO PARA ALCANZAR UNA REI-90, I/LIMPIEZA Y CAPA ANTIOXIDANTE, CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMA DE NOVENTA MINUTOS (PRECIO POR DESARROLLO DE PERFIL).TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA. INCLUIDOS LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LABORATORIO Y ENSAYOS DE EJECUCIÓN EN OBRA QUE CONFORME A NORMATIVA SEAN PRECEPTIVOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO BAJO CONDICIONANTES DE ACCESO AL ENTORNO DEL INMUEBLE.				
U01FZ101	Oficial 1ª o civil urbanizacion	0,200 h	19,00	3,80	
U01FZ105	Ayudante o civil urbanizacion	0,200 h	17,50	3,50	
U36IC040	Antioxidante	0,150 kg	6,57	0,99	
U36IE020	Revestimiento intumescente	1,500 kg	15,16	22,74	
%CI	Medios auxiliares estructura	0,310 %	2,00	0,62	
Suma la partida .....					31,65
Costes indirectos ..... 2%					0,63
TOTAL PARTIDA .....					32,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03 DIVISIONES Y ALBAÑILERIA

03,01 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL m2

GUARNECIDO Y MAESTREDO DE YESO EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZON-  
TALES EJECUTADO HASTA TECHO FORJADO, 15 MM. DE ESPESOR CON MAESTRAS  
CADA 1,00 M., INCLUSO FORMACIÓN DE RINCONES, GUARNICIONES DE HUECOS,  
REMATES CON PAVIMENTO, P.P. DE GUARDAVIVOS DE PLÁSTICO Y MALLA EN TO-  
DAS LAS ESQUINAS , COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, COLOCACION DE MALLATEX  
TAMBIEN EN DISCONTINUIDADES DE FABRICAS, EN HACES CON TUBOS TELECOMUI-  
CACIONES, JUNTAS CON PILARES Y FORJADO, CON CARGA EN ZONAS PROXIMAS A  
MOLDURAS DE ARMARIOS, PARA EVITAR EL EFECTO VISUAL "CONTRAFLECHA" Y  
LIMPIEZA S/NTE-RPG, INCLUSO P.P. DE SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN VERTI-  
CALES, CON FONDO DE JUNTA SIKa Y CORDON DE CELULA CERRADA TIPO NEOPO-  
LEN CON CORDON REALIZADO CON SELLANTE DE POLIURETANO MONOCOMPA-  
NENTE O SILICONA NEUTRA SIKa-FLEX COLOR, LIMPEZA DE LOS LABIOS Y PREPARA-  
CION CON ADHERENTE ,MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.Y SOBRE PARAMENTO HO-  
RIZONTAL, DE 15 MM DE ESPESOR, FORMADO POR UNA PRIMERA CAPA DE GUAR-  
NECIDO CON PASTA DE YESO DE CONSTRUCCIÓN B1, APLICADO SOBRE LOS PARA-  
MENTOS A REVESTIR Y UNA SEGUNDA CAPA DE ENLUCIDO CON PASTA DE YESO DE  
APLICACIÓN EN CAPA FINA C6, QUE CONSTITUYE LA TERMINACIÓN O REMATE,  
CON MAESTRAS PERIMETRALES, FORMACION DE ESQUINAS, RINCONES, INTERCA-  
LANDO LAS NECESARIAS PARA QUE SU SEPARACIÓN SEA DEL ORDEN DE 1 M, ACA-  
BADO CON RINCON VIVO EN TECHOS.INCLUYE: PREPARACIÓN DEL SOPORTE QUE  
SE VA A REVESTIR. REALIZACIÓN DE MAESTRAS. AMASADO DEL YESO GRUESO. EX-  
TENDIDO DE LA PASTA DE YESO ENTRE MAESTRAS Y REGULARIZACIÓN DEL REVESTI-  
MIENTO.

AMASADO DEL YESO FINO. EJECUCIÓN DEL ENLUCIDO, EXTENDIENDO LA PASTA DE  
YESO FINO SOBRE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE GUARNECIDA, CON P.P. DE MONTA-  
JE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE ANDAMIOS,

INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PIN-  
TAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALIMINIO COLOR

CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES  
AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA  
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN  
DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEM-  
PRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OB110	Oficial yesero o escayolista	0,300 h	23,00	6,90
O01OA070	Peón ordinario	0,200 h	19,00	3,80
A01A030	PASTA DE YESO NEGRO	0,012 m3	94,48	1,13
Suma la partida .....				11,83
Costes indirectos .....				2% 0,24
TOTAL PARTIDA .....				12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

03.02	FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE	m2
FÁBRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE EN INTERIOR Y EXTERIOR EN FACHADAS , RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. RECERCADOS DE CARPINTERÍA, JAMBAS Y DINTELES, ESTRUCTURAS AUXILIARES DE CUELGUE EN FACHADAS SEGUN DETALLES, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDON NEOPOLEN Y SELLADO EN LAS MISMAS, ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHETAS, PLAQUETAS PARA CIERRE EN CERRAMIENTOS, ESQUINAS, , FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, REMATE SUPERIOR CON PLACA DE POREXPAN DE 10 MM EN INTERIORES, INCLUSO EN PAÑOS CON ALTURA SUPERIOR A 3,80M INTERCALAR VIGA DE PERFIL METÁLICO IPN100, CON P.P. DE ANCLAJES SISTEMA GEOHIDROL. LIMPIEZA . SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F Y MEDIDA A CINTA CORRIDA. I PP DE REFUERZOS METÁLICOS EN ZONA DE COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ELEMENTOS PESADOS. INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL		

O01OA030	Oficial primera	0,500 h	23,00	11,50
O01OA070	Peón ordinario	0,507 h	19,00	9,63
P01LH130	Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm	0,036 mu	52,00	1,87
P01CIE030	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5	0,026 m3	72,00	1,87
P01LCIEA06V5	Llave de atado galvanizada 4x80 mm	0,200 u	1,50	0,30
Suma la partida .....				25,17
Costes indirectos .....				2% 0,50
TOTAL PARTIDA .....				25,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS				

03.03	FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE	m2
FÁBRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE EN INTERIOR Y EXTERIOR EN FACHADAS COLOCADO A 1/2 PIE , RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. RECERCADOS DE CARPINTERÍA, JAMBAS Y DINTELES, ESTRUCTURAS AUXILIARES DE CUELGUE EN FACHADAS SEGUN DETALLES, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDON NEOPOLEN Y SELLADO EN LAS MISMAS, ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHETAS, PLAQUETAS PARA CIERRE EN CERRAMIENTOS, ESQUINAS, , FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, REMATE SUPERIOR CON PLACA DE POREXPAN DE 10 MM EN INTERIORES, CON P.P. DE ANCLAJES SISTEMA GEOHIDROL. LIMPIEZA . SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F Y MEDIDA A CINTA CORRIDA. I PP DE REFUERZOS METÁLICOS EN ZONA DE COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ELEMENTOS PESADOS. INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL		

O01OA030	Oficial primera	0,750 h	23,00	17,25
----------	-----------------	---------	-------	-------

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OA070	Peón ordinario	0,507 h	19,00	9,63	
P01LH130	Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm	0,036 mu	52,00	1,87	
P01CIE030	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5	0,026 m3	72,00	1,87	
P01LCIEA06V5	Llave de atado galvanizada 4x80 mm	0,200 u	1,50	0,30	
Suma la partida .....					30,92
Costes indirectos .....				2%	0,62
TOTAL PARTIDA .....					31,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04 FÁBRICA TABIQUE DE ESCAYOLA 10CM m2

FÁBRICA DE PANEL MACIZO DE ESCAYOLA DE MEDIDAS 66,6X50X10 CM , RECIBIDO ADHESIVO DE MONTAJE EN BASE ESCAYOLA Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR, I/ JUNTAS ELASTICAS PERIMETRALES , LAMINAS CUBREJUNTAS EN ENJARJES , ESQUINAS Y REMATES CONTRA FACHADA Y PILARES ,REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. RECERCADOS DE CARPINTERÍA, JAMBAS Y DINTELES, ESTRUCTURAS AUXILIARES DE CUELGUE EN FACHADAS SEGUN DETALLES, INCLUYENDO SUMINISTRO Y APLICACION DE CUBREJUNTAS FINO FINAL , ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, , REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHETAS, , FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, REMATE SUPERIOR E INFERIOR EN FORJADOS PARA ABSORVER DILATACIONES , CUMPLIENDO LOS SELLOS AENOR , CE , ISO 14001Y MEDIDA A CINTA CORRIDA.

I PP DE REFUERZOS METÁLICOS EN ZONA DE COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ELEMENTOS PESADOS.

I PP DE L METALICAS EN CANTOS DE FORJADOS

1.- ESTE PRECIO INCLUYE PUENTE DE UNIO IMPERMEABILIZANTE EN PARAMENTOS DE BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS

INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR

CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OA030	Oficial primera	0,500 h	23,00	11,50	
O01OA070	Peón ordinario	0,507 h	19,00	9,63	
P01LH130dd	tabique modular escayola 66.6*50*10	0,036 mu	52,00	1,87	
P01CIE030d	Pasta agarre juntas	0,026 m3	72,00	1,87	
P01CIE030dd	material elastico perimetral y arranques	0,026 m3	200,00	5,20	
P01LCIEA06V5	Llave de atado galvanizada 4x80 mm	0,200 u	1,50	0,30	
Suma la partida .....					30,37
Costes indirectos .....				2%	0,61
TOTAL PARTIDA .....					30,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03,05	ENFOSCADO BUENA VISTA HIDROFUGO VERTICAL-HORIZONTAL	m2			
	ENFOSCADO DE 15 MM. DE ESPESOR EN SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-10, INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, GUARNICIONES Y ARISTAS, MALLA DE FIBRA EN TRANSICIONES DE DISTINTOS ELEMENTOS, MAESTRAS, REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE. MEDIOS AUXILIARES CON EMPLEO, EN SU CASO, DE ANDAMIAJE, ASÍ COMO DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EN TAJO.				
	INCLUYE: DESPIECE DE PAÑOS DE TRABAJO. REALIZACIÓN DE MAESTRAS SI FUESE NECESARIO EN DESAPLOMES . APLICACIÓN DEL MORTERO. REALIZACIÓN DE JUNTAS Y ENCUENTROS. ACABADO SUPERFICIAL. CURADO DEL MORTERO. LIMPIEZA.				
	TODO REVESTIMIENTO DEBERÁ DE CUMPLIR EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS3 DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y CERTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE EMISIONES GENERALES Y LA ETIQUETA DE CALIDAD DEL AIRE EN VOC'S DE NIVEL A O A+ O ECOLABEL. MORTERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)				
	SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, NORMATIVA VIGENTE E INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE COLOCADA Y EJECUTADA.				
	CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. DESCONTANDO HUECOS				
	INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR				
	CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OA030	Oficial primera	0,250 h	23,00	5,75	
O01OA050	Ayudante	0,200 h	20,00	4,00	
P04RR040	Mortero revoco CSIII-W1	3,200 kg	0,42	1,34	
		Suma la partida .....			11,09
		Costes indirectos .....	2%		0,22
		TOTAL PARTIDA .....			11,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.06	<b>ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDROFUGO VERTICAL-HORIZONTAL</b> m2  ENFOSCADO FRATASADO MAESTREADO HIDROFUGO (CADA 1,5 M.) DE 15 MM. DE ESPESOR EN SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-10, INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, GUARNICIONES Y ARISTAS, MALLA DE FIBRA EN TRANSICIONES DE DISTINTOS ELEMENTOS, MAESTRAS, REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE. MEDIOS AUXILIARES CON EMPLEO, EN SU CASO, DE ANDAMIAJE, ASÍ COMO DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EN TAJO. INCLUYE: DESPIECE DE PAÑOS DE TRABAJO. REALIZACIÓN DE MAESTRAS. APLICACIÓN DEL MORTERO. REALIZACIÓN DE JUNTAS Y ENCUENTROS. ACABADO SUPERFICIAL. CURADO DEL MORTERO. LIMPIEZA.  TODO REVESTIMIENTO DEBERÁ DE CUMPLIR EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS3 DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y CERTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE EMISIONES GENERALES Y LA ETIQUETA DE CALIDAD DEL AIRE EN VOC'S DE NIVEL A O A+ O ECOLABEL. MORTERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, NORMATIVA VIGENTE E INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE COLOCADA Y EJECUTADA. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OA030	Oficial primera	0,370 h	23,00	8,51	
O01OA050	Ayudante	0,328 h	20,00	6,56	
P04RR040	Mortero revoco CSIII-W1	3,200 kg	0,42	1,34	
Suma la partida .....					16,41
Costes indirectos ..... 2%					0,33
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>16,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
03.07	<b>AYUDAS DE ALBAÑILERÍA INSTALACIONES Y REMATES</b> ud  AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES, FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN PCI Y GASES ( TODAS LAS INSTALACIONES). INCLUIDO APERTURA DE ROZAS, RECIBIDO DE CAJAS, APERTURA DE HUECOS, MECANICALES DE BIES, EXTINTORES , ETC RECIBIDO DE TUBOS, TUBERÍAS, LLAVES Y TODO EL MATERIAL NECESARIO. LAS AYUDAS INCLUYEN REMATES DE TABIQUERIA Y PINTURA CON LO EXISTENTE . ROZAS INCLUIDAS INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR 1.- ESTE PRECIO INCLUYE ROZAS . TAPADO Y AYUDAS DE DEMOLICION EN VERMICULITA ACTUAL PARA POSTERIOR SOLDADO DE ESTRUCTURA CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OA030	Oficial primera	80,000 h	23,00	1,840,00	
O01OA050	Ayudante	60,000 h	20,00	1,200,00	
%PM0050	Pequeño Material albañilería y ayudas cierre	30,400 %	0,50	15,20	

**PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

### 04 FACHADAS Y CERRAMIENTOS

04.01 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA IDEM EXISTENTE m2

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON MORTERO MONOCAPA ACABADO DE PIEDRA PROYECTADA DE IDENTICAS CONDICIONES AL EXISTENTE Y /O VARIAS TONALIDADES A DECIDIR POR LA Dfy PROPIEDAD, APLICADOS A MÁQUINA DE PROYECTAR DIRECTAMENTE SOBRE EL SOPORTE (FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN, FÁBRICA DE LADRILLO, REVOQUE DE MORTERO, ETC.), CON COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS DE TRABAJO, CON EL ESPESOR NECESARIO, CON EJECUCIÓN DE DESPIECE SEGÚN PLANOS, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-RPR-9, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS. MORTERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

1.-ESTE PRECIO INCLUYE GUARNICIONES , MALLA DE REFUERZO Y MORTERO INICIAL

2.-ESTE PRECIO INCLUYE PERFILES DE REMATE SUPERIOR CON FACHADA EXISTENTE

CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OA030	Oficial primera	0,400 h	23,00	9,20
O01OA070	Peón ordinario	0,250 h	19,00	4,75
P04RM070	Mortero monocapa piedra proyectada	21,000 kg	0,44	9,24
mallass	malla fibra vidrio 195 g	0,210 m2	1,87	0,39
junjd	Junquillo pvc y juntas	1,000 m	0,35	0,35
P04RW250	Árido mármol o piedra existente p/proyectar	15,000 kg	0,64	9,60
PCIE01DW050	Agua	0,008 m3	1,15	0,01
M01MP010	Proyector de mortero 3 m3/h	0,080 h	12,48	1,00

Suma la partida .....	34,54
Costes indirectos ..... 2%	0,69

**TOTAL PARTIDA..... 35,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02	FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 CM 1/2P + ARMADURA DE TENDEL M-7,5 INT/EXT+ REMATE CAMARAS  FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X7 CM. DE 1/2 PIE DE ESPESOR EN INTERIOR Y EXTERIOR EN FACHADAS INCLUSO REMATE PERIMETRAL DE CAMARAS , RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. RECERCADOS DE CARPINTERÍA, JAMBAS Y DINTELES, ESTRUCTURAS AUXILIARES DE CUELQUE EN FACHADAS SEGUN DETALLES, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDON NEOPLEN Y SELLADO EN LAS MISMAS, ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHETAS, PLAQUETAS PARA CIERRE EN CERRAMIENTOS, ESQUINAS, , FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, REMATE SUPERIOR CON PLACA DE POREXPAN DE 10 MM EN INTERIORES, CON P.P. DE ANCLAJES SISTEMA GEOHIDROL. LIMPIEZA . SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F Y MEDIDA A CINTA CORRIDA. 1.-ESTE PRECIO INCLUYE FORMACION DE VIERTEAGUAS CON LADRILLO CERAMICO O RASILLA, I ENFOSCADO 2.- ESTE PRECIO INCLUYE ANCLAJES Y LLAVES A PILARES EXISTENTES DE ARRIOSTRAMIENTO INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	m2			
O01OA030	Oficial primera	0,450 h	23,00	10,35	
O01OA070	Peón ordinario	0,507 h	19,00	9,63	
CIEP01LTCUB	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm + MACHON	0,110 mu	65,00	7,15	
PCIE1LA060	Armadura de tendel redonda galvanizada 4x80 mm	2,150 m	1,20	2,58	
CIE1LA470	Gancho para dinteles inoxidable 84 mm	0,700 u	0,80	0,56	
P01CIE030	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5	0,026 m3	72,00	1,87	
P01LCIEA06V5	Llave de atado galvanizada 4x80 mm	0,200 u	1,50	0,30	
Suma la partida .....					32,44
Costes indirectos .....				2%	0,65
TOTAL PARTIDA .....					33,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 05 FALSOS TECHOS

05,01	FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 MM BORDE AFINADO	m2			
-------	---	----	--	--	--

SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO CONTINUO , LISO SISTEMA D47 "KNAUF" (12,5+47) O ESPECIFICO A DECIDIR POR LA DF, FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD / 12,5 / BORDE AFINADO, STANDARD "KNAUF" ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO DE PERFILES PRIMARIOS SR 47X25 MM SEPARADOS CADA 1000 MM ENTRE EJES Y SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS CADA 950 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LOS PERFILES PRIMARIOS Y COLOCADAS CON UNA MODULACIÓN MÁXIMA DE 500 MM ENTRE EJES, INCLUSO P/P DE FIJACIONES, TORNILLERÍA, RESOLUCIÓN DEL PERÍMETRO Y PUNTOS SINGULARES, PASTA DE JUNTAS, CINTA DE JUNTAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMIR Y REVESTIR. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL PERFIL EN EL PERÍMETRO Y COLOCACIÓN DE LA BANDA ACÚSTICA DE DILATACIÓN. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA ESTRUCTURA. ATORNILLADO Y COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. TRATAMIENTO DE JUNTAS. INCLUSO P.P. DE TABICAS, CORTINEROS, FALSAS VÍGAS CURVAS O PLANAS, DESCUELQUES VARIOS ZANCAS DE ESCALERAS INCLUSO CON SU VUELTA , ETC, EJECUTADOS CON PLACA DE YESO LAMINADO. SE INCLUYE EN EL PRECIO P.P. DE APERTURAS DE HUECOS PARA INSTALACIONES, YA SEAN REJILLAS, DIFUSORES, ALTAVOCES, LUMINARIAS DE CUALQUIER TIPO O ELEMENTOS DE CONTRA INCENDIOS O SEGURIDAD CONTRA INTRUSIÓN, ASÍ COMO FORMACIÓN DE REGISTROS INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR . CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS PARA INSTALACIONES. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

0010A030	Oficial primera	0,200 h	23,00	4,60
0010A050	Ayudante	0,150 h	20,00	3,00
CIE04PS030	Placa yeso laminado estándar 13 mm (Tipo A)	1,050 m2	6,00	6,30
CIEPNB005	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,400 m	0,17	0,07
CUEPPW010	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,400 m	1,20	0,48
CIE PPO030	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	3,200 m	1,50	4,80
CIE TO010	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL	1,200 u	0,75	0,90
CJETO040	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	1,200 u	0,43	0,52
CJETO020	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,600 u	0,21	0,13
CJETO030	Caballote maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	2,300 u	0,38	0,87
CIEPOP010	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	17,000 u	0,02	0,34
CIEPNA010	Pasta de agarre PYL estándar	0,100 kg	0,53	0,05
CIEPNJ011	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	0,400 kg	1,24	0,50
CIEPNC010	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	1,500 m	0,06	0,09
%PM10CIE	Pequeño Material, registros tabicas , ayudas	0,227 %	10,00	2,27

Suma la partida .....	24,92
Costes indirectos .....	2% 0,50

**TOTAL PARTIDA..... 25,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE					
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02	<b>FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDROFUGA H1 13 MM BORDE AFINADO</b>	m2			
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO CONTINUO , LISO D114 "KNAUF" (12,5+47), FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD / 12,5 / BORDE AFINADO, TIPO H1 "KNAUF" ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO DE PERFILES PRIMARIOS SR 47X25 MM SEPARADOS CADA 1000 MM ENTRE EJES Y SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS CADA 950 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LOS PERFILES PRIMARIOS Y COLOCADAS CON UNA MODULACIÓN MÁXIMA DE 500 MM ENTRE EJES, INCLUSO P/P DE FIJACIONES, TORNILLERÍA, RESOLUCIÓN DEL PERÍMETRO Y PUNTOS SINGULARES, PASTA DE JUNTAS, CINTA DE JUNTAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMAR Y REVESTIR. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL PERFIL EN EL PERÍMETRO Y COLOCACIÓN DE LA BANDA ACÚSTICA DE DILATACIÓN. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA ESTRUCTURA. ATORNILLADO Y COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. TRATAMIENTO DE JUNTAS. INCLUSO P.P. DE TABICAS, CORTINEROS, FALSAS VIGAS CURVAS O PLANAS, DESCUELQUES VARIOS ZANCAS DE ESCALERAS INCLUSO CON SU VUELTA , ETC, EJECUTADOS CON PLACA DE YESO LAMINADO. SE INCLUYE EN EL PRECIO P.P. DE APERTURAS DE HUECOS PARA INSTALACIONES, YA SEAN REJILLAS, DIFUSORES, ALTAVOCES, LUMINARIAS DE CUALQUIER TIPO O ELEMENTOS DE CONTRA INCENDIOS O SEGURIDAD CONTRA INTRUSIÓN, ASÍ COMO FORMACIÓN DE REGISTROS INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR . CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS PARA INSTALACIONES. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OA030	Oficial primera	0,200 h	23,00	4,60	
O01OA050	Ayudante	0,200 h	20,00	4,00	
CIEPHH010	Placa yeso laminado hidrófuga baja absorción (Tipo H1) 13 mm	1,050 m2	7,50	7,88	
CIEPNB005	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,400 m	0,17	0,07	
CUEPPW010	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,400 m	1,20	0,48	
CIE PPO030	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	3,200 m	1,50	4,80	
CIE TO010	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL	1,200 u	0,75	0,90	
CIETO040	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	1,200 u	0,43	0,52	
CIETO020	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,600 u	0,21	0,13	
CIETO030	Caballote maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	2,300 u	0,38	0,87	
CIEPOP010	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	17,000 u	0,02	0,34	
CIEPNA010	Pasta de agarre PYL estándar	0,100 kg	0,53	0,05	
CIEPNJ020	Pasta para juntas PYL ambiente húmedo	0,400 kg	1,24	0,50	
CIEPNC010	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	1,500 m	0,06	0,09	
%PM10CIE	Pequeño Material, registros tabicas , ayudas	0,252 %	10,00	2,52	
Suma la partida .....					27,75
Costes indirectos .....					2% 0,56
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>28,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

05.03 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO KNAUF D143 600x600x12,5 mm PERFIL VISTO + FAJA + PINTURA m2

SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE , DECORATIVO D143 E "KNAUF", CONSTITUIDO POR PLACAS DE YESO LAMINADO PLACA DE YESO LAMINADO LISA ACABADO CON VINILO BLANCO, VTR "KNAUF", DE 600X600X12,5 MM, SUSPENDIDAS DEL FORJADO MEDIANTE PERFILERÍA VISTA, COMPRENDIENDO PERFILES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y ANGULARES DE REMATE FIJADOS AL TECHO MEDIANTE VARILLAS Y CUELQUES. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO.

INCLUSO P.P. DE FAJEADO PERIMETRAL SEGÚN PLANOS DE PROYECTO MEDIANTE FALSO TECHO CONTINUO LISO D114 "KNAUF" (12,5+47), FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD / 12,5 / BORDE AFINADO, STANDARD "KNAUF" ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO DE PERFILES PRIMARIOS SR 47X25 MM Y SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS CADA 500 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LOS PERFILES PRIMARIOS Y COLOCADAS CON UNA MODULACIÓN MÁXIMA DE 500 MM ENTRE EJES. ESTE FAJEADO PERIMETRAL SE HACE PARA QUE EL TECHO REGISTRABLE QUEDE CENTRADO EN LA HABITACIÓN Y SIEMPRE HAYA PLACAS COMPLETAS, POR LO QUE SE DEBERÁ REPLANTEAR ANTES IN SITU.

INCLUSO P.P. DE TABICAS, CORTINEROS, FALSAS VIGAS CURVAS O PLANAS, DESCUELQUES VARIOS Y ZANCAS DE ESCALERAS ETC, EJECUTADOS CON PLACA DE YESO LAMINADO.

SE INCLUYE EN EL PRECIO P.P. DE APERTURAS DE HUECOS PARA INSTALACIONES YA SEAN REJILLAS, DIFUSORES, ALTAVOCES, LUMINARIAS DE CUALQUIER TIPO O ELEMENTOS DE CONTRA INCENDIOS O SEGURIDAD CONTRA INTRUSIÓN, ASÍ COMO FORMACIÓN DE REGISTROS EN FAJAS INCLUIDOS EN ESTE PRECIO

INCLUSO P.P. DE PINTADO EN FAJEADOS PERIMETRALES DE CARTÓN-YESO CON 3 MANOS DE PINTURA PLÁSTICA EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS O CAMBIOS DE FALSOS TECHOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS PARA INSTALACIONES. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OA030	Oficial primera	0,220 h	23,00	5,06
O01OA050	Ayudante	0,200 h	20,00	4,00
CIETKV031	Placa falso techo regist. PYL vinilo KNAUF VTR 12,5 BC 600x600 mm	1,050 m2	9,96	10,46
CIETJ011	Perfil angular KNAUF Easy L 20x20 blanco	0,400 m	0,84	0,34
CIETJ021	Perfil KNAUF Easy primario T 24/38 blanco	0,840 m	1,05	0,88
CIETJ031	Perfil KNAUF Easy secundario T 24/32 1200 mm blanco	1,670 m	1,05	1,75
CIETJ041	Perfil KNAUF Easy secundario T 24/32 600 mm blanco	0,840 m	1,05	0,88
CIETO041	Varilla de cuelgue 1000 mm KNAUF	0,700 u	0,32	0,22
CIETJ051	Twist suspensión rápida KNAUF (paquete 100 ud)	0,700 u	0,71	0,50
%PM0100	Pequeño Material	0,241 %	1,00	0,24
%PM10CIE	Pequeño Material, registros tabicas , ayudas	0,243 %	10,00	2,43
Suma la partida .....				26,76
Costes indirectos .....				2% 0,54
TOTAL PARTIDA .....				27,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

05.04	<b>FALSO TECHO CONTINUO DE EXTERIOR PYL PLACA CEMENTOSA 13 MM BORDE AFINADO</b>	m2
<p>SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO CONTINUO , LISO SISTEMA D47 "KNAUF" (12,5+47) O ESPECIFICO A DECIDIR POR LA DF, FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO DE EXTERIORES DE BASE CEMENTOSA / 12,5 / BORDE AFINADO, "KNAUF" ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO DE PERFILES PRIMARIOS SR 47X25 MM SEPARADOS CADA 1000 MM ENTRE EJES Y SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS CADA 950 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LOS PERFILES PRIMARIOS Y COLOCADAS CON UNA MODULACIÓN MÁXIMA DE 500 MM ENTRE EJES, INCLUSO P/P DE FIJACIONES, TORNILLERÍA, RESOLUCIÓN DEL PERÍMETRO Y PUNTOS SINGULARES, PASTA DE JUNTAS, CINTA DE JUNTAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMIR Y REVESTIR. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL PERFIL EN EL PERÍMETRO Y COLOCACIÓN DE LA BANDA ACÚSTICA DE DILATACIÓN. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA ESTRUCTURA. ATORNILLADO Y COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. TRATAMIENTO DE JUNTAS. INCLUSO P.P. DE TABICAS, CORTINEROS, FALSAS VIGAS CURVAS O PLANAS, DESCUELQUES VARIOS ZANCAS DE ESCALERAS INCLUSO CON SU VUELTA , ETC, EJECUTADOS CON PLACA DE YESO LAMINADO.</p> <p>SE INCLUYE EN EL PRECIO P.P. DE APERTURAS DE HUECOS PARA INSTALACIONES, YA SEAN REJILLAS, DIFUSORES, ALTAVOCES, LUMINARIAS DE CUALQUIER TIPO O ELEMENTOS DE CONTRA INCENDIOS O SEGURIDAD CONTRA INTRUSIÓN, ASÍ COMO FORMACIÓN DE REGISTROS</p> <p>INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR . CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS PARA INSTALACIONES. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>		

O01OA030	Oficial primera	0,250 h	23,00	5,75
O01OA050	Ayudante	0,200 h	20,00	4,00
DFF	Placa yeso laminado estándar 13 mm base cementosa	1,050 m2	20,00	21,00
CIEPNB005	Banda estanqueidad perimetral PYL 30 mm	0,400 m	0,17	0,07
CUEPPW010	Perfil acero galvanizado en U PYL 30x30 mm	0,400 m	1,20	0,48
CIE PPO030	Maestra acero galvanizado en C PYL 60x27 mm	3,200 m	1,50	4,80
CIE TO010	Cuelgue regulable combinado falso techo continuo PYL	1,200 u	0,75	0,90
CIETO040	Varilla de cuelgue 1000 mm falso techo	1,200 u	0,43	0,52
CIETO020	Conector maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	0,600 u	0,21	0,13
CIETO030	Caballote maestra 60x27 mm falso techo continuo PYL	2,300 u	0,38	0,87
CIEPOP010	Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x25 mm	17,000 u	0,02	0,34
CIEPNA010	Pasta de agarre PYL estándar	0,100 kg	0,53	0,05
CIEPNJ011	Pasta para juntas KNAUF Jointfiller 24 h (saco 20 kg)	0,400 kg	1,24	0,50
CIEPNC010	Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)	1,500 m	0,06	0,09
%PM10CIE	Pequeño Material, registros tabicas , ayudas	0,395 %	10,00	3,95
Suma la partida .....				43,45
Costes indirectos .....				2% 0,87
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>44,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 06 PAVIMENTOS

06,01 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 15CM DE ESPESOR FRATASADA m2

FORMACIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR CON ACABADO FRATASADO, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/B/20/X0 FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA, Y MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080 COMO ARMADURA DE REPARTO, COLOCADA SOBRE SEPARADORES HOMOLOGADOS, SIN TRATAMIENTO DE SU SUPERFICIE; APOYADA SOBRE CAPA BASE EXISTENTE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO). INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL HORMIGÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN MEDIANTE REGLA VIBRANTE, FORMACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE UN PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM DE ESPESOR, ALREDEDOR DE CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERRUMPA LA SOLERA, COMO PILARES Y MUROS, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN; EMBOQUILLADO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERIORES (CERCOS DE ARQUETAS, SUMIDEROS, BOTES SIFÓNICOS, ETC.) DE LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTADAS BAJO LA SOLERA; Y ASERRADO DE LAS JUNTAS DE RETRACCIÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA SOLERA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL HORMIGÓN, COMPROBANDO LA DENSIDAD Y LAS RASANTES. REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DILATACIÓN. TENDIDO DE NIVELES MEDIANTE TOQUES, MAESTRAS DE HORMIGÓN O REGLAS. RIEGO DE LA SUPERFICIE BASE. FORMACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA CON SEPARADORES HOMOLOGADOS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. ASERRADO DE JUNTAS DE RETRACCIÓN. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OA030	Oficial primera	0,350 h	23,00	8,05	
O01OA070	Peón ordinario	0,350 h	19,00	6,65	
M11HR010	Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm	0,367 h	2,25	0,83	
E04AM060	MALLA ELECTROSOLDADA #150x150 mm D=6 mm	1,000 m2	2,69	2,69	
P01HAV190	Hormigón HA-25/B/20/X0 central fratasada	0,200 m3	75,00	15,00	
%PM0200	Pequeño Material	0,332 %	2,00	0,66	
Suma la partida .....					33,88
Costes indirectos .....					0,68
TOTAL PARTIDA .....					34,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE					
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE

06.02	<b>SOLADO BALD. TERRAZO 40X40cm, EQUIVALENTE AL EXISTENTE + RODAPIE</b> <span>m2</span> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIOR DE CARACTERÍSTICAS Y COLOR EQUIVALENTES AL ACTUAL COLOCACIÓN CORRIDA BAJO TABIQUES ( EN NAVE ) , CON GRADO DE RESBALADICIDAD 1 SEGÚN CTE, DE 40X40 CM, CLASIFICADO DE USO INTENSIVO SEGÚN UNE-EN 13748-1, Y EN POSESIÓN DE CERTIFICADOS DE ENSAYOS, CON UN PULIDO INICIAL EN FÁBRICA, INCLUSO PULIDO Y ABRILLANTADO EN OBRA CON DISCO DE DIAMANTE O MÁQUINA VENECIANA; COLOCADAS CON ADHESIVO CEMENTOSO (CAPA DE 1 CM) SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO DE 5 CM DE ESPESOR (INCLUIDA EN ESTE PRECIO) Y SEPARADAS DE 1 MM ENTRE SÍ. INCLUSO REPLANTEO, HUMECTACIÓN DE LAS PIEZAS, FORMACIÓN DE JUNTAS PERIMETRALES CONTINUAS, DE ANCHURA NO MENOR DE 5 MM, EN LOS LÍMITES CON CERRAMIENTOS, PILARES EXENTOS Y ELEVACIONES DE NIVEL, JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAÑOS SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE Y JUNTAS ESTRUCTURALES O DE DILATACIÓN EXISTENTES EN EL SOPORTE O COLOCADAS CON MORTERO A PUNTA PALETA O SEMISECO 1.-RELLENO DE LAS JUNTAS DE SEPARACIÓN ENTRE BALDOSAS CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 COLOREADA CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS BALDOSAS Y LIMPIEZA FINAL. 2.-INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 COLOREADA CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS BALDOSAS Y LIMPIEZA. CON P.P. DE PLETINAS DESCRITAS EN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA EN CAMBIO DE MATERIAL, 3.-INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE NIVELES. PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS. EXTENDIDO DE LA CAPA DE MORTERO DE AGARRE. APLICACIÓN DE ADHESIVO CEMENTOSO. COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS. RELLENO DE JUNTAS DE SEPARACIÓN ENTRE BALDOSAS. REPLANTEO DE LAS PIEZAS. CORTE DE LAS PIEZAS Y FORMACIÓN DE ENCAJES EN ESQUINAS Y RINCONES. REJUNTADO. PULIDO Y ABRILLANTADO EN OBRA DE TODA LA SOLERÍA. 4.- INCLUSO ENSAYO REALIZADO POR LABORATORIO HOMOLOGADO PARA OBTENCIÓN DE GRADO 1 DE RESBALADICIDAD SEGÚN CTE. INCLUSO P.P. DE UMBRALES DE PUERTAS. P.P. DE JUNTA DE DILATACION EN HORIZONTAL DE LA CASA COVI S.L. FORMADO POR ELEMENTO METALICO DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGRO, PIEZA ESPECIAL EN ENCUESTRO PARALELO CON PARAMENTO VERTICAL 5.- I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUESTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO , 6.-INCLUSO PROTECCIÓN TOTAL EN FASE DE OBRA CON CARTON ONDULADO Y ENCINTADO PREVIA ACEPTACIÓN DE LA EJECUCION POR D.F., LIMPIEZA FINAL S/NTE-RSR-1, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE SUELO PODOTACTL CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL DE SOLADO A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
-------	--	--	--	--	--

CM1P08TB110	Baldosa terrazo 40x40 cm grano medio claro alta resistencia	1,000 m2	26,00	26,00	
09.09aux	RODAPIE BISELADO PULIDO TERRAZO 40X7	1,000 m	8,84	8,84	
CM1A02A160	MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	0,050 m3	69,09	3,45	
CM1P01AA020	Arena de río 0/6 mm	0,020 m3	23,56	0,47	
CM1P01FJ150	Pasta para juntas de terrazo	1,000 m2	0,68	0,68	
CM1P08TW010	Pulido y abrillantado in situ terrazo	1,000 m2	9,06	9,06	
Suma la partida .....					48,50
Costes indirectos ..... 2%					0,97
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>49,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.03	SOL.GRES PORCELÁNICO C2 40X40 CM TRÁNSITO DENSO	m2			
	SOLADO CON BALDOSAS GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO MODELO PORCELANO-SA 40X40 CM CLASE 2. ANTISLIP. DE PORCELANOSA O EQUIVALENTE , RECIBIDAS CON ADHESIVO BUTECH DE LA CASA PORCELANOSA SOBRE CAPA DE MORTERO M-5 (1:6) MAESTREADO DE 5 CM APROXIMADAMENTE O TABIQUE DE ESCAYOLA, INCLUSO ÉSTA CON FORMACION DE PENDIENTES, REJUNTADO, AVITOLADO, LIMPIEZA EL PAVIMENTO				
	1.- I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCuentro de paramentos, pletinas y esquineros, todo ejecutado segun planos de detalle incluido en precio ,				
	2.-INCLUSO PROTECCIÓN TOTAL EN FASE DE OBRA CON CARTON ONDULADO Y ENCINTADO PREVIA ACEPTACIÓN DE LA EJECUCION POR D.F., LIMPIEZA FINAL S/NTE-RSR-1, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.				
	ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE SUELO PODOTACTL CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID				
	INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL DE SOLADO A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION				
	CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
CM1O01OB090	Oficial solador alicatador	0,350 h	23,72	8,30	
CM1O01OB100	Ayudante solador alicatador	0,350 h	22,30	7,81	
CM1O01OA070	Peón ordinario	0,250 h	19,02	4,76	
CM1P08EPO065	Baldosa gres porcelánico esmaltado pulido 40x40 cm C2	1,050 m2	28,00	29,40	
CM1P01FA030	Adhesivo cementoso C2TE blanco	3,000 kg	0,89	2,67	
CM1P01FJ006	Mortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color	0,238 kg	3,48	0,83	
Suma la partida .....					53,77
Costes indirectos .....				2%	1,08
TOTAL PARTIDA .....					54,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.04	<b>RODAPIE PROTECCION SOL.GRES O TERRAZO PULIDO 40X30 CM TRÁNSITO DENSO</b> m				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODAPIE DE BALDOSAS GRES PORCELÁNICO A DE- CIDIR 40X30 CM CLASE 2. ANTISLIP O PIEZA DE TERRAZO PULIDO DE MISMAS DI- MENSIONES , RECIBIDAS CON ADHESIVO BUTECH DE LA CASA PORCELANOSA O EQUIVALENTE SOBRE CAPA DE MORTERO M-5 (1:6) MAESTREADO DE 5 CM APRO- XIMADAMENTE, , LIMPIEZA EL PAVIMENTO 1.- I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ES- TRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPE- CIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON EN- CUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO , 2.-INCLUSO PROTECCIÓN TOTAL EN FASE DE OBRA CON CARTON ONDULADO Y EN- CINTADO PREVIA ACEPTACIÓN DE LA EJECUCION POR D.F., LIMPIEZA FINAL S/NTE-RSR-1, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE SUELO PODOTACTL CUMPLIENDO LA NOR- MATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPE- CIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL DE SOLADO A DI- FERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEM- PRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
CM1001OB090	Oficial soldador alicatador	0,350 h	23,72	8,30	
RODA2	Rodapie 40x30 gres o lineal aluminio O L metalica	1,000 m	14,00	14,00	
CM1P01FA030	Adhesivo cementoso C2TE blanco	1,000 kg	0,89	0,89	
CM1P01FJ006	Mortero cementoso rejuntado mejorado CG2 2-15 mm color	0,238 kg	3,48	0,83	
	Suma la partida .....				24,02
	Costes indirectos .....		2%		0,48
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>24,50</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS				
06.05	<b>RECRECIDO 5 CM MORTERO IN SITU CT-C5 V/BOMBA Y MALLAZO</b> m2				
	RECRECIDO DEL SOPORTE DE PAVIMENTOS CON MORTERO CT-C5 F-2 DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE R?O GRANO FINO (M-5) DE 5 CM DE ESPESOR, ELA- BORADO MECANICAMENTE EN OBRA Y BOMBEADO HASTA LA ZONA DE TRABAJO, INCLUSO NIVELADO Y FRATASADO MEC?NICO, CON MARCADO CE Y DDP (DECLA- RACI?N DE PRESTACIONES) SEG?N REGLAMENTO UE 305/2011, MEDIDO EN SUPERFI- CIE REALMENTE EJECUTADA, CONFORME A LA NORMA UNE-EN-13813:2003.COLO- CACIÓN DE BANDA DE PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 10 MM DE ESPESOR EN EL PERÍMETRO, RODEANDO LOS ELEMENTOS VERTICALES Y EN LAS JUNTAS ESTRUCTURALES, FORMACIÓN DE JUNTAS DE RETRACCIÓN Y CURADO DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE NIVELES. PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTRO- SOLDADA 1.-ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE MALLAZO 2- I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION EN MORTERO CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEM- PRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OA030	Oficial primera	0,010 h	23,00	0,23	
O01OA060	Peón especializado	0,010 h	19,50	0,20	
P01MEN010	Mortero recrecido (CT-C5-F2)	0,050 t	193,23	9,66	
D04AA201	ACERO CORRUGADO B 500-S	3,800 kg	1,02	3,88	
M01HE010	Bomba hormigón estacionaria 10-25 m3/h	0,020 h	23,44	0,47	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida .....			14,44
		Costes indirectos .....	2%		0,29
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>14,73</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS				

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 07 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

07.01 PINTURA PLASTICA LISA INTERIORES VERT-HORIZ BRUGUER MISTRAL MATE m2

SUMINISTRO Y EJECUCION PINTURA PLASTICA LISA PARA INTERIORES MISTRAL MATE DE BRUGUER O EQUIVALENTE EN COLORES A ELEGIR POR D.F. E INDICACIONES DE PLANO DE DETALLES SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES , PARA TODO TIPO DE ACABADOS Y SUPERFICIES , FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO; SEGUN CTE E INDICACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS .

ESTE PRECIO INCLUYE AJUSTES DE DESPLOMES , AYUDAS EN ELEVACION Y CARGA, PLATAFORMAS DE ELEVACION O ANDAMIO PARA LAS ZONAS DE TECHOS A GRAN ALTURA, CIMBRAS Y TRABAJOS DE PERSONAL EN CUELQUE POSTERIORES DE REMATES

1.-INCLUSO P/P DE REPLANTEO, CORTES

2.-RESOLUCIÓN DE ENCUNTROS, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE.

4.-INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO.

3 I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO ,

4.-INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL CON OTRO MATERIAL A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION

CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

001OB230	Oficial 1ª pintura	0,100 h	20,00	2,00
001OB240	Ayudante pintura	0,095 h	19,00	1,81
P25OZ040	Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior	0,070 l	7,52	0,53
P25OG040	Masilla ultrafina acabados	0,060 kg	0,90	0,05
P25EI020	Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate	0,300 l	2,34	0,70
P25WW220	material y disolvente	0,200 u	0,83	0,17

Suma la partida .....	5,26
Costes indirectos .....	2% 0,11

**TOTAL PARTIDA..... 5,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02 PINTURA PLASTICA LISA EXTERIORES VERT-HORIZ BRUGUER MISTRAL MATE m2

SUMINISTRO Y EJECUCION PINTURA PLASTICA LISA PARA EXTERIORES MISTRAL MATE DE BRUGUER O EQUIVALENTE EN COLORES A ELEGIR POR D.F. E INDICACIONES DE PLANO DE DETALLES SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES , PARA TODO TIPO DE ACABADOS Y SUPERFICIES , FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO; SEGUN CTE E INDICACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB230	Oficial 1ª pintura	0,120 h	20,00	2,40	
O01OB240	Ayudante pintura	0,100 h	19,00	1,90	
P25OZ040	Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior	0,070 l	7,52	0,53	
P25OG040	Masilla ultrafina acabados	0,060 kg	0,90	0,05	
P25EI020	Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate	0,300 l	2,34	0,70	
P25WW220	material y disolvente	0,200 u	0,83	0,17	
Suma la partida .....					5,75
Costes indirectos .....				2%	0,12
TOTAL PARTIDA .....					5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03 PINTURA EPOXI SUELOS, PAREDES Y TECHOS m2

SUMINISTRO Y EJECUCION PINTURA APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI ACQUAPOX "PINTURAS ISAVAL", COLOR , ACABADO SATINADO, TEXTURA LISA, SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,13 L/M² CADA MANO); PREVIA APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR EPOXI, ACQUASELL "PINTURAS ISAVAL", SOBRE SUELO DE GARAJE DE HORMIGÓN

ESTE PRECIO INCLUYE AJUSTES DE DESPLOMES , AYUDAS EN ELEVACION Y CARGA, PLATAFORMAS DE ELEVACION O ANDAMIO PARA LAS ZONAS DE TECHOS A GRAN ALTURA, CIMBRAS Y TRABAJOS DE PERSONAL EN CUELQUE POSTERIORES DE REMATES

1.-INCLUSO P/P DE REPLANTEO, CORTES

2.-RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE.

4.-INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO.

3 I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO ,

4.-INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL CON OTRO MATERIAL A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION

5.- ESTE PRECIO INCLUYE DOS FRANJAS EN PARED , ZONA 1 M-1.20 M OSCURA EN INFERIOR

CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OB230	Oficial 1ª pintura	0,190 h	20,00	3,80	
O01OB240	Ayudante pintura	0,190 h	19,00	3,61	
P25OZ040	Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior	0,070 l	7,52	0,53	
P25OG040	Masilla ultrafina acabados	0,060 kg	0,90	0,05	
P25WW220	material y disolvente	0,200 u	0,83	0,17	
P25EI020FF	Pintura epoxi	0,300 l	35,00	10,50	
Suma la partida .....					18,66
Costes indirectos .....				2%	0,37
TOTAL PARTIDA .....					19,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE					
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.04	<b>PARAGOLPES ADHESIVO GARAJE CAUCHO ALMOHADILLADO ESQUINA</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE COGIN PARACHOQUES FLEXIBLE REFLECTANTE Y ALMOHADILLADOS DE 5 CM, FORMANDO ESQUINAS I SUPERFICIE HORIZONTAL EN PARAMENTO PERFIL NTERIOR RECIBIDO A PARAMENTO CON TORNILLERIA RECOMENDADA POR EL FABRICANTE 1.-INCLUSO P/P DE REPLANTEO, CORTES 2.-RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. 3.-INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO. 4 I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO , 5.-INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL CON OTRO MATERIAL A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION 6.- ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE U METALICA O CHAPA DE REFUERZO , PARA DAR ROBUSTED AL PARACHOQUES Y NO SE DESCUELQUE MEDIDOS LOS MM EJECUTADOS DEDUCIENDO HUECOS.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL ESTE PRECIO INCLUYE REALIZACION DE MECHINALES, TAPETAS DE CUALQUIER TIPO Y CAJEADOS DE INSTALACIONES Y ENCHUFES	m			
O01OB150	Oficial 1ª carpintero	0,200 h	22,00	4,40	
O01OA030	Oficial primera	0,200 h	23,00	4,60	
P04UBVI	Parachoques ESQUINERO CAUCHO ALMIHADILLADO	1,050 m2	60,00	63,00	
P04MW050	Perfilería fijación subestructura	2,000 m2	5,69	11,38	
P04MW010W	Material auxiliar revestimiento	1,500 u	1,03	1,55	
%PM0030	Pequeño Material revestimiento	0,849 %	0,30	0,25	
Suma la partida .....					85,18
Costes indirectos .....					2% 1,70
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>86,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE					
CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.05	<b>PARAGOLPES ADHESIVO GARAJE CAUCHO ALMOHADILLADO PARAMENTO</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE COGIN PARACHOQUES FLEXIBLE REFLECTANTE Y ALMOHADILLADOS DE 5 CM, FORMANDO ESQUINAS I SUPERFICIE HORIZONTAL EN PARAMENTO PERFIL NTERIOR RECIBIDO A PARAMENTO CON TORNILLERIA RECOMENDADA POR EL FABRICANTE 1.-INCLUSO P/P DE REPLANTEO, CORTES 2.-RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. 3.-INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO. 4 I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO , 5.-INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL CON OTRO MATERIAL A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION 6.- ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE U METALICA O CHAPA DE REFUERZO , PARA DAR ROBUSTED AL PARACHOQUES Y NO SE DESCUELQUE MEDIDOS LOS MM EJECUTADOS DEDUCIENDO HUECOS.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL ESTE PRECIO INCLUYE REALIZACION DE MECHINALES, TAPETAS DE CUALQUIER TIPO Y CAJEADOS DE INSTALACIONES Y ENCHUFES	m2			
O01OB150	Oficial 1ª carpintero	0,200 h	22,00	4,40	
O01OA030	Oficial primera	0,200 h	23,00	4,60	
P04UBVID	Parachoques ESQUINERO CAUCHO ALMOHADILLADO PARED	1,050 m2	62,00	65,10	
P04MW050	Perfilería fijación subestructura	2,000 m2	5,69	11,38	
P04MW010W	Material auxiliar revestimiento	1,500 u	1,03	1,55	
%PM0030	Pequeño Material revestimiento	0,870 %	0,30	0,26	
Suma la partida .....					87,29
Costes indirectos .....					2% 1,75
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>89,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.06	<b>GRES PORCELÁNICO 40X40 CM</b>  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO GRES PORCELÁNICO COMPACTO DE MEDIDAS 40X40 CM INTERIOR (COMPACTO) , COLOR A ELEGIR POR LA DF, RECI-BIDAS SOBRE PARAMENTO VERTICAL DE TABIQUERÍA CERÁMICA REVESTIDA ME-DIANTE ADHESIVO CEMENTOSO FR-ONE N COLOR GRIS O BLANCO, DE BUTECH, C2ES2, SEGÚN UNE-EN 12004 Y REJUNTADAS CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTO-SO DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO RAPIDO COLORSTUK RAPID, DE BUTECH, CG2, SEGÚN EN 13888, PARA JUNTAS, PREVIA APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN DE RE-SINAS SINTÉTICAS EN BASE ACUOSA PARA PREPARACIÓN DE SOPORTES DE YESO DE LA CASA BUTECH. INCLUSO: REPLANTEO, CORTES, PIEZAS ESPECIALES DE CANTO-NERAS Y DE REMATE EN TRANSICION MATERIALES CON PERFIL PRO-MATE 3 DE BU-TECH ACABADO DE ALUMINIO ANODIZADO CON ALTURA ADECUADA A LA PIEZA; REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, L, BL-V 22,5, PARA JUNTA MÍN-I-MA (ENTRE 1,5 Y 3 MM), COLOREADA CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS; ACABADO Y 1.-INCLUSO P/P DE REPLANTEO, CORTES 1.-INCLUSO P/P DE REPLANTEO, CORTES 2.-RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE DILATA-CIÓN DEL EDIFICIO, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. 4.-INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLAN-TEO. 3 I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUC-TURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TA-PA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO , 4.-INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ES-PECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL CON OTRO MA-TERIAL A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION 5.- ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE RODAPIE METALICO DE 10 CM DE ALTU-RA EN MATERIAL ALUMINIO O CHAPA DE ALUMINIO DE 1.5 MM EN ALUMINIO , TO-TALMETE REMATADO Y PEGADO, I SELLADO INFERIOR MEDIDOS LOS M2 EJECUTADOS DEDUCIENDO HUECOS.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MA-TERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FI-NES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL ESTE PRECIO INCLUYE REALIZACION DE MECHINALES, TAPETAS DE CUALQUIER TIPO Y CAJEADOS DE INSTALACIONES Y ENCHUFES	m2			
O01OB090	Oficial solador alicatador	0,497 h	20,00	9,94	
O01OB100	Ayudante solador alicatador	0,497 h	18,31	9,10	
P09ABC180v	Azulejo color 40x40 cm piezas especiales en rincones y esquinas	1,050 m2	12,00	12,60	
P01FA060	Mortero cola int/ext p/baldosas blanco C2TE	0,003 t	292,70	0,88	
P01FJ010	Mortero p/junta fina int./ext. cerámica/gres CG1	0,200 kg	0,23	0,05	
Suma la partida .....					32,57
Costes indirectos ..... 2%					0,65
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>33,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.07	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SLURRY O EQUIVALENTE	m2			
	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS BITUMINOSOS CON DOS MANOS, 3 KG/M² CADA MANO, DE UNA PRIMERA MANO DE LECHADA BITUMINOSA HOMOGÉNEA (SLURRY), COLOR NEGRO, FORMADA POR ÁRIDOS Y CARGAS MINERALES, LIGADOS CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y UNA SEGUNDA MANO DE LECHADA BITUMINOSA HOMOGÉNEA (SLURRY), COLOR ROJO VERDE A DECIDIR , FORMADA POR ÁRIDOS Y CARGAS MINERALES, LIGADOS CON EMULSIÓN A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS				
	2.-RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE.				
	4.-INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO.				
	3 I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO ,				
	4.-INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL CON OTRO MATERIAL A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION				
	CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OB230	Oficial 1ª pintura	0,200 h	20,00	4,00	
O01OB240	Ayudante pintura	0,100 h	19,00	1,90	
P25DDOZ040	Lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro	3,000 kg	0,76	2,28	
P25FFFZ040	Lechada bituminosa homogénea (slurry), color ROJO O VERDE	3,000 kg	1,82	5,46	
	Suma la partida .....				13,64
	Costes indirectos .....		2%		0,27
	TOTAL PARTIDA.....				13,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 08 CARPINTERÍA EXTERIOR

08,01 PUERTA O VENTANA ABATIBLE Y/O PIVOTANTE Y/O OSCIOBAT ALUMINIO+ ENTREPAÑO+ m2  
VIERTEAGUAS

PUERTA O VENTANA DE HOJAS PRACTICABLES, ABATIBLES, BATIENTES, PIVOTANTES, Y/ O OSCIOBATIENTES Y/O CON PARTES FIJAS Y ENTREPAÑOS DE ALUMINIO AISLADOS S/ DOC GRAFICA , SEGÚN EL TIPO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO DE LA CASA CORTIZO 3500 O EQUIVALENTE, TODO ELLO LACADO EN COLOR A ELEGIR POR LA DF, INCLUSO TUBOS DE ALUMINIO DEL MISMO ESPESOR ,PARA FORMACIÓN DE CONJUNTOS DE CARPINTERÍAS, SIN INCLUIR VIDRIOS, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIJO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, INCLUSO PERFIL METALICO SEPARADOR Y DESHIDRATANTE COLOCADO EN PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO PARA VIDRIOS Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA CON LA ALBAÑILERÍA. INCLUSO:CIERRE DE CONDENA PRATICABLE PARA USO DE PACIENTES AUTORIZADOS Y USO DE PERSONAL O MANETA EXTRAIBLE PARA USO DE PERSONAL EN VENTANAS Y PERFILES INFERIORES ACCESIBLES EN PUERTAS Y ANTIPINZA DEDOS Y, PREINSTALACION CONEXIÓN A ALARMA EN PUERTAS Y PREINSTALACION ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDO, TODO SEGUN DESCRIPCION DEL PLANO DE CARPINTERIA E INDICACIONES DE LA D.F. LAS MANETAS SERÁN DE ACABADO RECTO ACERO INOXIDABLE , INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE PRECER-COS METALICOS DE ALUMINIO Y/O ACERO GALVANIZADO, FIJADOS CON INTERPO-SICIÓN DE LAMINA SEPARADORA O TACOS PARA EVITAR PAR GALVÁNICO, REMA-TES CON ÁNGULOS DE CHAPA PLEGADA, O TUBO EXTRUSIONADO EN ENCUE-NTROS CON ALICATADOS, SOLAPES CLIPADOS PARA TAPAJUNTAS, DEFLECTORES CLI-PADOS, PEQUEÑO MATERIAL, Y MEDIOS AUXILIARES ADICIONALES NECESARIOS PA-RA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. PERFILES CON CLASIFICACIÓN A-3,E-4, V4 PARA AGUA, ESTANQUEIDAD Y VIENTO. SELLADO EXTERIOR E INTERIOR DE LA CARPINTERIA CONTRA FABRICAS DE LADRILLO O PARAMENTO, ASI COMO DE TO-DOS LOS ELEMENTOS ENTRE SÍ, CON SILICONA ORBASIL, RESISTENTE A RAYOS UVA, JAMBAS, DINTELES, REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALISTA. INCLUSO P.P. DE CE-RRADURAS EN PUERTAS. SEGÚN PLANOS DE CARPINTERÍA. MEDIDO SEGUN HUECO DE ALBAÑILERIA.ESTE PRECIO INCLUYE AJUSTES DE DESPLOMES EN CANTOS DE FORJADOS, AYUDAS EN ELEVACION Y CARGA, PLATAFORMAS DE ELEVACION O AN-DAMIO Y TRABAJOS DE PERSONAL EN CUELQUE POSTERIORES DE REMATES  
ESTE PRECIO INCLUYE PAÑO INTERMEDIO  
CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEM- PRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	0,500 h	22,00	11,00	
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,500 h	20,00	10,00	
PCIEPW010	Premarco aluminio	1,000 m	7,16	7,16	
CJEHD25len	Ventana oscilobatiente-pivot-bat I PP PUERTA	1,000 m2	250,00	250,00	
Suma la partida .....					278,16
Costes indirectos .....					5,56
TOTAL PARTIDA .....					283,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.02	<p><b>PUERTA ABATIBLE METALICA + VIDRIO SEGURIDAD 6+6 (PVA) 1150X2500 mm</b> <span style="float: right;">m2</span></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE METALICA PIVOTANTE ABATIBLE 1 O 2 HOJAS ACABADO LACADO ,DE LA CASA GISMERO O EQUIVALENTE , COLOR A ELEGIR POR LA D.F DE MEDIDAS 1.15*2.50 M2., DE 80MM DE ESPESOR, FORMADA POR PUERTA BATTIENTE GISMERO ® EI-00 DE 1 HOJA DE 80 MM DE ESPESOR. MEDIDAS DE PASO: 1010 X 2430 MM, MEDIDAS TOTALES: 1150 X 2500 MM. FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ESPESOR 1,2MM, INCLUYENDO PINTURA Y RELLENO INTERIOR A BASE DE LANA DE ROCA Y/O PLACAS DE YESO, CERCO DE CHAPA TELESCÓPICO DOBLE, PARA GRUESO TABIQUE DE 150MM Y 4 PERNIOS PGN 20100 DE 20X100MM, GRADO 14, CON RODAMIENTOS, EN NÍQUEL BRILLO. SOLDADO CON AXIAL.MIRILLA: RECTANGULAR CON VIDRIO DE 750X1200 6+6 MM INCLUIDO, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.HERRAJES:CERRADURA: RESBALÓN Y PALANCA CON FRENTE DE ACERO INOXIDABLE CON MARCADO CE;ACCIONAMIENTO INTERIOR: MANIVELA MODELO HSS 1 EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ROSETA; ACCIONAMIENTO EXTERIOR: MANIVELA MODELO HSS 1 EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ROSETA.CONJUNTOS PREPARADOS PARA ELECTROIMAN CON PREINSTALCION PARA CONEXIONADO A LA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN, HOMOLOGADA Y ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDO ( PREINSTALACION)INCLUSO PREPARACIÓN DEL SOPORTE CONSISTENTE EN DESOXIDADO HASTA SA 2 1/2 SEGÚN NORMAS SIS, IMPRIMACIÓN Y PINTURA COMPATIBLE CON UN ESPESOR TOTAL DE 120 µ. IMPRIMACIÓN Y ACABADO EN PINTURA EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. INCLUSO SELLADO Y TOPE DE ACERO GALVANIZADO EN SUELO, LAS CERRADURAS ANTIPÁNICO IRÁN COLOCADAS POR TABLA Y LOS CIERRES QUE VAYAN POR CANTO SERÁN CON RESBALÓN CILINDRICO. CERRADURA ESPECIAL ANTIFUEGO REVERSIBLE CON LLAVE MAESTREADA Y CILINDRO, SE INCLUYE EL RECIBIDO DE LAS PUERTAS Y TODO TIPO DE MANO DE OBRA. INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE PRECERCOS METALICOS DE ALUMINIO Y/O ACERO GALVANIZADO, FIJADOS A ESTRUCTURA AUXILIAR DE TUBOS ESTRUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3MM COLOCADOS EN VERTICAL DE FORJADO A FORJADO MEDIANTE PLACAS DE ANCLAJE DE 150X150MM Y 4 TACOS MECÁNICOS EN CADA PLACA, ASÍ COMO TUBOS HORIZONTALES DE LA MISMA SECCIÓN QUE SE SOLDARÁN A LOS VERTICALES PARA FIJACIÓN DE PREMARCO A DICHA ESTRUCTURA AUXILIAR SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE SEGUN EL HUECO DE ALBAÑILERIA.</p> <p>1.- EL VIDRIO ESTA INCLUIDO EN EL PRESENTE PRECIO CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>				
O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	0,500 h	22,00	11,00	
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,500 h	20,00	10,00	
mirillaCIEMDDD	VIDRIO 6+6 MM	0,500 ud	300,00	150,00	
CIEOmet04	Puerta metalica hoja	0,800 m2	380,00	304,00	
CIEMCX12.21	BASTIDOR TUBO ACERO PARA PUERTAS	0,450 ud	249,44	112,25	
CIEMARK	CERRADURA N/P TESA CF60 9 mm	0,500 ud	26,00	13,00	
ciermarc	PREM MURO FLEX 120 CS5 1100x2150 COL ESP	0,500 ud	171,00	85,50	
ciedfg	PK PRE NOR ABLOYDC340 G193-A 14 PL 217-0	0,250 ud	291,00	72,75	
ciertes	TP 1/2 JGO ES+M C/B INOX TESA SENA04- cilindro	0,200 ud	30,00	6,00	
clindrociedd	CILINDRO TE-5 45x10 NIQUEL	0,200 ud	12,00	2,40	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida .....					766,90
Costes indirectos .....					2%15,34
TOTAL PARTIDA .....					782,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

08.03	<b>PUERTA ABATIBLE METALICA 1 HOJA 1040x2500 mm</b> <b>m2</b>
SUMINISTRO Y COLOCACION DE METALICA PIVOTANTE ABATIBLE 1 O 2 HOJAS ACABADO LACADO ,DE LA CASA GISMERO O EQUIVALENTE , COLOR A ELEGIR POR LA D.F DE MEDIDAS 1.04*2.50 M2., DE 80MM DE ESPESOR, FORMADA POR PUERTA BATIENTE GISMERO ® EI-00 DE 1 HOJA DE 80 MM DE ESPESOR. MEDIDAS DE PASO: 900 X 2430 MM, MEDIDAS TOTALES: 1040 X 2500 MM. FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ESPESOR 1,2MM, INCLUYENDO PINTURA Y RELLENO INTERIOR A BASE DE LANA DE ROCA Y/O PLACAS DE YESO, CERCO DE CHAPA TELESCÓPICO DOBLE, PARA GRUESO TABIQUE DE 150MM Y 4 PERNIOS PGN 20100 DE 20X100MM, GRADO 14, CON RODAMIENTOS, EN NÍQUEL BRILLO. SOLDADO CON AXIAL..HERRAJES:CERRADURA: RESBALÓN Y PALANCA CON FRENTE DE ACERO INOXIDABLE CON MARCADO CE;ACCIONAMIENTO INTERIOR: MANIVELA MODELO HSS 1 EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ROSETA; ACCIONAMIENTO EXTERIOR: MANIVELA MODELO HSS 1 EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ROSETA.CONJUNTOS PREPARADOS PARA ELECTROIMAN CON PREINSTALCION PARA CONEXIONADO A LA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN, HOMOLOGADA Y ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDO ( PREINSTALACION)INCLUSO PREPARACIÓN DEL SOPORTE CONSISTENTE EN DESOXIDADO HASTA SA 2 1/2 SEGÚN NORMAS SIS, IMPRIMACIÓN Y PINTURA COMPATIBLE CON UN ESPESOR TOTAL DE 120 µ. IMPRIMACIÓN Y ACABADO EN PINTURA EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. INCLUSO SELLADO Y TOPE DE ACERO GALVANIZADO EN SUELO, LAS CERRADURAS ANTIPÁNICO IRÁN COLOCADAS POR TABLA Y LOS CIERRES QUE VAYAN POR CANTO SERÁN CON RESBALÓN CILINDRICO. CERRADURA ESPECIAL ANTIFUEGO REVERSIBLE CON LLAVE MAESTREADA Y CILINDRO, SE INCLUYE EL RECIBIDO DE LAS PUERTAS Y TODO TIPO DE MANO DE OBRA. INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE PRECERCO METALICOS DE ALUMINIO Y/O ACERO GALVANIZADO, FIJADOS A ESTRUCTURA AUXILIAR DE TUBOS ESTRUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3MM COLOCADOS EN VERTICAL DE FORJADO A FORJADO MEDIANTE PLACAS DE ANCLAJE DE 150X150MM Y 4 TACOS MECÁNICOS EN CADA PLACA, ASÍ COMO TUBOS HORIZONTALES DE LA MISMA SECCIÓN QUE SE SOLDARÁN A LOS VERTICALES PARA FIJACIÓN DE PREMARCO A DICHA ESTRUCTURA AUXILIAR SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE SEGUN EL HUECO DE ALBAÑILERIA.	

1.- EL VIDRIO ESTA INCLUIDO EN EL PRESENTE PRECIO  
CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	3,000 h	22,00	66,00
O01OB140	Ayudante cerrajero	3,000 h	20,00	60,00
CIEOmet04	Puerta metalica hoja	1,100 m2	380,00	418,00
CIEMCX12.21	BASTIDOR TUBO ACERO PARA PUERTAS	0,450 ud	249,44	112,25
CIEMARK	CERRADURA N/P TESA CF60 9 mm	0,500 ud	26,00	13,00
ciermarc	PREM MURO FLEX 120 CS5 1100x2150 COL ESP	0,500 ud	171,00	85,50
ciedfg	PK PRE NOR ABLOYDC340 G193-A 14 PL 217-0	0,250 ud	291,00	72,75
ciertes	TP 1/2 JGO ES+M C/B INOX TESA SENA04- cilindro	0,200 ud	30,00	6,00
clindrociedd	CILINDRO TE-5 45x10 NIQUEL	0,200 ud	12,00	2,40

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida .....					835,90
Costes indirectos .....					2%16,72
TOTAL PARTIDA .....					852,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.04 RECERCADO COMPOSITE 4 MM I/ CEGADO DE PARAMENTO m

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIERTEAGUAS Y RECERCADO DE ALUMINIO COMPOSITE DE 4 MM, CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN CON DESARROLLO DE HASTA 50 CM , FORMADA POR DOS LÁMINAS DE ALUMINIO DE 0,5 MM DE ESPESOR Y ALEACIÓN EN-AW 5005-H43, SEGÚN NORMA EN 485-2, CON UN ESPESOR NOMINAL DE 4 MM. EL ACABADO EXTERIOR, EN COLOR ANODIZADO A DEFINIR PVDF DE BICA-PA + COASTAL DE 31± 6 MICRAS .EL PANEL SE SUMINISTRARÁ CON UN FILM PLÁSTICO DE 100MICRAS COMO PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE VISTA Y PARA ASEGURAR SU ADECUADO ACABADO DURANTE LA TRANSFORMACIÓN Y COLOCACIÓN EN OBRA. INCLUYE REMATES CON CARGADEROS TUBULARES .

LA CARA NO VISTA LLEVA UN PRIMER DE PROTECCIÓN ADICIONAL. LA ADHERENCIA EN LA SEPARACIÓN DE LA COBERTURA DEL NÚCLEO DEBE SER SUPERIOR A 75 NMM/MM, UTILIZANDO EL MÉTODO ESTÁNDAR DE ENSAYO ASTM D 1781. ENSAYO DE NIEBLA SALINA, SEGÚN NORMA UNE EN ISO 9227, TIPO NIEBLA SALINA ACÉTICA (AASS), SUPERIOR A 2000 HORAS SIN OXIDACIÓN Y DESLAMINACIÓN DE PANEL, DESARROLLO DE HASTA 50 CM Y 3 PLIEGUES, CON GOTERÓN, PARA CUBRICIÓN DE MUROS; FIJADA A SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, DE 2 MM DE ESPESOR, PARA NIVELACIÓN Y SUJECCIÓN A LA OBRA DE LA ALBARDILLA METÁLICA CON TORNILLOS, "BS DINTEL", COLOCADO PREVIAMENTE EN EL MURO; FIJACIÓN CON TORNILLOS ; Y SELLADO DE LAS JUNTAS ENTRE PIEZAS Y, EN SU CASO, DE LAS UNIONES CON LOS MUROS CON SELLADOR ADHESIVO MONOCOMPONENTE,

INCLUSO PP DE TAPE INFERIOR DE FABRICA MEDIANTE PLACA O ALBAÑILERIA Y ESPUMA PARA DEJAR SELLADO EL CANTO SUPERIOR ANTES DE LA COLOCACION.

ESTE PRECIO INCLUYE AJUSTES DE DESPLOMES EN CANTOS DE FORJADOS, AYUDAS EN ELEVACION Y CARGA, PLATAFORMAS DE ELEVACION O ANDAMIO Y TRABAJOS DE PERSONAL EN CUELGUE POSTERIORES DE REMATES

CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OA030	Oficial primera	0,249 h	23,00	5,73
O01OA040	Oficial segunda	0,140 h	18,82	2,63
P06SI130	Sellado silicona neutra e=7 mm + MACIZADO	2,250 m	0,50	1,13
P08MA030	Adhesivo resina epoxi	0,400 kg	5,23	2,09
P04BP040SS	Panel composite aluminio lacado fibra mineral 4 mm en bandeja DOS AGUAS O RECERCADO	0,500 m2	39,00	19,50
P30PW110	Piezas especiales/material complementario	3,000 u	1,15	3,45
P04BA010v	Perfilería de aluminio para subestructura sistema remachado	1,000 m2	5,97	5,97
Suma la partida .....				40,50
Costes indirectos ..... 2%				0,81
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>41,31</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08,05	PREINSTALACION CONTROL DE ACCESOS	ud			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREINSTALACION DE CONTROL DE ACCESOS MEDIANTE CANALIZACIÓN A TRAVES DE TABIQUE EN AYUDAS , RECIBIDOS Y MECANIZADOS PARA PUERTAS EXTERIORES Y TRABAJOS NECESARIOS EN CAJAS DE CONEXIÓN , MEDIANTE RED A ZONA GENERAL				
	CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OA030	Oficial primera	0,400 h	23,00	9,20	
O01OA070	Peón ordinario	0,250 h	19,00	4,75	
MAT01D	material ayudas y cajas contro accesos	1,000 ud	300,00	300,00	
		Suma la partida .....			313,95
		Costes indirectos .....	2%		6,28
		TOTAL PARTIDA.....			320,23
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

08,06	<b>PUERTA O VENTANA EXTERIOR FIJA O CORREDERA i/ MANGUETON</b> PUERTA O VENTANA DE HOJAS CON PARTES FIJAS O CORREDERAS , SEGÚN EL TIPO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO DE LA CASA CORTIZO 3500 O EQUIVALENTE, TODO ELLO LACADO EN COLOR A ELEGIR POR LA DF, INCLUSO TUBOS DE ALUMINIO DEL MISMO ESPESOR ,PARA FORMACIÓN DE CONJUNTOS DE CARPINTERÍAS, SIN INCLUIR VIDRIOS, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, INCLUSO PERFIL METALICO SEPARADOR Y DESHIDRATANTE COLOCADO EN PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO PARA VIDRIOS Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA CON LA ALBAÑILERÍA. INCLUSO:CIERRE DE CONDENA PRACTICABLE PARA USO DE PACIENTES AUTORIZADOS Y USO DE PERSONAL O MANETA EXTRAIBLE PARA USO DE PERSONAL EN VENTANAS Y PERFILES INFERIORES ACCESIBLES EN PUERTAS Y ANTIPINZA DEDOS Y, PREINSTALACION CONEXIÓN A ALARMA EN PUERTAS Y PREINSTALACION ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDO, TODO SEGUN DESCRIPCION DEL PLANO DE CARPINTERIA E INDICACIONES DE LA D.F. LAS MANETAS SERÁN DE ACABADO RECTO ACERO INOXIDABLE , INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE PRECERCOS METALICOS DE ALUMINIO Y/O ACERO GALVANIZADO, FIJADOS CON INTERPOSICIÓN DE LAMINA SEPARADORA O TACOS PARA EVITAR PAR GALVÁNICO, REMATES CON ÁNGULOS DE CHAPA PLEGADA, O TUBO EXTRUSIONADO EN ENCUNTROS CON ALICATADOS, SOLAPES CLIPADOS PARA TAPAJUNTAS, DEFLECTORES CLIPADOS, PEQUEÑO MATERIAL, Y MEDIOS AUXILIARES ADICIONALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. PERFILES CON CLASIFICACIÓN A-3,E-4, V4 PARA AGUA, ESTANQUEIDAD Y VIENTO. SELLADO EXTERIOR E INTERIOR DE LA CARPINTERIA CONTRA FABRICAS DE LADRILLO O PARAMENTO, ASI COMO DE TODOS LOS ELEMENTOS ENTRE SÍ, CON SILICONA ORBASIL, RESISTENTE A RAYOS UVA, JAMBAS, DINTELES, REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALISTA. INCLUSO P.P. DE CERRADURAS EN PUERTAS. SEGÚN PLANOS DE CARPINTERÍA. MEDIDO SEGUN HUECO DE ALBAÑILERIA.ESTE PRECIO INCLUYE AJUSTES DE DESPLOMES EN CANTOS DE FORJADOS, AYUDAS EN ELEVACION Y CARGA, PLATAFORMAS DE ELEVACION O ANDAMIO Y TRABAJOS DE PERSONAL EN CUELQUE POSTERIORES DE REMATES 1.-ESTE PRECIO INCLUYE PAÑOS INTERMEDIOS Y RECERCADO CON FACHADA EN ALUMINIO CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	m2			
-------	--	----	--	--	--

O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	0,500 h	22,00	11,00	
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,500 h	20,00	10,00	
PCIEPW010	Premarco aluminio	1,000 m	7,16	7,16	
CIEHD2DDen	Ventana fija o corredera	1,000 m2	180,00	180,00	
Suma la partida .....					208,16
Costes indirectos .....					2% 4,16
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>212,32</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 09 CARPINTERÍA INTERIOR

09,01 PUERTA DE PASO ABATIBLE FENOLICA 1H 2030/2100 mm ( PMA0,80 hasta1,20) m2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE PASO 1/2 HOJAS ABATIBLES FENÓLICAS DE SOLUMADE O EQUIVALENTE A LAS COLOCADAS EN EL HOSPITAL DE GETAFE , FORMADA POR SÁNDWICH CON ALMA DE AGLOMERADO LIGERO, CON SUB-BASTIDOR DE DM HIDRÓFUGO Y CANTO FENÓLICO NÚCLEO MACIZO EN MASA NEIGH, REFUERZO DE CANTO DE ACERO LACADO MATE EN TODA SU LONGITUD DE 1,2MM DE ESPESOR, ENGARGOLADO A LA CANAL EN LAS DOS CARAS DE LA PUERTA, CON PLEGADO VISTO DE 15MM Y UN EMPOTRAMIENTO A LA HOJA DE 3MM A CADA LADO DE ÉSTA, REVESTIMIENTO A AMBOS LADOS CON HPL LAMINADO COMPACTO DE 3MM DE ESPESOR DE CASA HOMOLOGADA A ELEGIR POR D.F., CON PROPIEDADES ANTI-RAYADO Y ANTI-BACTERIAANAS. CONJUNTO ADHERIDO CON ADHESIVO PARA MATERIAL TERMO-ENDURECIBLE, ESPESOR TOTAL DE LA HOJA 44 MM. CERCO DE ACERO GALVANIZADO EXTENSIBLE DE 1,2MM DE ESPESOR, CON REFUERZOS EN LAS ESQUINAS, PARA ANCHOS DE TABIQUERÍA VARIABLES Y CON JUNTA DE ESTANQUEIDAD EMBUTIDA Y BISAGRAS INCRUSTADAS DE ACERO INOXIDABLE, REGULABLES EN ALTURA EN NÚMERO ADECUADO AL PESO Y ANCHO DE LA MISMA, INCLUSO CERRADURA FRENTE DE ACERO INOX. A 304, MANILLA DE LA CASA TESA INOXIDABLE. INCLUSO TOPE DE PUERTA Y ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDO Y AMAESTRAMIENTO MECANICO. INCLUSO P.P. DE PRECERCO. COMPLETA, MONTADA Y REPASADA.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

001OB150	Oficial 1ª carpintero	0,287 h	22,00	6,31	
001OB160	Ayudante carpintero	0,287 h	19,00	5,45	
CIE11LEV82	P. Paso de compacto fen. macizo aligerado	1,000 m2	300,00	300,00	
CIE1LEV008aa	cercos acero	2,000 m	39,39	78,78	
cieP01aa	Precerco de pino	2,000 m	8,78	17,56	
tope	tope puerta metalico	0,400 ud	18,00	7,20	
amaest	amaestramiento mecanico	1,000 M2	30,00	30,00	
Suma la partida .....					445,30
Costes indirectos .....					8,91
TOTAL PARTIDA .....					454,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

09.02	<b>PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 1050x2100 mm C/MIRILLA CIRCULAR</b>	m2			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE ABATIBLE 1 O 2 HOJAS ACABADO LACADO DE LA CASA GISMERO O EQUIVALENTE , COLOR A ELEGIR POR LA D.F DE MEDIDAS 1.05*2.10 M2.,CON RESISTENCIA AL FUEGO EI2 60-C5. DE 80MM DE ESPESOR, FORMADA POR PREMARCO METÁLICO, MARCO CS5 DE PERFIL LAMINADO ADAPTADO CON SUPLEMENTO PARA ABRAZAR TODO EL ANCHO DEL MURO QUE LAS RECIBE, CON FIJACIÓN ATORNILLADA, HOJA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA DE 1.2 MM. DE ESPESOR CON PROTECCIÓN ANTIFIGER, CON RELLENO INTERNO CON MATERIAL RÍGIDO DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD, CERCO DE CHAPA TELESCÓPICO DOBLE CON BANDA INTUMESCENTE INCORPORADA, PARA GRUESO TABIQUE DE 150MM Y 4 PERNIOS PGN 20100 DE 20X100MM, GRADO 14, CON RODAMIENTOS, EN NÍQUEL BRILLO.MIRILLA: CIRCULAR DE Ø 350 MM CON VIDRIO CORTAFUEGOS EI,ACABADO EN ACERO INOXIDABLEY SELLADOS, MUELLE HIDRÁULICO DE RETENCIÓN REGULABLE Y GOLPE FINAL PARA CIERRE AUTOMÁTICO DE LA HOJA, CIERRAPUERTAS ECO TS 10 DF FUERZA 4, SELECTOR DE CIERRE SR 90, INCLUSO PREINSTALACIÓN NORMAL CIERRAPUERTAS Y DE SELECTOR DE CIERRE, CONJUNTO ROSETA MANILLA Y ROSETA CON BOCALLAVE EN ACERO INOXIDABLE MARCA TESA CON PLACA DE PROTECCION PARA EXTERIOR , CONJUNTOS PREPARADOS PARA ELECTROIMAN CON PREINSTALCION PARA CONEXIONADO A LA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN, HOMOLOGADA Y ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDO ( PREINSTALACION)INCLUSO PREPARACIÓN DEL SOPORTE CONSISTENTE EN DESOXIDADO HASTA SA 2 1/2 SEGÚN NORMAS SIS, IMPRIMACIÓN Y PINTURA COMPATIBLE CON UN ESPESOR TOTAL DE 120 µ. IMPRIMACIÓN Y ACABADO EN PINTURA EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. INCLUSO SELLADO Y TOPE DE ACERO GALVANIZADO EN SUELO, LAS CERRADURAS ANTIPÁNICO IRÁN COLOCADAS POR TABLA Y LOS CIERRES QUE VAYAN POR CANTO SERÁN CON RESBALÓN CILINDRICO. CERRADURA ESPECIAL ANTIFUEGO REVERSIBLE CON LLAVE MAESTREADA Y CILINDRO, SE INCLUYE EL RECIBIDO DE LAS PUERTAS Y TODO TIPO DE MANO DE OBRA. INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE PRECERCOS METALICOS DE ALUMINIO Y/O ACERO GALVANIZADO, FIJADOS A ESTRUCTURA AUXILIAR DE TUBOS ESTRUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3MM COLOCADOS EN VERTICAL DE FORJADO A FORJADO MEDIANTE PLACAS DE ANCLAJE DE 150X150MM Y 4 TACOS MECÁNICOS EN CADA PLACA, ASÍ COMO TUBOS HORIZONTALES DE LA MISMA SECCIÓN QUE SE SOLDARÁN A LOS VERTICALES PARA FIJACIÓN DE PREMARCO A DICHA ESTRUCTURA AUXILIAR SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE SEGUN EL HUECO DE ALBAÑILERIA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				

O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	0,400 h	22,00	8,80	
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,400 h	20,00	8,00	
mirillaCIEMD	mirilla circular cortafuegos 360 y vidrio homologado	0,160 ud	250,00	40,00	
CIEO0DD04	Puerta ei2-60-c5 1 hoja	1,000 m2	380,00	380,00	
CIEMCX12.21	BASTIDOR TUBO ACERO PARA PUERTAS	0,450 ud	249,44	112,25	
CIEMARK	CERRADURA N/P TESA CF60 9 mm	0,500 ud	26,00	13,00	
ciermarc	PREM MURO FLEX 120 CS5 1100x2150 COL ESP	0,500 ud	171,00	85,50	
ciedfg	PK PRE NOR ABLOYDC340 G193-A 14 PL 217-0	0,250 ud	291,00	72,75	
ciertes	TP 1/2 JGO ES+M C/B INOX TESA SENA04- cilindro	0,200 ud	30,00	6,00	
clindrociedd	CILINDRO TE-5 45x10 NIQUEL	0,200 ud	12,00	2,40	

Suma la partida .....		728,70
Costes indirectos .....	2%	14,57

<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>743,27</b>
---------------------------	--	---------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

09.03	PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA	m2			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE ABATIBLE 1 O 2 HOJAS ACABADO LACADO DE LA CASA GISMERO O EQUIVALENTE , COLOR A ELEGIR POR LA D.F DE MEDIDAS 1.05X1.70 M2.,CON RESISTENCIA AL FUEGO EI2 60-C5. DE 80MM DE ESPESOR, FORMADA POR PREMARCO METÁLICO, MARCO CS5 DE PERFIL LAMINADO ADAPTADO CON SUPLEMENTO PARA ABRAZAR TODO EL ANCHO DEL MURO QUE LAS RECIBE, CON FIJACIÓN ATORNILLADA, HOJA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA DE 1.2 MM. DE ESPESOR CON PROTECCIÓN ANTIFIGER, CON RELLENO INTERNO CON MATERIAL RÍGIDO DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD, CERCO DE CHAPA TELESCÓPICO DOBLE CON BANDA INTUMESCENTE INCORPORADA, PARA GRUESO TABIQUE DE 150MM Y 4 PERNIOS PGN 20100 DE 20X100MM, GRADO 14, CON RODAMIENTOS, EN NÍQUEL BRILLO.MIRILLA: CIRCULAR DE Ø 350 MM CON VIDRIO CORTAFUEGOS EI,ACABADO EN ACERO INOXIDABLEY SELLADOS, MUELLE HIDRÁULICO DE RETENCIÓN REGULABLE Y GOLPE FINAL PARA CIERRE AUTOMÁTICO DE LA HOJA, DOS CIERRAPUERTAS ECO TS 10 DF FUERZA 4, SELECTOR DE CIERRE SR 90, INCLUSO PREINSTALACIÓN NORMAL CIERRAPUERTAS Y DE SELECTOR DE CIERRE, CONJUNTO ROSETA MANILLA Y ROSETA CON BOCALLAVE EN ACERO INOXIDABLE MARCA TESA CON PLACA DE PROTECCION PARA EXTERIOR , CONJUNTOS PREPARADOS PARA ELECTROIMAN CON PREINSTALCION PARA CONEXIONADO A LA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN, HOMOLOGADA Y ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDO ( PREINSTALACION) INCLUSO PREPARACIÓN DEL SOPORTE CONSISTENTE EN DESOXIDADO HASTA SA 2 1/2 SEGÚN NORMAS SIS, IMPRIMACIÓN Y PINTURA COMPATIBLE CON UN ESPESOR TOTAL DE 120 µ. IMPRIMACIÓN Y ACABADO EN PINTURA EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. INCLUSO SELLADO Y TOPE DE ACERO GALVANIZADO EN SUELO, LAS CERRADURAS ANTIPÁNICO IRÁN COLOCADAS POR TABLA Y LOS CIERRES QUE VAYAN POR CANTO SERÁN CON RESBALÓN CILINDRICO. CERRADURA ESPECIAL ANTIFUEGO REVERSIBLE CON LLAVE MAESTREADA Y CILINDRO, SE INCLUYE EL RECIBIDO DE LAS PUERTAS Y TODO TIPO DE MANO DE OBRA. INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE PRECERCOS METALICOS DE ALUMINIO Y/O ACERO GALVANIZADO, FIJADOS A ESTRUCTURA AUXILIAR DE TUBOS ESTRUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3MM COLOCADOS EN VERTICAL DE FORJADO A FORJADO MEDIANTE PLACAS DE ANCLAJE DE 150X150MM Y 4 TACOS MECÁNICOS EN CADA PLACA, ASÍ COMO TUBOS HORIZONTALES DE LA MISMA SECCIÓN QUE SE SOLDARÁN A LOS VERTICALES PARA FIJACIÓN DE PREMARCO A DICHA ESTRUCTURA AUXILIAR SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE SEGUN EL HUECO DE ALBAÑILERIA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				

O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	0,300 h	22,00	6,60	
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,300 h	20,00	6,00	
CIEO02X04	Puerta ei2-60-c5 1 hojas	1,000 m2	400,00	400,00	
CIEMCX12.21	BASTIDOR TUBO ACERO PARA PUERTAS	0,450 ud	249,44	112,25	
CIEMARK	CERRADURA N/P TESA CF60 9 mm	0,500 ud	26,00	13,00	
ciertes	TP 1/2 JGO ES+M C/B INOX TESA SENA04- cilindro	0,200 ud	30,00	6,00	
clindrociedd	CILINDRO TE-5 45x10 NIQUEL	0,200 ud	12,00	2,40	
Suma la partida .....				546,25	
Costes indirectos .....				2%	10,93
TOTAL PARTIDA .....					557,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09,04	ARMARIO PUERTAS FENOLICAS ENRASADAS.	m2			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FRENTE DE DE ARMARIO ENRRASADO CON PARA- MENTO VERTICAL DE SOLUMADE O EQUIVALENTE, EN UN MODULOS POR HABITA- CION Y UNA CERRADURAS, CON PUERTAS DE HOJAS ABATIBLES, CON PUERTA , FORMADO POR TABLERO COMPACTO FENOLICO DE 12MM (FORMICA ), LISA SIN DE- CORACIÓN,. HOJA CIEGA. HERRAJE: BISAGRAS DE CAZOLETA Y CERRADURA . 1 BAL- DA EN EL HUECO Y BARRA DE COLGAR . . INCLUSO CERRADURA CON LLAVE Y PO- MO FIJO DE ACERO INOX ART. SEGUN PLANOS DE CARPINTERÍA. INCLUSO P.P. DE PRECERCO Y FORRADO INTERIOR MDF REVESTIDO . COMPLETA, MONTADA Y REPA- SADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.CERRADURA FRENTE DE ACERO INOX. A 304, MANILLA DE LA CASA TESA INOXIDABLE. AMAESTRAMIENTO MECANICO. IN- CLUSO P.P. DE PRECERCO. COMPLETA, MONTADA Y REPASADA.MEDIDA LA SUPERFI- CIE EJECUTADA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECE- SARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASIS- TENCIAL				
O01OB150	Oficial 1ª carpintero	0,370 h	22,00	8,14	
O01OB160	Ayudante carpintero	0,370 h	19,00	7,03	
CIE1d1LEV82	armario p fenolica	1,000 m2	170,00	170,00	
CIE1LEV008aa	cercos de acero	2,000 m	39,39	78,78	
cieP01aa	Preferencia de pino	1,500 m	8,78	13,17	
		Suma la partida .....			277,12
		Costes indirectos .....	2%		5,54
		TOTAL PARTIDA .....			282,66
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 10 CERRAJERÍA

### 10.01 DESMONTAJE CIERRE METALICO ALAMBRE ONDULADO ACTUAL ud

DESMONTAJE DE CIERRE METALICO DE ALAMBRE ACTUAL CON RECUPERACION Y TRANSPORTE A TALLER PARA ELIMINACION DE PARTE SUPERIOR PARA ACORTAR , SUJETA A BASTIDOR TUBULAR PERIMETRAL ( INCLUIDO EN PRECIO ) , INCLUSO ANCLAJES EN MURO DE HORMIGON ., CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	0,200 h	22,00	4,40
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,200 h	20,00	4,00
P13BA1LENF	desmontaje cierre metalico alambre ondulado	1,000 m2	268,51	268,51
CIEMCX12.21	BASTIDOR TUBO ACERO PARA PUERTAS	0,450 ud	249,44	112,25

Suma la partida .....	389,16
Costes indirectos .....	2% 7,78

**TOTAL PARTIDA..... 396,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### 10.02 MONTAJE DE CIERRE METALICO ALAMBRE ONDULADO 3.10X2.60 M m2

CIERRE METALICO DE ALAMBRE ONDULADO GALVANIZADO MONTADO EN TALLER DE 3.10X2.60M MEDIDAS APROXIMADAS DE IDENTICAS CONDICIONES A LOS EXISTENTES EN EL HOSPITAL GENERADO EN TALLER CON NUEVAS MEDIDAS , SUJETA A BASTIDOR TUBULAR PERIMETRAL ( INCLUIDO EN PRECIO ) HASTA FORJADO SI FUESE NECESARIO Y ANCLAJES EN MURO DE HORMIGON .MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	0,400 h	22,00	8,80
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,400 h	20,00	8,00
P13BA1LEN	cierre metalico alambre ondulado recuperado	0,100 m2	150,00	15,00
CIEMCX12.21	BASTIDOR TUBO ACERO PARA PUERTAS	0,450 ud	249,44	112,25

Suma la partida .....	144,05
Costes indirectos .....	2% 2,88

**TOTAL PARTIDA..... 146,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

### 10.03 COLOCACION VENTANA DE LAMAS + TELA ANTIPAJAROS EXISTENTE m2

COLOCACION DE VENTANA-CELOSIA FIJA DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE . INCLUSO MARCO PERIMETRAL I/ PP DE MALLA METALICA ANTIPAJAROS AL INTERIOR, I PP DE RECERCADO CON CAMARA Y FACHADA ,CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	0,010 h	22,00	0,22
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,010 h	20,00	0,20
P13DD1LEND	cierre lamas + malla 70 mm	1,000 m2	50,00	50,00
CIEMCX12.21	BASTIDOR TUBO ACERO PARA PUERTAS	0,450 ud	249,44	112,25

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida .....					162,67
Costes indirectos .....					2% 3,25
TOTAL PARTIDA .....					165,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.04	BARANDILLA PROTECCIÓN MANTENIMIENTO.	m
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA DE 110 CM. DE ALTURA ESMALTADA Y PINTADA , CONSTRUIDA CON TUBOS HUECOS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS SUPERIOR DE TUBO D=40 MM. E INTERMEDIO DE 30 MM, MONTANTES CADA 1 M. DE PLETINA DE 40X40X10 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL		

O01OB130	Oficial 1ª cerrajero	0,298 h	22,00	6,56
O01OB140	Ayudante cerrajero	0,298 h	20,00	5,96
P13BSP1CIEd	Barandilla de protección mantenimiento PINTADA	1,000 m	35,00	35,00
Suma la partida .....				47,52
Costes indirectos ..... 2%				0,95
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>48,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.05	ESMALTE BRILLO ALTO RENDIMIENTO EXTERIOR	m²
ESMALTADO DE SUPERFICIES METÁLICAS (HIERRO, ACERO), CON ESMALTE SINTÉTICO DE ALTO BRILLO, RUBBOL PRIMER BASADO EN RESINAS ALCÍDICAS AL DISOLVENTE MODIFICADAS CON POLISILOXANOS CON MÁXIMA RESISTENCIA A LA INTemperie. EN SUPERFICIES NUEVAS O NO TRATADAS ANTERIORMENTE SE APLICARÁN DOS MANOS DE RUBBOL PRIMER DE SIKKENS A BROCHA, RODILLO O PISTOLA, INCLUSO APLICACIÓN PREVIA DE PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA DE ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS REDOX AK PRIMER.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL		

U01FZ101	Oficial 1ª o civil urbanizacion	0,320 h	19,00	6,08
U01FZ105	Ayudante o civil urbanizacion	0,320 h	17,50	5,60
U36IA101	Imrimación anticorrosiva Redox AK Primer	0,083 L	18,41	1,53
U36IC013	Esmalte brillo exterior Rubbol SB	0,143 L	30,86	4,41
%CI	Medios auxiliares estructura	0,176 %	2,00	0,35
Suma la partida .....				17,97
Costes indirectos ..... 2%				0,36
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>18,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 11 VIDRIERÍA

11.01	DOBLE ACRISTALAMIENTO Y CAMARA 6/12/44 mm	m2
-------	---	----

DOBLE ACRISTALAMIENTO, FORMADO POR UN VIDRIO DE 6 MM. EN SUSTRATO IN-COLORO PLANICLEAR EN CARA 2 DEL DOBLE ACRISTALAMIENTO VIDRIO STADIP 44.1 FORMADO POR DOS VIDRIOS DE 4MM DE ESPESOR EN SUSTRATO IN-COLORO PLANICLEAR UNIDOS MEDIANTE UN PVB ESTÁNDAR DE 0,38 MM DE ESPESOR. AMBOS VIDRIOS SEPARADOS POR UNA CÁMARA DE 12MM .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OB250	Oficial 1ª vidriería	1,500 h	22,00	33,00
P01DW090	Pequeño material anclaje	1,500 u	1,23	1,85
P14KW060	Sellado con silicona neutra	7,000 m	1,00	7,00
VTIPO10FGU	Vidrio 6/12/44,1	1,006 m2	34,00	34,20

Suma la partida .....	76,05
Costes indirectos ..... 2%	1,52

**TOTAL PARTIDA..... 77,57**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.02	DOBLE ACRISTALAMIENTO Y CAMARA 4/12/33 mm	m2
-------	---	----

DOBLE ACRISTALAMIENTO, FORMADO POR UN VIDRIO DE 4 MM. EN SUSTRATO IN-COLORO PLANICLEAR EN CARA 2 DEL DOBLE ACRISTALAMIENTO VIDRIO STADIP 33.1 FORMADO POR DOS VIDRIOS DE 3MM DE ESPESOR EN SUSTRATO IN-COLORO PLANICLEAR UNIDOS MEDIANTE UN PVB ESTÁNDAR DE 0,38 MM DE ESPESOR. AMBOS VIDRIOS SEPARADOS POR UNA CÁMARA DE 12MM .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OB250	Oficial 1ª vidriería	1,500 h	22,00	33,00
P01DW090	Pequeño material anclaje	1,500 u	1,23	1,85
P14KW060	Sellado con silicona neutra	7,000 m	1,00	7,00
VTIPO1LEN	Vidrio 4/12/33,1	1,006 m2	29,00	29,17

Suma la partida .....	71,02
Costes indirectos ..... 2%	1,42

**TOTAL PARTIDA..... 72,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

12.01 AISLAMIENTO EN PARAMENTOS VERTICALES ISOVER ECO 100 mm m2

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO PARA CERRAMIENTO DE FÁBRICA, DE LANA MINERAL ISOVER ECO CONSTITUIDO POR UN PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA DE VIDRIO HIDROFUGADA CON REVESTIMIENTO DE PAPEL KRAFT EN UNA DE SUS CARAS, QUE ACTÚA COMO BARRERA DE VAPOR DE 100 MM DE ESPESOR CUMPLIENDO LA NORMA UNE EN 13162 PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN CON UNA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/(M·K), CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO F Y CÓDIGO DE DESIGNACIÓN MW-EN-13162-T3-WS-Z3-AFR5.

1.-ESTE PRECIO INCLUYE CIERRES Y/ O REMATES PERIMETRALES CON ESPUMA O XPS EN CAMARAS DE VENTANAS Y EN PUERTAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE AIRE

CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OA030	Oficial primera	0,050 h	23,00	1,15	
O01OA050	Ayudante	0,050 h	20,00	1,00	
P07T13bFlen	Panel de 100 mm isover eco	1,100 m2	12,50	13,75	
Suma la partida .....					15,90
Costes indirectos .....					2% 0,32
TOTAL PARTIDA .....					16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 13 SANEAMIENTO

### 13.01 ARQUETAS

#### 13.01.01 ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 ud

ARQUETA DE PASO DE LADRILLO DE DIMENSIONE 38X38X50. TERMINADA CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 Y UNE-EN 998-2:2018. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

m22O01OA030	Oficial primera instalaciones polivalente	2,050 h	21,86	44,81
m22O01OA060	Peón especializado instalaciones polivalente	1,050 h	19,56	20,54
m22P01HA020	Hormigón HA-25/B/40/ central	0,042 m3	80,00	3,36
m22P03AM080	Malla 15x30x5 - 1,564 kg/m2	0,340 m2	2,00	0,68
m22P01LT020	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm	0,056 mud	85,00	4,76
m22P01MC040	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5	0,023 m3	75,42	1,73
m22P01MC020	Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15	0,080 m3	95,68	7,65
m22P02EPT010	Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60	1,000 ud	75,00	75,00

Suma la partida .....	158,53
Costes indirectos ..... 2%	3,17

**TOTAL PARTIDA..... 161,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

#### 13.01.02 DEMOLICION SOLERA PARA ARQUETA ud

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN FORMACION DE FOSO DE ARQUETAS EN SOLADO EXISTENTE DE HASTA 60 CM DE PROFUNDIDAD, I/ ANGULAR NECERARIO Y REVESTIMIENTO DE BASE Y PERIMETRO CON TODO EL MATERIAL NECESARIO. LAS AYUDAS INCLUYEN REMATES DE TABIQUERIA Y PINTURA CON LO EXISTENTE .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OA030	Oficial primera	14,000 h	23,00	322,00
O01OA050	Ayudante	14,000 h	20,00	280,00
P25WW220	material y disolvente	1,000 u	0,83	0,83
%PM0050	Pequeño Material albañileria y ayudas cierre	6,028 %	0,50	3,01

Suma la partida .....	605,84
Costes indirectos ..... 2%	12,12

**TOTAL PARTIDA..... 617,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### 13.01.03 DEMOLICION SOLERA PARA COLECTORES m

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN FORMACION DE ZANJA PARA COLECTORES ENTERRADOS EN SOLADO EXISTENTE DE HASTA 60 -80 CM DE PROFUNDIDAD, CON TODO EL MATERIAL NECESARIO DE RELLENOS . CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OA030	Oficial primera	3,000 h	23,00	69,00
O01OA050	Ayudante	4,500 h	20,00	90,00



## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P25WW220	material y disolvente	1,000 u	0,83	0,83	
%PM0050	Pequeño Material albañilería y ayudas cierre	1,598 %	0,50	0,80	
Suma la partida .....					160,63
Costes indirectos .....					3,21
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>163,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

#### 13.02 COLECTORES

##### 13.02.01 COLECTORES ENTERRADOS

**13.02.01.01 TUBO PVC 50mm m**  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE PVC PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN A BAJA Y ALTA TEMPERATURA, DE DIÁMETRO 5 MM. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECCIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

1.- ESTE PRECIO INCLUYE PP DE BOTE SIFONICO

CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

m22O01OA030	Oficial primera instalaciones polivalente	0,050 h	21,86	1,09	
m22O01OA060	Peón especializado instalaciones polivalente	0,050 h	19,56	0,98	
m22P02TVD0	Tub.PVC D=50mm	1,000 m	8,00	8,00	
Suma la partida .....					10,07
Costes indirectos .....					0,20
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>10,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

**13.02.01.02 TUBO PVC 110mm m**  
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE PVC PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN A BAJA Y ALTA TEMPERATURA, DE DIÁMETRO 110 MM. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECCIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

m22O01OA030	Oficial primera instalaciones polivalente	0,080 h	21,86	1,75	
m22O01OA060	Peón especializado instalaciones polivalente	0,080 h	19,56	1,56	
m22P02TVDC030	Tub.PVC DN110mm	1,000 m	16,00	16,00	

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida .....					19,31
Costes indirectos ..... 2%					0,39
TOTAL PARTIDA .....					19,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
13.02.01.03	TUBO PVC 90mm	m			
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE PVC PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN A BAJA Y ALTA TEMPERATURA, DE DIÁMETRO 90 MM. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECCIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.					
1.- ESTE PRECIO INCLUYE PP DE BOTE SIFONICO					
CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.					
m22O01OA030	Oficial primera instalaciones polivalente	0,080 h	21,86	1,75	
m22O01OA060	Peón especializado instalaciones polivalente	0,080 h	19,56	1,56	
m22O01OA065	Tub PVC DN 90mm	1,000 m	14,00	14,00	
Suma la partida .....					17,31
Costes indirectos ..... 2%					0,35
TOTAL PARTIDA .....					17,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
13.02.02	COLECTORES COLGADOS-EMPOTRADOS				
13.02.02.01	COLECTOR GOLGADO PVC 32 mm				
COLECTOR GOLGADO PVC 32 MM INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECCIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.					
CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.					
m22O01OA030	Oficial primera instalaciones polivalente	0,020 h	21,86	0,44	
m22O01OA060	Peón especializado instalaciones polivalente	0,023 h	19,56	0,45	
m22P02TVD0	Tub,PVC D=50mm	1,000 m	8,00	8,00	
m22P02TVD032	Tub,PVC D32mm	1,000 m	6,00	6,00	
Suma la partida .....					14,89
Costes indirectos ..... 2%					0,30
TOTAL PARTIDA .....					15,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.02.02	<b>COLECTOR GOLGADO PVC 50 mm</b> COLECTOR GOLGADO PVC 50 MM INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.  CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OA030	Oficial primera instalaciones polivalente	0,020 h	21,86	0,44	
m22O01OA060	Peón especializado instalaciones polivalente	0,020 h	19,56	0,39	
m22P02TVD0	Tub.PVC D=50mm	1,000 m	8,00	8,00	
Suma la partida .....					8,83
Costes indirectos .....					0,18
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS					
<b>13.03</b>	<b>ELEMENTOS SINGULARES</b>				
13.03.01	<b>CONEXIÓN A ARQUETAS EXISTENTES</b> <span style="float: right;">ud</span> CONEXION Y AYUDA A ARQUETA EXISTENTE.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	1,500 h	23,89	35,84	
01.03.02	Pequeño material conexión arquetas	1,000 ud	75,00	75,00	
Suma la partida .....					110,84
Costes indirectos .....					2,22
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>113,06</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
13.03.02	<b>SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA VERTICAL 90-110 mm</b> <span style="float: right;">ud</span> SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC CON REJILLA DE PVC DE 250X250 MM. Y CON SALIDA VERTICAL DE 90-110 MM.; PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES HÚMEDOS, INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE, INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES, Y SIN INCLUIR ARQUETA DE APOYO, S/ CTE-HS-5. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,540 h	23,89	12,90	
m22P02EDS020	Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110	1,000 ud	28,57	28,57	
m22P01D150	material y ayudas	2,000 ud	1,54	3,08	

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida .....					44,55
Costes indirectos ..... 2%					0,89
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>45,44</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
13.03.03	<b>REJILLA LINEAL 3000 mm CON TAPA PARA TRÁFICO PESADO</b>	ud			
CANALETA LINEAL DE HORMIGÓN PREFABRICADO Y REJILLA METÁLICA PARA TRAFICO PESADO DE 3,000 MM DE LONGITUD CON SALIDA LATERAL DE 90-110 MM.; PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES . CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE, INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES, Y INCLUYENDO ARQUETA DE APOYO EN SUELO Y AYUDAS DE ZANJA, S/ CTE-HS-5. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.					
1.- ESTE PRECIO INCLUYE AYUDA DE ROTURADO EN MBC EXISTENTE O SOLERA					
CONSIDERANDO TOOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL					
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	3,000 h	23,89	71,67	
m22O01OA060	Peón especializado instalaciones polivalente	3,000 h	19,56	58,68	
m22P02EDS020RE	Rejilla lineal 3000 mm tapa tráfico pesado	1,000 ud	246,00	246,00	
m22P01D150	material y ayudas	6,000 ud	1,54	9,24	
%PM0050	Pequeño Material albañilería y ayudas cierre	3,856 %	0,50	1,93	
Suma la partida .....					387,52
Costes indirectos ..... 2%					7,75
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>395,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 14 FONTANERÍA -A.C.S.-SANITARIOS

### 14.01 TUBERÍAS DISTRIBUCIÓN

**14.01.01 TUBERIA DE CU DN12 mm 3/8" m**

TUBERIA DE COBRE DE DN 12MM (3/8") PARA TUBERIAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE INTERIORES, DE AGUA FRIA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC.), PROTECCIÓN D3N DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB-HS-4. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACION DE PRESTACIONES) SEGUN REGLAMENTO (UE) 305/2011.\PAR.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

}

O01OB170	Oficial 1º fontanero	0,200 h.	21,03	4,21
O01OB190	Ayudante fontanero	0,106 h	18,50	1,96
CORRM16	Tubo corrugado polipropileno M16	1,000 m	0,61	0,61
TUBCU12	Tubería de cobre rígido de diámetro 12mm 3/8"	1,000 m	4,10	4,10
%0200	Medios auxiliares varios	0,109 %	2,00	0,22

Suma la partida .....	11,10
Costes indirectos ..... 2%	0,22

**TOTAL PARTIDA..... 11,32**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

**14.01.02 TUBERIA DE CU DN15 mm 1/2" m**

TUBERIA DE COBRE DE DN 15MM (1/2") PARA TUBERIAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE INTERIORES, DE AGUA FRIA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC.), PROTECCIÓN D3N DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB-HS-4. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACION DE PRESTACIONES) SEGUN REGLAMENTO (UE) 305/2011.\PAR.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

}

O01OB170	Oficial 1º fontanero	0,200 h.	21,03	4,21
O01OB190	Ayudante fontanero	0,106 h	18,50	1,96
CORRM16	Tubo corrugado polipropileno M16	1,000 m	0,61	0,61
TUBCU15	Tubería de cobre rígido de diámetro 15mm	1,000 m	5,26	5,26
%0200	Medios auxiliares varios	0,120 %	2,00	0,24

Suma la partida .....	12,28
Costes indirectos ..... 2%	0,25

**TOTAL PARTIDA..... 12,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.03	TUBERIA DE CU DN18 mm 5/8"	m			
	TUBERIA DE COBRE DE DN 18MM (5/8") PARA TUBERIAS DE ALIMENTACON, DISTRI- BUCION DE INTERIORES, DE AGUA FRIA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, I/ P.P. DE DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC.), PROTECCI\`D3N DE TUBO CO- RRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CON- FORME A CTE DB-HS-4. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACION DE PRESTACIONES) SEGUN REGLAMENTO (UE) 305/2011.\PARCONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MA- TERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FI- NES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
	}				
O01OB170	Oficial 1ª fontanero	0,200 h.	21,03	4,21	
O01OB190	Ayudante fontanero	0,107 h	18,50	1,98	
CORRM19	Tubo corrugado polipropileno M23	1,000 m	1,10	1,10	
TUBCU18	Tubería de cobre rígido de diámetro 18mm	1,000 m	8,20	8,20	
%0200	Medios auxiliares varios	0,155 %	2,00	0,31	
		Suma la partida .....			15,80
		Costes indirectos .....	2%		0,32
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>16,12</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS				
14.01.04	TUBERIA DE CU DN 22 mm 3/4"	m			
	TUBERIA DE COBRE DE DN 22MM PARA TUBERIAS DE ALIMENTACON, DISTRIBU- CION DE INTERIORES, DE AGUA FRIA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC.), PROTECCI\`D3N DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB-HS-4. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACION DE PRESTA- CIONES) SEGUN REGLAMENTO (UE) 305/2011.\PARCONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATE- RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJE- CUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PA- RA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
O01OB170	Oficial 1ª fontanero	0,200 h.	21,03	4,21	
O01OB190	Ayudante fontanero	0,107 h	18,50	1,98	
CORRM19	Tubo corrugado polipropileno M23	1,000 m	1,10	1,10	
TUBCU22	Tubería de cobre rígido de diámetro 22mm 3/4"	1,000 m	9,90	9,90	
%0200	Medios auxiliares varios	0,172 %	2,00	0,34	
		Suma la partida .....			17,53
		Costes indirectos .....	2%		0,35
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>17,88</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS				



## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.05	<b>TUBERIA DE CU DN 28 mm 1"</b> m TUBERIA DE COBRE DE DN 28MM (1") PARA TUBERIAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE INTERIORES, DE AGUA FRIA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC.), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB-HS-4. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACION DE PRESTACIONES) SEGUN REGLAMENTO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
O01OB170	Oficial 1ª fontanero	0,200 h.	21,03	4,21	
O01OB190	Ayudante fontanero	0,107 h	18,50	1,98	
CORRM29	Tubo corrugado polipropileno M29	1,000 m	1,40	1,40	
TUBCU28	Tubería de cobre rígido de diámetro 28mm 1"	1,000 m	14,10	14,10	
%0200	Medios auxiliares varios	0,217 %	2,00	0,43	
Suma la partida .....					22,12
Costes indirectos .....				2%	0,44
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>22,56</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
14.01.06	<b>COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 12 mm DE DIÁMETRO</b> m AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 12 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OA050	Ayudante instalaciones polivalente	0,200 h	19,85	3,97	
PNm21P07CE029000	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 15 mm y espesor de aislamiento 9 mm incluso adhesivo	1,050 m	1,80	1,89	
Suma la partida .....					5,86
Costes indirectos .....				2%	0,12
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>5,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.07	COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 15 mm DE DIÁMETRO m AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 15 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OA050	Ayudante instalaciones polivalente	0,200 h	19,85	3,97	
PNm21P07CE0290	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior15 mm y espesor de aislamiento 9 mm incluso adhesivo	1,050 m	2,00	2,10	
Suma la partida .....					6,07
Costes indirectos ..... 2%					0,12
TOTAL PARTIDA.....					6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
14.01.08	COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 18 mm DE DIÁMETRO m AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 18 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OA050	Ayudante instalaciones polivalente	0,200 h	19,85	3,97	
PNm21P07CE0295	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 18 mm y espesor de aislamiento 9 mm incluso adhesivo	1,000	2,30	2,30	
Suma la partida .....					6,27
Costes indirectos ..... 2%					0,13
TOTAL PARTIDA.....					6,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.09	COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 22 mm DE DIÁMETRO m AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 22MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OA050	Ayudante instalaciones polivalente	0,200 h	19,85	3,97	
PNm21P07CE0295C	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 22 mm y espesor de aislamiento 9 mm incluso adhesivo	1,000	2,60	2,60	
Suma la partida .....					6,57
Costes indirectos ..... 2%					0,13
TOTAL PARTIDA.....					6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					
14.01.10	COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 28 mm DE DIÁMETRO m AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 28 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OA050	Ayudante instalaciones polivalente	0,200 h	19,85	3,97	
PNm21P07CE0295C	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 18 mm y espesor de aislamiento 9 mm incluso adhesivo	1,000	2,30	2,30	
Suma la partida .....					6,27
Costes indirectos ..... 2%					0,13
TOTAL PARTIDA.....					6,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.11	COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm PARA TUBERÍA DE 12 mm DE DIÁMETRO m AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 15 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INS- TALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 25 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECI- FICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE- GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTI- VOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OA050	Ayudante instalaciones polivalente	0,250 h	19,85	4,96	
PNm21P07CE02926	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 12 mm y espesor de aislamiento 25 mm incluso adhesivo	1,000 m	8,90	8,90	
Suma la partida .....					13,86
Costes indirectos .....					0,28
TOTAL PARTIDA.....					14,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
14.01.12	COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm PARA TUBERÍA DE 15 mm DE DIÁMETRO m AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 15 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INS- TALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 25 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECI- FICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE- GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTI- VOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OA050	Ayudante instalaciones polivalente	0,250 h	19,85	4,96	
PNm21P07CE02926	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 15 mm y espesor de aislamiento 25 mm incluso adhesivo	1,000 m	9,50	9,50	
Suma la partida .....					14,46
Costes indirectos .....					0,29
TOTAL PARTIDA.....					14,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.13	<b>COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm PARA TUBERÍA DE 18 mm DE DIÁMETRO</b> m AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 18 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 25 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECIAL. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m220010A050	Ayudante instalaciones polivalente	0,250 h	19,85	4,96	
PNm21P07CE01826	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 18 mm y espesor de aislamiento 25 mm incluso adhesivo	1,000 m	10,20	10,20	
Suma la partida .....					15,16
Costes indirectos ..... 2%					0,30
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
14.01.14	<b>COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm PARA TUBERÍA DE 22 mm DE DIÁMETRO</b> m AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 18 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 25 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECIAL. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m220010A050	Ayudante instalaciones polivalente	0,250 h	19,85	4,96	
PNm21P07CE01826	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 22 mm y espesor de aislamiento 25 mm incluso adhesivo	1,000 m	10,50	10,50	
Suma la partida .....					15,46
Costes indirectos ..... 2%					0,31
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,77</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.15	<b>CAMISA ALUMINIO 0,6 mm.</b>	m			
	ACABADO EXTERIOR DE TUBERÍAS MEDIANTE CAMISA DE ALUMINIO PLASTIFICADO RESISTENTE A RAYOS UVA, DE 0,6 MM DE ESPESOR, UNIONES DEBIDAMENTE BORDONADOS Y REMATADOS CON TORNILLOS ROSCA CHAPA, INCLUSO ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÓN DE SENTIDOS DE FLUJO. PUESTA EN OBRA DE SUS COMPONENTES Y MAQUINARIA AUXILIAR. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m220010B210	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,100 h	22,70	2,27	
PNP20SCFAL06MM	Protección Aluminio 0,6 mm plul.	1,020 m	9,87	10,07	
m22P07W110	Adhesivo coquilla elastomérica	0,019 l	64,56	1,23	
	Suma la partida .....				13,57
	Costes indirectos .....		2%		0,27
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>13,84</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
<b>14.02</b>	<b>VALVULERÍA</b>				
14.02.01	<b>VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN35 1/2"</b>	ud			
	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN CROMADO, DE DIÁMETRO 1/2" (12 MM), PN-35, PARA ROSCAR. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO, I/ P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O010B170	Oficial 1ª fontanero	0,650 h.	21,03	13,67	
P17XEL290.1	Válvula esfera latón roscar 1/2"	1,000 u	4,90	4,90	
%PM0200	Pequeño Material	0,186 %	2,00	0,37	
	Suma la partida .....				18,94
	Costes indirectos .....		2%		0,38
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>19,32</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS				
14.02.02	<b>VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN35 3/4"</b>	ud			
	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN CROMADO, DE DIÁMETRO 3/4" (20 MM), PN-35, PARA ROSCAR. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO, I/ P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O010B170	Oficial 1ª fontanero	0,650 h.	21,03	13,67	
P17XEL290	Válvula esfera latón roscar 3/4"	1,000 u	5,50	5,50	
%PM0200	Pequeño Material	0,192 %	2,00	0,38	
	Suma la partida .....				19,55
	Costes indirectos .....		2%		0,39
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>19,94</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>14.02.03</b>	<b>VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN35 1"</b>	<b>ud</b>			
	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN CROMADO, DE DIÁMETRO 1" (28 MM), PN-35, PARA ROSCAR. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO, I/ P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OB170	Oficial 1ª fontanero	0,650 h.	21,03	13,67	
P17XEL290,2	Válvula esfera latón roscar 1"	1,000 u	6,40	6,40	
%PM0200	Pequeño Material	0,201 %	2,00	0,40	
Suma la partida .....					20,47
Costes indirectos .....					2% 0,41
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>20,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

### 14.03 VARIOS

<b>14.03.01</b>	<b>PICAJE INSTALACION</b>	<b>Ud</b>			
	PICAJE EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EXISTENTE, INSTALADO Y FUNCIONANDO, , I/ SUJECCION PORTANTE EN PARAMENTO INCLUIDO EN ESTE PRECIO .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
O01OB_FON25	Cuadrilla fontanería	2,000 h	25,00	50,00	
%PM0200	Pequeño Material	0,500 %	2,00	1,00	
Suma la partida .....					51,00
Costes indirectos .....					2% 1,02
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>52,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS					

### 14.04 SANITARIOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.04.01	<b>LAVABO MERIDIAN 600X460 MURAL A325242000 GRIFERIA 2721 L DELABIE</b> LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN BLANCO DE 600X460 CM. MERIDIAN O EQUIVALENTE, EQUIPADO CON GRIFERÍA MONOMANDO MEZCLADOR DE LAVABO PARA INSTALACION EN REPISA, MODELO BIOSAFE DE DELABIE REF. 2721L , H 95 MM Y L 120 MM ROMPECHORROS HIGIENICO BIOSAFE, CON CAÑO CURVO Y ADAPTA- DO EN CASO DE NECESITAR INSTALAR FILTROS ANTIBACTERIAS, CON CARTUCHO CERAMICO DE Ø 35, CON LIMITADOR DE TEMPERATURA MÁXIMA AJUSTABLE Y PO- SIBILIDADES DE DESBLOQUEO PARA LOS CHOQUES TERMICOS SIN DESMONTAR LA MANETA NI CORTAR LA ALIMENTACION DE AGUA FRIA. GRIFO CON EL CUERPO Y CAÑO INTERIOR LISO PARA AVITAR EL DESARROLLO DE BACTERIAS, CAUDAL DE 5L/MIN, ACCIONAMIENTO CON MANETA LARGA HYGIENE L150MM, CON LATIGUI- LLOS FLEXIBLES EN PEX H3/8", CON FIJACIONES REFORZADAS MEDIANTE VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CON GARANTIA DE 30 AÑOS., INCLUSO VÁLVULA DE DE- SAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, SIFÓN CROMADO CON GRIFERÍA MONOMANDO DELAVIE Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO, , 1.- I/ SUJECCION PORTANTE EN PARAMENTO INCLUIDO EN ESTE PRECIO .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEM- PRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	Ud			
O01OB_FON25	Cuadrilla fontaneria	1,590 h	25,00	39,75	
MFASLRMSP600	Lavabo meridian 600x460 a32524200	1,000 Ud	90,00	90,00	
15.40D_2	GRIFERIA 2721 L DELABIE	1,000 Ud	116,00	116,00	
15.40D3	Sifón botella cromados	1,000 Ud	12,13	12,13	
15.40D4	Llaves reg., válv. Desagüe y latiguillos	1,000 Ud	7,47	7,47	
Suma la partida .....					265,35
Costes indirectos ..... 2%					5,31
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>270,66</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
14.04.02	<b>INODORO APOYADO ONA CISTERNA VISTA</b> INODORO APOYADO BLANCO ROCA MOD. ONA , EQUIPADO CON: * TAZA PARA TANQUE APOYADO , DE PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO, MARCA ROCA, MOD. ONA * ASIENTO Y TAPA LACADOS EN COLOR BLANCO CON BISAGRAS DE ACERO A8012A0 -CISTERNA VISTA COMPACTA TANQUE BAJO. DE DESCARGA PREDETERMINADO:DO- BLE DESCARGA 3/6 LITROS CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEM- PRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	Ud			
O_FONTA_EQ	Equipo fontanero [o1ª+o2º+1/2pf]	2,000 h	42,45	84,90	
MFATIRM	Asiento y tapa meridian lac.Bisag.Acero c	1,000 Ud	32,38	32,38	
MFASSIRMS	Inod.Roca Ona apoyado+ CISTERNA BAJA	1,000 Ud	221,00	221,00	
Suma la partida .....					338,28
Costes indirectos ..... 2%					6,77
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>345,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.04.03	<b>PILETA CUADRADA ACERO INOXIDABLE DOBLE SENO + ESCURRIDOR+ GRIFO EXTENSIBLE Ud</b> PILETA CUADRADA ENCASTRADA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE SENO CON ESCURRIDOR REF A873121A01 DE ROCA O EQUIVALENTE , INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, SIFÓN CROMADO CON GRIFERÍA MONOMANDO MEZCLADOR ALTO DE GRIFO EXTENSIBLE ROCA PARA INSTALACION EN REPISA, ROMPECHORROS HIGIENICO BIOSAFE, CON CUERPO ALTO Y CAÑO CURVO Y ADAPTADO EN CASO DE NECESITAR INSTALAR FILTROS ANTIBACTERIAS, CON CARTUCHO CERAMICO DE Ø 35, CON LIMITADOR DE TEMPERATURA MÁXIMA AJUSTABLE Y POSIBILIDADES DE DESBLOQUEO PARA LOS CHOQUES TERMICOS SIN DESMONTAR LA MANETA NI CORTAR LA ALIMENTACION DE AGUA FRIA. GRIFO CON EL CUERPO Y CAÑO INTERIOR LISO PARA AVITAR EL DESARROLLO DE BACTERIAS, CAUDAL DE 5L/MIN, ACCIONAMIENTO CON MANETA LARGA HIGIENE L185MM, CON LATIGUILLOS FLEXIBLES EN PEX H3/8", CON FIJACIONES REFORZADAS MEDIANTE VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CON GARANTIA DE 10AÑOS., , I/ SUJECCION PORTANTE EN PARAMENTO INCLUIDO EN ESTE PRECIO .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
O_FONTA_EQ	Equipo fontanero [o1ª+o2º+1/2p]	0,931 h	42,45	39,52	
15.40D3	Sifón botella cromados	2,000 Ud	12,13	24,26	
15.40D4	Llaves reg., válv. Desagüe y latiguillos	2,000 Ud	7,47	14,94	
15.40D_2CD	GRIFO ROCIADOR EXTENSIBLE ROCA A5A8A4DC00 GLERA PRO	1,000 Ud	213,00	213,00	
faslrf23	FREGADERO DOBLE SENO ESCURRIDOR REF A873121A01	1,000 Ud	280,00	280,00	
Suma la partida .....					571,72
Costes indirectos ..... 2%					11,43
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>583,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
14.04.04	<b>PLATO DE DUCHA 70x90 PORCELANA+ GRIFERIA ROCA ud</b> PLATO DE DUCHA DE PORCELANA, CUADRADA, DE 70X90X8 CM, EN COLOR I PP DE GRIFERIA -COLUMNA DE DUCHA ; CONFORME NORMA UNE-EN 14527+A1, I/SELLADO, DESAGÜE CON SALIDA HORIZONTAL DE 50 MM, P.P. TOTALMENTE INSTALADA Y CONECTADA. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
O01OB170	Oficial 1ª fontanero	0,500 h.	21,03	10,52	
O01OB180	Oficial 2ª fontanero	0,500 h	19,16	9,58	
P17SV010	Válvula ducha salida h 50 mm	1,000 u	3,33	3,33	
PN8DP130	Plato ducha porcelana color 70X100x8 cm	1,000 u	206,92	206,92	
PC.16.01.13	GRIFERIA DE DUCHA COLUMNA COMPLETA	1,000 ud	98,12	98,12	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida .....					328,47
Costes indirectos .....					2% 6,57
TOTAL PARTIDA .....					335,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

14.04.05	PUERTA DE DUCHA ABATIBLE CROMO 70 cm	ud
PUERTA PANEL DE DUCHA , DE 70X200 CM, TOTALMENTE INSTALADA Y CONECTA- DA. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIA- LES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PA- RA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZA- CIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.		

O01OB170	Oficial 1ª fontanero	0,500 h.	21,03	10,52
O01OB180	Oficial 2ª fontanero	0,500 h	19,16	9,58
PN8DPD130	PANEL ABATIBLE POLICARBONATO	1,000 u	100,00	100,00
Suma la partida .....				120,10
Costes indirectos .....				2% 2,40
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>122,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

14.04.06	GRIFO GARAJE	Ud
SUMINISTRO E INSTAACIÓN DE GRIFO DE GARAJE. CAUDAL DE 0.2 L/SEG S/CTE, INS- TALADO Y FUNCIONANDO, , I/ SUJECCION PORTANTE EN PARAMENTO INCLUIDO EN ESTE PRECIO .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECE- SARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASIS- TENCIAL.		

O01OB_FON25	Cuadrilla fontaneria	0,900 h	25,00	22,50	
15.40D_2.1	GRIFO DE GARAJE	1,000 Ud	12,20	12,20	
%PM0200	Pequeño Material	0,347 %	2,00	0,69	
Suma la partida .....					35,39
Costes indirectos .....				2%	0,71
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>36,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.04.07	VERTEDERO ROCA GARDA A371055000 GRIFERIA DELABIE REF. 2519L	ud
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE PORCELANA ROCA MOD. GARDA CON REJILLA INCLUIDA REF A371055000, EQUIPADO CON REJILLA Y GRIFERÍA MU- RAL MONOMANDO MEZCLADOR CON CAÑO TUBO ORIENTABLE L200, DE DELABIE REF. 2519L O SIMILAR, CON ROMPECHORREOS ESTRELLA, CON CARTUCHO CERAMI- CO Ø 35 , CON LIMITADOR DE TEMPERATURA MÁXIMA AJUSTABLE, ACCIONAMIE- NTO CON MANETA LARGA HIGIENE L150MM, CON RACORES EXCENTRICAS STOP/CHECK M1/2" M3/4" CON LLAVE DE CORTE INCORPORADAS Y 30 AÑOS DE GARANTIA , CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESA- RIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOC- TURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTEN- CIAL.		



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O_FONTA_EQ	Equipo fontanero [o1ª+o2ª+1/2pf]	0,931 h	42,45	39,52	
15.40J1	Vertedero guarda c/accesorios	1,000 Ud	150,00	150,00	
15.40J3	DELABIE REF. 2519L	1,000 Ud	148,00	148,00	
15.40D4	Llaves reg., válv. Desagüe y latiguillos	1,000 Ud	7,47	7,47	
Suma la partida .....					344,99
Costes indirectos .....					2% 6,90
TOTAL PARTIDA.....					351,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>15</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>				
<b>15.01</b>	<b>INSTALACIÓN INTERIOR</b>				
<b>15.01.01</b>	<b>CUADROS DE PROTECCIÓN</b>				
<b>15.01.01.01</b>	<b>AMPLIACIÓN CUADRO SECUNDARIO ZONA PLANTA BAJA</b>				
	AMPLIACIÓN CUADRO SECUNDARIO DE ZONA PLANTA BAJA, SEGÚN ESQUEMA.COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LOS REPLANTEOS, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONADOS, INCLUSO CABLEADO ELÉCTRICO SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PRUEBAS Y EN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EJECUCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.				
	CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OB200	Oficial 1º electricista-datos	4,000 h	20,00	80,00	
ELE-CGBTD-s	Aparamenta NSX125	1,000 ud	1,200,00	1,200,00	
%PM0100	Pequeño Material	12,800 %	1,00	12,80	
	Suma la partida .....				1,292,80
	Costes indirectos .....		2%		25,86
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>1.318,66</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>15.01.01.02</b>	<b>AMPLIACIÓN CUADRO SECUNDARIO CLIMA ENTREPLANTA</b>				
	AMPLIACIÓN CUADRO SECUNDARIO CLIMA DE ZONA ENTREPLANTA, SEGÚN ESQUEMA.COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LOS REPLANTEOS, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONADOS, INCLUSO CABLEADO ELÉCTRICO SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PRUEBAS Y EN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EJECUCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.				
	CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OB200	Oficial 1º electricista-datos	3,000 h	20,00	60,00	
ELE-CSFF.PSSD-s	Aparamenta CS 40A	1,000 ud	85,00	85,00	
%PM0100	Pequeño Material	1,450 %	1,00	1,45	
	Suma la partida .....				146,45
	Costes indirectos .....		2%		2,93
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>149,38</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS				

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

### 15.01.01.03 CUADRO ALUMBRADO Y FUERZA PLANTA BAJA CAF-PB u

CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO Y FUERZA DE ZONA PLANTA BAJA DENOMINADO CAF-PB, SEGÚN ESQUEMA. CON BORNERO SUPERIOR CIEGO Y PUERTA DE CRISTAL DE LA CASA SCHNEIDER, COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LOS REPLANTEOS, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONADOS, INCLUSO CABLEADO ELÉCTRICO SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PRUEBAS Y EN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EJECUCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

001OB200	Oficial 1ª electricista-datos	12,000 h	20,00	240,00
ELE-CSFF.PSSD-02540	Desvolvente, tapa y aparamenta CAF-PB	1,000 ud	2,600,00	2,600,00
%PM0100	Pequeño Material	28,400 %	1,00	28,40

Suma la partida .....	2.868,40
Costes indirectos .....	2% 57,37

**TOTAL PARTIDA..... 2.925,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

### 15.01.01.04 CUADRO CLIMA ENTREPLANTA CC-E u

CUADRO SECUNDARIO CLIMA DE ZONA ENTREPLANTA DENOMINADO CC-E, SEGÚN ESQUEMA. CON PUERTA DE CHAPA DE LA CASA SCHNEIDER, COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LOS REPLANTEOS, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONADOS, INCLUSO CABLEADO ELÉCTRICO SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PRUEBAS Y EN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EJECUCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

001OB200	Oficial 1ª electricista-datos	9,000 h	20,00	180,00
ELE-CSFF.PSSD-02540	Desvolvente, tapa y aparamenta CC-E	1,000 ud	850,00	850,00
%PM0100	Pequeño Material	10,300 %	1,00	10,30

Suma la partida .....	1,040,30
Costes indirectos .....	2% 20,81

**TOTAL PARTIDA..... 1,061,11**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

## 15.01.02 CIRCUITOS ELÉCTRICOS

### 15.01.02.01 CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2 m

CABLEADO DE CIRCUITO INTERIOR MONOFÁSICO (FASE + NEUTRO + PROTECCIÓN), FORMADO POR MANGUERA CON CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 0,6/1KV DE TIPO RZ1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 3X2,5 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO SOBRE CANALIZACIÓN, BANDEJA (NO INCLUIDAS) O SOBRE PARAMENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,040 h.	19,50	0,78	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,030 h	20,00	0,60	
PNm21P15NC022	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 - 3x2,5 mm2	1,010 m	1,64	1,66	
m22P01D150	material y ayudas	1,000 ud	1,54	1,54	

Suma la partida ..... 4,58  
Costes indirectos ..... 2% 0,09

**TOTAL PARTIDA..... 4,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

### 15.01.02.02 CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x6 mm2 m

CABLEADO DE CIRCUITO INTERIOR TRIFÁSICO (3 FASES + NEUTRO + PROTECCIÓN), FORMADO POR MANGUERA CON CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 0,6/1KV DE TIPO RZ1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 5X6 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO SOBRE CANALIZACIÓN, BANDEJA (NO INCLUIDAS) O SOBRE PARAMENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,053 h.	19,50	1,03	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,050 h	20,00	1,00	
PNm21P15NC150	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 - 5x6 mm2	1,020 m	5,58	5,69	
m22P01D150	material y ayudas	1,000 ud	1,54	1,54	

Suma la partida ..... 9,26  
Costes indirectos ..... 2% 0,19

**TOTAL PARTIDA..... 9,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

### 15.01.02.03 CABLEADO CONEXIÓN TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x35 mm2 CON CUADRO SECUNDARIO CAF-PB m

CABLEADO DE CIRCUITO INTERIOR TRIFÁSICO (3 FASES + NEUTRO + PROTECCIÓN), FORMADO POR MANGUERA 5G35 CON CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 0,6/1KV DE TIPO RZ1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 5X35 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO SOBRE CANALIZACIÓN, BANDEJA (NO INCLUIDAS) O SOBRE PARAMENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,150 h	20,00	3,00	
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,150 h.	19,50	2,93	
PNm21P15NC150	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 - 5x35 mm2	1,020 m	24,00	24,48	
m22P01D150	material y ayudas	1,000 ud	1,54	1,54	

Suma la partida ..... 31,95  
Costes indirectos ..... 2% 0,64

**TOTAL PARTIDA..... 32,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.02.04	<b>CABLEADO CONEXIÓN TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x10 mm2 CON CUADRO SECUNDARIO CC-E</b> m				
	CABLEADO DE CIRCUITO INTERIOR TRIFÁSICO (3 FASES + NEUTRO + PROTECCIÓN), FORMADO POR MANGUERA 5G10 CON CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 0,6/1KV DE TIPO RZ1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 5X10 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO SOBRE CANALIZACIÓN, BANDEJA (NO INCLUIDAS) O SOBRE PARAMENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,100 h	20,00	2,00	
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,100 h.	19,50	1,95	
PNm21P15NC150-	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 - 5x10 mm2	1,020 m	10,50	10,71	
m22P01D150	material y ayudas	1,000 ud	1,54	1,54	
Suma la partida .....					16,20
Costes indirectos ..... 2%					0,32
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,52</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.01.02.05	<b>CABLEADO CONEXIÓN TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x16 mm2 CONTOMA TRIFÁSICA</b> m				
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,120 h	20,00	2,40	
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,120 h.	19,50	2,34	
PNm21P15NC150-	Cable Cu 0,6/1kV RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 - 5x16 mm2	1,020 m	13,50	13,77	
m22P01D150	material y ayudas	1,000 ud	1,54	1,54	
Suma la partida .....					20,05
Costes indirectos ..... 2%					0,40
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>20,45</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.01.03	<b>CANALIZACIONES</b>				
15.01.03.01	<b>BANDEJA REJIBAND 60x100 EZ</b> m				
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE REJILLA TIPO REJIBAND, MARCA PEMSA, FABRICADA CON VARILLAS DE DIÁMETRO 4.0 MM ELECTROSOLDADAS DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120), DIMENSIONES 100X60 MM Y 3 M DE LONGITUD, REF. 60212100 CON BORDE DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E90, SEGÚN DIN 4102-12, MARCADO N DE AENOR, Y ACABADO ANTICORROSIÓN ELECTROZINCADO SEGÚN UNE- EN-ISO- 2081 LIBRE DE CROMO HEXAVALENTE. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR. TOTALMENTE INSTALADA. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,190 h.	19,50	3,71	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,183 h	20,00	3,66	



## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PPEM60212100	Rejiband 60X100 EZ	1,000 m	8,78	8,78	
%PEMPP3524	P.p. soportes, uniones y accesorios	0,162 %	35,24	5,71	
Suma la partida .....					21,86
Costes indirectos .....					0,44
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>22,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>15.01.03.02</b>	<b>BANDEJA REJIBAND 60x200 EZ</b>	<b>m</b>
<p>SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE REJILLA TIPO REJIBAND, MARCA PEMSA, FABRICADA CON VARILLAS DE DIÁMETRO 4.0 MM ELECTROSOLDADAS DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120), DIMENSIONES 200X60 MM Y 3 M DE LONGITUD, REF. 60212100 CON BORDE DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E90, SEGÚN DIN 4102-12, MARCADO N DE AENOR, Y ACABADO ANTICORROSIÓN ELECTROZINCADO SEGÚN UNE- EN-ISO- 2081 LIBRE DE CROMO HEXVALENTE. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR. TOTALMENTE INSTALADA. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>		

O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,187 h.	19,50	3,65	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,185 h	20,00	3,70	
PPEM60212200	Rejiband 60X200 EZ	1,000 m	18,40	18,40	
%PEMPP3524	P.p. soportes, uniones y accesorios	0,258 %	35,24	9,09	
Suma la partida .....					34,84
Costes indirectos .....					0,70
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>35,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## 15.02 MECANISMOS

<b>15.02.01</b>	<b>PUNTO LUZ SENCILLO</b>	<b>u</b>
<p>PUNTO DE LUZ SENCILLO UNIPOLAR, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS M16 MM, CABLEADO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN, Y MECANISMO DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DE GAMA ALTA, CON ACABADO EN BLANCO / COLOR BÁSICO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-28. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>		

O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,150 h	20,00	3,00	
----------	-------------------------------	---------	-------	------	--

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,150 h.	19,50	2,93	
P15UCH010	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos	5,000 m	0,79	3,95	
P15NG010	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2	30,000 m	0,34	10,20	
%PM0100	Pequeño Material	0,201 %	1,00	0,20	
Suma la partida .....					20,28
Costes indirectos .....				2%	0,41
TOTAL PARTIDA .....					20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**15.02.02 PUNTO LUZ CONMUTADO** u

PUNTO DE LUZ CONMUTADO, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZA-  
DO LIBRE DE HALÓGENOS M16 MM, CABLEADO FORMADO POR CONDUCTORES  
UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE  
TIPO H07Z1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN, Y 2 MECANISMOS DE  
INTERRUPTOR / CONMUTADOR UNIPOLAR DE GAMA ALTA, CON ACABADO EN  
BLANCO / COLOR BÁSICO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P.  
DE CAJAS DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS  
AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT:  
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-28.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABA-  
JOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y  
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECU-  
CIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE  
SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA  
MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,200 h	20,00	4,00	
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,200 h.	19,50	3,90	
P15UCH010	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M16 mm libre halógenos	10,000 m	0,79	7,90	
P15NG010	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 - 1x1,5 mm2	30,000 m	0,34	10,20	
%PM0100	Pequeño Material	0,260 %	1,00	0,26	
Suma la partida .....					26,26
Costes indirectos .....				2%	0,53
TOTAL PARTIDA .....					26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.03	<b>BASE DE ENCHUFE 16A GAMA MEDIA</b> BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA DE 16A, DE SISTEMA SCHÜKO UNIVERSAL, REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS M20 MM, CABLEADO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN, MECANISMO DE BASE DE ENCHUFE DE 16A DE GAMA ALTA, CON ACABADO EN BLANCO / COLOR BÁSICO ESTÁNDAR, INCLUSO SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INFANTIL. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-25 A 27 O ITC-BT-28 (S/USO), NTE-IEB Y NORMA UNE 20315-1-1:2017. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	ud			
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,290 h.	19,50	5,66	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,290 h	20,00	5,80	
m22P15GQ080	Tubo flex. PVC corrug. reforz. M20 mm libre halógenos	5,000 m	1,37	6,85	
PNm21P15NG020	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2	15,000 m	0,57	8,55	
m22P15GK120	Caja mecanismo empotrar	1,000 ud	0,38	0,38	
m22P15MA011	Marco individual mecanismo gama media	1,000 ud	2,50	2,50	
m22P15MA091	Base de enchufe 16A gama media	1,000 ud	7,00	7,00	
m22P01D150	material y ayudas	0,300 ud	1,54	0,46	
Suma la partida .....					37,20
Costes indirectos ..... 2%					0,74
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37,94</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.02.04	<b>BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 GAMA MEDIA SUPERF.</b> BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA DE 16A, DE SISTEMA SCHÜKO UNIVERSAL DE TIPO ESTANCA, DE MONTAJE EN SUPERFICIE, REALIZADO CON CABLEADO DE CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN, SIN INCLUIR CANALIZACIÓN; Y MECANISMO DE BASE DE ENCHUFE DE 16A ESTANCO DE GRADO DE PROTECCIÓN IP-55, DE GAMA MEDIA CON ACABADO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-30, A NTE-IEB Y NORMA UNE 20315-1-1:2017. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	ud			
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,350 h.	19,50	6,83	



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,350 h	20,00	7,00	
PNm21P15NG020	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2	18,000 m	0,57	10,26	
m22P15MSM040	Caja superf. simple mecanismo estanco IP-55 gama media	1,000 ud	2,82	2,82	
m22P15MSM130	Base enchufe 16A estanca IP-55 gama media	1,000 ud	8,59	8,59	
m22P01D150	material y ayudas	1,000 ud	1,54	1,54	

Suma la partida .....	37,04
Costes indirectos .....	2% 0,74

TOTAL PARTIDA..... 37,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.02.05 TOMA 32 A 3P+T IP67

BASE DE ENCHUFE TRIFÁSICA CON TOMA DE TIERRA DE 32A, DE MONTAJE EN SUPERFICIE DE LA CASA SCHNEIDER (PKF32W734) O EQUIVALENTE, IP67, ALIMENTADA CON CABLEADO DE CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 16 MM2 DE SECCIÓN, SIN INCLUIR CANALIZACIÓN; , DE GAMA MEDIA CON ACABADO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-30, A NTE-IEB Y NORMA UNE 20315-1-1:2017. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,600 h.	19,50	11,70	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,600 h	20,00	12,00	
m22P1532A	Toma 32 A de pared PK tornillo IP67 380V 3P+T 50-60 Hz SCHNEIDER	1,000 u	60,00	60,00	
m22P01D150	material y ayudas	2,000 ud	1,54	3,08	

Suma la partida .....	86,78
Costes indirectos .....	2% 1,74

TOTAL PARTIDA..... 88,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.02.06 CAJA DE PARED 6 RED+MÓDULO RJ45 PUESTO TRABAJO ud

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE EMPOTRAR EN PARED, MAMPARA O PLADUR DE 4 MÓDULOS DOBLES MMCONNECTA CON MARCADO CE SEGÚN NORMATIVA UNE 60 670 DE MEDIDAS 228X146X50 FABRICADO EN MATERIAL AUTOEXTINGUIBLE Y LIBRE DE HALÓGENOS, MODELO CEC3 + CEM3 (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS) DE COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y FORMADA POR 3 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO 2P+TT 16 A CON LED Y OBTURADOR DE SEGURIDAD Y PLACA DE 2 CONECTORES RJ11 - RJ45.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

"ADAPTAR TEXTO"

O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	1,300 h	20,00	26,00	
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,600 h.	19,50	11,70	
PNP15HA1001	Caja pared 4 módulos (CEC3)	1,000 ud	19,00	19,00	
PNP15HA1401	Marco 4 módulos (CEM3)	1,000 ud	12,00	12,00	
P15HC020	Módulo schuko doble RED 2P+TT 16A (FP02)	3,000 u	16,17	48,51	
P15HC150	Módulo adaptador 2 huecos 45x45 (FD62G)	1,000 u	2,41	2,41	
P15HC090	Módulo 45x45 para 2 RJ45 (ED00)	2,000 u	6,20	12,40	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		</			

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.02.07	<b>PUNTO ALIMENTACIÓN RECEPTOR BAJO TUBO ACERO</b> ud
PUNTO DE ALIMENTACIÓN A RECEPTOR (LUMINARIA O MECANISMO) REALIZADO BAJO TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M16 Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750 V Y SECCIÓN DE 2,5 MM2 (ACTIVO, NEUTRO Y PROTECCIÓN), DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA RECEPTOR EN TRAMO APROXIMADO DE 5 M, ASÍ COMO CAJA DE REGISTRO "PLEXO" D=70 Y REGLETAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO. CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-25 A 27 O ITC-BT-28 (S/USO), A NTE-IEB Y A NORMAS UNE-EN 60669-1:2018 Y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	

O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,300 h.	19,50	5,85
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,285 h	20,00	5,70
m22P15GM005	Tubo acero enchufable pg. D16	5,000 m	4,15	20,75
PNm21P15NG020	Cable Cu 450/750V H07VZ1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 - 1x2,5 mm2	15,000 m	0,57	8,55
m22P01D150	material y ayudas	1,000 ud	1,54	1,54
Suma la partida .....				42,39
Costes indirectos ..... 2%				0,85
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>43,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

15.02.08	<b>INTERRUPTOR</b> u
PUNTO DE LUZ SENCILLO UNIPOLAR, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS M16 MM, CABLEADO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN, Y MECANISMO DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DE GAMA ALTA, CON ACABADO EN BLANCO / COLOR BÁSICO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-28.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	

O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,100 h	20,00	2,00
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,100 h.	19,50	1,95
P15GK050	Caja mecanismo empotrar	1,000 u	0,29	0,29

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
P15MBA010	Marco individual mecanismo gama media	1,000 u	1,80	1,80	
P15MBA050	Interruptor / conmutador gama media	1,000 u	5,00	5,00	
%PM0100	Pequeño Material	0,110 %	1,00	0,11	
Suma la partida .....					11,15
Costes indirectos .....				2%	0,22
TOTAL PARTIDA .....					11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

**15.02.09 INTERRUPTOR CONMUTADO u**  
PUNTO DE LUZ CONMUTADO, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZA-  
DO LIBRE DE HALÓGENOS M16 MM, CABLEADO FORMADO POR CONDUCTORES  
UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE  
TIPO H07Z1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN, Y 2 MECANISMOS DE  
INTERRUPTOR / CONMUTADOR UNIPOLAR DE GAMA ALTA, CON ACABADO EN  
BLANCO / COLOR BÁSICO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P.  
DE CAJAS DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS  
AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT:  
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-28.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABA-  
JOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y  
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECU-  
CIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE  
SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA  
MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,120 h	20,00	2,40	
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,120 h.	19,50	2,34	
P15GK050	Caja mecanismo empotrar	2,000 u	0,29	0,58	
P15MBA010	Marco individual mecanismo gama media	2,000 u	1,80	3,60	
P15MBA050	Interruptor / conmutador gama media	2,000 u	5,00	10,00	
%PM0100	Pequeño Material	0,189 %	1,00	0,19	
Suma la partida .....					19,11
Costes indirectos .....				2%	0,38
TOTAL PARTIDA .....					19,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

**15.02.10 INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO u**  
PUNTO DE LUZ CONMUTADO ESTANCO, DE MONTAJE EN SUPERFICIE, REALIZADO  
CON CABLEADO DE CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA  
TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE 1,5  
MM2 DE SECCIÓN, SIN INCLUIR CANALIZACIÓN; Y 2 MECANISMOS DE INTERRUPTOR  
UNIPOLAR ESTANCO DE GRADO DE PROTECCIÓN IP-55, DE GAMA MEDIA CON  
ACABADO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIO-  
NES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A  
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-28.

O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,140 h	20,00	2,80	
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,140 h.	19,50	2,73	
P15MEM070	Interruptor / conmutador estanco IP-55 gama media	2,000 u	4,35	8,70	
%PM0200	Pequeño Material	0,142 %	2,00	0,28	
Suma la partida .....					14,51
Costes indirectos .....				2%	0,29
TOTAL PARTIDA .....					14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>15.02.11 INTERRUPTOR ESTANCO</b>					
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,120 h	20,00	2,40	
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,120 h.	19,50	2,34	
P15GK050	Caja mecanismo empotrar	2,000 u	0,29	0,58	
P15MBA010	Marco individual mecanismo gama media	2,000 u	1,80	3,60	
P15MEM071	Interruptor estanco IP-55 gama media	1,000	7,00	7,00	

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
%PM0200	Pequeño Material	0,159 %	2,00	0,32	
	Suma la partida .....				16,24
	Costes indirectos .....		2%		0,32
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>16,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

#### 15.03 ILUMINACION

##### 15.03.01 QUANTUM 600 MULTIPOWER ON-OFF-ENEC ud

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR MODELO QUANTUM DE SYLVANIA LED 28W MULTIPOWER 4000K IP54/20 IK03 IRC 80, MEDIANTE UN INTERRUPTOR DIP, SE PUEDEN CONFIGURAR MÚLTIPLES SALIDAS DE LÚMENES EN 4 PASOS (22 W 3400 LM, 24 W 3750 LM, 26 W 4100 LM, 28 W 4500 LM). , EFICACIA >150 LM/W, SDCM 3, L80 B10 85.000 H, UGR< 19, RG0.CLASE II. MATERIAL DE LA CARCASA EN ALUMINIO. MATERIAL ÓPTICO DE POLIESTIRENO PS. DIFUSOR CON CLASIFICACIÓN TP(A) QUE SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE EN 5 SEGUNDOS CUANDO SE RETIRA LA LLAMA. MEDIDAS 595X595 MM. ALTURA 35/ 65 MM ( C/EQUIPO ENCIMA). LUMINARIA PARA MONTAJE EN TECHO REGISTRABLE EN APOYO DE PERFIL VISTO. CERTIFICADO CE Y ENEC. EQUIPO ELECTRÓNICO ON-OFF..CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

001OB220	Ayudante electricista-datos	0,200 h.	19,50	3,90	
001OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,200 h	20,00	4,00	
sic1S	QUANTUM 600 MULTIPOWER ON-OFF-ENEC	1,000 ud	115,00	115,00	
	Suma la partida .....				122,90
	Costes indirectos .....		2%		2,46
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>125,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

##### 15.03.02 MARCO SUPERFICIE 600X600 MM ud

SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT MARCO DE SUPERFICIE , FABRICADO EN ALUMINIO PINTADO EN BLANCO RAL 9003. DIMENSIONES 600X600X70 MM CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

001OB220	Ayudante electricista-datos	0,300 h.	19,50	5,85	
001OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,350 h	20,00	7,00	
sic2S	MARCO SUPERFICIE 600X600 MM	1,000 ud	37,00	37,00	
	Suma la partida .....				49,85
	Costes indirectos .....		2%		1,00
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>50,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.03	<b>DOWNLIGHT START 205 20W IP54 ON-OFF</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWNLIGHT LED MODELO START 205 DE SYLVANIA EMPOTRABLE DE TECHO IP54 (FRONTAL), CON UNA PROFUNDIDAD DE 60 MM Y UN CORTE DE 205 MM.. EL DIFUSOR DE POLICARBONATO PERMITE UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA MÁS AMPLIA . EL CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA PERMITE UNA INSTALACIÓN RÁPIDA. CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, 20 W, 4000 K, CRI80, ÁNGULO DE HAZ DE 74°, IP54 FRONTAL, IK07, (ALTO X ANCHO) 60 X 205 MM, CLASE 2, 220-240 V. CUMPLE CON LOS REQUISITOS TP(A). CERTIFICADO CE Y ENEC. EQUIPO ELECTRÓNICO ON-OFF..CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	ud			
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,500 h.	19,50	9,75	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,500 h	20,00	10,00	
DDFEDDR1	DOWNLIGHT START 205 20W IP54 ON-OFF	1,000 ud	47,00	47,00	
Suma la partida .....					66,75
Costes indirectos ..... 2%					1,34
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>68,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
15.03.04	<b>DOWNLIGHT START SPOT 9W IP44 ORIENTABLE 30° ON-OFF</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO LED MODELO START SPOT EMPOTRABLE INTEGRADO, CON INCLINACIÓN VERTICAL DE 30°, ACABADO EN BISEL DE ALUMINIO BLANCO, ATENUACIÓN DE BORDE DELANTERO/TRASERO, 3 CCT CONMUTABLES DE 2700-3000-4000 K, ÁNGULO DE HAZ DE 50°, CUERPO DE POLICARBONATO Y ALUMINIO, PERFIL BAJO DE 62 MM DE PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO, IP44 FRONTAL, IK07, TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA PARA CABLEADO RÁPIDO, CORTE DE 68 MM, LENTE TRANSPARENTE.CERTIFICADO CE. EQUIPO ELECTRÓNICO ON-OFF..CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	ud			
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,500 h.	19,50	9,75	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,500 h	20,00	10,00	
DDVVDDR1	DOWNLIGHT START SPOT 9W IP44 ORIENTABLE 30° ON-OFF	1,000 ud	22,00	22,00	
Suma la partida .....					41,75
Costes indirectos ..... 2%					0,84
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>42,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.05	<b>DOWNLIGHT UBICO 80 IP65 ORIENTABLE 30° ON-OFF</b> ud				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO LED MODELO UBICO 80 DE SYLVANIA EM- POTRABLE INTEGRADO, ORIENTABLE EN 2 EJES (ROTACIÓN HORIZONTAL DE 360°, INCLINACIÓN VERTICAL DE 30°), BISEL BLANCO RAL9016, DOS TEMPERATURAS DE LUZ SELECCIONABLES: 3000 K Y 4000 K. FLUJO LUMINOSO: 820 LM (4000 K), 8,2 W, REGULABLE. BORDE DE ENTRADA/SALIDA, ÁNGULO DE APERTURA DE 38°, CUERPO DE ALUMINIO Y ACERO, PERFIL BAJO, PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO DE 40 MM, IP65. GRADO FRONTAL, IK07, TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA PARA CABLEA- DO RÁPIDO, CORTE DE 80 MM, LENTE TRANSPARENTE. CERTIFICADO CE. EQUIPO ELECTRÓNICO ON-OFFCONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILE- RÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HO- RARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,500 h.	19,50	9,75	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,500 h	20,00	10,00	
DDVYYDR1	DOWNLIGHT UBICO 80 IP65 ORIENTABLE 30° ON-OFF	1,000 ud	49,00	49,00	
	Suma la partida .....				68,75
	Costes indirectos .....		2%		1,38
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>70,13</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS				
15.03.06	<b>LUMINARIA ESTANCA RESISTO MULTIPOWER 21-36W IP66 IK08-ON-OFF-ENEC</b> ud				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA ESTANCA MODELO RESISTO, MULTI- POWER LUMINARIA LED INTEGRADA RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CON DIFUSOR PLANO ESTABILIZADO CONTRA RAYOS UV DISEÑADO PARA LOGRAR UNA APARIEN- CIA ILUMINADA UNIFORME, OPTIMIZAR LA SALIDA DE LUZ Y REDUCIR EL DESLUM- BRAMIENTO. CLIPS DIFUSORES Y SOPORTES DE FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 301 PARA MONTAJE EN SUPERFICIE. CARCASA Y DIFUSOR DE POLICARBONATO: SIN DECOLORACIÓN AMARILLA CON EL TIEMPO. 2900 - 5050LM (SELECTED BY DIP SWIT- CHES); 21 - 36W; 138 - 140LM/W; 4000K; SDCM<5; NON DIMMABLE; CRI80; IP66; IK08; CLASS I; 69,000HRS (L80B20) LIFESPAN; 1200MM X 89MM X 88MM; CERTIFICA- DO ENEC.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MA- TERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESA- RIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOC- TURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTEN- CIAL				
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,500 h.	19,50	9,75	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,500 h	20,00	10,00	
DDFER	LUMINARIA ESTANCA RESISTO MULTIPOWER 21-36W IP66 IK08-ON-OFF-ENEC	1,000 ud	52,00	52,00	
	Suma la partida .....				71,75
	Costes indirectos .....		2%		1,44
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>73,19</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.07	PROYECTOR-VIAL DEMON RJ LED 36W IP66 IK08	ud			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROYECTOR DE EXTERIOR MODELO DEMON DE SIMON Ó SIMILAR (EQUIVALENTE), LED 36W, 4000K, 4.960 LM, IP66, IK08, CRI80, VIDA ÚTIL DE LOS LED L90 B10 100.000 HORAS. FABRICADA EN FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, DIFUSOR VIDRIO PLANO TEMPLADO TRANSPARENTE INASTILLABLE. ACABADO ESTÁNDAR EN COLOR SIMON GYTECH, DIMENSIONES 260X415X115 MM PARA EL MODELO DE LIRA. CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE CLASE I Y CLASE II CON TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230VAC / 50 HZ Y CLASE III CON TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN A 12 / 24 VDC. CERTIFICADOS CE. EQUIPO ON/OFF...CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OB220	Ayudante electricista-datos	1,000 h.	19,50	19,50	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	1,000 h	20,00	20,00	
DDFER1D	PROYECTOR-VIAL DEMON RJ LED 36W IP66 IK08	1,000 ud	770,00	770,00	
	Suma la partida .....				809,50
	Costes indirectos .....		2%		16,19
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>825,69</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				
15.03.08	EMERGENCIA DIANA FLAT	ud			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED.MODENO DIANA FLAT AUTOTEST.CON UN LED COMO FUENTE DE LUZ QUE SE ILUMINA SI FALLA EL SUMINISTRO DE RED. MICROPROCESADOR INTERNO QUE CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE DOS PILOTOS LED QUE INCORPORA. LOS TEST PUEDEN SOLICITARSE MANUALMENTE MEDIANTE UNA ORDEN DE TELEMANDO ON EN PRESENCIA DE RED, COMPLETO DE ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN Y MONTAJE, INSTALADO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,500 h.	19,50	9,75	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,500 h	20,00	10,00	
DDFER1DD	EMERGENCIA DIANA FLAT	1,000 ud	65,00	65,00	
	Suma la partida .....				84,75
	Costes indirectos .....		2%		1,70
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>86,45</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS				

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 16 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

### 16.01 EQUIPOS ENTREPLANTA

16.01.01 INSTALACION UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE UTA ud

INSTALACIÓN DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE, MARCA DECACLIMA S/FICHA, O EQUIVALENTE, DE 2.600 M3/H, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  
INSTALACIÓN INTERIOR.  
DIMENSIONES (LARGO X ALTO X ANCHO): 3.780 X 1.720 X 1.000 MM  
PERFIL P 160/50 PS TB IR ESPESOR PERFIL (60,5 MM) ESPESOR PANEL (50MM), PA-  
NEL RAL9010-PIR-GALVANIZADO.

LISTADO DE ELEMENTOS:

- 1 - COMPUERTA
- 2 - FILTRO
- 3 - RECUPERADOR ROTATIVO
- 4 - COMPUERTA
- 5 - VENTILADOR
- 6 - BATERÍA - BATERÍA ENFRIADORA
- 7 - BATERÍA - BATERÍA CALEFACTORA
- 8 - PLENUM
- 9 - FILTRO
- 10 - FILTRO
- 11 - VENTILADOR

INCLUYE MONTAJE EN ENTREPLANTA, CONSIDERANDO MONTAJE EN BLOQUE, AC-  
CESORIOS DE MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, TODO EL MATERIAL DE SOPORTE PA-  
RA SU SUSTENTACIÓN (ANCLAJES, SUBESTRUCTURAS, BANCADA MEDIANTE SUBES-  
TRUCTURA METALICA CON SOPORTES DE NEOPRENO EN LOSETA TIPO BIGFOOT O  
SICLA, SILENTBLOCKS, CONEXIONADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,, RED DE DE-  
SAGÜE, ELEVACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES PARA SU CONEXIONADO. TOTAL-  
MENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRA-  
BAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y  
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECU-  
CIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE  
SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA  
MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	6,000 h	23,89	143,34
m22O01OB210	Oficial 2ª fontanero calefactor	6,000 h	22,70	136,20
m22M02GE010	Medios elevación	2,777 h	55,75	154,82
PNpM	puesta en marcha	1,000 ud	300,00	300,00

Suma la partida .....	734,36
Costes indirectos .....	2% 14,69

**TOTAL PARTIDA ..... 749,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.01.02	<b>EXTRACTOR ASEO</b>	ud			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE ASEO O CUARTO LIMPIEZA, MODELO SILEN TUB-100 DE LA CASA S&P O EQUIVALENTE, NCLUYE TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE EN ENTREPLANTA, ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO, INCLUSO COMPUERTA DE SOBREPRESION INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
m220010B200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,500 h	23,89	11,95	
m220010B210	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,500 h	22,70	11,35	
PNEXTASEO	EXTRACTOR ASEO SILENTUB-100	1,000	50,00	50,00	
	Suma la partida .....				73,30
	Costes indirectos .....		2%		1,47
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>74,77</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
16.01.03	<b>EXTRACTOR ALMACÉN</b>	ud			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE SUCIO, MODELO SILEN TUB-200 DE LA CASA S&P O EQUIVALENTE, NCLUYE TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE EN ENTREPLANTA, ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO., INCLUSO COMPUERTA DE SOBREPRESION INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
m220010B200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,500 h	23,89	11,95	
m220010B210	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,500 h	22,70	11,35	
PNEXTALM	EXTRACTOR ASEO SILENTUB-120	1,000	75,00	75,00	
	Suma la partida .....				98,30
	Costes indirectos .....		2%		1,97
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>100,27</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS				
16.01.04	<b>EXTRACTOR GARAJE</b>	ud			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE GARAJE, MODELO SILENCE ECOWAT O EQUIVALENTE, NCLUYE TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE EN ENTREPLANTA, ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
m220010B200	Oficial 1ª fontanero calefactor	1,000 h	23,89	23,89	
m220010B210	Oficial 2ª fontanero calefactor	1,000 h	22,70	22,70	
PNEXTGAR	EXTRACTOR GARAJE 700 m3/h TD-1000/200 SILENCE ECOWATT	1,000	610,00	610,00	
	Suma la partida .....				656,59
	Costes indirectos .....		2%		13,13
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>669,72</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.01.05	<b>INSTALACION UNIDAD CLIMATIZACION MITSUBISHI HEAVY SRR25ZM</b> INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARTIDO SRR25ZM DE LA MARCA MITSUBISHI HEAVY O EQUIVALENTE, FORMADO POR UNA UNIDAD EXTERIOR MÁS UNIDAD DE CONDUCTO, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FICHA. DIMENSIONES UE 200X750X500 MM DIMENSIONES UI 595X780X290 MM PESO UI:20.5 KG PESO UE:30 KG REFERENCIA UI: SRR25ZM-S REFERENCIA UI: SRCR25ZMX INCLUYE MONTAJE EN ENTREPLANTA, CONSIDERANDO MONTAJE EN BLOQUE, ACCESORIOS DE MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, TODO EL MATERIAL DE SOPORTE PARA SU SUSTENTACIÓN (ANCLAJES, SUBESTRUCTURAS, BANCADA MEDIANTE SUBESTRUCTURA METÁLICA CON SOPORTES DE NEOPRENO EN LOSETA TIPO BIGFOOT O SICLA, SILENTBLOCKS, CONEXIONADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,, RED DE DESAGÜE, ELEVACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES PARA SU CONEXIONADO. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	ud			
m22O01OB200	Oficial 1º fontanero calefactor	2,000 h	23,89	47,78	
m22O01OB210	Oficial 2º fontanero calefactor	2,000 h	22,70	45,40	
Suma la partida .....					93,18
Costes indirectos .....					2% 1,86
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>95,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
16.02	<b>VENTILACIÓN DE ASEOS</b>				
16.02.01	<b>CONDUCTO DE CHAPA CIRCULAR SIN AISLAR DN 250</b> ML. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE DIÁMETRO 250 MM. DE CHAPA TIPO SPIRO. INLCUYE PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTACIÓN, CODOS, TES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. SE INCLUYEN TAMBIÉN TODOS LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. TODO ELLO COMPLETO, INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA SEGÚN SE INDICA EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	m			
m22O01OB200	Oficial 1º fontanero calefactor	0,100 h	23,89	2,39	
m22O01OB210	Oficial 2º fontanero calefactor	0,100 h	22,70	2,27	
01.02.02	Conducto circular helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor	1,050 m	12,50	13,13	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida .....					17,79
Costes indirectos ..... 2%					0,36
TOTAL PARTIDA.....					18,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
16.02.02	CONDUCTO DE CHAPA CIRCULAR SIN AISLAR DN 200	m			
ML. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE DIÁME- TRO 200 MM. DE CHAPA TIPO SPIRO. INLCUYE PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTA- CIÓN, CODOS, TES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. SE INCLUYEN TAMBIÉN TODOS LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA SU CORRECTO FUNCIO- NAMIENTO SEGÚN SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. TODO ELLO COMPLETO, INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA SEGÚN SE INDICA EN MEMO- RIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYU- DAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL					
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,100 h	23,89	2,39	
m22O01OB210	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,100 h	22,70	2,27	
Suma la partida .....					4,66
Costes indirectos ..... 2%					0,09
TOTAL PARTIDA.....					4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
16.02.03	CONDUCTO DE CHAPA CIRCULAR SIN AISLAR DN 150	m			
ML. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE DIÁME- TRO 150 MM. DE CHAPA TIPO SPIRO. INLCUYE PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTA- CIÓN, CODOS, TES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. SE INCLUYEN TAMBIÉN TODOS LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA SU CORRECTO FUNCIO- NAMIENTO SEGÚN SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. TODO ELLO COMPLETO, INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA SEGÚN SE INDICA EN MEMO- RIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYU- DAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL					
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,100 h	23,89	2,39	
m22O01OB210	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,100 h	22,70	2,27	
01.02.03.02	Conducto circular helicoidal de acero galvanizado, de150 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor	1,050 m	8,50	8,93	
Suma la partida .....					13,59
Costes indirectos ..... 2%					0,27
TOTAL PARTIDA.....					13,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.04	CONDUCTO DE CHAPA CIRCULAR SIN AISLAR DN 100 ML. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE DIÁME- TRO 125 MM. DE CHAPA TIPO SPIRO. INLCUYE PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTA- CIÓN, CODOS, TES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. SE INCLUYEN TAMBIÉN TODOS LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA SU CORRECTO FUNCIO- NAMIENTO SEGÚN SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. TODO ELLO COMPLETO, INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA SEGÚN SE INDICA EN MEMO- RIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYU- DAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	m			
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,100 h	23,89	2,39	
m22O01OB210	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,100 h	22,70	2,27	
01.02.04.02	Conducto circular helicoidal de acero galvanizado, de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor	1,050 m	6,40	6,72	
Suma la partida .....					11,38
Costes indirectos .....				2%	0,23
TOTAL PARTIDA .....					11,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
16.02.05	BOCA DE EXTRACCIÓN "BOC-01" UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BOCA DE EXTRACCIÓN DE ASEOS Y CUARTOS TÉCNICOS, MARCA KOOLAIR, MODELO GPD-100, PARA INSTALACIÓN EM- POTRADO EN TECHO. ACABADO PINTADO EN RAL A DEFINIR POR LA DF. INCLUYEN- DO TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA UN CORRECTO MONTAJE Y FUN- CIONAMIENTO. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTO TIPO B-FLEX AISLA- DO TIPO FLEXIBER CLIMA DE ISOVER, PARA CONEXIÓN ENTRE CONDUCTO Y BOCA DE EXTRACCIÓN. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES, ACCESORIOS Y FI- JACIONES.TODO ELLO COMPLETO, INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA SEGÚN SE IN- DICA EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MA- TERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FI- NES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	Ud			
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,200 h	23,89	4,78	
m22O01OB210	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,200 h	22,70	4,54	
01.02.05.02	Boca extracción aseo diametro 100 mm	1,000	35,00	35,00	
Suma la partida .....					44,32
Costes indirectos .....				2%	0,89
TOTAL PARTIDA .....					45,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>16.03</b>	<b>CONDUCTOS</b>				
<b>16.03.01</b>	<b>CONDUCTO CHAPA PREMONTADO</b>	<b>m2</b>			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN PREMONTADO EN FÁBRICA, DE MONTAJE COMPACTADO, COMPUESTO POR UNA CAPA INTERIOR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR ACORDE A UNE-EN 1507, CAPA INTERMEDIA DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ISOBER DE 40 MM DE ESPESOR . GRADO DE ESTANQUEIDAD CALSE B O SUPERIOR (ATC4 SEGÚN RITE), INCLUSO REGISTROS EN CONDUCTO (IMPULSIÓN Y RETORNO). SEGÚN UNE EN 12237, PRESIÓN MÍNIMA DE PRUEBA 1000 PA +/750 PA -, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA METU Y AISLANTE ENTRE UNIONES. TOTALMENTE MONTADO Y TERMINADO, INCLUIDO P.P DE PIEZAS DE REGISTRO CADA 6 M LINEALES Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, ENCUENTROS, ETC., SISTEMA DE SUPORTACIÓN MEDIANTE PERFILES METÁLICOS ARRIOS-TRADOS DE DIMENSIONES E INTERDISTANCIA SEGÚN UNE-EN 1507, BASE DE APOYO DE MANTA ANTIIBRATORIA DE DOBLE CRESTA EN DISPOSICIÓN ALTERNA, SOPORTE DE HORMIGÓN, TIPO DADO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,500 h	23,89	11,95	
m22O01OB210	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,500 h	22,70	11,35	
P21DCC030	Chapa galvanizada 1 mm c/vaina	1,200	30,04	36,05	
P21DCC060	Piezas chapa 1 mm c/vaina	0,500	40,06	20,03	
P21CM050	Manta lana vidrio 40 Al.	1,000	3,71	3,71	
P07CE300	Adhesivo coquilla elastomérica	0,002 l	6,95	0,01	
		Suma la partida .....			83,10
		Costes indirectos .....	2%		1,66
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>84,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.02	<b>CONDUCTO CHAPA 0,8 mm</b> CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,8 MM DE ESPESOR, I/EMBODADURAS, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO, INSTALADO, SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI-23 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1. CONDUCTOS RECTANGULARES: - UNIONES TRANSVERSALES: PERFILES CON JUNTA DIRECTAMENTE INYECTADA. COSTURAS Y PLIEGUES CON MASILLA BUTÍLICA. JUNTAS DE ESQUINA. UNIONES INTERMEDIAS. TIPO M2/M3/M4 EN FUNCIÓN DE TAMAÑO Y CLASE DE ESTANQUEIDAD (FABRICANTE METU O SIMILAR). - UNIONES LONGITUDINALES: CIERRE TIPO "PITTSBURGH" EN LAS ESQUINAS Y CIERRE TIPO "ACME" EN LAS CARAS ENTRE LAS ESQUINAS. 2. CONDUCTOS CIRCULARES: - BRIDAS DE UNIÓN EN ACERO GALVANIZADO. DISPONER CON CORDONES DE MASILLA BUTÍLICA. TIPO MF (FABRICANTE METU O SIMILAR). - BRIDA DE CIERRE EN ACERO GALVANIZADO. CON JUNTA INCORPORADA. VAINA Y TORNILLO CURVADO. TIPO SR (FABRICANTE METU O SIMILAR). 3. REGISTROS: - TAPAS EMBUTIDAS EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE CON ESPACIO INTERMEDIO VACIO CON FUNCIONES DE AISLAMIENTO. MARCO/BANDEJA CON PERFIL DE GOMA PARA UNIÓN CON CONDUCTO A REGISTRAR. CIERRES FORMADOS POR POMOS, ARANDELAS, TORNILLOS (EN ACERO INOXIDABLE) Y RESORTES CÓNICOS (EN ACERO INOXIDABLE). - TAPA DE INSPECCIÓN AISLADA MODELO IRD-3 (FABRICANTE METU). EJECUCIÓN EN CONDUCTOS INTERIORES CUADRADOS. - TAPA DE INSPECCIÓN AISLADA MODELO RRD (FABRICANTE METU). EJECUCIÓN EN CONDUCTOS INTERIORES CIRCULARES. - TAPA DE INSPECCIÓN AISLADA MODELO IRD-4 (FABRICANTE METU). EJECUCIÓN EN CONDUCTOS EXTERIORES. INCLUYE: REPLANTEO. GRADO DE ESTANQUEIDAD CLASE B O SUPERIOR (ATC4 SEGÚN RITE) SEGÚN UNE EN 12237, PRESIÓN MÍNIMA DE PRUEBA 1000 PA +/-750 PA -. TOTALMENTE MONTADO Y TERMINADO, INCLUIDO P.P DE PIEZAS DE REGISTRO CADA 6 M LINEALES Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, ENCUENTROS, ETC., SISTEMA DE SU-PORTACIÓN MEDIANTE PERFILES METÁLICOS ARRIOSTRADOS DE DIMENSIONES E INTERDISTANCIA SEGÚN UNE-EN 1507, BASE DE APOYO DE MANTA ANTIIBRATORIA DE DOBLE CRESTA EN DISPOSICIÓN ALTERNA, SOPORTE DE HORMIGÓN, TIPO DADO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EN TRAMOS INTERIORES, INCLUSO EMBODADURAS, DERIVACIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES.	m2			
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,300 h	23,89	7,17	
m22O01OB210	Oficial 2ª fontanero calefactor	0,300 h	22,70	6,81	
PN.P21DCC020	Chapa galvanizada 0,8 mm c/vaina	1,100 m2	17,00	18,70	
PN.P21DCC050	Piezas chapa 0,8 mm c/vaina	0,300 m2	34,25	10,28	
%PM0300	Pequeño Material chapa	0,430	3,00	1,29	
Suma la partida .....					44,25
Costes indirectos ..... 2%					0,89
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>45,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

#### 16.04 DISTRIBUCIÓN DE AGUA

##### 16.04.01 TUBERÍAS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.01.01	TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/4"	m			
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO COMPUESTO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM PP-R 100 CON FIBRA DE VIDRIO (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 SERIE 5 DE DIÁMETRO 90 MM Y 8,2 MM DE ESPESOR. TUBERÍA FABRICADA Y CERTIFICADA SEGÚN REGLAMENTO PARTICULAR DE AENOR RP 01.72, ACCESORIOS FABRICADOS Y CERTIFICADOS SEGÚN NORMA UNE EN 15874-3 Y SISTEMA DE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN, INSERCIÓNES INCORPORADAS Y ELECTROFUSIÓN SEGÚN RP 01.72. CERTIFICADO DE POTABILIDAD AIMPLAS SEGÚN RD 140/2003. INCLUIDA P/P DE ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECCIÓN PARA USO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN (SISTEMAS AGUA/AGUA, AGUA/AIRE) Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL CON AGUA GLICOLADA, CON TEMPERATURAS COMPRENDIDAS ENTRE -15 °C Y 70 °C. INSTALADO CON ABRAZADERAS ISOFÓNICAS NIRON DE GOMA LISA, SEGÚN NORMA UNE EN 806-4. INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO CONFORME A RITE CALCULADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO SEGÚN CRITERIOS DE LA NORMA UNE EN ISO 12241. PRESENTACIÓN EN BARRA DE 4 M, COLOR AZUL NIRON CON BANDA AZUL NIRON CLIMA, REF. TNIRCL9011 DE LA SERIE NIRON DE ITALSAN.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,135 h	23,89	3,23	
m22O01m22ODD	Ayudante fontanero calefactor	0,130 h	22,52	2,93	
m22p20TA030	Tubo acero negro soldar 1 1/4" DIN 2440	1,000	17,44	17,44	
m22P07CE610	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 32 mm (1 1/2") y espesor de aislamiento 25 mm	1,050 m	22,00	23,10	
m22P07W110	Adhesivo coquilla elastomérica	0,030 l	64,56	1,94	
%0200	Medios auxiliares varios	0,486 %	2,00	0,97	
	Suma la partida .....				49,61
	Costes indirectos .....		2%		0,99
	TOTAL PARTIDA .....				50,60
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS				
16.04.01.02	TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"	m			
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO COMPUESTO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM PP-R 100 CON FIBRA DE VIDRIO (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 SERIE 5 DE DIÁMETRO 110 MM Y 10,0 MM DE ESPESOR. TUBERÍA FABRICADA Y CERTIFICADA SEGÚN REGLAMENTO PARTICULAR DE AENOR RP 01.72, ACCESORIOS FABRICADOS Y CERTIFICADOS SEGÚN NORMA UNE EN 15874-3 Y SISTEMA DE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN, INSERCIÓNES INCORPORADAS Y ELECTROFUSIÓN SEGÚN RP 01.72. CERTIFICADO DE POTABILIDAD AIMPLAS SEGÚN RD 140/2003. INCLUIDA P/P DE ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECCIÓN PARA USO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN (SISTEMAS AGUA/AGUA, AGUA/AIRE) Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL CON AGUA GLICOLADA, CON TEMPERATURAS COMPRENDIDAS ENTRE -15 °C Y 70 °C. INSTALADO CON ABRAZADERAS ISOFÓNICAS NIRON DE GOMA LISA, SEGÚN NORMA UNE EN 806-4. INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO CONFORME A RITE CALCULADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO SEGÚN CRITERIOS DE LA NORMA UNE EN ISO 12241. PRESENTACIÓN EN BARRA DE 4 M, COLOR AZUL NIRON CON BANDA AZUL NIRON CLIMA, REF. TNIRCL11011 DE LA SERIE NIRON DE ITALSAN.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,200 h	23,89	4,78	
m22O01m22ODD	Ayudante fontanero calefactor	0,130 h	22,52	2,93	
05.02.01.08.02	Tubo acero negro soldar 1 1/2" DIN 2440	1,050 m	18,46	19,38	
m22P07CE640	Coquilla de espuma elastomérica de diámetro interior 38 mm (1 1/2") y espesor de aislamiento 40 mm	1,050 m	27,00	28,35	
m22P07W110	Adhesivo coquilla elastomérica	0,032 l	64,56	2,07	
%0200	Medios auxiliares varios	0,575 %	2,00	1,15	



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida .....					58,66
Costes indirectos ..... 2%					1,17
TOTAL PARTIDA.....					59,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
16.04.01.03	CAMISA ALUMINIO 0,6 mm.	m			
ACABADO EXTERIOR DE TUBERÍAS MEDIANTE CAMISA DE ALUMINIO PLASTIFICADO RESISTENTE A RAYOS UVA, DE 0,6 MM DE ESPESOR, UNIONES DEBIDAMENTE BORDONADOS Y REMATADOS CON TORNILLOS ROSCA CHAPA, INCLUSO ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÓN DE SENTIDOS DE FLUJO. PUESTA EN OBRA DE SUS COMPONENTES Y MAQUINARIA AUXILIAR. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.					
O01OB_FON25	Cuadrilla fontanería	0,101 h	25,00	2,53	
P07CE300	Adhesivo coquilla elastomérica	0,020 l	6,95	0,14	
P20SCFAL06MM	Protección Aluminio 0,6 mm plul.	1,050 m	10,97	11,52	
%0200	Medios auxiliares varios	0,142 %	2,00	0,28	
Suma la partida .....					14,47
Costes indirectos ..... 2%					0,29
TOTAL PARTIDA.....					14,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
16.04.02	VÁLVULAS				
16.04.02.01	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.	ud			
VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1 1/4". INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA. CONEXIÓN DE LA VÁLVULA A LOS TUBOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.					
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,250 h	23,89	5,97	
P17XE050	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	1,000 Ud	24,30	24,30	
Suma la partida .....					30,27
Costes indirectos ..... 2%					0,61
TOTAL PARTIDA.....					30,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
16.04.02.02	VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.	ud			
VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1 1/2". INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA. CONEXIÓN DE LA VÁLVULA A LOS TUBOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.					
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,250 h	23,89	5,97	
P17XE060	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	1,000 Ud	26,54	26,54	



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida .....					32,51
Costes indirectos .....					2% 0,65
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,16</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS					

## 16.04.03 VARIOS

16,04,03,01	MANÓMETRO GLICERINA 0-15 bar	ud			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MANÓMETRO VERTICAL CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑO DE GLICERINA, ESCALA 0-15 BAR Y VÁLVULA DE CORTE DE 1/2". CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE S/CTE-DB-HE-4 Y RITE. NÚMERO DE ELEMENTOS SEGÚN ESQUEMA DE PRINCIPIO. TOTALMENTE INSTALADOS Y FUNCIONANDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL					
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,200 h	23,89	4,78	
P345TINMAN	Manómetro	1,000 Ud	4,99	4,99	
P20TV020	Válvula de esfera 1/2"	1,000 Ud	3,24	3,24	
Suma la partida .....					13,01
Costes indirectos ..... 2%					0,26
TOTAL PARTIDA .....					13,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					

16.04.03.02	TERMÓMETRO BIMETÁLICO	ud			
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMÓMETRO BIMETÁLICO VERTICAL, ESCALA 0-20°C PARA SISTEMAS DE FRÍO Y 20-120°C PARA SISTEMAS DE CALOR, CON VÁLVULA DE CORTE DE 1/2", VAINA DE 1/2", DIÁMETRO 80 MM Y LONGITUD 100 MM. CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE S/CTE-DB-HE-4 Y RITE. NÚMERO DE ELEMENTOS SEGÚN ESQUEMA DE PRINCIPIO. TOTALMENTE INSTALADOS Y FUNCIONANDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL					
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,200 h	23,89	4,78	
P20WT070SAS	Termómetro inm.	1,000 Ud	11,11	11,11	
			Suma la partida .....		15,89
			Costes indirectos .....	2%	0,32
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>		<b>16,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS					

16.04.03.03	PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE	ud			
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,200 h	23,89	4,78	
P20SCI010	Purgador automático	1,000	14,24	14,24	
P20TV020	Válvula de esfera 1/2"	1,000 Ud	3,24	3,24	
Suma la partida .....					22,26
Costes indirectos .....			2%		0,45
TOTAL PARTIDA.....					22,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>16.05</b>	<b>DISTRIBUCIÓN DE AIRE</b>				
<b>16.05.01</b>	<b>DIFUSOR CONOS FIJOS DCN315</b>	<b>ud</b>			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE CONOS FIJOS, MARCA MADEL O EQUIVALENTE, MODELO DCN315 PLENUM DE CONEXIÓN SUPERIOR AISLADO Y COMPUERTA DE REGULACIÓN ACCESIBLE DESDE FALSO TECHO, CON TODOS SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. PINTADO EN RAL A DEFINIR POR DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUYE: REPLANTEO. TOTALMENTE MONTADO, PROBADO Y REGULADO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OB200	Oficial 1º fontanero calefactor	1,000 h	23,89	23,89	
PNP21DDG1660	Difusor DCN315	1,000	150,00	150,00	
	Suma la partida .....				173,89
	Costes indirectos .....		2%		3,48
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>177,37</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>16.05.02</b>	<b>REJILLA IMPULSIÓN 200x150</b>	<b>ud</b>			
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO DE AIRE, MARCA MADEL DE DIMENSIONES 200 X 150, CON LAMAS FIJAS DE INCLINACIÓN FINAL A 45º QUE OCULTA EL INTERIOR DEL CONDUCTO O PLENUM. ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA INSTALACIÓN EN TECHO E IMPULSIÓN DE AIRE CON VENA DE AIRE ADHERIDA A TECHO (EFECTO COANDA). ACABADO ALUMINIO ANODIZADO O PINTADO EN RAL A DEFINIR. INCLUYE SUMINISTRO DE MARCO METÁLICO DE MONTAJE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OB200	Oficial 1º fontanero calefactor	1,500 h	23,89	35,84	
R3145100X100	Rejilla impulsión 200x150	1,000 Ud	30,00	30,00	
	Suma la partida .....				65,84
	Costes indirectos .....		2%		1,32
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>67,16</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS				
<b>16.05.03</b>	<b>REJILLA RETORNO 300x150 mm</b>	<b>ud</b>			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO DE DIMENSIONES 300X160 MM PARA RETORNO DE AIRE, CON ALETAS HORIZONTALES FIJAS A 45º Y COMPUERTA DE REGULACIÓN. FABRICADA EN ALUMINIO. ACABADO ALUMINIO ANODIZADO O EN RAL A DEFINIR. INCLUYE: REPLANTEO. TOTALMENTE MONTADO, PROBADO Y REGULADO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m22O01OB200	Oficial 1º fontanero calefactor	1,000 h	23,89	23,89	
PNP21DRR010	Rejilla retorno 300x150 mm	1,000 UD	35,00	35,00	
	Suma la partida .....				58,89
	Costes indirectos .....		2%		1,18
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>60,07</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS				

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.05.04	<b>REJILLA EXTERIOR EXTRACCIÓN GARAJE DIÁMETRO 200 mm</b>	ud			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CIRCULAR DE ALUMINIO DE DIMENSIONES DIÁMETRO 200 MM PARA RETORNO DE AIRE, CON ALETAS HORIZONTALES FIJAS A 45. FABRICADA EN ALUMINIO. ACABADO ALUMINIO ANODIZADO O EN RAL A DEFINIR. INCLUYE: APERTURA DE HUECO EN CERRAMIENTO, REPLANTEO Y MALLA ANTIINSECTOS. TOTALMENTE MONTADO, PROBADO Y REGULADO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m220010B200	Oficial 1ª fontanero calefactor	2,000 h	23,89	47,78	
O010A030	Oficial primera	1,000 h	23,00	23,00	
O010A070	Peón ordinario	1,000 h	19,00	19,00	
PNP21DRR0EXT	REJILLA EXTERIOR DIÁMETRO 200	1,000 UD	280,00	280,00	
Suma la partida .....					369,78
Costes indirectos .....					2% 7,40
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>377,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

#### 16.06 COMPUERTAS

16.06.01	<b>COMPUERTA CORTAFUEGO EI-120 300x100</b>	ud			
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMPUERTAS CORTAFUEGO EI-120 EN PASOS POR SECTORES DE INCENDIO, TAMAÑO 300X100, MARCA KOOLAIR O EQUIVALENTE, MODELO SCFR-PD, ACCIONAMIENTO MEDIANTE SERVOMOTOR CA 230 V (DISPARO POR CORTE DE TENSIÓN), CON FUSIBLE TERMOELÉCTRICO TARADO A 72 °C E INTERRUPTORES DE PRINCIPIO Y FINAL DE CARRERA. REARMABLE AUTOMÁTICAMENTE. INSTALADA CON MARCO DE ANCLAJE, FIJACIÓN Y RECIBIDO, INCLUSO CONEXIONADO A LA CENTRAL DE INCENDIOS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. INCLUSO CONDUCTO EI 120 SI SE REQUIERE PARA DISPOSICIÓN ADECUADA Y ACCESIBLE DE LA COMPUERTA. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m210010B200	Oficial 1ª fontanero calefactor instalaciones	1,000 h	23,27	23,27	
m210010A060	Peón especializado calefactor instalaciones	1,000 h	19,04	19,04	
01.06.01.03	Compuerta cortafuegos 300x100 con accionamiento mediante servomotor CA 230 V	1,000 Ud	390,00	390,00	
Suma la partida .....					432,31
Costes indirectos .....					2% 8,65
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>440,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.06.02	COMPUERTA CORTAFUEGO EI-120 250x150	ud			
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMPUERTAS CORTAFUEGO EI-120 EN PASOS POR SECTORES DE INCENDIO, TAMAÑO 250X150, MARCA KOOLAIR O EQUIVALENTE, MODELO SCFR-PD, ACCIONAMIENTO MEDIANTE SERVOMOTOR CA 230 V (DISPARO POR CORTE DE TENSION), CON FUSIBLE TERMOELÉCTRICO TARADO A 72 °C E INTERRUPTORES DE PRINCIPIO Y FINAL DE CARRERA. REARMABLE AUTOMÁTICAMENTE. INSTALADA CON MARCO DE ANCLAJE, I/FIJACIÓN Y RECIBIDO, INCLUSO CONEXIONADO A LA CENTRAL DE INCENDIOS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. INCLUSO CONDUCTO EI 120 SI SE REQUIERE PARA DISPOSICIÓN ADECUADA Y ACCESIBLE DE LA COMPUERTA. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
m21O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor instalaciones	1,000 h	23,27	23,27	
m21O01OA060	Peón especializado calefactor instalaciones	1,000 h	19,04	19,04	
01.06.02.01	Compuerta cortafuegos 250x150 con accionamiento mediante servomotor CA 230 V	1,000	400,00	400,00	
Suma la partida .....					442,31
Costes indirectos ..... 2%					8,85
TOTAL PARTIDA .....					451,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 17 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

### 17.01 DETECCIÓN DE INCENDIOS

**17.01.01 DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO** ud  
 DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO DIRECCIONABLE, CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO 855P MARCA ZETLER, PARA CONEXIÓN A CENTRAL DE INCENDIOS EXISTENTE. INCORPORA SUPERVISIÓN DE CAMARA ÓPTICA Y DE SUCIEDADDE LA MISMA CON FUNCIÓNDE AUTOCOMPENSACIÓN CON FUNCIÓN DE AUTO VERIFICACIÓN. HOMOLOGADO CPD Y VDS.. EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 54-7:2019, CON CERTIFICADO CE CPD Y MARCA DE CALIDAD AENOR. TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,300 h.	19,50	5,85	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,285 h	20,00	5,70	
m22P23FN010	Detector óptico humos analógico-algorítmico MZXPERT-516,855,052	1,000 ud	66,00	66,00	
Suma la partida .....					77,55
Costes indirectos .....					2% 1,55
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>79,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

**17.01.02 DETECTOR MULTIMODO DE TEMPERATURA** ud  
 DETECTOR DE INCENDIOS MULTIMODO DE TEMPERATURA CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO 855H, SISTEMA ZETTLER MZX EXPERT, O EQUIVALENTE, EVALUACIÓN PROGRAMABLE DESDE LA CENTRAL. AUTOCOMPENSACIÓN CON FUNCIÓN DE AUTO VERIFICACIÓN. HOMOLOGADO CPD Y VDS. EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 54-7:2019, CON CERTIFICADO CE CPD Y MARCA DE CALIDAD AENOR. TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,300 h.	19,50	5,85	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,285 h	20,00	5,70	
m22P23FN010,01	Detector multimodo de temperatura ZETTLER -516,855,053	1,000 ud	58,96	58,96	
Suma la partida .....					70,51
Costes indirectos .....					2% 1,41
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>71,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.03	<b>ZÓCALO PARA DETECTORES</b> ZÓCALO DE CUATRO PULGADAS, MARCA ZETLER O EQUIVALENTE., CON CONTINUIDAD PARA DETECTORES CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INTEGRADO MZX SERIE 850 EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 54-7:2019, CON CERTIFICADO CE CPD Y MARCA DE CALIDAD AENOR. TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	ud			
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,300 h.	19,50	5,85	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,285 h	20,00	5,70	
m22P23FZ	Zocalo 4B 517.050.042	1,000 Ud	6,37	6,37	
	Suma la partida .....				17,92
	Costes indirectos .....		2%		0,36
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>18,28</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS				
17.01.04	<b>PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE ANALÓGICO-ALGORÍTMICO</b> PULSADOR DIRECCIONABLE MCP820E MARCA ZETTLER EXPERT O EQUIVALENTE. DE SIMPLE ACCIÓN, PARA INTERIORES, INCLUSO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INTEGRADO, DE COLOR ROJO, AVISADOR MANUAL SEGÚN EN54. HOMOLOGADO LCPB/VDS., SISTEMA DE COMPROBACIÓN CON LLAVE DE REARME, LÁMINA DE PLÁSTICO CALIBRADA PARA QUE SE ENCLAVE Y NO ROMPA. UBICADO EN CAJA Y SERIGRAFIADO SEGÚN NORMA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	ud			
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,440 h.	19,50	8,58	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,380 h	20,00	7,60	
m22P23FN210	Pulsador alarma direccionable MCP820E 514.800.611	1,000 ud	64,79	64,79	
m22P23CAJA	Caja para montaje superficial de pulsador CP mod C820 515.001.021	1,000 ud	2,29	2,29	
m22P23TAP	Tapa protección pulsador simple acción mod MCP 515.001.128	1,000 ud	3,33	3,33	
	Suma la partida .....				86,59
	Costes indirectos .....		2%		1,73
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>88,32</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS				



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.05	<b>SIRENA CON FLASH ANALÓGICA-ALGORÍTMICA CON AISLADOR</b> SDISPOSITIVO VISUAL DE ALRMA VAD DIRECCIONABLE P80AVR MARCA ZETLER,O EQUIVALENTE. LA PARTE ACÚSTICA DISPONE DE 16 TONALIDADES DIFERENTESCON-FIGURABLES POR SOFTWARE, ASÍ COMO DOS TONOS, CON NIVEL SONORO MÁXI-MO DE 100 DB A 1M. FLASH CON POSIBILIDAD DE CONFIGURACIÓN CON FRECUEN-CIA DE DESTELLO DE 0.5 HZ O 1 HZ. CON TECNOLOGÍAS RSM Y RLM PARA LA SU-PERVISIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO DE FORMA AUTOMÁTICA. GRADO DE PROTEC-CIÓN IP21. COLOR ROJO. EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 54-3:2016, PAR-TES 3, 17 Y 23 CON CATEGORÍA PARED W-2,4-T,5 Y CON CERTIFICADO CE CPR. TO-TALMENTE INSTALADA; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.CONSIDERAN-DO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRA-BAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	ud			
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,360 h.	19,50	7,02	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,340 h	20,00	6,80	
m22P23FC020	Sirena flash analógica-algoritmica con aislador P80AVR 576.080.008	1,000 ud	178,97	178,97	
m22P23CAJ	Caja montaje superficial para sirena VAD/VID rojo 557.080.007	1,000 ud	12,69	12,69	
Suma la partida .....					205,48
Costes indirectos .....				2%	4,11
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>209,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
17.01.06	<b>MÓDULO CONTROL SEÑALES 4 ENTRADAS DIGITALES Y 4 SALIDAS</b> MÓDULO DE CUATRO ENTRADAS Y 4 SALIDAS DE RELÉ QIO850, MARCA ZETLER O EQUIVALENTE, QUE GESTIONA LA INFORMACIÓN DE 4 ENTRADAS DIGITALES Y 4 SA-LIDAS PARA RELÉ QIO850, PARA GESTIÓN DE CCF. CADA ENTRADA PUEDE SER SE-LECCIONADA PARA CONTACTO ABIERTO O CERRADO. DISPONE DE CAPACIDAD PA-RA PERSONALIZAR CADA EQUIPO, IDENTIFICAR SU UBICACIÓN E INFORMAR DE LOS CAMBIOS DE ESTADO QUE SE GENEREN EN CADA UNO DE ELLOS. PROVISTO DE AU-TOAISLADOR QUE LO AÍSLA DEL RESTO DE LA INSTALACIÓN EN CASO DE CORTO-CIRCUITO INTERNO, Y PUERTO BIDIRECCIONAL DE INFRARROJOS PARA PROGRAMA-CIÓN REMOTA MEDIANTE HERRAMIENTA 850EMT. MONTAJE EN CARRIL DIN. HO-MOLOGADO VDS, LED DE INFORMACIÓN, CLEMAS EXTRAÍBLES Y CAJA PROTECTO-RA. EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 54-18:2007 PARTES 12, 17 Y 18., CON CERTIFICADO CE CPR. TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESA-RIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOC-TURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTEN-CIAL.	ud			
O01OB220	Ayudante electricista-datos	0,405 h.	19,50	7,90	
O01OB200	Oficial 1ª electricista-datos	0,200 h	20,00	4,00	
m22P23FN071	Módulo control señales 4 entradas y 4 salidas 555.800.071	1,000 ud	191,21	191,21	
%PM1200	Pequeño Material rejilla	2,031 %	12,00	24,37	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CODIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida .....			227,48
		Costes indirectos .....	2%		4,55
		TOTAL PARTIDA.....			232,03
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS				
17.01.07	CENTRAL INCENDIOS ZETTLER PROFILE FLEXIBLE Pro215D	ud			
	CENTRAL MODULAR DE DETECCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE EVALUACIÓN ALGORÍTMICA, MARCA ZETTLER. PROFILE FLEXIBLE PRO215D O EQUIVALENTE, EN ARMARIO MURAL PROFUNDO. INCORPORA DOS BUCLES DE POTENCIA ESTANDAR O UN BUCLE DE ALTA POTENCIA NO AMPLIABLES. INTERCONECTABLEEN RED MZX. HASTA UN MÁXIMO DE 250 DIRECCIONES . INCLUSO INTERFAZ GRÁFICO MEDIANTE PANTALLA TÁCTIL DE 8.4" CUSTOMIZABLE Y CON MENÚS DE AYUDA INTERACTIVOS, PROCESADOR PFI800, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, INDICACIONES GENERALES, ACCESO MEDIANTE TARJETA RFID O MEDIANTE CLAVE. INCLUYE PUERTOS USB Y ETHERNET. DISPONE DE ESPACIO PARA BATERÍAS HASTA UN MÁXIMO DE 38 AH. SE INCLUYE BATERÍA DE 12 VCC 17 A. INCLUYE TARJETA DE RED ENCHUFABLE PNI800., TOTALMENTE INSTALADACONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
O01OB220	Ayudante electricista-datos	5,000 h.	19,50	97,50	
O01OB200	Oficial 1º electricista-datos	5,000 h	20,00	100,00	
01.01.09	CENTRAL INCENDIOS ZETTLER PROFILE FLEXIBLE Pro215D 557.200.842	1,000 Ud	1.895,73	1.895,73	
01.01.11.03	Bateria 12 Vcc, 17Ah PS-12170	1,000 Ud	64,97	64,97	
01.01.11.04	Tarjeta de red enchufable PNI800 557.202.844	1,000 Ud	770,51	770,51	
		Suma la partida .....			2.928,71
		Costes indirectos .....	2%		58,57
		TOTAL PARTIDA.....			2.987,28
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS				
17.01.08	INTEGRACIÓN EN SISTEMA EBI	ud			
	INTEGRACION EN SISTEMA EBI . TOTALMENTE INSTALADO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.				
O01OB220	Ayudante electricista-datos	40,000 h.	19,50	780,00	
O01OB200	Oficial 1º electricista-datos	40,000 h	20,00	800,00	
		Suma la partida .....			1.580,00
		Costes indirectos .....	2%		31,60
		TOTAL PARTIDA.....			1.611,60
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS				



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>17.02</b>	<b>EXTINTORES</b>				
<b>17.02.01</b>	<b>EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PRESIÓN INCORPORADA</b>	<b>ud</b>			
	EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO POLIVALENTE ABC, DE 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, DE EFICACIA 34A 233B C; EQUIPADO CON SOPORTE, MANGUERA DE CAUCHO FLEXIBLE CON REVESTIMIENTO DE POLIAMIDA NEGRA Y DIFUSOR TUBULAR, Y MANÓMETRO COMPROBABLE. CUERPO DEL EXTINTOR EN CHAPA DE ACERO LAMINADO AP04, CON ACABADO EN PINTURA DE POLIÉSTER RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV. PESO TOTAL DEL EQUIPO APROX. 9,22 KG. CONFORME A NORMAS UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 Y UNE-EN 3-10:2010, CON MARCADO CE Y CERTIFICADO AENOR. TOTALMENTE MONTADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OA070	Peón ordinario	0,510 h	19,00	9,69	
m22P23FJ030	Extintor portátil polvo ABC 6 kg eficacia 34A 233B C	1,000 ud	35,41	35,41	
	Suma la partida .....				45,10
	Costes indirectos .....		2%		0,90
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>46,00</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS				
<b>17.02.02</b>	<b>EXTINTOR CO2 5 kg. PRESIÓN INCORPORADA</b>	<b>ud</b>			
	EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA, DE 5 KG DE AGENTE EXTINTOR, DE EFICACIA 89B; EQUIPADO CON SOPORTE, MANGUERA DE CAUCHO FLEXIBLE CON REVESTIMIENTO DE POLIAMIDA NEGRA Y DIFUSOR TUBULAR, Y MANÓMETRO COMPROBABLE. CUERPO DEL EXTINTOR EN CHAPA DE ACERO LAMINADO AP04, CON ACABADO EN PINTURA DE POLIÉSTER RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV. PESO TOTAL DEL EQUIPO APROX. 9,22 KG. CONFORME A NORMAS UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 Y UNE-EN 3-10:2010, CON MARCADO CE Y CERTIFICADO AENOR. TOTALMENTE MONTADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OA070	Peón ordinario	0,510 h	19,00	9,69	
m22P23FJ030.01	Extintor portátil nieve carbónica 5 kg eficacia 89B	1,000 ud	96,25	96,25	
	Suma la partida .....				105,94
	Costes indirectos .....		2%		2,12
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>108,06</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS				
<b>17.03</b>	<b>SISTEMA DE EXTINCIÓN MANUAL</b>				
<b>17.03.01</b>	<b>TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 1 1/4" DN32</b>	<b>m</b>			
	TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADA POR TUBO DE ACERO NEGRO PARA SOLDAR, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 DE 1 1/4" (DN32), SIN CALORIFUGAR, CON ACABADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE EN COLOR ROJO (RAL 3000 O SIMILAR). TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE UNIONES, SOPORTES Y ACCESORIOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,300 h	23,89	7,17	
m22O01OB220	Ayudante fontanero calefactor	0,300 h	22,52	6,76	
m22O01OB300	Oficial 1ª pintura instalaciones	0,050 h	21,86	1,09	
PNm22P20TA050	Tubo acero negro soldar 1 1/4" DIN 2440	1,000 m	9,84	9,84	
m22P23FL090	Pintura imprimación	0,020 kg	5,57	0,11	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Suma la partida .....					24,97
Costes indirectos .....					2% 0,50
TOTAL PARTIDA .....					25,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.03.02 TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 2" DN32 m

TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADA POR TUBO DE ACERO NEGRO PARA SOLDAR, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 DE 2" (DN50), SIN CALORIFUGAR, CON ACABADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE EN COLOR ROJO (RAL 3000 O SIMILAR). TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE UNIONES, SOPORTES Y ACCESORIOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

m22O01OB200	Oficial 1ª fontanero calefactor	0,300 h	23,89	7,17
m22O01OB220	Ayudante fontanero calefactor	0,300 h	22,52	6,76
m22O01OB300	Oficial 1ª pintura instalaciones	0,050 h	21,86	1,09
PNm22P20TA050,0	Tubo acero negro soldar 2" DIN 2440	1,000 m	20,00	20,00
m22P23FL090	Pintura imprimación	0,020 kg	5,57	0,11
Suma la partida .....				35,13
Costes indirectos ..... 2%				0,70
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>35,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.03.03 B.I.E. 25 mm - 30 m EN ARMARIO DE SUPERFICIE u

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.) PARA INSTALAR DENTRO DE ARMARIO INTEGRADO PARA BOCA DE INCENDIO, CARRETE INTERIOR PINTADO EN ROJO REVERSIBLE, ABATIBLE; Y PUERTA DE MARCO ESTRECHO CON CRISTAL AL ÁCIDO, CON CERRADURA ABREFÁCIL EN ABS. MANGUERA SEMIRRÍGIDA DE DIÁMETRO 25 MM Y 30 M DE LONGITUD FABRICADA SEGÚN UNE-EN 694 Y CON CERTIFICADO AENOR, LANZA DE TRIPLE EFECTO (CHORRO, PULVERIZACIÓN CÓNICA Y CIERRE), VÁLVULA DE ESFERA CON ROSCAS DE 1" Y CON PIEZA DE COMPROBACIÓN CON MANÓMETRO. EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 671-1. TOTALMENTE INSTALADA; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDA PUESTA EN SERVICIO, INSCRIPCIÓN Y REGISTRO INDUSTRIAL. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OB170	Oficial 1ª fontanero	0,750 h,	21,03	15,77
O01OB190	Ayudante fontanero	0,750 h	18,50	13,88
PNP23BV031	BIE 25 mm - 30 m con armario	1,000 u	375,00	375,00
%PM0100	Pequeño Material	4,047 %	1,00	4,05
Suma la partida .....				408,70
Costes indirectos .....				2% 8,17
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>416,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>17.04</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>				
17.04.01	SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4	ud			
	SEÑAL PARA EQUIPO O MEDIO DE EXTINCIÓN MANUAL DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (P.C.I.), DE ALTA LUMINISCENCIA, CLASE A (300 MINICANDELAS); FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO, DE DIMENSIONES 297X210 MM (DIN-A4), CONFORME A UNE 23033-1:2019 Y UNE 23035:2003. TOTALMENTE INSTALADA. VISIBLE A 10 M CONFORME AL CTE DB-SI-4. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
m22O01OA060	Peón especializado instalaciones polivalente	0,050 h	19,56	0,98	
m22P23FK050	Señal alta luminiscencia Clase A 297x210 mm (DIN-A4)	1,000 ud	8,05	8,05	
	Suma la partida .....				9,03
	Costes indirectos .....		2%		0,18
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>9,21</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS				
<b>17.05</b>	<b>SELLADO DE JUNTAS Y PASO DE INSTALACIONES</b>				
17.05.01	SELLADO DE JUNTAS Y PASO DE INSTALACIONES	m2			
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE SELLADO PERMANENTE DE PASOS DE INSTALACIONES HASTA EI120 EN ESPESOR DE 200 MM CON MORTERO ESPECIAL CONTRA FUEGO, ESPUMA INTUMESCENTE O ALMOHADILLAS DE SECTORIZACIÓN, SEGÚN EL CASO. ENSAYADO Y HOMOLOGADO SEGÚN UNE 23802-79. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. INCLUIDO LA EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LA SOLUCIÓN APLICADA POR EMPRESA HOMOLOGADA. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMAS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
m22O01OA050	Ayudante instalaciones polivalente	1,000 h	19,85	19,85	
PNSI1001.1	Sellado de juntas y paso de instalaciones	1,000 ud	202,50	202,50	
	Suma la partida .....				222,35
	Costes indirectos .....		2%		4,45
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>226,80</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS				

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 18 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

### 18.01 AUDIOVISUALES E INTERCOMUNICACIÓN

#### 18.01.01 MEGAFONÍA

18.01.01.01 ALTAVOZ TECHO 5" 6W 100V SUP.MET. EN-54 ud

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTAVOZ TECHO 5" 6W 100V SUP.MET. EN-54. MARCA OPTIMUS MODELO AS-265EN. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN LIBRE DE HALÓGENOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA D.F. COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

0010B200	Oficial 1ª electricista-datos	0,100 h	20,00	2,00
0010B210	Oficial 2ª electricista-datos	0,100 h	18,90	1,89
PMATESP	Material especial	1,000 ud	0,29	0,29
PMATCOMP	Material complementario	1,000 Ud	0,06	0,06
PCABCAN	Cableado y canalización	1,000 ud	2,94	2,94
AS-265EN	ALTAVOZ TECHO 5" 6W 100V SUP.MET. EN-54	1,000 Ud	82,56	82,56

Suma la partida .....	89,74
Costes indirectos .....	2% 1,79

**TOTAL PARTIDA..... 91,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

### 18.02 ITC - TELECOMUNICACIONES

#### 18.02.01 INST. COMUN. TELEC. CANALIZACIONES

18.02.01.01 CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR C/CANAL 40x110 mm m

CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR, DESDE EL PUNTO DE ENTRADA GENERAL HASTA RITI O RITU, CON CANAL DE PVC DE 40X110 MM, DE ACUERDO A LA UNE 133100:2002 Y UNE-EN 50085, EN MONTAJE SOBRE EL TECHO, CON TAPA Y CUATRO ESPACIOS INDEPENDIENTES (3 SEPARADORES) PARA CADA SERVICIO (TBA, STDP, F.O., RESERVA), INCLUIDO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE ACABADO. TOTALMENTE TERMINADO, SEGÚN RD 346/2011. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

m220010B270	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,100 h	31,80	3,18
m220010B290	Ayudante Instalador telecomunicación	0,060 h	19,85	1,19
m22P15GF075	Canaleta PVC tapa ext. 40x110 mm	1,000 m	16,80	16,80
m22P15GT010	Separador h=40 mm.	3,000 m	2,18	6,54
m22P15GT120	Accesorios elementos acabado 40x110 mm	0,200 ud	4,02	0,80

Suma la partida .....	28,51
Costes indirectos .....	2% 0,57

**TOTAL PARTIDA..... 29,08**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 18.02.02 CABLEADO ESTRUCTURADO

18.02.02.01 PANEL DISTRIBUIDOR 19" 24xRJ-45, CAT.6A UTP ud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH PANEL 24 PUERTOS RJ45 CATEGORÍA 6A. EN-RACKABLE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

INSTALACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL.

m22O01OB270	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	3,000 h	31,80	95,40
PNSCE003B	Patch panel 24 puertos Cat6A enrackable	1,000 ud	83,40	83,40
m22P01D150	material y ayudas	1,000 ud	1,54	1,54

Suma la partida .....	180,34
Costes indirectos .....	3,61

**TOTAL PARTIDA..... 183,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.02.02.02 PANEL GUIALATIGUILLOS, 19", 1U ud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PASAHILOS 19" 1U, DE SYSTIMAX O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INSTALACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

m22O01OB270	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,250 h	31,80	7,95
PNSCE004A	PANEL GUIALATIGUILLOS, 19", 1U	1,000 ud	29,40	29,40
m22P01D150	material y ayudas	1,000 ud	1,54	1,54

Suma la partida .....	38,89
Costes indirectos .....	0,78

**TOTAL PARTIDA..... 39,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.02.02.03 LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP C.6A 3MTS LSZH Cca s1a,d1,a1 ud

SUMINISTRO Y MONTAJE DE LATIGUILLO LSZH (CCA S1A,D1,A1) RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A DE 3 M, SYSTIMAX, O EQUIVALENTE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. INSTALACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

m22O01OB270	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,025 h	31,80	0,80
PNSCE008A	LATIGUILLO RJ45-RJ45 CAT6A 3m LSZH	1,000 ud	9,14	9,14

Suma la partida .....	9,94
Costes indirectos .....	0,20

**TOTAL PARTIDA..... 10,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>18.02.02.04</b>	<b>TORNILLERÍA DE FIJACIÓN</b>		<b>ud</b>			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE 19", JUEGO DE 30 UNIDADES. TOTALMENTE INSTALADO. INSTALACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL.					
m22O010B270	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,100	h	31,80	3,18	
PNSCE010A	TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE 19", JUEGO DE 30 UNI	1,000	ud	8,54	8,54	
m22P01D150	material y ayudas	1,000	ud	1,54	1,54	
	Suma la partida .....					13,26
	Costes indirectos .....				2%	0,27
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>13,53</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>18.02.02.05</b>	<b>PUNTO RJ-45</b>		<b>ud</b>			
	PUNTO RJ-45 CONFIGURABLE PARA VOZ O DATOS INCLUIDA EN CAJA PORTAMECA-NISMO DE PARED, SUELO O COLUMNA EN CASO NECESARIO. INCLUYE LOS SIGUIEN- TES ELEMENTOS:					
	* MÓDULO DE ALTA DENSIDAD CATEGORÍA 6A, NEGRO, TIPO MGS500003 GIGASPEED X10D O EQUIVALENTE.					
	* CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RJ-45 UNA VEZ FINALIZADA LA INSTA- LACIÓN, SEGÚN PROTOCOLO CAT.6A, POR EMPRESA HOMOLOGADA, Y SEGÚN INDI- CACIONES DE LA DF					
	COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCN- NICAS, I/ P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION. INSTALACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL.					
	INCLUIDA CERTIFICACIÓN DE PUNTOS:					
	- PARA EL CABLEADO UTP DE COBRE, SERÁNDEL TIPO:TIA CAT-6A PARA ENLACES PERMANENTES DE CLASE EAHASTA 500 MHZ					
	- PARA LOS ENLACES DE FIBRA, SERÁN CONFORME A: TIA-568.3-D-1 MULTIMODE (STD) PARA FIBRA OM4 MULTIMODO					
	CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEM- PRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL					
m22O010B270	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,200	h	31,80	6,36	
PNSCE006A	MODULO CAT6A GIGASPEED X10D NEGRO INCLUIDA CERTIFICACION SEGÚN P	1,000	ud	12,74	12,74	
m22P01D150	material y ayudas	1,000	ud	1,54	1,54	
	Suma la partida .....					20,64
	Costes indirectos .....				2%	0,41
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>21,05</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>18.02.02.06</b>	<b>CABLE VOZ/DATOS</b>		<b>m</b>			
	CCABLE LSZH DE 4 PARES, CATEGORÍA 6A GIGASPEED X10D, TIPO 309100WH LSZH DE SYSTIMAX, O EQUIVALENTE, INCLUSO TENDIDO. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.					
	INSTALACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL.					
	CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEM- PRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL					
m22O010B270	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	0,060	h	31,80	1,91	
PNSCE007A	CABLE LSZH 4 PARES 3091B CAT6A GIGASPEED X10D	1,000	m	0,64	0,64	
m22P01D150	material y ayudas	0,050	ud	1,54	0,08	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida .....			2,63
		Costes indirectos .....	2%		0,05
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>			<b>2,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 19 MOBILIARIO

19.01 MUEBLE SALA DE ESTAR UVI 2.20X75X90 ud

UMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SALA ESTAR UVI 2.20\*75\*90 CM SOLUMA-DE O EQUIVALENTE.  
MOBILIARIO FABRICADO CON ENCIMERA FENOLICA DE 12 MM, MUEBLE BAJO Y MUEBLE ALTO CON LA SIGIENTE DISPOSICION:

01,00 FREGADERO ENCASTRAR E/50 1C (465\*440MM) ACERO INOXIDABLE 1 CUBETA (370\*340\*150MM) DESAGÜE CON VÁLVULA 1 ½" Y TAPÓN DE CIERRE REF.10103001 DE TEKA  
01,00 GRIFO SOBREMESA MEZCLADOR AGUA CON GRIFERÍA MONOMANDO MEZ-CLADOR ALTO DE GRIFO EXTENSIBLE ROCA PARA INSTALACION EN REPISA  
01,00 MÓDULO FIJO DX (50X55X87CM) CASCO ENSAMBLADO Y 5 CAJONES (50X15CM) MADERA PLASTIFICADA 19MM  
2.2M/L ZÓCALO FRONTAL (ALTURA 10CM) COMPACTO CDF 12MM  
1M/L ZÓCALO LATERAL (ALTURA 10CM) COMPACTO CDF 12MM  
01,00 ARMARIO MURAL ALTO AO (2.2X30X60CM) CASCO ENSAMBLADO, 2 PUER-TAS (50X60CM) Y 1 ESTANTE AJUSTABLE MADERA PLASTIFICADA 19MM  
2.2M/L CANAL ELÉCTRICO DOBLE SOBREMESA K45 (55\*130MM ALUMINIO EXTRU-SIONADO) REF.TK11102/8 SIMÓN PARA BASES ELÉCTRICAS TIPO SCHUKO (RECUBRI-MIENTO EPOXI OPCIONAL)  
02,00 TAPA FINAL DOBLE K45 (55\*130MM TERMOPLÁSTICO COLOR ALUMINIO) REF.TKA1305502/8 SIMÓN  
03,00 BASE ELÉCTRICA 2P+T LATERAL (BLANCA CON TAPA) SERIE MOSAIC REF.077219 DE LEGRAND  
03,00 CONECTOR RJ45 8CO 1MOD (VOZ/DATOS) CATEGORÍA 5 SERIE MOSAIC REF.078650 DE LEGRAND  
03,00 BASE ELÉCTRICA 2P+T LATERAL (NARANJA SIN TAPA) PARA CIRCUITOS SAI SE-RIE MOSAIC REF.077217 DE LEGRAND  
CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEM- PRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

O01OA090	Cuadrilla A	20,000 h	52,23	1.044,60
SUPMAX 20(80)	Superficie fondo 80 cm Compacto 20 mm.EN 438	2,200 ml	117,15	257,73
PETO TRAS.	Peto trasero altura 5 cm compacto 20 mm EN 438	2,200 ml	7,32	16,10
PETO LAT	Peto lateral altura 5 cm compacto 20 mm EN 438	1,000 ml	7,32	7,32
MODF3	ModuloF3(100*55*87),dos puertas(50*75) madera plastificada 19 mm	1,000 Ud	252,55	252,55
FREG002	Fregadero encastrar E/50 1 C(465*440) acer.inox.	1,000 ud	68,45	68,45
GRIF001	Grifo sobremesa ROCA S/ DESCRICION	1,000 ud	125,49	125,49
MODZX	Módulo fijo DX(50*55*87)casco ensamblado,5 cajones madera 19 mm	1,000 ud	207,05	207,05
ZOC001	Zocalo frontal (altura 10 cm)compacto CDF 12 mm	2,200 ud	14,64	32,21
ZOC002	Zocalo lateral (altura 10 cm)compacto CDF 12 mm	1,000 ud	14,64	14,64

Suma la partida .....	2.026,14
Costes indirectos .....	2% 40,52

**TOTAL PARTIDA..... 2.066,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.02 ENCIMERA MOSTRADOR RECTO FENOLICO 12 MM / FALDON m

SUMINSITRO Y MONTAJE DE ENCIMERA TIPO SOLUMADE FABRICADA EN TABLERO COMPACTO FENÓLICO DE 12 MM DE ESPESOR CON ALMA NEGRA Y CARAS A CO-LOR A DECIDIR POR LA DF DE POLYREY CON COPETE DE 100 MM, FALDÓN DE 100 MM COLOCADA A UNA ALTURA DE 900 MM.ENCIMERA ANCLADA A PARED ME-DIANTE ESCUADRAS OCULTAS YINCLUSO REFUERXO EN PARED INCLUIDO EN PRE-CIO Y PARTE PROPORCIONAL DE PATAS.. ESTE PRESUPUESTO INCLUYE FIJACIÓN DE LAVABOS, Y ORIFICIO PARA GRIFERIA. TOTALMENTE MONTADO, CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PE-QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABA-JOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NE-CE-SARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OB150	Oficial 1º carpintero	0,287 h	22,00	6,31
----------	-----------------------	---------	-------	------



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OB160	Ayudante carpintero	0,287 h	19,00	5,45	
P09EG050S	Encimera fenólica 12 mm + estructura +faldon+copete+hueco+ patas	1,000 m2	153,00	153,00	
Suma la partida .....					164,76
Costes indirectos .....				2%	3,30
TOTAL PARTIDA .....					168,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

## 20 URBANIZACION

20.01 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=10 cm D.A.<30 m2

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S EN CAPA DE RODADURA DE 7 CM DE ESPESOR, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO Y PUENTE DE UNION CON MBC EXISTENTE , FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN. ÁRIDO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OA030	Oficial primera	1,000 h	23,00	23,00	
O01OA070	Peón ordinario	1,000 h	19,00	19,00	
U03VC050	M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<30	0,180 t	46,82	8,43	
U03RA060	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	1,000 m2	0,28	0,28	
U03VC125	FILLER CALIZO EN M.B.C.	0,007 t	54,64	0,38	
U03VC100	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	0,006 t	381,18	2,29	
cil	VARIOS	1,000 ud	150,00	150,00	

Suma la partida .....	203,38
Costes indirectos .....	2% 4,07

**TOTAL PARTIDA..... 207,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.02 DEMOLICION ACERADOS + SOLERAS m2

DEMOLICIÓN DE SOLADOS O ACERADOS INCLUSO SOLERAS , CON MARTILLO ELÉCTRICO O NEUMÁTICO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE , I PP DE ACARREO EN OBRA HASTA ZONA DE CARGA, ELEVACIÓN Y CARGA SOBRE CAMIÓN CON PORTE A VERTEDERO HOMOLOGADO POR EL AYUNTAMIENTO SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA. INCLUYE EL PRECIO DE LA UNIDAD, LA SELECCIÓN PREVIA DE LOS PRODUCTOS TRANSPORTADOS A EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MEDIOAMBIENTALES VIGENTES, LA PARTE PROPORCIONAL DE ESPONJAMIENTO, EL VERTIDO Y EXTENDIDO EN VERTEDERO AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE ÉSTE, EL ABONO DEL CANON DE VERTIDO ESTABLECIDO.

1.- ESTE PRECIO INCLUYE LA DEMOLICION DE LAS PROTECCIONES METALICAS EXISTENTES

CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

O01OA030	Oficial primera	0,200 h	23,00	4,60	
O01OA070	Peón ordinario	0,200 h	19,00	3,80	
M06MR010	Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg	2,000 h	4,21	8,42	

Suma la partida .....	16,82
Costes indirectos .....	2% 0,34

**TOTAL PARTIDA..... 17,16**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

**PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

20.05	<b>BORDILLO MONOCAPA COLOR O GRIS 20x10 cm</b>	m			
	BORDILLO MONOCAPA TIPO JARDÍN DE HORMIGÓN COLOREADO O GRIS DE PRESTACIONES EQUIVALENTES AL EXISTENTE COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR, I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA. BORDILLO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. 1.- ESTE PRECIO INCLUYE ROTURADO EN MBC EXITENTE PARA COLOCACION POSTERIOR DE BORDILLO CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OA140	Cuadrilla F	0,150 h	37,82	5,67	
A02B030	MORTERO CEMENTO BLANCO M-10	0,001 m3	123,72	0,12	
P01HNV220	Hormigón HM-20/P/20/I central	0,040 m3	64,91	2,60	
P08XBH310	Bordillo monocapa jardín color 20x10 cm	1,000 m	9,00	9,00	
Suma la partida .....					17,39
Costes indirectos ..... 2%					0,35
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>17,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.06	<b>SEÑAL DE TRÁFICO</b>	ud			
	SEÑAL DE TRÁFICO FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA DE 60 CM DE DIÁMETRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICIÓN, INCLUSO PINTURA ANTIOXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OA030	Oficial primera	0,100 h	23,00	2,30	
O01OA070	Peón ordinario	0,100 h	19,00	1,90	
SEÑAL1	señal de trafico	1,000 ud	50,00	50,00	
Suma la partida .....					54,20
Costes indirectos ..... 2%					1,08
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>55,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

20.07	<b>PINTURA ACRÍLICA DISOLVENTE EN SÍMBOLOS</b>	m2			
	PINTURA REFLEXIVA BLANCA ACRÍLICA EN BASE DISOLVENTE, EN SÍMBOLOS Y FLECHAS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
O01OA030	Oficial primera	0,150 h	23,00	3,45	
O01OA070	Peón ordinario	0,150 h	19,00	2,85	
M07AF030	Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4	0,015 h	5,98	0,09	
M08B020	Barredora remolcada c/motor auxiliar	0,015 h	11,30	0,17	
M11SP010	Equipo pintabanda aplic. convencional	0,100 h	26,61	2,66	
P27EH011	Pintura acrílica base disolvente	0,720 kg	2,10	1,51	
P27EH040	Microesferas vidrio tratadas	0,480 kg	1,10	0,53	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Suma la partida .....			11,26
		Costes indirectos .....	2%		0,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,49</b>
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS				

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

### 21 GESTION DE RESIDUOS

21.01

#### GESTION DE RESIDUOS

PARTIDA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PRODUCIDOS EN LA OBRA, SEGÚN ANEXO CORRESPONDIENTE DE PROYECTO, QUE INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RCDS, EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD, EL ALQUILER DE CONTENEDORES PARA IMPEDIR LA MEZCLA DE RESIDUOS DE DISTINTO TIPO, LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS APROVECHABLES PARA ESE FIN Y LA ENTREGA DEL RESTO DE LOS RESIDUOS A UN GESTOR DE RCDS ACREDITADO. (RD 105/2008).

1.- COSTE DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS REALIZADO POR UN PEÓN ESPECIALIZADO EMPLEADO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, CONSIDERANDO 8 HORAS DE TRABAJO AL DÍA, INCLUYENDO LA P.P. DE SUPERVISIÓN DEL VERTIDO DE LOS RESIDUOS EN LOS CORRESPONDIENTES DESTINOS PREVISTOS PARA CADA UNO DE ELLOS, REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENEREN Y SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ÉSTOS A GESTORES AUTORIZADOS SEGÚN RD 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

2.-COSTE DE ALQUILER DE CONTENEDORES CUBETAS PARA CAMIÓN DE CADENAS NECESARIOS PARA CADA UNO DE LOS TIPOS DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA (NATURALEZA PÉTREA, NO PÉTREA, PLÁSTICA, METÁLICA, VIDRIO, POTENCIALMENTE PELIGROSA, ETC...), CON EL CORRESPONDIENTE DISTINTIVO, SIN LLEGAR A LLENAR EL CONTENEDOR POR ENCIMA DEL LÍMITE REPRESENTADO POR LAS ARISTAS SUPERIORES, NI A COLOCAR NINGÚN SUPLEMENTO EN LOS LATERALES, ADEMÁS DE NO PODER SOBREPASAR, EN NINGÚN CASO, LOS BORDES DEL CONTENEDOR, INCLUYENDO P.P. DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MISMO SEGÚN RD 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

3.-GESTIÓN DE RECOGIDA POR PARTE DE GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS DE LA DEMOLICIÓN ALMACENADOS EN CONTENEDOR CORRESPONDIENTE HABILITADO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA PARA LOS DEVANDITOS RESIDUOS, INCLUYENDO P.P. DE:

4.-REGISTRO EN EL QUE FIGURE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GESTIONADOS, EXPRESADO EN ESTE CASO EN M3, INDICANDO CLARAMENTE EL TIPO DE RESIDUO CODIFICADO CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 O NORMA QUE LA SUSTITUYA, LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR, DEL POSEEDOR Y DE LA OBRA DE DONDE PROCEDEN, EL MÉTODO DE GESTIÓN APLICADO, ASÍ COMO LAS CANTIDADES EN ESTE CASO EN M3, Y DESTINOS DE LOS PRODUCTOS Y RESIDUOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDADE.

5.-EXTENSIÓN AL POSEEDOR QUE LE ENTREGUE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, DE LOS CERTIFICADOS ACREDITATIVOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS RECIBIDOS, ESPECIFICANDO EL PRODUCTOR Y, EN SU CASO, EL NÚMERO DE LICENCIA DA OBRA DE PROCEDENCIA, ASÍ COMO IDENTIFICACIÓN DEL GESTOR AL QUE LE ENTREGÓ LOS RESIDUOS, Y LOS CERTIFICADOS DE LA OPERACIÓN DE VALORIZACIÓN O DE ELIMINACIÓN A QUE FUERON DESTINADOS LOS RESIDUOS.

TODO ESO SEGUN RD 105/2008 POR QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE EL CONTENEDOR.

CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

HDGRST1

GESTION COMPLETA DE RESIDUOS

1,000

2.024,39

2.024,39

Suma la partida .....	2.024,39
Costes indirectos .....	2%
	40,49

**TOTAL PARTIDA..... 2.064,88**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

22	CONTROL DE CALIDAD
----	--------------------

22.01	CONTROL DE CALIDAD
	CONTROL DE CALIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD APROBADO POR LA DF Y PROPIEDAD , GUARDA DE PROBETAS, INDICACIÓN AL LA-BORANTE DE ZONAS DE PROBETAS. INFORMES MENSUALES Y PROTOCOLOS DE PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES , DOCUMENTACION Y PLANOS DE TODAS LAS INSTALACIONES CON SU LEGALIZACIONES INCLUIDAS EN ESTA PARTIDA CONSI- DERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXI- LIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CO- RRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

HDDGRST1D	GESTION COMPLETA DEPLAN DE CALIDAD APROBADO	1,000	1.840,00	1.840,00
		Suma la partida .....		1.840,00
		Costes indirectos .....	2%	36,80
		TOTAL PARTIDA.....		1.876,80
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23	SEGURIDAD Y SALUD				
23,01	SEGURIDAD Y SALUD				
	SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA DE LA OBRA .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL				
DFFF	SEGURIDAD Y SALUD OBRA	1,000 UD	3,580,18	3,580,18	
		Suma la partida .....			3,580,18
		Costes indirectos .....	2%		71,60
		TOTAL PARTIDA.....			3,651,78
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS				



## **MEDICIONES Y PRESUPUESTO**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS							
01.01	m2 DEMOLICIÓN CERRAMIENTOS FACHADAS EXTERIORES O MUROS INTERIORES DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS FORMADOS POR MUROS DE FÁBRICA DE LADRI- LLO MACIZO DE MEDIO PIÉ DE ESPESOR, TABIQUE MACIZO DE ESCAYOLA ,CON PP DE TABIQUERIA Y CARPINTERIAS EXISTENTES ( SENCILLO, HUECO DOBLE, PLADUR, ESCAYOLA, PERFORADO), I/PP DE TERMINACIÓN O ACABADO A UNA CARA Y REMA- TES PERIMETRALES DE YESO Y PINTURA, I/ PP DE VIERTEAGUAS, CON MARTILLO ELÉCTRICO O NEUMATICO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESA- RIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOC- TURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTEN- CIAL.							
	Puerta	1	5,84		3,32	19,39		
	Puerta garaje	1	3,42		2,69	9,20		
	Rejillas superiores	1	4,27			4,27		
						32,86	24,18	794,55
01.02	m2 DEMOLICION FALSOS TECHOS DEMOLICIÓN COMPLETA DE FALSO TECHO Y SU ESTRUCTURA , EJECUTADA POR FA- SES SI ES NECESARIO SEGÚN PROYECTO, I PP DE POSIBLES CORTES DE SUMINITRO O TAPONAMIENTO DE CUALQUIER INSTALACION , I PP DE ACARREO EN OBRA HAS- TA ZONA DE CARGA, ELEVACIÓN Y CARGA SOBRE CAMIÓN CON PORTE A VERTEDE- RO HOMOLOGADO POR EL AYUNTAMIENTO SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA. IN- CLUYE EL PRECIO DE LA UNIDAD, LA SELECCIÓN PREVIA DE LOS PRODUCTOS TRANSPORTADOS A EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MEDIOAMBIEN- TALES VIGENTES, LA PARTE PROPORCIONAL DE ESPONJAMIENTO, EL VERTIDO Y EX- TENDIDO EN VERTEDERO AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE ÉSTE, EL ABONO DEL CANON DE VERTIDO ESTABLECIDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MA- TERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FI- NES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
		1	152,50			152,50		
						152,50	7,54	1.149,85
01.03	m2 DESMONTAJE CARPINTERIA CON RECUPERACION DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS Y CARPINTERIAS EXTERIORES O INTERIORES EXIS- TENTES CON MARTILLO ELÉCTRICO O NEUMATICO Y DE MANERA MANUAL PARA RECUPERACION INCLUIDA EN PRECIO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOM- BROS A PIE DE CARGA, SIN TRANSPORTE AL VERTEDERO. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILE- RÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HO- RARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	rejillas actuales	6	2,06			12,36		
						12,36	24,18	298,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.04	<p><b>m2 APERTURA DE PUERTAS EN TABIQUES EXISTENTES I/ REMATES</b></p> <p>APERTURA DE PUERTAS SEGUN DOCUMENTACION GRAFICA REALIZADO ENFÁBRICA DE PANEL MACIZO DE ESCAYOLA O LADRILLO, AYUDAS NECESARIAS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGADEROS O CERCOS , I/ JUNTAS ELASTICAS PERIMETRALES , LAMINAS CUBREJUNTAS EN ENJARJES , ESQUINAS Y REMATES ,REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. RECERCADOS DE CARPINTERÍA, JAMBAS Y DINTELES, ESTRUCTURAS AUXILIARES DE CUELQUE EN FACHADAS SEGUN DETALLES, INCLUYENDO SUMINISTRO Y APLIACION DE CUBREJUNTAS FINO FINAL , ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, , REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHETAS, , FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, REMATE SUPERIOR E INFERIOR EN FORJADOS PARA ABSORVER DILATACIONES , CUMPLIENDO LA DOCUMENTACION DE CALIDAD</p> <p>I PP DE L METALICAS</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	puerta entreplanta	1	1,80		3,20	5,76		
	Puerta este	1	0,90		2,50	2,25		
						8,01	66,12	529,62
01.05	<p><b>ud DESMONTAJES INSTALACIONES UVI-AYUDAS</b></p> <p>DESMONTAJE, DESMANTELACIÓN, RECONEXIÓN Y TRASLADO DE INSTALACIONES AFECTADAS POR LA DEMOLICIÓN DE LA NUEVA EDIFICACIÓN.</p> <p>PARTIDA CONSISTENTE EN:</p> <p>1. DESPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES</p> <p>2. CORTE, RECONEXIÓN Y/O TAPONADO HIDRÁULICO Y SANEAMIENTO.DESMANTELACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES</p> <p>3. REALIZADO POR FASES SI ES NECESARIO</p> <p>4.- LIMPIEZA DE VERMICULITA DE ACTUAL ESTRUCTURA PARA EJECUCION DE LA NUEVA</p> <p>INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, SUPORTACIONES, ELEMENTOS DE PROLONGACIÓN, CONEXIÓN O AMPLIACIÓN. TOTALMENTE EJECUTADA.</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
		1				1,00		
						1,00	306,00	306,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.06	m3 DEMOLICION COMPLETA DE PLANTA EXISTENTE							
	DEMOLICIÓN COMPLETA DE PLANTA INTERIOR REALIZADO CON MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE DEMOLICION, INCLUSO TABIQUE DE PASILLOS DE CONEXION Y PICOTEADO DE ANTIGUOS YESOS EN TECHOS, EJECUTADA POR FASES SI ES NECESARIO SEGÚN PROYECTO , CONSISTENTE EN LA DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍAS ,CAMARAS EXTERIORES E INTERIORES ,CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EXISTENTES CON MUROS DE CARGA ACTUALES DE CUALQUIER NATURALEZA, FORJADO ACTUAL , I TRASDOSADOS , I / PP DE CARPINTERÍAS INTERIORES , LEVANTADO DE SOLADOS NECESARIOS, INSTALACIONES, TECHOS, REALIZANDO CORTES Y FASEADOS EN ESAS INSTALACIONES S/ REQUERIMIENTO DE LA PROPIEDAD, DEJANDO LA PLANTA O SOLAR TOTALMENTE LIMPIA PARA NUEVA ACTUACION, , I PP DE ACARREO EN OBRA HASTA ZONA DE CARGA, ELEVACIÓN Y CARGA SOBRE CAMIÓN CON PORTE A VERTEDERO HOMOLOGADO POR EL AYUNTAMIENTO SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA. INCLUYE EL PRECIO DE LA UNIDAD, LA SELECCIÓN PREVIA DE LOS PRODUCTOS TRANSPORTADOS A EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MEDIOAMBIENTALES VIGENTES, LA PARTE PROPORCIONAL DE ESPONJAMIENTO, EL VERTIDO Y EXTENDIDO EN VERTEDERO AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE ÉSTE, EL ABONO DEL CANON DE VERTIDO ESTABLECIDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	VARIOS	1	2,00			2,00		
						2,00	23,24	46,48
	TOTAL 01.....							3.125,36

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02	ESTRUCTURA							
02.01	kg ACERO PERFIL TUBULAR ESTRUCTURA							
	ACERO LAMINADO S275 JR EN PERFILES PARA VIGAS, PILARES Y CORREAS, CON UNA TENSIÓN DE ROTURA DE 410 N/MM2, UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE UNIONES SOLDADAS CON ELECTRODO BÁSICO I/P.P. DESPUNTES Y DOS MANOS DE IMPRIMACIÓN CON PINTURA DE MINIO DE PLOMO TOTALMENTE MONTADO, SEGÚN CTE-DB-SE-A Y EAE. LOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS POR SOLDADOR CUALIFICADO SEGÚN NORMA UNE-EN 287-1:2011. ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. INCLUIDOS LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LABORATORIO Y ENSAYOS DE EJECUCIÓN EN OBRA QUE CONFORME A NORMATIVA SEAN PRECEPTIVOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	CARGADEROS							
	SHS 100,6 (DINTELES)	18	3,30		17,00	1.009,80		
	SHS 160,4	4	3,40		19,30	262,48		
	SHS 120,4	8	3,40		14,20	386,24		
	SHS 100,4 (CUELQUES)	4	0,65		11,70	30,42		
	SHS 80,4	8	1,80		9,22	132,77		
		2	0,09		9,22	1,66		
						1.823,37	3,81	6.947,04
02.02	m ANGULAR ACERO L-60,8 mm REMATE							
	ANGULAR L 60.8 CON ACERO LAMINADO S275 JR EN CALIENTE, EN REMATE Y/O ARRANQUE DE FÁBRICA DE LADRILLO, I/P.P. DE SUJECCIÓN, NIVELACIÓN, APLOMADO, PINTURA DE MINIO ELECTROLÍTICO Y PINTURA DE ESMALTE (DOS MANOS), EMPALMES POR SOLDADURA, CORTES Y TALADROS, COLOCADO. SEGÚN NORMAS NTE, CTE-DB-SE-A Y EAE. ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. INCLUIDO ANCLAJES QUIMICOS (5 UD. POR ML.) A PILAR HORMIGON PREEXISTENTE. INCLUIDOS LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LABORATORIO Y ENSAYOS DE EJECUCIÓN EN OBRA QUE CONFORME A NORMATIVA SEAN PRECEPTIVOS.							
	1.- ESTE PRECIO INCLUYE ANCLAJES O CODALES ATADOS A ESTRUCTURA SUPERIOR							
	CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
						9,00	49,43	444,87

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.03	<b>m² CELOSÍA TRAMEX 30x30x20 mm</b> CELOSÍA METÁLICA TIPO TRAMEX, FORMADO POR REJA ELECTROSOLDADA METÁLICA FORMADA POR PLETINA DE ACERO GALVANIZADO DE 30X2 MM EN CUADRÍCULA DE 30X30 MM, CON BASTIDOR ELECTROSOLDADO, MONTAJE MEDIANTE ANCLAJE MECÁNICO CON TACOS DE NYLON Y TORNILLOS DE ACERO. CHAPA LAGRIMADA, TIPO T, SEGÚN UNE-EN 10363, DE ACERO GALVANIZADO UNE-EN 10025 S235JR, DE 3 MM DE ESPESOR NOMINAL Y DE 5 MM DE ESPESOR TOTAL, MASA NOMINAL 26 KG/M² Y 1 PLIEGUE, CON UNIONES SOLDADAS EN OBRA. TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADO. INCLUIDOS LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LABORATORIO Y ENSAYOS DE EJECUCIÓN EN OBRA QUE CONFORME A NORMATIVA SEAN PRECEPTIVOSCONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
		1	20,00			20,00		
						20,00	53,39	1.067,80
02.04	<b>m PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO PARA ESTRUCTURA METÁLICA 90 min</b> PROTECCIÓN DE PERFILES METÁLICOS FRENTE AL FUEGO MEDIANTE PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO IGNIPLASTER® EN BASE A LIGANTES HIDRÁULICOS, CARGAS MINERALES DE PERLITA Y VERMICULITA, INCLUYENDO ADITIVOS ESPECIALES PARA PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO Y HORMIGÓN, CON UN ESPESOR DE 22 MM PARA UNA RESISTENCIA DE 90 MINUTOS. DENSIDAD 780 KG/M3. PARA LA PROYECCIÓN DE IGNIPLASTER® LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA DE POLVO, DISGREGACIONES, GRASAS. NO ES NECESARIA APLICACIÓN DE PUENTE DE UNIÓN NI MALLAS. REI=120. INCLUIDA PREPARACION PREVIA DE PERFILES MEDIANTE CEPILLADO Y ELIMINACION DE RESTOS DE VERMICULITA DESPRENDIDA. TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA. INCLUIDOS LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LABORATORIO Y ENSAYOS DE EJECUCIÓN EN OBRA QUE CONFORME A NORMATIVA SEAN PRECEPTIVOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	Pefiles en cerchas existentes	3	1,50	12,00		54,00		
		3	10,50			31,50		
						85,50	10,08	861,84
02.05	<b>m² PINTURA INTUMESCENTE S/ESTRUCTURA 90 min</b> PINTURA INTUMESCENTE SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA CON EL ESPESOR NECESARIO PARA ALCANZAR UNA REI-90, I/LIMPIEZA Y CAPA ANTIOXIDANTE, CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO MÍNIMA DE NOVENTA MINUTOS (PRECIO POR DESARROLLO DE PERFIL).TOTALMENTE COLOCADA Y TERMINADA. INCLUIDOS LOS ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES EN LABORATORIO Y ENSAYOS DE EJECUCIÓN EN OBRA QUE CONFORME A NORMATIVA SEAN PRECEPTIVOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO BAJO CONDICIONANTES DE ACCESO AL ENTORNO DEL INMUEBLE.							
		0,04	1.823,37			72,93		
						72,93	32,28	2.354,18
TOTAL 02.....								11.675,73

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>03</b>	<b>DIVISIONES Y ALBAÑILERIA</b>							
03.01	m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL							
	<p>GUARNECIDO Y MAESTREADO DE YESO EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES EJECUTADO HASTA TECHO FORJADO, 15 MM. DE ESPESOR CON MAESTRAS CADA 1,00 M., INCLUSO FORMACIÓN DE RINCONES, GUARNICIONES DE HUECOS, REMATES CON PAVIMENTO, P.P. DE GUARDAVIVOS DE PLÁSTICO Y MALLA EN TODAS LAS ESQUINAS , COLOCACIÓN DE ANDAMIOS, COLOCACION DE MALLATEX TAMBIEN EN DISCONTINUIDADES DE FABRICAS, EN HACES CON TUBOS TELECOMUNICACIONES, JUNTAS CON PILARES Y FORJADO, CON CARGA EN ZONAS PROXIMAS A MOLDURAS DE ARMARIOS, PARA EVITAR EL EFECTO VISUAL "CONTRAFLECHA" Y LIMPIEZA S/NTE-RPG, INCLUSO P.P. DE SELLADO DE JUNTAS DE DILATACIÓN VERTICALES, CON FONDO DE JUNTA SIKa Y CORDON DE CELULA CERRADA TIPO NEOPOLEN CON CORDON REALIZADO CON SELLANTE DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE O SILICONA NEUTRA SIKa-FLEX COLOR, LIMPEZA DE LOS LABIOS Y PREPARACION CON ADHERENTE ,MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.Y SOBRE PARAMENTO HORIZONTAL, DE 15 MM DE ESPESOR, FORMADO POR UNA PRIMERA CAPA DE GUARNECIDO CON PASTA DE YESO DE CONSTRUCCIÓN B1, APLICADO SOBRE LOS PARAMENTOS A REVESTIR Y UNA SEGUNDA CAPA DE ENLUCIDO CON PASTA DE YESO DE APLICACIÓN EN CAPA FINA C6, QUE CONSTITUYE LA TERMINACIÓN O REMATE, CON MAESTRAS PERIMETRALES, FORMACION DE ESQUINAS, RINCONES, INTERCANDO LAS NECESARIAS PARA QUE SU SEPARACIÓN SEA DEL ORDEN DE 1 M, ACABADO CON RINCON VIVO EN TECHOS.INCLUYE: PREPARACIÓN DEL SOPORTE QUE SE VA A REVESTIR. REALIZACIÓN DE MAESTRAS. AMASADO DEL YESO GRUESO. EXTENDIDO DE LA PASTA DE YESO ENTRE MAESTRAS Y REGULARIZACIÓN DEL REVESTIMIENTO.</p> <p>AMASADO DEL YESO FINO. EJECUCIÓN DEL ENLUCIDO, EXTENDIENDO LA PASTA DE YESO FINO SOBRE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE GUARNECIDA, CON P.P. DE MONTAJE, DESMONTAJE Y RETIRADA DE ANDAMIOS,</p> <p>INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	ALMACEN	1	15,77		2,60	41,00		
		-2	1,05		2,10	-4,41		
	V01	-1	1,50		1,00	-1,50		
	SUCIO	1	13,15		2,60	34,19		
		-1	1,05		2,10	-2,21		
	SALA DE ESTAR	1	20,05		2,60	52,13		
		-1	3,30		1,00	-3,30		
		-1	0,90		2,10	-1,89		
	TAQUILLAS	1	8,20		2,60	21,32		
		-2	0,80		2,10	-3,36		
	PASILLO	1	23,67		2,60	61,54		
		-5	0,80		2,10	-8,40		
		-2	0,90		2,10	-3,78		
		-1	1,05		2,10	-2,21		
	DORMITORIO 4	1	10,56		2,60	27,46		
		-2	0,80		2,10	-3,36		
		-1	0,90		2,10	-1,89		
	v1	-1	1,50		1,00	-1,50		
	DORMITORIO 3	1	10,25		2,60	26,65		
		-2	0,80		2,10	-3,36		
		-1	0,90		2,10	-1,89		
	V1	-1	1,50		1,00	-1,50		
	DORMITORIO 2	1	10,01		2,60	26,03		
		-2	0,80		2,10	-3,36		
		-1	0,90		2,10	-1,89		
	V1	-1	1,50		1,00	-1,50		
	DORMITORIO 1	1	10,22		2,60	26,57		
		-2	0,80		2,10	-3,36		
		-1	0,90		2,10	-1,89		
	V1	-1	1,50		1,00	-1,50		
	CAMARA SUPERIOR	1	49,29		2,30	113,37		
						372,20	12,07	4.492,45

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.02	<p><b>m2 FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE</b></p> <p>FÁBRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE EN INTERIOR Y EXTERIOR EN FACHADAS , RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. RECERCADOS DE CARPINTERÍA, JAMBAS Y DINTELES, ESTRUCTURAS AUXILIARES DE CUELQUE EN FACHADAS SEGUN DETALLES, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDON NEOPOLLEN Y SELLADO EN LAS MISMAS, ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHETAS, PLAQUETAS PARA CIERRE EN CERRAMIENTOS, ESQUINAS, , FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, REMATE SUPERIOR CON PLACA DE POREXPAN DE 10 MM EN INTERIORES, INCLUSO EN PAÑOS CON ALTURA SUPERIOR A 3,80M INTERCALAR VIGA DE PERFIL METÁLICO IPN100, CON P.P. DE ANCLAJES SISTEMA GEOHIDROL. LIMPIEZA . SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F Y MEDIDA A CINTA CORRIDA.</p> <p>I PP DE REFUERZOS METÁLICOS EN ZONA DE COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ELEMENTOS PESADOS.</p> <p>INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	CAMARA	1	49,29		4,80	236,59		
	ENTREPLANTA AL OTRO EDIFICIO	1	10,00		2,10	21,00		
						257,59	25,67	6.612,34
03.03	<p><b>m2 FÁBRICA LADRILLO HUECO DOBLE 1/2 PIE</b></p> <p>FÁBRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE EN INTERIOR Y EXTERIOR EN FACHADAS COLOCADO A 1/2 PIE , RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. RECERCADOS DE CARPINTERÍA, JAMBAS Y DINTELES, ESTRUCTURAS AUXILIARES DE CUELQUE EN FACHADAS SEGUN DETALLES, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDON NEOPOLLEN Y SELLADO EN LAS MISMAS, ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHETAS, PLAQUETAS PARA CIERRE EN CERRAMIENTOS, ESQUINAS, , FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, REMATE SUPERIOR CON PLACA DE POREXPAN DE 10 MM EN INTERIORES, CON P.P. DE ANCLAJES SISTEMA GEOHIDROL. LIMPIEZA . SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F Y MEDIDA A CINTA CORRIDA.</p> <p>I PP DE REFUERZOS METÁLICOS EN ZONA DE COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ELEMENTOS PESADOS.</p> <p>INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
		1	16,10		4,80	77,28		
						77,28	31,54	2.437,41



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.04	<p><b>m2 FÁBRICA TABIQUE DE ESCAYOLA 10CM</b></p> <p>FÁBRICA DE PANEL MACIZO DE ESCAYOLA DE MEDIDAS 66,6X50X10 CM , RECIBIDO ADHESIVO DE MONTAJE EN BASE ESCAYOLA Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR, I/ JUNTAS ELASTICAS PERIMETRALES , LAMINAS CUBREJUNTAS EN ENJARJES , ESQUINAS Y REMATES CONTRA FACHADA Y PILARES ,REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. RECERCADOS DE CARPINTERÍA, JAMBAS Y DINTELES, ESTRUCTURAS AUXILIARES DE CUELQUE EN FACHADAS SEGUN DETALLES, INCLUYENDO SUMINISTRO Y APLICACION DE CUBREJUNTAS FINO FINAL , ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, , REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHETAS, , FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, REMATE SUPERIOR E INFERIOR EN FORJADOS PARA ABSORVER DILATACIONES , CUMPLIENDO LOS SELLOS AENOR , CE , ISO 14001Y MEDIDA A CINTA CORRIDA.</p> <p>I PP DE REFUERZOS METÁLICOS EN ZONA DE COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y ELEMENTOS PESADOS.</p> <p>I PP DE L METALICAS EN CANTOS DE FORJADOS</p> <p>1.- ESTE PRECIO INCLUYE PUENTE DE UNIO IMPERMEABILIZANTE EN PARAMENTOS DE BAÑOS Y ZONAS HUMEDAS</p> <p>INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	TABIQUERIA	1	6,10		2,60	15,86		
		1	4,25		2,60	11,05		
		1	16,65		2,60	43,29		
		1	2,30		2,60	5,98		
		1	2,00		2,60	5,20		
		4	3,31		2,60	34,42		
		3	2,84		2,60	22,15		
		4	1,00		2,60	10,40		
		1	1,25		2,60	3,25		
	CIERRE VENTANAS							
		2	2,20		1,00	4,40		
		2	0,80		1,00	1,60		
						157,60	30,98	4.882,45

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
03.05	<p><b>m2 ENFOSCADO BUENA VISTA HIDROFUGO VERTICAL-HORIZONTAL</b></p> <p>ENFOSCADO DE 15 MM. DE ESPESOR EN SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-10, INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, GUARNICIONES Y ARISTAS, MALLA DE FIBRA EN TRANSICIONES DE DISTINTOS ELEMENTOS, MAESTRAS, REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE. MEDIOS AUXILIARES CON EMPLEO, EN SU CASO, DE ANDAMIAJE, ASÍ COMO DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EN TAJO.</p> <p>INCLUYE: DESPIECE DE PAÑOS DE TRABAJO. REALIZACIÓN DE MAESTRAS SI FUESE NECESARIO EN DESAPLONES. APLICACIÓN DEL MORTERO. REALIZACIÓN DE JUNTAS Y ENCUENTROS. ACABADO SUPERFICIAL. CURADO DEL MORTERO. LIMPIEZA.</p> <p>TODO REVESTIMIENTO DEBERÁ DE CUMPLIR EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS3 DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y CERTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE EMISIONES GENERALES Y LA ETIQUETA DE CALIDAD DEL AIRE EN VOC'S DE NIVEL A O A+ O ECOLABEL. MORTERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)</p> <p>SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, NORMATIVA VIGENTE E INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE COLOCADA Y EJECUTADA.</p> <p>CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO. DESCONTANDO HUECOS INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METÁLICA DE ALUMINIO COLOR</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	CAMARA	1	49,29		4,80	236,59		
		1	10,00		2,10	21,00		
						257,59	11,31	2.913,34
03.06	<p><b>m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO HIDROFUGO VERTICAL-HORIZONTAL</b></p> <p>ENFOSCADO FRATASADO MAESTREADO HIDROFUGO (CADA 1,5 M.) DE 15 MM. DE ESPESOR EN SUPERFICIES VERTICALES Y HORIZONTALES CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-10, INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, FORMACIÓN DE JUNTAS, RINCONES, GUARNICIONES Y ARISTAS, MALLA DE FIBRA EN TRANSICIONES DE DISTINTOS ELEMENTOS, MAESTRAS, REMATES EN LOS ENCUENTROS CON PARAMENTOS, REVESTIMIENTOS U OTROS ELEMENTOS RECIBIDOS EN SU SUPERFICIE. MEDIOS AUXILIARES CON EMPLEO, EN SU CASO, DE ANDAMIAJE, ASÍ COMO DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EN TAJO.</p> <p>INCLUYE: DESPIECE DE PAÑOS DE TRABAJO. REALIZACIÓN DE MAESTRAS. APLICACIÓN DEL MORTERO. REALIZACIÓN DE JUNTAS Y ENCUENTROS. ACABADO SUPERFICIAL. CURADO DEL MORTERO. LIMPIEZA.</p> <p>TODO REVESTIMIENTO DEBERÁ DE CUMPLIR EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS3 DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y CERTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE EMISIONES GENERALES Y LA ETIQUETA DE CALIDAD DEL AIRE EN VOC'S DE NIVEL A O A+ O ECOLABEL. MORTERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)</p> <p>SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, NORMATIVA VIGENTE E INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE COLOCADA Y EJECUTADA.</p> <p>CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.</p> <p>INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METÁLICA DE ALUMINIO COLOR</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	GARAGE	1	23,80		3,38	80,44		
		-3	1,05		2,10	-6,62		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		-1	3,42		3,60	-12,31		
						61,51	16,74	1.029,68
03.07	<b>ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA INSTALACIONES Y REMATES</b> AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES, FONTANERÍA, CLIMATIZACIÓN PCI Y GASES ( TODAS LAS INSTALACIONES). INCLUIDO APERTURA DE ROZAS, RECIBIDO DE CAJAS, APERTURA DE HUECOS,MECHINALES DE BIES, EXTINTORES , ETC RECIBIDO DE TUBOS, TUBERÍAS, LLAVES Y TODO EL MATERIAL NECESARIO. LAS AYUDAS INCLUYEN REMATES DE TABIQUERIA Y PINTURA CON LO EXISTENTE . ROZAS INCLUIDAS INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR 1.- ESTE PRECIO INCLUYE ROZAS . TAPADO Y AYUDAS DE DEMOLICION EN VERMICULITA ACTUAL PARA POSTERIOR SOLDADO DE ESTRUCTURA CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
		1				1,00		
						1,00	3.116,30	3.116,30
	<b>TOTAL 03.....</b>							<b>25.483,97</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>04</b>	<b>FACHADAS Y CERRAMIENTOS</b>							
04.01	<b>m2 REVESTIMIENTO MORTERO MONOCAPA PIEDRA PROYECTADA IDEM EXISTENTE</b> REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES CON MORTERO MONOCAPA ACABADO DE PIEDRA PROYECTADA DE IDENTICAS CONDICIONES AL EXISTENTE Y /O VARIAS TONALIDADES A DECIDIR POR LA Dfy PROPIEDAD, APLICADOS A MÁQUINA DE PROYECTAR DIRECTAMENTE SOBRE EL SOPORTE (FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN, FÁBRICA DE LADRILLO, REVOQUE DE MORTERO, ETC.), CON COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS DE TRABAJO, CON EL ESPESOR NECESARIO, CON EJECUCIÓN DE DESPIECE SEGÚN PLANOS, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-RPR-9, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS. MORTERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.  1.-ESTE PRECIO INCLUYE GUARNICIONES , MALLA DE REFUERZO Y MORTERO INICIAL  2.-ESTE PRECIO INCLUYE PERFILES DE REMATE SUPERIOR CON FACHADA EXISTENTE  CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	V01	1	18,03			18,03		
	Alzado sur	1	1,77	0,30		0,53		
		2	1,10	0,30		0,66		
		1	3,30	0,30		0,99		
		2	1,10	0,30		0,66		
	Alzado norte							
	V02-V01+ mangueton	4	3,30	0,30		3,96		
		8	1,10	0,30		2,64		
	Alzado este							
	V01	1	3,30	0,30		0,99		
		2	1,10	0,30		0,66		
	PVA	1	2,50	0,30		0,75		
		1	0,90	0,30		0,27		
						30,14	35,23	1.061,83

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.02	m2 FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 CM 1/2P + ARMADURA DE TENDEL M-7,5 INT/EXT+ REMATE CAMARAS							
	FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X7 CM. DE 1/2 PIE DE ESPESOR EN INTERIOR Y EXTERIOR EN FACHADAS INCLUSO REMATE PERIMETRAL DE CAMARAS , RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. RECERCADOS DE CARPINTERÍA, JAMBAS Y DINTELES, ESTRUCTURAS AUXILIARES DE CUELQUE EN FACHADAS SEGUN DETALLES, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDON NEOPOLEN Y SELLADO EN LAS MISMAS, ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHETAS, PLAQUETAS PARA CIERRE EN CERRAMIENTOS, ESQUINAS, , FORMACIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN, REMATE SUPERIOR CON PLACA DE POREXPAN DE 10 MM EN INTERIORES, CON P.P. DE ANCLAJES SISTEMA GEOHIDROL. LIMPIEZA . SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F Y MEDIDA A CINTA CORRIDA. 1.-ESTE PRECIO INCLUYE FORMACION DE VIERTEAGUAS CON LADRILLO CERAMICO O RASILLA, I ENFOSCADO 2.- ESTE PRECIO INCLUYE ANCLAJES Y LLAVES A PILARES EXISTENTES DE ARRIOSTRAMIENTO INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	rejillas actuales	6	2,06				12,36	
	Cierre en puerta PV	1	2,60				2,60	
		1	0,90				0,90	
	pasarela al otro edificio	1	2,17				2,17	
						18,03	33,09	596,61
	TOTAL 04.....							1.658,44

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05	FALSOS TECHOS							
05.01	m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 MM BORDE AFINADO SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO CONTINUO , LISO SISTEMA D47 "KNAUF" (12,5+47) O ESPECIFICO A DECIDIR POR LA DF, FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD / 12,5 / BORDE AFINADO, STANDARD "KNAUF" ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GAL- VANIZADO DE PERFILES PRIMARIOS SR 47X25 MM SEPARADOS CADA 1000 MM EN- TRE EJES Y SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE MEDIANTE VARI- LLAS ROSCADAS CADA 950 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICU- LARMENTE A LOS PERFILES PRIMARIOS Y COLOCADAS CON UNA MODULACIÓN MÁ- XIMA DE 500 MM ENTRE EJES, INCLUSO P/P DE FIJACIONES, TORNILLERÍA, RESOLU- CIÓN DEL PERÍMETRO Y PUNTOS SINGULARES, PASTA DE JUNTAS, CINTA DE JUN- TAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRI- MAR Y REVESTIR. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL PERFIL EN EL PERÍMETRO Y COLOCACIÓN DE LA BAN- DA ACÚSTICA DE DILATACIÓN. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FOR- JADO O ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMA- RIOS Y SECUNDARIOS DE LA ESTRUCTURA. ATORNILLADO Y COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. TRATAMIENTO DE JUNTAS. INCLUSO P.P. DE TABICAS, CORTINEROS, FALSAS VIGAS CURVAS O PLANAS, DES- CUELQUES VARIOS ZANCAS DE ESCALERAS INCLUSO CON SU VUELTA , ETC, EJECU- TADOS CON PLACA DE YESO LAMINADO. SE INCLUYE EN EL PRECIO P.P. DE APERTURAS DE HUECOS PARA INSTALACIONES, YA SEAN REJILLAS, DIFUSORES, ALTAVOCES, LUMINARIAS DE CUALQUIER TIPO O ELEMENTOS DE CONTRA INCENDIOS O SEGURIDAD CONTRA INTRUSIÓN, ASÍ CO- MO FORMACIÓN DE REGISTROS INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PIN- TAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR . CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS PARA INSTALACIONES. CONSIDE- RANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIA- RES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CO- RECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	ARMARIO cierre superior	4	0,50			2,00		
	TAQUILLAS	1	4,40			4,40		
						6,40	25,42	162,69

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.02	<p><b>m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA HIDROFUGA H1 13 MM BORDE AFINADO</b></p> <p>SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO CONTINUO , LISO D114 "KNAUF" (12,5+47), FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD / 12,5 / BORDE AFINADO, TIPO H1 "KNAUF" ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO DE PERFILES PRIMARIOS SR 47X25 MM SEPARADOS CADA 1000 MM ENTRE EJES Y SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS CADA 950 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LOS PERFILES PRIMARIOS Y COLOCADAS CON UNA MODULACIÓN MÁXIMA DE 500 MM ENTRE EJES, INCLUSO P/P DE FIJACIONES, TORNILLERÍA, RESOLUCIÓN DEL PERÍMETRO Y PUNTOS SINGULARES, PASTA DE JUNTAS, CINTA DE JUNTAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMAR Y REVESTIR. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL PERFIL EN EL PERÍMETRO Y COLOCACIÓN DE LA BANDA ACÚSTICA DE DILATACIÓN. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA ESTRUCTURA. ATORNILLADO Y COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. TRATAMIENTO DE JUNTAS. INCLUSO P.P. DE TABICAS, CORTINEROS, FALSAS VIGAS CURVAS O PLANAS, DESCUELQUES VARIOS ZANCAS DE ESCALERAS INCLUSO CON SU VUELTA , ETC, EJECUTADOS CON PLACA DE YESO LAMINADO.</p> <p>SE INCLUYE EN EL PRECIO P.P. DE APERTURAS DE HUECOS PARA INSTALACIONES, YA SEAN REJILLAS, DIFUSORES, ALTAVOCES, LUMINARIAS DE CUALQUIER TIPO O ELEMENTOS DE CONTRA INCENDIOS O SEGURIDAD CONTRA INTRUSIÓN, ASÍ COMO FORMACIÓN DE REGISTROS</p> <p>INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR . CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS PARA INSTALACIONES. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	LIMPIEZA	1	2,51				2,51	
	BAÑOS							
	dormitorio 1	1	2,32				2,32	
	dormitorio 2	1	2,32				2,32	
	dormitorio3	1	2,32				2,32	
	dormitorio 4	1	2,35				2,35	
						11,82	28,31	334,62

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.03	m2 FALSO TECHO REGISTRABLE PYL VINILO KNAUF D143 600x600x12,5 mm PERFIL VISTO + FAJA + PINTURA							
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE , DECORATIVO D143 E "KNAUF", CONSTITUIDO POR PLACAS DE YESO LAMINADO PLACA DE YESO LAMINADO LISA ACABADO CON VINILO BLANCO, VTR "KNAUF", DE 600X600X12,5 MM, SUSPENDIDAS DEL FORJADO MEDIANTE PERFILERÍA VISTA, COMPRENDIENDO PERFILES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y ANGULARES DE REMATE FIJADOS AL TECHO MEDIANTE VARILLAS Y CUELQUES. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO.							
	INCLUSO P.P. DE FAJEADO PERIMETRAL SEGÚN PLANOS DE PROYECTO MEDIANTE FALSO TECHO CONTINUO LISO D114 "KNAUF" (12,5+47), FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO A / UNE-EN 520 - 1200 / LONGITUD / 12,5 / BORDE AFINADO, STANDARD "KNAUF" ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO DE PERFILES PRIMARIOS SR 47X25 MM Y SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS CADA 500 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LOS PERFILES PRIMARIOS Y COLOCADAS CON UNA MODULACIÓN MÁXIMA DE 500 MM ENTRE EJES. ESTE FAJEADO PERIMETRAL SE HACE PARA QUE EL TECHO REGISTRABLE QUEDE CENTRADO EN LA HABITACIÓN Y SIEMPRE HAYA PLACAS COMPLETAS, POR LO QUE SE DEBERÁ REPLANTEAR ANTES IN SITU.							
	INCLUSO P.P. DE TABICAS, CORTINEROS, FALSAS VIGAS CURVAS O PLANAS, DESCUELQUES VARIOS Y ZANCAS DE ESCALERAS ETC, EJECUTADOS CON PLACA DE YESO LAMINADO.							
	SE INCLUYE EN EL PRECIO P.P. DE APERTURAS DE HUECOS PARA INSTALACIONES YA SEAN REJILLAS, DIFUSORES, ALTAVOCES, LUMINARIAS DE CUALQUIER TIPO O ELEMENTOS DE CONTRA INCENDIOS O SEGURIDAD CONTRA INTRUSIÓN, ASÍ COMO FORMACIÓN DE REGISTROS EN FAJAS INCLUIDOS EN ESTE PRECIO							
	INCLUSO P.P. DE PINTADO EN FAJEADOS PERIMETRALES DE CARTÓN-YESO CON 3 MANOS DE PINTURA PLÁSTICA EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS O CAMBIOS DE FALSOS TECHOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS PARA INSTALACIONES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	GARAJE	1	32,87				32,87	
	Almacen	1	15,06				15,06	
	Sucio	1	9,47				9,47	
	SALA DE ESTAR	1	23,34				23,34	
	HABTACIONES	1	10,53				10,53	
		1	10,30				10,30	
		1	10,18				10,18	
		1	10,09				10,09	
	dormitorio 1	-4	2,32				-9,28	
	PASILLO	1	13,04				13,04	
						125,60	27,30	3.428,88



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.04	<p><b>m2 FALSO TECHO CONTINUO DE EXTERIOR PYL PLACA CEMENTOSA 13 MM BORDE AFINADO</b></p> <p>SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO CONTINUO , LISO SISTEMA D47 "KNAUF" (12,5+47) O ESPECIFICO A DECIDIR POR LA DF, FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO DE EXTERIORES DE BASE CEMENTOSA / 12,5 / BORDE AFINADO, "KNAUF" ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO DE PERFILES PRIMARIOS SR 47X25 MM SEPARADOS CADA 1000 MM ENTRE EJES Y SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS CADA 950 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LOS PERFILES PRIMARIOS Y COLOCADAS CON UNA MODULACIÓN MÁXIMA DE 500 MM ENTRE EJES, INCLUSO P/P DE FIJACIONES, TORNILLERÍA, RESOLUCIÓN DEL PERÍMETRO Y PUNTOS SINGULARES, PASTA DE JUNTAS, CINTA DE JUNTAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO PARA IMPRIMAR Y REVESTIR. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DEL PERFIL EN EL PERÍMETRO Y COLOCACIÓN DE LA BANDA ACÚSTICA DE DILATACIÓN. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJADO O ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA ESTRUCTURA. ATORNILLADO Y COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. TRATAMIENTO DE JUNTAS.</p> <p>INCLUSO P.P. DE TABÍCAS, CORTINEROS, FALSAS VIGAS CURVAS O PLANAS, DESCUELQUES VARIOS ZANCAS DE ESCALERAS INCLUSO CON SU VUELTA , ETC, EJECUTADOS CON PLACA DE YESO LAMINADO.</p> <p>SE INCLUYE EN EL PRECIO P.P. DE APERTURAS DE HUECOS PARA INSTALACIONES, YA SEAN REJILLAS, DIFUSORES, ALTAVOCES, LUMINARIAS DE CUALQUIER TIPO O ELEMENTOS DE CONTRA INCENDIOS O SEGURIDAD CONTRA INTRUSIÓN, ASÍ COMO FORMACIÓN DE REGISTROS</p> <p>INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA PARA PINTAR Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALIMINIO COLOR . CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA ENTRE PARAMENTOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, SIN DESCONTAR HUECOS PARA INSTALACIONES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	ENTRADA GARAJE PROTECCION	2				2,00		
						2,00	44,32	88,64
	<b>TOTAL 05.....</b>							<b>4.014,83</b>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06	PAVIMENTOS							
06.01	m2 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 15CM DE ESPESOR FRATASADA							
	FORMACIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR CON ACABADO FRATASADO, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/B/20/X0 FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON BOMBA, Y MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080 COMO ARMADURA DE REPARTO, COLOCADA SOBRE SEPARADORES HOMOLOGADOS, SIN TRATAMIENTO DE SU SUPERFICIE; APOYADA SOBRE CAPA BASE EXISTENTE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO). INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL HORMIGÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN MEDIANTE REGLA VIBRANTE, FORMACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE UN PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM DE ESPESOR, ALREDEDOR DE CUALQUIER ELEMENTO QUE INTERRUMPA LA SOLERA, COMO PILARES Y MUROS, PARA LA EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN; EMBOQUILLADO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERIORES (CERCOS DE ARQUETAS, SUMIDEROS, BOTES SIFÓNICOS, ETC.) DE LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTADAS BAJO LA SOLERA; Y ASERRADO DE LAS JUNTAS DE RETRACCIÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA SOLERA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL HORMIGÓN, COMPROBANDO LA DENSIDAD Y LAS RASANTES. REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DILATACIÓN. TENDIDO DE NIVELES MEDIANTE TOQUES, MAESTRAS DE HORMIGÓN O REGLAS. RIEGO DE LA SUPERFICIE BASE. FORMACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA CON SEPARADORES HOMOLOGADOS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. ASERRADO DE JUNTAS DE RETRACCIÓN. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	GARAJE	1	32,870				32,870	
							32,87	34,56
								1,135,99

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.02	<p><b>m2 SOLADO BALD. TERRAZO 40X40cm, EQUIVALENTE AL EXISTENTE + RODAPIE</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSAS DE TERRAZO PARA INTERIOR DE CARACTERÍSTICAS Y COLOR EQUIVALENTES AL ACTUAL COLOCACIÓN CORRIDA BAJO TABIQUES ( EN NAVE) , CON GRADO DE RESBALADICIDAD 1 SEGÚN CTE, DE 40X40 CM, CLASIFICADO DE USO INTENSIVO SEGÚN UNE-EN 13748-1, Y EN POSESIÓN DE CERTIFICADOS DE ENSAYOS, CON UN PULIDO INICIAL EN FÁBRICA, INCLUSO PULIDO Y ABRILLANTADO EN OBRA CON DISCO DE DIAMANTE O MÁQUINA VENECIANA;</p> <p>COLOCADAS CON ADHESIVO CEMENTOSO (CAPA DE 1 CM) SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO DE 5 CM DE ESPESOR (INCLUIDA EN ESTE PRECIO) Y SEPARADAS DE 1 MM ENTRE SÍ. INCLUSO REPLANTEO, HUMECTACIÓN DE LAS PIEZAS, FORMACIÓN DE JUNTAS PERIMETRALES CONTINUAS, DE ANCHURA NO MENOR DE 5 MM, EN LOS LÍMITES CON CERRAMIENTOS, PILARES EXENTOS Y ELEVACIONES DE NIVEL, JUNTAS DE DILATACIÓN EN PAÑOS SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE Y JUNTAS ESTRUCTURALES O DE DILATACIÓN EXISTENTES EN EL SOPORTE O COLOCADAS CON MORTERO A PUNTA PALETA O SEMISECO</p> <p>1.-RELLENO DE LAS JUNTAS DE SEPARACIÓN ENTRE BALDOSAS CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 COLOREADA CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS BALDOSAS Y LIMPIEZA FINAL.</p> <p>2.-INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 COLOREADA CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS BALDOSAS Y LIMPIEZA. CON P.P. DE PLETINAS DESCRITAS EN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA EN CAMBIO DE MATERIAL,</p> <p>3.-INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE NIVELES. PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS. EXTENDIDO DE LA CAPA DE MORTERO DE AGARRE. APLICACIÓN DE ADHESIVO CEMENTOSO. COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS. RELLENO DE JUNTAS DE SEPARACIÓN ENTRE BALDOSAS. REPLANTEO DE LAS PIEZAS. CORTE DE LAS PIEZAS Y FORMACIÓN DE ENCAJES EN ESQUINAS Y RINCONES. REJUNTADO. PULIDO Y ABRILLANTADO EN OBRA DE TODA LA SOLERÍA.</p> <p>4.- INCLUSO ENSAYO REALIZADO POR LABORATORIO HOMOLOGADO PARA OBTENCIÓN DE GRADO 1 DE RESBALADICIDAD SEGÚN CTE. INCLUSO P.P. DE UMBRALES DE PUERTAS. P.P. DE JUNTA DE DILATACION EN HORIZONTAL DE LA CASA COVI S.L. FORMADO POR ELEMENTO METALICO DE ACERO INOXIDABLE Y JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGRO, PIEZA ESPECIAL EN ENCUENTRO PARALELO CON PARAMENTO VERTICAL</p> <p>5.- I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGRO PERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO ,</p> <p>6.-INCLUSO PROTECCIÓN TOTAL EN FASE DE OBRA CON CARTON ONDULADO Y ENCINTADO PREVIA ACEPTACIÓN DE LA EJECUCION POR D.F., LIMPIEZA FINAL S/NTE-RSR-1, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.</p> <p>ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE SUELO PODOTACTL CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID</p> <p>INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL DE SOLADO A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
		1	91,53			91,53		
						91,53	49,47	4.527,99

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06.03	<p><b>m2 SOL.GRES PORCELÁNICO C2 40X40 CM TRÁNSITO DENSO</b></p> <p>SOLADO CON BALDOSAS GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO MODELO PORCELANO-SA 40X40 CM CLASE 2. ANTISLIP. DE PORCELANOSA O EQUIVALENTE , RECIBIDAS CON ADHESIVO BUTECH DE LA CASA PORCELANOSA SOBRE CAPA DE MORTERO M-5 (1:6) MAESTREADO DE 5 CM APROXIMADAMENTE O TABIQUE DE ESCAYOLA, INCLUSO ÉSTA CON FORMACION DE PENDIENTES, REJUNTADO, AVITOLADO, LIMPIEZA EL PAVIMENTO</p> <p>1.- I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO ,</p> <p>2.-INCLUSO PROTECCIÓN TOTAL EN FASE DE OBRA CON CARTON ONDULADO Y ENCINTADO PREVIA ACEPTACIÓN DE LA EJECUCION POR D.F., LIMPIEZA FINAL S/NTE-RSR-1, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.</p> <p>ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE SUELO PODOTACTL CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID</p> <p>INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL DE SOLADO A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	LIMPIEZA	1	2,51			2,51		
	BAÑOS							
	dormitorio 1	1	2,32			2,32		
	dormitorio 2	1	2,32			2,32		
	dormitorio3	1	2,32			2,32		
	dormitorio 4	1	2,35			2,35		
	SUCIO	1	9,53			9,53		
						21,35	54,85	1.171,05
06.04	<p><b>m RODAPIE PROTECCION SOL.GRES O TERRAZO PULIDO 40X30 CM TRÁNSITO DENSO</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE RODAPIE DE BALDOSAS GRES PORCELÁNICO A DECIDIR 40X30 CM CLASE 2. ANTISLIP O PIEZA DE TERRAZO PULIDO DE MISMAS DIMENSIONES , RECIBIDAS CON ADHESIVO BUTECH DE LA CASA PORCELANOSA O EQUIVALENTE SOBRE CAPA DE MORTERO M-5 (1:6) MAESTREADO DE 5 CM APROXIMADAMENTE, , LIMPIEZA EL PAVIMENTO</p> <p>1.- I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO ,</p> <p>2.-INCLUSO PROTECCIÓN TOTAL EN FASE DE OBRA CON CARTON ONDULADO Y ENCINTADO PREVIA ACEPTACIÓN DE LA EJECUCION POR D.F., LIMPIEZA FINAL S/NTE-RSR-1, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.</p> <p>ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE SUELO PODOTACTL CUMPLIENDO LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID</p> <p>INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL DE SOLADO A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	Garaje	1	17,00			17,00		

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
						17,00	24,50	416,50
06.05	<b>m2 RECRECIDO 5 CM MORTERO IN SITU CT-C5 V/BOMBA Y MALLAZO</b> RECRECIDO DEL SOPORTE DE PAVIMENTOS CON MORTERO CT-C5 F-2 DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE R?O GRANO FINO (M-5) DE 5 CM DE ESPESOR, ELABORADO MECANICAMENTE EN OBRA Y BOMBEADO HASTA LA ZONA DE TRABAJO, INCLUSO NIVELADO Y FRATASADO MEC?NICO, CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACI?N DE PRESTACIONES) SEG?N REGLAMENTO UE 305/2011, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, CONFORME A LA NORMA UNE-EN-13813:2003.COLOCACIÓN DE BANDA DE PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 10 MM DE ESPESOR EN EL PERÍMETRO, RODEANDO LOS ELEMENTOS VERTICALES Y EN LAS JUNTAS ESTRUCTURALES, FORMACIÓN DE JUNTAS DE RETRACCIÓN Y CURADO DE LA SUPERFICIE. INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO DE NIVELES. PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS PERIMETRALES DE DILATACIÓN. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTRO-SOLDADA 1.-ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE MALLAZO 2- I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION EN MORTERO CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
		1	91,53			91,53		
		1	21,35			21,35		
						112,88	14,73	1.662,72
TOTAL 06.....								8.914,25

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>07</b>	<b>PINTURAS Y REVESTIMIENTOS</b>							
07.01	<p><b>m2 PINTURA PLASTICA LISA INTERIORES VERT-HORIZ BRUGUER MISTRAL MATE</b></p> <p>SUMINISTRO Y EJECUCION PINTURA PLASTICA LISA PARA INTERIORES MISTRAL MATE DE BRUGUER O EQUIVALENTE EN COLORES A ELEGIR POR D.F. E INDICACIONES DE PLANO DE DETALLES SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES , PARA TODO TIPO DE ACABADOS Y SUPERFICIES , FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO; SEGUN CTE E INDICACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS .</p> <p>ESTE PRECIO INCLUYE AJUSTES DE DESPLOMES , AYUDAS EN ELEVACION Y CARGA, PLATAFORMAS DE ELEVACION O ANDAMIO PARA LAS ZONAS DE TECHOS A GRAN ALTURA, CIMBRAS Y TRABAJOS DE PERSONAL EN CUELQUE POSTERIORES DE REMATES</p> <p>1.-INCLUSO P/P DE REPLANTEO, CORTES</p> <p>2.-RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE.</p> <p>4.-INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO.</p> <p>3 I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO ,</p> <p>4.-INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL CON OTRO MATERIAL A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	SUCIO	1	13,15		2,60	34,19		
		-1	1,05		2,10	-2,21		
	SALA DE ESTAR	1	20,05		2,60	52,13		
		-1	3,30		1,00	-3,30		
		-1	0,90		2,10	-1,89		
	TAQUILLAS	1	8,20		2,60	21,32		
		-2	0,80		2,10	-3,36		
	PASILLO	1	23,67		2,60	61,54		
		-5	0,80		2,10	-8,40		
		-2	0,90		2,10	-3,78		
		-1	1,05		2,10	-2,21		
	DORMITORIO 4	1	10,56		2,60	27,46		
		-2	0,80		2,10	-3,36		
		-1	0,90		2,10	-1,89		
	v1	-1	1,50		1,00	-1,50		
	DORMITORIO 3	1	10,25		2,60	26,65		
		-2	0,80		2,10	-3,36		
		-1	0,90		2,10	-1,89		
	V1	-1	1,50		1,00	-1,50		
	DORMITORIO 2	1	10,01		2,60	26,03		
		-2	0,80		2,10	-3,36		
		-1	0,90		2,10	-1,89		
	V1	-1	1,50		1,00	-1,50		
	DORMITORIO 1	1	10,22		2,60	26,57		
		-2	0,80		2,10	-3,36		
		-1	0,90		2,10	-1,89		
	V1	-1	1,50		1,00	-1,50		
	CAMARA SUPERIOR							
		1	49,29		2,30	113,37		
	horizontal							
		1	33,82			33,82		
						370,93	5,37	1.991,89

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.02	<b>m2 PINTURA PLASTICA LISA EXTERIORES VERT-HORIZ BRUGUER MISTRAL MATE</b> SUMINISTRO Y EJECUCION PINTURA PLASTICA LISA PARA EXTERIORES MISTRAL MA- TE DE BRUGUER O EQUIVALENTE EN COLORES A ELEGIR POR D.F. E INDICACIONES DE PLANO DE DETALLES SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES , PARA TODO TIPO DE ACABADOS Y SUPERFICIES , FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MA- NOS DE ACABADO; SEGUN CTE E INDICACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SU- PERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABA- JOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECU- CIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	GARAGE PARED EN DOS FRANJAS	1	23,80		3,38	80,44		
		-3	1,05		2,10	-6,62		
		-1	3,42		3,60	-12,31		
						61,51	5,87	361,06
07.03	<b>m2 PINTURA EPOXI SUELOS, PAREDES Y TECHOS</b> SUMINISTRO Y EJECUCION PINTURA APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PIN- TURA EPOXI ACQUAPOX "PINTURAS ISAVAL", COLOR , ACABADO SATINADO, TEXTU- RA LISA, SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,13 L/M² CADA MANO); PREVIA APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR EPOXI, ACQUASELL "PINTURAS ISAVAL", SOBRE SUE- LO DE GARAJE DE HORMIGÓN ESTE PRECIO INCLUYE AJUSTES DE DESPLOMES , AYUDAS EN ELEVACION Y CARGA, PLATAFORMAS DE ELEVACION O ANDAMIO PARA LAS ZONAS DE TECHOS A GRAN ALTURA, CIMBRAS Y TRABAJOS DE PERSONAL EN CUELGUE POSTERIORES DE REMA- TES 1.-INCLUSO P/P DE REPLANTEO, CORTES 2.-RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE DILATA- CIÓN DEL EDIFICIO, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE. 4.-INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLAN- TEO. 3 I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUC- TURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TA- PA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO , 4.-INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ES- PECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL CON OTRO MA- TERIAL A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION 5.- ESTE PRECIO INCLUYE DOS FRANJAS EN PARED , ZONA 1 M-1.20 M OSCURA EN INFERIOR CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEM- PRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	ALMACEN	1	15,77		2,60	41,00		
		-2	1,05		2,10	-4,41		
	V01	-1	1,50		1,00	-1,50		
						35,09	19,03	667,76

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
07.04	<p><b>m PARAGOLPES ADHESIVO GARAJE CAUCHO ALMOHADILLADO ESQUINA</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE COGIN PARACHOQUES FLEXIBLE REFLECTANTE Y ALMOHADILLADOS DE 5 CM, FORMANDO ESQUINAS I SUPERFICIE HORIZONTAL EN PARAMENTO</p> <p>PERFIL NTERIOR RECIBIDO A PARAMENTO CON TORNILLERIA RECOMENDADA POR EL FABRICANTE</p> <p>1.-INCLUSO P/P DE REPLANTEO, CORTES</p> <p>2.-RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE.</p> <p>3.-INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO.</p> <p>4 I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO ,</p> <p>5.-INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL CON OTRO MATERIAL A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION</p> <p>6.- ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE U METALICA O CHAPA DE REFUERZO , PARA DAR ROBUSTED AL PARACHOQUES Y NO SE DESCUELQUE</p> <p>MEDIDOS LOS MM EJECUTADOS DEDUCIENDO HUECOS.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p> <p>ESTE PRECIO INCLUYE REALIZACION DE MECHINALES, TAPETAS DE CUALQUIER TIPO Y CAJEADOS DE INSTALACIONES Y ENCHUFES</p>	2	2,00				4,00		
						4,00	86,88	347,52	
07.05	<p><b>m2 PARAGOLPES ADHESIVO GARAJE CAUCHO ALMOHADILLADO PARAMENTO</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE COGIN PARACHOQUES FLEXIBLE REFLECTANTE Y ALMOHADILLADOS DE 5 CM, FORMANDO ESQUINAS I SUPERFICIE HORIZONTAL EN PARAMENTO</p> <p>PERFIL NTERIOR RECIBIDO A PARAMENTO CON TORNILLERIA RECOMENDADA POR EL FABRICANTE</p> <p>1.-INCLUSO P/P DE REPLANTEO, CORTES</p> <p>2.-RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE.</p> <p>3.-INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO.</p> <p>4 I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO ,</p> <p>5.-INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL CON OTRO MATERIAL A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION</p> <p>6.- ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE U METALICA O CHAPA DE REFUERZO , PARA DAR ROBUSTED AL PARACHOQUES Y NO SE DESCUELQUE</p> <p>MEDIDOS LOS MM EJECUTADOS DEDUCIENDO HUECOS.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p> <p>ESTE PRECIO INCLUYE REALIZACION DE MECHINALES, TAPETAS DE CUALQUIER TIPO Y CAJEADOS DE INSTALACIONES Y ENCHUFES</p>	1	5,54				5,54		
						5,54	89,04	493,28	



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.06	<p><b>m2 GRES PORCELÁNICO 40X40 CM</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO GRES PORCELÁNICO COMPACTO DE MEDIDAS 40X40 CM INTERIOR (COMPACTO) , COLOR A ELEGIR POR LA DF, RECIDIDAS SOBRE PARAMENTO VERTICAL DE TABIQUERÍA CERÁMICA REVESTIDA MEDIANTE ADHESIVO CEMENTOSO FR-ONE N COLOR GRIS O BLANCO, DE BUTECH, C2ES2, SEGÚN UNE-EN 12004 Y REJUNTADAS CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO DE FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO RAPIDO COLORSTUK RAPID, DE BUTECH, CG2, SEGÚN EN 13888, PARA JUNTAS, PREVIA APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS EN BASE ACUOSA PARA PREPARACIÓN DE SOPORTES DE YESO DE LA CASA BUTECH. INCLUSO: REPLANTEO, CORTES, PIEZAS ESPECIALES DE CANTONERAS Y DE REMATE EN TRANSICION MATERIALES CON PERFIL PRO-MATE 3 DE BUTECH ACABADO DE ALUMINIO ANODIZADO CON ALTURA ADECUADA A LA PIEZA; REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, L, BL-V 22,5, PARA JUNTA MÍNIMA (ENTRE 1,5 Y 3 MM), COLOREADA CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS; ACABADO Y 1.-INCLUSO P/P DE REPLANTEO, CORTES</p> <p>1.-INCLUSO P/P DE REPLANTEO, CORTES</p> <p>2.-RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE.</p> <p>4.-INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO.</p> <p>3 I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO ,</p> <p>4.-INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL CON OTRO MATERIAL A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION</p> <p>5.- ESTE PRECIO INCLUYE COLOCACION DE RODAPIE METALICO DE 10 CM DE ALTURA EN MATERIAL ALUMINIO O CHAPA DE ALUMINIO DE 1.5 MM EN ALUMINIO , TALTALMETE REMATADO Y PEGADO, I SELLADO INFERIOR</p> <p>MEDIDOS LOS M2 EJECUTADOS DEDUCIENDO HUECOS.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p> <p>ESTE PRECIO INCLUYE REALIZACION DE MECHINALES, TAPETAS DE CUALQUIER TIPO Y CAJEADOS DE INSTALACIONES Y ENCHUFES</p>							
	LIMPIEZA	1	7,01		2,50	17,53		
		-1	0,80	2,10		-1,68		
	BAÑO 4	1	8,29		2,50	20,73		
		-1	0,80		2,10	-1,68		
		-1	0,90		1,00	-0,90		
	BAÑO 3-2-1	3	8,26		2,50	61,95		
		-3	0,80		2,10	-5,04		
		-3	0,90		1,00	-2,70		
	ESTAR	1	3,68		1,00	3,68		
						91,89	33,22	3.052,59

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07.07	<p><b>m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL SLURRY O EQUIVALENTE</b></p> <p>TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PAVIMENTOS BITUMINOSOS CON DOS MANOS, 3 KG/M² CADA MANO, DE UNA PRIMERA MANO DE LECHADA BITUMINOSA HOMOGÉNEA (SLURRY), COLOR NEGRO, FORMADA POR ÁRIDOS Y CARGAS MINERALES, LIGADOS CON EMULSIÓN ASFÁLTICA Y UNA SEGUNDA MANO DE LECHADA BITUMINOSA HOMOGÉNEA (SLURRY), COLOR ROJO VERDE A DECIDIR , FORMADA POR ÁRIDOS Y CARGAS MINERALES, LIGADOS CON EMULSIÓN A BASE DE RESINAS SINTÉTICAS</p> <p>2.-RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS, JUNTAS PERIMETRALES Y JUNTAS DE DILATACIÓN DEL EDIFICIO, ELIMINACIÓN Y LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE.</p> <p>4.-INCLUSO P/P DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE, REPLANTEO.</p> <p>3 I/P.P. DE JUNTA DE DILATACION METALICA DE CUALQUIER NATURALEZA ESTRUCTURAL , JUNTA DE EPDM EN COLOR NEGROPERFIL INTERIOR Y PIEZA ESPECIAL TAPA JUNTAS PARA JUNTA DILATACION VERTICAL U HORIZONTAL CON ENCUENTRO DE PARAMENTOS, PLETINAS Y ESQUINEROS, TODO EJECUTADO SEGUN PLANOS DE DETALLE INCLUIDO EN PRECIO ,</p> <p>4.-INCLUSO P.P. DE SELLADOS DE JUNTAS DE DILATACIÓN CON MASILLA Y PIEZA ESPECIAL METALICA DE ALUMINIO COLOR EN CAMBIOS DE MATERIAL CON OTRO MATERIAL A DIFERENCIA DE JUNTAS DE DILATACION</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	SUELO GARAGE	1	32,87			32,87		
						32,87	13,91	457,22
	<b>TOTAL 07.....</b>							<b>7.371,32</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>08</b>	<b>CARPINTERÍA EXTERIOR</b>							
08.01	m2 PUERTA O VENTANA ABATIBLE Y/O PIVOTANTE Y/O OSCIOBAT ALUMINIO+ ENTREPAÑO+ VIERTEAGUAS							
	<p>PUERTA O VENTANA DE HOJAS PRACTICABLES, ABATIBLES, BATIENTES, PIVOTANTES, Y/O OSCIOBATIENTES Y/O CON PARTES FIJAS Y ENTREPAÑOS DE ALUMINIO AISLADOS S/ DOC GRAFICA , SEGÚN EL TIPO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO DE LA CASA CORTIZO 3500 O EQUIVALENTE, TODO ELLO LACADO EN COLOR A ELEGIR POR LA DF, INCLUSO TUBOS DE ALUMINIO DEL MISMO ESPESOR ,PARA FORMACIÓN DE CONJUNTOS DE CARPINTERÍAS, SIN INCLUIR VIDRIOS, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, INCLUSO PERFIL METALICO SEPARADOR Y DESHIDRATANTE COLOCADO EN PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO PARA VIDRIOS Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA CON LA ALBAÑILERÍA. INCLUSO:CIERRE DE CONDENA PRATICABLE PARA USO DE PACIENTES AUTORIZADOS Y USO DE PERSONAL O MANETA EXTRAIBLE PARA USO DE PERSONAL EN VENTANAS Y PERFILES INFERIORES ACCESIBLES EN PUERTAS Y ANTIPINZA DEDOS Y, PREINSTALACION CONEXIÓN A ALARMA EN PUERTAS Y PREINSTALACION ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDO, TODO SEGUN DESCRIPCION DEL PLANO DE CARPINTERIA E INDICACIONES DE LA D.F. LAS MANETAS SERÁN DE ACABADO RECTO ACERO INOXIDABLE , INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE PRECERCO METALICOS DE ALUMINIO Y/O ACERO GALVANIZADO, FIJADOS CON INTERPOSICIÓN DE LAMINA SEPARADORA O TACOS PARA EVITAR PAR GALVÁNICO, REMATES CON ÁNGULOS DE CHAPA PLEGADA, O TUBO EXTRUSIONADO EN ENCUNETROS CON ALICATADOS, SOLAPES CLIPADOS PARA TAPAJUNTAS, DEFLECTORES CLIPADOS, PEQUEÑO MATERIAL, Y MEDIOS AUXILIARES ADICIONALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. PERFILES CON CLASIFICACIÓN A-3,E-4, V4 PARA AGUA, ESTANQUEIDAD Y VIENTO. SELLADO EXTERIOR E INTERIOR DE LA CARPINTERIA CONTRA FABRICAS DE LADRILLO O PARAMENTO, ASI COMO DE TODOS LOS ELEMENTOS ENTRE SÍ, CON SILICONA ORBASIL, RESISTENTE A RAYOS UVA, JAMBAS, DINTELES, REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALISTA. INCLUSO P.P. DE CERRADURAS EN PUERTAS. SEGÚN PLANOS DE CARPINTERÍA. MEDIDO SEGUN HUECO DE ALBAÑILERIA.ESTE PRECIO INCLUYE AJUSTES DE DESPLOMES EN CANTOS DE FORJADOS, AYUDAS EN ELEVACION Y CARGA, PLATAFORMAS DE ELEVACION O ANDAMIO Y TRABAJOS DE PERSONAL EN CUELQUE POSTERIORES DE REMATES</p> <p>ESTE PRECIO INCLUYE PAÑO INTERMEDIO</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
V01	Alzado sur	1	1,77		1,10	1,95		
		1	3,30		1,10	3,63		
Alzado norte								
V02-V01+ mangueton		4	3,30		1,10	14,52		
Alzado este								
V01		1	3,30		1,10	3,63		
						23,73	283,72	6,732,68

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
08.02	<p>m2 PUERTA ABATIBLE METALICA + VIDRIO SEGURIDAD 6+6 (PVA) 1150X2500 mm</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE METALICA PIVOTANTE ABATIBLE 1 O 2 HOJAS ACABADO LACADO ,DE LA CASA GISMERO O EQUIVALENTE , COLOR A ELEGIR POR LA D.F DE MEDIDAS 1.15*2.50 M2., DE 80MM DE ESPESOR, FORMADA POR PUERTA BATTIENTE GISMERO ® EI-00 DE 1 HOJA DE 80 MM DE ESPESOR. MEDIDAS DE PASO: 1010 X 2430 MM, MEDIDAS TOTALES: 1150 X 2500 MM. FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ESPESOR 1,2MM, INCLUYENDO PINTURA Y RELLENO INTERIOR A BASE DE LANA DE ROCA Y/O PLACAS DE YESO, CERCO DE CHAPA TELESCÓPICO DOBLE, PARA GRUESO TABIQUE DE 150MM Y 4 PERNIOS PGN 20100 DE 20X100MM, GRADO 14, CON RODAMIENTOS, EN NÍQUEL BRILLO. SOLDADO CON AXIAL.MIRILLA: RECTANGULAR CON VIDRIO DE 750X1200 6+6 MM INCLUIDO, ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.HERRAJES:CERRADURA: RESBALÓN Y PALANCA CON FRENTE DE ACERO INOXIDABLE CON MARCADO CE;ACCIONAMIENTO INTERIOR: MANIVELA MODELO HSS 1 EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ROSETA; ACCIONAMIENTO EXTERIOR: MANIVELA MODELO HSS 1 EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ROSETA.CONJUNTOS PREPARADOS PARA ELECTROIMAN CON PREINSTALCION PARA CONEXIONADO A LA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN, HOMOLOGADA Y ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDO ( PREINSTALACION)INCLUSO PREPARACIÓN DEL SOPORTE CONSISTENTE EN DESOXIDADO HASTA SA 2 1/2 SEGÚN NORMAS SIS, IMPRIMACIÓN Y PINTURA COMPATIBLE CON UN ESPESOR TOTAL DE 120 µ. IMPRIMACIÓN Y ACABADO EN PINTURA EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. INCLUSO SELLADO Y TOPE DE ACERO GALVANIZADO EN SUELO, LAS CERRADURAS ANTIPÁNICO IRÁN COLOCADAS POR TABLA Y LOS CIERRES QUE VAYAN POR CANTO SERÁN CON RESBALÓN CILINDRICO. CERRADURA ESPECIAL ANTIFUEGO REVERSIBLE CON LLAVE MAESTREADA Y CILINDRO, SE INCLUYE EL RECIBIDO DE LAS PUERTAS Y TODO TIPO DE MANO DE OBRA. INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE PRECERCOS METALICOS DE ALUMINIO Y/O ACERO GALVANIZADO, FIJADOS A ESTRUCTURA AUXILIAR DE TUBOS ESTRUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3MM COLOCADOS EN VERTICAL DE FORJADO A FORJADO MEDIANTE PLACAS DE ANCLAJE DE 150X150MM Y 4 TACOS MECÁNICOS EN CADA PLACA, ASÍ COMO TUBOS HORIZONTALES DE LA MISMA SECCIÓN QUE SE SOLDARÁN A LOS VERTICALES PARA FIJACIÓN DE PREMARCO A DICHA ESTRUCTURA AUXILIAR SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE SEGUN EL HUECO DE ALBAÑILERIA.</p> <p>1.- EL VIDRIO ESTA INCLUIDO EN EL PRESENTE PRECIO CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>								
	PVA	1	1,05		2,50	2,63	2,63	782,24	2.057,29

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
08.03	<p><b>m2 PUERTA ABATIBLE METALICA 1 HOJA 1040x2500 mm</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE METALICA PIVOTANTE ABATIBLE 1 O 2 HOJAS ACABADO LACADO ,DE LA CASA GISMERO O EQUIVALENTE , COLOR A ELEGIR POR LA D.F DE MEDIDAS 1.04*2.50 M2., DE 80MM DE ESPESOR, FORMADA POR PUERTA BATIENTE GISMERO ® EI-00 DE 1 HOJA DE 80 MM DE ESPESOR. MEDIDAS DE PASO: 900 X 2430 MM, MEDIDAS TOTALES: 1040 X 2500 MM. FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ESPESOR 1,2MM, INCLUYENDO PINTURA Y RELLENO INTERIOR A BASE DE LANA DE ROCA Y/O PLACAS DE YESO, CERCO DE CHAPA TELESCÓPICO DOBLE, PARA GRUESO TABIQUE DE 150MM Y 4 PERNIOS PGN 20100 DE 20X100MM, GRADO 14, CON RODAMIENTOS, EN NÍQUEL BRILLO. SOLDADO CON AXIAL..HERRAJES:CERRADURA: RESBALÓN Y PALANCA CON FRENTE DE ACERO INOXIDABLE CON MARCADO CE;ACCIONAMIENTO INTERIOR: MANIVELA MODELO HSS 1 EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ROSETA; ACCIONAMIENTO EXTERIOR: MANIVELA MODELO HSS 1 EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON ROSETA.CONJUNTOS PREPARADOS PARA ELECTROIMAN CON PREINSTALCION PARA CONEXIONADO A LA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN, HOMOLOGADA Y ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDO ( PREINSTALACION)INCLUSO PREPARACIÓN DEL SOPORTE CONSISTENTE EN DESOXIDADO HASTA SA 2 1/2 SEGÚN NORMAS SIS, IMPRIMACIÓN Y PINTURA COMPATIBLE CON UN ESPESOR TOTAL DE 120 µ. IMPRIMACIÓN Y ACABADO EN PINTURA EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. INCLUSO SELLADO Y TOPE DE ACERO GALVANIZADO EN SUELO, LAS CERRADURAS ANTIPÁNICO IRÁN COLOCADAS POR TABLA Y LOS CIERRES QUE VAYAN POR CANTO SERÁN CON RESBALÓN CILINDRICO. CERRADURA ESPECIAL ANTIFUEGO REVERSIBLE CON LLAVE MAESTREADA Y CILINDRO, SE INCLUYE EL RECIBIDO DE LAS PUERTAS Y TODO TIPO DE MANO DE OBRA. INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE PRECERCOS METALICOS DE ALUMINIO Y/O ACERO GALVANIZADO, FIJADOS A ESTRUCTURA AUXILIAR DE TUBOS ESTRUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3MM COLOCADOS EN VERTICAL DE FORJADO A FORJADO MEDIANTE PLACAS DE ANCLAJE DE 150X150MM Y 4 TACOS MECÁNICOS EN CADA PLACA, ASÍ COMO TUBOS HORIZONTALES DE LA MISMA SECCIÓN QUE SE SOLDARÁN A LOS VERTICALES PARA FIJACIÓN DE PREMARCO A DICHA ESTRUCTURA AUXILIAR SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE SEGUN EL HUECO DE ALBAÑILERIA.</p> <p>1.- EL VIDRIO ESTA INCLUIDO EN EL PRESENTE PRECIO CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>								
pei_e*		1	0,90		2,50	2,25	2,25	852,62	1,918,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.04	<p><b>m RECERCADO COMPOSITE 4 MM I/ CEGADO DE PARAMENTO</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIERTEAGUAS Y RECERCADO DE ALUMINIO COMPOSITE DE 4 MM, CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN CON DESARROLLO DE HASTA 50 CM , FORMADA POR DOS LÁMINAS DE ALUMINIO DE 0,5 MM DE ESPESOR Y ALEACIÓN EN-AW 5005-H43, SEGÚN NORMA EN 485-2, CON UN ESPESOR NOMINAL DE 4 MM. EL ACABADO EXTERIOR, EN COLOR ANODIZADO A DEFINIR PVDF DE BICAPA + COASTAL DE 31± 6 MICRAS .EL PANEL SE SUMINISTRARÁ CON UN FILM PLÁSTICO DE 100MICRAS COMO PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE VISTA Y PARA ASEGURAR SU ADECUADO ACABADO DURANTE LA TRANSFORMACIÓN Y COLOCACIÓN EN OBRA. INCLUYE REMATES CON CARGADEROS TUBULARES .</p> <p>LA CARA NO VISTA LLEVA UN PRIMER DE PROTECCIÓN ADICIONAL. LA ADHERENCIA EN LA SEPARACIÓN DE LA COBERTURA DEL NÚCLEO DEBE SER SUPERIOR A 75 NMM/MM, UTILIZANDO EL MÉTODO ESTÁNDAR DE ENSAYO ASTM D 1781. ENSAYO DE NIEBLA SALINA, SEGÚN NORMA UNE EN ISO 9227, TIPO NIEBLA SALINA ACÉTICA (AASS), SUPERIOR A 2000 HORAS SIN OXIDACIÓN Y DESLAMINACIÓN DE PANEL., DESARROLLO DE HASTA 50 CM Y 3 PLIEGUES, CON GOTERÓN, PARA CUBRICIÓN DE MUROS; FIJADA A SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, DE 2 MM DE ESPESOR, PARA NIVELACIÓN Y SUJECCIÓN A LA OBRA DE LA ALBARDILLA METÁLICA CON TORNILLOS, "BS DINTEL", COLOCADO PREVIAMENTE EN EL MURO;</p> <p>FIJACIÓN CON TORNILLOS ; Y SELLADO DE LAS JUNTAS ENTRE PIEZAS Y, EN SU CASO, DE LAS UNIONES CON LOS MUROS CON SELLADOR ADHESIVO MONOCOMPONENTE,</p> <p>INCLUSO PP DE TAPE INFERIOR DE FABRICA MEDIANTE PLACA O ALBAÑILERIA Y ESPUMA PARA DEJAR SELLADO EL CANTO SUPERIOR ANTES DE LA COLOCACION.</p> <p>ESTE PRECIO INCLUYE AJUSTES DE DESPLOMES EN CANTOS DE FORJADOS, AYUDAS EN ELEVACION Y CARGA, PLATAFORMAS DE ELEVACION O ANDAMIO Y TRABAJOS DE PERSONAL EN CUELGUE POSTERIORES DE REMATES</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	V01							
	Alzado sur	1	1,77			1,77		
		1	3,30			3,30		
	Alzado norte							
	V02-V01+ mangueton	4	3,30			13,20		
	Alzado este							
	V01	1	3,30			3,30		
	Puertas	1	0,90			0,90		
		1	1,05			1,05		
	CORREDERA	2	2,41			4,82		
						28,34	41,31	1.170,73
08.05	<p><b>ud PREINSTALACION CONTROL DE ACCESOS</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREINSTALACION DE CONTROL DE ACCESOS MEDIANTE CANALIZACIÓN A TRAVES DE TABIQUE EN AYUDAS , RECIBIDOS Y MECANIZADOS PARA PUERTAS EXTERIORES Y TRABAJOS NECESARIOS EN CAJAS DE CONEXIÓN , MEDIANTE RED A ZONA GENERAL</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
		2				2,00		
						2,00	320,23	640,46

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
08.06	<p><b>m2 PUERTA O VENTANA EXTERIOR FIJA O CORREDERA i/ MANGUETON</b></p> <p>PUERTA O VENTANA DE HOJAS CON PARTES FIJAS O CORREDERAS , SEGÚN EL TIPO, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TERMICO DE LA CASA CORTIZO 3500 O EQUIVALENTE, TODO ELLO LACADO EN COLOR A ELEGIR POR LA DF, INCLUSO TUBOS DE ALUMINIO DEL MISMO ESPESOR ,PARA FORMACIÓN DE CONJUNTOS DE CARPINTERÍAS, SIN INCLUIR VIDRIOS, INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD, INCLUSO PERFIL METALICO SEPARADOR Y DESHIDRATANTE COLOCADO EN PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO PARA VIDRIOS Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA CON LA ALBAÑILERÍA. INCLUSO:CIERRE DE CONDENA PRACTICABLE PARA USO DE PACIENTES AUTORIZADOS Y USO DE PERSONAL O MANETA EXTRAIBLE PARA USO DE PERSONAL EN VENTANAS Y PERFILES INFERIORES ACCESIBLES EN PUERTAS Y ANTIPINZA DEDOS Y, PREINSTALACION CONEXIÓN A ALARMA EN PUERTAS Y PREINSTALACION ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDO, TODO SEGUN DESCRIPCION DEL PLANO DE CARPINTERIA E INDICACIONES DE LA D.F. LAS MANETAS SERÁN DE ACABADO RECTO ACERO INOXIDABLE , INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE PRECERCOS METALICOS DE ALUMINIO Y/O ACERO GALVANIZADO, FIJADOS CON INTERPOSICIÓN DE LAMINA SEPARADORA O TACOS PARA EVITAR PAR GALVÁNICO, REMATES CON ÁNGULOS DE CHAPA PLEGADA, O TUBO EXTRUSIONADO EN ENCUENTROS CON ALICATADOS, SOLAPES CLIPADOS PARA TAPAJUNTAS, DEFLECTORES CLIPADOS, PEQUEÑO MATERIAL, Y MEDIOS AUXILIARES ADICIONALES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. PERFILES CON CLASIFICACIÓN A-3,E-4, V4 PARA AGUA, ESTANQUEIDAD Y VIENTO. SELLADO EXTERIOR E INTERIOR DE LA CARPINTERIA CONTRA FABRICAS DE LADRILLO O PARAMENTO, ASI COMO DE TODOS LOS ELEMENTOS ENTRE SÍ, CON SILICONA ORBASIL, RESISTENTE A RAYOS UVA, JAMBAS, DINTELES, REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALISTA. INCLUSO P.P. DE CERRADURAS EN PUERTAS. SEGÚN PLANOS DE CARPINTERÍA. MEDIDO SEGUN HUECO DE ALBAÑILERIA.ESTE PRECIO INCLUYE AJUSTES DE DESPLOMES EN CANTOS DE FORJADOS, AYUDAS EN ELEVACION Y CARGA, PLATAFORMAS DE ELEVACION O ANDAMIO Y TRABAJOS DE PERSONAL EN CUELGUE POSTERIORES DE REMATES</p> <p>1.-ESTE PRECIO INCLUYE PAÑOS INTERMEDIOS Y RECERCADO CON FACHADA EN ALUMINIO</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	Entreplanta v03	4	1,60		0,65	4,16		
						4,16	212,32	883,25
<b>TOTAL 08.....</b>								<b>13.402,81</b>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09	CARPINTERÍA INTERIOR							
09.01	m2 PUERTA DE PASO ABATIBLE FENOLICA 1H 2030/2100 mm ( PMA0.80 hasta1.20) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE PASO 1/2 HOJAS ABATIBLES FENÓLICAS DE SOLUMADE O EQUIVALENTE A LAS COLOCADAS EN EL HOSPITAL DE GETAFE , FORMADA POR SÁNDWICH CON ALMA DE AGLOMERADO LIGERO, CON SUB-BAS- TIDOR DE DM HIDRÓFUGO Y CANTO FENÓLICO NÚCLEO MACIZO EN MASA NEIGH, REFUERZO DE CANTO DE ACERO LACADO MATE EN TODA SU LONGITUD DE 1,2MM DE ESPESOR, ENGARGOLADO A LA CANAL EN LAS DOS CARAS DE LA PUERTA, CON PLEGADO VISTO DE 15MM Y UN EMPOTRAMIENTO A LA HOJA DE 3MM A CADA LA- DO DE ÉSTA, REVESTIMIENTO A AMBOS LADOS CON HPL LAMINADO COMPACTO DE 3MM DE ESPESOR DE CASA HOMOLOGADA A ELEGIR POR D.F., CON PROPIEDA- DES ANTI-RAYADO Y ANTI-BACTERIAANAS. CONJUNTO ADHERIDO CON ADHESIVO PARA MATERIAL TERMO-ENDURECIBLE, ESPESOR TOTAL DE LA HOJA 44 MM. CERCO DE ACERO GALVANIZADO EXTENSIBLE DE 1,2MM DE ESPESOR, CON REFUERZOS EN LAS ESQUINAS, PARA ANCHOS DE TABIQUERÍA VARIABLES Y CON JUNTA DE ESTAN- QUEIDAD EMBUTIDA Y BISAGRAS INCRUSTADAS DE ACERO INOXIDABLE, REGULA- BLES EN ALTURA EN NÚMERO ADECUADO AL PESO Y ANCHO DE LA MISMA, INCLU- SO CERRADURA FRENTE DE ACERO INOX. A 304, MANILLA DE LA CASA TESA INOXI- DABLE. INCLUSO TOPE DE PUERTA Y ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTA- BLECIDO Y AMAESTRAMIENTO MECANICO. INCLUSO P.P. DE PRECERCO. COMPLETA, MONTADA Y REPASADA.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.CONSIDERANDO TO- DOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUE- ÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COM- PLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECE- SARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	PMA 0,80	9	0,80		2,10	15,12		
	PMA 0,90	2	0,90		2,10	3,78		
	PMA 1,05	2	1,05		2,10	4,41		
						23,31	454,21	10.587,64



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.02	<p><b>m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 1050x2100 mm C/MIRILLA CIRCULAR</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE ABATIBLE 1 O 2 HOJAS ACABADO LACADO DE LA CASA GISMERO O EQUIVALENTE , COLOR A ELEGIR POR LA D.F DE MEDIDAS 1.05*2.10 M2.,CON RESISTENCIA AL FUEGO EI2 60-C5. DE 80MM DE ESPESOR, FORMADA POR PREMARCO METÁLICO, MARCO CSS DE PERFIL LAMINADO ADAPTADO CON SUPLEMENTO PARA ABRAZAR TODO EL ANCHO DEL MURO QUE LAS RECIBE, CON FIJACIÓN ATORNILLADA, HOJA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA DE 1.2 MM. DE ESPESOR CON PROTECCIÓN ANTIFIGER, CON RELLENO INTERNO CON MATERIAL RÍGIDO DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD, CERCO DE CHAPA TELESCÓPICO DOBLE CON BANDA INTUMESCENTE INCORPORADA, PARA GRUESO TABIQUE DE 150MM Y 4 PERNIOS PGN 20100 DE 20X100MM, GRADO 14, CON RODAMIENTOS, EN NÍQUEL BRILLO.MIRILLA: CIRCULAR DE Ø 350 MM CON VIDRIO CORTAFUEGOS EI,ACABADO EN ACERO INOXIDABLEY SELLADOS, MUELLE HIDRÁULICO DE RETENCIÓN REGULABLE Y GOLPE FINAL PARA CIERRE AUTOMÁTICO DE LA HOJA, CIERRAPUERTAS ECO TS 10 DF FUERZA 4, SELECTOR DE CIERRE SR 90, INCLUSO PREINSTALACIÓN NORMAL CIERRAPUERTAS Y DE SELECTOR DE CIERRE, CONJUNTO ROSETA MANILLA Y ROSETA CON BOCALLAVE EN ACERO INOXIDABLE MARCA TESA CON PLACA DE PROTECCION PARA EXTERIOR , CONJUNTOS PREPARADOS PARA ELECTROIMAN CON PREINSTALCION PARA CONEXIONADO A LA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN, HOMOLOGADA Y ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDO ( PREINSTALACION)INCLUSO PREPARACIÓN DEL SOPORTE CONSISTENTE EN DESOXIDADO HASTA SA 2 1/2 SEGÚN NORMAS SIS, IMPRIMACIÓN Y PINTURA COMPATIBLE CON UN ESPESOR TOTAL DE 120 µ. IMPRIMACIÓN Y ACABADO EN PINTURA COMPATIBLE CON UN ESPESOR TOTAL DE 120 µ. INCLUSO SELLADO Y TOPE DE ACERO GALVANIZADO EN SUELO, LAS CERRADURAS ANTIPÁNICO IRÁN COLOCADAS POR TABLA Y LOS CIERRES QUE VAYAN POR CANTO SERÁN CON RESBALÓN CILINDRICO. CERRADURA ESPECIAL ANTIFUEGO REVERSIBLE CON LLAVE MAESTREADA Y CILINDRO, SE INCLUYE EL RECIBIDO DE LAS PUERTAS Y TODO TIPO DE MANO DE OBRA. INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE PRECERCOS METALICOS DE ALUMINIO Y/O ACERO GALVANIZADO, FIJADOS A ESTRUCTURA AUXILIAR DE TUBOS ESTRUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3MM COLOCADOS EN VERTICAL DE FORJADO A FORJADO MEDIANTE PLACAS DE ANCLAJE DE 150X150MM Y 4 TACOS MECÁNICOS EN CADA PLACA, ASÍ COMO TUBOS HORIZONTALES DE LA MISMA SECCIÓN QUE SE SOLDARÁN A LOS VERTICALES PARA FIJACIÓN DE PREMARCO A DICHA ESTRUCTURA AUXILIAR SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE SEGUN EL HUECO DE ALBAÑILERIA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>	1	1,05	2,10	2,21	2,21	743,27	1.642,63

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.03	<p><b>m2 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE ABATIBLE 1 O 2 HOJAS ACABADO LACADO DE LA CASA GISMERO O EQUIVALENTE , COLOR A ELEGIR POR LA D.F DE MEDIDAS 1.05X1.70 M2.,CON RESISTENCIA AL FUEGO EI2 60-C5. DE 80MM DE ESPESOR, FORMADA POR PREMARCO METÁLICO, MARCO CSS DE PERFIL LAMINADO ADAPTADO CON SUPLEMENTO PARA ABRAZAR TODO EL ANCHO DEL MURO QUE LAS RECIBE, CON FIJACIÓN ATORNILLADA, HOJA DE CHAPA DE ACERO PLEGADA DE 1.2 MM. DE ESPESOR CON PROTECCIÓN ANTIFIGER, CON RELLENO INTERNO CON MATERIAL RÍGIDO DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD, CERCO DE CHAPA TELESCÓPICO DOBLE CON BANDA INTUMESCENTE INCORPORADA, PARA GRUESO TABIQUE DE 150MM Y 4 PERNIOS PGN 20100 DE 20X100MM, GRADO 14, CON RODAMIENTOS, EN NÍQUEL BRILLO.MIRILLA: CIRCULAR DE Ø 350 MM CON VIDRIO CORTAFUEGOS EI,ACABADO EN ACERO INOXIDABLEY SELLADOS, MUELLE HIDRÁULICO DE RETENCIÓN REGULABLE Y GOLPE FINAL PARA CIERRE AUTOMÁTICO DE LA HOJA, DOS CIERRAPUERTAS ECO TS 10 DF FUERZA 4, SELECTOR DE CIERRE SR 90, INCLUSO PREINSTALACIÓN NORMAL CIERRAPUERTAS Y DE SELECTOR DE CIERRE, CONJUNTO ROSETA MANILLA Y ROSETA CON BOCALLAVE EN ACERO INOXIDABLE MARCA TESA CON PLACA DE PROTECCION PARA EXTERIOR , CONJUNTOS PREPARADOS PARA ELECTROIMAN CON PREINSTALCION PARA CONEXIONADO A LA INSTALACIÓN DE DETECCIÓN, HOMOLOGADA Y ADAPTACIÓN AL CONTROL DE ACCESOS ESTABLECIDO ( PREINSTALACION) INCLUSO PREPARACIÓN DEL SOPORTE CONSISTENTE EN DESOXIDADO HASTA SA 2 1/2 SEGÚN NORMAS SIS, IMPRIMACIÓN Y PINTURA COMPATIBLE CON UN ESPESOR TOTAL DE 120 µ. IMPRIMACIÓN Y ACABADO EN PINTURA EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F. INCLUSO SELLADO Y TOPE DE ACERO GALVANIZADO EN SUELO, LAS CERRADURAS ANTIPÁNICO IRÁN COLOCADAS POR TABLA Y LOS CIERRES QUE VAYAN POR CANTO SERÁN CON RESBALÓN CILINDRICO. CERRADURA ESPECIAL ANTIFUEGO REVERSIBLE CON LLAVE MAESTREADA Y CILINDRO, SE INCLUYE EL RECIBIDO DE LAS PUERTAS Y TODO TIPO DE MANO DE OBRA. INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE PRECERCOS METALICOS DE ALUMINIO Y/O ACERO GALVANIZADO, FIJADOS A ESTRUCTURA AUXILIAR DE TUBOS ESTRUCTURALES DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X3MM COLOCADOS EN VERTICAL DE FORJADO A FORJADO MEDIANTE PLACAS DE ANCLAJE DE 150X150MM Y 4 TACOS MECÁNICOS EN CADA PLACA, ASÍ COMO TUBOS HORIZONTALES DE LA MISMA SECCIÓN QUE SE SOLDARÁN A LOS VERTICALES PARA FIJACIÓN DE PREMARCO A DICHA ESTRUCTURA AUXILIAR SEGÚN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE SEGUN EL HUECO DE ALBAÑILERIA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>	1	1,05	1,70	1,79	1,79	557,18	997,35

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09.04	<p>m2 ARMARIO PUERTAS FENOLICAS ENRASADAS.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FRENTES DE DE ARMARIO ENRRASADO CON PARAMENTO VERTICAL DE SOLUMADE O EQUIVALENTE, EN UN MODULOS POR HABITACION Y UNA CERRADURAS, CON PUERTAS DE HOJAS ABATIBLES, CON PUERTA , FORMADO POR TABLERO COMPACTO FENOLICO DE 12MM (FORMICA ), LISA SIN DECORACIÓN,. HOJA CIEGA. HERRAJE: BISAGRAS DE CAZOLETA Y CERRADURA . 1 BALDA EN EL HUECO Y BARRA DE COLGAR . . INCLUSO CERRADURA CON LLAVE Y POMO FIJO DE ACERO INOX ART. SEGUN PLANOS DE CARPINTERÍA. INCLUSO P.P. DE PRECERCO Y FORRADO INTERIOR MDF REVESTIDO . COMPLETA, MONTADA Y REPASADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.CERRADURA FRENTES DE ACERO INOX. A 304, MANILLA DE LA CASA TESA INOXIDABLE. AMAESTRAMIENTO MECANICO. INCLUSO P.P. DE PRECERCO. COMPLETA, MONTADA Y REPASADA.MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	HABITACIONES	2	1,00		2,30	4,60		
						4,60	282,66	1.300,24
	TOTAL 09.....							14.527,86

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>10</b>	<b>CERRAJERÍA</b>							
10.01	ud <b>DESMONTAJE CIERRE METALICO ALAMBRE ONDULADO ACTUAL</b> DESMONTAJE DE CIERRE METALICO DE ALAMBRE ACTUAL CON RECUPERACION Y TRANSPORTE A TALLER PARA ELIMINACION DE PARTE SUPERIOR PARA ACORTAR , SUJETA A BASTIDOR TUBULAR PERIMETRAL ( INCLUIDO EN PRECIO ) , INCLUSO ANCLAJES EN MURO DE HORMIGON ., CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
						1,00	396,94	396,94
10.02	m2 <b>MONTAJE DE CIERRE METALICO ALAMBRE ONDULADO 3,10X2,60 M</b> CIERRE METALICO DE ALAMBRE ONDULADO GALVANIZADO MONTADO EN TALLER DE 3.10X2.60M MEDIDAS APROXIMADAS DE IDENTICAS CONDICIONES A LOS EXISTENTES EN EL HOSPITAL GENERADO EN TALLER CON NUEVAS MEDIDAS , SUJETA A BASTIDOR TUBULAR PERIMETRAL ( INCLUIDO EN PRECIO ) HASTA FORJADO SI FUESE NECESARIO Y ANCLAJES EN MURO DE HORMIGON .MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	Nuevo cierre superior	1	3,10	2,60		8,06		
						8,06	146,93	1.184,26
10.03	m2 <b>COLOCACION VENTANA DE LAMAS + TELA ANTIPAJAROS EXISTENTE</b> COLOCACION DE VENTANA-CELOSIA FIJA DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE . INCLUSO MARCO PERIMETRAL I/ PP DE MALLA METALICA ANTIPAJAROS AL INTERIOR, I PP DE RECERCADO CON CAMARA Y FACHADA ,CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
		2	3,30	0,65		4,29		
						4,29	165,92	711,80
10.04	m <b>BARANDILLA PROTECCIÓN MANTENIMIENTO.</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA DE 110 CM. DE ALTURA ESMALTADA Y PINTADA , CONSTRUIDA CON TUBOS HUECOS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS SUPERIOR DE TUBO D=40 MM. E INTERMEDIO DE 30 MM, MONTANTES CADA 1 M. DE PLETINA DE 40X40X10 MM. CON PROLONGACIÓN PARA ANCLAJE, ELABORADA EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	Entreplanta	2	3,40			6,80		
						6,80	48,47	329,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10.05	m² ESMALTE BRILLO ALTO RENDIMIENTO EXTERIOR							
	ESMALTADO DE SUPERFICIES METÁLICAS (HIERRO, ACERO), CON ESMALTE SINTÉTICO DE ALTO BRILLO, RUBBOL PRIMER BASADO EN RESINAS ALCÍDICAS AL DISOLVENTE MODIFICADAS CON POLISILOXANOS CON MÁXIMA RESISTENCIA A LA INTemperie. EN SUPERFICIES NUEVAS O NO TRATADAS ANTERIORMENTE SE APLICARÁN DOS MANOS DE RUBBOL PRIMER DE SIKKENS A BROCHA, RODILLO O PISTOLA, INCLUSO APLICACIÓN PREVIA DE PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA DE ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS REDOX AK PRIMER.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	PUERTAS	2	13,04			26,08		
						26,08	18,33	478,05
	TOTAL 10.....							3.100,65

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11	VIDRIERÍA							
11.01	m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO Y CAMARA 6/12/44 mm							
	DOBLE ACRISTALAMIENTO, FORMADO POR UN VIDRIO DE 6 MM. EN SUSTRATO IN-COLORO PLANICLEAR EN CARA 2 DEL DOBLE ACRISTALAMIENTO VIDRIO STADIP 44.1 FORMADO POR DOS VIDRIOS DE 4MM DE ESPESOR EN SUSTRATO INCOLORO PLANICLEAR UNIDOS MEDIANTE UN PVB ESTÁNDAR DE 0,38 MM DE ESPESOR. AM-BOS VIDRIOS SEPARADOS POR UNA CÁMARA DE 12MM .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MA-TERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FI-NES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	VENTANAS	1	20,46			20,46		
						20,46	77,57	1.587,08
11.02	m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO Y CAMARA 4/12/33 mm							
	DOBLE ACRISTALAMIENTO, FORMADO POR UN VIDRIO DE 4 MM. EN SUSTRATO IN-COLORO PLANICLEAR EN CARA 2 DEL DOBLE ACRISTALAMIENTO VIDRIO STADIP 33.1 FORMADO POR DOS VIDRIOS DE 3MM DE ESPESOR EN SUSTRATO INCOLORO PLANICLEAR UNIDOS MEDIANTE UN PVB ESTÁNDAR DE 0,38 MM DE ESPESOR. AM-BOS VIDRIOS SEPARADOS POR UNA CÁMARA DE 12MM .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MA-TERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FI-NES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	ENTREPLANTA	4	1,20	0,65		3,12		
						3,12	72,44	226,01
	TOTAL 11.....							1.813,09

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
12	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES							
12.01	<p>m2 AISLAMIENTO EN PARAMENTOS VERTICALES ISOVER ECO 100 mm</p> <p>AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO PARA CERRAMIENTO DE FÁBRICA, DE LANA MINERAL ISOVER ECO CONSTITUIDO POR UN PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA DE VIDRIO HIDROFUGADA CON REVESTIMIENTO DE PAPEL KRAFT EN UNA DE SUS CARAS, QUE ACTÚA COMO BARRERA DE VAPOR DE 100 MM DE ESPESOR CUMPLIENDO LA NORMA UNE EN 13162 PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN CON UNA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/(M·K), CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO F Y CÓDIGO DE DESIGNACIÓN MW-EN-13162-T3-WS-Z3-AFR5.</p> <p>1.-ESTE PRECIO INCLUYE CIERRES Y/ O REMATES PERIMETRALES CON ESPUMA O XPS EN CAMARAS DE VENTANAS Y EN PUERTAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE AIRE</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
CAMARA		1	49,29		4,80	236,59		
		1	10,00		2,10	21,00		
						257,59	16,22	4.178,11
TOTAL 12.....								4.178,11

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>13</b>	<b>SANEAMIENTO</b>							
<b>13.01</b>	<b>ARQUETAS</b>							
13.01.01	ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 ARQUETA DE PASO DE LADRILLO DE DIMENSIONE 38X38X50. TERMINADA CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2018 Y UNE-EN 998-2:2018. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	7				7,00		
						7,00	161,70	1.131,90
13.01.02	ud DEMOLICION SOLERA PARA ARQUETA AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN FORMACION DE FOSO DE ARQUETAS EN SOLADO EXISTENTE DE HASTA 60 CM DE PROFUNDIDAD, I/ ANGULAR NECERARIO Y REVESTIMIENTO DE BASE Y PERIMETRO CON TODO EL MATERIAL NECESARIO. LAS AYUDAS INCLUYEN REMATES DE TABIQUERIA Y PINTURA CON LO EXISTENTE .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	1				1,00		
						1,00	617,96	617,96
13.01.03	m DEMOLICION SOLERA PARA COLECTORES AYUDAS DE ALBAÑILERÍA EN FORMACION DE ZANJA PARA COLECTORES ENTERRADOS EN SOLADO EXISTENTE DE HASTA 60 -80 CM DE PROFUNDIDAD, CON TODO EL MATERIAL NECESARIO DE RELLENOS . .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	7				7,00		
						7,00	163,84	1.146,88
<b>TOTAL 13.01.....</b>								<b>2.896,74</b>
<b>13.02</b>	<b>COLECTORES</b>							
<b>13.02.01</b>	<b>COLECTORES ENTERRADOS</b>							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.02.01.01	<p><b>m TUBO PVC 50mm</b></p> <p>SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE PVC PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y SA-NEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN A BAJA Y ALTA TEMPERATURA, DE DIÁME-TRO 5 MM. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. PRE-SENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MON-TAJE Y SUJECCIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.</p> <p>1.- ESTE PRECIO INCLUYE PP DE BOTE SIFONICO</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEM-PRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>	5				5,00		
						5,00	10,27	51,35
13.02.01.02	<p><b>m TUBO PVC 110mm</b></p> <p>SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE PVC PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y SA-NEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN A BAJA Y ALTA TEMPERATURA, DE DIÁME-TRO 110 MM. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. PRE-SENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MON-TAJE Y SUJECCIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.CONSEDE-RANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIA-RES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CO-RRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>	37,5				37,50		
						37,50	19,70	738,75
13.02.01.03	<p><b>m TUBO PVC 90mm</b></p> <p>SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO DE PVC PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN Y SA-NEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN A BAJA Y ALTA TEMPERATURA, DE DIÁME-TRO 90 MM. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. PRE-SENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MON-TAJE Y SUJECCIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.</p> <p>1.- ESTE PRECIO INCLUYE PP DE BOTE SIFONICO</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEM-PRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		6				6,00		
						6,00	17,66	105,96
TOTAL 13.02.01.....								896,06
13.02.02	COLECTORES COLGADOS-EMPOTRADOS							
13.02.02.01	COLECTOR GOLGADO PVC 32 mm							
	COLECTOR GOLGADO PVC 32 MM INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECCIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.							
	CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
						8,00	15,19	121,52
13.02.02.02	COLECTOR GOLGADO PVC 50 mm							
	COLECTOR GOLGADO PVC 50 MM INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. FIJACIÓN DEL MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECCIÓN A LA OBRA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.							
	CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
						14,00	9,01	126,14
TOTAL 13.02.02.....								247,66
TOTAL 13.02.....								1.143,72
13.03	ELEMENTOS SINGULARES							
13.03.01	ud CONEXIÓN A ARQUETAS EXISTENTES							
	CONEXION Y AYUDA A ARQUETA EXISTENTE.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
		5				5,00		
						5,00	113,06	565,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
13.03.02	<p>ud SUMIDERO SIFÓNICO PVC C/REJILLA PVC 250x250 mm SALIDA VERTICAL 90-110 mm</p> <p>SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC CON REJILLA DE PVC DE 250X250 MM. Y CON SALIDA VERTICAL DE 90-110 MM.; PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES HÚMEDOS, INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE, INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES, Y SIN INCLUIR ARQUETA DE APOYO, S/ CTE-HS-5. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>	1				1,00		
						1,00	45,44	45,44
13.03.03	<p>ud REJILLA LINEAL 3000 mm CON TAPA PARA TRÁFICO PESADO</p> <p>CANAleta LINEAL DE HORMIGÓN PREFABRICADO Y REJILLA METÁLICA PARA TRAFICO PESADO DE 3,000 MM DE LONGITUD CON SALIDA LATERAL DE 90-110 MM.; PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES . CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE, INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES, Y INCLUYENDO ARQUETA DE APOYO EN SUELO Y AYUDAS DE ZANJA, S/ CTE-HS-5. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.</p> <p>1.- ESTE PRECIO INCLUYE AYUDA DE ROTURADO EN MBC EXISTENTE O SOLERA</p> <p>CONSIDERANDO TOOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>	1				1,00		
						1,00	395,27	395,27
TOTAL 13.03.....								1.006,01
TOTAL 13.....								5.046,47

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>14</b>	<b>FONTANERÍA -A.C.S.-SANITARIOS</b>							
<b>14.01</b>	<b>TUBERÍAS DISTRIBUCIÓN</b>							
14.01,01	m TUBERIA DE CU DN12 mm 3/8"							
	TUBERIA DE COBRE DE DN 12MM (3/8")PARA TUBERIAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE INTERIORES, DE AGUA FRIA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC.), PROTECCION DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB-HS-4. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACION DE PRESTACIONES) SEGUN REGLAMENTO (UE) 305/2011.\PAR.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	}							
	AF	35,2				35,20		
	ACS-RET	46,7				46,70		
		19,2				19,20		
						101,10	11,32	1.144,45
14.01,02	m TUBERIA DE CU DN15 mm 1/2"							
	TUBERIA DE COBRE DE DN 15MM (1/2") PARA TUBERIAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE INTERIORES, DE AGUA FRIA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC.), PROTECCION DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB-HS-4. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACION DE PRESTACIONES) SEGUN REGLAMENTO (UE) 305/2011.\PAR.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	}							
	ACS-RET	10,4				10,40		
		35,2				35,20		
						45,60	12,53	571,37

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.03	<p><b>m TUBERIA DE CU DN18 mm 5/8"</b></p> <p>TUBERIA DE COBRE DE DN 18MM (5/8") PARA TUBERIAS DE ALIMENTACON, DISTRIBUCION DE INTERIORES, DE AGUA FRIA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC.), PROTECCI'D3N DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB-HS-4. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACION DE PRESTACIONES) SEGUN REGLAMENTO (UE) 305/2011.\PARCONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
	}							
	AF	7,4				7,40		
	ACS-RET	34,4				34,40		
						41,80	16,12	673,82
14.01.04	<p><b>m TUBERIA DE CU DN 22 mm 3/4"</b></p> <p>TUBERIA DE COBRE DE DN 22MM PARA TUBERIAS DE ALIMENTACON, DISTRIBUCION DE INTERIORES, DE AGUA FRIA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC.), PROTECCI'D3N DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB-HS-4. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACION DE PRESTACIONES) SEGUN REGLAMENTO (UE) 305/2011.\PARCONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
	AF	13,8				13,80		
	ACS-RET	27,5				27,50		
						41,30	17,88	738,44

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.05	<p><b>m TUBERIA DE CU DN 28 mm 1"</b></p> <p>TUBERIA DE COBRE DE DN 28MM (1") PARA TUBERIAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE INTERIORES, DE AGUA FRIA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, I/ P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC.), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB-HS-4. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACION DE PRESTACIONES) SEGUN REGLAMENTO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
	AF	35,5				35,50		
	ACS-RET							
						35,50	22,56	800,88
14.01.06	<p><b>m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 12 mm DE DIÁMETRO</b></p> <p> AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 12 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
		35,2				35,20		
						35,20	5,98	210,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.07	<p>m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 15 mm DE DIÁMETRO</p> <p>AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 15 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>	1				1,00		
						1,00	6,19	6,19
14.01.08	<p>m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 18 mm DE DIÁMETRO</p> <p>AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 18 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>	34,4				34,40		
						34,40	6,40	220,16

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.09	m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 22 mm DE DIÁMETRO  AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 22MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
		13,8				13,80		
						13,80	6,70	92,46
14.01.10	m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=9 mm PARA TUBERÍA DE 28 mm DE DIÁMETRO  AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 28 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 9 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
		35,5				35,50		
						35,50	6,40	227,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.11	m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm PARA TUBERÍA DE 12 mm DE DIÁMETRO  AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 15 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 25 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	9,4 35,2				9,40 35,20		
						44,60	14,14	630,64
14.01.12	m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm PARA TUBERÍA DE 15 mm DE DIÁMETRO  AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 15 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 25 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	9,4 35,2				9,40 35,20		
						44,60	14,75	657,85

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.01.13	<p><b>m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm PARA TUBERÍA DE 18 mm DE DIÁMETRO</b></p> <p>AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 18 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 25 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
		7,4				7,40		
						7,40	15,46	114,40
14.01.14	<p><b>m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=25 mm PARA TUBERÍA DE 22 mm DE DIÁMETRO</b></p> <p>AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 18 MM , FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL INTERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,036 W/MK SEGÚN UNE-EN ISO 13787:2003. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0 (S/UNE-EN 13501-1:2019). ESPESOR DE AISLAMIENTO 25 MM, CONFORME A RITE (RD 1027/2007). TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECÍFICO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
		27,5				27,50		
						27,50	15,77	433,68
14.01.15	<p><b>m CAMISA ALUMINIO 0,6 mm.</b></p> <p>ACABADO EXTERIOR DE TUBERÍAS MEDIANTE CAMISA DE ALUMINIO PLASTIFICADO RESISTENTE A RAYOS UVA, DE 0,6 MM DE ESPESOR, UNIONES DEBIDAMENTE BORDONADOS Y REMATADOS CON TORNILLOS ROSCA CHAPA, INCLUSO ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÓN DE SENTIDOS DE FLUJO. PUESTA EN OBRA DE SUS COMPONENTES Y MAQUINARIA AUXILIAR. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		10				10,00		
						10,00	13,84	138,40
<b>TOTAL 14.01.....</b>								<b>6.660,44</b>

### 14.02 VALVULERÍA

14.02.01	ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN35 1/2"							
	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN CROMADO, DE DIÁMETRO 1/2" (12 MM), PN-35, PARA ROSCAR. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO, I/ P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
		23				23,00		
						23,00	19,32	444,36
14.02.02	ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN35 3/4"							
	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN CROMADO, DE DIÁMETRO 3/4" (20 MM), PN-35, PARA ROSCAR. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO, I/ P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
		12				12,00		
						12,00	19,94	239,28
14.02.03	ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN35 1"							
	VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN CROMADO, DE DIÁMETRO 1" (28 MM), PN-35, PARA ROSCAR. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO, I/ P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
		1				1,00		
						1,00	20,88	20,88
<b>TOTAL 14.02.....</b>								<b>704,52</b>

### 14.03 VARIOS

14.03.01	Ud PICAJE INSTALACION							
	PICAJE EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA EXISTENTE, INSTALADO Y FUNCIONANDO, I/ SUJECCION PORTANTE EN PARAMENTO INCLUIDO EN ESTE PRECIO .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
		3				3,00		
						3,00	52,02	156,06
<b>TOTAL 14.03.....</b>								<b>156,06</b>

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>14.04</b>	<b>SANITARIOS</b>							
14.04.01	<p><b>Ud LAVABO MERIDIAN 600X460 MURAL A325242000 GRIFERIA 2721 L DELABIE</b></p> <p>LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN BLANCO DE 600X460 CM. MERIDIAN O EQUIVALENTE, EQUIPADO CON GRIFERÍA MONOMANDO MEZCLADOR DE LAVABO PARA INSTALACION EN REPISA, MODELO BIOSAFE DE DELABIE REF. 2721L , H 95 MM Y L 120 MM ROMPECHORROS HIGIENICO BIOSAFE, CON CAÑO CURVO Y ADAPTADO EN CASO DE NECESITAR INSTALAR FILTROS ANTIBACTERIAS, CON CARTUCHO CERAMICO DE Ø 35, CON LIMITADOR DE TEMPERATURA MÁXIMA AJUSTABLE Y POSIBILIDADES DE DESBLOQUEO PARA LOS CHOQUES TERMICOS SIN DESMONTAR LA MANETA NI CORTAR LA ALIMENTACION DE AGUA FRIA. GRIFO CON EL CUERPO Y CAÑO INTERIOR LISO PARA AVITAR EL DESARROLLO DE BACTERIAS, CAUDAL DE 5L/MIN, ACCIONAMIENTO CON MANETA LARGA HYGIENE L150MM, CON LATIGUILLOS FLEXIBLES EN PEX H3/8", CON FIJACIONES REFORZADAS MEDIANTE VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CON GARANTIA DE 30 AÑOS., INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, SIFÓN CROMADO CON GRIFERÍA MONOMANDO DELAVIE Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO, ,</p> <p>1.- I/ SUJECCION PORTANTE EN PARAMENTO INCLUIDO EN ESTE PRECIO</p> <p>.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
		4				4,00		
						4,00	270,66	1.082,64
14.04.02	<p><b>Ud INODORO APOYADO ONA CISTERNA VISTA</b></p> <p>INODORO APOYADO BLANCO ROCA MOD. ONA , EQUIPADO CON:</p> <p>* TAZA PARA TANQUE APOYADO , DE PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO, MARCA ROCA, MOD. ONA</p> <p>* ASIENTO Y TAPA LACADOS EN COLOR BLANCO CON BISAGRAS DE ACERO A8012A0</p> <p>-CISTERNA VISTA COMPACTA TANQUE BAJO. DE DESCARGA PREDETERMINADO:DOBLE DESCARGA 3/6 LITROS</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
	HABITACIONES	4				4,00		
						4,00	345,05	1.380,20

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
14.04.03	<b>Ud PILETA CUADRADA ACERO INOXIDABLE DOBLE SENO + ESCURRIDOR+ GRIFO EXTENSIBLE</b> PILETA CUADRADA ENCASTRADA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE SENO CON ESCURRIDOR REF A873121A01 DE ROCA O EQUIVALENTE , INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, SIFÓN CROMADO CON GRIFERÍA MONOMANDO MEZCLADOR ALTO DE GRIFO EXTENSIBLE ROCA PARA INSTALACION EN REPISA, ROMPECHORROS HIGIENICO BIOSAFE, CON CUERPO ALTO Y CAÑO CURVO Y ADAPTADO EN CASO DE NECESITAR INSTALAR FILTROS ANTIBACTERIAS, CON CARTUCHO CERAMICO DE Ø 35, CON LIMITADOR DE TEMPERATURA MÁXIMA AJUSTABLE Y POSIBILIDADES DE DESBLOQUEO PARA LOS CHOQUES TERMICOS SIN DESMONTAR LA MANETA NI CORTAR LA ALIMENTACION DE AGUA FRIA. GRIFO CON EL CUERPO Y CAÑO INTERIOR LISO PARA AVITAR EL DESARROLLO DE BACTERIAS, CAUDAL DE 5L/MIN, ACCIONAMIENTO CON MANETA LARGA HIGIENE L185MM, CON LATIGUILLOS FLEXIBLES EN PEX H3/8", CON FIJACIONES REFORZADAS MEDIANTE VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y CON GARANTIA DE 10AÑOS., , I/ SUJECCION PORTANTE EN PARAMENTO INCLUIDO EN ESTE PRECIO .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	SUCIO	1				1,00		
						1,00	583,15	583,15
14.04.04	<b>ud PLATO DE DUCHA 70x90 PORCELANA+ GRIFERIA ROCA</b> PLATO DE DUCHA DE PORCELANA, CUADRADA, DE 70X90X8 CM, EN COLOR I PP DE GRIFERIA -COLUMNA DE DUCHA ; CONFORME NORMA UNE-EN 14527+A1, I/SELLADO, DESAGÜE CON SALIDA HORIZONTAL DE 50 MM, P.P. TOTALMENTE INSTALADA Y CONECTADA. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	Dormitorios de médicos	4				4,00		
						4,00	335,04	1.340,16
14.04.05	<b>ud PUERTA DE DUCHA ABATIBLE CROMO 70 cm</b> PUERTA PANEL DE DUCHA , DE 70X200 CM, TOTALMENTE INSTALADA Y CONECTADA. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	Dormitorios de médicos	4				4,00		

**PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE**

53

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>15</b>	<b>ELECTRICIDAD</b>							
<b>15.01</b>	<b>INSTALACIÓN INTERIOR</b>							
<b>15.01.01</b>	<b>CUADROS DE PROTECCIÓN</b>							
15.01.01.01	u AMPLIACIÓN CUADRO SECUNDARIO ZONA PLANTA BAJA AMPLIACIÓN CUADRO SECUNDARIO DE ZONA PLANTA BAJA, SEGÚN ESQUEMA.COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LOS REPLANTEOS, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONADOS, INCLUSO CABLEADO ELÉCTRICO SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PRUEBAS Y EN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EJECUCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	1				1,00		
						1,00	1,318,66	1,318,66
15.01.01.02	u AMPLIACIÓN CUADRO SECUNDARIO CLIMA ENTREPLANTA AMPLIACIÓN CUADRO SECUNDARIO CLIMA DE ZONA ENTREPLANTA, SEGÚN ESQUEMA.COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LOS REPLANTEOS, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONADOS, INCLUSO CABLEADO ELÉCTRICO SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PRUEBAS Y EN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EJECUCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	1				1,00		
						1,00	149,38	149,38
15.01.01.03	u CUADRO ALUMBRADO Y FUERZA PLANTA BAJA CAF-PB CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO Y FUERZA DE ZONA PLANTA BAJA DENOMINADO CAF-PB, SEGÚN ESQUEMA. CON BORNERO SUPERIOR CIEGO Y PUERTA DE CRISTAL DE LA CASA SCHNEIDER, COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LOS REPLANTEOS, ACCESORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONADOS, INCLUSO CABLEADO ELÉCTRICO SEGÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PRUEBAS Y EN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EJECUCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	1				1,00		
						1,00	2,925,77	2,925,77



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.01.01.04	<b>u CUADRO CLIMA ENTREPLANTA CC-E</b> CUADRO SECUNDARIO CLIMA DE ZONA ENTREP`LANTA DENOMINADO CC-E, SE- GÚN ESQUEMA. CON PUERTA DE CHAPA DE LA CASA SCHNEIDER, .COMPRENDE LA EJECUCIÓN COMPLETA Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE LOS REPLANTEOS, ACCE- SORIOS, PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONADOS, INCLUSO CABLEADO ELÉCTRICO SE- GÚN PLANOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PROYECTO, MEDIOS AUXILIARES, AYU- DAS DE ALBAÑILERÍA, PRUEBAS Y EN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EJECUCIÓN, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. CONSIDE- RANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIA- RES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CO- RRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	1				1,00		
						1,00	1,061,11	1,061,11
	<b>TOTAL 15.01.01.....</b>							<b>5.454,92</b>
<b>15.01.02</b>	<b>CIRCUITOS ELÉCTRICOS</b>							
15.01.02.01	<b>m CABLEADO CIRCUITO INT. MONOFÁSICO 0,6/1 kV 3x2,5 mm2</b> CABLEADO DE CIRCUITO INTERIOR MONOFÁSICO (FASE + NEUTRO + PROTECCIÓN), FORMADO POR MANGUERA CON CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLA- DOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 0,6/1KV DE TIPO RZ1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 3X2,5 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO SOBRE CANALIZACIÓN, BANDEJA (NO IN- CLUIDAS) O SOBRE PARAMENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATE- RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJE- CUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PA- RA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	Extractores y AA	104,5				104,50		
						104,50	4,67	488,02
15.01.02.02	<b>m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x6 mm2</b> CABLEADO DE CIRCUITO INTERIOR TRIFÁSICO (3 FASES + NEUTRO + PROTECCIÓN), FORMADO POR MANGUERA CON CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLA- DOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 0,6/1KV DE TIPO RZ1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 5X6 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO SOBRE CANALIZACIÓN, BANDEJA (NO IN- CLUIDAS) O SOBRE PARAMENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATE- RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJE- CUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PA- RA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	uta	8				8,00		
						8,00	9,45	75,60



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.01.02.03	m CABLEADO CONEXIÓN TRIFÁSICO 0.6/1 kV 5x35 mm2 CON CUADRO SECUNDARIO CAF-PB  CABLEADO DE CIRCUITO INTERIOR TRIFÁSICO (3 FASES + NEUTRO + PROTECCIÓN), FORMADO POR MANGUERA 5G35 CON CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 0,6/1KV DE TIPO RZ1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 5X35 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO SOBRE CANALIZACIÓN, BANDEJA (NO INCLUIDAS) O SOBRE PARAMENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	115				115,00		
						115,00	32,59	3.747,85
15.01.02.04	m CABLEADO CONEXIÓN TRIFÁSICO 0.6/1 kV 5x10 mm2 CON CUADRO SECUNDARIO CC-E  CABLEADO DE CIRCUITO INTERIOR TRIFÁSICO (3 FASES + NEUTRO + PROTECCIÓN), FORMADO POR MANGUERA 5G10 CON CONDUCTORES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 0,6/1KV DE TIPO RZ1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 5X10 MM2 DE SECCIÓN, INSTALADO SOBRE CANALIZACIÓN, BANDEJA (NO INCLUIDAS) O SOBRE PARAMENTO. TOTALMENTE REALIZADO; I/P.P. DE CONEXIONES. CONFORME A REBT: ITC-BT-19 E ITC-BT-20, A LA NTE-IEB Y A LAS UNE-HD 60364-1:2009 Y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. CABLEADO CONFORME A UNE-EN 50575:2015/A1:2016, UNE-EN 50525-2-31:2012, UNE-EN 50565-1:2015 Y UNE-EN 50565-2:2015. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	26				26,00		
						26,00	16,52	429,52
15.01.02.05	m CABLEADO CONEXIÓN TRIFÁSICO 0.6/1 kV 5x16 mm2 CONTOMA TRIFÁSICA	20				20,00		
						20,00	20,45	409,00
TOTAL 15.01.02.....								5.149,99

### 15.01.03 CANALIZACIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.01.03.01	m BANDEJA REJIBAND 60x100 EZ SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE REJILLA TIPO REJIBAND, MARCA PEMSA, FABRICADA CON VARILLAS DE DIÁMETRO 4.0 MM ELECTROSOLDADAS DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120), DIMENSIONES 100X60 MM Y 3 M DE LONGITUD, REF. 60212100 CON BORDE DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E90, SEGÚN DIN 4102-12, MARCADO N DE AENOR, Y ACABADO ANTICORROSIÓN ELECTROZINCADO SEGÚN UNE- EN-ISO- 2081 LIBRE DE CROMO HEXAVALENTE. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR. TOTALMENTE INSTALADA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	6 6 24				6,00 6,00 24,00		
						36,00	22,30	802,80
15.01.03.02	m BANDEJA REJIBAND 60x200 EZ SUMINISTRO Y MONTAJE DE M.L. DE BANDEJA DE REJILLA TIPO REJIBAND, MARCA PEMSA, FABRICADA CON VARILLAS DE DIÁMETRO 4.0 MM ELECTROSOLDADAS DE ACERO AL CARBONO SEGÚN UNE 10016-2:94 (PROX. UNE-EN ISO 16120), DIMENSIONES 200X60 MM Y 3 M DE LONGITUD, REF. 60212100 CON BORDE DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO E90, SEGÚN DIN 4102-12, MARCADO N DE AENOR, Y ACABADO ANTICORROSIÓN ELECTROZINCADO SEGÚN UNE- EN-ISO- 2081 LIBRE DE CROMO HEXAVALENTE. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES OMEGA O REFORZADOS, ORIGINALES DE PEMSA, Y OTROS ACCESORIOS NECESARIOS. TODO ELLO ACORDE CON LA NORMA UNE-EN-61537 SEGÚN MARCADO N DE AENOR. TOTALMENTE INSTALADA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	12				12,00 12,00	35,54	426,48
TOTAL 15.01.03.....								1.229,28
TOTAL 15.01.....								11.834,19

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.02	MECANISMOS							
15.02.01	u PUNTO LUZ SENCILLO PUNTO DE LUZ SENCILLO UNIPOLAR, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS M16 MM, CABLEADO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN, Y MECANISMO DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DE GAMA ALTA, CON ACABADO EN BLANCO / COLOR BÁSICO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-28.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	41 7				41,00 7,00		
						48,00	20,69	993,12
15.02.02	u PUNTO LUZ CONMUTADO PUNTO DE LUZ CONMUTADO, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS M16 MM, CABLEADO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN, Y 2 MECANISMOS DE INTERRUPTOR / CONMUTADOR UNIPOLAR DE GAMA ALTA, CON ACABADO EN BLANCO / COLOR BÁSICO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CAJAS DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-28.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	31				31,00 31,00	26,79	830,49

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.02.03	<p><b>ud BASE DE ENCHUFE 16A GAMA MEDIA</b></p> <p>BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA DE 16A, DE SISTEMA SCHÜKO UNIVERSAL, REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS M20 MM, CABLEADO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN, MECANISMO DE BASE DE ENCHUFE DE 16A DE GAMA ALTA, CON ACABADO EN BLANCO / COLOR BÁSICO ESTÁNDAR, INCLUSO SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN INFANTIL. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-25 A 27 O ITC-BT-28 (S/USO), NTE-IEB Y NORMA UNE 20315-1-1:2017. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
		44				44,00		
						44,00	37,94	1.669,36
15.02.04	<p><b>ud BASE DE ENCHUFE 16A ESTANCA IP-55 GAMA MEDIA SUPERF.</b></p> <p>BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA DE 16A, DE SISTEMA SCHÜKO UNIVERSAL DE TIPO ESTANCA, DE MONTAJE EN SUPERFICIE, REALIZADO CON CABLEADO DE CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 2,5 MM2 DE SECCIÓN, SIN INCLUIR CANALIZACIÓN; Y MECANISMO DE BASE DE ENCHUFE DE 16A ESTANCO DE GRADO DE PROTECCIÓN IP-55, DE GAMA MEDIA CON ACABADO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-30, A NTE-IEB Y NORMA UNE 20315-1-1:2017. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
		6				6,00		
						6,00	37,78	226,68

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.02.05	<b>TOMA 32 A 3P+T IP67</b> BASE DE ENCHUFE TRIFÁSICA CON TOMA DE TIERRA DE 32A, DE MONTAJE EN SUPERFICIE DE LA CASA SCHNEIDER (PKF32W734) O EQUIVALENTE, IP67, ALIMENTADA CON CABLEADO DE CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) CCA-S1A,D1,A1 DE 16 MM2 DE SECCIÓN, SIN INCLUIR CANALIZACIÓN; , DE GAMA MEDIA CON ACABADO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-30, A NTE-IEB Y NORMA UNE 20315-1-1:2017. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	1				1,00		
						1,00	88,52	88,52
15.02.06	<b>ud CAJA DE PARED 6 RED+MÓDULO RJ45 PUESTO TRABAJO</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE EMPOTRAR EN PARED, MAMPARA O PLADUR DE 4 MÓDULOS DOBLES MMCONECTA CON MARCADO CE SEGÚN NORMATIVA UNE 60 670 DE MEDIDAS 228X146X50 FABRICADO EN MATERIAL AUTOEXTINGUIBLE Y LIBRE DE HALÓGENOS, MODELO CEC3 + CEM3 (INCLUYE CUBETA, MARCO Y SEPARADOR ENERGÍA-DATOS) DE COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y FORMADA POR 3 TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO 2P+TT 16 A CON LED Y OBTURADOR DE SEGURIDAD Y PLACA DE 2 CONECTORES RJ11 - RJ45.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.  "ADAPTAR TEXTO"	2				2,00		
						2,00	134,66	269,32
15.02.07	<b>ud PUNTO ALIMENTACIÓN RECEPTOR BAJO TUBO ACERO</b> PUNTO DE ALIMENTACIÓN A RECEPTOR (LUMINARIA O MECANISMO) REALIZADO BAJO TUBO DE ACERO ENCHUFABLE M16 Y CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR AISLADO PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750 V Y SECCIÓN DE 2,5 MM2 (ACTIVO, NEUTRO Y PROTECCIÓN), DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA RECEPTOR EN TRAMO APROXIMADO DE 5 M, ASÍ COMO CAJA DE REGISTRO "PLEXO" D=70 Y REGLAS DE CONEXIÓN, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO. CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-25 A 27 O ITC-BT-28 (S/USO), A NTE-IEB Y A NORMAS UNE-EN 60669-1:2018 Y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. MATERIALES CON MARCADO CE Y DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (CPR) SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		3				3,00		
						3,00	43,24	129,72
15.02.08	<p><b>u INTERRUPTOR</b></p> <p>PUNTO DE LUZ SENCILLO UNIPOLAR, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS M16 MM, CABLEADO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN, Y MECANISMO DE INTERRUPTOR UNIPOLAR DE GAMA ALTA, CON ACABADO EN BLANCO / COLOR BÁSICO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-28.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
		8				8,00		
						8,00	11,37	90,96
15.02.09	<p><b>u INTERRUPTOR CONMUTADO</b></p> <p>PUNTO DE LUZ CONMUTADO, REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO REFORZADO LIBRE DE HALÓGENOS M16 MM, CABLEADO FORMADO POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN, Y 2 MECANISMOS DE INTERRUPTOR / CONMUTADOR UNIPOLAR DE GAMA ALTA, CON ACABADO EN BLANCO / COLOR BÁSICO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CAJAS DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-28.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
		6				6,00		
						6,00	19,49	116,94
15.02.10	<p><b>u INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO</b></p> <p>PUNTO DE LUZ CONMUTADO ESTANCO, DE MONTAJE EN SUPERFICIE, REALIZADO CON CABLEADO DE CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE AISLADOS PARA UNA TENSIÓN NOMINAL DE 450/750V DE TIPO H07Z1-K (AS) B2CA-S1A,D1,A1 DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN, SIN INCLUIR CANALIZACIÓN; Y 2 MECANISMOS DE INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO DE GRADO DE PROTECCIÓN IP-55, DE GAMA MEDIA CON ACABADO ESTÁNDAR. TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). CONFORME A REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 E ITC-BT-28.</p>							
		1				1,00		
						1,00	14,80	14,80

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

### PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.02.11	INTERRUPTOR ESTANCO	1				1,00		
						1,00	16,56	16,56
TOTAL 15.02.....								4.446,47
<b>15.03</b>	<b>ILUMINACION</b>							
15.03.01	ud QUANTUM 600 MULTIPOWER ON-OFF-ENEC SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR MODELO QUANTUM DE SYLVANIA LED 28W MULTIPOWER 4000K IP54/20 IK03 IRC 80, MEDIANTE UN INTERRUPTOR DIP, SE PUEDEN CONFIGURAR MÚLTIPLES SALIDAS DE LÚMENES EN 4 PASOS (22 W 3400 LM, 24 W 3750 LM, 26 W 4100 LM, 28 W 4500 LM). , EFICACIA >150 LM/W, SDCM 3, L80 B10 85.000 H, UGR< 19, RG0.CLASE II. MATERIAL DE LA CARCASA EN ALUMINIO. MATERIAL ÓPTICO DE POLIESTIRENO PS. DIFUSOR CON CLASIFICACIÓN TP(A) QUE SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE EN 5 SEGUNDOS CUANDO SE RETIRA LA LLAMA. MEDIDAS 595X595 MM. ALTURA 35/ 65 MM ( C/EQUIPO ENCIMA). LUMINARIA PARA MONTAJE EN TECHO REGISTRABLE EN APOYO DE PERFIL VISTO. CERTIFICADO CE Y ENEC. EQUIPO ELECTRÓNICO ON-OFF..CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	15				15,00		
						15,00	125,36	1.880,40
15.03.02	ud MARCO SUPERFICIE 600X600 MM SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT MARCO DE SUPERFICIE , FABRICADO EN ALUMINIO PINTADO EN BLANCO RAL 9003. DIMENSIONES 600X600X70 MM CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	15				15,00		
						15,00	50,85	762,75

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.03	<p><b>ud DOWNLIGHT START 205 20W IP54 ON-OFF</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOWNLIGHT LED MODELO START 205 DE SYLVANIA EMPOTRABLE DE TECHO IP54 (FRONTAL), CON UNA PROFUNDIDAD DE 60 MM Y UN CORTE DE 205 MM.. EL DIFUSOR DE POLICARBONATO PERMITE UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA MÁS AMPLIA . EL CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA PERMITE UNA INSTALACIÓN RÁPIDA. CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN, 20 W, 4000 K, CRI80, ÁNGULO DE HAZ DE 74°, IP54 FRONTAL, IK07, (ALTO X ANCHO) 60 X 205 MM, CLASE 2, 220-240 V. CUMPLE CON LOS REQUISITOS TP(A). CERTIFICADO CE Y ENEC. EQUIPO ELECTRÓNICO ON-OFF..CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>	5				5,00		
						5,00	68,09	340,45
15.03.04	<p><b>ud DOWNLIGHT START SPOT 9W IP44 ORIENTABLE 30° ON-OFF</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO LED MODELO START SPOT EMPOTRABLE INTEGRADO, CON INCLINACIÓN VERTICAL DE 30°, ACABADO EN BISEL DE ALUMINIO BLANCO, ATENUACIÓN DE BORDE DELANTERO/TRASERO, 3 CCT CONMUTABLES DE 2700-3000-4000 K, ÁNGULO DE HAZ DE 50°, CUERPO DE POLICARBONATO Y ALUMINIO, PERFIL BAJO DE 62 MM DE PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO, IP44 FRONTAL, IK07, TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA PARA CABLEADO RÁPIDO, CORTE DE 68 MM, LENTE TRANSPARENTE.CERTIFICADO CE. EQUIPO ELECTRÓNICO ON-OFF..CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>	26				26,00		
						26,00	42,59	1.107,34



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.05	<b>ud DOWNLIGHT UBICO 80 IP65 ORIENTABLE 30° ON-OFF</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOCO LED MODELO UBICO 80 DE SYLVANIA EM- POTRABLE INTEGRADO, ORIENTABLE EN 2 EJES (ROTACIÓN HORIZONTAL DE 360°, INCLINACIÓN VERTICAL DE 30°), BISEL BLANCO RAL9016, DOS TEMPERATURAS DE LUZ SELECCIONABLES: 3000 K Y 4000 K. FLUJO LUMINOSO: 820 LM (4000 K), 8,2 W, REGULABLE. BORDE DE ENTRADA/SALIDA, ÁNGULO DE APERTURA DE 38°, CUERPO DE ALUMINIO Y ACERO, PERFIL BAJO, PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO DE 40 MM, IP65. GRADO FRONTAL, IK07, TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA PARA CABLEA- DO RÁPIDO, CORTE DE 80 MM, LENTE TRANSPARENTE. CERTIFICADO CE. EQUIPO ELECTRÓNICO ON-OFFCONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILE- RÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HO- RARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	8				8,00		
						8,00	70,13	561,04
15.03.06	<b>ud LUMINARIA ESTANCA RESISTO MULTIPOWER 21-36W IP66 IK08-ON-OFF-ENEC</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA ESTANCA MODELO RESISTO, MULTI- POWER LUMINARIA LED INTEGRADA RESISTENTE A LA INTEMPERIE, CON DIFUSOR PLANO ESTABILIZADO CONTRA RAYOS UV DISEÑADO PARA LOGRAR UNA APARIEN- CIA ILUMINADA UNIFORME, OPTIMIZAR LA SALIDA DE LUZ Y REDUCIR EL DESLUM- BRAMIENTO. CLIPS DIFUSORES Y SOPORTES DE FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 301 PARA MONTAJE EN SUPERFICIE. CARCASA Y DIFUSOR DE POLICARBONATO: SIN DECOLORACIÓN AMARILLA CON EL TIEMPO. 2900 - 5050LM (SELECTED BY DIP SWIT- CHES); 21 - 36W; 138 - 140LM/W; 4000K; SDCM<5; NON DIMMABLE; CRI80; IP66; IK08; CLASS I; 69,000HRS (L80B20) LIFESPAN; 1200MM X 89MM X 88MM; CERTIFICA- DO ENEC.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MA- TERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESA- RIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOC- TURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTEN- CIAL	6				6,00		
						6,00	73,19	439,14
15.03.07	<b>ud PROYECTOR-VIAL DEMON RJ LED 36W IP66 IK08</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROYECTOR DE EXTERIOR MODELO DEMON DE SI- MON Ó SIMILAR (EQUIVALENTE), LED 36W, 4000K, 4.960 LM, IP66, IK08, CRI80, VIDA ÚTIL DE LOS LED L90 B10 100.000 HORAS. FABRICADA EN FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO, DIFUSOR VIDRIO PLANO TEMPLADO TRANSPARENTE INASTILLABLE. ACABADO ESTÁNDAR EN COLOR SIMON GYTECH, DIMENSIONES 260X415X115 MM PARA EL MODELO DE LIRA. CON EQUIPO ELECTRÓNICO DE CLASE I Y CLASE II CON TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230VAC / 50 HZ Y CLASE III CON TENSIÓN DE ALIMEN- TACIÓN A 12 / 24 VDC. CERTIFICADOS CE. EQUIPO ON/OFF...CONSIDERANDO TO- DOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUE- ÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COM- PLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECE- SARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	1				1,00		
						1,00	825,69	825,69

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
15.03.08	ud EMERGENCIA DIANA FLAT SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTÓNOMA CON TECNOLOGÍA LED.MODENO DIANA FLAT AUTOTEST.CON UN LED COMO FUENTE DE LUZ QUE SE ILUMINA SI FALLA EL SUMINISTRO DE RED. MICROPROCESADOR INTER- NO QUE CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE DOS PILOTOS LED QUE INCORPORA. LOS TEST PUEDEN SOLICITARSE MANUALMEN- TE MEDIANTE UNA ORDEN DE TELEMANDO ON EN PRESENCIA DE RED, COMPLETO DE ACCESORIOS DE UNIÓN, FIJACIÓN Y MONTAJE, INSTALADO.CONSIDERANDO TO- DOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUE- ÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COM- PLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECE- SARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	15				15,00		
						15,00	86,45	1.296,75
	TOTAL 15.03.....							7.213,56
	TOTAL 15.....							23.494,22

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>16</b>	<b>CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN</b>							
<b>16.01</b>	<b>EQUIPOS ENTREPLANTA</b>							
16.01.01	<p><b>ud INSTALACION UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE UTA</b></p> <p>INSTALACIÓN DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE, MARCA DEACCLIMA S/FICHA, O EQUIVALENTE, DE 2.600 M3/H, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: INSTALACIÓN INTERIOR.</p> <p>DIMENSIONES (LARGO X ALTO X ANCHO): 3.780 X 1.720 X 1.000 MM</p> <p>PERFIL P 160/50 PS TB IR ESPESOR PERFIL (60,5 MM) ESPESOR PANEL (50MM), PANEL RAL9010-PIR-GALVANIZADO.</p> <p>LISTADO DE ELEMENTOS:</p> <p>1 - COMPUERTA</p> <p>2 - FILTRO</p> <p>3 - RECUPERADOR ROTATIVO</p> <p>4 - COMPUERTA</p> <p>5 - VENTILADOR</p> <p>6 - BATERÍA - BATERÍA ENFRIADORA</p> <p>7 - BATERÍA - BATERÍA CALEFACTORA</p> <p>8 - PLENUM</p> <p>9 - FILTRO</p> <p>10 - FILTRO</p> <p>11 - VENTILADOR</p> <p>INCLUYE MONTAJE EN ENTREPLANTA, CONSIDERANDO MONTAJE EN BLOQUE, ACCESORIOS DE MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, TODO EL MATERIAL DE SOPORTE PARA SU SUSTENTACIÓN (ANCLAJES, SUBESTRUCTURAS, BANCADA MEDIANTE SUBESTRUCTURA METALICA CON SOPORTES DE NEOPRENO EN LOSETA TIPO BIGFOOT O SICLA, SILENTBLOCKS, CONEXIONADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,, RED DE DESAGÜE, ELEVACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES PARA SU CONEXIONADO. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>	1				1,00		
						1,00	749,05	749,05
16.01.02	<p><b>ud EXTRACTOR ASEO</b></p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE ASEO O CUARTO LIMPIEZA, MODELO SILEN TUB-100 DE LA CASA S&amp;P O EQUIVALENTE, NCLUYE TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE EN ENTREPLANTA, ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO, INCLUSO COMPUERTA DE SOBREPRESION INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>	5				5,00		
						5,00	74,77	373,85

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.01.03	<b>ud EXTRACTOR ALMACÉN</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE SUCIO, MODELO SILEN TUB-200 DE LA CASA S&P O EQUIVALENTE, NCLUYE TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE EN ENTREPLANTA, ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO., INCLUSO COMPUERTA DE SOBREPRESION INCLUIDA EN EL PRESENTE PRECIO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	1				1,00		
						1,00	100,27	100,27
16.01.04	<b>ud EXTRACTOR GARAJE</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE GARAJE, MODELO SILENCE ECO-WAT O EQUIVALENTE, NCLUYE TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE EN ENTREPLANTA, ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	1				1,00		
						1,00	669,72	669,72
16.01.05	<b>ud INSTALACION UNIDAD CLIMATIZACION MITSUBISHI HEAVY SRR25ZM</b> INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARTIDO SRR25ZM DE LA MARCA MITSUBISHI HEAVY O EQUIVALENTE, FORMADO POR UNA UNIDAD EXTERIOR MÁS UNIDAD DE CONDUCTO, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA FICHA. DIMENSIONES UE 200X750X500 MM DIMENSIONES UI 595X780X290 MM PESO UI:20.5 KG PESO UE:30 KG REFERENCIA UI: SRR25ZM-S REFERENCIA UI: SRCR25ZMX INCLUYE MONTAJE EN ENTREPLANTA, CONSIDERANDO MONTAJE EN BLOQUE, ACCESORIOS DE MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, TODO EL MATERIAL DE SOPORTE PARA SU SUSTENTACIÓN (ANCLAJES, SUBESTRUCTURAS, BANCADA MEDIANTE SUBESTRUCTURA METÁLICA CON SOPORTES DE NEOPRENO EN LOSETA TIPO BIGFOOT O SICLA, SILENTBLOCKS, CONEXIONADO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,, RED DE DESAGÜE, ELEVACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES PARA SU CONEXIONADO. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	1				1,00		
						1,00	95,04	95,04
TOTAL 16.01.....								1.987,93

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>16.02</b>	<b>VENTILACIÓN DE ASEOS</b>							
16.02.01	m CONDUCTO DE CHAPA CIRCULAR SIN AISLAR DN 250 ML. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE DIÁME- TRO 250 MM. DE CHAPA TIPO SPIRO. INLCUYE PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTA- CIÓN, CODOS, TES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. SE INCLUYEN TAMBIÉN TODOS LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA SU CORRECTO FUNCIO- NAMIENTO SEGÚN SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. TODO ELLO COMPLETO, INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA SEGÚN SE INDICA EN MEMO- RIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYU- DAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	10				10,00		
						10,00	18,15	181,50
16.02.02	m CONDUCTO DE CHAPA CIRCULAR SIN AISLAR DN 200 ML. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE DIÁME- TRO 200 MM. DE CHAPA TIPO SPIRO. INLCUYE PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTA- CIÓN, CODOS, TES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. SE INCLUYEN TAMBIÉN TODOS LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA SU CORRECTO FUNCIO- NAMIENTO SEGÚN SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. TODO ELLO COMPLETO, INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA SEGÚN SE INDICA EN MEMO- RIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYU- DAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	10				10,00		
						10,00	4,75	47,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.02.03	<p><b>m CONDUCTO DE CHAPA CIRCULAR SIN AISLAR DN 150</b></p> <p>ML. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE DIÁMETRO 150 MM. DE CHAPA TIPO SPIRO. INLCUYE PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTACIÓN, CODOS, TES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. SE INCLUYEN TAMBIÉN TODOS LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. TODO ELLO COMPLETO, INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA SEGÚN SE INDICA EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
			10,00			10,00		
						10,00	13,86	138,60
16.02.04	<p><b>m CONDUCTO DE CHAPA CIRCULAR SIN AISLAR DN 100</b></p> <p>ML. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTO CIRCULAR DE DIÁMETRO 125 MM. DE CHAPA TIPO SPIRO. INLCUYE PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTACIÓN, CODOS, TES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. SE INCLUYEN TAMBIÉN TODOS LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN SE INDICA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. TODO ELLO COMPLETO, INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA SEGÚN SE INDICA EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
			15			15,00		
						15,00	11,61	174,15

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.02.05	<p>Ud BOCA DE EXTRACCIÓN "BOC-01"</p> <p>UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE BOCA DE EXTRACCIÓN DE ASEOS Y CUARTOS TÉCNICOS, MARCA KOOLAIR, MODELO GPD-100, PARA INSTALACIÓN EMPOTRADO EN TECHO. ACABADO PINTADO EN RAL A DEFINIR POR LA DF. INCLUYENDO TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA UN CORRECTO MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE CONDUCTO TIPO B-FLEX AISLANDO TIPO FLEXIBER CLIMA DE ISOVER, PARA CONEXIÓN ENTRE CONDUCTO Y BOCA DE EXTRACCIÓN. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES, ACCESORIOS Y FIJACIONES.TODO ELLO COMPLETO, INSTALADO Y PUESTO EN MARCHA SEGÚN SE INDICA EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	P1	5				5,00		
						5,00	45,21	226,05
TOTAL 16.02.....								767,80

### 16.03 CONDUCTOS

16.03.01	<p>m2 CONDUCTO CHAPA PREMONTADO</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTO DE CLIMATIZACIÓN PREMONTADO EN FÁBRICA, DE MONTAJE COMPACTADO, COMPUESTO POR UNA CAPA INTERIOR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE ESPESOR ACORDE A UNE-EN 1507, CAPA INTERMEDIA DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ISOBER DE 40 MM DE ESPESOR . GRADO DE ESTANQUEIDAD CALSE B O SUPERIOR (ATC4 SEGÚN RITE), INCLUSO REGISTROS EN CONDUCTO (IMPULSIÓN Y RETORNO). SEGÚN UNE EN 12237, PRESIÓN MÍNIMA DE PRUEBA 1000 PA +/-750 PA -, CON UNIÓN MEDIANTE JUNTA METU Y AISLANTE ENTRE UNIONES. TOTALMENTE MONTADO Y TERMINADO, INCLUIDO P.P DE PIEZAS DE REGISTRO CADA 6 M LINEALES Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, ENCUENTROS, ETC., SISTEMA DE SUPORTACIÓN MEDIANTE PERFILES METÁLICOS ARRIOS-TRADOS DE DIMENSIONES E INTERDISTANCIA SEGÚN UNE-EN 1507, BASE DE APOYO DE MANTA ANTIIBRATORIA DE DOBLE CRESTA EN DISPOSICIÓN ALTERNA, SOPORTE DE HORMIGÓN, TIPO DADO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
		42,05				42,05		
						42,05	84,76	3.564,16

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.03.02	<p>m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm</p> <p>CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,8 MM DE ESPESOR, I/EMBOCADURAS, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HOMOLOGADO, INSTALADO, SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI-23 CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <p>1. CONDUCTOS RECTANGULARES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UNIONES TRANSVERSALES: PERFILES CON JUNTA DIRECTAMENTE INYECTADA. COSTURAS Y PLIEGUES CON MASILLA BUTÍLICA. JUNTAS DE ESQUINA. UNIONES INTERMEDIAS. TIPO M2/M3/M4 EN FUNCIÓN DE TAMAÑO Y CLASE DE ESTANQUEIDAD (FABRICANTE METU O SIMILAR).</li> <li>- UNIONES LONGITUDINALES: CIERRE TIPO "PITTSBURGH" EN LAS ESQUINAS Y CIERRE TIPO "ACME" EN LAS CARAS ENTRE LAS ESQUINAS.</li> </ul> <p>2. CONDUCTOS CIRCULARES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BRIDAS DE UNIÓN EN ACERO GALVANIZADO. DISPONER CON CORDONES DE MASILLA BUTÍLICA. TIPO MF (FABRICANTE METU O SIMILAR).</li> <li>- BRIDA DE CIERRE EN ACERO GALVANIZADO. CON JUNTA INCORPORADA. VAINA Y TORNILLO CURVADO. TIPO SR (FABRICANTE METU O SIMILAR).</li> </ul> <p>3. REGISTROS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TAPAS EMBUTIDAS EN CHAPA DE ACERO INOXIDABLE CON ESPACIO INTERMEDIO VACÍO CON FUNCIONES DE AISLAMIENTO. MARCO/BANDEJA CON PERFIL DE GOMA PARA UNIÓN CON CONDUCTO A REGISTRAR. CIERRES FORMADOS POR POMOS, ARANDELAS, TORNILLOS (EN ACERO INOXIDABLE) Y RESORTES CÓNICOS (EN ACERO INOXIDABLE).</li> <li>- TAPA DE INSPECCIÓN AISLADA MODELO IRD-3 (FABRICANTE METU). EJECUCIÓN EN CONDUCTOS INTERIORES CUADRADOS.</li> <li>- TAPA DE INSPECCIÓN AISLADA MODELO RRD (FABRICANTE METU). EJECUCIÓN EN CONDUCTOS INTERIORES CIRCULARES.</li> <li>- TAPA DE INSPECCIÓN AISLADA MODELO IRD-4 (FABRICANTE METU). EJECUCIÓN EN CONDUCTOS EXTERIORES.</li> </ul> <p>INCLUYE: REPLANTEO. GRADO DE ESTANQUEIDAD CLASE B O SUPERIOR (ATC4 SEGÚN RITE) SEGÚN UNE EN 12237, PRESIÓN MÍNIMA DE PRUEBA 1000 PA +/-750 PA -. TOTALMENTE MONTADO Y TERMINADO, INCLUIDO P.P DE PIEZAS DE REGISTRO CADA 6 M LINEALES Y/O CAMBIOS DE DIRECCIÓN, ENCUENTROS, ETC., SISTEMA DE SUIPORTACIÓN MEDIANTE PERFILES METÁLICOS ARRIOSTRADOS DE DIMENSIONES E INTERDISTANCIA SEGÚN UNE-EN 1507, BASE DE APOYO DE MANTA ANTIIBRATORIA DE DOBLE CRESTA EN DISPOSICIÓN ALTERNA, SOPORTE DE HORMIGÓN, TIPO DADO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. EN TRAMOS INTERIORES, INCLUSO EMBOCADURAS, DERIVACIONES, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES.</p>	11,25				11,25		
						11,25	45,14	507,83
	<b>TOTAL 16.03.....</b>							<b>4.071,99</b>
<b>16.04</b>	<b>DISTRIBUCIÓN DE AGUA</b>							
<b>16.04.01</b>	<b>TUBERÍAS</b>							



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.04.01.01	<p><b>m TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/4"</b></p> <p>SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO COMPUESTO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM PP-R 100 CON FIBRA DE VIDRIO (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+ FV // (1/4)PP-R, SDR 11 SERIE 5 DE DIÁMETRO 90 MM Y 8,2 MM DE ESPESOR. TUBERÍA FABRICADA Y CERTIFICADA SEGÚN REGLAMENTO PARTICULAR DE AENOR RP 01.72, ACCESORIOS FABRICADOS Y CERTIFICADOS SEGÚN NORMA UNE EN 15874-3 Y SISTEMA DE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN, INSERCIÓNES INCORPORADAS Y ELECTROFUSIÓN SEGÚN RP 01.72. CERTIFICADO DE POTABILIDAD AIMPLAS SEGÚN RD 140/2003. INCLUIDA P/P DE ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECCIÓN PARA USO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN (SISTEMAS AGUA/AGUA, AGUA/AIRE) Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL CON AGUA GLICOLADA, CON TEMPERATURAS COMPRENDIDAS ENTRE -15 °C Y 70 °C. INSTALADO CON ABRAZADERAS ISOFÓNICAS NIRON DE GOMA LISA, SEGÚN NORMA UNE EN 806-4. INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO CONFORME A RITE CALCULADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO SEGÚN CRITERIOS DE LA NORMA UNE EN ISO 12241. PRESENTACIÓN EN BARRA DE 4 M, COLOR AZUL NIRON CON BANDA AZUL NIRON CLIMA, REF. TNIRCL9011 DE LA SERIE NIRON DE ITALSAN.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
		56,64				56,64		
						56,64	50,60	2.865,98
16.04.01.02	<p><b>m TUBERÍA ACERO NEGRO SOLDADA DIN-2440 D=1 1/2"</b></p> <p>SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO COMPUESTO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM PP-R 100 CON FIBRA DE VIDRIO (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+ FV // (1/4)PP-R, SDR 11 SERIE 5 DE DIÁMETRO 110 MM Y 10,0 MM DE ESPESOR. TUBERÍA FABRICADA Y CERTIFICADA SEGÚN REGLAMENTO PARTICULAR DE AENOR RP 01.72, ACCESORIOS FABRICADOS Y CERTIFICADOS SEGÚN NORMA UNE EN 15874-3 Y SISTEMA DE UNIÓN POR TERMOFUSIÓN, INSERCIÓNES INCORPORADAS Y ELECTROFUSIÓN SEGÚN RP 01.72. CERTIFICADO DE POTABILIDAD AIMPLAS SEGÚN RD 140/2003. INCLUIDA P/P DE ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECCIÓN PARA USO EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN (SISTEMAS AGUA/AGUA, AGUA/AIRE) Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL CON AGUA GLICOLADA, CON TEMPERATURAS COMPRENDIDAS ENTRE -15 °C Y 70 °C. INSTALADO CON ABRAZADERAS ISOFÓNICAS NIRON DE GOMA LISA, SEGÚN NORMA UNE EN 806-4. INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO CONFORME A RITE CALCULADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO SEGÚN CRITERIOS DE LA NORMA UNE EN ISO 12241. PRESENTACIÓN EN BARRA DE 4 M, COLOR AZUL NIRON CON BANDA AZUL NIRON CLIMA, REF. TNIRCL11011 DE LA SERIE NIRON DE ITALSAN.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
		58,56				58,56		
						58,56	59,83	3.503,64
16.04.01.03	<p><b>m CAMISA ALUMINIO 0,6 mm.</b></p> <p>ACABADO EXTERIOR DE TUBERÍAS MEDIANTE CAMISA DE ALUMINIO PLASTIFICADO RESISTENTE A RAYOS UVA, DE 0,6 MM DE ESPESOR, UNIONES DEBIDAMENTE BORDONADOS Y REMATADOS CON TORNILLOS ROSCA CHAPA, INCLUSO ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÓN DE SENTIDOS DE FLUJO. PUESTA EN OBRA DE SUS COMPONENTES Y MAQUINARIA AUXILIAR. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
		5				5,00		
						5,00	14,76	73,80
TOTAL 16.04.01.....								6.443,42

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>16.04.02</b>	<b>VÁLVULAS</b>							
16.04.02.01	ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm. VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1 1/4". INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA. CONEXIÓN DE LA VÁLVULA A LOS TUBOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	2				2,00		
						2,00	30,88	61,76
16.04.02.02	ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm. VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 1 1/2". INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA. CONEXIÓN DE LA VÁLVULA A LOS TUBOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	2				2,00		
						2,00	33,16	66,32
<b>TOTAL 16.04.02.....</b>								<b>128,08</b>
<b>16.04.03</b>	<b>VARIOS</b>							
16.04.03.01	ud MANÓMETRO GLICERINA 0-15 bar SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MANÓMETRO VERTICAL CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑO DE GLICERINA, ESCALA 0-15 BAR Y VÁLVULA DE CORTE DE 1/2". CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE S/CTE-DB-HE-4 Y RITE. NÚMERO DE ELEMENTOS SEGÚN ESQUEMA DE PRINCIPIO. TOTALMENTE INSTALADOS Y FUNCIONANDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	4				4,00		
						4,00	13,27	53,08
16.04.03.02	ud TERMÓMETRO BIMETÁLICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMÓMETRO BIMETÁLICO VERTICAL, ESCALA 0-20°C PARA SISTEMAS DE FRIO Y 20-120°C PARA SISTEMAS DE CALOR, CON VÁLVULA DE CORTE DE 1/2", VAINA DE 1/2", DIÁMETRO 80 MM Y LONGITUD 100 MM. CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE S/CTE-DB-HE-4 Y RITE. NÚMERO DE ELEMENTOS SEGÚN ESQUEMA DE PRINCIPIO. TOTALMENTE INSTALADOS Y FUNCIONANDO. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL	4				4,00		
						4,00	16,21	64,84

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
16.04.03.03	ud PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE	2				2,00		
						2,00	22,71	45,42
TOTAL 16.04.03.....								163,34
TOTAL 16.04.....								6.734,84
<b>16.05 DISTRIBUCIÓN DE AIRE</b>								
16.05.01	ud DIFUSOR CONOS FIJOS DCN315							
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE CONOS FIJOS, MARCA MADEL O EQUIVALENTE, MODELO DCN315 PLENUM DE CONEXIÓN SUPERIOR AISLADO Y COMPUERTA DE REGULACIÓN ACCESIBLE DESDE FALSO TECHO, CON TODOS SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. PINTADO EN RAL A DEFINIR POR DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUYE: REPLANTEO. TOTALMENTE MONTADO, PROBADO Y REGULADO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	11				11,00		
						11,00	177,37	1.951,07
16.05.02	ud REJILLA IMPULSIÓN 200x150							
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO DE AIRE, MARCA MADEL DE DIMENSIONES 200 X 150, CON LAMAS FIJAS DE INCLINACIÓN FINAL A 45° QUE OCULTA EL INTERIOR DEL CONDUCTO O PLENUM. ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA INSTALACIÓN EN TECHO E IMPULSIÓN DE AIRE CON VENA DE AIRE ADHERIDA A TECHO (EFECTO COANDA). ACABADO ALUMINIO ANODIZADO O PINTADO EN RAL A DEFINIR. INCLUYE SUMINISTRO DE MARCO METÁLICO DE MONTAJE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	2				2,00		
						2,00	67,16	134,32
16.05.03	ud REJILLA RETORNO 300x150 mm							
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE ALUMINIO DE DIMENSIONES 300X160 MM PARA RETORNO DE AIRE, CON ALETAS HORIZONTALES FIJAS A 45° Y COMPUERTA DE REGULACIÓN. FABRICADA EN ALUMINIO. ACABADO ALUMINIO ANODIZADO O EN RAL A DEFINIR. INCLUYE: REPLANTEO. TOTALMENTE MONTADO, PROBADO Y REGULADO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	12				12,00		
						12,00	60,07	720,84
16.05.04	ud REJILLA EXTERIOR EXTRACCIÓN GARAJE DIÁMETRO 200 mm							
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CIRCULAR DE ALUMINIO DE DIMENSIONES DIÁMETRO 200 MM PARA RETORNO DE AIRE, CON ALETAS HORIZONTALES FIJAS A 45. FABRICADA EN ALUMINIO. ACABADO ALUMINIO ANODIZADO O EN RAL A DEFINIR. INCLUYE: APERTURA DE HUECO EN CERRAMIENTO, REPLANTEO Y MALLA ANTIINSECTOS. TOTALMENTE MONTADO, PROBADO Y REGULADO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1				1,00		
						1,00	377,18	377,18
		TOTAL 16.05.....						3.183,41
16.06	COMPUERTAS							
16.06.01	ud COMPUERTA CORTAFUEGO EI-120 300x100							
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMPUERTAS CORTAFUEGO EI-120 EN PASOS POR SECTORES DE INCENDIO, TAMAÑO 300X100, MARCA KOOLAIR O EQUIVALENTE, MODELO SCFR-PD, ACCIONAMIENTO MEDIANTE SERVOMOTOR CA 230 V (DISPARO POR CORTE DE TENSION), CON FUSIBLE TERMOELÉCTRICO TARADO A 72 °C E INTERRUPTORES DE PRINCIPIO Y FINAL DE CARRERA. REARMABLE AUTOMÁTICAMENTE. INSTALADA CON MARCO DE ANCLAJE, I/FIJACIÓN Y RECIBIDO, INCLUSO CONEXIONADO A LA CENTRAL DE INCENDIOS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. INCLUSO CONDUCTO EI 120 SI SE REQUIERE PARA DISPOSICIÓN ADECUADA Y ACCESIBLE DE LA COMPUERTA. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
		3				3,00		
						3,00	440,96	1.322,88
16.06.02	ud COMPUERTA CORTAFUEGO EI-120 250x150							
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMPUERTAS CORTAFUEGO EI-120 EN PASOS POR SECTORES DE INCENDIO, TAMAÑO 250X150, MARCA KOOLAIR O EQUIVALENTE, MODELO SCFR-PD, ACCIONAMIENTO MEDIANTE SERVOMOTOR CA 230 V (DISPARO POR CORTE DE TENSION), CON FUSIBLE TERMOELÉCTRICO TARADO A 72 °C E INTERRUPTORES DE PRINCIPIO Y FINAL DE CARRERA. REARMABLE AUTOMÁTICAMENTE. INSTALADA CON MARCO DE ANCLAJE, I/FIJACIÓN Y RECIBIDO, INCLUSO CONEXIONADO A LA CENTRAL DE INCENDIOS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. INCLUSO CONDUCTO EI 120 SI SE REQUIERE PARA DISPOSICIÓN ADECUADA Y ACCESIBLE DE LA COMPUERTA. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
		1				1,00		
						1,00	451,16	451,16
		TOTAL 16.06.....						1.774,04
	TOTAL 16.....							18.520,01

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>17</b>	<b>PROTECCION CONTRA INCENDIOS</b>							
<b>17.01</b>	<b>DETECCIÓN DE INCENDIOS</b>							
17.01.01	ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO DIRECCIONABLE, CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO 855P MARCA ZETLER, PARA CONEXIÓN A CENTRAL DE INCENDIOS EXISTENTE. INCORPORA SUPERVISIÓN DE CAMARA ÓPTICA Y DE SUCIEDAD DE LA MISMA CON FUNCIÓN DE AUTOCOMPENSACIÓN CON FUNCIÓN DE AUTO VERIFICACIÓN. HOMOLOGADO CPD Y VDS.. EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 54-7:2019, CON CERTIFICADO CE CPD Y MARCA DE CALIDAD AENOR. TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	baja	9				9,00		
	entreplanta	6				6,00		
						15,00	79,10	1.186,50
17.01.02	ud DETECTOR MULTIMODO DE TEMPERATURA DETECTOR DE INCENDIOS MULTIMODO DE TEMPERATURA CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO 855H, SISTEMA ZETTLER MZX EXPERT, O EQUIVALENTE, EVALUACIÓN PROGRAMABLE DESDE LA CENTRAL. AUTOCOMPENSACIÓN CON FUNCIÓN DE AUTO VERIFICACIÓN. HOMOLOGADO CPD Y VDS. EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 54-7:2019, CON CERTIFICADO CE CPD Y MARCA DE CALIDAD AENOR. TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	baja	6				6,00		
						6,00	71,92	431,52
17.01.03	ud ZÓCALO PARA DETECTORES ZÓCALO DE CUATRO PULGADAS, MARCA ZETLER O EQUIVALENTE, CON CONTINUIDAD PARA DETECTORES CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INTEGRADO MZX SERIE 850 EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 54-7:2019, CON CERTIFICADO CE CPD Y MARCA DE CALIDAD AENOR. TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
		15				15,00		
		6				6,00		
						21,00	18,28	383,88



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.01.04	<p><b>ud PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE ANALÓGICO-ALGORÍTMICO</b></p> <p>PULSADOR DIRECCIONABLE MCP820E MARCA ZETTLER EXPERT O EQUIVALENTE. DE SIMPLE ACCIÓN, PARA INTERIORES, INCLUSO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INTEGRADO, DE COLOR ROJO, AVISADOR MANUAL SEGÚN EN54. HOMOLOGADO LCPB/VDS., SISTEMA DE COMPROBACIÓN CON LLAVE DE REARME, LÁMINA DE PLÁSTICO CALIBRADA PARA QUE SE ENCLAVE Y NO ROMPA. UBICADO EN CAJA Y SERIGRAFIADO SEGÚN NORMA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
	baja	2				2,00		
	entreplanta	1				1,00		
						3,00	88,32	264,96
17.01.05	<p><b>ud SIRENA CON FLASH ANALÓGICA-ALGORÍTMICA CON AISLADOR</b></p> <p>SDISPOSITIVO VISUAL DE ALRMA VAD DIRECCIONABLE P80AVR MARCA ZETLER,O EQUIVALENTE. LA PARTE ACÚSTICA DISPONE DE 16 TONALIDADES DIFERENTESCONFIGURABLES POR SOFTWARE, ASÍ COMO DOS TONOS, CON NIVEL SONORO MÁXIMO DE 100 DB A 1M. FLASH CON POSIBILIDAD DE CONFIGURACIÓN CON FRECUENCIA DE DESTELLO DE 0.5 HZ O 1 HZ. CON TECNOLOGÍAS RSM Y RLM PARA LA SUPERVISIÓN OPERATIVA DEL EQUIPO DE FORMA AUTOMÁTICA. GRADO DE PROTECCIÓN IP21. COLOR ROJO. EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 54-3:2016, PARTES 3, 17 Y 23 CON CATEGORÍA PARED W-2,4-T,5 Y CON CERTIFICADO CE CPR. TOTALMENTE INSTALADA; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
	baja	2				2,00		
	entreplanta	1				1,00		
						3,00	209,59	628,77

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.01.06	<p><b>ud MÓDULO CONTROL SEÑALES 4 ENTRADAS DIGITALES Y 4 SALIDAS</b></p> <p>MÓDULO DE CUATRO ENTRADAS Y 4 SALIDAS DE RELÉ QIO850, MARCA ZETLER O EQUIVALENTE, QUE GESTIONA LA INFORMACIÓN DE 4 ENTRADAS DIGITALES Y 4 SALIDAS PARA RELÉ QIO850, PARA GESTIÓN DE CCF. CADA ENTRADA PUEDE SER SELECCIONADA PARA CONTACTO ABIERTO O CERRADO. DISPONE DE CAPACIDAD PARA PERSONALIZAR CADA EQUIPO, IDENTIFICAR SU UBICACIÓN E INFORMAR DE LOS CAMBIOS DE ESTADO QUE SE GENEREN EN CADA UNO DE ELLOS. PROVISTO DE AUTOAISLADOR QUE LO AÍSLA DEL RESTO DE LA INSTALACIÓN EN CASO DE CORTOCIRCUITO INTERNO, Y PUERTO BIDIRECCIONAL DE INFRARROJOS PARA PROGRAMACIÓN REMOTA MEDIANTE HERRAMIENTA 850EMT. MONTAJE EN CARRIL DIN. HOMOLOGADO VDS, LED DE INFORMACIÓN, CLEMAS EXTRAÍBLES Y CAJA PROTECTORA. EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 54-18:2007 PARTES 12, 17 Y 18., CON CERTIFICADO CE CPR. TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
	entraplanta	1				1,00		
						1,00	232,03	232,03
17.01.07	<p><b>ud CENTRAL INCENDIOS ZETTLER PROFILE FLEXIBLE Pro215D</b></p> <p>CENTRAL MODULAR DE DETECCIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE EVALUACIÓN ALGORÍTMICA, MARCA ZETTLER. PROFILE FLEXIBLE PRO215D O EQUIVALENTE, EN ARMARIO MURAL PROFUNDO. INCORPORA DOS BUCLES DE POTENCIA ESTANDAR O UN BUCLE DE ALTA POTENCIA NO AMPLIABLES. INTERCONECTABLE EN RED MZX. HASTA UN MÁXIMO DE 250 DIRECCIONES . INCLUSO INTERFAZ GRÁFICO MEDIANTE PANTALLA TÁCTIL DE 8.4" CUSTOMIZABLE Y CON MENÚ DE AYUDA INTERACTIVOS, PROCESADOR PFI800, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, INDICACIONES GENERALES, ACCESO MEDIANTE TARJETA RFID O MEDIANTE CLAVE. INCLUYE PUERTOS USB Y ETHERNET. DISPONE DE ESPACIO PARA BATERÍAS HASTA UN MÁXIMO DE 38 AH. SE INCLUYE BATERÍA DE 12 VCC 17 A. INCLUYE TARJETA DE RED ENCHUFABLE PNI800., TOTALMENTE INSTALADA CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
		1				1,00		
						1,00	2.987,28	2.987,28

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
17.01.08	ud INTEGRACIÓN EN SISTEMA EBI INTEGRACION EN SISTEMA EBI . TOTALMENTE INSTALADO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.	1				1,00		
						1,00	1.611,60	1.611,60
<b>TOTAL 17.01.....</b>								<b>7.726,54</b>
<b>17.02</b>	<b>EXTINTORES</b>							
17.02.01	ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PRESIÓN INCORPORADA EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO POLIVALENTE ABC, DE 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, DE EFICACIA 34A 233B C; EQUIPADO CON SOPORTE, MANGUERA DE CAUCHO FLEXIBLE CON REVESTIMIENTO DE POLIAMIDA NEGRA Y DIFUSOR TUBULAR, Y MANÓMETRO COMPROBABLE. CUERPO DEL EXTINTOR EN CHAPA DE ACERO LAMINADO AP04, CON ACABADO EN PINTURA DE POLIÉSTER RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV. PESO TOTAL DEL EQUIPO APROX. 9,22 KG. CONFORME A NORMAS UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 Y UNE-EN 3-10:2010, CON MARCADO CE Y CERTIFICADO AENOR. TOTALMENTE MONTADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	baja	2				2,00		
	entrepanta	1				1,00		
						3,00	46,00	138,00
17.02.02	ud EXTINTOR CO2 5 kg. PRESIÓN INCORPORADA EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA, DE 5 KG DE AGENTE EXTINTOR, DE EFICACIA 89B; EQUIPADO CON SOPORTE, MANGUERA DE CAUCHO FLEXIBLE CON REVESTIMIENTO DE POLIAMIDA NEGRA Y DIFUSOR TUBULAR, Y MANÓMETRO COMPROBABLE. CUERPO DEL EXTINTOR EN CHAPA DE ACERO LAMINADO AP04, CON ACABADO EN PINTURA DE POLIÉSTER RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV. PESO TOTAL DEL EQUIPO APROX. 9,22 KG. CONFORME A NORMAS UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 Y UNE-EN 3-10:2010, CON MARCADO CE Y CERTIFICADO AENOR. TOTALMENTE MONTADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	baja	1				1,00		
						1,00	108,06	108,06
<b>TOTAL 17.02.....</b>								<b>246,06</b>



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>17.03</b>	<b>SISTEMA DE EXTINCIÓN MANUAL</b>							
17.03.01	m TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 1 1/4" DN32 TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADA POR TUBO DE ACERO NEGRO PARA SOLDAR, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 DE 1 1/4" (DN32), SIN CALORIFUGAR, CON ACABADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE EN COLOR ROJO (RAL 3000 O SIMILAR). TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE UNIONES, SOPORTES Y ACCESORIOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL					25,00	25,00	
							25,00	636,75
17.03.02	m TUBERÍA INCENDIOS ACERO NEGRO 2" DN50 TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADA POR TUBO DE ACERO NEGRO PARA SOLDAR, UNE-EN 10255:2005+A1:2008 DE 2" (DN50), SIN CALORIFUGAR, CON ACABADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE EN COLOR ROJO (RAL 3000 O SIMILAR). TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE UNIONES, SOPORTES Y ACCESORIOS. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL					38,00	38,00	
							38,00	1.361,54
17.03.03	u B.I.E. 25 mm - 30 m EN ARMARIO DE SUPERFICIE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.) PARA INSTALAR DENTRO DE ARMARIO INTEGRADO PARA BOCA DE INCENDIO, CARRETE INTERIOR PINTADO EN ROJO REVERSIBLE, ABATIBLE; Y PUERTA DE MARCO ESTRECHO CON CRISTAL AL ÁCIDO, CON CERRADURA ABREFÁCIL EN ABS. MANGUERA SEMIRRÍGIDA DE DIÁMETRO 25 MM Y 30 M DE LONGITUD FABRICADA SEGÚN UNE-EN 694 Y CON CERTIFICADO AENOR, LANZA DE TRIPLE EFECTO (CHORRO, PULVERIZACIÓN CÓNICA Y CIERRE), VÁLVULA DE ESFERA CON ROSCAS DE 1" Y CON PIEZA DE COMPROBACIÓN CON MANÓMETRO. EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 671-1. TOTALMENTE INSTALADA; I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDA PUESTA EN SERVICIO, INSCRIPCIÓN Y REGISTRO INDUSTRIAL. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	baja	2				2,00		
	entreplanta	1				1,00		
						3,00	416,87	1.250,61
<b>TOTAL 17.03.....</b>								<b>3.248,90</b>

## 17.04 SEÑALIZACIÓN

17.04.01	ud SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A INCENDIOS 297x210 mm DIN-A4 SEÑAL PARA EQUIPO O MEDIO DE EXTINCIÓN MANUAL DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (P.C.I.), DE ALTA LUMINISCENCIA, CLASE A (300 MINICANDELAS); FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO, DE DIMENSIONES 297X210 MM (DIN-A4), CONFORME A UNE 23033-1:2019 Y UNE 23035:2003. TOTALMENTE INSTALADA. VISIBLE A 10 M CONFORME AL CTE DB-SI-4. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
----------	--

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		10				10,00		
						10,00	9,21	92,10
TOTAL 17.04.....								92,10
17.05	SELLADO DE JUNTAS Y PASO DE INSTALACIONES							
17.05,01	m2 SELLADO DE JUNTAS Y PASO DE INSTALACIONES							
	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA DE SELLADO PERMANENTE DE PASOS DE INSTALACIONES HASTA EI120 EN ESPESOR DE 200 MM CON MORTERO ESPECIAL CONTRA FUEGO, ESPUMA INTUMESCENTE O ALMOHADILLAS DE SECTORIZACIÓN, SEGÚN EL CASO. ENSAYADO Y HOMOLOGADO SEGÚN UNE 23802-79. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. INCLUIDO LA EMISIÓN DE CERTIFICADO DE RESISTENCIA AL FUEGO DE LA SOLUCIÓN APLICADA POR EMPRESA HOMOLOGADA. COMPRENDE TODOS LOS TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA DEJAR LA UNIDAD COMPLETA, TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN PLANOS Y DEMAS DOCUMENTOS DE PROYECTO, INDICACIONES DE LA D.F. Y NORMATIVA VIGENTE. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
		5				5,00		
						5,00	226,80	1.134,00
TOTAL 17.05.....								1.134,00
TOTAL 17 .....								12.447,60

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>18</b>	<b>INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS</b>							
<b>18.01</b>	<b>AUDIOVISUALES E INTERCOMUNICACIÓN</b>							
<b>18.01.01</b>	<b>MEGAFONÍA</b>							
18.01.01.01	ud ALTAVOZ TECHO 5" 6W 100V SUP.MET. EN-54 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTAVOZ TECHO 5" 6W 100V SUP.MET. EN-54. MARCA OPTIMUS MODELO AS-265EN. INCLUIDO PARTE PROPORCIONAL DE CABLE- ADO Y CANALIZACIÓN LIBRE DE HALÓGENOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PA- RA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANA- CIAS DE LA D.F. COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PE- QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABA- JOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NE- CESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
		10				10,00		
						10,00	91,53	915,30
	<b>TOTAL 18.01.01.....</b>							<b>915,30</b>
	<b>TOTAL 18.01.....</b>							<b>915,30</b>
<b>18.02</b>	<b>ITC - TELECOMUNICACIONES</b>							
<b>18.02.01</b>	<b>INST. COMUN. TELEC. CANALIZACIONES</b>							
18.02.01.01	m CANALIZACIÓN ENLACE INFERIOR C/CANAL 40x110 mm CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR, DESDE EL PUNTO DE ENTRADA GENERAL HASTA RITI O RITU, CON CANAL DE PVC DE 40X110 MM, DE ACUERDO A LA UNE 133100:2002 Y UNE-EN 50085, EN MONTAJE SOBRE EL TECHO, CON TAPA Y CUA- TRO ESPACIOS INDEPENDIENTES (3 SEPARADORES) PARA CADA SERVICIO (TBA, STDP, F.O., RESERVA), INCLUIDO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE ACABADO. TOTAL- MENTE TERMINADO, SEGÚN RD 346/2011. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.CONSE- DERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIA- RES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CO- RRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
		35				35,00		
						35,00	29,08	1.017,80
	<b>TOTAL 18.02.01.....</b>							<b>1.017,80</b>
<b>18.02.02</b>	<b>CABLEADO ESTRUCTURADO</b>							
18.02.02.01	ud PANEL DISTRIBUIDOR 19" 24xRJ-45, CAT.6A UTP SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH PANEL 24 PUERTOS RJ45 CATEGORÍA 6A. EN- RACKABLE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDI- CIONES TÉCNICAS.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, ME- DIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. IN- CLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORA- RIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL INSTALACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL.							
		1				1,00		
						1,00	183,95	183,95

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
18.02.02.02	<p>ud PANEL GUALATIGUILLOS, 19", 1U</p> <p>SUMINISTRO Y MONTAJE DE PASAHILOS 19" 1U, DE SYSTIMAX O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.</p> <p>INSTALACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>	1				1,00		
						1,00	39,67	39,67
18.02.02.03	<p>ud LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP C.6A 3MTS LSZH Cca s1a,d1,a1</p> <p>SUMINISTRO Y MONTAJE DE LATIGUILLO LSZH (CCA S1A,D1,A1) RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A DE 3 M, SYSTIMAX, O EQUIVALENTE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.</p> <p>INSTALACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>	5				5,00		
						5,00	10,14	50,70
18.02.02.04	<p>ud TORNILLERÍA DE FIJACIÓN</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLERÍA PARA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE 19", JUEGO DE 30 UNIDADES. TOTALMENTE INSTALADO.</p> <p>INSTALACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL.</p>	1				1,00		
						1,00	13,53	13,53
18.02.02.05	<p>ud PUNTO RJ-45</p> <p>PUNTO RJ-45 CONFIGURABLE PARA VOZ O DATOS INCLUIDA EN CAJA PORTAMECANISMO DE PARED, SUELO O COLUMNA EN CASO NECESARIO. INCLUYE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:</p> <p>* MÓDULO DE ALTA DENSIDAD CATEGORÍA 6A, NEGRO, TIPO MGS500003 GIGASPEED X10D O EQUIVALENTE.</p> <p>* CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RJ-45 UNA VEZ FINALIZADA LA INSTALACIÓN, SEGÚN PROTOCOLO CAT.6A, POR EMPRESA HOMOLOGADA, Y SEGÚN INDICACIONES DE LA DF</p> <p>COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, I/ P.P DE PIEZAS Y ACCESORIOS PARA SU COMPLETA INSTALACION.</p> <p>INSTALACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL.</p> <p>INCLUIDA CERTIFICACIÓN DE PUNTOS:</p> <p>- PARA EL CABLEADO UTP DE COBRE, SERÁNDEL TIPO:TIA CAT-6A PARA ENLACES PERMANENTES DE CLASE EAHASTA 500 MHZ</p> <p>- PARA LOS ENLACES DE FIBRA, SERÁN CONFORME A: TIA-568.3-D-1 MULTIMODE (STD) PARA FIBRA OM4 MULTIMODO</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>	6				6,00		
						6,00	21,05	126,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
18.02.02.06	m CABLE VOZ/DATOS CCABLE LSZH DE 4 PARES, CATEGORÍA 6A GIGASPEED X10D, TIPO 309100WH LSZH DE SYSTIMAX, O EQUIVALENTE, INCLUSO TENDIDO. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. INSTALACIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
		6	60,00			360,00		
						360,00	2,68	964,80
	TOTAL 18.02.02.....							1.378,95
	TOTAL 18.02.....							2.396,75
	TOTAL 18.....							3.312,05

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
19	MOBILIARIO							
19.01	<p>ud MUEBLE SALA DE ESTAR UVI 2.20X75X90</p> <p>UMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SALA ESTAR UVI 2.20*75*90 CM SOLUMA- DE O EQUIVALENTE.</p> <p>MOBILIARIO FABRICADO CON ENCIMERA FENOLICA DE 12 MM, MUEBLE BAJO Y MUEBLE ALTO CON LA SIGIENTE DISPOSICION:</p> <p>01,00 FREGADERO ENCASTRAR E/50 1C (465*440MM) ACERO INOXIDABLE 1 CUBETA (370*340*150MM) DESAGÜE CON VÁLVULA 1 ½" Y TAPÓN DE CIERRE REF.10103001 DE TEKA</p> <p>01,00 GRIFO SOBREMESA MEZCLADOR AGUA CON GRIFERÍA MONOMANDO MEZ- CLADOR ALTO DE GRIFO EXTENSIBLE ROCA PARA INSTALACION EN REPISA</p> <p>01,00 MÓDULO FIJO DX (50X55X87CM) CASCO ENSAMBLADO Y 5 CAJONES (50X15CM) MADERA PLASTIFICADA 19MM</p> <p>2.2M/L ZÓCALO FRONTAL (ALTURA 10CM) COMPACTO CDF 12MM</p> <p>1M/L ZÓCALO LATERAL (ALTURA 10CM) COMPACTO CDF 12MM</p> <p>01,00 ARMARIO MURAL ALTO AO (2.2X30X60CM) CASCO ENSAMBLADO, 2 PUER- TAS (50X60CM) Y 1 ESTANTE AJUSTABLE MADERA PLASTIFICADA 19MM</p> <p>2.2M/L CANAL ELÉCTRICO DOBLE SOBREMESA K45 (55*130MM ALUMINIO EXTRU- SIONADO) REF.TK11102/8 SIMÓN PARA BASES ELÉCTRICAS TIPO SCHUKO (RECUBRI- MIENTO EPOXI OPCIONAL)</p> <p>02,00 TAPA FINAL DOBLE K45 (55*130MM TERMOPLÁSTICO COLOR ALUMINIO) REF.TKA1305502/8 SIMÓN</p> <p>03,00 BASE ELÉCTRICA 2P+T LATERAL (BLANCA CON TAPA) SERIE MOSAIC REF.077219 DE LEGRAND</p> <p>03,00 CONECTOR RJ45 8CO 1MOD (VOZ/DATOS) CATEGORÍA 5 SERIE MOSAIC REF.078650 DE LEGRAND</p> <p>03,00 BASE ELÉCTRICA 2P+T LATERAL (NARANJA SIN TAPA) PARA CIRCUITOS SAI SE- RIE MOSAIC REF.077217 DE LEGRAND</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEM- PRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	SALA DE ESTAR	1				1,00		
						1,00	2.066,66	2.066,66
19.02	<p>m ENCIMERA MOSTRADOR RECTO FENOLICO 12 MM / FALDON</p> <p>SUMINSITRO Y MONTAJE DE ENCIMERA TIPO SOLUMADE FABRICADA EN TABLERO COMPACTO FENÓLICO DE 12 MM DE ESPESOR CON ALMA NEGRA Y CARAS A CO- LOR A DECIDIR POR LA DF DE POLYREY CON COPETE DE 100 MM, FALDÓN DE 100 MM COLOCADA A UNA ALTURA DE 900 MM.ENCIMERA ANCLADA A PARED ME- DIANTE ESCUADRAS OCULTAS YINCLUSO REFUERXO EN PARED INCLUIDO EN PRE- CIO Y PARTE PROPORCIONAL DE PATAS.. ESTE PRESUPUESTO INCLUYE FIJACIÓN DE LAVABOS, Y ORIFICIO PARA GRIFERIA. TOTALMENTE MONTADO, CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PE- QUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABA- JOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NE- CESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.</p>							
	SUCIO	2,2				2,20		
	ALMACEN	2,1				2,10		
						4,30	168,06	722,66
TOTAL 19.....								2.789,32



# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>20</b>	<b>URBANIZACION</b>							
<b>20.01</b>	<b>m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=10 cm D.A.&lt;30</b> SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S EN CAPA DE RODADURA DE 7 CM DE ESPESOR, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO Y PUENTE DE UNION CON MBC EXISTENTE , FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN. ÁRIDO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	Exterior	1	5,00			5,00		
						5,00	207,45	1.037,25
<b>20.02</b>	<b>m2 DEMOLICION ACERADOS + SOLERAS</b> DEMOLICIÓN DE SOLADOS O ACERADOS INCLUSO SOLERAS , CON MARTILLO ELÉCTRICO O NEUMÁTICO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE , I PP DE ACARREO EN OBRA HASTA ZONA DE CARGA, ELEVACIÓN Y CARGA SOBRE CAMIÓN CON PORTE A VERTEDERO HOMOLOGADO POR EL AYUNTAMIENTO SITUADO A CUALQUIER DISTANCIA. INCLUYE EL PRECIO DE LA UNIDAD, LA SELECCIÓN PREVIA DE LOS PRODUCTOS TRANSPORTADOS A EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MEDIOAMBIENTALES VIGENTES, LA PARTE PROPORCIONAL DE ESPONJAMIENTO, EL VERTIDO Y EXTENDIDO EN VERTEDERO AUTORIZADO DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE ÉSTE, EL ABONO DEL CANON DE VERTIDO ESTABLECIDO.  1.- ESTE PRECIO INCLUYE LA DEMOLICION DE LAS PROTECCIONES METALICAS EXISTENTES  CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
	acerado exterior	1	17,50			17,50		
	Rampa interior	1	3,85	0,50		1,93		
						19,43	17,16	333,42
<b>20.03</b>	<b>m2 REPOSICION Y ARREGLOS ACERADOS</b> ARREGLO DE ACERADOS EXISTENTES CONSISTENTE EN 1.- DEMOLICION DE BALDOSA Y SOLERA DE ACERADO , RECOGIENDO ESCOMBRO RESULTANTE 2.- REALIZACION DE SOLERA ARMADA DE 20 CM DE ESPESOR , PREVIO A CAJEADO REALIZADO EN TERRENO 3.- COLOCACION DE BALDOSA HIDRAULICA I / SUSTITUCION DE DE BORDILLO DE-TERIORADO CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.							
		1	1,76			1,76		
		1	6,94			6,94		
						8,70	59,01	513,39

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.04	<p><b>m BORDILLO - RECTO - MC - C3 (28X17)</b></p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN, BICA-PA, CON SECCIÓN NORMALIZADA DE CALZADA C3 (28X17) CM O PRETACIONES EQUIVALENTES AL EXISTENTE, CLASE CLIMÁTICA B (ABSORCIÓN &lt;=6%), CLASE RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA &lt;=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5N/MM²), DE 100 CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20) DE ESPESOR UNIFORME DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BORDILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE CBR &gt; 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO; POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA 5 MM CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLUSO P/P DE TOPES O CONTRAFUERTE DE 1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO RESPECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CASO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES. INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE VADO EN PASO DE PEATONES, PIEZAS CURVAS O DE ESQUINA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.</p> <p>1.- ESTE PRECIO INCLUYE ROTURADO EN MBC EXITENTE PARA COLOCACION POSTERIO DE BORDILLO</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>	1	3,64			3,64		
		1	5,49			5,49		
						9,13	20,10	183,51
20.05	<p><b>m BORDILLO MONOCAPA COLOR O GRIS 20x10 cm</b></p> <p>BORDILLO MONOCAPA TIPO JARDÍN DE HORMIGÓN COLOREADO O GRIS DE PRESTACIONES EQUIVALENTES AL EXISTENTE COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/I, DE 10 CM DE ESPESOR, I/EXCAVACIÓN NECESARIA, REJUNTADO Y LIMPIEZA. BORDILLO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.</p> <p>1.- ESTE PRECIO INCLUYE ROTURADO EN MBC EXITENTE PARA COLOCACION POSTERIO DE BORDILLO</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>	1	1,37			1,37		
		1	3,57			3,57		
						4,94	17,74	87,64
20.06	<p><b>ud SEÑAL DE TRÁFICO</b></p> <p>SEÑAL DE TRÁFICO FORMADA POR PLACA CIRCULAR DE CHAPA CINCADA DE 60 CM DE DIÁMETRO, TEXTO REALIZADO EN RELIEVE POR EMBUTICIÓN, INCLUSO PINTURA ANTIÓXIDO, SOPORTE CON TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y CIMENTACIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN MODELO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. MEDIDA LA CANTIDAD EJECUTADA. CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	VADO	2				2,000		
						2,00	55,28	110,56



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.07	m2 PINTURA ACRÍLICA DISOLVENTE EN SÍMBOLOS PINTURA REFLEXIVA BLANCA ACRÍLICA EN BASE DISOLVENTE, EN SÍMBOLOS Y FLECHAS, REALMENTE PINTADO, INCLUSO BARRIDO Y PREMARCAJE SOBRE EL PAVIMENTO.CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
	VADO	1	8,39			8,39		
						8,39	11,49	96,40
TOTAL 20.....								2.362,17

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

## PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>21</b>	<b>GESTION DE RESIDUOS</b>							
21.01	<b>GESTION DE RESIDUOS</b>							
	<p>PARTIDA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PRODUCIDOS EN LA OBRA, SEGÚN ANEXO CORRESPONDIENTE DE PROYECTO, QUE INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RCDS, EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS EN CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD, EL ALQUILER DE CONTENEDORES PARA IMPEDIR LA MEZCLA DE RESIDUOS DE DISTINTO TIPO, LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS APROVECHABLES PARA ESE FIN Y LA ENTREGA DEL RESTO DE LOS RESIDUOS A UN GESTOR DE RCDS ACREDITADO. (RD 105/2008).</p> <p>1.- COSTE DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS REALIZADO POR UN PEÓN ESPECIALIZADO EMPLEADO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, CONSIDERANDO 8 HORAS DE TRABAJO AL DÍA, INCLUYENDO LA P.P. DE SUPERVISIÓN DEL VERTIDO DE LOS RESIDUOS EN LOS CORRESPONDIENTES DESTINOS PREVISTOS PARA CADA UNO DE ELLOS, REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE GENEREN Y SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ÉSTOS A GESTORES AUTORIZADOS SEGÚN RD 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.</p> <p>2.-COSTE DE ALQUILER DE CONTENEDORES CUBETAS PARA CAMIÓN DE CADENAS NECESARIOS PARA CADA UNO DE LOS TIPOS DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA DEMOLICIÓN DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA (NATURALEZA PÉTREA, NO PÉTREA, PLÁSTICA, METÁLICA, VIDRIO, POTENCIALMENTE PELIGROSA, ETC...), CON EL CORRESPONDIENTE DISTINTIVO, SIN LLEGAR A LLENAR EL CONTENEDOR POR ENCIMA DEL LÍMITE REPRESENTADO POR LAS ARISTAS SUPERIORES, NI A COLOCAR NINGÚN SUPLEMENTO EN LOS LATERALES, ADEMÁS DE NO PODER SOBREPASAR, EN NINGÚN CASO, LOS BORDES DEL CONTENEDOR, INCLUYENDO P.P. DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MISMO SEGÚN RD 105/2008 POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.</p> <p>3.-GESTIÓN DE RECOGIDA POR PARTE DE GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS DE LA DEMOLICIÓN ALMACENADOS EN CONTENEDOR CORRESPONDIENTE HABILITADO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA PARA LOS DEVANDITOS RESIDUOS, INCLUYENDO P.P. DE:</p> <p>4.-REGISTRO EN EL QUE FIGURE LA CANTIDAD DE RESIDUOS GESTIONADOS, EXPRESADO EN ESTE CASO EN M3, INDICANDO CLARAMENTE EL TIPO DE RESIDUO CODIFICADO CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 O NORMA QUE LA SUSTITUYA, LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR, DEL POSEEDOR Y DE LA OBRA DE DONDE PROCEDEN, EL MÉTODO DE GESTIÓN APLICADO, ASÍ COMO LAS CANTIDADES EN ESTE CASO EN M3, Y DESTINOS DE LOS PRODUCTOS Y RESIDUOS RESULTANTES DE LA ACTIVIDADE.</p> <p>5.-EXTENSIÓN AL POSEEDOR QUE LE ENTREGUE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, DE LOS CERTIFICADOS ACREDITATIVOS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS RECIBIDOS, ESPECIFICANDO EL PRODUCTOR Y, EN SU CASO, EL NÚMERO DE LICENCIA DA OBRA DE PROCEDENCIA, ASÍ COMO IDENTIFICACIÓN DEL GESTOR AL QUE LE ENTREGÓ LOS RESIDUOS, Y LOS CERTIFICADOS DE LA OPERACIÓN DE VALORIZACIÓN O DE ELIMINACIÓN A QUE FUERON DESTINADOS LOS RESIDUOS.</p> <p>TODO ESO SEGUN RD 105/2008 POR QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN SOBRE EL CONTENEDOR.</p> <p>CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL</p>							
	GESTION COMPLETA	1				1,00		
						1,00	2.064,88	2.064,88
	<b>TOTAL 21</b>							<b>2.064,88</b>

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
22	CONTROL DE CALIDAD							
22.01	CONTROL DE CALIDAD							
	CONTROL DE CALIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD APROBADO POR LA DF Y PROPIEDAD , GUARDA DE PROBETAS, INDICACIÓN AL LABORANTE DE ZONAS DE PROBETAS. INFORMES MENSUALES Y PROTOCOLOS DE PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES , DOCUMENTACION Y PLANOS DE TODAS LAS INSTALACIONES CON SU LEGALIZACIONES INCLUIDAS EN ESTA PARTIDA CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
						1,00	1.876,80	1.876,80
TOTAL 22.....								1.876,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA UVI  
MÓVIL DEL HOSP DE GETAFE

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
23	SEGURIDAD Y SALUD							
23.01	SEGURIDAD Y SALUD							
	SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA DE LA OBRA .CONSIDERANDO TODOS LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, MEDIOS Y MATERIALES AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE ESTA PARTIDA. INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN FINES DE SEMANA, FESTIVOS Y HORARIO NOCTURNO, SIEMPRE QUE SEA NECESARIO PARA MANTENER LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL							
						1,00	3,651,78	3,651,78
	TOTAL 23.....							3.651,78
	TOTAL.....							187.616,88

## **RESUMEN DE PRESUPUESTO**

## RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA REUBICACIÓN DE LA BASE DE LA  
UVI MÓVIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS .....	3.125,36	1,67
02	ESTRUCTURA .....	11.675,73	6,22
03	DIVISIONES Y ALBAÑILERIA .....	25.483,97	13,58
04	FACHADAS Y CERRAMIENTOS .....	1.658,44	0,88
05	FALSOS TECHOS .....	4.014,83	2,14
06	PAVIMENTOS .....	8.914,25	4,75
07	PINTURAS Y REVESTIMIENTOS .....	7.371,32	3,93
08	CARPINTERÍA EXTERIOR .....	13.402,81	7,14
09	CARPINTERÍA INTERIOR.....	14.527,86	7,74
10	CERRAJERÍA .....	3.100,65	1,65
11	VIDRIERÍA .....	1.813,09	0,97
12	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .....	4.178,11	2,23
13	SANEAMIENTO .....	5.046,47	2,69
14	FONTANERÍA -A.C.S.-SANITARIOS .....	12.785,16	6,81
15	ELECTRICIDAD.....	23.494,22	12,52
16	CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN .....	18.520,01	9,87
17	PROTECCION CONTRA INCENDIOS.....	12.447,60	6,63
18	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS .....	3.312,05	1,77
19	MOBILIARIO .....	2.789,32	1,49
20	URBANIZACION.....	2.362,17	1,26
21	GESTION DE RESIDUOS .....	2.064,88	1,10
22	CONTROL DE CALIDAD.....	1.876,80	1,00
23	SEGURIDAD Y SALUD .....	3.651,78	1,95

**PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL** **187.616,88**

13,00 % Gastos generales 24.390,19

6,00 % Beneficio industrial 11.257,01

Suma ..... 35.647,20


**PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA** **223.264,08**

21% IVA ..... 46.885,46

**PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN** **270.149,54**

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE  
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

**Madrid, mayo 2025**



Fdo MARGARITA MARQUÉS LEY. Arquitecta, colegiada núm. 9568 (COAM)