

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO diU URBANIZACIÓN

SUBCAPÍTULO diU01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE

APARTADO diU01A LEVANTADOS

diU01A010	m	LEVANTADO DE BORDILLO				
		Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.				
diO01OA070	0,054	h	Peón ordinario	17,34	0,94	
diM06CM020	0,050	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,12	
diM06MI030	0,050	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,14	
diM05RN020	0,009	h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	0,23	
TOTAL PARTIDA .....						1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU01A020	m2	LEVAN.ADOQUIN.GRANIT S/ARENA				
		Levantado de adoquinado granítico sobre arena, con recuperación de los adoquines, incluso retirada y carga, o acopio en obra, de los mismos, sin transporte.				
diO01OA070	0,055	h	Peón ordinario	17,34	0,95	
diM06CM020	0,050	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,12	
diM06MI030	0,050	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,14	
diM05RN020	0,006	h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	0,16	
TOTAL PARTIDA .....						1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU01A030	m2	LEVAN.ADOQUIN.GRANIT S/HORMIG				
		Levantado de adoquinado granítico sobre hormigón y p.p. de material de agarre, con recuperación de los adoquines, incluso retirada y carga o acopio en obra de los mismos, sin transporte.				
diO01OA070	0,065	h	Peón ordinario	17,34	1,13	
diM06CM020	0,070	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,16	
diM06MI030	0,070	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,20	
diM05RN020	0,008	h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	0,21	
TOTAL PARTIDA .....						1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU01A040	m2	LEVAN.LOSA GRANIT S/ARENA				
		Levantado de losa granítica o similar sentada sobre base de arena, con recuperación de la misma, incluso retirada y carga o acopio en obra, sin transporte.				
diO01OA070	0,065	h	Peón ordinario	17,34	1,13	
diM06CM020	0,075	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,17	
diM06MI030	0,075	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,21	
diM05RN020	0,007	h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	0,18	
TOTAL PARTIDA .....						1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU01A050	m2	LEVAN.LOSA GRANIT S/HORMIGÓN				
		Levantado de losa granítica o similar sentada sobre base de hormigón y p.p. de material de agarre, con recuperación de la misma, incluso retirada y carga o acopio en obra, sin transporte.				
diO01OA070	0,088	h	Peón ordinario	17,34	1,53	
diM06CM020	0,100	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,23	
diM06MI030	0,100	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,28	
diM05RN020	0,009	h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	0,23	
TOTAL PARTIDA .....						2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU01A060	m	LEVAN.TUBER.FUNDIC. RED RIEGO Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego (ø 40 - ø 80 mm), con p.p. de piezas, llaves y bocas, incluso retirada y carga o acopio en obra, sin transporte.			
diO01OA040	0,056 h	Oficial segunda	18,82	1,05	
diO01OA070	0,056 h	Peón ordinario	17,34	0,97	
TOTAL PARTIDA .....					2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

APARTADO diU01B DEMOLICIONES

SUBAPARTADO diU01BF FIRMES

diU01BF010	m3	DEM.M.M.FIRME BASE GRANULAR Demolición por medios mecánicos (Retroexcavadora o similar) de firme, con base granular, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diM05RN020	0,080 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	2,07	
TOTAL PARTIDA .....					3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU01BF020	m3	DEM.COMPR.FIRME BASE GRANULAR Levantado con compresor de firme con base granular, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,34	10,40	
diM06CM020	0,500 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,15	
diM06MI030	0,500 h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,41	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
TOTAL PARTIDA .....					14,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU01BF030	m3	DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diM05RN060	0,250 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	12,97	
TOTAL PARTIDA .....					17,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU01BF040	m3	DEM.COMPR.FIRME BASE HORMIGÓN Levantado con compresor de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	1,150 h	Peón ordinario	17,34	19,94	
diM06CM020	1,100 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	2,53	
diM06MI030	1,100 h	Martillo manual picador neumático	2,81	3,09	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
TOTAL PARTIDA .....					27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU01BF050	m3	DEM.M.M.FIRME BASE ASFÁLTICA Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos medido sobre perfil sin transporte.			
diO01OA070	0,170 h	Peón ordinario	17,34	2,95	
diM05RN060	0,170 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	8,82	
TOTAL PARTIDA .....					11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU01BF060	m3		<b>DEM.COMP.FIRME BASE ASFALTICA</b> Levantado con compresor de firme con base asfáltica, de espesor superior a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,750	h	Peón ordinario	17,34	13,01	
diM06CM020	0,700	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,61	
diM06MI030	0,700	h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,97	
diM05PN010	0,050	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
TOTAL PARTIDA .....						18,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU01BF070	m		<b>SERRADO DE PAVIMENTO</b> Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.			
diO01OA070	0,060	h	Peón ordinario	17,34	1,04	
diM09F010	0,060	h	Cortadora de pavimentos	7,02	0,42	
TOTAL PARTIDA .....						1,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU01BP PAVIMENTOS

diU01BP010	m2		<b>DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E&lt;12 cm</b> Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.			
diO01OA010	0,022	h	Encargado	20,52	0,45	
diO01OA070	0,022	h	Peón ordinario	17,34	0,38	
diM05RN060	0,022	h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	1,14	
TOTAL PARTIDA .....						1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU01BP020	m2		<b>DEMOL.COMP.PAV.ASFÁLT E&lt;12cm</b> Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.			
diO01OA010	0,080	h	Encargado	20,52	1,64	
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diM06CM020	0,075	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,17	
diM06MI030	0,075	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,21	
diM05PN010	0,005	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,16	
TOTAL PARTIDA .....						3,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU01BP030	m2		<b>DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA</b> Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.			
diO01OA010	0,055	h	Encargado	20,52	1,13	
diO01OA070	0,055	h	Peón ordinario	17,34	0,95	
diM06CM020	0,050	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,12	
diM06MI030	0,050	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,14	
diM05PN010	0,005	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,16	
TOTAL PARTIDA .....						2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO diU01BB FÁBRICAS</b>					
<b>diU01BB010</b>	<b>m3</b>	<b>DEMOL.M.M. HORMIGÓN EN MASA</b>			
		Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de hormigón en masa, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.			
diO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,34	6,94	
diM05RN060	0,400 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	20,75	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>27,69</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>diU01BB020</b>	<b>m3</b>	<b>DEMOL.COMP.HORMIGÓN EN MASA</b>			
		Demolición con compresor, de fábrica de hormigón en masa de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.			
diO01OA070	1,450 h	Peón ordinario	17,34	25,14	
diM06CM020	1,400 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	3,22	
diM06MI030	1,400 h	Martillo manual picador neumático	2,81	3,93	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>33,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>diU01BB030</b>	<b>m3</b>	<b>DEMOL.M.M. HORMIGÓN ARMADO</b>			
		Demolición por medios mecánicos, (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de hormigón armado, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.			
diO01OA070	0,550 h	Peón ordinario	17,34	9,54	
diM12O010	0,200 h	Equipo oxicorte	3,84	0,77	
diM05RN060	0,350 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	18,15	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>28,46</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>diU01BB040</b>	<b>m3</b>	<b>DEMOL.COMP. HORMIGÓN ARMADO</b>			
		Demolición con compresor, de fábrica de hormigón armado de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.			
diO01OA070	1,600 h	Peón ordinario	17,34	27,74	
diM06CM020	1,550 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	3,57	
diM06MI030	1,550 h	Martillo manual picador neumático	2,81	4,36	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>37,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>diU01BB050</b>	<b>m3</b>	<b>DEMO.M.M. FAB.LADRILLO MACIZO</b>			
		Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de fábrica de ladrillo macizo, de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.			
diO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,34	5,20	
diM05RN060	0,300 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	15,56	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>20,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>diU01BB060</b>	<b>m3</b>	<b>DEMO.COMP.FAB.LADRILLO MACIZO</b>			
		Demolición con compresor de fábrica de ladrillo macizo de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.			
diO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diM06CM020	0,750 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,73	
diM06MI030	0,750 h	Martillo manual picador neumático	2,81	2,11	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>19,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU01BB070	m3	<b>DEMOLICIÓN M.M. MAMPOSTERÍA</b> Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar), de fábrica de mampostería de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.			
diO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	17,34	6,24	
diM05RN060	0,360 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	18,67	
TOTAL PARTIDA .....					24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

diU01BB080	m3	<b>DEMOLICIÓN COMP.MAMPOSTERÍA</b> Demolición con compresor de fábrica de mampostería de cualquier tipo, incluso retirada y carga de productos, medido sobre fábrica, sin transporte.			
diO01OA070	1,150 h	Peón ordinario	17,34	19,94	
diM06CM020	1,100 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	2,53	
diM06MI030	1,100 h	Martillo manual picador neumático	2,81	3,09	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
TOTAL PARTIDA .....					27,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU01BB090	m2	<b>DEMOL.M.M.LADRI.MAC.1/2 PIE</b> Demolición por medios mecánicos de muro de fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, sobre el terreno, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.			
diO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	17,34	0,52	
diM05RN060	0,030 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	1,56	
TOTAL PARTIDA .....					2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU01BB100	m2	<b>DEMOL.M.M.LADR.MACIZO 1 PIE</b> Demolición por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de muro de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, sobre el terreno, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.			
diO01OA070	0,070 h	Peón ordinario	17,34	1,21	
diM05RN060	0,070 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	3,63	
TOTAL PARTIDA .....					4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU01BV VARIOS

diU01BV010	m	<b>DEM.COLECT.HORMIG.Ø=&lt;400</b> Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud ejecutada en obra.			
diO01OA070	0,090 h	Peón ordinario	17,34	1,56	
diM05RN060	0,090 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	4,67	
TOTAL PARTIDA .....					6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU01BV020	m	<b>DEM.COLECT.HORMIG.Ø&gt;400</b> Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos u ovoides de hormigón mayores de 40 cm de diámetro, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin la excavación previa para descubrirlos, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	17,34	4,16	
diM05RN060	0,240 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	12,45	
TOTAL PARTIDA .....					16,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU01C DESMONTAJES						
diU01C010	m2		DESMONTAJE TELA METÁLICA			
			Desmontaje de cerramiento de tela metálica o alambrada, a mano, incluso retirada y carga de productos, con transporte de los mismos fuera de la obra.			
diO01OA040	0,016	h	Oficial segunda	18,82	0,30	
diO01OA070	0,016	h	Peón ordinario	17,34	0,28	
diM07CB010	0,013	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,26	
TOTAL PARTIDA .....						0,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
diU01C020	m		DESMONTAJE DE VALLA			
			Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA040	0,035	h	Oficial segunda	18,82	0,66	
diO01OA070	0,035	h	Peón ordinario	17,34	0,61	
diM05RN020	0,035	h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	0,91	
TOTAL PARTIDA .....						2,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
diU01C030	m		DESMONTAJE DE BIONDA			
			Desmontaje de bionda, anclada al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA030	0,016	h	Oficial primera	20,40	0,33	
diO01OA070	0,032	h	Peón ordinario	17,34	0,55	
diM05RN060	0,032	h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	1,66	
diM07CB010	0,010	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,20	
TOTAL PARTIDA .....						2,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
diU01C040	ud		DESMONTAJE DE CARTEL			
			Desmontaje de cartel, con recuperación del material y carga, sin transporte.			
diO01OA070	0,016	h	Peón ordinario	17,34	0,28	
diM07CG030	0,200	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	9,98	
TOTAL PARTIDA .....						10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
diU01C050	ud		DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL			
			Desmontaje de señal vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM06CM020	0,150	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,35	
diM06MI030	0,150	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,42	
diM05RN020	0,050	h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	1,29	
TOTAL PARTIDA .....						5,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO diU01D SANEAMIENTO Y LIMPIEZA</b>						
<b>diU01D010</b>	<b>m2</b>		<b>LIMPIEZA MAN. SUPERFICIE</b>			
			Barrido y limpieza de superficies horizontales por medios manuales, incluso carga, sin transporte.			
diO01OA070	0,060	h	Peón ordinario	17,34	1,04	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1,04</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
<b>diU01D020</b>	<b>m2</b>		<b>LIMPIEZA MEC. SUPERFICIE</b>			
			Barrido y limpieza de superficies horizontales con medios mecánicos, incluso carga, sin transporte.			
diO01OA070	0,015	h	Peón ordinario	17,34	0,26	
diM09F020	0,010	h	Barredora autopropulsada de 20CV	42,38	0,42	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>0,68</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
<b>diU01D030</b>	<b>m2</b>		<b>CHORREADO PARAM.FÁBRICA CON SIL.ALUMINA</b>			
			Chorreado y limpieza con silicato de alúmina a presión controlada de paramentos de fábrica, sillería o mampostería afectados por las humedades, costras y eflorescencias, incluido transporte a centro autorizado de productos sobrantes, medios auxiliares, materiales y limpieza del lugar de trabajo, y protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo.			
diO01OA060	0,200	h	Peón especializado	17,46	3,49	
diM12W010	0,450	h	Equipo chorro aire presión	2,95	1,33	
diM07CB010	0,010	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>5,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
<b>diU01D040</b>	<b>m2</b>		<b>CHO..PAR..FÁB.CON SIL.ALU. EN EST.SINGUL.</b>			
			Chorreado y limpieza con silicato de alúmina a presión controlada de paramentos de fábrica, sillería o mampostería afectados por las humedades, costras y eflorescencias, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, incluido transporte a centro autorizado de productos sobrantes, medios auxiliares, materiales y limpieza del lugar de trabajo, y protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo.			
diO01OA060	0,300	h	Peón especializado	17,46	5,24	
diM12W010	1,000	h	Equipo chorro aire presión	2,95	2,95	
diM07CB010	0,010	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>8,39</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
<b>diU01D050</b>	<b>m2</b>		<b>CHORREADO PARAM.HORMIGÓN CON ARENA</b>			
			Chorreado y limpieza con arena de paramentos de hormigón y protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo.			
diO01OA060	0,200	h	Peón especializado	17,46	3,49	
diM12W010	0,200	h	Equipo chorro aire presión	2,95	0,59	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>4,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
<b>diU01D060</b>	<b>m2</b>		<b>CHO..PAR..HORMIGÓN CON ARENA EN EST.SINGUL.</b>			
			Chorreado y limpieza con arena de paramentos de hormigón y protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras.			
diO01OA060	0,300	h	Peón especializado	17,46	5,24	
diM12W010	0,300	h	Equipo chorro aire presión	2,95	0,89	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>6,13</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU01D070	m2	<b>CHORREADO ESTRUCT.METÁLICAS CON ARENA</b> Chorreado y limpieza con arena de estructuras metálicas y protección ambiental precisa contra la contaminación de polvo.			
diO01OA060	0,250 h	Peón especializado	17,46	4,37	
diM12W010	0,250 h	Equipo chorro aire presión	2,95	0,74	
TOTAL PARTIDA.....					5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU01D080	m2	<b>LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS</b> Limpieza de manchas específicas mediante cepillado mecánico y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas especialmente adheridas.			
diO01OA060	0,360 h	Peón especializado	17,46	6,29	
diM12W010	0,600 h	Equipo chorro aire presión	2,95	1,77	
diM12W020	0,600 h	Equipo cepillado mecánico	1,17	0,70	
TOTAL PARTIDA.....					8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU01D090	m2	<b>LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS EST.SINGUL.</b> Limpieza de manchas específicas, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, mediante cepillado mecánico y aplicación de disolventes (ácidos o decapantes) para aquellas especialmente adheridas.			
diO01OA060	0,720 h	Peón especializado	17,46	12,57	
diM12W010	1,200 h	Equipo chorro aire presión	2,95	3,54	
diM12W020	1,200 h	Equipo cepillado mecánico	1,17	1,40	
TOTAL PARTIDA.....					17,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU01D100	m2	<b>PICADO REVOCOS Y REJUNTADOS MORTERO CEM.</b> Picado de revocos y rejuntados de mortero de cemento para su eliminación, incluso carga y transporte a centro autorizado.			
diO01OA060	0,360 h	Peón especializado	17,46	6,29	
diM06MI010	0,360 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,32	0,84	
diM07CB010	0,010 h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU01D110	m2	<b>PIC.REV. Y REJUNTADOS MORT.CEM. EST.SINGUL.</b> Picado de revocos y rejuntados de mortero de cemento, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, para su eliminación, incluso carga y transporte a centro autorizado.			
diO01OA060	0,720 h	Peón especializado	17,46	12,57	
diM06MI010	0,720 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,32	1,67	
diM07CB010	0,010 h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU01D120	m2	<b>PICADO Y SANEADO DE HORM.SUPERF.DETERIORADAS</b> Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, eliminando recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del producto picado.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA060	0,280 h	Peón especializado	17,46	4,89	
diM06MI010	0,350 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,32	0,81	
diM12W010	0,200 h	Equipo chorro aire presión	2,95	0,59	
diM12W020	0,350 h	Equipo cepillado mecánico	1,17	0,41	
diM12W030	0,350 h	Equipo chorro arena presión	2,33	0,82	
diM07CB010	0,010 h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,20	
diP01DA270	0,600 l	Tratamiento de pasivación armaduras	4,25	2,55	
diP01DA130	0,170 m3	Agua	1,14	0,19	
diP01DA280	0,030 kg	Catalizador peróxido benzoico	6,35	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					13,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

diU01D130	m2	<b>PIC.Y SAN.DE HORM.SUP..DETERIOR.EST.SINGUL.</b> Picado y saneado de hormigón en superficies deterioradas, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, eliminando recubrimientos mal adheridos, incluido el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del producto picado.			
diO01OA030	0,200 h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA060	0,560 h	Peón especializado	17,46	9,78	
diM06MI010	0,700 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,32	1,62	
diM12W010	0,300 h	Equipo chorro aire presión	2,95	0,89	
diM12W020	0,700 h	Equipo cepillado mecánico	1,17	0,82	
diM12W030	0,700 h	Equipo chorro arena presión	2,33	1,63	
diM07CB010	0,010 h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,20	
diP01DA270	0,600 l	Tratamiento de pasivación armaduras	4,25	2,55	
diP01DA130	0,170 m3	Agua	1,14	0,19	
diP01DA280	0,030 kg	Catalizador peróxido benzoico	6,35	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					21,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU01D140	m2	<b>PICADO Y SANEADO DEL HORM. SEC.CORROIDAS</b> Picado y saneado de hormigón en secciones corroidas, hasta liberar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del producto picado.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA060	0,320 h	Peón especializado	17,46	5,59	
diM06MI010	0,400 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,32	0,93	
diM12W010	0,200 h	Equipo chorro aire presión	2,95	0,59	
diM12W020	0,400 h	Equipo cepillado mecánico	1,17	0,47	
diM12W030	0,400 h	Equipo chorro arena presión	2,33	0,93	
diP01DA270	0,650 l	Tratamiento de pasivación armaduras	4,25	2,76	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diP01DA280	0,025 kg	Catalizador peróxido benzoico	6,35	0,16	
diP03ACC030	10,000 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	1,00	10,00	
TOTAL PARTIDA.....					23,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU01D150	m2	PIC.Y SAN.DEL HORM.SEC.COR. EST.SINGUL. Picado y saneado de hormigón en secciones corroidas, en estructuras singulares o rehabilitación de estructuras, hasta liberar las armaduras en todo su contorno, incluida la reposición de armadura cuando la pérdida de sección sea superior al 20%, el cepillado y limpieza de armaduras, p.p. de pasivación de armaduras vistas mediante pintura específica a base de cemento y resina epoxi y la carga y transporte a lugar autorizado del producto picado.			
diO01OA030	0,200 h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA060	0,800 h	Peón especializado	17,46	13,97	
diM06MI010	1,000 h	Martillo manual picador neumático 9 kg	2,32	2,32	
diM12W010	0,500 h	Equipo chorro aire presión	2,95	1,48	
diM12W020	1,000 h	Equipo cepillado mecánico	1,17	1,17	
diM12W030	1,000 h	Equipo chorro arena presión	2,33	2,33	
diP01DA270	0,650 l	Tratamiento de pasivación armaduras	4,25	2,76	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diP01DA280	0,025 kg	Catalizador peróxido benzoico	6,35	0,16	
diP03ACC030	10,000 kg	Acero corrugado B 500 S/SD	1,00	10,00	
TOTAL PARTIDA .....					38,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO diU02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

APARTADO diU02A TRABAJOS PRELIMINARES

diU02A010	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos. Medida la superficie ejecutada.			
diO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	17,34	0,17	
diM05PN010	0,010 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,32	
TOTAL PARTIDA .....					0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU02A020	m2	DESBR.Y LIMP.TIERRA VEGETAL A MANO Retirada y apilado de capa de tierra vegetal por medios manuales. Medida sobre plano de perfiles.			
diO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,34	10,40	
TOTAL PARTIDA .....					10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU02A030	m2	DESBR.Y LIMP.TERR. C/ARBUSTOS A MÁQ. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad de 25 cm, con medios mecánicos, medida la superficie ejecutada.			
diO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	17,34	0,52	
diM05PN010	0,030 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,96	
diM10AD020	0,010 h	Motosierra de poda a gasolina	4,90	0,05	
TOTAL PARTIDA .....					1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU02A040	m2	ESCARIFICADO SUPERFICIAL A MÁQUINA Escarificado superficial del terreno natural, incluso nivelación y compactación según Pliego de Condiciones, por medios mecánicos.			
diO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	17,34	0,69	
diM10ME010	0,030 h	Escarificador profesional 60 cm.	12,28	0,37	
TOTAL PARTIDA .....					1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU02A045	m2	ESCARIFICADO PROFUNDO A MÁQUINA Escarificado profundo del terreno natural o de firme granular existente, incluso nivelación y compactación según Pliego de Condiciones por medios mecánicos.			
diO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	17,34	2,50	
diM10ME010	0,100 h	Escarificador profesional 60 cm.	12,28	1,23	
TOTAL PARTIDA .....					3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU02A050	m2		<b>ESCARIFICADO DE FIRME</b> Escarificado de firme granular o grav-a-cemento o suelos estabilizados existentes, incluso nivelación y compactación según Pliego de Condiciones, por medios mecánicos.			
diO01OA070	0,028	h	Peón ordinario	17,34	0,49	
diM08RN040	0,017	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,46	
diM05DC020	0,017	h	Dozer cadenas D-7 200 CV	70,66	1,20	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU02A060	ud		<b>CORTADO,TROCEADO TRONCO ÁRBOL</b> Cortado, troceado y almacenamiento en obra de tronco de árbol por centímetro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante.			
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diM11MM010	0,016	h	Motosierra gasolina	3,55	0,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU02A070	CV/h		<b>CABALLO-HORA DE AGOTAMIENTO</b> CV/H Caballo-h de agotamiento con grupo motobomba, cuando sea necesario para la ejecución de excavación o de hormigonado en cualquier tipo de obra.			
diO01OA070	0,047	h	Peón ordinario	17,34	0,81	
diM01DA010	0,047	h	Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV	2,52	0,12	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU02A080	ud		<b>EXTRACCIÓN TOCÓN</b> Extracción de tocón.			
diO01OA070	0,640	h	Peón ordinario	17,34	11,10	
diM10PD010	0,250	h	Destroconadora	58,62	14,66	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>25,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

### APARTADO diU02B EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

#### SUBAPARTADO diU02BD DESMONTES Y VACIADOS

diU02BD010	m3		<b>EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA</b> Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se limite a la apertura de caja.			
diO01OA070	0,035	h	Peón ordinario	17,34	0,61	
diM05PN010	0,035	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,12	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU02BD020	m3		<b>EXCAVACIÓN EN VACIADO</b> Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,030	h	Peón ordinario	17,34	0,52	
diM05EN030	0,030	h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	44,33	1,33	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU02BD030	m3	<b>EXCAVACIÓN EN ROCA C/COMPRES.</b> Excavación en desmonte, caja o vaciado, con compresor, en roca, incluso retirada y carga de productos, medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará en aquellos casos en los que a juicio del proyectista o de la dirección de obra, no sea posible o conveniente la utilización de explosivos.			
diO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	17,34	17,34	
diM06CP010	1,000 h	Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar	4,54	4,54	
diM06MP030	1,000 h	Martillo manual perforador neumát.28 kg	1,52	1,52	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>24,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU02BD040	m3	<b>EXCAVACIÓN EN ROCA C/EXPLOS.</b> Excavación en desmonte, caja o vaciado en roca (esto es, que exija el uso de explosivos), incluso retirada y carga de productos, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA030	0,240 h	Oficial primera	20,40	4,90	
diO01OA070	0,360 h	Peón ordinario	17,34	6,24	
diM06CP010	0,400 h	Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar	4,54	1,82	
diM06MP030	0,400 h	Martillo manual perforador neumát.28 kg	1,52	0,61	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
diP01X040	0,300 kg	Goma 2-ECO 26/200 mm.	2,14	0,64	
diP01X050	0,300 kg	Nagolita a granel saco 25 kg	0,60	0,18	
diP01X030	0,100 ud	Detonador instantaneo	0,81	0,08	
diP01X020	0,100 m	Cordón detonante 12 gr.	0,31	0,03	
diM07W090	0,060 t	km transporte explosivos (100 kg)	2,74	0,16	
diP01X060	0,600 kg	Proyecto y dir. voladura 1000 m3	0,95	0,57	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU02BD050	m3	<b>EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.BLANDO</b> Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de explanación en terreno blando, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte.			
diO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	17,34	4,16	
diM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU02BD060	m3	<b>EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.TRÁNSITO</b> Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de explanación en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte.			
diO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	17,34	8,32	
diM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU02BD070	m3	<b>EXC.DESMONTE M/MAN.TERR.DURO</b> Excavación en desmonte, por medios manuales, para formación de explanación en terreno duro, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte.			
diO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU02BD080	m3	<b>EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.BLANDO &lt;2000 m3</b> Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno blando, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3.			
diO01OA070	0,026 h	Peón ordinario	17,34	0,45	
diM05EN030	0,026 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	44,33	1,15	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU02BD090	m3	<b>EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO &lt;2000 m3</b> Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3.			
diO01OA070	0,032 h	Peón ordinario	17,34	0,55	
diM05EN030	0,032 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	44,33	1,42	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU02BD100	m3	<b>EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.DURO &lt;2000 m3</b> Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno duro, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación inferior a 2000 m3.			
diO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	17,34	0,69	
diM05EN030	0,040 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	44,33	1,77	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU02BD110	m3	<b>EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.BLANDO &gt;2000 m3</b> Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno blando, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación superior a 2000 m3.			
diO01OA070	0,021 h	Peón ordinario	17,34	0,36	
diM05EN040	0,021 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	46,42	0,97	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU02BD120	m3	<b>EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO &gt;2000 m3</b> Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno de tránsito, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación superior a 2000 m3.			
diO01OA070	0,028 h	Peón ordinario	17,34	0,49	
diM05EN040	0,028 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	46,42	1,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU02BD130	m3	<b>EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.DURO &gt;2000 m3</b> Excavación en desmonte, por medios mecánicos, para formación de explanación en terreno duro, medida sobre perfil, incluso carga de productos, sin transporte, para un volumen total de excavación superior a 2000 m3.			
diO01OA070	0,035 h	Peón ordinario	17,34	0,61	
diM05EN040	0,035 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	46,42	1,62	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO diU02BZ ZANJAS Y POZOS						
diU02BZ010	m3		EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,34	17,34	
diM06CM020	1,000	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	2,30	
diM06MI030	1,000	h	Martillo manual picador neumático	2,81	2,81	
diM05PN010	0,050	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
TOTAL PARTIDA.....						24,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
diU02BZ020	m3		EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,024	h	Peón ordinario	17,34	0,42	
diM05EN020	0,024	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	0,93	
TOTAL PARTIDA.....						1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU02BZ030	m3		EXC. ZANJA M.M.C/AGOTAM.AGUA H < 3 m Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,028	h	Peón ordinario	17,34	0,49	
diM05EN020	0,028	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,09	
diM01DA020	0,028	h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	7,63	0,21	
TOTAL PARTIDA.....						1,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
diU02BZ040	m3		EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,032	h	Peón ordinario	17,34	0,55	
diM05EN030	0,032	h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	44,33	1,42	
TOTAL PARTIDA.....						1,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
diU02BZ050	m3		EXC. ZANJA M.M.C/AGOTAM.AGUA 3 < H < 6 m Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,040	h	Peón ordinario	17,34	0,69	
diM05EN030	0,040	h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	44,33	1,77	
diM01DA020	0,040	h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	7,63	0,31	
TOTAL PARTIDA.....						2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
diU02BZ060	m3		EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H > 6 m Excavación en zanja, por medios mecánicos y de más de 6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,036	h	Peón ordinario	17,34	0,62	
diM05EN040	0,036	h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	46,42	1,67	
TOTAL PARTIDA.....						2,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU02BZ070	m3	EXC. ZANJA M.M.C/AGOTAM.AGUA H > 6 m Excavación en zanja, por medios mecánicos y de más de 6 metros de profundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,044 h	Peón ordinario	17,34	0,76	
diM05EN040	0,044 h	Excav. hidráulica neumáticos 144 CV	46,42	2,04	
diM01DA020	0,044 h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	7,63	0,34	

TOTAL PARTIDA..... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU02BZ080	m3	EXCAVACIÓN EN ZANJA EN ROCA Excavación en zanja en roca (esto es, que exija el uso de explosivos) y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA020	0,160 h	Capataz	20,04	3,21	
diO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	17,34	6,07	
diM05RN060	0,350 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	18,15	
diM05EN030	0,100 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	44,33	4,43	

TOTAL PARTIDA..... 31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU02BZ090	m3	EXCAVACIÓN EN POZO A MANO Excavación en pozo a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	1,150 h	Peón ordinario	17,34	19,94	
diM06CM020	1,150 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	2,65	
diM06MI030	1,150 h	Martillo manual picador neumático	2,81	3,23	
diM05PC020	0,050 h	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	36,37	1,82	

TOTAL PARTIDA..... 27,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU02BZ100	m3	EXCAVACIÓN POZO M.M. H < 3 m Excavación en pozo por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,032 h	Peón ordinario	17,34	0,55	
diM05EN020	0,032 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,24	

TOTAL PARTIDA..... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU02BZ110	m3	EXC. POZO M.M.C/AGOTAM.AGUA H < 3 m Excavación en pozo por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,035 h	Peón ordinario	17,34	0,61	
diM05EN020	0,035 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,36	
diM01DA020	0,035 h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	7,63	0,27	

TOTAL PARTIDA..... 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

diU02BZ120	m3	EXCAVACIÓN POZO M.M. 3 < H < 6 m Excavación en pozo por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,038 h	Peón ordinario	17,34	0,66	
diM05EN030	0,038 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	44,33	1,68	

TOTAL PARTIDA..... 2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU02BZ130	m3	<b>EXC. POZO M.M.C/AGOTAM.AGUA 3 &lt; H &lt; 6 m</b> Excavación en pozo por medios mecánicos, entre 3 y 6 metros de profundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,041 h	Peón ordinario	17,34	0,71	
diM05EN030	0,041 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	44,33	1,82	
diM01DA020	0,041 h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	7,63	0,31	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU02BZ140	m3	<b>EXCAVACIÓN POZO M.M. H &gt; 6 m</b> Excavación en pozo por medios mecánicos y de más de 6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,042 h	Peón ordinario	17,34	0,73	
diM05EN040	0,042 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	46,42	1,95	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU02BZ150	m3	<b>EXC. POZO M.M.C/AGOTAM.AGUA H &gt; 6 m</b> Excavación en pozo por medios mecánicos y de más de 6 metros de profundidad, con agotamiento de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diM05EN040	0,050 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	46,42	2,32	
diM01DA020	0,050 h	Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV	7,63	0,38	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU02BZ160	m3	<b>EXCAVACIÓN EN POZO EN ROCA</b> Excavación en pozo en roca, (esto es, que exija el uso de explosivos) y a cualquier profundidad, incluso elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA030	0,544 h	Oficial primera	20,40	11,10	
diO01OA070	0,544 h	Peón ordinario	17,34	9,43	
diM06CP010	0,630 h	Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar	4,54	2,86	
diM06MP030	0,630 h	Martillo manual perforador neumát.28 kg	1,52	0,96	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
diP01X040	0,300 kg	Goma 2-ECO 26/200 mm.	2,14	0,64	
diP01X050	0,300 kg	Nagolita a granel saco 25 kg	0,60	0,18	
diP01X030	0,100 ud	Detonador instantaneo	0,81	0,08	
diP01X020	0,100 m	Cordón detonante 12 gr.	0,31	0,03	
diM07W090	0,060 t	km transporte explosivos (100 kg)	2,74	0,16	
diP01X060	0,600 kg	Proyecto y dir. voladura 1000 m3	0,95	0,57	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>27,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU02BZ170	m3	<b>EXCAVACIÓN POZO M.M. GRAN DIAMETRO</b> Excavación en pozo por medios mecánicos, en pozos de gran diámetro, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diM05EN040	0,120 h	Excav.hidráulica neumáticos 144 CV	46,42	5,57	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU02BZ180	m3	EXCAV. VACIADO PANTALLAS C.ABIERTO			
		Excavacion en vaciado entre pantallas, en cualquier tipo de terreno, a cielo abierto, y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA030	0,076 h	Oficial primera	20,40	1,55	
diO01OA070	0,076 h	Peón ordinario	17,34	1,32	
diM05RN020	0,076 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	1,97	
TOTAL PARTIDA .....					4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO diU02C EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS

diU02C010	m3	EXCAVACIÓN EN MINA A MANO			
		Excavación en mina, por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso arrastre, elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA020	0,800 h	Capataz	20,04	16,03	
diO01OA070	3,200 h	Peón ordinario	17,34	55,49	
diM06CM020	1,000 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	2,30	
diM06MI030	1,000 h	Martillo manual picador neumático	2,81	2,81	
diP01EM060	0,020 m3	Madera pino para entibaciones	160,96	3,22	
diA00T030	1,000 m3	ARRASTRE Y ELEVACION	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA .....					80,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU02C020	m3	EXCAVACIÓN EN MINA EN ROCA			
		Excavación en mina en roca (esto es, que exija el uso de explosivos) y a cualquier profundidad, incluso arrastre, elevación y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil sin transporte.			
diO01OA030	2,250 h	Oficial primera	20,40	45,90	
diO01OA070	2,250 h	Peón ordinario	17,34	39,02	
diM06CP010	2,000 h	Compres.portátil diesel 10 m3/min. 12 bar	4,54	9,08	
diM06MP030	2,000 h	Martillo manual perforador neumát.28 kg	1,52	3,04	
diP01X040	0,300 kg	Goma 2-ECO 26/200 mm.	2,14	0,64	
diP01X050	0,300 kg	Nagolita a granel saco 25 kg	0,60	0,18	
diP01X030	0,100 ud	Detonador instantaneo	0,81	0,08	
diP01X020	0,100 m	Cordón detonante 12 gr.	0,31	0,03	
diM07W090	0,060 t	km transporte explosivos (100 kg)	2,74	0,16	
diP01X060	0,600 kg	Proyecto y dir. voladura 1000 m3	0,95	0,57	
diP01EM060	0,020 m3	Madera pino para entibaciones	160,96	3,22	
diA00T030	1,000 m3	ARRASTRE Y ELEVACION	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA .....					102,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU02C030	m3	EXCAVACIÓN EN RECALCES			
		Excavación en recalces de muros y cimientos a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso retirada y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transporte.			
diO01OA030	0,800 h	Oficial primera	20,40	16,32	
diO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diM06CM020	0,800 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,84	
diM06MI030	0,800 h	Martillo manual picador neumático	2,81	2,25	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
TOTAL PARTIDA .....					35,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU02C040	m3	ARRASTRE Y ELEVACIÓN			
		Arrastre y elevación en minas y pozos, de los productos sobrantes de excavación y demolición.			
diO01OA070	0,012 h	Peón ordinario	17,34	0,21	
diM07CG030	0,012 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	0,60	
TOTAL PARTIDA .....					0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU02D ENTIBACIONES						
diU02D010	m2		ENTIBACIÓN LIGERA EN ZANJAS			
			Entibación ligera (una tabla si y dos no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
diO01OB010	0,300	h	Oficial 1ª encofrador	19,99	6,00	
diO01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,34	5,20	
diP01EM060	0,004	m3	Madera pino para entibaciones	160,96	0,64	
diP01U060	0,030	kg	Puntas acero 17x70 mm cabeza plana	1,98	0,06	
diP01EW100	2,000	m3	Codal conifera D=120mm.	0,46	0,92	
TOTAL PARTIDA .....						12,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
diU02D020	m2		ENTIBACIÓN MEDIA EN ZANJAS			
			Entibación media (una tabla si y otra no) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
diO01OA030	0,450	h	Oficial primera	20,40	9,18	
diO01OA070	0,450	h	Peón ordinario	17,34	7,80	
diP01U060	0,050	kg	Puntas acero 17x70 mm cabeza plana	1,98	0,10	
diP01EM060	0,005	m3	Madera pino para entibaciones	160,96	0,80	
diP01EW100	2,000	m3	Codal conifera D=120mm.	0,46	0,92	
TOTAL PARTIDA .....						18,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
diU02D030	m2		ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA			
			Entibación cuajada (tablas a tope) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
diO01OB010	0,700	h	Oficial 1ª encofrador	19,99	13,99	
diO01OA070	0,700	h	Peón ordinario	17,34	12,14	
diP01EM060	0,007	m3	Madera pino para entibaciones	160,96	1,13	
diP01U060	0,100	kg	Puntas acero 17x70 mm cabeza plana	1,98	0,20	
diP01EW100	2,000	m3	Codal conifera D=120mm.	0,46	0,92	
TOTAL PARTIDA .....						28,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU02D040	m2		ENTIBACIÓN LIGERA EN MINA			
			Entibación ligera (una tabla si y dos no) en mina a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
diO01OB010	0,400	h	Oficial 1ª encofrador	19,99	8,00	
diO01OA060	0,400	h	Peón especializado	17,46	6,98	
diP01EM060	0,004	m3	Madera pino para entibaciones	160,96	0,64	
diP01U060	0,030	kg	Puntas acero 17x70 mm cabeza plana	1,98	0,06	
diP01EW100	2,000	m3	Codal conifera D=120mm.	0,46	0,92	
TOTAL PARTIDA .....						16,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
diU02D050	m2		ENTIBACIÓN MEDIA EN MINA			
			Entibación media (una tabla si y otra no) en mina, a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
diO01OB010	0,600	h	Oficial 1ª encofrador	19,99	11,99	
diO01OA060	0,600	h	Peón especializado	17,46	10,48	
diP01EM060	0,005	m3	Madera pino para entibaciones	160,96	0,80	
diP01U060	0,050	kg	Puntas acero 17x70 mm cabeza plana	1,98	0,10	
diP01EW100	2,000	m3	Codal conifera D=120mm.	0,46	0,92	
TOTAL PARTIDA .....						24,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU02D060	m2	ENTIBACIÓN CUAJADA EN MINA Entibación cuajada (tablas a tope) en mina, a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
diO01OB010	0,800 h	Oficial 1ª encofrador	19,99	15,99	
diO01OA060	0,800 h	Peón especializado	17,46	13,97	
diP01EM060	0,007 m3	Madera pino para entibaciones	160,96	1,13	
diP01U060	0,100 kg	Puntas acero 17x70 mm cabeza plana	1,98	0,20	
diP01EW100	2,000 m3	Codal conifera D=120mm.	0,46	0,92	
TOTAL PARTIDA .....					32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diU02D070	m2	ENTIBACIÓN CON PANELES METÁLICOS Entibación con paneles metálicos, a cualquier profundidad, incluso desentibado. Medida la superficie de entibación útil.			
diO01OB010	0,400 h	Oficial 1ª encofrador	19,99	8,00	
diO01OA060	0,400 h	Peón especializado	17,46	6,98	
diM13EF020	1,000 m2	Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas	2,65	2,65	
diP01DA010	0,082 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,27	0,10	
diM13EF030	0,100 m	Fleje para encofrado metálico	0,30	0,03	
diP03AA010	0,050 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,90	0,05	
diP01U060	1,000 kg	Puntas acero 17x70 mm cabeza plana	1,98	1,98	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	19,80	0,30	
TOTAL PARTIDA .....					20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO diU02E RELLENOS

SUBAPARTADO diU02ET TERRAPLENADOS

diU02ET010	m3	FORMACIÓN TERRAP.CIMI.OBRA Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales y compactación según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.			
diO01OA020	0,008 h	Capataz	20,04	0,16	
diO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	17,34	0,35	
diM08N010	0,007 h	Motoniveladora de 135 CV	40,01	0,28	
diM08RN030	0,013 h	Rodillo vibrante autopropuls.mix to 11 t	23,53	0,31	
diM08CA010	0,004 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,71	0,13	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diA00T020	1,100 m3	KM TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM	0,70	0,77	
TOTAL PARTIDA .....					2,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU02ET020	m3	FORMACIÓN TERRAP.CORO.OBRA Formación de terraplén (coronación) por medio mecánicos y en capas no superiores a 20 cm, con suelos adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales, nivelación y compactación, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.			
diO01OA020	0,008 h	Capataz	20,04	0,16	
diO01OA070	0,024 h	Peón ordinario	17,34	0,42	
diM08N010	0,008 h	Motoniveladora de 135 CV	40,01	0,32	
diM08RN030	0,016 h	Rodillo vibrante autopropuls.mix to 11 t	23,53	0,38	
diM08CA010	0,005 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,71	0,16	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diA00T020	1,120 m3	KM TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM	0,70	0,78	
TOTAL PARTIDA .....					2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU02ET030	m3	<b>FORMACIÓN TERRAP.CIMI.PRÉST</b> Formación de terraplén (cimiento y núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, y compactados, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.			
diO01OA020	0,008 h	Capataz	20,04	0,16	
diO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	17,34	0,35	
diM08N010	0,007 h	Motoniveladora de 135 CV	40,01	0,28	
diM08RN030	0,013 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,53	0,31	
diM08CA010	0,004 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,71	0,13	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diP01AA060	1,100 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					4,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU02ET040	m3	<b>FORMACIÓN TERRAP.CORO.PRÉST</b> Formación de terraplén (coronación) por medios mecánicos y en capas no superiores a 20 cm con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, incluso nivelación y compactación según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.			
diO01OA020	0,008 h	Capataz	20,04	0,16	
diO01OA070	0,024 h	Peón ordinario	17,34	0,42	
diM08N010	0,008 h	Motoniveladora de 135 CV	40,01	0,32	
diM08RN030	0,016 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,53	0,38	
diM08CA010	0,005 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,71	0,16	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diP01AA060	1,200 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	3,92	
TOTAL PARTIDA.....					5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU02ER RELLENOS LOCALIZADOS

diU02ER010	m3	<b>RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.</b> Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.			
diO01OA020	0,012 h	Capataz	20,04	0,24	
diO01OA070	0,132 h	Peón ordinario	17,34	2,29	
diM08RL010	0,132 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.	5,08	0,67	
diM05RN010	0,015 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	23,28	0,35	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU02ER020	m3	<b>RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO</b> Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.			
diO01OA020	0,012 h	Capataz	20,04	0,24	
diO01OA070	0,132 h	Peón ordinario	17,34	2,29	
diM08RL010	0,132 h	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.	5,08	0,67	
diM05RN010	0,015 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	23,28	0,35	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diP01AA060	1,200 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	3,92	
TOTAL PARTIDA.....					7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU02ER030	m3	<b>RELLENO MINA/POZO TOLERABLE</b> Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos tolerables o adecuados de la propia excavación, incluso arrastre de tierras, medido sobre perfil.			
diO01OA020	0,132 h	Capataz	20,04	2,65	
diO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>16,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU02ER040	m3	<b>RELLENO MINA/ POZO PRÉSTAMO</b> Relleno y retacado o compactación de minas o pozos a mano con suelos tolerables o adecuados procedentes de préstamos, medido sobre perfil.			
diO01OA020	0,132 h	Capataz	20,04	2,65	
diO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diP01AA060	1,200 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	3,92	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>20,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU02ER050	m3	<b>REL.LOC. CON MATERIAL DE PRÉSTAMOS FILTRANTE</b> Relleno localizado con material filtrante de préstamos, en cimientos y trasdoses de muros.			
diO01OA020	0,010 h	Capataz	20,04	0,20	
diO01OA070	0,108 h	Peón ordinario	17,34	1,87	
diM08RN010	0,108 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,69	3,53	
diM08CA010	0,010 h	Camión cisterna de agua 16 t	32,71	0,33	
diP01AF010	2,200 t	Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0	3,03	6,67	
diM07W030	44,000 t	km transporte zahorra	0,11	4,84	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>17,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU02ER060	m3	<b>RELLENO MIXTO TIERRA-MORTERO</b> Relleno mixto formado por tierra, con suelos tolerables o adecuados de la propia excavación, y mortero.			
diO01OA020	0,024 h	Capataz	20,04	0,48	
diO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	17,34	4,16	
diM05RN010	0,015 h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	23,28	0,35	
diP01MC010	0,300 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-20/CEM	68,80	20,64	
diP01DA130	0,250 m3	Agua	1,14	0,29	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>25,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

SUBAPARTADO diU02EA ASIENTOS DE TUBERÍAS

diU02EA010	m3		EXTENSIÓN CAMA TIERRA ARENOSA			
			Extensión y puesta en rasante a mano, de cama de tierra arenosa de la propia excavación, para asiento de tuberías de red de riego o de distribución de agua en zanja, medida sobre perfil.			
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
TOTAL PARTIDA .....						3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU02EA020	m3		SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA			
			Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento y relleno en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.			
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diM08RB010	0,070	h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,29	
diM05PN010	0,030	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,96	
diP01AG060	1,000	m3	Gravilla machaqueo 12/20 mm.	12,11	12,11	
TOTAL PARTIDA .....						15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU02EA030	m3		SUMINISTRO EXTENS. ARENA MIGA			
			Suministro extensión y compactación de arena de miga seleccionada y cribada, sin piedras de tamaño 20 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, medida sobre perfil.			
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diM08RB010	0,070	h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,29	
diM05PN010	0,030	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,96	
diP01AA050	1,000	m3	Arena de miga cribada	20,67	20,67	
TOTAL PARTIDA .....						24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

APARTADO diU02F REFINOS, NIVELACIONES, COMPACTACIONES

diU02F010	m2		REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.			
			Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.			
diO01OA020	0,007	h	Capataz	20,04	0,14	
diM08N010	0,004	h	Motoniveladora de 135 CV	40,01	0,16	
diM08RN040	0,004	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,11	
TOTAL PARTIDA .....						0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU02F020	m2		REFINO, NIVELACIÓN TALUDES			
			Refino y nivelación por medios mecánicos de taludes.			
diO01OA020	0,002	h	Capataz	20,04	0,04	
diM08N010	0,002	h	Motoniveladora de 135 CV	40,01	0,08	
TOTAL PARTIDA .....						0,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

diU02F030	m2		REFINO Y NIVEL. FONDO ZANJA			
			Refino y nivelación (rastrillado) ejecutado a mano, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos excavados con máquina.			
diO01OA020	0,008	h	Capataz	20,04	0,16	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
TOTAL PARTIDA .....						2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU02F040	m2	<b>COMPACTACIÓN FONDO ZANJA</b> Compactación por medios mecánicos, del terreno natural del fondo de zanjas o cimientos.			
diO01OA020	0,002 h	Capataz	20,04	0,04	
diO01OA070	0,014 h	Peón ordinario	17,34	0,24	
diM08RB010	0,014 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,06	
TOTAL PARTIDA .....					0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU02F050	m2	<b>REFINO Y NIVEL CUNETAS</b> Refino y nivelación por medios mecánicos de cunetas, incluso carga de productos, sin transporte.			
diO01OA020	0,007 h	Capataz	20,04	0,14	
diM08N010	0,002 h	Motoniveladora de 135 CV	40,01	0,08	
diM05EN030	0,002 h	Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv	44,33	0,09	
diM07CB020	0,004 h	Camión basculante 4x2 10 t.	23,90	0,10	
TOTAL PARTIDA .....					0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO diU02G GEOTEXTILES

diU02G010	m2	<b>GEOTEXTIL 12 KN/m2</b> Suministro y colocación de geotextil termosoldado de filamento continuo, con resistencia a tracción = 12 kN/m2 y anticontaminante.			
diO01OA070	0,012 h	Peón ordinario	17,34	0,21	
diP06BG070	1,010 m2	Filtro geotextil -150 gr/m2	0,65	0,66	
TOTAL PARTIDA .....					0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU02G020	m2	<b>GEOTEXTIL 30 KN/m2</b> Suministro y colocación de geotextil tejido con resistencia a tracción =30 kN/m2 y anticontaminante.			
diO01OA070	0,030 h	Peón ordinario	17,34	0,52	
diP06BG060	1,010 m2	Filtro geotextil -300gr/m2	0,94	0,95	
TOTAL PARTIDA .....					1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU02G030	m2	<b>GEOTEXTIL NO TEJIDO 100 G/M2</b> Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 115 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
diO01OA070	0,010 h	Peón ordinario	17,34	0,17	
diP06BG020	1,000 m2	Filtro geotextil no tejido 100 g/m2	1,67	1,67	
TOTAL PARTIDA .....					1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU02G040	m2	<b>GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2</b> Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 160 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
diO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	17,34	0,28	
diP06BG030	1,000 m2	Filtro geotextil no tejido 160 g/m2	2,19	2,19	
TOTAL PARTIDA .....					2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU02G050	m2	<b>GEOTEXTIL NO TEJIDO 180 G/M2</b> Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de180 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
diO01OA070	0,018 h	Peón ordinario	17,34	0,31	
diP06BG040	1,000 m2	Filtro geotextil no tejido 180g/m2	2,34	2,34	
TOTAL PARTIDA .....					2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU02G060	m2	GEOTEXTIL NO TEJIDO 215 G/M2 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 215 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
diO01OA070	0,022 h	Peón ordinario	17,34	0,38	
diP06BG050	1,000 m2	Filtro geotextil no tejido 215 g/m2	2,45	2,45	
TOTAL PARTIDA.....					2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU02G070	m2	GEOTEXTIL NO TEJIDO 500 G/M2 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos mecánicamente, con un gramaje de 500 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
diO01OA070	0,050 h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP06BG270	1,000 m2	Geotextil polipropileno tejido 500 g/m2	7,10	7,10	
TOTAL PARTIDA.....					7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU02G080	m2	GEOTEXTIL TEJIDO 140 G/M2 Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 140 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
diO01OA070	0,014 h	Peón ordinario	17,34	0,24	
diP06BG280	1,000 m2	Geotextil polipropileno tejido 140 g/m2	2,61	2,61	
TOTAL PARTIDA.....					2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU02G090	m2	GEOTEXTIL TEJIDO 200 G/M2 Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
diO01OA070	0,020 h	Peón ordinario	17,34	0,35	
diP06BG290	1,000 m2	Geotextil polipropileno tejido 200 g/m2	3,26	3,26	
TOTAL PARTIDA.....					3,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU02G100	m2	GEOTEXTIL TEJIDO 280 G/M2 Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 280 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
diO01OA070	0,028 h	Peón ordinario	17,34	0,49	
diP06BG300	1,000 m2	Geotextil polipropileno tejido 280 g/m2	3,89	3,89	
TOTAL PARTIDA.....					4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU02G110	m2	GEOTEXTIL TEJIDO 450 G/M2 Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 450 g/m2. Medida la superficie ejecutada.			
diO01OA070	0,045 h	Peón ordinario	17,34	0,78	
diP06BG310	1,000 m2	Geotextil polipropileno tejido 450 g/m2	5,26	5,26	
TOTAL PARTIDA.....					6,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU02H TRANSPORTES Y CANONES						
diU02H010	m		<b>TRANSPORTE BORDILLO RECUPER.</b> Transporte de bordillo recuperado a casilla u otra obra municipal, incluso descarga.			
diO01OA070	0,072	h	Peón ordinario	17,34	1,25	
diM07CB010	0,020	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,40	
TOTAL PARTIDA .....						1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU02H020	m2		<b>TRANSPORTE ADOQUINES RECUPER.</b> Transporte de adoquines o losas recuperados, a casilla u otra obra municipal, incluso descarga.			
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diM07CB010	0,060	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	1,19	
TOTAL PARTIDA .....						2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU02H030	m		<b>TRANSPORTE TUB. FUNDI. RECUP.</b> Transporte de tubería de fundición recuperada de red de riego (ø 40 a 80 mm), incluso parte proporcional de piezas, llaves y bocas a casilla u otra obra municipal, incluso descarga.			
diO01OA070	0,048	h	Peón ordinario	17,34	0,83	
diM07CB010	0,020	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,40	
TOTAL PARTIDA .....						1,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
diU02H040	m3		<b>TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO</b> Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)			
diO01OA070	0,072	h	Peón ordinario	17,34	1,25	
diM07CB030	0,090	h	Camión basculante de 12 t	22,05	1,98	
TOTAL PARTIDA .....						3,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
diU02H050	m3		<b>TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA</b> Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido mecánico en su caso, medido sobre perfil.			
diO01OA070	0,034	h	Peón ordinario	17,34	0,59	
diM07CB030	0,034	h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,75	
diM05DC010	0,002	h	Dozer cadenas D-6 140 CV	51,02	0,10	
TOTAL PARTIDA .....						1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
diU02H060	m3		<b>KM TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D&lt;1KM</b> Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a 1 km.			
diO01OA070	0,016	h	Peón ordinario	17,34	0,28	
diM07CB040	0,016	h	Camión basculante 4x4 14 t.	25,96	0,42	
TOTAL PARTIDA .....						0,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
diU02H070	m3		<b>CANON DE RCD A VERTEDERO</b> Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y demolición (RCD), incluyendo el extendido.			
diM07N040	1,000	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	7,35	
TOTAL PARTIDA .....						7,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO diU03 HORMIGONES Y ACEROS					
APARTADO diU03E PAVIMENTACIÓN					
SUBAPARTADO diU03EB BASES PAVIMENTOS					
diU03EB010	m3	BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II			
		Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40/X0 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.			
diO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	17,34	5,55	
diM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,46	
diP01HM021	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	70,68	
TOTAL PARTIDA.....					76,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU03EB020	m3	BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II/SR			
		Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en base de calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y escaleras, con HM-15/P/40/X0 (CEM-II/SR), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.			
diO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	17,34	5,55	
diM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,46	
diP01HM021	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	70,68	
TOTAL PARTIDA.....					76,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU03EP PAVIMENTOS Y JUNTAS DE CONTRACCIÓN					
diU03EP010	m3	PAVIMENTO HGON.MASA HM-15/P/40/X0			
		Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40/X0, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.			
diO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	17,34	5,55	
diM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,46	
diP01HM021	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	70,68	
TOTAL PARTIDA.....					76,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU03EP020	m3	PAVIMENTO HGON.MASA HM-15/P/40/XD2			
		Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40/XD2, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.			
diO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	17,34	5,55	
diM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,46	
diP01HM110	1,000 m3	Hormigón HM-15/P/40/XD2 central	71,25	71,25	
TOTAL PARTIDA.....					77,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU03EP030	m3	<b>PAVIMENTO LOSAS HORMIGÓN IN SITU</b> Pavimento de losas de hormigón en masa tipo HA-25/B/20/XC2, con cemento CEM-II , con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y adición de superplastificante, ejecutado a mano con encofrados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con textura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpillera y pulverización de producto filmógeno de curado sobre su superficie terminada, sin incluir juntas.			
diO01OA030	0,040 h	Oficial primera	20,40	0,82	
diO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diM11HV050	0,050 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,23	
diP01HA021	1,000 m3	Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central	77,65	77,65	
diO01OB010	0,050 h	Oficial 1º encofrador	19,99	1,00	
diO01OB020	0,050 h	Ayudante encofrador	18,76	0,94	
diP01EM080	0,014 m3	Madera pino encofrar 26 mm	201,15	2,82	
diP03AA010	0,053 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,90	0,05	
diP01U070	0,027 kg	Puntas acero 20x 100 mm cabeza plana	1,99	0,05	
diM11HR010	0,050 h	Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm	1,74	0,09	
TOTAL PARTIDA .....					97,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU03EP040	m	<b>EJECUCIÓN JUNTA CONTRACCIÓN SERRADA</b> Ejecución de junta de contracción de pavimento de losas de hormigón en masa tipo HP-35 , mediante serrado mecánico del hormigón endurecido, incluso limpieza y sellado de junta con masilla bituminosa de aplicación en caliente o en frío.			
diO01OA040	0,064 h	Oficial segunda	18,82	1,20	
diM11HC010	0,016 h	Equipo cortajuntas losas	9,89	0,16	
diP08XW010	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pav.im.piezas	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA .....					1,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO diU03G RED DE RIEGO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA					
diU03G010	m3	<b>BASE ARQUETAS HGON.MASA HM-20/P/40/X0</b> Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras de arquetas para llaves, ventosas hidrantes, etc., con HM-15/P/40/X0, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,318 h	Peón ordinario	17,34	5,51	
diM11HV050	0,097 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,45	
diP01HM021	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	70,68	
TOTAL PARTIDA .....					76,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU03G020	m3	<b>BASE ARQUETAS HGON.MASA HM-15/P/40/XD1</b> Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras de arquetas para llaves, ventosas hidrantes, etc., con HM-15/P/40/XD1, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,318 h	Peón ordinario	17,34	5,51	
diM11HV050	0,097 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,45	
diP01HM090	1,000 m3	Hormigón HM-15/P/40/XD1 central	67,73	67,73	
TOTAL PARTIDA .....					73,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU03G030	m3	<b>BASE ARQUETAS HGON.MASA HM-20/B/20/X0</b> Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras de arquetas para llaves, ventosas, hidrantes, etc., con HM-20/B/20/X0, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,318 h	Peón ordinario	17,34	5,51	
diM11HV050	0,097 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,45	
diP01HM010	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	70,87	
TOTAL PARTIDA .....					76,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU03G040	m3	BASE ARQUETAS HGON.MASA HM-30/P/20/X0+XA2 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en soleras de arquetas para llaves, ventosas, hidran-tes, etc..., con HM-30/P/20/X0+XA2, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,318 h	Peón ordinario	17,34	5,51	
diM11HV050	0,097 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,45	
diP01HM210	1,000 m3	Hormigón HM-30/P/20/X0+XA2 central	85,98	85,98	
TOTAL PARTIDA.....					91,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU03G050	m3	HGON.P/ARMAR HA-25/B/20/XC2, ANCLAJES Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en anclajes de llaves o piezas espe-ciales con HA-25/B/20/XC2, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,336 h	Peón ordinario	17,34	5,83	
diM11HV050	0,120 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,56	
diP01HA021	1,000 m3	Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central	77,65	77,65	
TOTAL PARTIDA.....					84,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU03G060	m3	HGON.P/ARMAR HA-30/B/20/XC2+XA1, ANCLAJES Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, moldeado y vibrado, en anclajes de llaves o piezas espe-ciales con HA-30/B/20/XC2+XA1, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,336 h	Peón ordinario	17,34	5,83	
diM11HV050	0,120 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,56	
diP01HA140	1,000 m3	Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA1 central	98,77	98,77	
TOTAL PARTIDA.....					105,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO diU03H BASES CANALIZACIONES Y ALUMBRADO PÚBLICO

diU03H010	m3	HGON.MASAHM-15/P/40/X0, CANALIZ. Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-15/P/40/X0 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,304 h	Peón ordinario	17,34	5,27	
diM11HV050	0,080 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,37	
diP01HM021	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	70,68	
TOTAL PARTIDA.....					76,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU03H020	m3	HGON.MASA HM-15/P/40/XD1, CANALIZ. Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-15/P/40/XD1, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,304 h	Peón ordinario	17,34	5,27	
diM11HV050	0,080 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,37	
diP01HM090	1,000 m3	Hormigón HM-15/P/40/XD1 central	67,73	67,73	
TOTAL PARTIDA.....					73,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU03H030	m3	HGON.MASA HM-20/B/20/X0 CANALIZ. Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-20/B/20/X0, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,304 h	Peón ordinario	17,34	5,27	
diM11HV050	0,080 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,37	
diP01HM010	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	70,87	
TOTAL PARTIDA.....					76,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU03H040	m3		<b>HGON.MASA HM-30/P/20/X0+XA1, CANALIZ.</b> Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en arquetas, canalizaciones de alumbrado, de semáforos, etc., HM-30/P/20/X0+XA1, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,304	h	Peón ordinario	17,34	5,27	
diM11HV050	0,080	h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,37	
diP01HM200	1,000	m3	Hormigón HM-30/P/20/X0+XA1 central	84,78	84,78	
TOTAL PARTIDA.....						90,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU03H050	m3		<b>CIMENT.HGON.MASA HM-20/B/20/X0 BÁCULOS</b> Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en cimientos de báculos, columnas, postes y armarios, para alumbrado, semáforos o señalización, con HM-20/B/20/X0, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,312	h	Peón ordinario	17,34	5,41	
diM11HV050	0,090	h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,42	
diP01HM010	1,000	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	70,87	
TOTAL PARTIDA.....						76,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU03H060	m3		<b>CIMENT.HGON.MASA HM-30/P/20/X0+XA1, BÁCULOS</b> Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en cimientos de báculos, columnas, postes y armarios, para alumbrado, semáforos o señalización, con HM-30/P/20/X0+XA1, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,312	h	Peón ordinario	17,34	5,41	
diM11HV050	0,090	h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,42	
diP01HM200	1,000	m3	Hormigón HM-30/P/20/X0+XA1 central	84,78	84,78	
TOTAL PARTIDA.....						90,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO diU03I BASES MOBILIARIO URBANO						
diU03I010	m3		<b>BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/B/20/X0</b> Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado en cimientos y anclajes de barandillas, cerramientos, horquillas, papeleras, juegos, bancos y plataforma y anclajes de fuente de beber con acabado visto, con HM-20/B/20/X0, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,308	h	Peón ordinario	17,34	5,34	
diM11HV050	0,085	h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,39	
diP01HM010	1,000	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	70,87	
TOTAL PARTIDA.....						76,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU03I020	m3		<b>BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-30/P/20/X0+XA1</b> Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado en cimientos y anclajes de barandillas, cerramientos, horquillas, papeleras, juegos, bancos y plataforma y anclajes de fuente de beber con acabado visto, con HM-30/P/20/X0+XA1, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,308	h	Peón ordinario	17,34	5,34	
diM11HV050	0,085	h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,39	
diP01HM200	1,000	m3	Hormigón HM-30/P/20/X0+XA1 central	84,78	84,78	
TOTAL PARTIDA.....						90,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU03K ACEROS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS						
diU03K010	kg		ACERO LAMIN. S275JR, ESTRUCT			
Suministro y colocación de acero laminado tipo S275JR , en perfiles, según peso teórico, incluso casquillos de montaje, embrochados, empalmes y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura.						
diO01OA090	0,012	h	Cuadrilla A	47,23	0,57	
diM02GE010	0,005	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	0,18	
diP03ALP030	1,000	kg	Acero laminado S 275JR montado	2,05	2,05	
diP25OU080	0,006	l	Minio electrolítico	5,71	0,03	
TOTAL PARTIDA.....						2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU03K020	kg		ACERO LAMIN. S275JR, APOYOS			
Suministro y colocación de acero laminado tipo S275JR , en chapas cortadas y preparadas para placas de anclaje o de apoyo sobre hormigón o fábrica, incluso barras de anclaje, recibido, nivelación y parte proporcional de pintura antioxidante, recortes y material de soldadura.						
diO01OA090	0,015	h	Cuadrilla A	47,23	0,71	
diM02GE010	0,004	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	0,14	
diP03ALP030	1,000	kg	Acero laminado S 275JR montado	2,05	2,05	
diP25OU080	0,006	l	Minio electrolítico	5,71	0,03	
TOTAL PARTIDA.....						2,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU03K030	m2		REJILLA PLETINA ACERO TIPO TRAMEX PEATONAL			
Rejilla con pletinas de acero galvanizado tipo "tramex " en pasarelas, peldaños y cubrición de huecos, para uso peatonal y de mantenimiento (sobrecarga 10 kN/m2) incluso p.p de marcos, elementos de fijación y soporte, recibido, nivelación y montaje, incluso estructura de sustentación.						
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP03AE010	1,000	m2	Rejilla con pletina acero tipo tramex	50,10	50,10	
TOTAL PARTIDA.....						53,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO diU03F SANEAMIENTO Y GALERÍAS DE SERVICIO

SUBAPARTADO diU03FA SAN.Y GAL. DE SERVICIO A CIELO ABIERTO

diU03FA010	m3		BASE REJ.LINEAL/ALCANT HGON.MASA HM-15/P/40/X0			
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundidad, con HM-15/P/40/X0, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.						
diO01OA070	0,256	h	Peón ordinario	17,34	4,44	
diM11HV050	0,120	h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,56	
diP01HM021	1,000	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	70,68	
TOTAL PARTIDA.....						75,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU03FA020	m3		BASE REJ.LINEAL/ALCANT. HGON.MASA HA-30/B/20/XC2+XA1			
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundidad, con HA-30/B/20/XC2+XA1, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.						
diO01OA070	0,256	h	Peón ordinario	17,34	4,44	
diM11HV050	0,120	h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,56	
diP01HA140	1,000	m3	Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA1 central	98,77	98,77	
TOTAL PARTIDA.....						103,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU03FA030	m3	<b>BASE REJ.LINEAL/ALCANT HGON.MASA HM-20/B/20/X0</b> Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundidad, con HM-20/B/20/X0, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	17,34	4,16	
diM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,46	
diP01HM010	1,000 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	70,87	
TOTAL PARTIDA .....					75,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU03FA040	m3	<b>BASE REJ.LINEAL/ALCANT. HGON.MASA HA-30/B/20/XC2+XA1</b> Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado, en solera y refuerzo de alcantarillas tubulares ejecutadas en zanja, a cualquier profundidad, con HA-30/B/20/XC2+XA1, con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica.			
diO01OA070	0,240 h	Peón ordinario	17,34	4,16	
diM11HV050	0,100 h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,46	
diP01HA140	1,000 m3	Hormigón HA-30/B/20/XC2+XA1 central	98,77	98,77	
TOTAL PARTIDA .....					103,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO diU03V VARIOS

diU03V010	ud	<b>PLACA CIMENTACIÓN 30X30X1,5</b> Suministro y colocación de placa de asiento de acero laminado en perfil plano para cimentación de 30x30x1,5 cm de dimensiones con cuatro patillas de redondo corrugado de ø 12 y 1 m. de longitud, incluso anclajes y taladro central.			
diO01OA030	0,160 h	Oficial primera	20,40	3,26	
diO01OA060	0,160 h	Peón especializado	17,46	2,79	
diP03ALP010	10,598 kg	Acero laminado S 275JR	1,35	14,31	
diP03ACC020	3,956 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	1,00	3,96	
diP25OU080	0,002 l	Minio electrolítico	5,71	0,01	
TOTAL PARTIDA .....					24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU03V020	ud	<b>PLACA CIMENTACIÓN 30X30X3</b> Suministro y colocación de placa de asiento de acero laminado en perfil plano para cimentación de 30x30x3 cm de dimensiones con cuatro patillas de redondo corrugado de ø 12 y 1 m. de longitud, incluso anclajes y taladro central.			
diO01OA030	0,160 h	Oficial primera	20,40	3,26	
diO01OA060	0,160 h	Peón especializado	17,46	2,79	
diP03ALP010	21,195 kg	Acero laminado S 275JR	1,35	28,61	
diP03ACC020	3,956 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	1,00	3,96	
diP25OU080	0,002 l	Minio electrolítico	5,71	0,01	
TOTAL PARTIDA .....					38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU03V030	ud	<b>PLACA CIMENTACIÓN 40X40X3</b> Suministro y colocación de placa de asiento de acero laminado en perfil plano para cimentación de 40x40x3 cm de dimensiones con cuatro patillas de redondo corrugado de ø 12 y 1 m. de longitud y pernos de ø 12, incluso anclajes y taladro central.			
diO01OA030	0,160 h	Oficial primera	20,40	3,26	
diO01OA060	0,160 h	Peón especializado	17,46	2,79	
diP03ALP010	37,680 kg	Acero laminado S 275JR	1,35	50,87	
diP03ACC020	3,956 kg	Acero corrugado B 500 S/SD 12 mm	1,00	3,96	
diP25OU080	0,002 l	Minio electrolítico	5,71	0,01	
TOTAL PARTIDA .....					60,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU03V040	m2	<b>TRATAM. TERR. COLUM. GRAVA 6 M.</b> Tratamiento del terrero mediante columnas de grava de 6 m. de profundidad (admisibilidad media de grava 1 m3/m), incluso parte proporcional de encachado de gravas compactado de 0,30 m. de espesor, según las condiciones fijadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.			
diO01OA020	0,040 h	Capataz	20,04	0,80	
diO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	17,34	2,77	
diM02GC010	0,100 h	Grúa celosía s/cadenas 80 t	135,88	13,59	
diM04YI010	0,100 h	Inyectora hidráulica c/grupo	31,01	3,10	
diP01AG070	1,178 m3	Gravilla machaqueo 20/40 mm	13,77	16,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU03V050	m2	<b>TRATAT. TERR. COLUM. GRAVA 10 M.</b> Tratamiento del terrero mediante columnas de grava de 10 m. de profundidad (admisibilidad media de grava 1 m3/m), incluso parte proporcional de encachado de gravas compactado de 0,30 m. de espesor, según las condiciones fijadas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto.			
diO01OA020	0,040 h	Capataz	20,04	0,80	
diO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM02GC010	0,150 h	Grúa celosía s/cadenas 80 t	135,88	20,38	
diM04YI010	0,100 h	Inyectora hidráulica c/grupo	31,01	3,10	
diP01AG070	2,237 m3	Gravilla machaqueo 20/40 mm	13,77	30,80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>58,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU03V060	m3	<b>INCREMENTO BOMBA 56-75 m3 PLUMA 36 m.</b> Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba de 56 a 75 m3 y pluma de 36 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.			
diP01HB010	1,000 m3	Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m	10,07	10,07	
diP01HB040	0,015 h	Desplazamiento bomba	74,67	1,12	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU03V070	m3	<b>INCREMENTO BOMBA 76-100 m3 PLUMA 52 m.</b> Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba de 76 a 100 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.			
diP01HB020	1,000 m3	Bomb.hgón. 76a100 m3, pluma 52m	12,58	12,58	
diP01HB040	0,015 h	Desplazamiento bomba	74,67	1,12	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>13,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU03V080	m3	<b>INCREMENTO BOMBA 151-200m3 PLUMA 52 m.</b> Incremento por uso de bomba en vertido de m3 de hormigón con bomba de 151 a 200 m3 y pluma de 52 m, incluso desplazamiento de bomba a obra.			
diP01HB030	1,000 m3	Bomb.hgón. 151a200m3, pluma 52m	13,53	13,53	
diP01HB040	0,015 h	Desplazamiento bomba	74,67	1,12	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO diU04 ENCOFRADOS						
APARTADO diU04F COLECTORES						
diU04F010	m2		ENCOFR.METÁL.CURVO COLECT.ZANJA Encofrado metálico curvo en cuna de colectores y galerías, ejecutados en zanja a cualquier profundidad, incluso desencofrado y p.p. de encofrado frontal, limpieza y desencofrantes.			
diO01OB010	0,120	h	Oficial 1ª encofrador	19,99	2,40	
diO01OB020	0,120	h	Ayudante encofrador	18,76	2,25	
diM13EF040	1,000	m2	Encofrado curvo metál. colect	2,31	2,31	
diP01DA010	0,050	l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,27	0,06	
TOTAL PARTIDA .....						7,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
diU04F020	m2		ENCOFR.METÁL.CURVO COLECT.MINA Encofrado metálico curvo en cuna de colectores y galerías, ejecutados en mina a cualquier profundidad incluso desencofrado, p.p. de encofrado frontal, limpieza y desencofrantes.			
diO01OB010	0,152	h	Oficial 1ª encofrador	19,99	3,04	
diO01OB020	0,152	h	Ayudante encofrador	18,76	2,85	
diM13EF040	1,000	m2	Encofrado curvo metál. colect	2,31	2,31	
diP01DA010	0,050	l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,27	0,06	
TOTAL PARTIDA .....						8,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
diU04F030	m2		ENCOFR. MADERA COLECT. ZANJA Encofrado de madera, interior o exterior en alzados y bóvedas de galerías de servicio, colectores, cámaras y pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en zanja a cualquier profundidad, incluso desencofrado, p.p. de encofrado frontal y limpieza.			
diO01OB010	0,212	h	Oficial 1ª encofrador	19,99	4,24	
diO01OB020	0,212	h	Ayudante encofrador	18,76	3,98	
diM13EM020	1,000	m2	Tablero encofrar 26 mm 4 p.	2,05	2,05	
diP01EM080	0,010	m3	Madera pino encofrar 26 mm	201,15	2,01	
diP01U070	0,050	kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	1,99	0,10	
diP03AA010	0,300	kg	Alambre atar 1,30 mm	0,90	0,27	
diP01DA020	0,050	l	Desencofrante p/encofrado madera	1,15	0,06	
TOTAL PARTIDA .....						12,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
diU04F040	m2		ENCOFR. MADERA COLECT. MINA Encofrado de madera, interior o exterior en alzados y bóvedas de galerías de servicio, colectores, cámaras y pozos o arquetas de saneamiento, ejecutados en mina.			
diO01OB010	0,240	h	Oficial 1ª encofrador	19,99	4,80	
diO01OB020	0,240	h	Ayudante encofrador	18,76	4,50	
diM13EM020	1,000	m2	Tablero encofrar 26 mm 4 p.	2,05	2,05	
diP01EM080	0,010	m3	Madera pino encofrar 26 mm	201,15	2,01	
diP01U070	0,050	kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	1,99	0,10	
diP03AA010	0,300	kg	Alambre atar 1,30 mm	0,90	0,27	
diP01DA020	0,050	l	Desencofrante p/encofrado madera	1,15	0,06	
TOTAL PARTIDA .....						13,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
diU04F050	m2		ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA Encofrado metálico interior o/y exterior en alzados y bóvedas de galerías de servicio y colectores, ejecutados en zanja a cualquier profundidad, incluso desencofrado p.p. de encofrado frontal, limpieza y desencofrantes.			
diO01OB010	0,145	h	Oficial 1ª encofrador	19,99	2,90	
diO01OB020	0,145	h	Ayudante encofrador	18,76	2,72	
diM13EF050	1,000	m2	Encofrado móvil metálico	4,90	4,90	
diP01DA010	0,050	l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,27	0,06	
TOTAL PARTIDA .....						10,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU04F060	m2	ENCOFR. METÁL. COLECT. MINA Encofrado metálico interior o/y exterior en alzados y bóvedas de galerías de servicio y colectores, ejecutados en mina, incluso desencofrado, p.p. de encofrado frontal, limpieza y desencofrado.			
diO01OB010	0,200 h	Oficial 1ª encofrador	19,99	4,00	
diO01OB020	0,200 h	Ayudante encofrador	18,76	3,75	
diM13EF050	1,000 m2	Encofrado móvil metálico	4,90	4,90	
diP01DA010	0,050 l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,27	0,06	
TOTAL PARTIDA .....					12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO diU04G VARIOS (ESC., ARQUETAS, ANCLAJES, BASES)

diU04G010	m2	ENCOFR. MADERA ESCALERAS, ARQUETAS, BASES Encofrado de madera en anclajes, arquetas, cimentaciones de báculos o columnas, escaleras, etc. y en general paramentos de pequeños elementos para obras de urbanización, incluso desencofrado y limpieza.			
diO01OB010	0,160 h	Oficial 1ª encofrador	19,99	3,20	
diO01OB020	0,160 h	Ayudante encofrador	18,76	3,00	
diP01EM080	0,009 m3	Madera pino encofrar 26 mm	201,15	1,81	
diP01U070	0,050 kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	1,99	0,10	
diP03AA010	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm	0,90	0,09	
diP01DA020	0,050 l	Desencofrante p/encofrado madera	1,15	0,06	
TOTAL PARTIDA .....					8,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO diU05 DRENAJES Y FIRMES GRANULARES

APARTADO diU05A MATERIAL FILTRANTE Y ZANJAS DE DRENAJE

diU05A010	m3	ARENA RÍO ZANJAS DRENAJE Suministro, extensión y compactación de arena de río, colocada en zanjas para drenaje, en capas de 20 cm, medida sobre perfil.			
diO01OA020	0,005 h	Capataz	20,04	0,10	
diO01OA070	0,048 h	Peón ordinario	17,34	0,83	
diM08RB010	0,040 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,17	
diM05PN010	0,005 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,16	
diP01AA020	1,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	14,52	
TOTAL PARTIDA .....					15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU05A020	m3	GARBANCILLO ZANJAS DRENAJE Suministro, extensión y compactación de garbancillo de canto rodado de 20 a 40 mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje, en capas de 20 cm, medido sobre perfil.			
diO01OA020	0,005 h	Capataz	20,04	0,10	
diO01OA070	0,048 h	Peón ordinario	17,34	0,83	
diM08RB010	0,040 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,17	
diM05PN010	0,005 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,16	
diP01AG030	1,000 m3	Garbancillo especial 20/40	11,28	11,28	
TOTAL PARTIDA .....					12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU05A030	m3	ARIDO CALIZO ZANJAS DRENAJE Suministro, extensión y compactación de árido calizo de machaqueo de 20 a 40 mm, colocado en zanjas o superficies para drenaje en capas de 20 cm, medido sobre perfil.			
diO01OA020	0,016 h	Capataz	20,04	0,32	
diO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	17,34	2,77	
diM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,21	
diM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,64	
diP01AF130	1,000 m3	Árido machaqueo calizo 20/40	8,73	8,73	
TOTAL PARTIDA .....					12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU05A040	m3	<b>MATERIAL FILTRO ZANJAS DRENAJE</b> Suministro, extensión y compactación de material filtro seleccionado, colocado en zanjas para drenaje, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.			
diO01OA020	0,096 h	Capataz	20,04	1,92	
diO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	17,34	2,77	
diM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,21	
diM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,64	
diP01AF210	1,000 m3	Material filtrante sellec.	12,52	12,52	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>18,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU05A050	m	<b>ZANJA DE DRENAJE 20 X 7 CM</b> Zanja de drenaje, "ranura filtrante", de 20 x 7 cm incluso excavación en zanja, refino y nivelación, transporte a vertedero y relleno de material filtro granulométrico de tamaño máximo inferior a 10 mm			
diO01OA020	0,012 h	Capataz	20,04	0,24	
diO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	17,34	0,28	
diM05RN020	0,008 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	0,21	
diM08RN010	0,010 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,69	0,33	
diM07CB010	0,003 h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,06	
diP01AA020	0,014 m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU05A060	m	<b>ZANJA DRENAJE 0,80 X 0,40 M</b> Zanja de drenaje, de 0,80 x 0,40 m incluso excavación en zanja, refino y nivelación, transporte a vertedero y relleno de material filtro, tubo dren de ø 16 cm, suministro y colocación de geotextil tejido con resistencia a tracción mayor o igual a 30 kN/m2 y anticontaminante con el fin de evitar colmatación del material filtro.			
diO01OA020	0,043 h	Capataz	20,04	0,86	
diO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diM05RN020	0,010 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	0,26	
diM08RN010	0,040 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	32,69	1,31	
diM07CB010	0,004 h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,08	
diP01AF010	0,750 t	Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0	3,03	2,27	
diP02RV060	1,000 m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm	2,66	2,66	
diP06BG060	2,400 m2	Fieltr geotextil -300gr/m2	0,94	2,26	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>11,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU05B TUBOS POROSOS Y DRENANTES						
diU05B010	m		TUBO POROSO HORMIGON D=12.5 cm			
			Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 12.5 cm			
diO01OA030	0,016	h	Oficial primera	20,40	0,33	
diO01OA070	0,048	h	Peón ordinario	17,34	0,83	
diP02RH010	1,000	m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=125 mm	2,59	2,59	
TOTAL PARTIDA .....						3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU05B020	m		TUBO POROSO HORMIGON D=15 cm			
			Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 15 cm			
diO01OA030	0,024	h	Oficial primera	20,40	0,49	
diO01OA070	0,072	h	Peón ordinario	17,34	1,25	
diP02RH030	1,000	m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150 mm.	3,68	3,68	
TOTAL PARTIDA .....						5,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
diU05B030	m		TUBO POROSO HORMIGON D=20 cm			
			Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 20 cm			
diO01OA030	0,032	h	Oficial primera	20,40	0,65	
diO01OA070	0,096	h	Peón ordinario	17,34	1,66	
diP02RH050	1,000	m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200 mm.	5,22	5,22	
TOTAL PARTIDA .....						7,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
diU05B040	m		TUBO POROSO HORMIGON D=30 cm			
			Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 30 cm			
diO01OA030	0,040	h	Oficial primera	20,40	0,82	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP02RH090	1,000	m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=300 mm.	6,04	6,04	
TOTAL PARTIDA .....						8,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
diU05B050	m		TUBO POROSO HORMIGON D=40 cm			
			Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 40 cm			
diO01OA030	0,048	h	Oficial primera	20,40	0,98	
diO01OA070	0,144	h	Peón ordinario	17,34	2,50	
diP02RH100	1,000	m	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=400	7,42	7,42	
TOTAL PARTIDA .....						10,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
diU05B060	m		TUBO POROSO H.RES.SULF.D=12.5 cm			
			Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 12.5 cm resistente a los sulfatos.			
diO01OA030	0,016	h	Oficial primera	20,40	0,33	
diO01OA070	0,048	h	Peón ordinario	17,34	0,83	
diP02RH020	1,000	m	Tub.drenaj. HM poroso R/S D=125 mm	3,13	3,13	
TOTAL PARTIDA .....						4,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
diU05B070	m		TUBO POROSO H.RES.SULF. D=15 cm			
			Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 15 cm resistente a los sulfatos.			
diO01OA030	0,024	h	Oficial primera	20,40	0,49	
diO01OA070	0,072	h	Peón ordinario	17,34	1,25	
diP02RH040	1,000	m	Tub.drenaj. HM poroso R/S D=150 mm	3,95	3,95	
TOTAL PARTIDA .....						5,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU05B080		m	<b>TUBO POROSO H.RES.SULF. D=20 cm</b> Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 20 cm resistente a los sulfatos.			
diO01OA030	0,032	h	Oficial primera	20,40	0,65	
diO01OA070	0,096	h	Peón ordinario	17,34	1,66	
diP02RH060	1,000	m	Tub.drenaj. HM poroso R/S D=200 mm	5,61	5,61	
TOTAL PARTIDA .....						7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU05B090		m	<b>TUBO POROSO H.RES.SULF. D=30 cm</b> Suministro y colocación de tubo poroso de hormigón de ø 30 cm resistente a los sulfatos.			
diO01OA030	0,040	h	Oficial primera	20,40	0,82	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP02RH080	1,000	m	Tub.drenaj. HM poroso R/S D=300 mm	6,46	6,46	
TOTAL PARTIDA .....						9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU05B100		m	<b>TUBERÍA PVC DRENAJE, D=40 mm</b> Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 40 mm de diámetro, en zanja drenante.			
diO01OA030	0,016	h	Oficial primera	20,40	0,33	
diO01OA070	0,032	h	Peón ordinario	17,34	0,55	
diP02RV005	1,000	m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=40mm	0,54	0,54	
TOTAL PARTIDA .....						1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU05B110		m	<b>TUBERÍA PVC DRENAJE, D=80 mm</b> Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 80 mm de diámetro, en zanja drenante.			
diO01OA030	0,016	h	Oficial primera	20,40	0,33	
diO01OA070	0,040	h	Peón ordinario	17,34	0,69	
diP02RV030	1,000	m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=80mm	0,97	0,97	
TOTAL PARTIDA .....						1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU05B120		m	<b>TUBERÍA PVC DRENAJE D=110 mm</b> Tubería en PVC, de drenaje, acanalada, ø 110 mm, abovedado, incluso p.p. piezas de montaje, y colocación.			
diO01OA030	0,018	h	Oficial primera	20,40	0,37	
diO01OA070	0,048	h	Peón ordinario	17,34	0,83	
diP02RV040	1,000	m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm	1,37	1,37	
TOTAL PARTIDA .....						2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU05B130		m	<b>TUBERÍA PVC DRENAJE D=160 mm</b> Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 160 mm de diámetro, en zanja drenante.			
diO01OA030	0,024	h	Oficial primera	20,40	0,49	
diO01OA070	0,072	h	Peón ordinario	17,34	1,25	
diP02RV060	1,000	m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm	2,66	2,66	
TOTAL PARTIDA .....						4,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU05B140		m	TUBERÍA PVC DRENAJE, D=200 mm			
			Suministro y colocación de tubo dren-colector de P.V.C., flexible y corrugado, de 200 mm de diámetro, en zanja drenante.			
diO01OA030	0,040	h	Oficial primera	20,40	0,82	
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP02RV070	1,000	m	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=200mm	4,13	4,13	
TOTAL PARTIDA .....						6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO diU05C ENCACHADOS Y SUB-BASES

diU05C010		m3	ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA			
			Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta en obra y compactada, medido sobre perfil.			
diO01OA020	0,008	h	Capataz	20,04	0,16	
diO01OA070	0,016	h	Peón ordinario	17,34	0,28	
diM05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,64	
diP01AF040	1,000	m3	Zahorra natural caliza	11,28	11,28	
TOTAL PARTIDA .....						12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU05C020		m3	SUB-BASE ARENA DE MIGA			
			Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.			
diO01OA020	0,040	h	Capataz	20,04	0,80	
diO01OA070	0,048	h	Peón ordinario	17,34	0,83	
diM08N020	0,020	h	Motoniveladora de 200 CV	48,27	0,97	
diM08RN040	0,030	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,80	
diM07CB040	0,005	h	Camión basculante 4x4 14 t.	25,96	0,13	
diM08CA020	0,005	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,13	
diP01AA060	1,200	m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	3,92	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
TOTAL PARTIDA .....						7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU05C030		m3	SUB-BASE ZAHORRA NATURAL			
			Sub-base de zahorra natural (husos ZN20, ZN25, ZN40 y ZN50), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.			
diO01OA020	0,064	h	Capataz	20,04	1,28	
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diM08N020	0,022	h	Motoniveladora de 200 CV	48,27	1,06	
diM08RN040	0,022	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,59	
diM07CB040	0,022	h	Camión basculante 4x4 14 t.	25,96	0,57	
diM08CA020	0,022	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,58	
diP01AF010	2,200	t	Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0	3,03	6,67	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
TOTAL PARTIDA .....						12,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU05C040	m3		<b>SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL</b> Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.			
diO01OA020	0,064	h	Capataz	20,04	1,28	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diM08N020	0,025	h	Motoniveladora de 200 CV	48,27	1,21	
diM08RN040	0,025	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,67	
diM07CB040	0,025	h	Camión basculante 4x4 14 t.	25,96	0,65	
diM08CA020	0,025	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,65	
diP01AF020	2,200	t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	4,35	9,57	
diP01DA130	0,150	m3	Agua	1,14	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>16,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU05C050	m3		<b>SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL RECICLADA</b> Sub-base de zahorra artificial reciclada, fabricada a partir de RCD'S de hormigón, clasificada (huso ZA-25 del PG-3) puesta en obra y compactada, medida sobre perfil.			
diO01OA020	0,064	h	Capataz	20,04	1,28	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diM08N020	0,025	h	Motoniveladora de 200 CV	48,27	1,21	
diM08RN040	0,025	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,67	
diM07CB040	0,025	h	Camión basculante 4x4 14 t.	25,96	0,65	
diM08CA020	0,025	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,65	
diP01AF200	2,200	t	Zahorra artificial reciclada ZA-25	5,01	11,02	
diP01DA130	0,150	m3	Agua	1,14	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>17,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

### APARTADO diU05D BASES

diU05D010	m3		<b>BASE DE MACADAM ORDINARIO</b> Base de macadam ordinario, con árido calizo de machaqueo (husos M-1, M-2, M-3 y M-4), puesto en obra y compactado, incluso recebado, medido sobre perfil.			
diO01OA020	0,040	h	Capataz	20,04	0,80	
diO01OA070	0,048	h	Peón ordinario	17,34	0,83	
diM08N020	0,020	h	Motoniveladora de 200 CV	48,27	0,97	
diM08RN040	0,030	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,80	
diM08CA020	0,005	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,13	
diM07CB040	0,005	h	Camión basculante 4x4 14 t.	25,96	0,13	
diP01AF070	1,650	t	Macadam huso M(50) Desgas. A.<30	5,42	8,94	
diP01AF080	0,450	t	Recebo de macadam huso 0/10 mm	4,35	1,96	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>14,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU05D020	m3		<b>BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL</b> Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medida sobre perfil.			
diO01OA020	0,064	h	Capataz	20,04	1,28	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diM08N020	0,025	h	Motoniveladora de 200 CV	48,27	1,21	
diM08RN040	0,025	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,67	
diM07CB040	0,025	h	Camión basculante 4x4 14 t.	25,96	0,65	
diM08CA020	0,025	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,65	
diP01AF020	2,200	t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	4,35	9,57	
diP01DA130	0,150	m3	Agua	1,14	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>16,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU05D030	m3		<b>BASE DE GRAVA-CEMENTO</b>			
			Base de grava-cemento, fabricada en central, con áridos clasificados (huso GC-20, GC-25) y cemento CEM-II 32,5 N, puesta en obra, compactada y curada, medida sobre perfil.			
diO01OA020	0,088	h	Capataz	20,04	1,76	
diO01OA030	0,088	h	Oficial primera	20,40	1,80	
diO01OA070	0,088	h	Peón ordinario	17,34	1,53	
diM05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,64	
diM07CB040	0,020	h	Camión basculante 4x4 14 t.	25,96	0,52	
diM03G020	0,010	h	Planta descont.grava-c.160 l/h	78,13	0,78	
diM08EC010	0,025	h	Extendidora grava-cemento 150 CV	114,29	2,86	
diM08RN040	0,025	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,67	
diM08CA020	0,025	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,65	
diP01AF140	1,100	t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	5,09	5,60	
diP01AF010	1,000	t	Zahorra nat ZN(50)/ZN(20), IP=0	3,03	3,03	
diP01CC020	0,090	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel	58,63	5,28	
diP01DA130	0,150	m3	Agua	1,14	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>25,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU05D040	m3		<b>BASE O SUBBASE ARENA-CEMENTO</b>			
			Base o subbase de arena-cemento fabricada en central, con arena de miga seleccionada y cribada y cemento CEM-II/AP 32,5 , puesta en obra, compactada y curada, medida sobre perfil.			
diO01OA020	0,120	h	Capataz	20,04	2,40	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diM08N020	0,040	h	Motoniveladora de 200 CV	48,27	1,93	
diM08RN040	0,040	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	1,07	
diM07CB040	0,003	h	Camión basculante 4x4 14 t.	25,96	0,08	
diM08CA020	0,040	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	1,05	
diP01CC040	0,100	t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel	55,46	5,55	
diP01AA050	1,000	m3	Arena de miga cribada	20,67	20,67	
diP01DA130	0,150	m3	Agua	1,14	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>35,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS

diU05D050	m3		<b>SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST1</b>			
			Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 40 kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.			
diO01OA020	0,008	h	Capataz	20,04	0,16	
diO01OA030	0,016	h	Oficial primera	20,40	0,33	
diO01OA070	0,032	h	Peón ordinario	17,34	0,55	
diM08N030	0,010	h	Equipo integral estab.in situ 530CV	155,56	1,56	
diM08W010	0,010	h	Distribuidora material pulverulento	65,43	0,65	
diM08CN010	0,010	h	Cisterna nodriza cemento 25 tm	41,26	0,41	
diM08N010	0,010	h	Motoniveladora de 135 CV	40,01	0,40	
diM08CA020	0,010	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,26	
diM08RV010	0,010	h	Compactador asfalt.neum.aut 6/15t	41,84	0,42	
diM08RN040	0,010	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,27	
diP01CC040	0,040	t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel	55,46	2,22	
diP01DA130	0,150	m3	Agua	1,14	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU05D060	m3		<b>SUELO ESTABILIZADO C/CEMENTO S-EST2</b> Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST2, extendido y compactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 60 kg/m3, incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.			
diO01OA020	0,008	h	Capataz	20,04	0,16	
diO01OA030	0,016	h	Oficial primera	20,40	0,33	
diO01OA060	0,016	h	Peón especializado	17,46	0,28	
diO01OA070	0,032	h	Peón ordinario	17,34	0,55	
diM08N030	0,010	h	Equipo integral estab.in situ 530CV	155,56	1,56	
diM08W010	0,010	h	Distribuidora material pulverulento	65,43	0,65	
diM08CN010	0,010	h	Cisterna nodriza cemento 25 tm	41,26	0,41	
diM08N010	0,010	h	Motoniveladora de 135 CV	40,01	0,40	
diM08CA020	0,010	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,26	
diM08RV010	0,010	h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	41,84	0,42	
diM08RN040	0,010	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,27	
diP01CC040	0,060	t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel	55,46	3,33	
diP01DA130	0,150	m3	Agua	1,14	0,17	
TOTAL PARTIDA .....						8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU05D070	m3		<b>SUELO ESTABILIZADO S/AGLOMERANTE</b> Suelo estabilizado in situ sin incluir el aglomerante, extendido y compactado, incluso preparación de la superficie de asiento, excepto cemento.			
diO01OA020	0,008	h	Capataz	20,04	0,16	
diO01OA030	0,008	h	Oficial primera	20,40	0,16	
diO01OA060	0,048	h	Peón especializado	17,46	0,84	
diM08N030	0,010	h	Equipo integral estab.in situ 530CV	155,56	1,56	
diM08W010	0,010	h	Distribuidora material pulverulento	65,43	0,65	
diM08CN010	0,010	h	Cisterna nodriza cemento 25 tm	41,26	0,41	
diM08N010	0,010	h	Motoniveladora de 135 CV	40,01	0,40	
diM08CA020	0,010	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,26	
diM08RV010	0,010	h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	41,84	0,42	
diM08RN040	0,010	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,27	
diP01DA130	0,150	m3	Agua	1,14	0,17	
TOTAL PARTIDA .....						5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU05D100	m3		<b>SUELO-CEMENTO CENTRAL IP=0</b> Suelo-cemento fabricado en central, transporte, extendido, compactación, incluso preparación de la superficie de asiento, con índice de plasticidad cero, del material empleado en la fabricación, excepto cemento CEM II/A-V 32,5R.			
diO01OA020	0,016	h	Capataz	20,04	0,32	
diO01OA030	0,016	h	Oficial primera	20,40	0,33	
diO01OA060	0,016	h	Peón especializado	17,46	0,28	
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diM05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,64	
diM07CB040	0,020	h	Camión basculante 4x4 14 t.	25,96	0,52	
diM03G020	0,020	h	Planta discont.grav a-c.160 t/h	78,13	1,56	
diM08N020	0,020	h	Motoniveladora de 200 CV	48,27	0,97	
diM08RN040	0,020	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,54	
diM08CA020	0,020	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,52	
diP01AF190	2,200	t	Material p/suelo cemento IP=0	1,38	3,04	
diP01DA130	0,150	m3	Agua	1,14	0,17	
TOTAL PARTIDA .....						10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU05D110	m3		<b>SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST1</b> Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST1, extendido y compactado, con una dotación de cal de 40 kg/m3, incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.			
diO01OA020	0,008	h	Capataz	20,04	0,16	
diO01OA030	0,016	h	Oficial primera	20,40	0,33	
diO01OA070	0,040	h	Peón ordinario	17,34	0,69	
diM08N030	0,010	h	Equipo integral estab.in situ 530CV	155,56	1,56	
diM08W010	0,010	h	Distribuidora material pulverulento	65,43	0,65	
diM08CN010	0,010	h	Cisterna nodriza cemento 25 tm	41,26	0,41	
diM08N010	0,010	h	Motoniveladora de 135 CV	40,01	0,40	
diM08CA020	0,010	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,26	
diM08RV010	0,010	h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	41,84	0,42	
diM08RN040	0,010	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,27	
diP01CL020	0,040	t	Cal hidratada a granel fábrica S	41,92	1,68	
diP01DA130	0,150	m3	Agua	1,14	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS

diU05D120	m3		<b>SUELO ESTABILIZADO C/CAL S-EST2</b> Suelo estabilizado in situ con cal, tipo S-EST2, extendido y compactado, con una dotación de cal de 60 kg/m3, incluyendo la cal y preparación de la superficie de asiento.			
diO01OA020	0,008	h	Capataz	20,04	0,16	
diO01OA030	0,016	h	Oficial primera	20,40	0,33	
diO01OA070	0,040	h	Peón ordinario	17,34	0,69	
diM08N030	0,010	h	Equipo integral estab.in situ 530CV	155,56	1,56	
diM08W010	0,010	h	Distribuidora material pulverulento	65,43	0,65	
diM08CN010	0,010	h	Cisterna nodriza cemento 25 tm	41,26	0,41	
diM08N010	0,010	h	Motoniveladora de 135 CV	40,01	0,40	
diM08CA020	0,010	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,26	
diM08RV010	0,010	h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	41,84	0,42	
diM08RN040	0,010	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,27	
diP01CL020	0,060	t	Cal hidratada a granel fábrica S	41,92	2,52	
diP01DA130	0,150	m3	Agua	1,14	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU05D130	m3		<b>SUELO ESTABILIZADO GRANULAR IP&lt;15</b> Suelo estabilizado por medios mecánicos, de material granular con índice de plasticidad <15, en capas de 15/35 cm de espesor, hasta conseguir un suelo de IP<6, incluso extendido, humectación, compactado y rasanteado.			
diO01OA020	0,008	h	Capataz	20,04	0,16	
diO01OA030	0,016	h	Oficial primera	20,40	0,33	
diO01OA070	0,064	h	Peón ordinario	17,34	1,11	
diM08W030	0,020	h	Trituradora remolcada martillos	158,89	3,18	
diM08N020	0,020	h	Motoniveladora de 200 CV	48,27	0,97	
diM08RN040	0,020	h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	26,78	0,54	
diM08CA020	0,020	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,52	
diP01DA130	0,150	m3	Agua	1,14	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>6,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO diU06 BORDILLOS, ADOQUINES, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES						
APARTADO diU06A BORDILLOS						
diU06A010	m		BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm. Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.			
diO01OA030	0,120	h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBH030	1,000	m	Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30	4,20	4,20	
diA02A051	0,008	m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
TOTAL PARTIDA .....						12,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
diU06A020	m		BORDILLO GRANITICO RECTO 20x30 cm. Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
diO01OA030	0,120	h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBB010	1,000	m	Bordillo granítico t.I 4-20x30	21,73	21,73	
diA02A051	0,008	m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
TOTAL PARTIDA .....						29,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
diU06A030	m		BORDILLO GRANITICO CURVO 20x30 cm. Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico curvo, de 20 x 30 cm para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
diO01OA030	0,120	h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBB020	1,000	m	Bordillo granit.curv. t.I 4-20x30	25,97	25,97	
diA02A051	0,008	m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
TOTAL PARTIDA .....						31,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
diU06A040	m		BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x22 cm. Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva, de 20 x 22 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
diO01OA030	0,120	h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBH040	1,000	m	Bord.hor.bicap.gris t.II 4-20x22	2,74	2,74	
diA02A051	0,008	m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
TOTAL PARTIDA .....						7,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU06A050	m		BORDILLO GRANITICO RECTO 20x22 cm. Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, de 20 x 22 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
diO01OA030	0,120	h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBB030	1,000	m	Bordillo granítico t.II 4-20x22	21,89	21,89	
diA02A051	0,008	m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
TOTAL PARTIDA .....						29,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06A060	m	<b>BORDILLO GRANITICO CURVO 20x22 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico curvo, de 20 x 22 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBB040	1,000 m	Bordillo granítico curvo t.II 4-20x22	21,40	21,40	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
TOTAL PARTIDA.....					29,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU06A070	m	<b>BORDILLO PREF.HGON. RECTO 17x28 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBH050	1,000 m	Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28	5,51	5,51	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU06A080	m	<b>BORDILLO PREF.HGON. CURVO 17x28 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, curvo, de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBH060	1,000 m	Bord.ho.bica.gris curvo t.III 14-17x28	6,68	6,68	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
TOTAL PARTIDA.....					14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU06A090	m	<b>BORDILLO GRANITICO RECTO 17x28 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto, de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBB050	1,000 m	Bordillo granítico t.III 14-17x28	21,53	21,53	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
TOTAL PARTIDA.....					29,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU06A100	m	<b>BORDILLO GRANITICO CURVO 17x28 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico curvo, de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo para delimitación de aceras con calzadas.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBB060	1,000 m	Bordillo granítico curvo t.III 14-17x28	21,85	21,85	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
TOTAL PARTIDA.....					29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06A110	m	<b>BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 14x20 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva, de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona terriza, vados o zonas verdes.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBH070	1,000 m	Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20	1,62	1,62	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
TOTAL PARTIDA.....					9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU06A120	m	<b>BORDILLO-RIGOLA PREF.HGON. RECTO/CURVO 30x16 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo-rigola prefabricado de hormigón, en recta o curva, de 30 x 16 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo para delimitación de paseos de parques.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBH090	1,000 m	Bord.c/rigola monoc.gris t.V 30x16	1,97	1,97	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
TOTAL PARTIDA.....					10,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS

diU06A130	m	<b>BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x20 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva, de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBH010	1,000 m	Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20	1,78	1,78	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
TOTAL PARTIDA.....					9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU06A140	m	<b>BORDILLO HGON. in situ HA-25 RECTO/CURVO 10x20 cm.</b> Bordillo fabricado in situ con hormigón HM-25 en recta o curva, de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques con rejilla, incluso encofrado, y p.p. de anclajes y cerco de L 25 x 25 x 5 para rejilla, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP01HM030	0,020 m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	1,51	
diP03ALP010	2,500 kg	Acero laminado S 275JR	1,35	3,38	
diA05U010	0,400 m2	ENCOFR. MADERA ESCALERAS, ARQUETAS, BASES	8,26	3,30	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
TOTAL PARTIDA.....					15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06A150	m	<b>BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 10x30 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva, de 10 x 30 cm, para delimitación de zonas ajardinadas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBH020	1,000 m	Bord.pref.hor. t. VIII 10x30 cm	3,31	3,31	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>11,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU06A160	m	<b>BORDILLO PREF.HGON. VADO PEATONES</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabricado de hormigón, para formación de vados peatonales, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBH100	1,000 m	Bord.barbacana later. 14-17x28	4,18	4,18	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>12,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU06A180	ud	<b>PIEZA PREF.HGON. VADO VEHICULOS</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de pieza prefabricada de hormigón para formación de vado para vehículos, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBH120	1,000 m	Pieza pref. tipo XI	3,65	3,65	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>11,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU06A200	m	<b>BORDILLO CANALETA PREF.HGON. 100x17X23 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo canaleta prefabricada de hormigón de 1 x 0.17 x 0.23 m con canaleta abierta de 2 cm de ancho, incluso excavación, solera, colocación y rejuntado, (especial pistas deportivas).			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBH140	1,000 m	Bordillo canaleta 100x17x23	20,05	20,05	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>28,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU06A240	m	<b>BORDILLO GRANÍTICO RECTO/CURVO 10x100x8 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto o curvo de 10 x 100 x 8 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aparcamiento.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBB070	1,000 m	Bordillo granítico 10x100x8cm	21,53	21,53	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>29,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06A250	m	<b>BORDILLO GRANÍTICO RECTO/CURVO 20x100x8 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto o curvo de 20 x 100 x 8 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBB080	1,000 m	Bordillo granítico 20x100x8cm	21,47	21,47	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	

**TOTAL PARTIDA..... 29,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU06A260	m	<b>BORDILLO GRANÍTICO RECTO/CURVO 20x100x20 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto o curvo de 20 x 100 x 20 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBB090	1,000 m	Bordillo granítico 20x100x20cm	28,22	28,22	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	

**TOTAL PARTIDA..... 36,26**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

diU06A270	m	<b>BORDILLO GRANÍTICO RECTO/CURVO 30x28x100 cm.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo granítico recto o curvo de 30 x 28 x 100 cm. (labra corte de sierra) incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP08XBB100	1,000 m	Bordillo granítico 30x28x100cm	33,59	33,59	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	

**TOTAL PARTIDA..... 41,63**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU06A290	m	<b>ENCINTADO CARRIL BICI LISO</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de encintado con piezas prefabricadas de hormigón monocapa, de cualquier color, de 17 x 14 x 50 cm, liso según plano de detalle, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de carril bici.			
diO01OA030	0,160 h	Oficial primera	20,40	3,26	
diO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	17,34	2,77	
diP08XBH160	1,050 m	Encintado pref. horm. 50x17x14 col.	4,44	4,66	
diA02A051	0,008 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,68	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	

**TOTAL PARTIDA..... 14,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU06A300	m	<b>ENCINTADO CARRIL BICI CON ACANAL.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de encintado con piezas prefabricadas de hormigón monocapa, de cualquier color, de 17 x 14 x 50 cm., con acanaladuras según plano de detalle, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de carril bici.			
diO01OA030	0,160 h	Oficial primera	20,40	3,26	
diO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	17,34	2,77	
diP08XBH170	1,050 m	Encintado pref. horm. 50x17x14 col.acanl.	5,74	6,03	
diA02A050	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-15	79,00	0,63	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	

**TOTAL PARTIDA..... 15,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06A310	m	PIEZA HGON.PREF. CAZ 50x33x13 cm. Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de caz prefabricado de hormigón de 50 x 33 x 13 cm. con canaleta de 3 cm de calado, incluso solera, colocación y rejuntado.			
diO01OA030	0,160 h	Oficial primera	20,40	3,26	
diO01OA070	0,160 h	Peón ordinario	17,34	2,77	
diP08XBH180	1,050 m	Caz pref. horm. 50x33x13	6,10	6,41	
diA02A050	0,008 m3	MORTERO CEMENTO M-15	79,00	0,63	
diP01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,83	
TOTAL PARTIDA .....					15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

APARTADO diU06B ADOQUINADOS

diU06B030	m2	ADOQUÍN GRANITO 14x14x6cm Suministro y colocación de adoquín de granito gris con los cantos tronzados y una cara flameada de 14 x 14 x 6 cm sobre solera de hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,280 h	Cuadrilla A	47,23	13,22	
diP08XVA060	1,000 m2	Adoquín granito 14x14x6cm	32,13	32,13	
diA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,47	
diA02A051	0,045 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	3,84	
TOTAL PARTIDA .....					49,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU06B040	m2	ADOQUÍN GRANITO 14x14x8cm Suministro y colocación de adoquín de granito gris con los cantos tronzados y una cara flameada de 14 x 14 x 8 cm sobre solera de hormigón incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,248 h	Cuadrilla A	47,23	11,71	
diP08XVA070	1,000 m2	Adoquín granito 14x14x8cm	15,09	15,09	
diA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,47	
diA02A051	0,045 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	3,84	
TOTAL PARTIDA .....					31,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU06B050	m2	ADOQUÍN GRANITO 20x10x10cm Suministro y colocación de adoquín de granito en piezas uniformes de dimensiones de 20 x 10 x 10 cm corte de sierra en todas las caras y cara vista flameada de color gris sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,280 h	Cuadrilla A	47,23	13,22	
diP08XVA050	1,000 m2	Adoquín granito color 20x10x10	43,02	43,02	
diA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,47	
diA02A051	0,045 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	3,84	
TOTAL PARTIDA .....					60,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU06B070	m2	ADOQUÍN GRANITO SOBRE ARENA Suministro y colocación de adoquinado de granito sobre arena, incluso recebado de juntas con arena fina.			
diO01OA090	0,288 h	Cuadrilla A	47,23	13,60	
diM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,21	
diP08XVA080	1,000 m2	Adoquín granítico.	29,00	29,00	
diP01AA060	0,060 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,20	
diP01AA190	0,500 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,21	0,11	
diP01DA130	0,005 m3	Agua	1,14	0,01	
TOTAL PARTIDA .....					43,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06B090	m2	<b>ADOQUÍN PREF. e=6cm GRIS</b> Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en color gris.			
diO01OA090	0,288 h	Cuadrilla A	47,23	13,60	
diM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,21	
diP08XVA010	1,000 m2	Adoquín hormigón 6cm gris	5,46	5,46	
diP01AA060	0,060 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,20	
diP01AA190	0,250 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,21	0,05	
diP01DA130	0,005 m3	Agua	1,14	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					19,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU06B100	m2	<b>ADOQUÍN PREF. e=6cm COLOR</b> Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón, sinusoidal o poligonal de 6 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina, en colores varios (blanco, rojo, etc) lisos o combinados.			
diO01OA090	0,288 h	Cuadrilla A	47,23	13,60	
diM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,21	
diP08XVA010	1,000 m2	Adoquín hormigón 6cm gris	5,46	5,46	
diP08XVA030	1,000 m2	Suplem.color tostados adoqu.horm	0,67	0,67	
diP01AA060	0,060 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,20	
diP01AA190	0,250 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,21	0,05	
diP01DA130	0,005 m3	Agua	1,14	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU06B110	m2	<b>ADOQUÍN PREF. e=8cm GRIS</b> Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina en color gris.			
diO01OA090	0,288 h	Cuadrilla A	47,23	13,60	
diM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,21	
diP08XVA020	1,000 m2	Adoquín horm.8cm gris	6,70	6,70	
diP01AA060	0,060 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,20	
diP01AA190	0,500 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,21	0,11	
diP01DA130	0,005 m3	Agua	1,14	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU06B120	m2	<b>ADOQUÍN PREF. e=8cm COLOR</b> Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, sentado sobre arena incluso recebado de juntas con arena caliza fina en colores varios (blanco, rojo, etc) lisos o combinados.			
diO01OA090	0,288 h	Cuadrilla A	47,23	13,60	
diM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,21	
diP08XVA020	1,000 m2	Adoquín horm.8cm gris	6,70	6,70	
diP08XVA030	1,000 m2	Suplem.color tostados adoqu.horm	0,67	0,67	
diP01AA060	0,060 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,20	
diP01AA190	0,500 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,21	0,11	
diP01DA130	0,005 m3	Agua	1,14	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06B130	m2	<b>PAVIM. ADOQUÍN CERÁMICO 20x10x5</b> Pavimento de adoquines cerámico, color rojo, de 20x10x5 cm, sentados sobre capa de arena de 5 cm de espesor, incluso recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación, sin incluir el firme previo.			
diO01OA090	0,256 h	Cuadrilla A	47,23	12,09	
diM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,21	
diP08XVA040	1,000 m2	Adoqu.cerám.color liso 20x10x5	9,66	9,66	
diP01AA060	0,055 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,18	
diP01AA190	0,020 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,21	0,00	
diP01DA130	0,005 m3	Agua	1,14	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>22,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU06B140	m2	<b>ADOQUÍN PREF.AUTOBLOC. e=10cm S/ARENA</b> Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón autoblocante, con traba en sentido horizontal y vertical, tipo TEGULA-TEC o similar, de 10 cm de espesor, sentado sobre arena de machaqueo 2/6, sin finos, incluso apisonado y recebado de juntas con arena de río.			
diO01OA090	0,288 h	Cuadrilla A	47,23	13,60	
diM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,21	
diP08XVA025	1,050 m2	Adoquín horm.autoblocante 10 cm	18,94	19,89	
diP01AF151	0,050 m3	Árido machaqueo 2/6 D.A.<25	9,60	0,48	
diP01AA030	0,002 t	Arena de río 0/6 mm.	8,27	0,02	
diP01DA130	0,005 m3	Agua	1,14	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diU06B150	m2	<b>ADOQUÍN PREF.AUTOBLOC. e=10cm S/MORTERO</b> Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón autoblocante, con traba en sentido horizontal y vertical, tipo TEGULA-TEC o similar, de 10 cm de espesor, sentado sobre mortero de cemento de dosificación 450 kg/m3, incluso rejuntado con lechada de cemento de 600 kg/m3 de dosificación, según PCTG.			
diO01OA090	0,320 h	Cuadrilla A	47,23	15,11	
diP08XVA025	1,050 m2	Adoquín horm.autoblocante 10 cm	18,94	19,89	
diA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
diA02A051	0,045 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	3,84	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>38,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU06B200	m2	<b>PAVIMENTO ADOQUÍN SIMILAR EXISTENTE</b> Pavimento de adoquín similar al existente o equivalente,(clase 3), de20x20x10 cm., acabado en color, resistencia al deslizamiento > 45, sobre solera de hormigón HM-20, y 15 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de encachado a base de gravas, junta de dilatación, enlechado y limpieza.(Medido en proyección horizontal). Incluso pp de franja de señalización tacto-visual en arranque de rampas y escaleras.			
diO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	47,23	7,08	
diP08XVA100	1,000 m2	Adoquín de piedra/hormigón similar existente	11,07	11,07	
diA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,99	
diP01FJ110	1,000 kg	Lechada tapajuntas tradicional	0,19	0,19	
diP01HA011	0,155 m3	Hormigón HA-25/B/20/X0 o XC1 central	74,02	11,47	
diA03C020	1,000 m2	MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm	3,76	3,76	
diA00E020	1,000 m2	ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm	7,26	7,26	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>43,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06B210	m2	PAVIMENTO ADOQUÍN PAVICESPED 10x40x60 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa, de forma rectangular de 10x40x60 cm. colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo Proctor. Destinado a la pavimentación de áreas peatonales o destinadas al tráfico en las que se requiere que crezca la vegetación. Su uso es posible tanto en pavimentos horizontales como en taludes de hasta 40° de inclinación.			
diO01OA090	0,350 h	Cuadrilla A	47,23	16,53	
diM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,21	
diP08XVA110	1,000 m2	Pavicesped 10x40x60	16,60	16,60	
diP01AF151	0,050 m3	Árido machaqueo 2/6 D.A.<25	9,60	0,48	
diP01AA030	0,004 t	Arena de río 0/6 mm.	8,27	0,03	
diP01DA130	0,005 m3	Agua	1,14	0,01	
TOTAL PARTIDA .....					33,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO diU06C ACERAS

SUBAPARTADO diU06CL LOSAS Y LOSETAS

diU06CL010	m2	LOSA HORMIGÓN GRIS S/HORMIG. Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de color gris de hormigón prefabricada de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y relleno de juntas.			
diO01OA090	0,120 h	Cuadrilla A	47,23	5,67	
diM05RN040	0,120 h	Mini retroexcavadora	22,16	2,66	
diP08XVL010	1,000 m2	Losa hormigón 5cm gris	10,22	10,22	
diA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,99	
diA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,47	
TOTAL PARTIDA .....					22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS

diU06CL020	m2	LOSA HORMIGÓN GRIS S/ARENA Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de color gris de hormigón prefabricada de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta en aceras, incluso recebado de juntas con arena caliza fina.			
diO01OA090	0,128 h	Cuadrilla A	47,23	6,05	
diM05RN040	0,128 h	Mini retroexcavadora	22,16	2,84	
diM08RB010	0,050 h	Bandeja vibrante de 300 kg.	4,14	0,21	
diP08XVL010	1,000 m2	Losa hormigón 5cm gris	10,22	10,22	
diP01AA060	0,060 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,20	
diP01AA190	0,100 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,21	0,02	
diP01DA130	0,005 m3	Agua	1,14	0,01	
TOTAL PARTIDA .....					19,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU06CL030	m2	LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores varios (blanco, rojo, etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado de juntas con arena caliza fina.			
diO01OA090	0,128 h	Cuadrilla A	47,23	6,05	
diM05RN040	0,128 h	Mini retroexcavadora	22,16	2,84	
diP08XVL020	1,000 m2	Losa hormigón 5cm. color	9,64	9,64	
diP01AA060	0,060 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,20	
diP01AA190	0,100 kg	Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm	0,21	0,02	
diP01DA130	0,005 m3	Agua	1,14	0,01	
TOTAL PARTIDA .....					18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06CL035	m2	<b>PAVIMENTO LOSAS HOR.COLOR S/SOLERA</b> Pavimento de losa rectangular de hormigón color de Lurgain o similar (clase 3), de 60x40x6 cm., acabado superficial granítico, resistencia al deslizamiento > 45, incluso combinación similar al existente en tonos azul, amarillo y rosado, sobre solera de hormigón HM-20, y 15 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de encachado a base de gravas, junta de dilatación, enlechado y limpieza.(Medido en proyección horizontal). Incluso pp de franja de señalización tacto-visual en arranque de rampas y escaleras.			
diO01OA090	0,150 h	Cuadrilla A	47,23	7,08	
diP08XVL030	1,000 m2	Losa hormigón rect. color e=6 cm.	11,05	11,05	
diA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,99	
diP01FJ110	1,000 kg	Lechada tapajuntas tradicional	0,19	0,19	
diP01HA011	0,155 m3	Hormigón HA-25/B/20/X0 o XC1 central	74,02	11,47	
diA00E020	1,000 m2	ENCACHADO PIEDRA NATURAL 40/80 e=15 cm	7,26	7,26	
diA03C020	1,000 m2	MALLA ELECTROSOLDADA B 500 SD/T #150x150x6 mm	3,76	3,76	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>43,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU06CL040	m2	<b>LOSA GRANÍTICA 60x40x4cm</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica gris, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones 60 x 40 x 4 cm labrada por una sola cara, de 4 cm de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,144 h	Cuadrilla A	47,23	6,80	
diM05RN040	0,144 h	Mini retroexcavadora	22,16	3,19	
diP08XVP060	1,000 m2	Losa granítica 60x40x4cm	30,55	30,55	
diA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,99	
diA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>44,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS

diU06CL050	m2	<b>LOSA GRANÍTICA 60x40x6cm</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica gris, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones 60 x 40 x 6 cm de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,192 h	Cuadrilla A	47,23	9,07	
diM05RN040	0,192 h	Mini retroexcavadora	22,16	4,25	
diP08XVP070	1,000 m2	Losa granítica 60x40x6cm	37,53	37,53	
diA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,99	
diA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>54,31</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU06CL060	m2	<b>LOSA GRANÍTICA &gt;60x40cm</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica negra, en piezas uniformes rectangulares de dimensiones >60 x 40 cm labrada por una sola cara, de 4 cm de espesor, realizando en la cara superior vista unas acanaladuras de 1 cm de profundidad que dibujen una malla de 10 x 10 cm, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,192 h	Cuadrilla A	47,23	9,07	
diM05RN040	0,192 h	Mini retroexcavadora	22,16	4,25	
diP08XVP080	1,000 m2	Losa granítica >60x40	50,03	50,03	
diA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,99	
diA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>66,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06CL070	m2	<b>LOSA GRANÍTICA &gt;40x40cm NEGRO</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica, negro villar abujardada, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones >40 x 40, de 4 ó 5 cm de espesor, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,184 h	Cuadrilla A	47,23	8,69	
diM05RN040	0,184 h	Mini retroexcavadora	22,16	4,08	
diP08XVP050	1,000 m2	Losa granítica >40x40cm negro	54,65	54,65	
diA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,99	
diA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>70,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU06CL080	m2	<b>LOSA GRANIT.S/HORM.LABRA FINA</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,184 h	Cuadrilla A	47,23	8,69	
diM05RN040	0,184 h	Mini retroexcavadora	22,16	4,08	
diP08XVP030	1,000 m2	Losa granito 6cm. 40x40 cm.	56,62	56,62	
diA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,99	
diA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>72,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU06CL090	m2	<b>LOSA GRANÍTICA &gt;40x40cm GRIS</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores de mayores de 40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista flameada de 10 cm de espesor, de color gris, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,184 h	Cuadrilla A	47,23	8,69	
diM05RN040	0,184 h	Mini retroexcavadora	22,16	4,08	
diP08XVP010	1,000 m2	Losa rect.gran.gris 40x40 10 cm.	51,45	51,45	
diA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,99	
diA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>67,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU06CL100	m2	<b>LOSA GRANÍTICA &gt;40x40cm ROJO</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones mayores de >40 x 40 cm, corte de sierra en todas las caras y cara vista flameada de 10 cm de espesor, de color rojo águila sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,184 h	Cuadrilla A	47,23	8,69	
diM05RN040	0,184 h	Mini retroexcavadora	22,16	4,08	
diP08XVP040	1,000 m2	Losa rect.gran.col.corte 10 cm.	65,48	65,48	
diA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,99	
diA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>81,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06CL110	m2	<b>LOSA CALIZ. S/HORM.LABRA FINA</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de piedra caliza, en piezas uniformes rectangulares o cuadradas de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra fina) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,184 h	Cuadrilla A	47,23	8,69	
diM05RN040	0,184 h	Mini retroexcavadora	22,16	4,08	
diP08XVP090	1,000 m2	Losa caliza 6cm. y 40x40 cm lab.fin	44,50	44,50	
diA02A070	0,040 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,99	
diA02A040	0,005 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					60,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU06CL130	m2	<b>LOSA GRANIT.S/ARENA LABR.MED.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa granítica en piezas de forma cuadrada o rectangular de dimensiones > 40 x 40 cm no uniformes, labrada (labra media) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.			
diO01OA090	0,192 h	Cuadrilla A	47,23	9,07	
diM05RN040	0,192 h	Mini retroexcavadora	22,16	4,25	
diP08XVP020	1,000 m2	Piedra granito en pavimento	27,42	27,42	
diP01AA060	0,100 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					41,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU06CL140	m2	<b>LOSA CALIZ. S/ARENA LABR.MED.</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de piedra caliza en piezas de forma cuadrada o rectangular de dimensiones > 40 x 40 cm no uniformes, labrada (labra media) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.			
diO01OA090	0,184 h	Cuadrilla A	47,23	8,69	
diM05RN040	0,184 h	Mini retroexcavadora	22,16	4,08	
diP08XVP100	1,000 m2	Losa caliza 6cm. y 40x40 cm lab.med	19,75	19,75	
diP01AA060	0,100 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					32,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU06CL150	m2	<b>LOSA CALIZA IRREGULAR S/ARENA</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de piedra caliza, en piezas de forma irregular de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra media), por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre arena incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.			
diO01OA090	0,184 h	Cuadrilla A	47,23	8,69	
diM05RN040	0,184 h	Mini retroexcavadora	22,16	4,08	
diP08XVP105	1,000 m2	Losa caliza irregular	16,85	16,85	
diP01AA060	0,100 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					29,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU06CL160	m2	<b>LOSA PIZARRA SOBRE ARENA</b> Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa de pizarra, en piezas grandes de forma irregular de dimensiones > 40 x 40 cm, labrada (labra media) por una sola cara, de 6 cm de espesor mínimo, sentada sobre arena, incluso recebado de juntas con suelo seleccionado, para pavimentos peatonales de aspecto tosco.			
diO01OA090	0,184 h	Cuadrilla A	47,23	8,69	
diM05RN040	0,184 h	Mini retroexcavadora	22,16	4,08	
diP08XVP110	1,000 m2	Losa pizarra 6cm 40x40 cm.lab.med.	9,60	9,60	
diP01AA060	0,100 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					22,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06CL170	m	PELDAÑO LOSAS HGON. LURGAIN Peldaño formado por piezas de baldosa hidráulica tipo Lurgain o similar, de uso exterior (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), sin bocel, huella de 3 cm de espesor en color a elegir por la D.F, con cantos vistos de huella canteados y tratados, tabica de 2 cm de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, I, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/CTE, NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud.			
diO01OA030	0,400 h	Oficial primera	20,40	8,16	
diO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,34	6,94	
diP08XVL110	1,050	Peldaño huella/tabica baldosa hidraulica	18,99	19,94	
diA02A022	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELABORADO A MANO	71,56	1,43	
TOTAL PARTIDA .....					36,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU06CP PAVIMENTO CONTINUO

diU06CP010	m2	PAVIMENTO CEMENTO RULETEADO Pavimento de cemento continuo ruleteado en aceras, incluso llagueado.			
diO01OA090	0,115 h	Cuadrilla A	47,23	5,43	
diA02A051	0,045 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	3,84	
diP01CC030	0,001 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	84,19	0,08	
TOTAL PARTIDA .....					9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU06CP020	m	REFUERZO PARA BORDES DE ALCORQUES Suministro y colocación de refuerzo resistente para bordes de alcorques de PE-HD negro de medidas: longitud 1000 mm, ancho 82 mm y altura 45 mm, con anclaje de fijación de PE-HD, totalmente terminado.			
diO01OA030	0,080 h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP30PF170	1,000 m	Refuerzo resistente PE-HD	9,51	9,51	
diP30PF180	1,000 ud	Anclajes de fijación PE-HD	0,79	0,79	
TOTAL PARTIDA .....					14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

diU06CP040	m2	PAV.DRENANTE ALCORQUES E=40MM Pavimento drenante para relleno de alcorques, realizado con una base compuesta de una capa base de grava 6/20 de 40 mm. de espesor y una capa de acabado de 40 mm. de espesor compuesta de áridos de machaqueo (granulometría 4-7mm. ó 7-10mm.), ligado con resina específica BaseFilt o similar, con resistencia a flexotracción de 2,3 Mpa y a compresión de 4 Mpa y una capacidad drenante de 800 l/m3/min. Totalmente terminado, incluso protector contráctil con elastómeros EPDM y SBR.			
diO01OA090	0,800 h	Cuadrilla A	47,23	37,78	
diP30PF159	1,000 m2	Pavimento drenante alcorques e=40mm	48,67	48,67	
TOTAL PARTIDA .....					86,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU06CP050	m2	PAVIMENTO DRENANTE CONTINUO E=50MM Pavimento drenante realizado con una base compuesta de capa grava 6/20 de 50 mm de espesor y mortero compuesto de áridos triturados de granulometría (4-7 mm ó 7- 10 mm) tratado, limpio y seco. Ligado con resina especial, en 30 mm de espesor. Con capacidad de flexotracción de 23 Kp/cm2, capacidad de compresión 40 Kp/cm2 y una capacidad drenante de 800 l/m2/min. Totalmente terminado, incluso protector contráctil con elastómeros EPDM y SBR.			
diO01OA030	0,360 h	Oficial primera	20,40	7,34	
diO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diP30PF160	1,000 m2	Pavimento drenante 50mm	78,29	78,29	
TOTAL PARTIDA .....					99,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06CP060	m2	<b>PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO</b> Hormigón Impreso con aporte de hormigón con un espesor máximo de 12cm y fibra de polipropileno. Coloreado y moldeado a elegir por la D.F. Vertido por procedimientos mecánicos. Lavado y totalmente terminado i/ p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
diO01OA030	0,068 h	Oficial primera	20,40	1,39	
diO01OA050	0,068 h	Ayudante	18,16	1,23	
diO01OA070	0,068 h	Peón ordinario	17,34	1,18	
diA03M006	0,150 m3	HORMIGÓN HA-25/B/20/X0 EN SOLERA V.MAN	100,36	15,05	
diP08C050	0,150 kg	Liquido de curado 130	1,84	0,28	
diP08FR050	0,300 m	Sellado de juntas 4 mm.	4,61	1,38	
diP01DA220	0,100 kg	Fibra polipropileno	7,16	0,72	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

### SUBAPARTADO diU06CH LOSETA HIDRÁULICA

diU06CH010	m2	<b>LOSETA HIDR. GRIS 15x15 cm</b> Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15 x 15 cm en aceras, y p.p. de cartabones de 15 x 15 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,148 h	Cuadrilla A	47,23	6,99	
diP08XVH010	1,000 m2	Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm	3,33	3,33	
diA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU06CH020	m2	<b>LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm</b> Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris lisa de 21 x 21 cm, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,148 h	Cuadrilla A	47,23	6,99	
diP08XVH020	1,000 m2	Loseta 21x21 Tipo II gris	3,23	3,23	
diA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU06CH030	m2	<b>LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm</b> Suministro y colocación de loseta hidráulica de color negro, de 21 x 21 cm en aceras, formada por cuatro pastillas de 10 x 10 cm, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,148 h	Cuadrilla A	47,23	6,99	
diP08XVH030	1,000 m2	Loseta 21x21 Tipo I negro	3,32	3,32	
diA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU06CH040	m2	<b>LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm</b> Suministro y colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm, con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,148 h	Cuadrilla A	47,23	6,99	
diP08XVH040	1,000 m2	Loseta botones cem.gris 20x20 t.VIII	3,08	3,08	
diA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06CH050	m2		<b>LOSETA HIDR. ROJO 20x20 cm</b> Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 20 x 20 cm con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,148	h	Cuadrilla A	47,23	6,99	
diP08XVH050	1,000	m2	Loseta botones cem.color 20x20cm t.VIII	3,43	3,43	
diA02A070	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
TOTAL PARTIDA .....						12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

diU06CH060	m2		<b>LOSETA HIDR. ROJO 30x30 cm</b> Suministro y colocación de loseta hidráulica de color rojo de 30 x 30 cm con botones cilíndricos, ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,148	h	Cuadrilla A	47,23	6,99	
diP08XVH060	1,000	m2	Loseta botones cem.color 30x30cm	4,68	4,68	
diA02A070	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
TOTAL PARTIDA .....						13,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU06CH070	m2		<b>LOSETA HIDR. HEXAGONAL</b> Suministro y colocación de loseta hidráulica hexagonal o trihexagonal en cualquier color en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,160	h	Cuadrilla A	47,23	7,56	
diP08XVH070	1,000	m2	Loseta hexagonal Tipo V	3,67	3,67	
diA02A070	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
TOTAL PARTIDA .....						12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU06CT BALDOSA DE TERRAZO						
diU06CT010	m2		<b>BALDOSA 30x30cm TERRAZO ARIDO LAVADO G.MEDIO</b> Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm, de terrazo lavado, con triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,132	h	Cuadrilla A	47,23	6,23	
diP08XVT050	1,000	m2	Baldosa 30x30 Tipo VII-a trit.lav.	5,79	5,79	
diA02A070	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,19	
TOTAL PARTIDA .....						13,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU06CT020	m2		<b>BALDOSA 40x40cm TERRAZO ARIDO LAVADO G.MEDIO</b> Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con triturados de grano medio, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,132	h	Cuadrilla A	47,23	6,23	
diP08XVT060	1,000	m2	Baldosa 40x40 Tipo VII-b	6,05	6,05	
diA02A070	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,002	m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,19	
TOTAL PARTIDA .....						13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06CT030	m2	<b>BALDOSA 30x30cm RODADA LAVADA</b> Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo lavado, con canto rodado, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,132 h	Cuadrilla A	47,23	6,23	
diP08XVT070	1,000 m2	Baldosa 30x30 Tipo VII-a terr.lav.	5,78	5,78	
diA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU06CT040	m2	<b>BALDOSA 40x40cm RODADA LAVADA</b> Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo lavado, con canto rodado, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,132 h	Cuadrilla A	47,23	6,23	
diP08XVT080	1,000 m2	Baldosa 40x40 Tipo VII-b terr.lav.	6,03	6,03	
diA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU06CT050	m2	<b>BALDOSA 30x30cmM TERRAZ.PULIDO RELIEVE</b> Suministro y colocación de baldosa de 30 x 30 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,132 h	Cuadrilla A	47,23	6,23	
diP08XVT030	1,000 m2	Baldo.terraz.relie.pul.30x30x3,5	9,69	9,69	
diA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU06CT060	m2	<b>BALDOSA 40x40cm TERRAZ.PULIDO RELIEVE</b> Suministro y colocación de baldosa de 40 x 40 cm de terrazo pulido con relieve, en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,132 h	Cuadrilla A	47,23	6,23	
diP08XVT040	1,000 m2	Baldo.terraz.relie.pul.40x40x4	10,81	10,81	
diA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU06CT070	m2	<b>BALDOSA 50x50cm/40x40cm TERR.GRANITICO</b> Suministro y colocación de baldosa de 50 x 50 cm ó 40 x 40 cm, de terrazo granítico en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,132 h	Cuadrilla A	47,23	6,23	
diP08XVT020	1,000 m2	Baldosa terraz.granito 50x50x5	11,54	11,54	
diA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06CT080	m2	<b>BALDOSA 40x60cm TERRAZO GRANÍTICO</b> Suministro y colocación de baldosa de 40 x 60 cm, de terrazo granítico en aceras, de cinco centímetros de espesor, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas con cortes a sierra.			
diO01OA090	0,132 h	Cuadrilla A	47,23	6,23	
diP08XVT010	1,000 m2	Baldosa terraz.granito 40x60x5	14,47	14,47	
diA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 22,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU06CT200	m2	<b>BALDOSA 50x50cm/40x40cm TERR.GRANITICO ACANALADURAS</b> Suministro y colocación de baldosa de 50 x 50 cm ó 40 x 40 cm, de terrazo granítico en aceras, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,132 h	Cuadrilla A	47,23	6,23	
diP08XVT100	1,000 m2	Baldosa terraz.granito 50x50x5 con acanaladuras	12,00	12,00	
diA02A070	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diA02A040	0,002 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 19,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO diU06D ALBARDILLAS

diU06D010	m	<b>ALBARDILLA PREF.HGON. BLANCO 50x20x4 cm</b> Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50 x 20 x 4 cm, en remate de coronación de muros y muretes, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,080 h	Cuadrilla A	47,23	3,78	
diP10AH040	2,000 ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm	3,12	6,24	
diA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
diA02A051	0,007 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,60	

TOTAL PARTIDA..... 10,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU06D020	m	<b>ALBARDILLA PREF.HGON.BLANCO 50x35x4 cm</b> Suministro y colocación de albardilla prefabricada de hormigón blanco de 50 x 35 x 4 cm, en remate de coronación de muros y muretes, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.			
diO01OA090	0,080 h	Cuadrilla A	47,23	3,78	
diP10AH060	2,000 ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=35,0cm	4,30	8,60	
diA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
diA02A051	0,011 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,94	

TOTAL PARTIDA..... 13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU06D040	m	<b>ALBARD. RECTA GRANITO 40x15</b> Suministro y colocación de albardilla recta de piedra granítica con una sección de 40 x 15 cm, tres caras labradas (labra media), incluso material de agarre y llagueado.			
diO01OA090	0,280 h	Cuadrilla A	47,23	13,22	
diP01SGS250	1,000 m	Albard.recta granito 40x15	57,71	57,71	
diA02A040	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
diA02A051	0,007 m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,60	

TOTAL PARTIDA..... 71,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06D050		m	<b>ALBARD. RECTA GRANITO 50x20</b> Suministro y colocación de albardilla recta de piedra granítica con una sección de 50 x 20 cm, tres caras labradas (labra media), incluso material de agarre y llagueado.			
diO01OA090	0,280	h	Cuadrilla A	47,23	13,22	
diP01SGS260	1,000	m	Albard.recta granito 50x20	85,50	85,50	
diA02A040	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
diA02A051	0,007	m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,60	

TOTAL PARTIDA..... 99,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU06D060		m	<b>ALBARD. RECTA GRANITO 60x15</b> Suministro y colocación de albardilla recta de piedra granítica con una sección de 60 x 15 cm, tres caras labradas (labra media), incluso material de agarre y llagueado.			
diO01OA090	0,400	h	Cuadrilla A	47,23	18,89	
diP01SGS270	1,000	m	Albard.recta granito 60x15	97,19	97,19	
diA02A040	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
diA02A051	0,007	m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,60	

TOTAL PARTIDA..... 116,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU06D070		m	<b>ALBARD.APLANT. GRANITO 40x15</b> Suministro y colocación de albardilla aplantillada de piedra granítica con una sección de 40 x 15 cm, tres caras labradas, incluso material de agarre, rejuntado y llagueado			
diO01OA090	0,360	h	Cuadrilla A	47,23	17,00	
diP01SGS280	1,000	m	Albard.aplant. granito 40x15	50,92	50,92	
diA02A040	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
diA02A051	0,007	m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,60	

TOTAL PARTIDA..... 68,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU06D080		m	<b>ALBARD.RECTA CALIZA 30x10</b> Suministro y colocación de albardilla recta de piedra caliza con una sección de 30 x 10 cm, con tres caras labradas, incluso material de agarre, rejuntado y llagueado.			
diO01OA090	0,080	h	Cuadrilla A	47,23	3,78	
diP01SCS150	1,000	m	Albard.recta caliza 30x10	5,15	5,15	
diA02A040	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
diA02A051	0,007	m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,60	

TOTAL PARTIDA..... 9,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU06D090		m	<b>ALBARD.RECTA CALIZA 40x10</b> Suministro y colocación de albardilla recta de piedra caliza con una sección de 40 x 10 cm, con tres caras labradas, incluso material de agarre, rejuntado y llagueado.			
diO01OA090	0,080	h	Cuadrilla A	47,23	3,78	
diP01SCS160	1,000	m	Albardilla piedra caliza 40x10 cm	4,98	4,98	
diA02A040	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
diA02A051	0,007	m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,60	

TOTAL PARTIDA..... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU06D100		m	<b>ALBARD.RECTA CALIZA 60x15</b> Suministro y colocación de albardilla recta de piedra caliza con una sección de 60 x 15 cm, con tres caras labradas, incluso material de agarre, rejuntado y llagueado.			
diO01OA090	0,080	h	Cuadrilla A	47,23	3,78	
diP01SCS170	1,000	m	Albard.recta caliza 60x15	40,86	40,86	
diA02A040	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
diA02A051	0,007	m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,60	

**TOTAL PARTIDA..... 45,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU06D110		m	<b>ALBARD.APLANT.CALIZA 30x10</b> Suministro y colocación de albardilla aplantillada de piedra caliza, con una sección de 30 x 10 cm, tres caras labradas, incluso material de agarre, rejuntado y llagueado.			
diO01OA090	0,080	h	Cuadrilla A	47,23	3,78	
diP01SCS180	1,000	m	Albard.aplant.caliza 30x10	22,07	22,07	
diA02A040	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
diA02A051	0,007	m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,60	

**TOTAL PARTIDA..... 26,54**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU06D150		m	<b>ALBARD. PIEDRA ARTIF. 20x5</b> Suministro y colocación de albardilla de 20 x 5 cm con doble goterón, en piedra artificial, sentada con mortero de cemento M-25, colocada.			
diO01OA090	0,080	h	Cuadrilla A	47,23	3,78	
diP10AA070	1,000	m	Albard.piedra artif. 20x5	5,86	5,86	
diA02A030	0,007	m3	MORTERO CEMENTO Md >25 N/mm2	103,63	0,73	

**TOTAL PARTIDA..... 10,37**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU06D160		m	<b>ALBARD. PIEDRA ARTIF. 30x5</b> Suministro y colocación de albardilla de 30 x 5 cm con doble goterón, en piedra artificial, sentada con mortero de cemento M-25, colocada.			
diO01OA090	0,080	h	Cuadrilla A	47,23	3,78	
diP10AA080	1,000	m	Albard.piedra artif. 30x5	8,34	8,34	
diA02A030	0,007	m3	MORTERO CEMENTO Md >25 N/mm2	103,63	0,73	

**TOTAL PARTIDA..... 12,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU06D170		m	<b>ALBARD. PIEDRA ARTIF. 40x5</b> Suministro y colocación de albardilla de 40 x 5 cm con doble goterón, en piedra artificial, sentada con mortero de cemento M-25, colocada.			
diO01OA090	0,120	h	Cuadrilla A	47,23	5,67	
diP10AA090	1,000	m	Albard.piedra artif. 40x5	9,38	9,38	
diA02A030	0,007	m3	MORTERO CEMENTO Md >25 N/mm2	103,63	0,73	

**TOTAL PARTIDA..... 15,78**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU06D180		m	<b>ALBARD. P. CALIZA APOMADO 60X30X3 CM</b> Albardilla de piedra caliza apomazada/abujardada de 60x30x3 cm., recibida con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de río M-10, , rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, .			
diO01OA090	0,080	h	Cuadrilla A	47,23	3,78	
diP01SCS220	1,050	m	Albard. recta caliza 60x30x3 apomada/abujardada	42,23	44,34	
diA02A040	0,001	m3	MORTERO CEMENTO M-20	93,90	0,09	
diA02A051	0,007	m3	MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.	85,42	0,60	

**TOTAL PARTIDA..... 48,81**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

APARTADO diU06E TAPAS DE ALCORQUES

diU06E010	ud	REJILLA FUNDICIÓN 104x146 cm				
		Suministro y colocación de rejilla de fundición de 104 x 146 cm, en alcorques, según N.E.C.				
diO01OA030	0,360	h	Oficial primera	20,40	7,34	
diO01OA070	0,360	h	Peón ordinario	17,34	6,24	
diP08XBQ010	1,000	ud	Rejilla de fundición, de 104x146	96,38	96,38	
TOTAL PARTIDA .....						109,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU06E020	ud	REJILLA FUNDICIÓN 103x103 cm				
		Suministro y colocación de rejilla de fundición de 103 x 103 cm, en alcorques, según N.E.C.				
diO01OA030	0,360	h	Oficial primera	20,40	7,34	
diO01OA070	0,360	h	Peón ordinario	17,34	6,24	
diP08XBQ020	1,000	ud	Rejilla de fundición, de 103x103	67,32	67,32	
TOTAL PARTIDA .....						80,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU06E030	ud	REJILLA FUND.CIRCULAR D=123cm				
		Suministro y colocación de rejilla de fundición circular de ø 123 cm, en alcorques, según N.E.C.				
diO01OA030	0,320	h	Oficial primera	20,40	6,53	
diO01OA070	0,320	h	Peón ordinario	17,34	5,55	
diP08XBQ030	1,000	ud	Rejilla de fundición, circular ø123cm	75,63	75,63	
TOTAL PARTIDA .....						87,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU06E040	ud	TAPA ALCORQUE 103x103 cm				
		Suministro y colocación de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla practicable de pletinas de acero, según N.E.C., incluido cerco metálico.				
diO01OA030	0,320	h	Oficial primera	20,40	6,53	
diO01OA070	0,320	h	Peón ordinario	17,34	5,55	
diP08XBQ040	1,000	ud	Tapa de alcorque, tipo rejilla	83,67	83,67	
TOTAL PARTIDA .....						95,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO diU07 ASFALTOS

APARTADO diU07A TRABAJOS PRELIMINARES

diU07A010	m2	LIMPIEZA Y BARRIDO DEL FIRME				
		Limpieza y barrido de firme para la extensión de mezclas bituminosas.				
diO01OA070	0,010	h	Peón ordinario	17,34	0,17	
diM08B010	0,003	h	Barredora remolcada	7,33	0,02	
diM07AC020	0,003	h	Dumper convencional 2.000 kg	4,43	0,01	
TOTAL PARTIDA .....						0,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU07A020	m2cn	FRESADO DEL PAVIMENTO				
		m2xcm Metro cuadrado por centímetro de espesor, de fresado de pavimento asfáltico con máquina fresadora o levantapavimentos, incluso carga de productos y limpieza, sin transporte.				
diO01OA070	0,003	h	Peón ordinario	17,34	0,05	
diM05FP020	0,002	h	Fresadora pavimento en frío a=1000 mm	149,85	0,30	
diM08B010	0,002	h	Barredora remolcada	7,33	0,01	
TOTAL PARTIDA .....						0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO diU07B RIEGOS BITUMINOSOS</b>						
diU07B010	m2		<b>RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN</b>			
			Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.			
diO01OA070	0,003	h	Peón ordinario	17,34	0,05	
diM08B020	0,002	h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	9,12	0,02	
diM08W020	0,003	h	Distribuidora material bituminoso	67,30	0,20	
diP01P090	0,600	kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,21	0,13	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>0,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU07B020	m2		<b>RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR</b>			
			Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, sobre base granular o de macadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.			
diO01OA070	0,005	h	Peón ordinario	17,34	0,09	
diM08CA020	0,002	h	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	26,17	0,05	
diM07AC020	0,002	h	Dumper convencional 2.000 kg	4,43	0,01	
diM08B010	0,002	h	Barredora remolcada	7,33	0,01	
diM08CB010	0,002	h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	33,96	0,07	
diP01P110	1,000	kg	Emulsión asfáltica ECI	0,22	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>0,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU07B030	m2		<b>RIEGO DE ADHERENCIA</b>			
			Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.			
diO01OA070	0,002	h	Peón ordinario	17,34	0,03	
diM08B020	0,002	h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	9,12	0,02	
diM08W020	0,002	h	Distribuidora material bituminoso	67,30	0,13	
diP01P080	0,500	kg	Emulsión asfáltica ECR-0	0,19	0,10	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>0,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU07B040	m2		<b>RIEGO DE PROTECCIÓN</b>			
			Riego de protección, con emulsión ERP de ligante hidrocarbonado, incluyendo p.p. de ruptor químico, preparación y barrido de la superficie de gravilla del tratamiento superficial con cepillo de palma, con una dotación de 0,50 kg/m2.			
diO01OA070	0,005	h	Peón ordinario	17,34	0,09	
diM07AC020	0,002	h	Dumper convencional 2.000 kg	4,43	0,01	
diM08B020	0,002	h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	9,12	0,02	
diM08CB020	0,001	h	Camión cist.bitu.c/dob.rampa 10.000 l	51,89	0,05	
diP01P120	0,500	kg	Emulsión asfáltica ERP riego p.	0,13	0,07	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>0,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO diU07C TRATAMIENTOS SUPERFICIALES</b>						
<b>diU07C010</b>	<b>m2</b>		<b>TRATAMIENTO SUPERF. MONOCAPA</b>			
			Suministro y puesta en obra de simple tratamiento superficial. (Tratamiento monocapa).			
diO01OA040	0,008	h	Oficial segunda	18,82	0,15	
diO01OA070	0,016	h	Peón ordinario	17,34	0,28	
diM08W020	0,003	h	Distribuidora material bituminoso	67,30	0,20	
diM08EG010	0,003	h	Extended. gravilla acoplada y remolcada	9,26	0,03	
diM08RV010	0,003	h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	41,84	0,13	
diM08RT050	0,003	h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t	40,06	0,12	
diM07CB010	0,003	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,06	
diP01AF170	0,024	t	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	5,23	0,13	
diP01P100	1,200	kg	Emulsión asfáltica ECR-2	0,23	0,28	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>diU07C020</b>	<b>m2</b>		<b>TRATAMIENTO SUPERF. BICAPA</b>			
			Suministro y puesta en obra de doble tratamiento superficial. (Tratamiento bicapa).			
diO01OA040	0,016	h	Oficial segunda	18,82	0,30	
diO01OA070	0,024	h	Peón ordinario	17,34	0,42	
diM08W020	0,004	h	Distribuidora material bituminoso	67,30	0,27	
diM08EG010	0,004	h	Extended. gravilla acoplada y remolcada	9,26	0,04	
diM08RV010	0,004	h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	41,84	0,17	
diM08RT050	0,004	h	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t	40,06	0,16	
diM07CB010	0,004	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,08	
diP01P100	3,200	kg	Emulsión asfáltica ECR-2	0,23	0,74	
diP01AF180	0,018	t	Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25	4,97	0,09	
diP01AF170	0,012	t	Gravilla machaqueo 10/5 D.A.<25	5,23	0,06	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>diU07C030</b>	<b>t</b>		<b>LECHADA BITUMINOSA A MÁQUINA</b>			
			Suministro y puesta en obra sobre capa de rodadura de lechada bituminosa catiónica o aniónica (Slurry) extendido a máquina, incluso barrido de superficie.			
diO01OA030	0,360	h	Oficial primera	20,40	7,34	
diO01OA070	0,400	h	Peón ordinario	17,34	6,94	
diM07AC020	0,020	h	Dumper convencional 2.000 kg	4,43	0,09	
diM08B020	0,020	h	Barredora remolcada c/motor auxiliar	9,12	0,18	
diM08ES010	0,230	h	Extendidora lechada bituminosa 10 t	80,49	18,51	
diM05PN010	0,230	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	7,33	
diP01DA160	0,008	t	Aditivo de rotura	644,29	5,15	
diP01P060	0,135	t	Emulsión asfáltica ECL-2 Slurry	256,77	34,66	
diP01AF160	0,870	t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	5,42	4,72	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>84,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>diU07C040</b>	<b>m2</b>		<b>RIEGO DE CURADO</b>			
			Riego de curado de emulsión catiónica, con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre capa tratada con conglomerante hidráulico.			
diO01OA070	0,002	h	Peón ordinario	17,34	0,03	
diM08CB010	0,002	h	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l	33,96	0,07	
diP01P090	0,600	kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,21	0,13	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>0,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO diU07D MEZCLAS BITUMINOSAS</b>					
<b>SUBAPARTADO diU07DB EXTENSIÓN MENOR DE 3000 m2</b>					
diU07DB010	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=3cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M070	0,072 t	MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	41,83	3,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,01</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS					
diU07DB020	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=4cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M070	0,096 t	MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	41,83	4,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
diU07DB030	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=5cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M070	0,120 t	MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	41,83	5,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
diU07DB040	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=6cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M070	0,144 t	MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	41,83	6,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS					
diU07DB050	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=3cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M080	0,072 t	MBC AC 16/22 SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	36,31	2,61	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,61</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
diU07DB060	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=4cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M080	0,096 t	MBC AC 16/22 SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	36,31	3,49	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,49</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
diU07DB070	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=5cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M080	0,120 t	MBC AC 16/22 SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	36,31	4,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU07DB080	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=6cm S&lt;3000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M080	0,144 t	MBC AC 16/22 SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	36,31	5,23	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>5,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU07DB090	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=3cm S&lt;3000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M090	0,070 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	31,53	2,21	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diU07DB100	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=4cm S&lt;3000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M090	0,094 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	31,53	2,96	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU07DB110	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=5cm S&lt;3000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M090	0,117 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	31,53	3,69	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU07DB120	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=6cm S&lt;3000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M090	0,141 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	31,53	4,45	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>4,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU07DB130	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=7cm S&lt;3000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M090	0,165 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	31,53	5,20	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>5,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU07DB140	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=8cm S&lt;3000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 8 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M090	0,188 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	31,53	5,93	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>5,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU07DB150	m2		<b>CAPA ROD.MBC SILICEA GRANUL.DISCONT. e=2,5cm S&lt;3000</b> Capa de rodadura de 2,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos para menos de 3000 m2 de extensión y betún modificado.			
diA09M200	0,060	t	MBC DISCONTINUA (BBTM) S<3000 CAPA RODADURA	44,70	2,68	
TOTAL PARTIDA.....						2,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU07DB160	m2		<b>CAPA ROD.MBC SILICEA GRANUL.DISCONT. e=3cm S&lt;3000</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos para menos de 3000 m2 de extensión y betún modificado.			
diA09M200	0,072	t	MBC DISCONTINUA (BBTM) S<3000 CAPA RODADURA	44,70	3,22	
TOTAL PARTIDA.....						3,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
diU07DB170	m2		<b>CAPA ROD.MBC SILICEA GRANUL.DISCONT. e=3,5cm S&lt;3000</b> Capa de rodadura de 3,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos para menos de 3000 m2 de extensión y betún modificado.			
diA09M200	0,084	t	MBC DISCONTINUA (BBTM) S<3000 CAPA RODADURA	44,70	3,75	
TOTAL PARTIDA.....						3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU07DB180	m2		<b>CAPA ROD.MICROAGLOMERADO SILÍCEO e=2cm S&lt;3000</b> Capa de rodadura de 2 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente tipo, microaglomerado, con áridos silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M050	0,048	t	MICROAGLOMERADO SILÍCEO S<3000 CAPA RODADURA	45,23	2,17	
TOTAL PARTIDA.....						2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
diU07DB190	m2		<b>CAPA ROD.MICROAGLOMERADO PORFIDICO e=2cm S&lt;3000</b> Capa de rodadura de 2 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente tipo, microaglomerado, con áridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extensión.			
diA09M060	0,048	t	MICROAGLOMERADO PORFIDICO S<3000 CAPA RODADURA	50,75	2,44	
TOTAL PARTIDA.....						2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
SUBAPARTADO diU07DC EXTENSIÓN ENTRE 3000 Y 7000 m2						
diU07DC010	m2		<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=3cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANT.D/S)</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfidicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M120	0,072	t	MBC AC 16/22 PORFIDICO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	41,55	2,99	
TOTAL PARTIDA.....						2,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
diU07DC020	m2		<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=4cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANT.D/S)</b> Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfidicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M120	0,096	t	MBC AC 16/22 PORFIDICO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	41,55	3,99	
TOTAL PARTIDA.....						3,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
diU07DC030	m2		<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=5cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANT.D/S)</b> Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfidicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M120	0,120	t	MBC AC 16/22 PORFIDICO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	41,55	4,99	
TOTAL PARTIDA.....						4,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU07DC040	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICA e=6cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANT.D/S)</b> Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M120	0,144 t	MBC AC 16/22 PORFIDICO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	41,55	5,98	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>5,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU07DC050	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=3cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M130	0,072 t	MBC AC 16/22 SILÍCEO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	35,90	2,58	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU07DC060	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=4cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M130	0,096 t	MBC AC 16/22 SILÍCEO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	35,90	3,45	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU07DC070	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=5cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M130	0,120 t	MBC AC 16/22 SILÍCEO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	35,90	4,31	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>4,31</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU07DC080	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEA e=6cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M130	0,144 t	MBC AC 16/22 SILÍCEO 3000<S<7000 CAPA RODADURA (ANTIGUA D/S)	35,90	5,17	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>5,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU07DC090	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=3cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M140	0,070 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO 3000<S<7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERM.	32,19	2,25	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU07DC100	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=4cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M140	0,094 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO 3000<S<7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERM.	32,19	3,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU07DC110	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=5cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M140	0,117 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO 3000<S<7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERM.	32,19	3,77	
TOTAL PARTIDA .....					3,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
diU07DC120	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=6cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M140	0,141 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO 3000<S<7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERM.	32,19	4,54	
TOTAL PARTIDA .....					4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
diU07DC130	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=7cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 7 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M140	0,165 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO 3000<S<7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERM.	32,19	5,31	
TOTAL PARTIDA .....					5,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
diU07DC140	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=8cm 3000&lt;S&lt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 8 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M140	0,188 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO 3000<S<7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERM.	32,19	6,05	
TOTAL PARTIDA .....					6,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
diU07DC150	m2	<b>CAPA ROD.MBC SILICEA DISCONT.e=2,5cm 3000&lt;S&lt;7000</b> Capa de rodadura de 2,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos, para una extensión de 3000 a 7000 m2 y betún modificado.			
diA09M210	0,060 t	MBC DISCONTINUA (BBTM) 3000<S<7000 CAPA RODADURA	41,81	2,51	
TOTAL PARTIDA .....					2,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
diU07DC160	m2	<b>CAPA ROD.MBC SILICEA DISCONT.e=3cm 3000&lt;S&lt;7000</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos, para una extensión de 3000 a 7000 m2 y betún modificado.			
diA09M210	0,072 t	MBC DISCONTINUA (BBTM) 3000<S<7000 CAPA RODADURA	41,81	3,01	
TOTAL PARTIDA .....					3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS					
diU07DC170	m2	<b>CAPA ROD.MBC SILICEA DISCONT.e=3,5cm 3000&lt;S&lt;7000</b> Capa de rodadura de 3,5 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos, para una extensión de 3000 a 7000 m2 y betún modificado.			
diA09M210	0,084 t	MBC DISCONTINUA (BBTM) 3000<S<7000 CAPA RODADURA	41,81	3,51	
TOTAL PARTIDA .....					3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
diU07DC180	m2	<b>CAPA ROD.MICROAGLOMERADO SILÍCEO e=2cm 3000&lt;S&lt;7000</b> Capa de rodadura de 2 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, con áridos silíceos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M100	0,047 t	MICROAGLOMERADO SILÍCEO 3000<S<7000 CAPA RODADURA	43,94	2,07	
TOTAL PARTIDA .....					2,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS					

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU07DC190	m2	<b>CAPA ROD.MICROAGLOMERADO PORFIDICO e=2cm 3000&lt;S&lt;7000</b> Capa de rodadura de 2 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, con áridos porfídicos, para una extensión de 3000 m2 a 7000 m2.			
diA09M110	0,047 t	MICROAGOMERADO PORFÍDICO 3000<S<7000 CAPA RODADURA	49,46	2,32	
TOTAL PARTIDA .....					2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU07DD EXTENSION MAYOR DE 7000 m2

diU07DD010	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICO e=3cm S&gt;7000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M170	0,072 t	MBC AC 16/22 PORFÍDICO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	40,44	2,91	
TOTAL PARTIDA .....					2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

diU07DD020	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICO e=4cm S&gt;7000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 4 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M170	0,096 t	MBC AC 16/22 PORFÍDICO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	40,44	3,88	
TOTAL PARTIDA .....					3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU07DD030	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICO e=5cm S&gt;7000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M170	0,012 t	MBC AC 16/22 PORFÍDICO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	40,44	0,49	
TOTAL PARTIDA .....					0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU07DD040	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 PORFIDICO e=6cm S&gt;7000 (ANT. D/S)</b> Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M170	0,144 t	MBC AC 16/22 PORFÍDICO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	40,44	5,82	
TOTAL PARTIDA .....					5,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU07DD050	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEO e=3cm S&gt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M180	0,072 t	MBC AC 16/22 SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	34,79	2,50	
TOTAL PARTIDA .....					2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU07DD060	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEO e=4cm S&gt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 4 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M180	0,096 t	MBC AC 16/22 SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	34,79	3,34	
TOTAL PARTIDA .....					3,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU07DD070	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEO e=5cm S&gt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M180	0,120 t	MBC AC 16/22 SILICEO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	34,79	4,17	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>4,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU07DD080	m2	<b>CAPA ROD.MBC AC 16/22 SILICEO e=6cm S&gt;7000 (ANTIGUA D/S)</b> Capa de rodadura de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M180	0,144 t	MBC AC 16/22 SILICEO S>7000 (ANTIGUA D/S) CAPA RODADURA	34,79	5,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>5,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

diU07DD090	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=3cm S&gt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 3 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M190	0,070 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO S>7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	29,90	2,09	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU07DD100	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=4cm S&gt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M190	0,094 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO S>7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	29,90	2,81	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU07DD110	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=5cm S&gt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M190	0,117 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO S>7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	29,90	3,50	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU07DD120	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=6cm S&gt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M190	0,141 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO S>7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	29,90	4,22	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>4,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU07DD130	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=7cm S&gt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M190	0,165 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILICEO S>7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	29,90	4,93	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>4,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU07DD140	m2	<b>CAPA INTERM.MBC AC 22/32 e=8cm S&gt;7000 (ANTIGUA G)</b> Capa intermedia de 8 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M190	0,188 t	MBC AC 22/32 CALIZO/SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA G) CAPA INTERMEDIA	29,90	5,62	
TOTAL PARTIDA .....					5,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU07DD150	m2	<b>CAPA ROD.MBC SILICEO DISCONT. e=2,5cm S&gt;7000</b> Capa de rodadura de 2,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos para más de 7000 m2 de extensión y betún modificado.			
diA09M220	0,060 t	MBC DISCONTINUA (BBTM) S>7000 CAPA RODADURA	39,09	2,35	
TOTAL PARTIDA .....					2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU07DD160	m2	<b>CAPA ROD.MBC SILICEO DISCONT. e=3cm S&gt;7000</b> Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos para más de 7000 m2 de extensión y betún modificado.			
diA09M220	0,072 t	MBC DISCONTINUA (BBTM) S>7000 CAPA RODADURA	39,09	2,81	
TOTAL PARTIDA .....					2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU07DD170	m2	<b>CAPA ROD.MBC SILICEO DISCONT. e=3,5cm S&gt;7000</b> Capa de rodadura de 3,5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente de granulometría discontinua con áridos silíceos para más de 7000 m2 de extensión y betún modificado.			
diA09M220	0,084 t	MBC DISCONTINUA (BBTM) S>7000 CAPA RODADURA	39,09	3,28	
TOTAL PARTIDA .....					3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU07DD180	m2	<b>CAPA ROD.MICROAGLOMERADO SILÍCEO e=2cm S&gt;7000</b> Capa de rodadura de 2 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, con áridos silíceos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M150	0,048 t	MICROAGLOMERADO SILÍCEO S>7000 CAPA RODADURA	40,49	1,94	
TOTAL PARTIDA .....					1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU07DD190	m2	<b>CAPA ROD.MICROAGLOMERADO PORFÍDICO e=2cm S&gt;7000</b> Capa de rodadura de 2 cm de espesor de mezcla bituminosa en caliente tipo microaglomerado, con áridos porfídicos, para más de 7000 m2 de extensión.			
diA09M160	0,048 t	MICROAGLOMERADO PORFIDICO S>7000 CAPA RODADURA	46,01	2,21	
TOTAL PARTIDA .....					2,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO diU07E RIGOLA DE ASFALTO FUNDIDO</b>						
diU07E010	m2		<b>RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm</b> Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente terminada.			
diA09A010	0,077	t	ASFALTO FUNDIDO	151,17	11,64	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>11,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
diU07E020	m2		<b>RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 4 cm</b> Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 4 cm de espesor totalmente terminada.			
diA09A010	0,102	t	ASFALTO FUNDIDO	151,17	15,42	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>15,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
diU07E030	m2		<b>RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 5 cm</b> Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 5 cm de espesor totalmente terminada.			
diA09A010	0,128	t	ASFALTO FUNDIDO	151,17	19,35	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>19,35</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU07E040	m2		<b>RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 6 cm</b> Suministro y puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 6 cm de espesor totalmente terminada.			
diA09A010	0,154	t	ASFALTO FUNDIDO	151,17	23,28	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>23,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
<b>APARTADO diU07F VARIOS</b>						
diU07F010	m		<b>SELLADO FISURAS</b> Sellado de fisuras, en pavimento asfáltico existente, con betún - caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y p.p. de señalización.			
diO01OA020	0,008	h	Capataz	20,04	0,16	
diO01OA040	0,040	h	Oficial segunda	18,82	0,75	
diM08B010	0,002	h	Barredora remolcada	7,33	0,01	
diM08CB010	0,010	h	Camión cist.bitum.c./lanza 10.000 l	33,96	0,34	
diM09F030	0,020	h	Equipo sellado fisuras i/lanza t.	36,40	0,73	
diM09F010	0,020	h	Cortadora de pavimentos	7,02	0,14	
diP01P140	0,001	t	Betún mejorado con caucho (BC 50/70)	275,56	0,28	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
diU07F020	m2		<b>SLURRY ROJO/VERDE 4 kg/m2</b> Suministro y puesta en obra sobre superficies de hormigón o asfálticas de slurry en colores rojo o verde, extendido a mano mediante rastras con banda de goma, en dos capas con una dotación total media de 4 Kg/m2 en pavimentos de pistas deportivas, paseos, etc, incluso p.p. de pintura de imprimación.			
diO01OA040	0,080	h	Oficial segunda	18,82	1,51	
diP08FS050	4,000	kg	Slurry rojo/verde	1,41	5,64	
diP08FS040	0,300	kg	Imprimación asfáltica	0,91	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7,42</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
diU07F030	m2		<b>M.B.C. COLOREADA E=3cm CALIZO</b> Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente coloreada de 3 cm de espesor, AC 16 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en pavimentos de parques y zonas deportivas, con áridos calizos y li-gante sintético.			
diA09M020	0,072	t	MBC AC 16/22, CALIZA, COLOR, PARQUES Y ZONAS DEP (ANTIGUA D/S)	143,17	10,31	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>10,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU07F040	m2	<b>M.B.C. COLOREADA E=3cm GRANIT.</b> Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente coloreada de 3 cm de espesor, AC 16 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), en pavimentos de parques y zonas deportivas, con áridos graníticos y ligante sintético.			
diA09M030	0,072 t	MBC AC 16/22, GRANIT, COLOR, PARQUES Y ZONAS DEP (ANTIGUA D/S)	147,03	10,59	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU07F045	m2	<b>MICROAGL.SILÍC.COLOR BETÚN SINTÉTICO 2cm</b> Suministro y puesta en obra de microaglomerado bituminoso denso en caliente, en capa de 2 cm. de espesor, coloreado, en pavimentos de vías ciclistas, con áridos silíceos y ligante sintético incoloro pigmentable.			
diA09M040	0,048 t	MICROAGLOMERADO SILÍCEO COLOR BETÚN SINTÉTICO	126,95	6,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU07F050	m2	<b>LECHADA COLOR ROJO</b> Suministro y puesta en obra de lechada fabricada con ligante sintético en color rojo de masa, aplicada con máquina extendidora, con dotación de 6 kg/m2 y huso granulométrico de árido LB-4.			
diA09L010	0,022 t	LECHADA BITUMINOSA LB4	125,80	2,77	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU07F060	m2	<b>LECHADA COLOR VERDE</b> Suministro y puesta en obra de lechada fabricada con ligante sintético en color verde de masa, aplicada con máquina extendidora, con dotación de 6 kg/m2 y huso granulométrico de árido LB-4.			
diA09L010	0,023 t	LECHADA BITUMINOSA LB4	125,80	2,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU07F070	m2	<b>ARENA-BETÚN e=2 cm</b> Capa intermedia de arena-betún, de 2 cm de espesor, antirremonte de fisuras.			
diO01OA020	0,016 h	Capataz	20,04	0,32	
diO01OA040	0,032 h	Oficial segunda	18,82	0,60	
diM05PN010	0,004 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,13	
diM03MC010	0,004 h	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	277,33	1,11	
diM07CB030	0,008 h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,18	
diM08EA010	0,004 h	Ext.tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	76,52	0,31	
diM08RV010	0,004 h	Compactador asfált.neum.aut 6/15t	41,84	0,17	
diM08RN030	0,004 h	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t	23,53	0,09	
diP01AF160	0,020 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	5,42	0,11	
diP01CC030	0,002 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	84,19	0,17	
diP01P020	0,002 t	Betún modificado BM-3b 55/70	331,94	0,66	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU07F080	m2	PAV.CONT.MULTICAPA RESINAS S/HORM. Ejecución de pavimento continuo multicapa, a base de resinas, coloreado, sobre soporte de hormigón, en vías ciclistas. Incluye: - acondicionamiento y limpieza previa del soporte - aplicación manual con rastra de goma de la capa de base compuesta por mortero bicomponente de resinas epoxy en solución acuosa, tipo COMPODUR E-1, COPSAFLOOR 560 W o similar - aplicación manual con rastra de goma de la capa de rodadura compuesta por revestimiento rugoso a base de dispersión de resinas acrílicas en agua, con cargas minerales, tipo COMPODUR A, COPSAFLOOR 820 o similar, en color según detalle Curado y limpieza, totalmente terminado.			
diO01OA030	0,160 h	Oficial primera	20,40	3,26	
diO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	17,34	5,55	
diP08FR140	2,000 kg	Mortero epoxi base s/hormigón	4,69	9,38	
diP08FR160	0,600 kg	Revestimiento acrílico rodadura color	1,91	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					19,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU07F090	m2	PAV.CONT.MULTICAPA RESINAS S/ARENA Ejecución de pavimento continuo multicapa, a base de resinas, coloreado, sobre soporte de hormigón, en vías ciclistas. Incluye: - acondicionamiento y limpieza previa del soporte - aplicación manual con rastra de goma de la capa de base compuesta por revestimiento a base de dispersión de resinas sintéticas en agua, con áridos, tipo COMPODUR S, COPSAFLOOR 810 o similar. - aplicación manual con rastra de goma de la capa de rodadura compuesta por revestimiento rugoso a base de dispersión de resinas acrílicas en agua, con cargas minerales, tipo COMPODUR A, COPSAFLOOR 820 o similar, en color según detalle Curado y limpieza, totalmente terminado.			
diO01OA030	0,160 h	Oficial primera	20,40	3,26	
diO01OA070	0,320 h	Peón ordinario	17,34	5,55	
diP08FR150	4,000 kg	Mortero sintético base s/arena	0,82	3,28	
diP08FR160	0,600 kg	Revestimiento acrílico rodadura color	1,91	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO diU09 SANEAMIENTO

APARTADO diU09A TUBERÍAS

SUBAPARTADO diU09AM HORMIGÓN EN MASA VIBROPRESADO

ELEMENTO diU09AMM MACHIEMBRADO

diU09AMM010	m	TUB. HORMIGÓN MACH.Ø30cm Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado, machiembreda de 30 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormigón.			
diO01OA030	0,080 h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA060	0,080 h	Peón especializado	17,46	1,40	
diM07CG030	0,089 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,44	
diP02THM030	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=300mm	3,86	3,86	
diP01MC040	0,007 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					11,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU09AMM020	m	TUB. HORMIGÓN MACH.Ø40cm Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado, machiembreda de 40 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormigón.			
diO01OA030	0,100 h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA060	0,100 h	Peón especializado	17,46	1,75	
diM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,99	
diP02THM040	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=400mm	5,64	5,64	
diP01MC040	0,009 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AMM030	m	<b>TUB. HORMIGÓN MACH.Ø50cm</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado, machiembreda de 50 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormigón.			
diO01OA030	0,240 h	Oficial primera	20,40	4,90	
diO01OA060	0,240 h	Peón especializado	17,46	4,19	
diM07CG030	0,200 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	9,98	
diP02THM050	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=500mm	6,89	6,89	
diP01MC040	0,011 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	0,67	
TOTAL PARTIDA.....					26,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU09AMM040	m	<b>TUB. HORMIGÓN MACH.Ø60cm</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado, machiembreda de 60 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormigón.			
diO01OA030	0,320 h	Oficial primera	20,40	6,53	
diO01OA060	0,320 h	Peón especializado	17,46	5,59	
diM07CG030	0,250 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	12,47	
diP02THM060	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=600mm	9,98	9,98	
diP01MC040	0,014 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					35,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09AMM050	m	<b>TUB. HORMIGÓN MACH.Ø80cm</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado, machiembreda de 80 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, CEM-II/A-P 32,5, incluso recibido de juntas con mortero, sin incluir hormigón.			
diO01OA030	0,400 h	Oficial primera	20,40	8,16	
diO01OA060	0,400 h	Peón especializado	17,46	6,98	
diM02GE010	0,420 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	14,95	
diP02THM070	1,000 m	Tubo HM j.machihembrada D=800mm	19,28	19,28	
diP01MC040	0,019 m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	1,15	
TOTAL PARTIDA.....					50,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09AMM060	m	<b>TUB. HORMIGÓN MACH.Ø30cm R/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, machiembreda, de 30 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, incluso recibido de juntas con mortero resistente a los sulfatos, sin incluir hormigón.			
diO01OA030	0,080 h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA060	0,080 h	Peón especializado	17,46	1,40	
diM07CG030	0,089 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,44	
diP02THM130	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=300mm	4,89	4,89	
diP01MC090	0,007 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-5/CEM	64,50	0,45	
TOTAL PARTIDA.....					12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU09AMM070	m	<b>TUB. HORMIGÓN MACH.Ø40cm R/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, machiembreda, de 40 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, incluso recibido de juntas con mortero tipo M-450 (CEM-I 32,5/RS), sin incluir hormigón.			
diO01OA030	0,100 h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA060	0,100 h	Peón especializado	17,46	1,75	
diM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,99	
diP02THM140	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=400mm	7,16	7,16	
diP01MC090	0,009 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-5/CEM	64,50	0,58	
TOTAL PARTIDA.....					16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AMM080	m	<b>TUB. HORMIGÓN MACH.Ø50cm R/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, machiemburada, de 50 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, incluso recibido de juntas con mortero tipo M-450 (CEM-I 32,5/RS), sin incluir hormigón.			
diO01OA030	0,240 h	Oficial primera	20,40	4,90	
diO01OA060	0,240 h	Peón especializado	17,46	4,19	
diM07CG030	0,200 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	9,98	
diP02THM150	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=500mm	10,78	10,78	
diP01MC090	0,011 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-5/CEM	64,50	0,71	
TOTAL PARTIDA .....					30,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU09AMM090	m	<b>TUB. HORMIGÓN MACH.Ø60cm R/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, machiemburada, de 60 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, incluso recibido de juntas con mortero tipo M-450 (CEM-I 32,5/RS), sin incluir hormigón.			
diO01OA030	0,320 h	Oficial primera	20,40	6,53	
diO01OA060	0,320 h	Peón especializado	17,46	5,59	
diM07CG030	0,250 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	12,47	
diP02THM160	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=600mm	13,45	13,45	
diP01MC090	0,014 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-5/CEM	64,50	0,90	
TOTAL PARTIDA .....					38,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU09AMM100	m	<b>TUB. HORMIGÓN MACH.Ø80cm R/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, machiemburada, de 80 cm de diámetro, para hormigonar hasta media sección, incluso recibido de juntas con mortero tipo M-450 (CEM-I 32,5/RS), sin incluir hormigón.			
diO01OA030	0,400 h	Oficial primera	20,40	8,16	
diO01OA060	0,400 h	Peón especializado	17,46	6,98	
diM02GE010	0,420 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	14,95	
diP02THM170	1,000 m	Tubo HM SR j.machihembrada D=800mm	23,66	23,66	
diP01MC090	0,019 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-5/CEM	64,50	1,23	
TOTAL PARTIDA .....					54,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO diU09AME UNIÓN DE ENCHUFE CAMPANA

diU09AME010	m	<b>TUB. HORMIGÓN Ø30cm CLASE N</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana y junta de goma de 30 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,080 h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA060	0,080 h	Peón especializado	17,46	1,40	
diM07CG030	0,100 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,99	
diP02THE040	1,000 m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm	7,45	7,45	
diP02CH010	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	1,61	0,81	
diP02CH090	0,050 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,13	
TOTAL PARTIDA .....					16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AME020	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø30cm CLASE R</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana y junta de goma de 30 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA060	0,080	h	Peón especializado	17,46	1,40	
diM07CG030	0,100	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,99	
diP02THE120	1,000	m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=300mm	8,11	8,11	
diP02CH010	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	1,61	0,81	
diP02CH090	0,050	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,13	
TOTAL PARTIDA .....						17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU09AME030	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø40cm CLASE N</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana y junta de goma de 40 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA060	0,100	h	Peón especializado	17,46	1,75	
diM07CG030	0,125	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	6,24	
diP02THE050	1,000	m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=400mm	10,37	10,37	
diP02CH020	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	2,11	1,06	
diP02CH090	0,060	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,16	
TOTAL PARTIDA .....						21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09AME040	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø40cm CLASE R</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana y junta de goma de 40 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA060	0,100	h	Peón especializado	17,46	1,75	
diM07CG030	0,125	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	6,24	
diP02THE130	1,000	m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=400mm	11,52	11,52	
diP02CH020	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	2,11	1,06	
diP02CH090	0,060	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,16	
TOTAL PARTIDA .....						22,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU09AME050	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø50cm CLASE N</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana y junta de goma de 50 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,104	h	Oficial primera	20,40	2,12	
diO01OA060	0,104	h	Peón especializado	17,46	1,82	
diM07CG030	0,130	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	6,48	
diP02THE060	1,030	m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=500mm	16,77	17,27	
diP02CH030	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	2,95	1,48	
diP02CH090	0,100	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,26	
TOTAL PARTIDA .....						29,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AME060	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø50cm CLASE R</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana y junta de goma de 50 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,104	h	Oficial primera	20,40	2,12	
diO01OA060	0,104	h	Peón especializado	17,46	1,82	
diM07CG030	0,130	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	6,48	
diP02THE140	1,000	m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=500mm	21,96	21,96	
diP02CH030	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	2,95	1,48	
diP02CH090	0,100	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,26	
TOTAL PARTIDA .....						34,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

diU09AME070	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø60cm CLASE N</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana y junta de goma de 60 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,112	h	Oficial primera	20,40	2,28	
diO01OA060	0,112	h	Peón especializado	17,46	1,96	
diM07CG030	0,140	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	6,98	
diP02THE070	1,000	m	Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=600mm	23,10	23,10	
diP02CH040	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	3,43	1,72	
diP02CH090	0,125	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,33	
TOTAL PARTIDA .....						36,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU09AME080	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø60cm CLASE R</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana y junta de goma de 60 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,112	h	Oficial primera	20,40	2,28	
diO01OA060	0,112	h	Peón especializado	17,46	1,96	
diM07CG030	0,140	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	6,98	
diP02THE150	1,000	m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=600mm	30,22	30,22	
diP02CH040	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	3,43	1,72	
diP02CH090	0,125	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,33	
TOTAL PARTIDA .....						43,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU09AME090	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø80cm CLASE R</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado con enchufe de campana y junta de goma de 80 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm hasta media sección, Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,200	h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA060	0,200	h	Peón especializado	17,46	3,49	
diM02GE010	0,250	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	8,90	
diP02THE160	1,000	m	Tub.HM j.elástica 135kN/m2 D=800mm	33,89	33,89	
diP02CH050	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=800mm	6,78	3,39	
diP02CH090	0,150	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,39	
TOTAL PARTIDA .....						54,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AME100	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø30cm R/S CLASE N</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 30 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916) incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA060	0,080	h	Peón especializado	17,46	1,40	
diM07CG030	0,100	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,99	
diP02THE170	1,000	m	Tub.HM SR j.elást 90kN/m2 D=300mm	7,96	7,96	
diP02CH010	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	1,61	0,81	
diP02CH090	0,050	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,13	
TOTAL PARTIDA .....						16,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09AME110	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø30cm R/S CLASE R</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 30 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA060	0,080	h	Peón especializado	17,46	1,40	
diM07CG030	0,100	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,99	
diP02THE250	1,000	m	Tub.HM SR j.elást. 135kN/m2 D=300mm	8,66	8,66	
diP02CH010	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	1,61	0,81	
diP02CH090	0,050	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,13	
TOTAL PARTIDA .....						17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09AME120	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø40cm R/S CLASE N</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 40 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA060	0,100	h	Peón especializado	17,46	1,75	
diM07CG030	0,125	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	6,24	
diP02THE180	1,000	m	Tub.HM SR j.elást 90kN/m2 D=400mm	11,11	11,11	
diP02CH020	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	2,11	1,06	
diP02CH090	0,060	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,16	
TOTAL PARTIDA .....						22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU09AME130	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø40cm R/S CLASE R</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 40 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA060	0,100	h	Peón especializado	17,46	1,75	
diM07CG030	0,125	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	6,24	
diP02THE260	1,000	m	Tub.HM SR j.elást. 135kN/m2 D=400mm	12,31	12,31	
diP02CH020	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	2,11	1,06	
diP02CH090	0,060	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,16	
TOTAL PARTIDA .....						23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AME140	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø50cm R/S CLASE N</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 50 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,104	h	Oficial primera	20,40	2,12	
diO01OA060	0,104	h	Peón especializado	17,46	1,82	
diM07CG030	0,130	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	6,48	
diP02THE190	1,000	m	Tub.HM SR j.elást 90kN/m2 D=500mm	17,97	17,97	
diP02CH030	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	2,95	1,48	
diP02CH090	0,100	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,26	
TOTAL PARTIDA .....						30,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU09AME150	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø50cm R/S CLASE R</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 50 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,104	h	Oficial primera	20,40	2,12	
diO01OA060	0,104	h	Peón especializado	17,46	1,82	
diM07CG030	0,130	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	6,48	
diP02THE265	1,000	m	Tub.HM SR j.elást. 135kN/m2 D=500mm	23,48	23,48	
diP02CH030	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	2,95	1,48	
diP02CH090	0,100	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,26	
TOTAL PARTIDA .....						35,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU09AME160	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø60cm R/S CLASE N</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 60 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase N (normal, 90 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,112	h	Oficial primera	20,40	2,28	
diO01OA060	0,112	h	Peón especializado	17,46	1,96	
diM07CG030	0,140	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	6,98	
diP02THE200	1,000	m	Tub.HM SR j.elást 90kN/m2 D=600mm	24,72	24,72	
diP02CH040	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	3,43	1,72	
diP02CH090	0,125	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,33	
TOTAL PARTIDA .....						37,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU09AME170	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø60cm R/S CLASE R</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 60 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,112	h	Oficial primera	20,40	2,28	
diO01OA060	0,112	h	Peón especializado	17,46	1,96	
diM07CG030	0,140	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	6,98	
diP02THE270	1,000	m	Tub.HM SR j.elást 135kN/m2 D=600mm	29,89	29,89	
diP02CH040	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	3,43	1,72	
diP02CH090	0,125	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,33	
TOTAL PARTIDA .....						43,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AME180	m		<b>TUB. HORMIGÓN Ø80cm R/S CLASE R</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón vibropresado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma de 80 cm de diámetro, para cama y relleno de gravilla 12/20 mm Clase R (reforzada, 135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas, sin incluir gravilla.			
diO01OA030	0,200	h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA060	0,200	h	Peón especializado	17,46	3,49	
diM02GE010	0,250	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	8,90	
diP02THE280	1,000	m	Tub.HM SR j.elást 135kN/m2 D=800mm	35,41	35,41	
diP02CH050	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=800mm	6,78	3,39	
diP02CH090	0,150	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,39	
TOTAL PARTIDA.....						55,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU09AA DE HORMIGÓN ARMADO

diU09AA010	m		<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø30 cm CLASE 135</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 30 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA060	0,080	h	Peón especializado	17,46	1,40	
diM07CG030	0,080	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	3,99	
diP02THC010	1,000	m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=300mm	14,33	14,33	
diP02CH010	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	1,61	0,81	
diP02CH090	0,050	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,13	
TOTAL PARTIDA.....						22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU09AA020	m		<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø40 cm CLASE 135</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 40 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA060	0,100	h	Peón especializado	17,46	1,75	
diM07CG030	0,100	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,99	
diP02THC020	1,000	m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=400mm	17,81	17,81	
diP02CH020	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	2,11	1,06	
diP02CH090	0,060	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,16	
TOTAL PARTIDA.....						27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU09AA030	m		<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø50 cm CLASE 135</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 50 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,104	h	Oficial primera	20,40	2,12	
diO01OA060	0,104	h	Peón especializado	17,46	1,82	
diM07CG030	0,104	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	5,19	
diP02THC030	1,000	m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=500mm	25,52	25,52	
diP02CH030	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	2,95	1,48	
diP02CH090	0,100	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,26	
TOTAL PARTIDA.....						36,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AA040	m	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø60 cm CLASE 135</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 60 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,112 h	Oficial primera	20,40	2,28	
diO01OA060	0,112 h	Peón especializado	17,46	1,96	
diM07CG030	0,112 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	5,59	
diP02THC040	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=600mm	32,67	32,67	
diP02CH040	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	3,43	1,72	
diP02CH090	0,125 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					44,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU09AA050	m	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø80 cm CLASE 135</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 80 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,200 h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA060	0,200 h	Peón especializado	17,46	3,49	
diM02GE010	0,200 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	7,12	
diP02THC050	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=800mm	87,04	87,04	
diP02CH050	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=800mm	6,78	3,39	
diP02CH090	0,150 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					105,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU09AA060	m	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø100 cm CLASE 135</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 100 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,280 h	Oficial primera	20,40	5,71	
diO01OA060	0,280 h	Peón especializado	17,46	4,89	
diM02GE010	0,280 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	9,97	
diP02THC060	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1000mm	85,46	85,46	
diP02CH060	0,500 ud	Junta goma para HA D=1000mm	9,24	4,62	
diP02CH090	0,175 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					111,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU09AA070	m	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø120 cm CLASE 135</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 120 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,360 h	Oficial primera	20,40	7,34	
diO01OA060	0,360 h	Peón especializado	17,46	6,29	
diM02GE010	0,360 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	12,81	
diP02THC070	1,000 m	Tub.HA j.elástica 135kN/m2 D=1200mm	122,18	122,18	
diP02CH070	0,500 ud	Junta goma para HA D=1200mm	11,11	5,56	
diP02CH090	0,200 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,52	
TOTAL PARTIDA.....					154,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AA080	m		<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø150 cm CLASE 135</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado, con enchufe de campana y junta de goma, de 150 cm de diámetro, clase 135, (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,440	h	Oficial primera	20,40	8,98	
diO01OA060	0,440	h	Peón especializado	17,46	7,68	
diM02GE030	0,440	h	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	56,50	24,86	
diP02THC080	1,000	m	Tub. HA j.elástica 135kN/m2 D=1500mm	159,99	159,99	
diP02CH080	0,500	ud	Junta goma para HA D=1500mm	13,24	6,62	
diP02CH090	0,250	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,65	
TOTAL PARTIDA .....						208,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU09AA090	m		<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø30 cm CLASE 135 R/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 30 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA060	0,080	h	Peón especializado	17,46	1,40	
diM07CG030	0,080	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	3,99	
diP02THC090	1,000	m	Tub. HA SR j.elást. 135kN/m2 D=300mm	14,84	14,84	
diP02CH010	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=300mm	1,61	0,81	
diP02CH090	0,050	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,13	
TOTAL PARTIDA .....						22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU09AA100	m		<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø40 cm CLASE 135 R/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 40 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA060	0,100	h	Peón especializado	17,46	1,75	
diM07CG030	0,100	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,99	
diP02THC100	1,000	m	Tub. HA SR j.elást. 135kN/m2 D=400mm	18,88	18,88	
diP02CH020	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=400mm	2,11	1,06	
diP02CH090	0,060	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,16	
TOTAL PARTIDA .....						28,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU09AA110	m		<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø50 cm CLASE 135 R/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 50 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,104	h	Oficial primera	20,40	2,12	
diO01OA060	0,104	h	Peón especializado	17,46	1,82	
diM07CG030	0,104	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	5,19	
diP02THC110	1,000	m	Tub. HA SR j.elást. 135kN/m2 D=500mm	26,16	26,16	
diP02CH030	0,500	ud	Junta goma para HM/HA D=500mm	2,95	1,48	
diP02CH090	0,100	kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,26	
TOTAL PARTIDA .....						37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AA120	m	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø60 cm CLASE 135 R/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 60 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,112 h	Oficial primera	20,40	2,28	
diO01OA060	0,112 h	Peón especializado	17,46	1,96	
diM07CG030	0,112 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	5,59	
diP02THC120	1,000 m	Tub.HA SR j.elást. 135kN/m2 D=600mm	33,55	33,55	
diP02CH040	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=600mm	3,43	1,72	
diP02CH090	0,125 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,33	
TOTAL PARTIDA .....					45,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU09AA130	m	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø80 cm CLASE 135 R/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 80 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,200 h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA060	0,200 h	Peón especializado	17,46	3,49	
diM02GE010	0,200 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	7,12	
diP02THC130	1,000 m	Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=800mm	58,14	58,14	
diP02CH050	0,500 ud	Junta goma para HM/HA D=800mm	6,78	3,39	
diP02CH090	0,150 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,39	
TOTAL PARTIDA .....					76,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU09AA140	m	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø100 cm CLASE 135 R/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 100 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,280 h	Oficial primera	20,40	5,71	
diO01OA060	0,280 h	Peón especializado	17,46	4,89	
diM02GE010	0,280 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	9,97	
diP02THC140	1,000 m	Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=1000mm	87,88	87,88	
diP02CH060	0,500 ud	Junta goma para HA D=1000mm	9,24	4,62	
diP02CH090	0,175 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,46	
TOTAL PARTIDA .....					113,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU09AA150	m	<b>TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø120 cm CLASE 135 R/S</b> Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 120 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,360 h	Oficial primera	20,40	7,34	
diO01OA060	0,360 h	Peón especializado	17,46	6,29	
diM02GE010	0,360 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	12,81	
diP02THC150	1,000 m	Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=1200mm	131,72	131,72	
diP02CH070	0,500 ud	Junta goma para HA D=1200mm	11,11	5,56	
diP02CH090	0,200 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,52	
TOTAL PARTIDA .....					164,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AA160	m	TUB. HORMIGÓN ARMADO Ø150 cm CLASE 135 R/S Suministro e instalación de tubería de hormigón armado resistente a los sulfatos, con enchufe de campana y junta de goma, de 150 cm de diámetro, clase 135 (135 KN/m2, según Norma UNE-EN 1.916 y UNE 127.916), incluso p.p. de juntas elásticas.			
diO01OA030	0,440 h	Oficial primera	20,40	8,98	
diO01OA060	0,440 h	Peón especializado	17,46	7,68	
diM02GE030	0,440 h	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	56,50	24,86	
diP02THC160	1,000 m	Tub.HA SR j.elást 135kN/m2 D=1500mm	169,72	169,72	
diP02CH080	0,500 ud	Junta goma para HA D=1500mm	13,24	6,62	
diP02CH090	0,250 kg	Lubricante para tubos hormigón	2,60	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					218,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU09AV POLICLORURO DE VINILO (PVC)

diU09AV010	m	TUBERÍA PVC, Ø315 mm Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
diO01OA030	0,080 h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA060	0,080 h	Peón especializado	17,46	1,40	
diP02CVW010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,03	
diP02TVC060	1,000 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	19,39	19,39	
TOTAL PARTIDA.....					22,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU09AV020	m	TUBERÍA PVC, Ø400 mm Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
diO01OA030	0,080 h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA060	0,080 h	Peón especializado	17,46	1,40	
diM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	3,47	
diP02CVW010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,04	
diP02TVC070	1,000 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm	25,92	25,92	
TOTAL PARTIDA.....					32,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU09AV030	m	TUBERÍA PVC, Ø500 mm Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 500 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
diO01OA030	0,100 h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA060	0,100 h	Peón especializado	17,46	1,75	
diM07CG010	0,100 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	4,34	
diP02CVW010	0,012 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,04	
diP02TVC080	1,000 m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=500mm	44,47	44,47	
TOTAL PARTIDA.....					52,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AV040	m		<b>TUBERÍA PVC, Ø630 mm</b> Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 630 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
diO01OA030	0,104	h	Oficial primera	20,40	2,12	
diO01OA060	0,104	h	Peón especializado	17,46	1,82	
diM07CG010	0,104	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	4,51	
diP02CVW010	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,04	
diP02TVC090	1,000	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=630mm	75,63	75,63	
TOTAL PARTIDA .....						84,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

diU09AV050	m		<b>TUBERÍA PVC, Ø800 mm</b> Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 800 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
diO01OA030	0,120	h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA060	0,120	h	Peón especializado	17,46	2,10	
diM07CG010	0,120	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	5,20	
diP02CVW010	0,013	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,05	
diP02TVC100	1,000	m	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=800mm	121,57	121,57	
TOTAL PARTIDA .....						131,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU09AV060	m		<b>TUBERÍA PVC, Ø1000 mm</b> Suministro e instalación de tubería de de PVC color teja, corrugada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 1000 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
diO01OA030	0,140	h	Oficial primera	20,40	2,86	
diO01OA060	0,140	h	Peón especializado	17,46	2,44	
diM07CG010	0,140	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	6,07	
diP02CVW010	0,014	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,05	
diP02TVC110	1,000	m	Tub.PVC corrug.dobl j.elást SN8 D=1000mm	179,10	179,10	
TOTAL PARTIDA .....						190,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU09AP POLIETILENO						
diU09AP010	m		<b>TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø315 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN mayor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA060	0,080	h	Peón especializado	17,46	1,40	
diP02TP010	1,000	m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=315mm	10,91	10,91	
diP02CVW010	0,007	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,03	
TOTAL PARTIDA .....						13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AP020	m	<b>TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø400 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN mayor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
diO01OA030	0,080 h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA060	0,080 h	Peón especializado	17,46	1,40	
diM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	3,47	
diP02TP020	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=400mm	18,30	18,30	
diP02CVW010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,04	
TOTAL PARTIDA .....					24,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU09AP030	m	<b>TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø500 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN mayor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 500 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
diO01OA030	0,100 h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA060	0,100 h	Peón especializado	17,46	1,75	
diM07CG010	0,100 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	4,34	
diP02TP030	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=500mm	26,40	26,40	
diP02CVW010	0,012 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,04	
TOTAL PARTIDA .....					34,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU09AP040	m	<b>TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø630 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN mayor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 630 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
diO01OA030	0,104 h	Oficial primera	20,40	2,12	
diO01OA060	0,104 h	Peón especializado	17,46	1,82	
diM07CG010	0,104 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	4,51	
diP02TP040	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=630mm	42,04	42,04	
diP02CVW010	0,016 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,06	
TOTAL PARTIDA .....					50,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU09AP050	m	<b>TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø800 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN mayor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 800 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA060	0,120 h	Peón especializado	17,46	2,10	
diM07CG010	0,120 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	5,20	
diP02TP050	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=800mm	70,58	70,58	
diP02CVW010	0,019 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,07	
TOTAL PARTIDA .....					80,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AP060	m	<b>TUBERÍA POLIETILENO A.D., Ø1000 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad, coextruída, de doble pared nervada exterior y lisa interior, según especificaciones de la Norma EN 13.476, rigidez anular mínima de 16 KN/m2 (SN mayor o igual a 16 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 1000 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.			
diO01OA030	0,140 h	Oficial primera	20,40	2,86	
diO01OA060	0,140 h	Peón especializado	17,46	2,44	
diM07CG010	0,140 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	6,07	
diP02TP060	1,000 m	Tubo HDPE corrugado SN16 D=1000mm	131,75	131,75	
diP02CVW010	0,021 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,08	
TOTAL PARTIDA .....					143,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU09AR POLIÉSTER

diU09AR010	m	<b>TUBERÍA POLIÉSTER, Ø300 mm</b> Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal de 300 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.			
diO01OA030	0,080 h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP02CVW010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,02	
diP02TR040	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=300mm	47,17	47,17	
TOTAL PARTIDA .....					50,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diU09AR020	m	<b>TUBERÍA POLIÉSTER, Ø400 mm</b> Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal de 400 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.			
diO01OA030	0,080 h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA070	0,080 h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	3,47	
diP02CVW010	0,007 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,03	
diP02TR050	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=400mm	53,37	53,37	
TOTAL PARTIDA .....					59,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU09AR030	m	<b>TUBERÍA POLIÉSTER, Ø500 mm</b> Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal de 500 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.			
diO01OA030	0,100 h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diM07CG010	0,100 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	4,34	
diP02CVW010	0,010 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,04	
diP02TR060	1,000 m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=500mm	66,87	66,87	
TOTAL PARTIDA .....					75,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09AR040	m		<b>TUBERÍA POLIÉSTER, Ø600 mm</b> Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal de 600 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.			
diO01OA030	0,120	h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diM07CG010	0,120	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	5,20	
diP02CVW010	0,012	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,04	
diP02TR070	1,000	m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=600mm	71,34	71,34	
TOTAL PARTIDA .....						81,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU09AR050	m		<b>TUBERÍA POLIÉSTER, Ø800 mm</b> Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal de 800 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.			
diO01OA030	0,160	h	Oficial primera	20,40	3,26	
diO01OA070	0,160	h	Peón ordinario	17,34	2,77	
diM07CG010	0,160	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	6,94	
diP02CVW010	0,015	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,05	
diP02TR080	1,000	m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=800mm	115,95	115,95	
TOTAL PARTIDA .....						128,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU09AR060	m		<b>TUBERÍA POLIÉSTER, Ø1000 mm</b> Suministro e instalación de tubería de poliéster centrifugado, de rigidez anular mínima de 10 KN/m2 (SN mayor o igual a 10 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), presión nominal mínima de 1 Atm y diámetro nominal de 1000 mm, incluso p.p. de piezas de empalme y uniones estancas.			
diO01OA030	0,200	h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM07CG010	0,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02CVW010	0,021	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	3,59	0,08	
diP02TR090	1,000	m	Tub.poliéster PN1 SN=10 D=1000mm	175,22	175,22	
TOTAL PARTIDA .....						191,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO diU09B ALCANTARILLADO

SUBAPARTADO diU09BC COLECTORES VISITABLES PREFABRICADOS

diU09BC010	m		<b>COLECTOR VISITABLE TIPO I (1.00X1.80 M)</b> Suministro e instalación de colector prefabricado visitable abovedado, de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,00 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero de cemento CEM-II-32,5.			
diO01OA030	0,560	h	Oficial primera	20,40	11,42	
diO01OA060	0,560	h	Peón especializado	17,46	9,78	
diM02GE010	0,300	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	10,68	
diP02PO110	1,000	m	Col.visitable tipo I (1.00x1.80 m)	250,50	250,50	
diP01MC020	0,160	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	9,98	
TOTAL PARTIDA .....						292,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09BC020	m	<b>COLECTOR VISITABLE TIPO II (1.20X1.80 M)</b> Suministro e instalación de colector prefabricado visible abovedado, de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo II de las Normas Municipales, de 1,20 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero.			
diO01OA030	0,600 h	Oficial primera	20,40	12,24	
diO01OA060	0,600 h	Peón especializado	17,46	10,48	
diM02GE040	0,375 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t.	70,80	26,55	
diP02PO120	1,000 m	Col.visible tipo II (1.20x1.80 m)	270,07	270,07	
diP01MC020	0,172 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	10,73	
TOTAL PARTIDA.....					330,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU09BC030	m	<b>COLECTOR VISITABLE TIPO III (1.40X1.80 M)</b> Suministro e instalación de colector prefabricado visible abovedado, de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo III de las Normas Municipales, de 1,40 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero.			
diO01OA030	0,640 h	Oficial primera	20,40	13,06	
diO01OA060	0,640 h	Peón especializado	17,46	11,17	
diM02GE040	0,400 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t.	70,80	28,32	
diP02PO130	1,000 m	Col.visible tipo III (1.40x1.80 m)	319,40	319,40	
diP01MC020	0,184 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	11,48	
TOTAL PARTIDA.....					383,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU09BC040	m	<b>COLECTOR VISITABLE TIPO I (1.00X1.80 M) R/S</b> Suministro e instalación de colector prefabricado visible abovedado, de hormigón armado tipo HA-30/P 12,resistente a los sulfatos, tipo I de las Normas Municipales, de 1,00 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero de cemento tipo M-450, CEM-I-32,5 R/S.			
diO01OA030	0,560 h	Oficial primera	20,40	11,42	
diO01OA060	0,560 h	Peón especializado	17,46	9,78	
diM02GE040	0,300 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t.	70,80	21,24	
diP02PO140	1,000 m	Col.visible tipo I (1.00x1.80 m) R/S	273,40	273,40	
diP01MC070	0,160 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-15/CEM	66,44	10,63	
TOTAL PARTIDA.....					326,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU09BC050	m	<b>COLECTOR VISITABLE TIPO II (1.20X1.80 M) R/S</b> Suministro e instalación de colector prefabricado visible abovedado, de hormigón armado tipo HA-30/P 12,resistente a los sulfatos, tipo II de las Normas Municipales, de 1,20 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero de cemento tipo M-450, CEM-I-32,5 R/S.			
diO01OA030	0,600 h	Oficial primera	20,40	12,24	
diO01OA060	0,600 h	Peón especializado	17,46	10,48	
diM02GE040	0,375 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t.	70,80	26,55	
diP02PO150	1,000 m	Col.visible tipo II (1.20x1.80 m) R/S	300,62	300,62	
diP01MC070	0,172 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-15/CEM	66,44	11,43	
TOTAL PARTIDA.....					361,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09BC060	m	<b>COLECTOR VISITABLE TIPO III (1.40X1.80 M) R/S</b> Suministro e instalación de colector prefabricado visible abovedado, de hormigón armado tipo HA-30/P12,resistente a los sulfatos, tipo III de las Normas Municipales, de 1,40 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero de cemento tipo M-450, CEM-I-32,5 R/S.			
diO01OA030	0,640 h	Oficial primera	20,40	13,06	
diO01OA060	0,640 h	Peón especializado	17,46	11,17	
diM02GE040	0,400 h	Grúa telescópica autoprop. 50 t.	70,80	28,32	
diP02PO160	1,000 m	Col.visible tipo III (1.40x1.80 m) R/S	356,98	356,98	
diP01MC070	0,184 m3	Mortero cem. gris I/B-M/RS 32,5 M-15/CEM	66,44	12,22	
TOTAL PARTIDA.....					421,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO diU09BI COLECTORES VISITABLES "IN SITU"						
diU09BI010	m		COL.VIS. "IN SITU" TIPO I (1.00X1.80 M) Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ", de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,00 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5.			
diO01OA090	4,000	h	Cuadrilla A	47,23	188,92	
diO01OB040	2,000	h	Oficial 1ª ferralla	19,99	39,98	
diO01OB050	2,000	h	Ayudante ferralla	18,76	37,52	
diM02GE010	2,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	71,18	
diA03A005	2,100	m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2 GALERIASY COLECTORES	82,79	173,86	
diA03R030	50,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,49	74,50	
diA05M300	5,500	m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	12,90	70,95	
TOTAL PARTIDA .....						656,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

diU09BI020	m		COL.VIS. "IN SITU" TIPO II (1.20X1.80 M) Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ", de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,20 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5.			
diO01OA090	4,400	h	Cuadrilla A	47,23	207,81	
diO01OB040	2,200	h	Oficial 1ª ferralla	19,99	43,98	
diO01OB050	2,200	h	Ayudante ferralla	18,76	41,27	
diM02GE010	2,750	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	97,87	
diA03A005	2,200	m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2 GALERIASY COLECTORES	82,79	182,14	
diA03R030	55,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,49	81,95	
diA05M300	6,000	m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	12,90	77,40	
TOTAL PARTIDA .....						732,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09BI030	m		COL.VIS. "IN SITU" TIPO III (1.40X1.80 M) Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ", de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,40 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5.			
diO01OA090	4,600	h	Cuadrilla A	47,23	217,26	
diO01OB040	2,400	h	Oficial 1ª ferralla	19,99	47,98	
diO01OB050	2,400	h	Ayudante ferralla	18,76	45,02	
diM02GE010	3,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	106,77	
diA03A005	2,300	m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2 GALERIASY COLECTORES	82,79	190,42	
diA03R030	60,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,49	89,40	
diA05M300	6,500	m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	12,90	83,85	
TOTAL PARTIDA .....						780,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU09BI040	m		COL.VIS. "IN SITU" TIPO I (1.00X1.80 M) R/S Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ", de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,00 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5 R/S.			
diO01OA090	4,000	h	Cuadrilla A	47,23	188,92	
diO01OB040	2,000	h	Oficial 1ª ferralla	19,99	39,98	
diO01OB050	2,000	h	Ayudante ferralla	18,76	37,52	
diM02GE010	2,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	71,18	
diA03A006	2,100	m3	HGON.ARMAR HA-35/B/20/XC2+XA1, GALERIAS Y COLECTORES	103,91	218,21	
diA03R030	50,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,49	74,50	
diA05M300	5,500	m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	12,90	70,95	
TOTAL PARTIDA .....						701,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09BI050		m	COL.VIS. "IN SITU" TIPO II (1.20X1.80 M) R/S Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ", de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,20 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5 R/S.			
diO01OA090	4,400	h	Cuadrilla A	47,23	207,81	
diO01OB040	2,200	h	Oficial 1ª ferralla	19,99	43,98	
diO01OB050	2,200	h	Ayudante ferralla	18,76	41,27	
diM02GE010	2,750	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	97,87	
diA03A006	2,200	m3	HGON.ARMAR HA-35/B/20/XC2+XA1, GALERIAS Y COLECTORES	103,91	228,60	
diA03R030	55,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,49	81,95	
diA05M300	6,000	m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	12,90	77,40	
TOTAL PARTIDA.....						778,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU09BI060		m	COL.VIS."IN SITU" TIPO III (1.40X1.80 M) ... Suministro y ejecución de colector visitable abovedado ejecutado "in situ", de hormigón armado tipo HA-30/P/12, tipo I de las Normas Municipales, de 1,40 x 1,80 m, incluso sellado de juntas interiores y exteriores con mortero tipo M-450, CEM-II/A-P 32,5 R/S.			
diO01OA090	4,600	h	Cuadrilla A	47,23	217,26	
diO01OB040	2,400	h	Oficial 1ª ferralla	19,99	47,98	
diO01OB050	2,400	h	Ayudante ferralla	18,76	45,02	
diM02GE010	3,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	106,77	
diA03A006	2,300	m3	HGON.ARMAR HA-35/B/20/XC2+XA1, GALERIAS Y COLECTORES	103,91	238,99	
diA03R030	60,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,49	89,40	
diA05M300	6,500	m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	12,90	83,85	
TOTAL PARTIDA.....						829,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU09BP POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS						
diU09BP010		ud	MÓDULO BASE PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 100 cm Suministro y colocación de módulo-base ø80 cm y altura útil 100 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
diO01OA030	0,480	h	Oficial primera	20,40	9,79	
diO01OA060	0,480	h	Peón especializado	17,46	8,38	
diM02GE020	0,250	h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	40,66	10,17	
diP02EPA010	1,000	ud	Módulo base pref. HA. D=80 cm h=1,00 m	163,55	163,55	
TOTAL PARTIDA.....						191,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU09BP020		ud	MÓDULO BASE PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 110 cm Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura útil 110 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
diO01OA030	0,495	h	Oficial primera	20,40	10,10	
diO01OA060	0,495	h	Peón especializado	17,46	8,64	
diM02GE020	0,300	h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	40,66	12,20	
diP02EPA020	1,000	ud	Módulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m	236,09	236,09	
TOTAL PARTIDA.....						267,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09BP030	ud	MÓDULO BASE PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 140 cm Suministro y colocación de módulo-base ø120 cm y altura útil 140 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
diO01OA030	0,680 h	Oficial primera	20,40	13,87	
diO01OA060	0,680 h	Peón especializado	17,46	11,87	
diM02GE020	0,350 h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	40,66	14,23	
diP02EPA030	1,000 ud	Módulo base pref. HA. D=120 cm h=1,40 m	320,72	320,72	
TOTAL PARTIDA.....					360,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU09BP040	ud	MÓDULO BASE PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 200 cm Suministro y colocación de módulo-base ø150 cm y altura útil 200 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
diO01OA030	0,880 h	Oficial primera	20,40	17,95	
diO01OA060	0,880 h	Peón especializado	17,46	15,36	
diM02GE030	0,400 h	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	56,50	22,60	
diP02EPA040	1,000 ud	Módulo base pref. HA. D=150 cm h=2,00 m	505,42	505,42	
TOTAL PARTIDA.....					561,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU09BP050	ud	MÓD. RECRECIDO PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 25 cm Suministro y colocación de módulo de recrecido ø80 cm y altura útil 25 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,134 h	Oficial primera	20,40	2,73	
diO01OA060	0,134 h	Peón especializado	17,46	2,34	
diM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	3,47	
diP02EPA060	1,000 ud	Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,25m D=800	21,07	21,07	
diP02EPW110	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,36	6,36	
TOTAL PARTIDA.....					35,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU09BP060	ud	MÓD.REC. PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 100 cm Suministro y colocación de módulo de recrecido ø80 cm y altura útil 100 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,440 h	Oficial primera	20,40	8,98	
diO01OA060	0,440 h	Peón especializado	17,46	7,68	
diM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	10,84	
diP02EPA110	1,000 ud	Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800	71,66	71,66	
diP02EPW110	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,36	6,36	
TOTAL PARTIDA.....					105,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09BP070	ud	MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 25 cm Suministro y colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 25 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,146 h	Oficial primera	20,40	2,98	
diO01OA060	0,146 h	Peón especializado	17,46	2,55	
diM07CG010	0,083 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	3,60	
diP02EPA070	1,000 ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000	22,89	22,89	
diP02EPW060	1,000 ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	8,65	8,65	
TOTAL PARTIDA.....					40,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09BP080		ud	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 100 cm</b> Suministro y colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 100 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,320	h	Oficial primera	20,40	6,53	
diO01OA060	0,320	h	Peón especializado	17,46	5,59	
diM07CG010	0,250	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	10,84	
diP02EPA120	1,000	ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000	83,92	83,92	
diP02EPW060	1,000	ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	8,65	8,65	
TOTAL PARTIDA.....						115,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU09BP090		ud	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 30 cm</b> Suministro y colocación de módulo de recrecido ø120 cm y altura útil 30 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,160	h	Oficial primera	20,40	3,26	
diO01OA060	0,160	h	Peón especializado	17,46	2,79	
diM07CG010	0,080	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	3,47	
diP02EPA090	1,000	ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1200	24,69	24,69	
diP02EPW070	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp.D=1200	9,54	9,54	
TOTAL PARTIDA.....						43,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU09BP100		ud	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 120 cm</b> Suministro y colocación de módulo de recrecido ø120 cm y altura útil 120 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,320	h	Oficial primera	20,40	6,53	
diO01OA060	0,320	h	Peón especializado	17,46	5,59	
diM07CG010	0,250	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	10,84	
diP02EPA130	1,000	ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1200	96,17	96,17	
diP02EPW070	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp.D=1200	9,54	9,54	
TOTAL PARTIDA.....						128,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU09BP110		ud	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 30 cm</b> Suministro y colocación de módulo de recrecido ø150 cm y altura útil 30 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,168	h	Oficial primera	20,40	3,43	
diO01OA060	0,168	h	Peón especializado	17,46	2,93	
diM07CG010	0,080	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	3,47	
diP02EPA100	1,000	ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1500	26,51	26,51	
diP02EPW080	1,000	ud	Jta.goma base pozo ench-camp. D=1500	10,41	10,41	
TOTAL PARTIDA.....						46,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU09BP120		ud	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 120 cm</b> Suministro y colocación de módulo de recrecido ø150 cm y altura útil 120 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,323	h	Oficial primera	20,40	6,59	
diO01OA060	0,320	h	Peón especializado	17,46	5,59	
diM07CG010	0,250	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	10,84	
diP02EPA140	1,000	ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1500	108,42	108,42	
diP02EPW080	1,000	ud	Jta.goma base pozo ench-camp. D=1500	10,41	10,41	
TOTAL PARTIDA.....						141,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09BP130	ud	MÓD.CÓN.ASI.PREF.HA.Ø(80/60) cm ALT. 100 cm Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø80/ø60 cm y altura útil 100 cm prefabricado de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,240 h	Oficial primera	20,40	4,90	
diO01OA060	0,240 h	Peón especializado	17,46	4,19	
diM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA150	1,000 ud	Cono po.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800	77,99	77,99	
diP02EPW110	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,36	6,36	
TOTAL PARTIDA .....					102,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU09BP140	ud	MÓD.CÓN.ASI.PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 100 cm Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/ø60 cm y altura útil 100 cm prefabricado de hormi-gón armado para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,280 h	Oficial primera	20,40	5,71	
diO01OA060	0,280 h	Peón especializado	17,46	4,89	
diM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA160	1,000 ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000	85,33	85,33	
diP02EPW120	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000	8,65	8,65	
TOTAL PARTIDA .....					113,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU09BP150	ud	MÓD.CÓN.ASI.PREF.HA.Ø(120/80) cm ALT. 120 cm Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø120/ø80 cm y altura útil 120 cm prefabricado de hormi-gón armado para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,280 h	Oficial primera	20,40	5,71	
diO01OA060	0,280 h	Peón especializado	17,46	4,89	
diM07CG010	0,200 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA170	1,000 ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=800/1200	92,65	92,65	
diP02EPW070	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp.D=1200	9,54	9,54	
TOTAL PARTIDA .....					121,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU09BP160	ud	MÓD. DE AJUSTE PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA 5 cm Suministro y colocación de módulo de ajuste ø60 cm y altura útil 5 cm prefabricado, de hormigón armado para po-zos de registro, según N.E.C., incluso juntas de goma.			
diO01OA060	0,080 h	Peón especializado	17,46	1,40	
diP02EPW030	1,000 ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600	5,87	5,87	
TOTAL PARTIDA .....					7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

diU09BP170	ud	MÓD.DE AJU. PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA 7,5 cm Suministro y colocación de módulo de ajuste ø60 cm y altura útil 7,5 cm prefabricado, de hormigón armado para pozos de registro, según N.E.C., incluso juntas de goma.			
diO01OA060	0,080 h	Peón especializado	17,46	1,40	
diP02EPW040	1,000 ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=75 D=600	8,66	8,66	
TOTAL PARTIDA .....					10,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU09BP180	ud	MÓD.DE TRA. PREF. HA. Ø60 cm, ALTURA 10 cm Suministro y colocación de módulo de transición prefabricado de hormigón armado de ø60 cm y altura útil 10 cm con cerco de fundición embebido para pozos de registro, según N.E.C. en zonas terrizas.			
diO01OA060	0,120 h	Peón especializado	17,46	2,10	
diP02EPW050	1,000 ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=100 D=600	29,21	29,21	
TOTAL PARTIDA .....					31,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09BP190		ud	<b>LOSA DE RED.PREF.HA.Ø(100/80)cm ALT. &gt;=25 cm</b> Suministro y colocación de losa de reducción, prefabricado de hormigón armado de ø100/ø80 cm y altura útil >=25 cm, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,240	h	Oficial primera	20,40	4,90	
diO01OA060	0,240	h	Peón especializado	17,46	4,19	
diM07CG010	0,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA180	1,000	ud	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1000/800	59,04	59,04	
diP02EPW090	1,000	ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1000/800	6,36	6,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>83,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU09BP200		ud	<b>LOSA DE RED.PREF.HA.Ø(120/80)cm ALT. &gt;=25 cm</b> Suministro y colocación de losa de reducción, prefabricado de hormigón armado de ø120/ø80 cm y altura útil >=25 cm, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,260	h	Oficial primera	20,40	5,30	
diO01OA060	0,260	h	Peón especializado	17,46	4,54	
diM07CG010	0,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA190	1,000	ud	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1200/800	96,59	96,59	
diP02EPW100	1,000	ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1200/800	6,36	6,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>121,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU09BP210		ud	<b>LOSA DE CIE.PREF.HA.Ø(80/60) cm ALT. 25 cm</b> Suministro y colocación de losa de cierre prefabricada de hormigón armado ø80/ø60 cm y altura útil 25 cm, según N.E.C., incluso junta de goma.			
diO01OA030	0,240	h	Oficial primera	20,40	4,90	
diO01OA060	0,240	h	Peón especializado	17,46	4,19	
diM07CG010	0,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA200	1,000	ud	L.remate pozo ench-camp. HA D=800/600	33,96	33,96	
diP02EPW110	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,36	6,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>58,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU09BP220		ud	<b>LOSA DE CIE.PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT. 25 cm</b> Suministro y colocación de losa de cierre prefabricada de hormigón armado ø100/ø60 cm y altura útil 25 cm, según N.E.C., incluso junta de goma.			
diO01OA030	0,280	h	Oficial primera	20,40	5,71	
diO01OA060	0,280	h	Peón especializado	17,46	4,89	
diM07CG010	0,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA210	1,000	ud	L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600	50,47	50,47	
diP02EPW120	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000	8,65	8,65	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>78,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU09BP230		ud	<b>MÓD. BASE PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 100 cm R/S</b> Suministro y colocación de módulo-base ø80 cm y altura útil 100 cm, prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
diO01OA030	0,480	h	Oficial primera	20,40	9,79	
diO01OA060	0,480	h	Peón especializado	17,46	8,38	
diM02GE020	0,250	h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	40,66	10,17	
diP02EPA240	1,000	ud	Módulo base pref. HA. D=80 cm h=1,00 m R/S	171,70	171,70	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>200,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09BP240		ud	<b>MÓD.BASE PREF.HA.Ø100 cm ALT. 110 cm R/S</b> Suministro y colocación de módulo-base ø100 cm y altura útil 110 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
diO01OA030	0,496	h	Oficial primera	20,40	10,12	
diO01OA060	0,496	h	Peón especializado	17,46	8,66	
diM02GE020	0,300	h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	40,66	12,20	
diP02EPA250	1,000	ud	Módulo base pref. HA. D=100 cm h=1,10 m R/S	245,34	245,34	
TOTAL PARTIDA .....						276,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09BP250		ud	<b>MÓD.BASE PREF.HA.Ø120 cm ALT. 140 cm R/S</b> Suministro y colocación de módulo-base ø120 cm y altura útil 140 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
diO01OA030	0,680	h	Oficial primera	20,40	13,87	
diO01OA060	0,680	h	Peón especializado	17,46	11,87	
diM02GE020	0,350	h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	40,66	14,23	
diP02EPA260	1,000	ud	Módulo base pref. HA. D=120 cm h=1,40 m R/S	332,52	332,52	
TOTAL PARTIDA .....						372,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU09BP260		ud	<b>MÓD.BASE PREF.HA.Ø150 cm ALT. 200 cm R/S</b> Suministro y colocación de módulo-base ø150 cm y altura útil 200 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C. incluso perforaciones para la conexión de los tubos, pates y juntas de goma para uniones.			
diO01OA030	0,880	h	Oficial primera	20,40	17,95	
diO01OA060	0,880	h	Peón especializado	17,46	15,36	
diM02GE030	0,400	h	Grúa telescópica autoprop. 40 t.	56,50	22,60	
diP02EPA270	1,000	ud	Módulo base pref. HA. D=150 cm h=2,00 m R/S	523,69	523,69	
TOTAL PARTIDA .....						579,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU09BP270		ud	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 25 cm R/S</b> Suministro y colocación de módulo de recrecido ø80 cm y altura útil 25 cm prefabricado de hormigón armado, resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,134	h	Oficial primera	20,40	2,73	
diO01OA060	0,134	h	Peón especializado	17,46	2,34	
diM07CG010	0,080	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	3,47	
diP02EPA280	1,000	ud	Anill.p.ench-camp.circ. HA h=0,25m D=800 R/S	21,89	21,89	
diP02EPW110	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,36	6,36	
TOTAL PARTIDA .....						36,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU09BP280		ud	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø80 cm ALTURA 100 cm R/S</b> Suministro y colocación de módulo de recrecido ø80 cm y altura útil 100 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,440	h	Oficial primera	20,40	8,98	
diO01OA060	0,440	h	Peón especializado	17,46	7,68	
diM07CG010	0,250	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	10,84	
diP02EPA290	1,000	ud	Anillo pozo ench-camp.circ.HA h=1m D=800 R/S	74,40	74,40	
diP02EPW110	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,36	6,36	
TOTAL PARTIDA .....						108,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09BP290	ud	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 25 cm R/S</b> Suministro y colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 25 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,146 h	Oficial primera	20,40	2,98	
diO01OA060	0,146 h	Peón especializado	17,46	2,55	
diM07CG010	0,083 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	3,60	
diP02EPA300	1,000 ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=0,25m D=1000 ...	23,81	23,81	
diP02EPW060	1,000 ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	8,65	8,65	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>41,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU09BP300	ud	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø100 cm ALTURA 100 cm R/S</b> Suministro y colocación de módulo de recrecido ø100 cm y altura útil 100 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,320 h	Oficial primera	20,40	6,53	
diO01OA060	0,320 h	Peón especializado	17,46	5,59	
diM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	10,84	
diP02EPA310	1,000 ud	Anillo poz.ench-camp.circ.HA h=1m D=1000 R/S	87,04	87,04	
diP02EPW060	1,000 ud	Jta.goma base pozo ench.-camp. D=1000	8,65	8,65	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>118,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU09BP310	ud	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 30 cm R/S</b> Suministro y colocación de módulo de recrecido ø120 cm y altura útil 30 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,160 h	Oficial primera	20,40	3,26	
diO01OA060	0,160 h	Peón especializado	17,46	2,79	
diM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	3,47	
diP02EPA320	1,000 ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1200 ...	25,79	25,79	
diP02EPW070	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp.D=1200	9,54	9,54	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>44,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU09BP320	ud	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø120 cm ALTURA 120 cm R/S</b> Suministro y colocación de módulo de recrecido ø120 cm y altura útil 120 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,320 h	Oficial primera	20,40	6,53	
diO01OA060	0,320 h	Peón especializado	17,46	5,59	
diM07CG010	0,250 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	10,84	
diP02EPA330	1,000 ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1200 ...	99,62	99,62	
diP02EPW070	1,000 ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp.D=1200	9,54	9,54	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>132,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

diU09BP330	ud	<b>MÓD.REC. PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 30 cm R/S</b> Suministro y colocación de módulo de recrecido ø150 cm y altura útil 30 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,168 h	Oficial primera	20,40	3,43	
diO01OA060	0,168 h	Peón especializado	17,46	2,93	
diM07CG010	0,080 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	3,47	
diP02EPA340	1,000 ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=0,30m D=1500 ...	27,83	27,83	
diP02EPW080	1,000 ud	Jta.goma base pozo ench-camp. D=1500	10,41	10,41	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>48,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09BP340		ud	MÓD.REC. PREF. HA. Ø150 cm ALTURA 120 cm R/S Suministro y colocación de módulo de recrecio ø150 cm y altura útil 120 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,320	h	Oficial primera	20,40	6,53	
diO01OA060	0,320	h	Peón especializado	17,46	5,59	
diM07CG010	0,250	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	10,84	
diP02EPA350	1,000	ud	Ani.poz.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=1500 ...	112,42	112,42	
diP02EPW080	1,000	ud	Jta.goma base pozo ench-camp. D=1500	10,41	10,41	
TOTAL PARTIDA .....						145,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU09BP350		ud	MÓD.CÓN.ASI..HA.Ø(80/60) cm ALT. 100 cm R/S Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø80/ø60 cm y altura útil 100 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,240	h	Oficial primera	20,40	4,90	
diO01OA060	0,240	h	Peón especializado	17,46	4,19	
diM07CG010	0,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA360	1,000	ud	Cono po.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/800 R/S	80,97	80,97	
diP02EPW110	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,36	6,36	
TOTAL PARTIDA .....						105,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU09BP360		ud	MÓD.CÓN.ASI..HA.Ø(100/60) cm ALT. 100 cm R/S Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø100/ø60 cm y altura útil 100 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,280	h	Oficial primera	20,40	5,71	
diO01OA060	0,280	h	Peón especializado	17,46	4,89	
diM07CG010	0,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA370	1,000	ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1m D=600/1000 R/S	88,60	88,60	
diP02EPW120	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000	8,65	8,65	
TOTAL PARTIDA .....						116,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09BP370		ud	MÓD.CÓN.ASI..HA.Ø(120/80) cm ALT. 120 cm R/S Suministro y colocación de módulo cónico asimétrico de ø120/ø80 cm y altura útil 120 cm prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,280	h	Oficial primera	20,40	5,71	
diO01OA060	0,280	h	Peón especializado	17,46	4,89	
diM07CG010	0,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA380	1,000	ud	Cono p.ench-camp.circ.HA h=1,20m D=800/12...	96,71	96,71	
diP02EPW070	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp.D=1200	9,54	9,54	
TOTAL PARTIDA .....						125,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09BP380		ud	MÓD.DE AJU.PREF.HA.Ø60 cm,ALT. 5 cm R/S Suministro y colocación de módulo de ajuste ø60 cm y altura útil 5 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C., incluso juntas de goma.			
diO01OA060	0,080	h	Peón especializado	17,46	1,40	
diP02EPW140	1,000	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=50 D=600 R/S	6,07	6,07	
TOTAL PARTIDA .....						7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09BP390		ud	<b>MÓD.DE AJU.PREF.HA.Ø60 cm,ALT. 7,5 cm R/S</b> Suministro y colocación de módulo de ajuste ø60 cm y altura útil 7,5 cm prefabricado, de hormigón armado resistente a los sulfatos, para pozos de registro, según N.E.C., incluso juntas de goma.			
diO01OA060	0,080	h	Peón especializado	17,46	1,40	
diP02EPW150	1,000	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=75 D=600	9,01	9,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>10,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU09BP400		ud	<b>MÓD.DE TRA.PREF.HA.Ø60 cm,ALT. 10 cm R/S</b> Suministro y colocación de módulo de transición prefabricado de hormigón armado resistente a los sulfatos, de ø60 cm y altura útil 10 cm con cerco de fundición embebido para pozos de registro, según N.E.C. en zonas terrizas.			
diO01OA060	0,120	h	Peón especializado	17,46	2,10	
diP02EPW160	1,000	ud	Aro nivelaci.pozo ench-camp. h=100 D=600 R/S	30,62	30,62	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>32,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09BP410		ud	<b>LOSA DE RED.PREF.HA.Ø(100/80)cm ALT.&gt;=25 ...</b> Suministro y colocación de losa de reducción, prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos de ø100/ø80 cm y altura útil >=25 cm, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,240	h	Oficial primera	20,40	4,90	
diO01OA060	0,240	h	Peón especializado	17,46	4,19	
diM07CG010	0,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA390	1,000	ud	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1000/800 R/S	61,35	61,35	
diP02EPW090	1,000	ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1000/800	6,36	6,36	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>85,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU09BP420		ud	<b>LOSA DE RED.PREF.HA.Ø(120/80)cm ALT.&gt;=25 ...</b> Suministro y colocación de losa de reducción, prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos de ø120/ø80 cm y altura útil >=25 cm, para pozos de registro, según N.E.C., incluso pates y juntas de goma.			
diO01OA030	0,260	h	Oficial primera	20,40	5,30	
diO01OA060	0,260	h	Peón especializado	17,46	4,54	
diM07CG010	0,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA400	1,000	ud	Losa red.pozo ench-camp. HA D=1200/800 R/S	100,58	100,58	
diP02EPW100	1,000	ud	Jta.go.lo.redu.pozo ench-camp D=1200/800	6,36	6,36	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>125,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU09BP430		ud	<b>LOSA DE CIE.PREF.HA.Ø(80/60) cm ALT.25 cm...</b> Suministro y colocación de losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos ø80/ø60 cm y altura útil 25 cm, según N.E.C., incluso junta de goma.			
diO01OA030	0,240	h	Oficial primera	20,40	4,90	
diO01OA060	0,240	h	Peón especializado	17,46	4,19	
diM07CG010	0,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA410	1,000	ud	L.remate pozo ench-camp. HA D=800/600 R/S	35,30	35,30	
diP02EPW110	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench-camp. D=800	6,36	6,36	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>59,42</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09BP440		ud	<b>LOSA DE CIE.PREF.HA.Ø(100/60) cm ALT.25 ...</b> Suministro y colocación de losa de cierre prefabricada de hormigón armado resistente a los sulfatos ø100/ø60 cm y altura útil 25 cm, según N.E.C., incluso junta de goma.			
diO01OA030	0,280	h	Oficial primera	20,40	5,71	
diO01OA060	0,280	h	Peón especializado	17,46	4,89	
diM07CG010	0,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diP02EPA220	1,000	ud	L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600 R/S	52,44	52,44	
diP02EPW120	1,000	ud	Jta.goma anillo pozo ench.-camp.D=1000	8,65	8,65	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>80,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

### SUBAPARTADO diU09BV REJILLAS, TAPAS, PATES

diU09BV010		ud	<b>REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL</b> Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbedores, para clase de carga C250, según N.E.C.			
diO01OA090	0,210	h	Cuadrilla A	47,23	9,92	
diP01MC020	0,005	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	0,31	
diP02ECF110	1,000	ud	Rejilla fundición 660x350	35,41	35,41	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>45,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU09BV020		m	<b>REJILLA P. CANALETA 300 mm</b> Suministro y colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para canaletas de drenaje longitudinal, para clase de carga D 400 según Norma UNE-EN 124-1995, para ancho de canaleta de 300 mm			
diO01OA090	0,240	h	Cuadrilla A	47,23	11,34	
diP01MC020	0,010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	0,62	
diP02ECF060	1,330	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	25,05	33,32	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>45,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU09BV030		m	<b>CANALETA PREFABRICADA 300 mm</b> Suministro y colocación de canaleta prefabricada de ancho 300 mm de hormigón polímero para drenaje longitudinal, con rejilla de hierro fundido con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para clase de carga D 400 según Norma UNE-EN 124-1995.			
diO01OA030	0,960	h	Oficial primera	20,40	19,58	
diO01OA050	0,960	h	Ayudante	18,16	17,43	
diP01MC020	0,010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	0,62	
diP02ECH060	1,330	ud	Canaleta s/rej.Hpolim. L=750 D=300x300	28,19	37,49	
diP02ECF060	1,330	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	25,05	33,32	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>108,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU09BV040		ud	<b>CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL ACERAS</b> Suministro e instalación de cerco y tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en aceras, clase de carga C-250, según N.E.C.			
diO01OA090	0,240	h	Cuadrilla A	47,23	11,34	
diP02EPT010	1,000	ud	Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60	72,02	72,02	
diP01MC020	0,010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	0,62	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>83,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09BV050		ud	<b>CERCO Y TAPA-REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA</b> Suministro e instalación de cerco y tapa-rejilla circular, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga D-400, según N.E.C.			
diO01OA090	0,240	h	Cuadrilla A	47,23	11,34	
diP01MC020	0,010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	0,62	
diP02EPT050	1,000	ud	Cerco/tapa-rejilla circular FD/40Tn	110,85	110,85	

TOTAL PARTIDA..... 122,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU09BV060		ud	<b>CERCO-TAPA FUNDICIÓN DÚCTIL CALZADA</b> Suministro e instalación de cerco y tapa ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada para clase de carga D400, según N.E.C.			
diO01OA090	0,240	h	Cuadrilla A	47,23	11,34	
diP01MC020	0,010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	0,62	
diP02EPT020	1,000	ud	Cerco/tapa calzada FD/40Tn D=60	103,34	103,34	

TOTAL PARTIDA..... 115,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU09BV070		ud	<b>CERCO-TAPA CALZADAS ARTICUL.</b> Suministro e instalación de cerco y tapa articulados, ambos de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos de registro en calzada de diámetro interior 70 cm en la embocadura, tapa según modelo Ayuntamiento complementada con sistema de acerojado automático y apertura de la tapa a 130º, para clase de carga D 400 según Norma UNE-EN 124-1995.			
diO01OA090	0,240	h	Cuadrilla A	47,23	11,34	
diP01MC020	0,010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	0,62	
diP02EPT030	1,000	ud	Cerco/tapa calzadas FD/40Tn articulada	125,86	125,86	

TOTAL PARTIDA..... 137,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09BV080		ud	<b>BUZÓN-TAPA POZO ABSORBEDERO</b> Suministro e instalación de buzón y tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97) para pozos absorbedores, para clase de carga C250, según N.E.C.			
diO01OA090	0,240	h	Cuadrilla A	47,23	11,34	
diP02EPT040	1,000	ud	Buzón-tapa absorbadero aceras	156,56	156,56	
diP01MC020	0,010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	0,62	

TOTAL PARTIDA..... 168,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU09BV090		ud	<b>BUZÓN-TAPA ABSORB. REDUCIDO</b> Suministro e instalación de bloque de buzón y tapa de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS 500-7 ó EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para absorbadero de calzada en pasos inferiores con acera de ancho menor de un metro, superficie de rejilla mínima seis decímetros cuadrados, con sistema de acerojado automático y apertura articulada de rejilla y tapa, para clase de carga C 250, según Norma UNE-EN 124-1995.			
diO01OA090	0,240	h	Cuadrilla A	47,23	11,34	
diP01MC020	0,010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	0,62	
diP02EPT045	1,000	ud	Buzón-tapa absorb.reducido	134,65	134,65	

TOTAL PARTIDA..... 146,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU09BV100		ud	<b>REJILLA 66X35 cm DE HORMIGÓN ARMADO</b> Suministro e instalación de rejilla de hormigón armado, para clase de carga D400, de 66 x 35 cm, para formación de absorbadero, incluso p.p. de cercos metálicos de perfil en L/40 x 40 x 3 mm y protección con pintura anticorrosiva, según N.E.C.			
diO01OA090	0,320	h	Cuadrilla A	47,23	15,11	
diP01MC020	0,010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	0,62	
diP02EAT190	1,000	ud	Rejilla 66x35 cm HA	38,36	38,36	

TOTAL PARTIDA..... 54,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09BV110		ud	<b>REJILLA 40X30 cm DE HORMIGÓN ARMADO</b> Suministro e instalación de rejilla de hormigón armado, para clase de carga D400, de 40 x 30 cm, para formación de absorbadero, incluso p.p. de cercos metálicos de perfil en L/40 x 40 x 3 mm y protección con pintura anticorrosiva, según N.E.C.			
diO01OA090	0,320	h	Cuadrilla A	47,23	15,11	
diP01MC020	0,010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	0,62	
diP02EAT200	1,000	ud	Rejilla 40x30 cm HA	30,40	30,40	

TOTAL PARTIDA ..... 46,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU09BV120		ud	<b>PATE DE ACERO GALVANIZADO</b> Suministro e instalación de pates de bajada de acero galvanizado para acceso a pozos de registro, según N.E.C.			
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP02EPW020	1,000	ud	Pates acero galvanizado 30x25	2,73	2,73	

TOTAL PARTIDA ..... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

diU09BV130		ud	<b>PATE POLIPROPILENO ALMA ACERO</b> Suministro e instalación de pates de bajada de polipropileno con alma de acero para acceso a pozos de registro, según N.E.C.			
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP02EPW010	1,000	ud	Pates PP 30x25	4,06	4,06	

TOTAL PARTIDA ..... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU09BV135		ud	<b>TAPA HA 70X70X6 cm</b> Suministro e instalación de tapa de hormigón armado para arqueta en aceras, para clase de carga D250, de dimensiones 70x70x6 cm			
diO01OA070	0,145	h	Peón ordinario	17,34	2,51	
diP02EAT040	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	11,52	11,52	

TOTAL PARTIDA ..... 14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU09BV140		ud	<b>TAPA HA ø60 cm</b> Suministro e instalación de tapa circular de hormigón armado en aceras, para clase de carga D250, de 60 cm de diámetro y 5 cm de espesor.			
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP02EAT180	1,000	ud	Tapa circular HA e=6cm D=600mm	12,88	12,88	

TOTAL PARTIDA ..... 14,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU09BV150		ud	<b>TAPA HA ø70 cm</b> Suministro e instalación de tapa circular de hormigón armado en aceras, para clase de carga D250, de 70 cm de diámetro y 5 cm de espesor.			
diO01OA070	0,135	h	Peón ordinario	17,34	2,34	
diP02EAT181	1,000	ud	Tapa circular HA e=6cm D=700mm	17,85	17,85	

TOTAL PARTIDA ..... 20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU09BV170		ud	<b>TAPA HA ø80 cm</b> Suministro e instalación de tapa circular de hormigón armado en aceras, para clase de carga D250, de 80 cm de diámetro y 5 cm de espesor.			
diO01OA070	0,160	h	Peón ordinario	17,34	2,77	
diP02EAT182	1,000	ud	Tapa circular HA e=6cm D=800mm	22,86	22,86	

TOTAL PARTIDA ..... 25,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO diU09C VARIOS</b>						
<b>diU09C010</b>	<b>ud</b>		<b>ALTURA POZO REGISTRO CALZADA</b>			
			Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo u hormigón tipo HM-20, de pozos de registro en calzada, incluso demolición y reposición de firme y pavimento, carga y transporte de sobrantes a vertedero.			
diO01OA020	0,200	h	Capataz	20,04	4,01	
diO01OA030	0,400	h	Oficial primera	20,40	8,16	
diO01OA070	0,480	h	Peón ordinario	17,34	8,32	
diM05RN060	0,055	h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	2,85	
diM05PC020	0,020	h	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	36,37	0,73	
diM07N040	0,500	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	3,68	
diA09M010	0,117	t	MBC AC 16/22 ÁRIDO SILICEO (ANTIGUA D/S)	71,27	8,34	
diP01HM010	0,450	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	31,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>67,98</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
<b>diU09C020</b>	<b>ud</b>		<b>LOSA GRANITO.55X0.70X0.10</b>			
			Suministro y colocación de losa granítica de 0.55 x 0.70 x 0.10 labrada por una cara, para pozo de resalto.			
diO01OA090	0,135	h	Cuadrilla A	47,23	6,38	
diP01MC020	0,017	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	1,06	
diP02EPW170	0,385	m2	Losa granítica para pozo	24,37	9,38	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>16,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
<b>diU09C030</b>	<b>m2</b>		<b>LOSA GRANITO.10 M PELDAÑEADO</b>			
			Suministro y colocación de losa granítica de 0.10 m de espesor labrada por una cara, para peldañado de rápidos.			
diO01OA090	0,360	h	Cuadrilla A	47,23	17,00	
diP01MC020	0,045	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	2,81	
diP02EPW180	1,000	m2	Losa granítica peldañado rápidos	24,38	24,38	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>44,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
<b>diU09C040</b>	<b>ud</b>		<b>APARATO DESCARGA AUTOMÁTICA</b>			
			Suministro y colocación de aparato de descarga automática de hierro fundido con depresor de campana, para cámara de descarga de 1000 l. de capacidad, totalmente instalado.			
diO01OA020	0,280	h	Capataz	20,04	5,61	
diO01OA070	0,480	h	Peón ordinario	17,34	8,32	
diO01OB210	0,480	h	Oficial 2º fontanero calefactor	18,76	9,00	
diO01OB230	0,800	h	Ayudante fontanero	18,50	14,80	
diP02EPW190	1,000	ud	Aparato descarga automática	186,99	186,99	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>224,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
<b>diU09C050</b>	<b>ud</b>		<b>ACOMET AGUA CÁMARA DESCARGA</b>			
			Acometida de agua a cámara de descarga con tubería de polietileno blando de ø 40 mm desde la red de riego, incluso pieza de toma, llave de ø 40 mm con su arqueta, grifo y piezas de acoplamiento, totalmente instalada.			
diO01OA030	1,280	h	Oficial primera	20,40	26,11	
diO01OA070	1,280	h	Peón ordinario	17,34	22,20	
diO01OB210	0,256	h	Oficial 2º fontanero calefactor	18,76	4,80	
diO01OB230	0,256	h	Ayudante fontanero	18,50	4,74	
diP26TPB060	10,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm	1,28	12,80	
diP26PP060	1,000	ud	Collarín PP para PE-PVC D=40mm-1/2"	1,88	1,88	
diP26Q010	1,000	ud	Arqueta rectplást 1 válv.c/tapa	5,96	5,96	
diP01LT020	0,163	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	10,16	
diP01MC020	0,051	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	3,18	
diP01MC040	0,141	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	8,56	
diP01HM010	0,110	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	7,80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>108,19</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU09C060		ud	<b>TAPA HORMIGÓN ACERAS/Z.SIN URBANIZAR</b> Suministro y colocación de tapa de hormigón para pozos de registro en aceras o en zonas sin urbanizar, modelo Ayuntamiento.			
diO01OA090	0,400	h	Cuadrilla A	47,23	18,89	
diP01MC020	0,020	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	1,25	
diP02EAT110	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm	17,70	17,70	
TOTAL PARTIDA .....						37,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU09C070		ud	<b>ELEMENTO PARTIDOR ALTURA EN POZO D=80</b> Suministro y colocación de elemento partidor de altura en pozos de registro de 80 cm de diámetro, de acero tipo S 275 JR, según Norma UNE 10025 EN, completamente galvanizado, incluso aro en perfil L 40 x 40 x 4 mm, rejilla tipo TRAMEX en dos hojas semicirculares abatibles, bisagras y elementos de anclaje de expansión tipo HILTI o similar, incluso recibido, totalmente instalado.			
diO01OA030	0,640	h	Oficial primera	20,40	13,06	
diO01OA070	0,640	h	Peón ordinario	17,34	11,10	
diP02EPW200	1,000	ud	Partición interior metálica de seguridad D=80	194,23	194,23	
TOTAL PARTIDA .....						218,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU09C080		ud	<b>ELEMENTO PARTIDOR ALTURA EN POZO D=120</b> Suministro y colocación de elemento partidor de altura en pozos de registro de 120 cm de diámetro, de acero tipo S 275 JR, según Norma UNE 10025 EN, completamente galvanizado, incluso aro en perfil L 40 x 40 x 4 mm, rejilla tipo TRAMEX en dos hojas semicirculares abatibles, bisagras y elementos de anclaje de expansión tipo HILTI o similar, incluso recibido, totalmente instalado.			
diO01OA030	0,560	h	Oficial primera	20,40	11,42	
diO01OA070	0,560	h	Peón ordinario	17,34	9,71	
diP02EPW210	1,000	ud	Par. interior metálica de seguridad D=120	241,65	241,65	
TOTAL PARTIDA .....						262,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO diU10 RED DE RIEGO E HIDRANTES

APARTADO diU10A RED DE RIEGO

SUBAPARTADO diU10AF TUBERÍAS DE FUNDICIÓN Y ACCESORIOS

diU10AF010		m	<b>TUBERÍA FUND.DÚCTIL Ø80mm</b> Suministro e instalación de tubería de fundición dúctil centrifugada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 80 mm			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP26TUE010	1,000	m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm	12,33	12,33	
diP02CVW030	0,001	kg	Lubricante adecuado	4,01	0,00	
TOTAL PARTIDA .....						15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10AF080		ud	<b>EMPALME FUND.DÚCTIL BE Ø80mm</b> Suministro y colocación de empalme B E ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso junta mecánica Exprés y de brida.			
diO01OA030	0,088	h	Oficial primera	20,40	1,80	
diO01OA070	0,088	h	Peón ordinario	17,34	1,53	
diP26UUB020	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	30,75	30,75	
diP02CVW030	0,001	kg	Lubricante adecuado	4,01	0,00	
TOTAL PARTIDA .....						34,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>diU10AF090</b>		<b>ud</b>	<b>EMPALME FUND.DÚCTIL BL Ø80mm</b>			
			Suministro y colocación de empalme BL ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso junta de brida.			
diO01OA030	0,088	h	Oficial primera	20,40	1,80	
diO01OA070	0,088	h	Peón ordinario	17,34	1,53	
diP26UUL020	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	20,92	20,92	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>24,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>diU10AF100</b>		<b>ud</b>	<b>MANGUITO FUND.DÚCTIL EEØ80mm</b>			
			Suministro y colocación de manguito EE ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso juntas mecánicas Exprés.			
diO01OA030	0,088	h	Oficial primera	20,40	1,80	
diO01OA070	0,088	h	Peón ordinario	17,34	1,53	
diP26UUM010	1,000	ud	Manguito fundición dúctil EE D=80mm	43,26	43,26	
diP02CVW030	0,001	kg	Lubricante adecuado	4,01	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>46,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>diU10AF170</b>		<b>ud</b>	<b>CODO 1/4 1/8 1/16 EE Ø 80mm</b>			
			Suministro y colocación de codo 1/4, 1/8 ó 1/16 EE ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso juntas mecánicas Exprés.			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP26PC010	1,000	ud	Codo FD EE 1/4 1/8 1/16D=80mm	50,82	50,82	
diP02CVW030	0,001	kg	Lubricante adecuado	4,01	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>53,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>diU10AF240</b>		<b>ud</b>	<b>TE EE-B FUND.DÚCT.80/40 80/80</b>			
			Suministro y colocación de Te EE-B 80/40 ó 80/80, de fundición dúctil, incluso juntas mecánicas Exprés y junta de brida en derivación.			
diO01OA030	0,120	h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP26PT070	1,000	ud	Te FD j.elást. sal.embr. D=80/40-80mm	50,02	50,02	
diP02CVW030	0,001	kg	Lubricante adecuado	4,01	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>54,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>diU10AF320</b>		<b>ud</b>	<b>BRIDA CIEGA FUND.DÚCT.Ø80mm</b>			
			Suministro y colocación de brida ciega ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso junta de brida.			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP17FE300	1,000	ud	Brida ciega FD D=80mm	10,17	10,17	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>13,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

<b>diU10AF370</b>		<b>ud</b>	<b>JUNTA MECÁN.EXPRÉS Ø 80mm</b>			
			Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pieza especial de ø 80 mm			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP17FE350	1,000	ud	Junta mecan.Exprés D=80mm	7,69	7,69	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>10,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10AF440		ud	<b>JUNTA DE BRIDA DE Ø 80mm</b> Suministro y colocación de junta de brida de ø 80 mm			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP26UUG090	1,000	ud	Junta brida D=80mm	8,75	8,75	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>11,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10AF460		ud	<b>JUNTA DE BRIDA DE Ø 40mm</b> Suministro y colocación de junta de brida de ø 40 mm			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP26UUG060	1,000	ud	Junta brida D=40mm	2,88	2,88	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>5,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU10AF500		ud	<b>CARRETE ANCLAJE BB Ø 80mm</b> Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 80 mm, de fundición dúctil, incluso juntas de brida.			
diO01OA030	0,200	h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP26UUM080	1,000	ud	Carrete anclaje BB D=80mm	41,54	41,54	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>49,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU10AF510		ud	<b>CARRETE TELESCÓPICO Ø 80mm</b> Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxidable de ø 80 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,560	h	Oficial primera	20,40	11,42	
diO01OA070	0,560	h	Peón ordinario	17,34	9,71	
diP26UUM140	1,000	ud	Carrete telescópico D=80mm	156,71	156,71	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>177,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10AF520		kg	<b>PIEZAS ESPECIALES Ø 80mm</b> Suministro e instalación de piezas especiales de fundición dúctil de cualquier forma y ø 80 mm, de bridas o de enchufes, incluso parte proporcional de juntas mecánicas. (Esta unidad es aplicable únicamente a la redacción de proyectos).			
diO01OA030	0,036	h	Oficial primera	20,40	0,73	
diO01OA070	0,036	h	Peón ordinario	17,34	0,62	
diP26PM030	1,000	kg	Piezas especiales D=80mm	4,28	4,28	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>5,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU10AF530		kg	<b>PIEZAS ESPECIALES Ø 40mm</b> Suministro y colocación de piezas especiales y accesorios de fundición dúctil, para ø 40 mm de bridas o mixtas, incluso tornillos y juntas.			
diO01OA030	0,044	h	Oficial primera	20,40	0,90	
diO01OA070	0,044	h	Peón ordinario	17,34	0,76	
diP26PM020	1,000	kg	Piezas especiales D=40mm	4,69	4,69	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>6,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10AF540		ud	<b>BOCA DE RIEGO, BRIDA Ø 40mm</b> Suministro e instalación de boca de riego modelo Ayuntamiento de Madrid según N.E.C., incluso junta de brida ø 40 mm			
diO01OA030	0,240	h	Oficial primera	20,40	4,90	
diO01OA070	0,240	h	Peón ordinario	17,34	4,16	
diP26RB010	1,000	ud	Boca riego Madrid fundición equipada	118,23	118,23	
TOTAL PARTIDA.....						127,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU10AF550		ud	<b>BOCA ACOUPLE RÁPIDO 1"</b> Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 1" de bronce con cierre en tapa, conexión hembra de 1". Cubierta de goma en tapa.			
diO01OA030	0,240	h	Oficial primera	20,40	4,90	
diO01OA070	0,240	h	Peón ordinario	17,34	4,16	
diP26RB040	1,000	ud	Boca acople rápido 1"	60,14	60,14	
TOTAL PARTIDA.....						69,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU10AF560		ud	<b>BOCA ACOUPLE RÁPIDO 1" AGUA R.</b> Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 1" de bronce con cierre en tapa, conexión hembra de 1". Cubierta de goma en tapa color violeta, identificador agua reciclada.			
diO01OA030	0,240	h	Oficial primera	20,40	4,90	
diO01OA070	0,240	h	Peón ordinario	17,34	4,16	
diP26RB050	1,000	ud	Boca acople rápido 1" agua res.	66,90	66,90	
TOTAL PARTIDA.....						75,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU10AF570		ud	<b>LLAVE PARA BOCA 1"</b> Suministro de llave hembra de 1" para boca de riego de acople rápido de 1".			
diO01OA070	0,040	h	Peón ordinario	17,34	0,69	
diP26RB020	1,000	ud	Llave apertura bronce p/boca Madrid	52,44	52,44	
TOTAL PARTIDA.....						53,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU10AF580		ud	<b>CODO GIRO LIBRE 1"</b> Suministro e instalación de codo giro libre de 1" para boca de riego de acople rápido de 1".			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diP26RB030	1,000	ud	Codo giratorio bronce p/llav.apert 1"	28,19	28,19	
TOTAL PARTIDA.....						29,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU10AF590		ud	<b>TALADRO EN BORDILLO</b> Taladro en bordillo de cualquier dimensión y desagüe completo para boca de riego.			
diO01OA070	0,320	h	Peón ordinario	17,34	5,55	
diM06CM020	0,320	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,74	
diM06MI030	0,400	h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,12	
TOTAL PARTIDA.....						7,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU10AF600		ud	<b>CORTE EN JORNADA NORMAL</b> Corte en jornada normal, para injerto o derivaciones en tubería del Canal de Isabel II, hasta ø 300 mm, incluso restablecimiento del servicio normal del agua sin incluir piezas necesarias.			
diO01OA090	3,880	h	Cuadrilla A	47,23	183,25	
TOTAL PARTIDA.....						183,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10AF610		ud	<b>CORTE NOCTURNO PARA INJERTO</b> Corte nocturno para injerto o derivaciones en tubería del Canal de Isabel II, hasta ø 300 mm, incluso restablecimiento del servicio normal del agua, sin incluir piezas necesarias.			
diO010A090	7,560	h	Cuadrilla A	47,23	357,06	
TOTAL PARTIDA.....						357,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU10AF620		ud	<b>BUZÓN Y TAPA HIERRO FUNDIDO</b> Suministro e instalación de buzón y tapa de hierro fundido, para arquetas de llaves de serie de bocas de riego, según N.E.C.			
diO010A030	0,400	h	Oficial primera	20,40	8,16	
diO010A070	0,400	h	Peón ordinario	17,34	6,94	
diP26RB060	1,000	ud	Buzón tapa hierro fundido riego	97,55	97,55	
TOTAL PARTIDA.....						112,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10AF630		ud	<b>REDUCCIÓN EE Ø 80mm</b> Suministro y colocación de pieza de reducción EE para acoplamiento por Junta Mecánica Exprés de diámetro máximo 80, incluso Juntas Exprés.			
diO010A030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diO010A070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP26PR010	1,000	ud	Red.FD j.elást i/junta D=80/60mm	45,21	45,21	
diP02CVW030	0,001	kg	Lubricante adecuado	4,01	0,00	
TOTAL PARTIDA.....						48,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU10AP TUBERÍAS DE POLIETILENO  
ELEMENTO diU10APB BAJA DENSIDAD

diU10APB010		m	<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø20mm,6at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de ø exterior y 6 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.			
diO010A030	0,024	h	Oficial primera	20,40	0,49	
diP26TPB030	1,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=20mm	0,46	0,46	
TOTAL PARTIDA.....						0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10APB020		m	<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,6at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25 mm de ø exterior y 6 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.			
diO010A030	0,032	h	Oficial primera	20,40	0,65	
diP26TPB040	1,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm	0,65	0,65	
TOTAL PARTIDA.....						1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU10APB030		m	<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,6at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
diO010A030	0,033	h	Oficial primera	20,40	0,67	
diP26TPB050	1,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm	0,86	0,86	
TOTAL PARTIDA.....						1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10APB040	m		<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,6at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
diO01OA030	0,040	h	Oficial primera	20,40	0,82	
diP26TPB060	1,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=40mm	1,28	1,28	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

diU10APB050	m		<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,6at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
diO01OA030	0,060	h	Oficial primera	20,40	1,22	
diP26TPB070	1,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=50mm	2,04	2,04	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>3,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

diU10APB060	m		<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø63mm,6at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 63 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
diO01OA030	0,064	h	Oficial primera	20,40	1,31	
diP26TPB080	1,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=63mm	4,44	4,44	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>5,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10APB070	m		<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø75mm,6at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 75 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
diO01OA030	0,084	h	Oficial primera	20,40	1,71	
diP26TPB090	1,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=75mm	6,73	6,73	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>8,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10APB080	m		<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø20mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 20 mm de ø exterior y 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.			
diO01OA030	0,040	h	Oficial primera	20,40	0,82	
diP26TPB100	1,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=20mm	0,46	0,46	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU10APB090	m		<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø25mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de 25 mm de ø exterior y 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.			
diO01OA030	0,040	h	Oficial primera	20,40	0,82	
diP26TPB110	1,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=25mm	0,73	0,73	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10APB100	m		<b>TUB.POL.BAJ.DENS.Ø32mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
diO01OA030	0,040	h	Oficial primera	20,40	0,82	
diP26TPB120	1,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm	1,16	1,16	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10APB110	m		TUB.POL.BAJ.DENS.Ø40mm,10at. Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 40 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
diO01OA030	0,061	h	Oficial primera	20,40	1,24	
diP26TPB130	1,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=40mm	1,82	1,82	
TOTAL PARTIDA .....						3,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU10APB120	m		TUB.POL.BAJ.DENS.Ø50mm,10at. Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 50 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
diO01OA030	0,092	h	Oficial primera	20,40	1,88	
diP26TPB140	1,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=50mm	2,82	2,82	
TOTAL PARTIDA .....						4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU10APB130	m		TUB.POL.BAJ.DENS.Ø63mm,10at. Suministro e instalación de tubería de polietileno de baja densidad de ø 63 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.			
diO01OA030	0,112	h	Oficial primera	20,40	2,28	
diP26TPB150	1,000	m	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm	4,44	4,44	
TOTAL PARTIDA .....						6,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO diU10APA ALTA DENSIDAD

diU10APA010	m		TUB.POL.ALT.DENS.Ø20mm,6at. Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 20 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,024	h	Oficial primera	20,40	0,49	
diP26TPA010	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=20mm	0,32	0,32	
TOTAL PARTIDA .....						0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU10APA020	m		TUB.POL.ALT.DENS.Ø25mm,6at. Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 25 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,032	h	Oficial primera	20,40	0,65	
diP26TPA020	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=25mm	0,45	0,45	
TOTAL PARTIDA .....						1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

diU10APA030	m		TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,6at. Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,036	h	Oficial primera	20,40	0,73	
diP26TPA030	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=32mm	0,70	0,70	
TOTAL PARTIDA .....						1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU10APA040	m		TUB.POL.ALT.DENS.Ø40mm,6at. Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 40 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,040	h	Oficial primera	20,40	0,82	
diP26TPA040	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=40mm	1,27	1,27	
TOTAL PARTIDA .....						2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10APA050	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø50mm,6at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 50 mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,060	h	Oficial primera	20,40	1,22	
diP26TPA050	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=50mm	1,35	1,35	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10APA060	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,6at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63mm exterior y 6 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,064	h	Oficial primera	20,40	1,31	
diP26TPA060	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=63mm	4,23	4,23	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>5,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10APA070	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,040	h	Oficial primera	20,40	0,82	
diP26TPA090	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm	1,18	1,18	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

diU10APA080	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø40mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 40 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,044	h	Oficial primera	20,40	0,90	
diP26TPA100	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm	1,57	1,57	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10APA090	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø50mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 50 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,056	h	Oficial primera	20,40	1,14	
diP26TPA110	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=50mm	2,11	2,11	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>3,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU10APA100	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,065	h	Oficial primera	20,40	1,33	
diP26TPA120	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm	3,37	3,37	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>4,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU10APA110	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø75mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 75 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,076	h	Oficial primera	20,40	1,55	
diP26TPA130	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=75mm	4,63	4,63	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>6,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10APA120	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø90mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 90 mm exterior y 10 atmósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,080	h	Oficial primera	20,40	1,63	
diP26TPA140	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm	6,74	6,74	
TOTAL PARTIDA .....						8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10APA130	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø110mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,088	h	Oficial primera	20,40	1,80	
diP26TPA150	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=110mm	9,98	9,98	
TOTAL PARTIDA .....						11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU10APA140	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,092	h	Oficial primera	20,40	1,88	
diP26TPA160	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm	13,51	13,51	
TOTAL PARTIDA .....						15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU10APA150	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø140mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 140 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,096	h	Oficial primera	20,40	1,96	
diP26TPA170	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm	17,49	17,49	
TOTAL PARTIDA .....						19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10APA160	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø160mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diP26TPA260	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=160mm	25,01	25,01	
TOTAL PARTIDA .....						27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU10APA170	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø180mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 180 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,104	h	Oficial primera	20,40	2,12	
diP26TPA270	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=180mm	30,62	30,62	
TOTAL PARTIDA .....						32,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10APA180	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø200mm,10at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,108	h	Oficial primera	20,40	2,20	
diP26TPA280	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=200mm	38,25	38,25	
TOTAL PARTIDA .....						40,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10APA190	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø20mm,16at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 20 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,028	h	Oficial primera	20,40	0,57	
diP26TPA180	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=20mm	0,40	0,40	
TOTAL PARTIDA .....						0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10APA200	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø25mm,16at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 25 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,032	h	Oficial primera	20,40	0,65	
diP26TPA190	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=25mm	0,65	0,65	
TOTAL PARTIDA .....						1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU10APA210	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,16at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 32 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,040	h	Oficial primera	20,40	0,82	
diP26TPA200	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=32mm	1,65	1,65	
TOTAL PARTIDA .....						2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10APA220	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø40mm,16at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 40 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,044	h	Oficial primera	20,40	0,90	
diP26TPA210	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm	3,26	3,26	
TOTAL PARTIDA .....						4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU10APA230	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø50mm,16at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 50 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,072	h	Oficial primera	20,40	1,47	
diP26TPA220	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=50mm	5,98	5,98	
TOTAL PARTIDA .....						7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10APA240	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,16at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,070	h	Oficial primera	20,40	1,43	
diP26TPA230	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm	10,01	10,01	
TOTAL PARTIDA .....						11,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10APA250	m		<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø75mm,16at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,076	h	Oficial primera	20,40	1,55	
diP26TPA240	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm	12,96	12,96	
TOTAL PARTIDA .....						14,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10APA260		m	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø90mm,16at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 90 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,088	h	Oficial primera	20,40	1,80	
diP26TPA250	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=90mm	22,59	22,59	
TOTAL PARTIDA .....						24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU10APA270		m	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø110mm,16at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,096	h	Oficial primera	20,40	1,96	
diP26TPA310	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm	34,37	34,37	
TOTAL PARTIDA .....						36,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU10APA280		m	<b>TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,16at.</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm ø exterior y 16 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diP26TPA320	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm	48,18	48,18	
TOTAL PARTIDA .....						50,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU10APA290		ud	<b>PIEZA ESPECIAL POLIETILENO</b> Suministro e instalación de pieza especial de polietileno, de cualquier forma y dimensión.			
diO01OA030	0,068	h	Oficial primera	20,40	1,39	
diP26PP010	1,000	ud	Pieza especial polietileno	9,28	9,28	
TOTAL PARTIDA .....						10,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO diU10B HIDRANTES

diU10B010		ud	<b>BOQUILLA ESPECIAL HIDRANTE</b> Suministro e instalación de boquilla especial de bronce para hidrante, tipo Ayuntamiento según N.E.C., incluso junta de brida.			
diO01OA090	0,240	h	Cuadrilla A	47,23	11,34	
diP26RH020	1,000	ud	Boquilla especial hidrante	27,54	27,54	
TOTAL PARTIDA .....						38,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU10B020		ud	<b>BUZÓN-TAPA HIDRANT.0.70x1.25m</b> Suministro e instalación de buzón y tapa de hierro fundido de 0.70 X 1.25 m para hidrantes, tipo Ayuntamiento según N.E.C.			
diO01OA090	0,400	h	Cuadrilla A	47,23	18,89	
diP26RH030	1,000	ud	Buzón-tapa hidrant. 0.70x1.25m	114,60	114,60	
TOTAL PARTIDA .....						133,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU10B030		ud	<b>HIDRANTE Ø100mm ZONA TERRIZA</b> Hidrante para incendios con su arqueta, completamente instalados, incluso piezas especiales, boquilla, llave ø 100 mm, anclaje de llave y tapa de la arqueta, modelo Ayuntamiento según N.E.C. , sin incluir injerto ni tubería ø 80 mm de conexión a la red de agua, situado en zona terriza o ajardinada.			
diO01OA090	3,200	h	Cuadrilla A	47,23	151,14	
diP26RH010	1,000	ud	Hidrante Ay.to.Madrid i/arqueta	912,06	912,06	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	1.063,20	15,95	
TOTAL PARTIDA .....						1.079,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10B040		ud	<b>HIDRANTE Ø100mm ACERA NUEVA</b> Hidrante para incendios con su arqueta, completamente instalados, incluso piezas especiales, boquilla, llave ø 100 mm, anclaje de llave y tapa de la arqueta, modelo Ayuntamiento según N.E.C., sin incluir injerto ni tubería ø 80 mm de conexión a la red de agua, situado en acera de nueva construcción de 0.20 m de espesor.			
diO01OA090	3,600	h	Cuadrilla A	47,23	170,03	
diP26RH010	1,000	ud	Hidrante Ay.to.Madrid i/arqueta	912,06	912,06	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	1.082,10	16,23	
TOTAL PARTIDA .....						1.098,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU10B050		ud	<b>HIDRANTE Ø100mm ACERA EXIST.</b> Hidrante para incendios con su arqueta, completamente instalados, incluso piezas especiales, boquilla, llave ø 100 mm, anclaje de llave y tapa de la arqueta, modelo Ayuntamiento según N.E.C., sin incluir injerto ni tubería ø 80 mm de conexión a la red de agua, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera.			
diO01OA090	4,000	h	Cuadrilla A	47,23	188,92	
diP26RH010	1,000	ud	Hidrante Ay.to.Madrid i/arqueta	912,06	912,06	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	1.101,00	16,52	
TOTAL PARTIDA .....						1.117,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU10B060		ud	<b>HIDRANT EN TUBERÍA GRAL.&gt;150mm</b> Hidrante instalado en tubería general de diámetro > 150 mm incluido hidrante, válvula de corte, arqueta, anclajes, materiales y tapa de registro en acera, totalmente terminado.			
diO01OA090	4,000	h	Cuadrilla A	47,23	188,92	
diP26RH010	1,000	ud	Hidrante Ay.to.Madrid i/arqueta	912,06	912,06	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	1.101,00	16,52	
diP26VC210	1,000	ud	Válvula comp.latón rosca.D=4"	86,49	86,49	
TOTAL PARTIDA .....						1.203,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO diU10C ARQUETAS						
diU10C010		ud	<b>ARQUETA EN ZONA TERRIZA</b> Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento según N.E.C. , situada en zona terriza o ajardinada, sin incluir anclaje de llave.			
diO01OA090	1,360	h	Cuadrilla A	47,23	64,23	
diP26Q170	1,000	ud	Arqueta llave boca riego	257,17	257,17	
TOTAL PARTIDA .....						321,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU10C020		ud	<b>ARQUETA EN ACERA NUEVA</b> Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento según N.E.C. , situada en acera de nueva construcción de 0.20 m de espesor, sin incluir anclaje de llave.			
diO01OA090	1,600	h	Cuadrilla A	47,23	75,57	
diP26Q170	1,000	ud	Arqueta llave boca riego	257,17	257,17	
TOTAL PARTIDA .....						332,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10C030		ud	<b>ARQUETA EN ACERA EXISTENTE</b> Arqueta para llave de serie de bocas de riego, totalmente terminada, incluso tapa, modelo Ayuntamiento según N.E.C. , situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, sin incluir anclaje de llave.			
diO01OA090	3,200	h	Cuadrilla A	47,23	151,14	
diP26Q170	1,000	ud	Arqueta llave boca riego	257,17	257,17	
TOTAL PARTIDA .....						408,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10C040		ud	<b>ARQUETA 30X30X30 1/2P. E=10CM</b> Arqueta de registro de 30 x 30 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
diO01OA030	0,720	h	Oficial primera	20,40	14,69	
diO01OA070	0,720	h	Peón ordinario	17,34	12,48	
diM05RN010	0,020	h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	23,28	0,47	
diM06MR040	0,010	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	9,15	0,09	
diP01LT020	0,024	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	1,50	
diP01MC020	0,020	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	1,25	
diP01MC040	0,007	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	0,43	
diP01HM010	0,030	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,13	
diP26Q020	1,000	ud	Rgtró.acomet.acera fund.30x30 cm	13,82	13,82	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>46,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU10C050		ud	<b>ARQUETA 40X40X50 1/2P. E=10CM</b> Arqueta de registro de 40 x 40 x 50 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
diO01OA030	1,200	h	Oficial primera	20,40	24,48	
diO01OA070	1,200	h	Peón ordinario	17,34	20,81	
diM05RN010	0,060	h	Retrocargadora neumáticos 50 CV	23,28	1,40	
diM06MR040	0,020	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	9,15	0,18	
diP01LT020	0,070	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	4,36	
diP01MC020	0,060	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	3,74	
diP01MC040	0,020	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	1,21	
diP01HM010	0,042	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,98	
diP26Q030	1,000	ud	Rgtró.acomet.acera fund.40x40 cm	21,92	21,92	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>81,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU10C060		ud	<b>ARQUETA 50X50X60 1/2P. E=10CM</b> Arqueta de registro de 50 x 50 x 60 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
diO01OA030	0,880	h	Oficial primera	20,40	17,95	
diO01OA070	0,880	h	Peón ordinario	17,34	15,26	
diM05EC010	0,020	h	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	54,71	1,09	
diM06MR040	0,010	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	9,15	0,09	
diP01LT020	0,154	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	9,60	
diP01MC020	0,060	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	3,74	
diP01MC040	0,020	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	1,21	
diP01HM010	0,056	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	3,97	
diP26Q040	1,000	ud	Rgtró.acomet.acera fund.50x50 cm	45,71	45,71	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>98,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10C070		ud	<b>ARQUETA 50X50X80 1/2P. E=10CM</b> Arqueta de registro de 50 x 50 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
diO01OA030	1,280	h	Oficial primera	20,40	26,11	
diO01OA070	1,280	h	Peón ordinario	17,34	22,20	
diM05EC010	0,020	h	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	54,71	1,09	
diM06MR040	0,010	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	9,15	0,09	
diP01LT020	0,205	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	12,78	
diP01MC020	0,080	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	4,99	
diP01MC040	0,027	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	1,64	
diP01HM010	0,056	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	3,97	
diP26Q040	1,000	ud	Rgto.acomet.acera fund.50x50 cm	45,71	45,71	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>118,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU10C080		ud	<b>ARQUETA 50X50X100 1/2P. E=10CM</b> Arqueta de registro de 50x50x100 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
diO01OA030	1,520	h	Oficial primera	20,40	31,01	
diO01OA070	1,520	h	Peón ordinario	17,34	26,36	
diM05EC010	0,040	h	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	54,71	2,19	
diM06MR040	0,020	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	9,15	0,18	
diP01LT020	0,256	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	15,96	
diP01MC020	0,100	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	6,24	
diP01MC040	0,033	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	2,00	
diP01HM010	0,056	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	3,97	
diP26Q040	1,000	ud	Rgto.acomet.acera fund.50x50 cm	45,71	45,71	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>133,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU10C090		ud	<b>ARQUETA 60X60X80 1/2P. E=15CM</b> Arqueta de registro de 60 x 60 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
diO01OA030	1,400	h	Oficial primera	20,40	28,56	
diO01OA070	1,400	h	Peón ordinario	17,34	24,28	
diM05EC010	0,040	h	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	54,71	2,19	
diM06MR040	0,020	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	9,15	0,18	
diP01LT020	0,292	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	18,20	
diP01MC020	0,115	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	7,18	
diP01MC040	0,038	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	2,31	
diP01HM010	0,109	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	7,72	
diP26Q050	1,000	ud	Rgto.acomet.acera fund.60x60 cm	58,71	58,71	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>149,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10C100		ud	<b>ARQUETA 60X60X100 1/2P.E=15CM</b> Arqueta de registro de 60 x 60 x 100 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
diO01OA030	1,600	h	Oficial primera	20,40	32,64	
diO01OA070	1,600	h	Peón ordinario	17,34	27,74	
diM05EC010	0,040	h	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	54,71	2,19	
diM06MR040	0,020	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	9,15	0,18	
diP01LT020	0,365	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	22,75	
diP01MC020	0,149	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	9,30	
diP01MC040	0,048	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	2,91	
diP01HM010	0,109	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	7,72	
diP26Q050	1,000	ud	Rgтро.acomet.acera fund.60x60 cm	58,71	58,71	
TOTAL PARTIDA .....						164,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU10C110		ud	<b>ARQUETA 70X70X80 1/2P. E=15CM</b> Arqueta de registro de 70 x 70 x 80 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
diO01OA030	1,400	h	Oficial primera	20,40	28,56	
diO01OA070	1,400	h	Peón ordinario	17,34	24,28	
diM05EC010	0,040	h	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	54,71	2,19	
diM06MR040	0,020	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	9,15	0,18	
diP01LT020	0,340	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	21,19	
diP01MC020	0,138	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	8,61	
diP01MC040	0,044	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	2,67	
diP01HM010	0,135	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	9,57	
diP26Q070	1,000	ud	Rgтро.acomet.acera fund.70x70 cm	76,67	76,67	
TOTAL PARTIDA .....						173,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU10C120		ud	<b>ARQUETA 70X70X100 1/2P.E=15CM</b> Arqueta de registro de 70 x 70 x 100 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1/2 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
diO01OA030	1,360	h	Oficial primera	20,40	27,74	
diO01OA070	1,360	h	Peón ordinario	17,34	23,58	
diM05EC010	0,040	h	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	54,71	2,19	
diM06MR040	0,020	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	9,15	0,18	
diP01LT020	0,425	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	26,49	
diP01MC020	0,173	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	10,80	
diP01MC040	0,055	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	3,34	
diP01HM010	0,135	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	9,57	
diP26Q070	1,000	ud	Rgтро.acomet.acera fund.70x70 cm	76,67	76,67	
TOTAL PARTIDA .....						180,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10C130		ud	<b>ARQUETA 70X70X150 1 P. E=20CM</b> Arqueta de registro de 70 x 70 x 150 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
diO01OA030	4,800	h	Oficial primera	20,40	97,92	
diO01OA070	4,800	h	Peón ordinario	17,34	83,23	
diM05EC010	0,200	h	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	54,71	10,94	
diM06MR040	0,100	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	9,15	0,92	
diP01LT020	0,980	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	61,08	
diP01MC020	0,199	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	12,42	
diP01MC040	0,196	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	11,90	
diP01HM010	0,288	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	20,41	
diP26Q070	1,000	ud	Rgto.acomet.acera fund.70x70 cm	76,67	76,67	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>375,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU10C140		ud	<b>ARQUETA 80X80X150 1 P. E=20CM</b> Arqueta de registro de 80 x 80 x 150 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
diO01OA030	6,150	h	Oficial primera	20,40	125,46	
diO01OA070	6,150	h	Peón ordinario	17,34	106,64	
diM05EC010	0,200	h	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	54,71	10,94	
diM06MR040	0,100	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	9,15	0,92	
diP01LT020	1,296	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	80,78	
diP01MC020	0,262	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	16,35	
diP01MC040	0,258	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	15,67	
diP01HM010	0,338	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	23,95	
diP26Q060	1,000	ud	Rgto.acomet.acera fund.80x80 cm	111,55	111,55	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>492,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

diU10C150		ud	<b>ARQUETA 100X100X150 1P.E=20CM</b> Arqueta de registro de 100 x 100 x 150 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de 1 pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.			
diO01OA030	8,800	h	Oficial primera	20,40	179,52	
diO01OA070	8,800	h	Peón ordinario	17,34	152,59	
diM05EC010	0,250	h	Excavadora hidráulica cadenas 135 CV	54,71	13,68	
diM06MR040	0,100	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	9,15	0,92	
diP01LT020	1,620	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	100,97	
diP01MC020	0,327	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	20,40	
diP01MC040	0,323	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	19,61	
diP01HM010	0,450	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	31,89	
diP26Q110	1,000	ud	Rgto.acomet.acera fund.100x100 cm	164,39	164,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>683,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10C160		ud	<b>ARQ. 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO S/SOLERA</b> Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 38 x 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas.			
diO01OA030	0,720	h	Oficial primera	20,40	14,69	
diO01OA070	0,720	h	Peón ordinario	17,34	12,48	
diP26Q120	1,000	ud	Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio	27,64	27,64	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>68,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10C170		ud	<b>ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO</b> Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 38 x 32 cm			
diO01OA030	0,120	h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP26Q120	1,000	ud	Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio	27,64	27,64	
TOTAL PARTIDA .....						32,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU10C180		ud	<b>ARQ.54X38X32 PRE..FIB.VID..S/ SOL.,AGUA ...</b> Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x 38 x 32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. Tapa violeta identificativa de uso de agua reciclada.			
diO01OA030	0,720	h	Oficial primera	20,40	14,69	
diO01OA070	0,720	h	Peón ordinario	17,34	12,48	
diP26Q120	1,000	ud	Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio	27,64	27,64	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP26Q130	1,000	ud	Tapa violeta uso agua reciclada	8,35	8,35	
TOTAL PARTIDA .....						77,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU10C190		ud	<b>ARQ. 67X48X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO S/SOLERA</b> Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 67x48x32 cm Sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas.			
diO01OA030	0,640	h	Oficial primera	20,40	13,06	
diO01OA070	0,640	h	Peón ordinario	17,34	11,10	
diP26Q140	1,000	ud	Arqueta 67x48x32 pref.fibra vidrio	51,53	51,53	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
TOTAL PARTIDA .....						89,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU10C200		ud	<b>ARQ.67X48X32 PRE..FIB.VID..S/SOL., AGUA REC.</b> Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 67x48x32 cm sobre solera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. Tapa violeta identificativa de uso de agua reciclada.			
diO01OA030	0,800	h	Oficial primera	20,40	16,32	
diO01OA070	0,800	h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diP26Q140	1,000	ud	Arqueta 67x48x32 pref.fibra vidrio	51,53	51,53	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP26Q130	1,000	ud	Tapa violeta uso agua reciclada	8,35	8,35	
TOTAL PARTIDA .....						104,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU10D ELEMENTOS DE RIEGO PARA JARDINERÍA						
SUBAPARTADO diU10DF FIL.MAL./TUBERÍAS INTEGRALES Y GOTEROS						
diU10DF010		ud	FILTRO MALLA EN Y DE 1" METAL			
			Suministro e instalación de filtro cazapiedras en Y de 1" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.			
diO01OA030	0,160	h	Oficial primera	20,40	3,26	
diP26L020	1,000	ud	Filtro incl.malla de acero D=1"	65,46	65,46	
TOTAL PARTIDA .....						68,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
diU10DF020		ud	FILTRO MALLA EN Y DE 1 1/2" METAL			
			Suministro e instalación de filtro cazapiedras en Y de 1 1/2" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.			
diO01OA030	0,360	h	Oficial primera	20,40	7,34	
diP26L030	1,000	ud	Filtro incl.malla de acero D=1 1/2"	96,59	96,59	
TOTAL PARTIDA .....						103,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
diU10DF030		ud	FILTRO MALLA EN Y DE 2" METAL			
			Suministro e instalación de filtro cazapiedras en Y de 2" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.			
diO01OA030	0,400	h	Oficial primera	20,40	8,16	
diP26L040	1,000	ud	Filtro incl.malla de acero D=2"	141,20	141,20	
TOTAL PARTIDA .....						149,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
diU10DF040		ud	FILTRO MALLA EN Y DE 3" METAL			
			Suministro e instalación de filtro cazapiedras en Y de 3" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.			
diO01OA030	0,440	h	Oficial primera	20,40	8,98	
diP26L045	1,000	ud	Filtro incl.malla de acero D=3"	165,97	165,97	
TOTAL PARTIDA .....						174,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU10DF050		ud	FILTRO MALLA EN Y DE 4" METAL			
			Suministro e instalación de filtro cazapiedras en Y de 4" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.			
diO01OA030	0,480	h	Oficial primera	20,40	9,79	
diP26L050	1,000	ud	Filtro incl.malla de acero D=4"	208,97	208,97	
TOTAL PARTIDA .....						218,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
diU10DF060		ud	FILTRO MALLA EN Y DE 5" METAL			
			Suministro e instalación de filtro cazapiedras en Y de 5" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.			
diO01OA030	0,640	h	Oficial primera	20,40	13,06	
diP26L060	1,000	ud	Filtro incl.malla de acero D=5"	273,99	273,99	
TOTAL PARTIDA .....						287,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
diU10DF070		ud	FILTRO MALLA 120 MESH, 1" POLIPROPILENO			
			Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1" de polipropileno , incluso accesorios de conexión y manómetros.			
diO01OA030	0,200	h	Oficial primera	20,40	4,08	
diP26L070	1,000	ud	Filtro malla 120mesh, 1" PP	18,33	18,33	
TOTAL PARTIDA .....						22,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DF080		ud	<b>FILTRO MALLA 120 MESH, 1 1/2" POLIPROPILENO</b> Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 1 1/2" de polipropileno , incluso accesorios de conexión y manómetros.			
diO01OA030	0,216	h	Oficial primera	20,40	4,41	
diP26L080	1,000	ud	Filtro malla 120mesh, 1 1/2" PP	31,06	31,06	
TOTAL PARTIDA .....						35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10DF090		ud	<b>FILTRO MALLA 120 MESH, 2" METAL</b> Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 2" de metal , incluso accesorios de conexión y manómetros.			
diO01OA030	0,480	h	Oficial primera	20,40	9,79	
diP26L090	1,000	ud	Filtro malla 120mesh, 2" metal	228,55	228,55	
TOTAL PARTIDA .....						238,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10DF100		ud	<b>FILTRO MALLA 120 MESH, 3" METAL</b> Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 3" de metal con bridas , incluso accesorios de conexión y manómetros.			
diO01OA030	0,560	h	Oficial primera	20,40	11,42	
diP26L110	1,000	ud	Filtro malla 120mesh, 3" metal	309,54	309,54	
TOTAL PARTIDA .....						320,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU10DF110		ud	<b>FILTRO MALLA 120 MESH, 4" METAL</b> Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 4" de metal con bridas, incluso accesorios de conexión y manómetros.			
diO01OA030	0,680	h	Oficial primera	20,40	13,87	
diP26L130	1,000	ud	Filtro malla 120mesh, 4" metal	471,52	471,52	
TOTAL PARTIDA .....						485,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU10DF120		ud	<b>FILTRO MALLA 120 MESH, 5" METAL</b> Suministro e instalación de filtro de malla de 120 mesh, de ø 5" de metal con bridas, incluso accesorios de conexión y manómetros.			
diO01OA030	0,800	h	Oficial primera	20,40	16,32	
diP26L140	1,000	ud	Filtro malla 120mesh, 5" metal	616,87	616,87	
TOTAL PARTIDA .....						633,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU10DF130		ud	<b>FILTRO MALLA 140 MESH, 2"</b> Suministro e instalación de filtro de malla de 140 mesh, de ø 2", incluso p.p. de piezas de conexión.			
diO01OB200	0,400	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	8,24	
diP26L100	1,000	ud	Filtro malla 140 mesh, 2"	181,42	181,42	
TOTAL PARTIDA .....						189,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU10DF140		ud	<b>FILTRO MALLA 140 MESH, 3"</b> Suministro e instalación de filtro de malla de 140 mesh, de ø 3", incluso p.p. de piezas de conexión.			
diO01OA030	0,480	h	Oficial primera	20,40	9,79	
diP26L120	1,000	ud	Filtro malla 140 mesh, 3"	202,50	202,50	
TOTAL PARTIDA .....						212,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DF150		m	<b>TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.30 M</b> Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.30 m.			
diO01OA070	0,042	h	Peón ordinario	17,34	0,73	
diP26TPI010	1,000	m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/30cm D=16mm	0,43	0,43	
TOTAL PARTIDA .....						1,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU10DF160		m	<b>TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.40 M</b> Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.40 m.			
diO01OA070	0,042	h	Peón ordinario	17,34	0,73	
diP26TPI020	1,000	m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/40cm D=16mm	0,38	0,38	
TOTAL PARTIDA .....						1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU10DF170		m	<b>TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M</b> Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m.			
diO01OA070	0,040	h	Peón ordinario	17,34	0,69	
diP26TPI030	1,000	m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm	0,37	0,37	
TOTAL PARTIDA .....						1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU10DF180		m	<b>TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.75 M</b> Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.75 m.			
diO01OA070	0,040	h	Peón ordinario	17,34	0,69	
diP26TPI050	1,000	m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/75cm D=16mm	0,30	0,30	
TOTAL PARTIDA .....						0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU10DF190		m	<b>TUB.INTEGRAL GOTEROS A 1 M</b> Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 1 m.			
diO01OA070	0,016	h	Peón ordinario	17,34	0,28	
diP26TPI040	1,000	m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/100cm D=17mm	0,73	0,73	
TOTAL PARTIDA .....						1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

diU10DF200		m	<b>TUB.INTEGRAL GOTEROS A 1.25 M</b> Suministro e instalación de tubería integral con gotero autocompensante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 1.25 m.			
diO01OA070	0,016	h	Peón ordinario	17,34	0,28	
diP26TPI060	1,000	m	Tub.PEBD c/goteo integr. c/125cm D=17mm	0,70	0,70	
TOTAL PARTIDA .....						0,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU10DF210		ud	<b>GOTERO VORTICE 4 L/H</b> Suministro e instalación de gotero de 4 litros/hora sistema VORTICE, presión de funcionamiento 1 kg/cm2, incluso p.p. microtubo y conexión a tubería.			
diO01OA070	0,008	h	Peón ordinario	17,34	0,14	
diP26RG020	1,000	ud	Gotero VORTICE 4l/h	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA .....						0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DF220	ud	<b>GOTERO AUTOCOMPENSANTE 2-4 L/H</b> Suministro e instalación gotero autocompensante de 2-4 litros/hora, presión de funcionamiento 1 kg/cm2, incluso p.p. accesorios conexión.			
diO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	17,34	0,28	
diP26RG010	1,000 ud	Gotero pinchar autocomp. 4 l/h	0,26	0,26	
TOTAL PARTIDA .....					0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10DF230	ud	<b>COLLARINES ARTICULADOS</b> Suministro e instalación de collarines articulados 25*1/2" para anillos de goteo.			
diO01OA070	0,016 h	Peón ordinario	17,34	0,28	
diP26PP050	1,000 ud	Collarin PP para PE-PVC D=32mm-3/4"	1,85	1,85	
TOTAL PARTIDA .....					2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU10DF240	ud	<b>ANILLO DE GOTEO</b> Suministro e instalación de anillo de goteo con accesorios de montaje y dos pinchos soporte.			
diO01OA070	0,088 h	Peón ordinario	17,34	1,53	
diP26RG030	1,000 ud	Anillo de goteo	4,25	4,25	
TOTAL PARTIDA .....					5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU10DA ASPERSORES					
diU10DA030	ud	<b>ASPER.EMERG. SEC. O C.7-13M. CONEX 3/4"</b> Suministro e instalación de aspersor emergente sectorial o circular, de bronce, latón o plástico de alta resistencia, carcasa de ABS, con sistema antisalpicadura, conexión 3/4", alcance 7-13 m., caudal 0.5-1.5 m3/hora, presión de funcionamiento de 2,5-5 kg/cm2 boquillas codificadas por colores o numeradas, incluso p.p. de conexión articulada.			
diO01OA030	0,144 h	Oficial primera	20,40	2,94	
diO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	17,34	2,50	
diP26PP040	1,000 ud	Collarin PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,78	1,78	
diP26RAE050	1,000 ud	Asper.emerg.sec. 7-13m. conex 3/4"	23,73	23,73	
diP26RW020	1,000 ud	Bobinas recortables 3/4"	0,30	0,30	
TOTAL PARTIDA .....					31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU10DA040	ud	<b>ASPER. AÉREO SEC. O C. 7-13 M CONEX. 1/2"</b> Suministro e instalación de aspersor aéreo sectorial o circular, de bronce, latón o plástico de alta resistencia, pletinas de ajuste en acero inoxidable, sistema antisalpicadura, alcance 7-13 m caudal 0.5 -1.5 m3/hora, conexión 1/2", boquillas codificadas por colores o numeradas, incluso p.p. de piezas de conexión articulada y bobina de elevación.			
diO01OA030	0,120 h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120 h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP26PP050	1,000 ud	Collarin PP para PE-PVC D=32mm-3/4"	1,85	1,85	
diP26RAA010	1,000 ud	Asper.aéreo bronce impacto 1/2"	11,70	11,70	
diP26RAW010	1,000 ud	Pincho portaspersor latón	9,18	9,18	
TOTAL PARTIDA .....					27,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

diU10DA050	ud	<b>ASPERSON EMERG. 10 cm TURBINA 5-8 M</b> Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 10 cm de emergencia, con boquillas intercambiables, válvula antidrenaje y conexión hembra 1/2". Riego sectorial o circular de 5-8 m. de radio.			
diO01OA030	0,144 h	Oficial primera	20,40	2,94	
diO01OA070	0,144 h	Peón ordinario	17,34	2,50	
diP26RAE060	1,000 ud	Aspersor emerg. 10cm turbina 5-8m	18,16	18,16	
TOTAL PARTIDA .....					23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DA060		ud	<b>ASPERSOR EMERG. 30 cm TURBINA 5-8 M</b> Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 30 cm de emergencia, con boquillas intercambiables, válvula antidrenaje y conexión hembra 1/2". Riego sectorial o circular de 5-8 m. de radio.			
diO01OA030	0,144	h	Oficial primera	20,40	2,94	
diO01OA070	0,144	h	Peón ordinario	17,34	2,50	
diP26RAE070	1,000	ud	Aspersor emerg. 30cm turbina 5-8m	31,31	31,31	
TOTAL PARTIDA.....						36,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10DA070		ud	<b>ASPERSOR EMERG. 10 cm TURBINA 7-12 M</b> Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 10 cm de emergencia, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje.			
diO01OA030	0,144	h	Oficial primera	20,40	2,94	
diO01OA070	0,144	h	Peón ordinario	17,34	2,50	
diP26RAE080	1,000	ud	Aspersor emerg.10cm turbina 7-12m	23,05	23,05	
TOTAL PARTIDA.....						28,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU10DA080		ud	<b>ASP. EMERG. 10 cm TURBINA 7-12 M AGUA REC.</b> Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 10 cm de emergencia, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje. Uso de agua reciclada.			
diO01OA030	0,144	h	Oficial primera	20,40	2,94	
diO01OA070	0,144	h	Peón ordinario	17,34	2,50	
diP26RAE090	1,000	ud	Aspersor emerg.10cm turbina 7-12m agua rec.	37,69	37,69	
TOTAL PARTIDA.....						43,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU10DA090		ud	<b>ASPERSOR EMERG. 30 cm TURBINA 7-12 M</b> Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 30 cm de emergencia, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje.			
diO01OA030	0,144	h	Oficial primera	20,40	2,94	
diO01OA070	0,144	h	Peón ordinario	17,34	2,50	
diP26RAE100	1,000	ud	Aspersor emerg.30cm turbina 7-12m	53,34	53,34	
TOTAL PARTIDA.....						58,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU10DA100		ud	<b>ASPERSOR EMERG. 10 cm INOX. TURBINA 7-12 M</b> Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, de 10 cm de emergencia, vástago en acero inoxidable, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada.			
diO01OA030	0,144	h	Oficial primera	20,40	2,94	
diO01OA070	0,144	h	Peón ordinario	17,34	2,50	
diP26RAE110	1,000	ud	Aspersor emerg.10cm inox. turbina 7-12m	34,79	34,79	
TOTAL PARTIDA.....						40,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU10DA110		ud	<b>ASPERSOR EMERG. TURBINA 12-21 M</b> Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, alcance 12-21 m., con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje y conexión hembra 1".			
diO01OA030	0,800	h	Oficial primera	20,40	16,32	
diO01OA070	0,800	h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diP26RAE010	1,000	ud	Aspersor turbina 1" L=18m	44,97	44,97	
TOTAL PARTIDA.....						75,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DA120		ud	<b>ASPERSOR EMERG. TURBINA 16-24 M</b> Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, alcance 16-24 m, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje y conexión hembra 1".			
diO01OA030	0,800	h	Oficial primera	20,40	16,32	
diO01OA070	0,800	h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diP26RAE020	1,000	ud	Aspersor turbina 1" L=20m	65,88	65,88	

**TOTAL PARTIDA..... 96,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU10DA130		ud	<b>ASPERSOR EMERG. TURBINA 20-29 M</b> Suministro e instalación de aspersor de giro por turbina, alcance 20-29 m, con boquillas intercambiables, cubierta de goma flexible en la tapa, con protección de los alojamientos de los elementos de regulación e identificación de la boquilla instalada y válvula antidrenaje y conexión hembra 1 1/2".			
diO01OA030	0,800	h	Oficial primera	20,40	16,32	
diO01OA070	0,800	h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diP26RAE120	1,000	ud	Aspersor emerg. turbina 20-29m	104,30	104,30	

**TOTAL PARTIDA..... 134,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

### SUBAPARTADO diU10DD DIFUSORES

diU10DD010		ud	<b>DIFUSOR EMERG. MIN. 5cm C/BOQUILLA</b> Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego, según boquilla integrada al vástago emergente de 5 cm, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, boquilla de arco regulable de 1 a 360º y franjas.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diP26PP040	1,000	ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,78	1,78	
diP26RDE010	1,000	ud	Cuerpo difusor emergente h=5cm	2,24	2,24	
diP26RDT010	1,000	ud	Tobera hembra plástico sector fijo	1,57	1,57	
diP26RW010	1,000	ud	Bobinas recortables 1/2"	0,23	0,23	

**TOTAL PARTIDA..... 9,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU10DD020		ud	<b>DIFUSOR EMERG. MIN. 6,5cm C/BOQUILLA</b> Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego fijo, según toberas o dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, boquillas codificadas por colores o numeradas, alcance regulable 0-5 m emergencia mínima de 6,5cm, presión de funcionamiento de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1,5 m3/hora, ángulo bajo o normal, incluso p.p. piezas de conexión articulada.			
diO01OA030	0,160	h	Oficial primera	20,40	3,26	
diO01OA070	0,160	h	Peón ordinario	17,34	2,77	
diP26PP040	1,000	ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,78	1,78	
diP26RDE020	1,000	ud	Cuerpo difusor emergente h=6,5cm	2,29	2,29	
diP26RDT010	1,000	ud	Tobera hembra plástico sector fijo	1,57	1,57	
diP26RW010	1,000	ud	Bobinas recortables 1/2"	0,23	0,23	

**TOTAL PARTIDA..... 11,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DD030	ud	<b>DIFUSOR EMERG. MIN. 10cm C/BOQUILLA</b> Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego, según boquilla integrada al vástago emergente de 10 cm, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, boquilla de arco regulable de 1 a 360° y franjas.			
diO01OA030	0,180 h	Oficial primera	20,40	3,67	
diO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	17,34	3,12	
diP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,78	1,78	
diP26RDE030	1,000 ud	Cuerpo difusor emergente h=10cm antidren	2,95	2,95	
diP26RDT020	1,000 ud	Tobera hembra plástico sector regulable	1,91	1,91	
diP26RW010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,23	0,23	

**TOTAL PARTIDA..... 13,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU10DD040	ud	<b>DIFUSOR EMERG. MIN. 5cm S/BOQUILLA</b> Suministro e instalación de cuerpo de difusor, vástago emergente de 5 cm, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego, según toberas no incluidas, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego.			
diO01OA030	0,100 h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,78	1,78	
diP26RDE010	1,000 ud	Cuerpo difusor emergente h=5cm	2,24	2,24	
diP26RW010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,23	0,23	

**TOTAL PARTIDA..... 8,02**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU10DD050	ud	<b>DIFUSOR EMERG. MIN. 10cm S/BOQUILLA</b> Suministro e instalación de cuerpo de difusor, vástago emergente de 10 cm, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego, según toberas no incluidas, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego.			
diO01OA030	0,188 h	Oficial primera	20,40	3,84	
diO01OA070	0,188 h	Peón ordinario	17,34	3,26	
diP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,78	1,78	
diP26RDE030	1,000 ud	Cuerpo difusor emergente h=10cm antidren	2,95	2,95	
diP26RW010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,23	0,23	

**TOTAL PARTIDA..... 12,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU10DD060	ud	<b>DIFUSOR EMERG. MIN. 15cm S/BOQUILLA</b> Suministro e instalación de cuerpo de difusor, vástago emergente de 15 cm, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego, según toberas no incluidas, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego.			
diO01OA030	0,190 h	Oficial primera	20,40	3,88	
diO01OA070	0,190 h	Peón ordinario	17,34	3,29	
diP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,78	1,78	
diP26RDE040	1,000 ud	Difusor emergente h=15cm	27,56	27,56	
diP26RW010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,23	0,23	

**TOTAL PARTIDA..... 36,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DD070	ud	<b>DIFUSOR EMERG. MIN. 30cm S/BOQUILLA</b> Suministro e instalación de cuerpo de difusor, vástago emergente de 30 cm, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje instalada, conexión 1/2" sector de riego, según toberas no incluidas, dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, alcance regulable 0-5 m. emergencia mínima de 30 cm presión de funcionamiento de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1,5 m3/hora, ángulo bajo o normal, incluso p.p. piezas de conexión articulada.			
diO01OA030	0,200 h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,78	1,78	
diP26RDE050	1,000 ud	Difusor emergente h=30cm	33,49	33,49	
diP26RW010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,23	0,23	

**TOTAL PARTIDA..... 43,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU10DD080	ud	<b>DIFUSOR EMERG. MIN. 15cm C/BOQUILLA</b> Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje, conexión 1/2" sector de riego fijo, según toberas, o dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, boquillas codificadas por colores o numeradas, alcance regulable 0-5 m. emergencia mínima de 15 cm presión de funcionamiento de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1 m3/hora, ángulo bajo o normal, incluso p.p. piezas de conexión articulada.			
diO01OA030	0,190 h	Oficial primera	20,40	3,88	
diO01OA070	0,190 h	Peón ordinario	17,34	3,29	
diP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,78	1,78	
diP26RDE040	1,000 ud	Difusor emergente h=15cm	27,56	27,56	
diP26RDT020	1,000 ud	Tobera hembra plástico sector regulable	1,91	1,91	
diP26RW010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,23	0,23	

**TOTAL PARTIDA..... 38,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10DD090	ud	<b>DIFUSOR EMERG. MIN. 30cm C/BOQUILLA</b> Suministro e instalación de difusor emergente de cuerpo plástico de ABS, con filtro extraíble y junta limpiadora, válvula antidrenaje, conexión 1/2" sector de riego fijo, según toberas, o dispositivo de cremallera para ajuste arco de riego, boquillas codificadas por colores o numeradas, alcance regulable 0-5 m. emergencia mínima de 30 cm presión de funcionamiento de 2-4,5 kg/cm2, caudal de 0,05-1,5 m3/hora, ángulo bajo o normal, incluso p.p. piezas de conexión articulada.			
diO01OA030	0,200 h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP26PP040	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm-1/2"	1,78	1,78	
diP26RDE050	1,000 ud	Difusor emergente h=30cm	33,49	33,49	
diP26RDT020	1,000 ud	Tobera hembra plástico sector regulable	1,91	1,91	
diP26RW010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,23	0,23	

**TOTAL PARTIDA..... 44,96**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU10DD100	ud	<b>DIFUSOR LATÓN ESTAMPADO</b> Suministro e instalación de difusor en latón estampado, inyectado en Cycolac, provisto de filtro incorporado en el vástago, caudal y alcance regulable, caudal según tobera y alcance de 0 - 5 m, presión de funcionamiento de 1.5 - 4 kg/cm2 conexión 1/2" ø. H, incluso p.p. piezas de conexión.			
diO01OA030	0,100 h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diP26RDE060	1,000 ud	Difusor latón estampado	6,37	6,37	

**TOTAL PARTIDA..... 10,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO diU10DT TOBERAS/ADAPTADORES/CONEXIONES						
diU10DT010		ud	INDICADOR AGUA RECICLADA			
			Suministro e instalación de cubierta identificativa de uso de aguas recicladas para difusores.			
diO01OA030	0,025	h	Oficial primera	20,40	0,51	
diO01OA070	0,025	h	Peón ordinario	17,34	0,43	
diP26RW030	1,000	ud	Indicador agua reciclada	1,54	1,54	
TOTAL PARTIDA .....						2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU10DT020		ud	ADAPTADOR PARA DIFUSOR AÉREO			
			Suministro e instalación de adaptador aéreo para boquillas difusoras, filtro incluido, conexión 1/2" H.			
diO01OA030	0,026	h	Oficial primera	20,40	0,53	
diO01OA070	0,026	h	Peón ordinario	17,34	0,45	
diP26RDA020	1,000	ud	Adaptador plástico p/tobera hembra	1,50	1,50	
TOTAL PARTIDA .....						2,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU10DT030		ud	ADAPTADOR LATÓN ROSCA 1/2" H			
			Suministro e instalación de adaptador de latón, en Cicolac, con filtro en cabeza, caudal regulable según toberas, presión de funcionamiento de 1,5-4 kg/cm2, alcance de 0 a 5 m y conexión 1/2" H, incluso p.p. piezas de conexión.			
diO01OA030	0,010	h	Oficial primera	20,40	0,20	
diO01OA070	0,010	h	Peón ordinario	17,34	0,17	
diP26RDA010	1,000	ud	Adaptador metálico p/tobera	2,29	2,29	
TOTAL PARTIDA .....						2,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
diU10DT040		ud	BOQUILLA PLÁSTICO ARCO FIJO			
			Suministro e instalación de boquilla de plástico de sector de riego fijo de 360°,270°, 240°, 180°, 120°,90°, franja y chorros, para cuerpo de difusor de plástico.			
diO01OA030	0,038	h	Oficial primera	20,40	0,78	
diO01OA070	0,038	h	Peón ordinario	17,34	0,66	
diP26RDT010	1,000	ud	Tobera hembra plástico sector fijo	1,57	1,57	
TOTAL PARTIDA .....						3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS						
diU10DT050		ud	BOQUILLA PLÁSTICO ARCO REGULABLE			
			Suministro e instalación de boquilla de plástico de sector de riego regulable de 1° a 360°, para cuerpo de difusor de plástico.			
diO01OA030	0,050	h	Oficial primera	20,40	1,02	
diO01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP26RDT020	1,000	ud	Tobera hembra plástico sector regulable	1,91	1,91	
TOTAL PARTIDA .....						3,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
diU10DT060		ud	INUNDADOR AUTOC. CUERPO DIFUSOR			
			Suministro e instalación de inundador autocompensante para caudales de 60, 120, 230 y 450 l/hora, para instalar sobre cuerpos de difusor, rosca hembra.			
diO01OA030	0,045	h	Oficial primera	20,40	0,92	
diO01OA070	0,045	h	Peón ordinario	17,34	0,78	
diP26RDT060	1,000	ud	Inundador autoc.cuerpo difusor	2,85	2,85	
TOTAL PARTIDA .....						4,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DT070		ud	<b>INUNDADOR AUTOC. ADAPT. AÉREO</b> Suministro e instalación de inundador autocompensante para caudales de 60, 120, 230 y 450 l/hora, para instalar sobre adaptador de 1/2" H.			
diO01OA030	0,045	h	Oficial primera	20,40	0,92	
diO01OA070	0,045	h	Peón ordinario	17,34	0,78	
diP26RDT070	1,000	ud	Inundador autoc. adapt.aéreo	4,92	4,92	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>6,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU10DT080		ud	<b>CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 1/2"</b> Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres codos (1 de giro loco y tubería flexible de P.E. todo ello, en diámetro 1/2", totalmente montado y probado.			
diO01OA030	0,050	h	Oficial primera	20,40	1,02	
diO01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP26RW040	1,000	ud	Conexión artic. diám. 1/2"	4,76	4,76	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>6,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10DT090		ud	<b>CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 3/4"</b> Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres codos (1 de giro loco y tubería flexible de P.E. todo ello, en diámetro 3/4", totalmente montado y probado.			
diO01OA030	0,066	h	Oficial primera	20,40	1,35	
diO01OA070	0,066	h	Peón ordinario	17,34	1,14	
diP26RW050	1,000	ud	Conexión artic. diám. 3/4"	6,05	6,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>8,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10DT100		ud	<b>CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 1"</b> Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres codos con junta y tubería P.E., en diámetro 1", totalmente montado y probado.			
diO01OA030	0,200	h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP26RW060	1,000	ud	Conexión artic. diám.1"	28,96	28,96	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>36,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU10DT110		ud	<b>CONEXIÓN ARTIC. DIÁM. 1 1/2"</b> Suministro e instalación de conexión especial articulada, formada por tres codos con junta y tubería P.E., en diámetro 1 1/2", totalmente montado y probado.			
diO01OA030	0,360	h	Oficial primera	20,40	7,34	
diO01OA070	0,360	h	Peón ordinario	17,34	6,24	
diP26RW070	1,000	ud	Conexión artic. diám. 1 1/2"	46,60	46,60	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>60,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU10DT120		ud	<b>TOBERA PLÁSTICO PARA DIFUSOR PLÁSTICO</b> Suministro e instalación de tobera de plástico de sector de riego variable (60°, 70°, 80°, 90° y en franja), para difusores de plástico			
diO01OA030	0,025	h	Oficial primera	20,40	0,51	
diO01OA070	0,025	h	Peón ordinario	17,34	0,43	
diP26RDT030	1,000	ud	Tobera plástico para difusor plástico	1,74	1,74	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DT130		ud	<b>TOBERA METAL PARA DIFUSOR LATÓN</b> Suministro e instalación de tobera de metal de sector de riego variable (360º, 270º, 180º, 90º, rectangular y cuadrado), para difusores de latón			
diO01OA030	0,025	h	Oficial primera	20,40	0,51	
diO01OA070	0,025	h	Peón ordinario	17,34	0,43	
diP26RDT040	1,000	ud	Tobera metal para difusor latón	2,14	2,14	
TOTAL PARTIDA.....						3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU10DT140		ud	<b>TOBERA CHORROS DE BRONCE CON FILTRO</b> Suministro e instalación de tobera de chorros de bronce, con alcance regulable, caudal tipo 4 l/min, con filtro incorporado, presión de funcionamiento desde 0,5 kg/cm2, incluso p.p. de piezas de conexión.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diP26RDT050	1,000	ud	Tobera chorros bronce con filtro	8,60	8,60	
TOTAL PARTIDA.....						12,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU10DE ELECTROVÁLVULAS

diU10DE010		ud	<b>ELECTROVÁLVULA Ø 1"</b> Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.			
diO01OA030	0,540	h	Oficial primera	20,40	11,02	
diO01OA070	0,540	h	Peón ordinario	17,34	9,36	
diP26SV030	1,000	ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 1"	26,27	26,27	
TOTAL PARTIDA.....						46,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10DE020		ud	<b>ELECTROVÁLVULA Ø 1 1/2"</b> Suministro e instalación de electroválvula de 1 1/2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de			
diO01OA030	0,540	h	Oficial primera	20,40	11,02	
diO01OA070	0,540	h	Peón ordinario	17,34	9,36	
diP26SV040	1,000	ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2"	70,85	70,85	
TOTAL PARTIDA.....						91,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU10DE030		ud	<b>ELECTROVÁLVULA Ø 2"</b> Suministro e instalación de electroválvula de 2" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 10 - 29 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.			
diO01OA030	0,800	h	Oficial primera	20,40	16,32	
diO01OA070	0,800	h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diP26SV050	1,000	ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 2"	97,18	97,18	
TOTAL PARTIDA.....						127,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10DE040		ud	<b>ELECTROVÁLVULA Ø 3"</b> Suministro e instalación de electroválvula de 3" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 15. 100 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.			
diO01OA030	1,000	h	Oficial primera	20,40	20,40	
diO01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,34	17,34	
diP26SV060	1,000	ud	Electrov. 24 V reguladora caudal 3"	218,72	218,72	
TOTAL PARTIDA.....						256,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DE050		ud	<b>REGULADOR DE PRESIÓN</b> Suministro e instalación de regulador de presión de 1" diámetro, de latón estampado, incluso manómetro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexión.			
diO01OA030	0,240	h	Oficial primera	20,40	4,90	
diP26VR070	1,000	ud	Regul.pres.laton c/manóm. D=1"	79,28	79,28	
TOTAL PARTIDA.....						84,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU10DE060		ud	<b>CONECTOR ESTANCO</b> Suministro e instalación de conector estanco para unión de cables de 2,5 -3 3 mm			
diO01OA030	0,002	h	Oficial primera	20,40	0,04	
diO01OA070	0,002	h	Peón ordinario	17,34	0,03	
diP26SL020	1,000	ud	Conector 3 cables 2,5 mm2	0,38	0,38	
TOTAL PARTIDA.....						0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10DE070		m	<b>CABLE CONTROL 2X2,5 mm2</b> Suministro e instalación de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores estancos.			
diO01OA030	0,005	h	Oficial primera	20,40	0,10	
diO01OA070	0,005	h	Peón ordinario	17,34	0,09	
diP26SL010	1,000	m	Línea eléctrica p/electrovál. 2x 2,5mm2	1,20	1,20	
TOTAL PARTIDA.....						1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU10DP PROGRAMADORES

diU10DP010		ud	<b>PROGRAMADOR ELECT.2 ESTACION.</b> Suministro e instalación de programador electrónico de 2 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.			
diO01OB240	2,400	h	Oficial 1º electricista	19,77	47,45	
diO01OB260	2,400	h	Ayudante electricista	18,50	44,40	
diP26SP010	1,000	ud	Program.electrónico 2 estaciones	78,62	78,62	
TOTAL PARTIDA.....						170,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10DP020		ud	<b>PROGRAMADOR ELECT.4 ESTACIONES</b> Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.			
diO01OB240	3,200	h	Oficial 1º electricista	19,77	63,26	
diO01OB260	3,200	h	Ayudante electricista	18,50	59,20	
diP26SP020	1,000	ud	Program.electrónico 4 estaciones	81,81	81,81	
TOTAL PARTIDA.....						204,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

diU10DP030		ud	<b>PROGRAMADOR ELECT.6 ESTACIONES</b> Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.			
diO01OB240	3,750	h	Oficial 1º electricista	19,77	74,14	
diO01OB260	3,750	h	Ayudante electricista	18,50	69,38	
diP26SP030	1,000	ud	Program.electrónico 6 estaciones	92,66	92,66	
TOTAL PARTIDA.....						236,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DP040		ud	<b>PROGRAMADOR ELECT.8 ESTACIONES</b> Suministro e instalación de programador electrónico de 8 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.			
diO01OB240	8,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	163,10	
diO01OB260	8,250	h	Ayudante electricista	18,50	152,63	
diP26SP040	1,000	ud	Program.electrónico 8 estaciones	102,08	102,08	
TOTAL PARTIDA .....						417,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU10DP050		ud	<b>PROGRAMADOR ELECT.10 ESTACIONES</b> Suministro e instalación de programador electrónico de 10 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.			
diO01OB240	7,200	h	Oficial 1º electricista	19,77	142,34	
diO01OB260	7,200	h	Ayudante electricista	18,50	133,20	
diP26SP050	1,000	ud	Program.electrónico 10 estaciones	128,73	128,73	
TOTAL PARTIDA .....						404,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

diU10DP060		ud	<b>PROGRAMADOR ELECT.12 ESTACIONES</b> Suministro e instalación de programador electrónico de 12 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 59 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.			
diO01OB240	8,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	158,16	
diO01OB260	8,000	h	Ayudante electricista	18,50	148,00	
diP26SP060	1,000	ud	Program.electrónico 12 estaciones	140,95	140,95	
TOTAL PARTIDA .....						447,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU10DP070		ud	<b>PROGRAMADOR MODULABLE 8 ESTACIONES</b> Suministro e instalación de programador modulable de 8 estaciones con módulos de ampliación de 4 y 8 estaciones hasta un máximo de 32.Cuatro programas independientes, memoria permanente, transformador interno y armario intemperie.			
diO01OB240	6,500	h	Oficial 1º electricista	19,77	128,51	
diO01OB260	6,500	h	Ayudante electricista	18,50	120,25	
diP26SP070	1,000	ud	Programador modulable 8 estaciones	263,09	263,09	
TOTAL PARTIDA .....						511,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10DP080		ud	<b>MÓDULO DE 4 ESTACIONES</b> Suministro e instalación de módulo de ampliación de 4 estaciones.			
diO01OB240	1,600	h	Oficial 1º electricista	19,77	31,63	
diO01OB260	1,600	h	Ayudante electricista	18,50	29,60	
diP26SP080	1,000	ud	Módulo 4 estaciones	51,87	51,87	
TOTAL PARTIDA .....						113,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

diU10DP090		ud	<b>MÓDULO DE 8 ESTACIONES</b> Suministro e instalación de módulo de ampliación de 8 estaciones.			
diO01OB240	2,400	h	Oficial 1º electricista	19,77	47,45	
diO01OB260	2,400	h	Ayudante electricista	18,50	44,40	
diP26SP090	1,000	ud	Módulo 8 estaciones	100,56	100,56	
TOTAL PARTIDA .....						192,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DP100		ud	<b>PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.</b> Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 1 electroválvula, con conexión tipo teléfono o por infrarrojos.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,250	h	Ayudante electricista	18,50	4,63	
diP26SP100	1,000	ud	Programador aut. 1 electrov.	144,20	144,20	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>153,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10DP110		ud	<b>PROGRAMADOR AUT. 2 ELECTROV.</b> Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 2 electroválvulas, con conexión tipoteléfono o por infrarrojos.			
diO01OB240	0,300	h	Oficial 1ª electricista	19,77	5,93	
diO01OB260	0,300	h	Ayudante electricista	18,50	5,55	
diP26SP110	1,000	ud	Programador aut. 2 electrov.	209,75	209,75	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>221,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU10DP120		ud	<b>PROGRAMADOR AUT. 4 ELECTROV.</b> Suministro e instalación de programador autónomo, formado por un circuito impreso con microprocesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 4 electroválvulas, con conexión tipoteléfono o por infrarrojos.			
diO01OB240	0,400	h	Oficial 1ª electricista	19,77	7,91	
diO01OB260	0,400	h	Ayudante electricista	18,50	7,40	
diP26SP120	1,000	ud	Programador aut. 4 electrov.	307,28	307,28	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>322,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU10DP130		ud	<b>CONSOLA PROGRAM. 4 PROGRAMAS</b> Suministro e instalación de programación, con pila de 9 voltios, terminal tipo teléfono o por infrarrojos, con repetición diaria de 4 programas.			
diO01OB240	0,400	h	Oficial 1ª electricista	19,77	7,91	
diO01OB260	0,400	h	Ayudante electricista	18,50	7,40	
diP26SP130	1,000	ud	Consola program. 4 programas	312,64	312,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>327,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10DP140		ud	<b>MÓDULO RADIO</b> Suministro e instalación de módulo de radio para programadores autónomos.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,250	h	Ayudante electricista	18,50	4,63	
diP26SP140	1,000	ud	Módulo radio	189,38	189,38	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>198,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10DP150		ud	<b>CONSOLA PROGRAMABLE DE RADIO</b> Suministro e instalación de consola de programación, con pila de 9 voltios, terminal tipo teléfono o por infrarrojos, con repetición diaria de 4 programas. Via radio.			
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	9,89	
diO01OB260	0,500	h	Ayudante electricista	18,50	9,25	
diP26SP150	1,000	ud	Consola programable de radio	471,60	471,60	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>490,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DP160		ud	<b>SOLENOIDE IMPULSOS</b>			
			Suministro e instalación de solenoide de impulsos para electroválvulas controladas por programadores autónomos.			
diO01OB240	0,180	h	Oficial 1ª electricista	19,77	3,56	
diO01OB260	0,200	h	Ayudante electricista	18,50	3,70	
diP26SP160	1,000	ud	Solenoide impulsos	23,87	23,87	

TOTAL PARTIDA ..... 31,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU10DP170		ud	<b>DESCODIFICADOR DE 1 SALIDA</b>			
			Suministro e instalación de descodificador de campo de una salida, incluso conectores estancos.			
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	9,89	
diO01OB260	1,000	h	Ayudante electricista	18,50	18,50	
diP26SP170	1,000	ud	Descodificador 1 salida	100,75	100,75	

TOTAL PARTIDA ..... 129,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU10DP180		ud	<b>DESCODIFICADOR DE 2 SALIDAS</b>			
			Suministro e instalación de descodificador de campo de 2 salidas, incluso conectores estancos.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB260	1,000	h	Ayudante electricista	18,50	18,50	
diP26SP180	1,000	ud	Descodificador 2 salidas	157,95	157,95	

TOTAL PARTIDA ..... 196,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU10DP190		ud	<b>DESCODIFICADOR DE 4 SALIDAS</b>			
			Suministro e instalación de descodificador de campo de 4 salidas, incluso conectores estancos.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB260	1,000	h	Ayudante electricista	18,50	18,50	
diP26SP190	1,000	ud	Descodificador 4 salidas	190,93	190,93	

TOTAL PARTIDA ..... 229,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU10DP200		ud	<b>DESCODIFICADOR DE 6 SALIDAS</b>			
			Suministro e instalación de descodificador de campo de 6 salidas, incluso conectores estancos.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB260	2,000	h	Ayudante electricista	18,50	37,00	
diP26SP200	1,000	ud	Descodificador 6 salidas	335,70	335,70	

TOTAL PARTIDA ..... 392,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10DP210		ud	<b>SATÉLITE 12 ESTACIONES</b>			
			Suministro e instalación de satélite interfase de 12 estaciones, incluso accesorios de montaje y conexión eléctrica.			
diO01OB240	4,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	79,08	
diO01OB260	4,000	h	Ayudante electricista	18,50	74,00	
diP26SP210	1,000	ud	Satélite 12 estaciones	3.859,30	3.859,30	

TOTAL PARTIDA ..... 4.012,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU10DP220		ud	<b>SATÉLITE 16 ESTACIONES</b>			
			Suministro e instalación de satélite interfase de 16 estaciones, incluso accesorios de montaje y conexión eléctrica.			
diO01OB240	4,800	h	Oficial 1ª electricista	19,77	94,90	
diO01OB260	4,800	h	Ayudante electricista	18,50	88,80	
diP26SP220	1,000	ud	Satélite 16 estaciones	3.942,19	3.942,19	

TOTAL PARTIDA ..... 4.125,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DP230		ud	<b>SATÉLITE 24 ESTACIONES</b> Suministro e instalación de satélite interfase de 24 estaciones, incluso accesorios de montaje y conexión eléctrica.			
diO01OB240	5,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	98,85	
diO01OB260	5,000	h	Ayudante electricista	18,50	92,50	
diP26SP230	1,000	ud	Satélite 24 estaciones	4.596,64	4.596,64	
TOTAL PARTIDA.....						4.787,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU10DP240		ud	<b>SATÉLITE 32 ESTACIONES</b> Suministro e instalación de satélite interfase de 32 estaciones, incluso accesorios de montaje y conexión eléctrica.			
diO01OB240	5,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	98,85	
diO01OB260	5,000	h	Ayudante electricista	18,50	92,50	
diP26SP240	1,000	ud	Satélite 32 estaciones	5.341,59	5.341,59	
TOTAL PARTIDA.....						5.532,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10DP250		ud	<b>SATÉLITE 40 ESTACIONES</b> Suministro e instalación de satélite interfase de 40 estaciones, incluso accesorios de montaje y conexión eléctrica.			
diO01OB240	8,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	158,16	
diO01OB260	8,000	h	Ayudante electricista	18,50	148,00	
diP26SP250	1,000	ud	Satélite 40 estaciones	6.008,15	6.008,15	
TOTAL PARTIDA.....						6.314,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU10DP260		ud	<b>CONVERTIDOR PARA SATÉLITES</b> Suministro e instalación de convertidor de señal codificada para satélites, incluso accesorios de montaje y conexión eléctrica.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB260	1,000	h	Ayudante electricista	18,50	18,50	
diP26SP260	1,000	ud	Convertidor para satélites	2.192,80	2.192,80	
TOTAL PARTIDA.....						2.231,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU10DP270		ud	<b>KIT GSM</b> Suministro e instalación de KIT GSM incluyendo fuente de alimentación, modem GSM y tarjeta SIM, sin incluir la línea telefónica.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB260	1,000	h	Ayudante electricista	18,50	18,50	
diP26SP270	1,000	ud	Kit GSM	1.709,15	1.709,15	
TOTAL PARTIDA.....						1.747,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU10DP280		ud	<b>SOFTWARE MULTISITIO</b> Suministro e instalación de software pasra sistema multisitio sin incluir componentes informáticos ( Ordenador, impresora, etc). Incluyendo puesta en marcha y prueba.			
diO01OB240	7,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	138,39	
diO01OB260	7,000	h	Ayudante electricista	18,50	129,50	
diP26SP280	1,000	ud	Software multisitio	15.375,55	15.375,55	
TOTAL PARTIDA.....						15.643,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DP290		ud	<b>UNIDAD INTERACTIVA MONOSITIO</b> Suministro e instalación de unidad interactiva monositio, incluyendo caja de conexión, software, ordenador, accesorios eléctricos, puesta en marcha y prueba.			
diO01OB240	5,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	98,85	
diO01OB260	5,000	h	Ayudante electricista	18,50	92,50	
diP26SP290	1,000	ud	Unidad interactiva monositio	13.378,10	13.378,10	
TOTAL PARTIDA.....						13.569,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10DP300		ud	<b>ESTACIÓN METEOROLÓGICA</b> Suministro e instalación de estación meteorológica y conexión telefónica, incluso accesorios de conexión eléctricos, puesta en marcha y prueba.			
diO01OB240	10,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	197,70	
diO01OB260	10,000	h	Ayudante electricista	18,50	185,00	
diP26SP300	1,000	ud	Estación meteorológica	33.085,40	33.085,40	
TOTAL PARTIDA.....						33.468,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU10DV VÁLVULAS

diU10DV010		ud	<b>VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de Ø=1/2", colocada.			
diO01OB200	0,160	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	3,29	
diP26VC220	1,000	ud	Válvula comp.bronce Ø=1/2"	3,82	3,82	
TOTAL PARTIDA.....						7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU10DV020		ud	<b>VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3/4"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de Ø=3/4", colocada.			
diO01OB200	0,180	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	3,71	
diP26VC230	1,000	ud	Válvula comp.bronce Ø=3/4"	5,11	5,11	
TOTAL PARTIDA.....						8,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU10DV030		ud	<b>VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de Ø=1", colocada.			
diO01OB200	0,200	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	4,12	
diP26VC240	1,000	ud	Válvula comp.bronce Ø=1"	7,51	7,51	
TOTAL PARTIDA.....						11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU10DV040		ud	<b>VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1 1/4"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de Ø=1 1/4", colocada.			
diO01OB200	0,220	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	4,53	
diP26VC250	1,000	ud	Válvula comp.bronce Ø=1 1/4"	10,58	10,58	
TOTAL PARTIDA.....						15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU10DV050		ud	<b>VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=1 1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de Ø=1 1/2", colocada.			
diO01OB200	0,250	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	5,15	
diP26VC260	1,000	ud	Válvula comp.bronce Ø=1 1/2"	12,73	12,73	
TOTAL PARTIDA.....						17,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DV060		ud	<b>VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=2"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=2", colocada.			
diO01OB200	0,260	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	5,35	
diP26VC270	1,000	ud	Válvula comp.bronce ø=2"	45,79	45,79	
TOTAL PARTIDA .....						51,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU10DV070		ud	<b>VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=2 1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=2 1/2", colocada.			
diO01OB200	0,280	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	5,77	
diP26VC280	1,000	ud	Válvula comp.bronce ø=2 1/2"	74,10	74,10	
TOTAL PARTIDA .....						79,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10DV080		ud	<b>VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=3", colocada.			
diO01OB200	0,320	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	6,59	
diP26VC290	1,000	ud	Válvula comp.bronce ø=3"	97,69	97,69	
TOTAL PARTIDA .....						104,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU10DV090		ud	<b>VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=4"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=4", colocada.			
diO01OB200	0,380	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	7,82	
diP26VC300	1,000	ud	Válvula comp.bronce ø=4"	109,91	109,91	
TOTAL PARTIDA .....						117,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU10DV100		ud	<b>VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=5"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=5", colocada.			
diO01OB200	0,450	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	9,27	
diP26VC310	1,000	ud	Válvula comp.bronce ø=5"	160,98	160,98	
TOTAL PARTIDA .....						170,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU10DV110		ud	<b>VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=6"</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=6", colocada.			
diO01OB200	0,500	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	10,30	
diP26VC320	1,000	ud	Válvula comp.bronce ø=6"	195,36	195,36	
TOTAL PARTIDA .....						205,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU10DV120		ud	<b>VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3/8"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=3/8" con rosca, instalada.			
diO01OB200	0,240	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	4,94	
diP26VT010	1,000	ud	Válvula retenc.bronce ø=3/8"	23,03	23,03	
TOTAL PARTIDA .....						27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10DV130		ud	<b>VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=1/2" con rosca, instalada.			
diO01OB200	0,250	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	5,15	
diP26VT020	1,000	ud	Válvula retenc.bronce ø=1/2"	22,78	22,78	
TOTAL PARTIDA .....						27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DV140		ud	<b>VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3/4"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=3/4" con rosca, instalada.			
diO01OB200	0,275	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	5,66	
diP26VT030	1,000	ud	Válvula retenc.bronce ø=3/4"	25,05	25,05	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>30,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU10DV150		ud	<b>VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=1" con rosca, instalada.			
diO01OB200	0,336	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	6,92	
diP26VT040	1,000	ud	Válvula retenc.bronce ø=1"	28,02	28,02	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>34,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10DV160		ud	<b>VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1 1/4</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=1 1/4" con rosca, instalada.			
diO01OB200	0,375	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	7,72	
diP26VT050	1,000	ud	Válvula retenc.bronce ø=1 1/4"	35,90	35,90	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>43,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU10DV170		ud	<b>VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=1 1/2</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=1 1/2" con rosca, instalada.			
diO01OB200	0,450	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	9,27	
diP26VT060	1,000	ud	Válvula retenc.bronce ø=1 1/2"	40,83	40,83	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>50,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

diU10DV180		ud	<b>VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=2"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=2" con rosca, instalada.			
diO01OB200	0,600	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	12,35	
diP26VT070	1,000	ud	Válvula retenc.bronce ø=2"	44,99	44,99	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>57,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10DV190		ud	<b>VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=2 1/2</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=2 1/2" con rosca, instalada.			
diO01OB200	0,790	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	16,27	
diP26VT080	1,000	ud	Válvula retenc.bronce ø=2 1/2"	58,71	58,71	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>74,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU10DV200		ud	<b>VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=3" con bridas instalada.			
diO01OB200	0,900	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	18,53	
diP26VT090	1,000	ud	Válvula retenc.bronce ø=3"	72,89	72,89	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>91,42</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU10DV210		ud	<b>VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=4"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=4" con bridas, instalada.			
diO01OB200	1,000	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	20,59	
diP26VT100	1,000	ud	Válvula retenc.bronce ø=4"	93,82	93,82	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>114,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DV220		ud	<b>VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=5"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=5" con bridas, instalada.			
diO01OB200	1,100	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	22,65	
diP26VT110	1,000	ud	Válvula retenc.bronce ø=5"	141,49	141,49	

**TOTAL PARTIDA** ..... **164,14**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU10DV230		ud	<b>VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=6"</b> Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=6" con bridas, instalada.			
diO01OB200	1,200	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	24,71	
diP26VT120	1,000	ud	Válvula retenc.bronce ø=6"	171,41	171,41	

**TOTAL PARTIDA** ..... **196,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

diU10DV240		ud	<b>VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=3/8"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=3/8" roscada e instalada.			
diO01OB200	0,160	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	3,29	
diP26VE010	1,000	ud	Válvula esfera metal D=3/8"	2,78	2,78	

**TOTAL PARTIDA** ..... **6,07**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU10DV250		ud	<b>VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1/2" roscada e instalada.			
diO01OB200	0,165	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	3,40	
diP26VE020	1,000	ud	Válvula esfera metal D=1/2"	2,88	2,88	

**TOTAL PARTIDA** ..... **6,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU10DV260		ud	<b>VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=3/4"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=3/4" roscada e instalada.			
diO01OB200	0,180	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	3,71	
diP26VE030	1,000	ud	Válvula esfera metal D=3/4"	4,54	4,54	

**TOTAL PARTIDA** ..... **8,25**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU10DV270		ud	<b>VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1" roscada e instalada.			
diO01OB200	0,230	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	4,74	
diP26VE040	1,000	ud	Válvula esfera metal D=1"	6,64	6,64	

**TOTAL PARTIDA** ..... **11,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU10DV280		ud	<b>VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1 1/4"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1 1/4 roscada e instalada.			
diO01OB200	0,300	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	6,18	
diP26VE050	1,000	ud	Válvula esfera metal D=1 1/4"	10,57	10,57	

**TOTAL PARTIDA** ..... **16,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU10DV290		ud	<b>VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=1 1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=1 1/2" roscada e instalada.			
diO01OB200	0,400	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	8,24	
diP26VE060	1,000	ud	Válvula esfera metal D=1 1/2"	15,46	15,46	

**TOTAL PARTIDA** ..... **23,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DV300		ud	<b>VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=2"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=2" roscada e instalada.			
diO01OB200	0,500	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	10,30	
diP26VE070	1,000	ud	Válvula esfera metal D=2"	23,74	23,74	
TOTAL PARTIDA.....						34,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU10DV310		ud	<b>VÁLVULA ESFERA BRONCE Ø=2 1/2"</b> Suministro y colocación de válvula de esfera de bronce de ø=2 1/2" roscada e instalada.			
diO01OB200	1,000	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	20,59	
diP26VE080	1,000	ud	Válvula esfera metal D=2 1/2"	66,30	66,30	
TOTAL PARTIDA.....						86,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU10DV320		ud	<b>VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDAS Ø 60mm</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de 60 mm de diámetro, con bridas,cierre elástico,PN 16., incluso accesorios de conexión.			
diO01OB200	0,500	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	10,30	
diP26VC030	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=60 mm	89,56	89,56	
diP26UUD030	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=60mm	30,22	60,44	
TOTAL PARTIDA.....						160,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU10DV330		ud	<b>VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDAS Ø 80mm</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 80 mm, con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.			
diO01OB200	0,500	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	10,30	
diP26VC040	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm	107,90	107,90	
diP26UUD040	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=80mm	34,22	68,44	
TOTAL PARTIDA.....						186,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10DV340		ud	<b>VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDAS Ø 100mm</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 100 mm, con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.			
diO01OB200	0,600	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	12,35	
diP26VC050	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=100mm	128,49	128,49	
diP26UUD050	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=100mm	36,91	73,82	
TOTAL PARTIDA.....						214,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU10DV350		ud	<b>VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDAS Ø 125mm</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 125 mm, con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.			
diO01OB200	0,750	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	15,44	
diP26VC060	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=125mm	219,31	219,31	
diP26UUD060	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=125mm	45,09	90,18	
TOTAL PARTIDA.....						324,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU10DV360		ud	<b>VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDAS Ø 150mm</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 150 mm, con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.			
diO01OB200	0,900	h	Oficial 1ª fontanero calefactor	20,59	18,53	
diP26VC070	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=150mm	219,54	219,54	
diP26UUD070	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=150mm	61,01	122,02	
TOTAL PARTIDA.....						360,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DV370		ud	<b>VÁLVULA COMPUERTA C/BRIDAS Ø 200mm</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta de diámetro 200 mm, con bridas, cierre elástico, PN 16, incluso accesorios de conexión.			
diO01OB200	1,100	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	22,65	
diM05RN020	1,100	h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	28,46	
diP26VC080	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=200mm	387,60	387,60	
diP26UUD080	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=200mm	91,25	182,50	

TOTAL PARTIDA..... 621,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diU10DV380		ud	<b>VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 1 1/2"</b> Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 1 1/2", con piloto de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba.			
diO01OB200	0,500	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	10,30	
diP26VR010	1,000	ud	Válvula reduct.presión D=1 1/2"	1.285,95	1.285,95	
diP26UPM070	2,000	ud	Enlace rosca-M PP p/PE D=50-1 1/2"mm	2,01	4,02	

TOTAL PARTIDA..... 1.300,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

diU10DV390		ud	<b>VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 2"</b> Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 2", con piloto de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba.			
diO01OB200	0,750	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	15,44	
diP26VR020	1,000	ud	Válvula reduct.presión D=2"	1.502,00	1.502,00	
diP26UUL010	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=60mm	20,03	20,03	
diP26UUB010	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=60mm	24,64	24,64	
diP26UUG010	2,000	ud	Goma plana D=60 mm	0,55	1,10	
diP01U120	12,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	0,78	9,36	

TOTAL PARTIDA..... 1.572,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU10DV400		ud	<b>VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 3"</b> Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 3", con piloto de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba.			
diO01OB200	0,750	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	15,44	
diP26VR030	1,000	ud	Válvula reduct.presión D=3"	2.082,35	2.082,35	
diP26UUL020	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	20,92	20,92	
diP26UUB020	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	30,75	30,75	
diP26UUG020	2,000	ud	Goma plana D=80 mm	1,01	2,02	
diP01U120	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	0,78	12,48	

TOTAL PARTIDA..... 2.163,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU10DV410		ud	<b>VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 4"</b> Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 4", con piloto de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba.			
diO01OB200	1,500	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	30,89	
diP26VR040	1,000	ud	Válvula reduct.presión D=4"	3.020,71	3.020,71	
diP26UUL030	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm	22,09	22,09	
diP26UUB030	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm	38,72	38,72	
diP26UUG030	2,000	ud	Goma plana D=100 mm	1,31	2,62	
diP01U120	16,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	0,78	12,48	

TOTAL PARTIDA..... 3.127,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DV420		ud	<b>VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 6"</b> Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 6", con piloto de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba.			
diO01OB200	2,000	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	41,18	
diP26VR050	1,000	ud	Válvula reduct.presión D=6"	4.684,52	4.684,52	
diP26UUL040	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm	38,19	38,19	
diP26UUB040	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm	54,67	54,67	
diP26UUG040	2,000	ud	Goma plana D=150 mm	1,61	3,22	
diP01U120	20,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	0,78	15,60	
TOTAL PARTIDA .....						4.837,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU10DV430		ud	<b>VÁLVULA REDUCT. PRESIÓN 8"</b> Suministro e instalación de válvula reductora de membrana de 8", con piloto de ajuste en metal o acero inoxidable, incluso accesorios de conexión y prueba.			
diO01OB200	2,000	h	Oficial 1º fontanero calefactor	20,59	41,18	
diM05RN020	1,200	h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	31,04	
diP26VR060	1,000	ud	Válvula reduct.presión D=8"	6.378,60	6.378,60	
diP26UUL050	1,000	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	52,92	52,92	
diP26UUB050	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	75,58	75,58	
diP26UUG050	2,000	ud	Goma plana D=200 mm	2,69	5,38	
diP01U120	24,000	ud	Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	0,78	18,72	
TOTAL PARTIDA .....						6.603,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU10DC CONTADORES

diU10DC010		ud	<b>CONTADOR IMPULSOS DE 60 mm</b> suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 60 mm, incluso accesorios de conexión.			
diO01OB240	0,800	h	Oficial 1º electricista	19,77	15,82	
diO01OB260	1,600	h	Ayudante electricista	18,50	29,60	
diP26SP310	1,000	ud	Contador impulsos 60mm	487,64	487,64	
TOTAL PARTIDA .....						533,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU10DC020		ud	<b>CONTADOR IMPULSOS DE 80 mm</b> suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 80 mm, incluso accesorios de conexión.			
diO01OB240	0,800	h	Oficial 1º electricista	19,77	15,82	
diO01OB260	1,600	h	Ayudante electricista	18,50	29,60	
diP26SP320	1,000	ud	Contador impulsos 80mm	612,49	612,49	
TOTAL PARTIDA .....						657,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

diU10DC030		ud	<b>CONTADOR IMPULSOS DE 100 mm</b> suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 100 mm, incluso accesorios de conexión.			
diO01OB240	0,800	h	Oficial 1º electricista	19,77	15,82	
diO01OB260	1,600	h	Ayudante electricista	18,50	29,60	
diP26SP330	1,000	ud	Contador impulsos 100mm	713,02	713,02	
TOTAL PARTIDA .....						758,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU10DC040		ud	<b>CONTADOR IMPULSOS DE 125 mm</b> suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 125 mm, incluso accesorios de conexión.			
diO01OB240	1,600	h	Oficial 1ª electricista	19,77	31,63	
diO01OB260	1,600	h	Ayudante electricista	18,50	29,60	
diP26SP340	1,000	ud	Contador impulsos 125mm	766,31	766,31	
TOTAL PARTIDA .....						827,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10DC050		ud	<b>CONTADOR IMPULSOS DE 150 mm</b> suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 150 mm, incluso accesorios de conexión.			
diO01OB240	1,600	h	Oficial 1ª electricista	19,77	31,63	
diO01OB260	1,600	h	Ayudante electricista	18,50	29,60	
diP26SP350	1,000	ud	Contador impulsos 150mm	1.133,61	1.133,61	
TOTAL PARTIDA .....						1.194,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU10DC060		ud	<b>CONTADOR IMPULSOS DE 200 mm</b> suministro e instalación de contador con emisor de impulsos de 200 mm, incluso accesorios de conexión.			
diO01OB240	1,600	h	Oficial 1ª electricista	19,77	31,63	
diO01OB260	1,600	h	Ayudante electricista	18,50	29,60	
diP26SP360	1,000	ud	Contador impulsos 200mm	1.484,60	1.484,60	
TOTAL PARTIDA .....						1.545,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO diU11 RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

APARTADO diU11A TUBERÍA DE FUNDICIÓN

diU11A010		t	<b>FUNDICIÓN NORM.PIEZAS ESPEC.</b> Suministro e instalación de fundición normal en piezas especiales de brida o enchufe y cordón, de cualquier forma y dimensión, excepto juntas.			
diO01OA030	2,000	h	Oficial primera	20,40	40,80	
diO01OA070	2,000	h	Peón ordinario	17,34	34,68	
diM07CG030	2,500	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	124,70	
diP26PM010	1,000	t	Fundición piezas especiales	1.396,34	1.396,34	
TOTAL PARTIDA .....						1.596,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU11A020		m	<b>TUBERÍA FUNDICIÓN Ø100mm</b> Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifugada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 100 mm			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diP26TUE020	1,000	m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm	15,40	15,40	
diP02CVW030	0,002	kg	Lubricante adecuado	4,01	0,01	
TOTAL PARTIDA .....						19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU11A030		m	<b>TUBERÍA FUNDICIÓN Ø150mm</b> Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifugada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 150 mm			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diM07CG030	0,050	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	2,49	
diP26TUE040	1,000	m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm	22,19	22,19	
diP02CVW030	0,002	kg	Lubricante adecuado	4,01	0,01	
TOTAL PARTIDA.....						28,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU11A040		m	<b>TUBERÍA FUNDICIÓN Ø200mm</b> Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifugada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 200 mm			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diM07CG030	0,050	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	2,49	
diP26TUE050	1,000	m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm	30,42	30,42	
diP02CVW030	0,003	kg	Lubricante adecuado	4,01	0,01	
TOTAL PARTIDA.....						36,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU11A050		m	<b>TUBERÍA FUNDICIÓN Ø250mm</b> Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifugada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 250 mm			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diM07CG030	0,082	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,09	
diP26TUE060	1,000	m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm	39,09	39,09	
diP02CVW030	0,003	kg	Lubricante adecuado	4,01	0,01	
TOTAL PARTIDA.....						46,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU11A060		m	<b>TUBERÍA FUNDICIÓN Ø300mm</b> Suministro e instalación en zanjas de tubería de fundición dúctil, centrifugada y cementada, incluso p.p. de junta automática flexible de ø 300 mm			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diM07CG030	0,080	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	3,99	
diP26TUE070	1,000	m	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=300mm	50,50	50,50	
diP02CVW030	0,004	kg	Lubricante adecuado	4,01	0,02	
TOTAL PARTIDA.....						58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU11B PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN						
diU11B010		ud	PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø80mm			
			Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø 80 mm, incluso juntas Exprés.			
diO01OA030	0,150	h	Oficial primera	20,40	3,06	
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diP26PM050	1,000	ud	Pieza espec. FD D=80mm	39,14	39,14	
TOTAL PARTIDA .....						44,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
diU11B020		ud	PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø100mm			
			Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø 100 mm, incluso juntas Exprés.			
diO01OA030	0,200	h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP26PM060	1,000	ud	Pieza espec. FD D=100mm	44,61	44,61	
TOTAL PARTIDA .....						52,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
diU11B030		ud	PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø150mm			
			Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø 150 mm, incluso juntas Exprés.			
diO01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diP26PM070	1,000	ud	Pieza espec. FD D=150mm	66,54	66,54	
TOTAL PARTIDA .....						75,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU11B040		ud	PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø200mm			
			Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø 200 mm, incluso juntas Exprés.			
diO01OA030	0,300	h	Oficial primera	20,40	6,12	
diO01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,34	5,20	
diP26PM180	1,000	ud	Pieza espec. FD D=200mm	86,12	86,12	
TOTAL PARTIDA .....						97,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
diU11B050		ud	PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø250mm			
			Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø 250 mm, incluso juntas Exprés.			
diO01OA030	0,350	h	Oficial primera	20,40	7,14	
diO01OA070	0,350	h	Peón ordinario	17,34	6,07	
diP26PM080	1,000	ud	Pieza espec. FD D=200mm	144,83	144,83	
TOTAL PARTIDA .....						158,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
diU11B060		ud	PIEZA ESPEC. FUNDICIÓN Ø300mm			
			Suministro y colocación de pieza especial de fundición dúctil, para acoplamiento por juntas mecánicas Exprés, de cualquier forma y dimensión de ø 300 mm, incluso juntas Exprés.			
diO01OA030	0,400	h	Oficial primera	20,40	8,16	
diO01OA070	0,400	h	Peón ordinario	17,34	6,94	
diP26PM090	1,000	ud	Pieza espec. FD D=300mm	223,11	223,11	
TOTAL PARTIDA .....						238,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU11C VÁLVULAS						
diU11C010		ud	VÁLVULA MARIPOSA INOX.Ø300mm			
			Suministro y colocación de válvula de mariposa, no monitorizable, con junta automática, suministrada con volante, PN-25 y ø 300 mm, incluidas las juntas de brida.			
diO01OA030	0,200	h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM07CB010	0,050	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,99	
diP26VM010	1,000	ud	Válv. marip.no monitoriz.D=300mm	1.536,68	1.536,68	
TOTAL PARTIDA .....						1.545,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
diU11C020		ud	VÁLVULA COMPUERTA Ø 40 mm			
			Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 40 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diP26VC010	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=40 mm	84,81	84,81	
diP26UUD010	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=40mm	22,57	45,14	
TOTAL PARTIDA .....						133,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
diU11C030		ud	VÁLVULA COMPUERTA Ø 50 mm			
			Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 50 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diP26VC020	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=50 mm	88,85	88,85	
diP26UUD020	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=50mm	26,38	52,76	
TOTAL PARTIDA .....						145,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU11C040		ud	VÁLVULA COMPUERTA Ø 80 mm			
			Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 80 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,150	h	Oficial primera	20,40	3,06	
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diP26VC040	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm	107,90	107,90	
diP26UUD040	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=80mm	34,22	68,44	
TOTAL PARTIDA .....						182,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS						
diU11C050		ud	VÁLVULA COMPUERTA Ø 100 mm			
			Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 100 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,150	h	Oficial primera	20,40	3,06	
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diP26VC050	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=100mm	128,49	128,49	
diP26UUD050	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=100mm	36,91	73,82	
TOTAL PARTIDA .....						207,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
diU11C060		ud	VÁLVULA COMPUERTA Ø 150 mm			
			Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 150 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,150	h	Oficial primera	20,40	3,06	
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diM07CB010	0,050	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,99	
diP26VC070	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=150mm	219,54	219,54	
diP26UUD070	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=150mm	61,01	122,02	
TOTAL PARTIDA .....						348,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU11C070		ud	<b>VÁLVULA COMPUERTA Ø 200 mm</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 200 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,150	h	Oficial primera	20,40	3,06	
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diM07CB010	0,050	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,99	
diP26VC080	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=200mm	387,60	387,60	
diP26UUD080	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=200mm	91,25	182,50	

TOTAL PARTIDA..... 576,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU11C080		ud	<b>VÁLVULA COMPUERTA Ø 250 mm</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 250 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,200	h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM07CB010	0,050	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,99	
diP26VC090	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=250mm	646,73	646,73	
diP26UUD090	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=250mm	171,34	342,68	

TOTAL PARTIDA..... 997,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU11C090		ud	<b>VÁLVULA COMPUERTA Ø 300 mm</b> Suministro y colocación de válvula de compuerta con bridas tipo inglés, de ø 300 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,200	h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM07CB010	0,050	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,99	
diP26VC100	1,000	ud	Vál.compue.c/elást.brida D=300mm	842,45	842,45	
diP26UUD100	2,000	ud	Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=300mm	237,37	474,74	

TOTAL PARTIDA..... 1.325,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO diU11D VENTOSAS

diU11D010		ud	<b>VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 50 mm</b> Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable con deflector de aire y dispositivo de purga de ø 50 mm, incluso junta de brida.			
diO01OA030	0,900	h	Oficial primera	20,40	18,36	
diO01OA070	0,900	h	Peón ordinario	17,34	15,61	
diP26VV010	1,000	ud	Ventosa/purgador autom.DN=50 mm	203,53	203,53	

TOTAL PARTIDA..... 237,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU11D020		ud	<b>VENTOSA AUTOMÁTICA Ø 80 mm</b> Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable con deflector de aire y dispositivo de purga de ø 80 mm, incluso junta de brida.			
diO01OA030	0,900	h	Oficial primera	20,40	18,36	
diO01OA070	0,900	h	Peón ordinario	17,34	15,61	
diP26VV020	1,000	ud	Ventosa/purgador autom.DN=80 mm	344,46	344,46	

TOTAL PARTIDA..... 378,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU11D030		ud	<b>VENTOSA AUTOMÁTICA Ø100 mm</b> Suministro y colocación de ventosa automática de acero inoxidable con deflector de aire y dispositivo de purga de ø 100 mm, incluso junta de brida.			
diO01OA030	0,900	h	Oficial primera	20,40	18,36	
diO01OA070	0,900	h	Peón ordinario	17,34	15,61	
diP26VV030	1,000	ud	Ventosa/purgador autom.DN=100 mm	634,63	634,63	
TOTAL PARTIDA .....						668,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

APARTADO diU11E JUNTAS

diU11E010		ud	<b>JUNTA EXPRÉS DE Ø100 mm</b> Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pieza especial de ø 100 mm			
diO01OA030	0,050	h	Oficial primera	20,40	1,02	
diO01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP17FE360	1,000	ud	Junta mecan.Exprés ø100mm	12,14	12,14	
TOTAL PARTIDA .....						14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU11E020		ud	<b>JUNTA EXPRÉS DE Ø150 mm</b> Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pieza especial de ø 150 mm			
diO01OA030	0,050	h	Oficial primera	20,40	1,02	
diO01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP17FE380	1,000	ud	Junta mecán.Exprés ø150mm	15,73	15,73	
TOTAL PARTIDA .....						17,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU11E030		ud	<b>JUNTA EXPRÉS DE Ø200 mm</b> Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pieza especial de ø 200 mm			
diO01OA030	0,050	h	Oficial primera	20,40	1,02	
diO01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP17FE390	1,000	ud	Junta mecán.Exprés ø200mm	19,70	19,70	
TOTAL PARTIDA .....						21,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU11E040		ud	<b>JUNTA EXPRÉS DE Ø250 mm</b> Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pieza especial de ø 250 mm			
diO01OA030	0,050	h	Oficial primera	20,40	1,02	
diO01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP17FE400	1,000	ud	Junta mecán.Exprés ø250mm	24,25	24,25	
TOTAL PARTIDA .....						26,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU11E050		ud	<b>JUNTA EXPRÉS DE Ø300 mm</b> Suministro y colocación de junta mecánica Exprés para acoplamiento de pieza especial de ø 300 mm			
diO01OA030	0,050	h	Oficial primera	20,40	1,02	
diO01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP17FE410	1,000	ud	Junta mecán.Exprés ø300mm	34,25	34,25	
TOTAL PARTIDA .....						36,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU11E060		ud	<b>JUNTA DE BRIDA DE Ø50 mm</b> Suministro y colocación de junta de brida de ø 50 mm			
diO01OA030	0,050	h	Oficial primera	20,40	1,02	
diO01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP26UUG070	1,000	ud	Junta brida D=50mm	4,57	4,57	
TOTAL PARTIDA .....						6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU11E070		ud	<b>JUNTA DE BRIDA DE Ø100 mm</b>			
			Suministro y colocación de junta de brida de ø 100 mm			
diO01OA030	0,050	h	Oficial primera	20,40	1,02	
diO01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP26UUG100	1,000	ud	Junta brida D=100mm	9,69	9,69	
TOTAL PARTIDA.....						11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU11E080		ud	<b>JUNTA DE BRIDA DE Ø150 mm</b>			
			Suministro y colocación de junta de brida de ø 150 mm			
diO01OA030	0,050	h	Oficial primera	20,40	1,02	
diO01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP26UUG120	1,000	ud	Junta brida D=150mm	12,59	12,59	
TOTAL PARTIDA.....						14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU11E090		ud	<b>JUNTA DE BRIDA DE Ø200 mm</b>			
			Suministro y colocación de junta de brida de ø 200 mm			
diO01OA030	0,050	h	Oficial primera	20,40	1,02	
diO01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP26UUG130	1,000	ud	Junta brida D=200mm	15,70	15,70	
TOTAL PARTIDA.....						17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU11E100		ud	<b>JUNTA DE BRIDA DE Ø250 mm</b>			
			Suministro y colocación de junta de brida de ø 250 mm			
diO01OA030	0,050	h	Oficial primera	20,40	1,02	
diO01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP26UUG140	1,000	ud	Junta brida D=250mm	19,92	19,92	
TOTAL PARTIDA.....						21,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU11E110		ud	<b>JUNTA DE BRIDA DE Ø300 mm</b>			
			Suministro y colocación de junta de brida de ø 300 mm			
diO01OA030	0,050	h	Oficial primera	20,40	1,02	
diO01OA070	0,050	h	Peón ordinario	17,34	0,87	
diP26UUG150	1,000	ud	Junta brida D=300mm	21,58	21,58	
TOTAL PARTIDA.....						23,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU11F CARRETES						
diU11F010		ud	CARRETE ANCLAJE BB Ø100 mm			
			Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 100 mm, de fundición dúctil, incluso juntas de brida.			
diO01OA030	0,220	h	Oficial primera	20,40	4,49	
diO01OA070	0,220	h	Peón ordinario	17,34	3,81	
diP26UUM090	1,000	ud	Carrete anclaje BB D=100mm	50,89	50,89	
diP26UUG100	2,000	ud	Junta brida D=100mm	9,69	19,38	
TOTAL PARTIDA .....						78,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
diU11F020		ud	CARRETE ANCLAJE BB Ø150 mm			
			Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 150 mm, de fundición dúctil, incluso juntas de brida.			
diO01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diP26UUM100	1,000	ud	Carrete anclaje BB D=150mm	73,96	73,96	
diP26UUG120	2,000	ud	Junta brida D=150mm	12,59	25,18	
TOTAL PARTIDA .....						108,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU11F030		ud	CARRETE ANCLAJE BB Ø200 mm			
			Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 200 mm, de fundición dúctil, incluso juntas de brida.			
diO01OA030	0,280	h	Oficial primera	20,40	5,71	
diO01OA070	0,280	h	Peón ordinario	17,34	4,86	
diP26UUM110	1,000	ud	Carrete anclaje BB D=200 mm	99,58	99,58	
diP26UUG130	2,000	ud	Junta brida D=200mm	15,70	31,40	
TOTAL PARTIDA .....						141,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU11F040		ud	CARRETE ANCLAJE BB Ø250 mm			
			Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 250 mm, de fundición dúctil, incluso juntas de brida.			
diO01OA030	0,300	h	Oficial primera	20,40	6,12	
diO01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,34	5,20	
diP26UUM120	1,000	ud	Carrete anclaje BB D=250 mm	130,40	130,40	
diP26UUG140	2,000	ud	Junta brida D=250mm	19,92	39,84	
TOTAL PARTIDA .....						181,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
diU11F050		ud	CARRETE ANCLAJE BB Ø300 mm			
			Suministro y colocación de carrete de anclaje BB ø 300 mm, de fundición dúctil, incluso juntas de brida.			
diO01OA030	0,350	h	Oficial primera	20,40	7,14	
diO01OA070	0,350	h	Peón ordinario	17,34	6,07	
diP26UUM130	1,000	ud	Carrete anclaje BB D=300 mm	250,50	250,50	
diP26UUG150	2,000	ud	Junta brida D=300mm	21,58	43,16	
TOTAL PARTIDA .....						306,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
diU11F060		ud	CARRETE TELESCÓPICO Ø100mm			
			Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxidable de ø 100 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,220	h	Oficial primera	20,40	4,49	
diO01OA070	0,220	h	Peón ordinario	17,34	3,81	
diP26UUM150	1,000	ud	Carrete telescópico D=100mm	123,61	123,61	
TOTAL PARTIDA .....						131,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU11F070		ud	<b>CARRETE TELESCÓPICO Ø150mm</b> Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxidable de ø 150 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diP26UUM160	1,000	ud	Carrete telescópico D=150 mm	160,50	160,50	
TOTAL PARTIDA .....						169,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU11F080		ud	<b>CARRETE TELESCÓPICO Ø200mm</b> Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxidable de ø 200 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,280	h	Oficial primera	20,40	5,71	
diO01OA070	0,280	h	Peón ordinario	17,34	4,86	
diP26UUM170	1,000	ud	Carrete telescópico D=200 mm	231,54	231,54	
TOTAL PARTIDA .....						242,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU11F090		ud	<b>CARRETE TELESCÓPICO Ø250mm</b> Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxidable de ø 250 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,300	h	Oficial primera	20,40	6,12	
diO01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,34	5,20	
diP26UUM180	1,000	ud	Carrete telescópico D=250mm	319,00	319,00	
TOTAL PARTIDA .....						330,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU11F100		ud	<b>CARRETE TELESCÓPICO Ø300mm</b> Suministro y colocación de carrete telescópico de montaje en acero inoxidable de ø 300 mm, sin incluir juntas de brida.			
diO01OA030	0,350	h	Oficial primera	20,40	7,14	
diO01OA070	0,350	h	Peón ordinario	17,34	6,07	
diP26UUM190	1,000	ud	Carrete telescópico D=300mm	369,50	369,50	
TOTAL PARTIDA .....						382,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO diU11G TAPA ARQUETA/BUZÓN

diU11G010		ud	<b>TAPA HIERRO FUND.PARA ARQUETA</b> Suministro y colocación tapa de hierro fundido para arqueta de llave de paso en acometida particular o similar.			
diO01OA090	0,160	h	Cuadrilla A	47,23	7,56	
diP26Q100	1,000	ud	Cerco y tapa de fundición Canal Isabel II	83,82	83,82	
diP01MC020	0,010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	0,62	
TOTAL PARTIDA .....						92,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS

diU11G020		ud	<b>BUZÓN MODELO CANAL ISABEL II</b> Suministro e instalación de buzón completo de fundición modelo Canal de Isabel II.			
diO01OA090	0,160	h	Cuadrilla A	47,23	7,56	
diP01MC020	0,010	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	0,62	
diP26Q180	1,000	ud	Buzón modelo Canal Isabel II	78,29	78,29	
TOTAL PARTIDA .....						86,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU11H TUBERÍAS DE POLIETILENO						
diU11H010	m		TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø 125mm Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
diO01OA030	0,120	h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP26TPA160	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm	13,51	13,51	
TOTAL PARTIDA.....						18,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
diU11H020	m		TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø140mm Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 140m. de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
diO01OA030	0,120	h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP26TPA170	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=140mm	17,49	17,49	
TOTAL PARTIDA.....						22,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
diU11H030	m		TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø180mm Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 180m. de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
diO01OA030	0,130	h	Oficial primera	20,40	2,65	
diO01OA070	0,130	h	Peón ordinario	17,34	2,25	
diP26TPA270	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=180mm	30,62	30,62	
TOTAL PARTIDA.....						35,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
diU11H040	m		TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø250mm Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diM07CG030	0,100	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,99	
diP26TPA290	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=250mm	48,38	48,38	
TOTAL PARTIDA.....						57,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
diU11H050	m		TUB. POLIETILENO DE 10 ATM Ø315mm Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 315 mm de diámetro y 10 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
diO01OA030	0,110	h	Oficial primera	20,40	2,24	
diO01OA070	0,110	h	Peón ordinario	17,34	1,91	
diM07CG030	0,110	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	5,49	
diP26TPA300	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=315mm	82,12	82,12	
TOTAL PARTIDA.....						91,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
diU11H060	m		TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø 110mm Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
diO01OA030	0,120	h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP26TPA310	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm	34,37	34,37	
TOTAL PARTIDA.....						38,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU11H070		m	<b>TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø125mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
diO01OA030	0,125	h	Oficial primera	20,40	2,55	
diO01OA070	0,125	h	Peón ordinario	17,34	2,17	
diP26TPA320	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm	48,18	48,18	
TOTAL PARTIDA.....						52,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU11H080		m	<b>TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø180mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 180 mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
diO01OA030	0,130	h	Oficial primera	20,40	2,65	
diO01OA070	0,130	h	Peón ordinario	17,34	2,25	
diP26TPA330	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=180mm	53,40	53,40	
TOTAL PARTIDA.....						58,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU11H090		m	<b>TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø200mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
diO01OA030	0,135	h	Oficial primera	20,40	2,75	
diO01OA070	0,135	h	Peón ordinario	17,34	2,34	
diP26TPA340	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=200mm	63,67	63,67	
TOTAL PARTIDA.....						68,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU11H100		m	<b>TUB. POLIETILENO DE 16 ATM Ø250mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 16 atmósferas, incluso juntas y parte proporcional de piezas especiales.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diM07CG030	0,100	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,99	
diP26TPA350	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=250mm	72,29	72,29	
TOTAL PARTIDA.....						81,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO diU11I VARIOS</b>						
diU11I010		m	<b>BANDA SEÑAL.POLIET. 20cm</b>			
			Banda de señalización de polietileno de color azul de 20 cm. de ancho y con un alma metálica, completamente instalada			
diO01OA070	0,025	h	Peón ordinario	17,34	0,43	
diP26TPA005	1,000	m	Banda polietileno 20 cm	0,35	0,35	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>0,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU11I020		ud	<b>TAPA REG. CANAL ISABEL II</b>			
			Tapa de registro de fundición dúctil, homologada por el Canal de Isabel II, de 600 mm de luz libre y 40 t de carga de rotura, con dispositivo antirobo, incluso marco y anclaje, colocada en obra.			
diO01OA090	0,280	h	Cuadrilla A	47,23	13,22	
diP26Q090	1,000	ud	Tapa registro Canal Isabel II	68,25	68,25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>81,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU11I030		ud	<b>SUPRESIÓN DE POZO REGISTRO</b>			
			Supresión de pozo de registro, incluyendo recuperación y transporte a los almacenes del Canal de Isabel II del cerco y tapa, llenado del mismo con grava hasta cota de hormigón de firme, así como base de hormigón y capa de rodadura hasta 6 cm, o loseta.			
diO01OA090	1,600	h	Cuadrilla A	47,23	75,57	
diM06CM020	0,700	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,61	
diM06MI030	0,700	h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,97	
diM05PC020	0,150	h	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	36,37	5,46	
diM07CB010	0,150	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	2,98	
diP01AG090	1,110	m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	20,16	22,38	
diP01HM021	0,100	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	7,07	
diP08XVH010	0,600	m2	Loseta lisa cemen.gris 15x15 cm	3,33	2,00	
diP01MC020	0,020	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	1,25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>120,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU11I040		ud	<b>HITO HORMIGÓN CANAL ISABEL II</b>			
			Reposición de hito de hormigón tipo CYII pintado en blanco, con caperuza cónica pintada en color rojo o amarillo, con macizo de cimentación de hormigón en masa HM-15 con un contenido mínimo de cemento de 200 kg/m3 y dimensiones 0,50 x 0,50 x 0,50 m, instalado y acabado.			
diO01OA090	0,400	h	Cuadrilla A	47,23	18,89	
diP01HM021	0,125	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	8,84	
diP26Q160	1,000	ud	Hito hormigón Canal Isabel II	13,89	13,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>41,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO diU12 GALERÍAS DE SERVICIO						
APARTADO diU12A ENTRADAS DE MATERIAL Y PERSONAL						
diU12A010		ud	ENTRADA DE MATERIALES			
			Ejecución de entrada de materiales totalmente terminada según ficha de la N.E.C. Sin incluir excavación			
diO01OA030	19,200	h	Oficial primera	20,40	391,68	
diO01OA060	19,200	h	Peón especializado	17,46	335,23	
diO01OA020	9,600	h	Capataz	20,04	192,38	
diO01OB040	8,000	h	Oficial 1ª ferralla	19,99	159,92	
diO01OB050	8,000	h	Ayudante ferralla	18,76	150,08	
diM02GE010	2,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	71,18	
diP02EPA240	15,000	ud	Módulo base pref. HA. D=80 cm h=1,00 m R/S	171,70	2.575,50	
diP02CR010	16,000	ud	Pate de acero para pozos de registro	8,54	136,64	
diP02EPO010	1,000	ud	Marco rectang. 3x L45.45 - Dim 7,5x 1,5	104,41	104,41	
diA03M003	1,700	m3	HGON.MASA HM-20/B/20/X0 EN SOLERAS V.GRUA	87,98	149,57	
diA03A004	18,200	m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2, EN MUROS	84,20	1.532,44	
diA03A001	5,100	m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2 CEM II, EN SOLERAS	82,42	420,34	
diA03A002	3,400	m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2, LOSA HORIZONTAL	83,98	285,53	
diA03R030	1.925,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,49	2.868,25	
diA05M300	76,000	m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	12,90	980,40	
TOTAL PARTIDA.....						10.353,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU12A020		ud	ENTRADA DE PERSONAL			
			Ejecución de entrada de personal totalmente terminada según ficha de la N.E.C.			
diO01OA030	32,000	h	Oficial primera	20,40	652,80	
diO01OA060	64,000	h	Peón especializado	17,46	1.117,44	
diO01OA020	6,000	h	Capataz	20,04	120,24	
diO01OB040	12,000	h	Oficial 1ª ferralla	19,99	239,88	
diO01OB050	12,000	h	Ayudante ferralla	18,76	225,12	
diM02GE010	3,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	106,77	
diP02EPO010	1,000	ud	Marco rectang. 3x L45.45 - Dim 7,5x 1,5	104,41	104,41	
diA12C010	1,000	ud	CIERRE METÁLICO DE 1.20X0.85	344,98	344,98	
diA03M003	4,900	m3	HGON.MASA HM-20/B/20/X0 EN SOLERAS V.GRUA	87,98	431,10	
diA03A004	15,900	m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2, EN MUROS	84,20	1.338,78	
diA03A001	14,800	m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2 CEM II, EN SOLERAS	82,42	1.219,82	
diA03A003	4,000	m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2, LOSA INCLI.	85,20	340,80	
diA03R030	1.410,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,49	2.100,90	
diA05M300	58,100	m2	ENCOFRADO METÁLICO MUROS	12,90	749,49	
diA07S020	0,800	m	REJILLA P. CANALETA 300 mm	45,28	36,22	
TOTAL PARTIDA.....						9.128,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU12B CIERRES METÁLICOS Y TAPA						
diU12B010		ud	CIERRE METÁLICO DE 1.20X0.85			
			Suministro e instalación de cierre metálico para entrada de personal, según N.E.C. a galería de servicio, con cuatro tapas metálicas abatibles de chapa estriada, de 1.20 x 0.85 m, incluso cerco, herrajes y cerradura.			
diO01OA050	2,000	h	Ayudante	18,16	36,32	
diO01OB160	2,000	h	Oficial 1ª cerrajero	19,47	38,94	
diO01OB460	1,600	h	Ayudante revocador	19,31	30,90	
diM07CG010	1,000	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	43,35	
diP13TC020	48,000	kg	Chapa acero estriada 3/5 mm.	0,70	33,60	
diP13TF030	11,000	m	Angular acero 30x30x3 mm.	1,63	17,93	
diP01LT020	2,000	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	124,66	
diA02A060	0,250	m3	MORTERO CEMENTO M-10	77,12	19,28	
TOTAL PARTIDA .....						344,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU12B020		ud	CERCO ENTRADA MATERIAL			
			Suministro e instalación de cerco, para entrada de materiales, según N.E.C. a galería de servicio, para 15 losas de hormigón armado. Sin incluir las losas.			
diO01OA050	2,000	h	Ayudante	18,16	36,32	
diO01OA030	2,000	h	Oficial primera	20,40	40,80	
diO01OB460	2,000	h	Ayudante revocador	19,31	38,62	
diM07CG010	2,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	95,37	
diP13TF020	17,200	m	Angular acero 50x50x5 mm	1,90	32,68	
diP01LT020	2,000	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	124,66	
diA02A060	0,400	m3	MORTERO CEMENTO M-10	77,12	30,85	
TOTAL PARTIDA .....						399,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

APARTADO diU12C GALERÍAS PREFABRICADAS						
diU12C010		m	GALERÍA PREF. T. PLANO TIPO P- I			
			Suministro y colocación de galería prefabricada de techo plano, tipo I (1,50 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 15 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
diO01OA020	0,750	h	Capataz	20,04	15,03	
diO01OA070	0,750	h	Peón ordinario	17,34	13,01	
diM02GE020	0,350	h	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	40,66	14,23	
diP06BL010	1,800	m2	Lám.oxiasfio.LO 30 P	2,69	4,84	
diP01AA030	0,500	t	Arena de río 0/6 mm.	8,27	4,14	
diP02PG010	1,000	m	Galería prefabricada HA 1,50x2,25	216,68	216,68	
TOTAL PARTIDA .....						267,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU12C020		m	GALERÍA PREF.T. PLANO TIPO P-2			
			Suministro y colocación de galería prefabricada de techo plano, tipo II (2,00 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 18 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
diO01OA020	0,680	h	Capataz	20,04	13,63	
diO01OA070	0,680	h	Peón ordinario	17,34	11,79	
diM02GE050	0,500	h	Grúa telescópica autoprop. 60 t.	90,75	45,38	
diP06BL010	2,100	m2	Lám.oxiasfio.LO 30 P	2,69	5,65	
diP01AA030	0,500	t	Arena de río 0/6 mm.	8,27	4,14	
diP02PG020	1,000	m	Galería prefabricada HA 2,00x2,25	231,44	231,44	
TOTAL PARTIDA .....						312,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU12C030		m	<b>GALERÍA PREF.T. PLANO TIPO P-3</b> Suministro y colocación de galería prefabricada de techo plano, tipo III (2,50 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 20 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
diO01OA020	0,760	h	Capataz	20,04	15,23	
diO01OA070	0,760	h	Peón ordinario	17,34	13,18	
diM02GE050	0,600	h	Grúa telescópica autoprop. 60 t.	90,75	54,45	
diP06BL010	2,100	m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,69	5,65	
diP01AA030	0,500	t	Arena de río 0/6 mm.	8,27	4,14	
diP02PG030	1,000	m	Galería prefabricada HA 2,50x2,25	263,85	263,85	
TOTAL PARTIDA.....						356,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU12C040		m	<b>GALERÍA PREF. ABOV. TIPO I</b> Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abovedada, tipo I (1,00 x 2,10) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 15 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
diO01OA020	0,600	h	Capataz	20,04	12,02	
diO01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,34	10,40	
diM02GE010	0,400	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	14,24	
diP06BL010	2,640	m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,69	7,10	
diP01AA030	0,760	t	Arena de río 0/6 mm.	8,27	6,29	
diP02PE010	1,000	m	Estructura HA abovedada 2,6 m2	192,29	192,29	
TOTAL PARTIDA.....						242,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU12C050		m	<b>GALERÍA PREF. ABOV. TIPO II</b> Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abovedada, tipo II (1,25 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 15 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
diO01OA020	0,680	h	Capataz	20,04	13,63	
diO01OA070	0,680	h	Peón ordinario	17,34	11,79	
diM02GE010	0,500	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	17,80	
diP06BL010	2,640	m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,69	7,10	
diP01AA030	0,760	t	Arena de río 0/6 mm.	8,27	6,29	
diP02PE020	1,000	m	Estructura HA abovedada 2,8 m2	203,81	203,81	
TOTAL PARTIDA.....						260,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU12C060		m	<b>GALERÍA PREF. ABOV. TIPO III</b> Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abovedada, tipo III (1,50 x 2,25) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 15 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
diO01OA020	0,760	h	Capataz	20,04	15,23	
diO01OA070	0,760	h	Peón ordinario	17,34	13,18	
diM02GE010	0,600	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	21,35	
diP06BL010	2,640	m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,69	7,10	
diP01AA030	0,760	t	Arena de río 0/6 mm.	8,27	6,29	
diP02PE030	1,000	m	Estructura HA abovedada 3,4 m2	226,36	226,36	
TOTAL PARTIDA.....						289,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU12C070	m	<b>GALERÍA PREF. ABOV. TIPO IV</b> Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abovedada, tipo IV (2,00 x 2,50) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 20 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
diO01OA020	0,800 h	Capataz	20,04	16,03	
diO01OA070	0,800 h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diM02GE010	0,800 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	28,47	
diP06BL010	2,640 m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,69	7,10	
diP01AA030	0,760 t	Arena de río 0/6 mm.	8,27	6,29	
diP02PE040	1,000 m	Estructura HA abovedada 4,6 m2	249,61	249,61	
TOTAL PARTIDA.....					321,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU12C080	m	<b>GALERÍA PREF. ABOV. TIPO V</b> Suministro y colocación de galería prefabricada modelo abovedada, tipo V (2,50 x 2,75) de hormigón armado HA-35 de espesor mayor o igual a 20 cm. incluso sellado de uniones, según N.E.C.			
diO01OA020	0,900 h	Capataz	20,04	18,04	
diO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	17,34	15,61	
diM02GE010	0,900 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	32,03	
diP06BL010	2,640 m2	Lám.oxiasfto.LO 30 P	2,69	7,10	
diP01AA030	0,760 t	Arena de río 0/6 mm.	8,27	6,29	
diP02PE050	1,000 m	Estructura HA abovedada 5,9 m2	289,02	289,02	
TOTAL PARTIDA.....					368,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO diU12D GALERÍAS IN SITU

diU12D010	m	<b>GALERÍA IN SITU GS-1 TIPO I</b> Suministro y ejecución de galería principal in situ, tipo GS-1, tipo I (2,50 x 2,50), en zanja, de hormigón armado HA-25 de espesor mayor o igual a 30 cm. Incluso excavación a cielo abierto y sin incluir el relleno. Totalmente terminado, según N.E.C.			
diO01OA090	4,000 h	Cuadrilla A	47,23	188,92	
diA00X020	16,800 m3	EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,97	33,10	
diA05G010	14,000 m2	ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA	10,58	148,12	
diA03A005	3,460 m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2 GALERIASY COLECTORES	82,79	286,45	
diP03AM090	20,000 m2	Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	2,09	41,80	
diA10R010	3,500 m2	ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	5,12	17,92	
TOTAL PARTIDA.....					716,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU12D020	m	<b>GALERÍA IN SITU GS-1 TIPO II</b> Suministro y colocación de galería principal in situ, tipo GS-1, tipo I (2,50 x 2,50), en zanja, de hormigón armado HA-25 de espesor mayor o igual a 30 cm. Totalmente terminado, según N.E.C.			
diO01OA090	3,800 h	Cuadrilla A	47,23	179,47	
diA00X020	10,500 m3	EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,97	20,69	
diA05G010	12,000 m2	ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA	10,58	126,96	
diA03A005	3,000 m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2 GALERIASY COLECTORES	82,79	248,37	
diP03AM090	15,000 m2	Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	2,09	31,35	
diA10R010	3,100 m2	ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	5,12	15,87	
TOTAL PARTIDA.....					622,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU12D030		m	<b>GALERÍA IN SITU GS-2</b> Suministro y colocación de galería con andén lateral in situ, tipo GS-2, en zanja, de hormigón armado HA-25. Totalmente terminado, según N.E.C.			
diO01OA090	4,400	h	Cuadrilla A	47,23	207,81	
diA00X020	10,500	m3	EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,97	20,69	
diA05G010	19,000	m2	ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA	10,58	201,02	
diA03A005	3,000	m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2 GALERIASY COLECTORES	82,79	248,37	
diP03AM090	20,750	m2	Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	2,09	43,37	
diA10R010	2,900	m2	ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	5,12	14,85	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>736,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU12D040		m	<b>GALERÍA IN SITU GS-3</b> Suministro y colocación de galería con andén central in situ, tipo GS-3, en zanja, de hormigón armado HA-25. Totalmente terminado, según N.E.C.			
diO01OA090	4,800	h	Cuadrilla A	47,23	226,70	
diA00X020	19,100	m3	EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,97	37,63	
diA05G010	20,500	m2	ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA	10,58	216,89	
diA03A005	5,050	m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2 GALERIASY COLECTORES	82,79	418,09	
diP03AM090	26,000	m2	Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	2,09	54,34	
diA10R010	3,000	m2	ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	5,12	15,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>969,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

diU12D050		m	<b>GALERÍA IN SITU GS-4</b> Suministro y colocación de galería de techo plano construida in situ, tipo GS-4, en zanja, de hormigón armado HA-25. Totalmente terminado, según N.E.C.			
diO01OA090	3,600	h	Cuadrilla A	47,23	170,03	
diA00X020	14,000	m3	EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,97	27,58	
diA05G010	12,000	m2	ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA	10,58	126,96	
diA03A005	3,500	m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2 GALERIASY COLECTORES	82,79	289,77	
diP03AM090	20,000	m2	Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	2,09	41,80	
diA10R010	3,100	m2	ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	5,12	15,87	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>672,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

diU12D060		m	<b>GALERÍA IN SITU GS-5</b> Suministro y colocación de galería secundaria in situ, tipo GS-5, en zanja, de hormigón armado HA-25. Totalmente terminado, según N.E.C.			
diO01OA090	3,200	h	Cuadrilla A	47,23	151,14	
diA00X020	9,450	m3	EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,97	18,62	
diA05G010	11,000	m2	ENCOFR. METÁL. COLECT. ZANJA	10,58	116,38	
diA03A005	2,410	m3	HGON.ARMAR HA-25/B/20/XC2 GALERIASY COLECTORES	82,79	199,52	
diP03AM090	11,250	m2	Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	2,09	23,51	
diA10R010	2,200	m2	ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	5,12	11,26	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>520,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU12D070	m	<b>GALERÍA IN SITU GS-6</b> Suministro y colocación de galería para acometida particular, construida in situ, tipo GS-6, en zanja, con solera de hormigón en masa y alzados y bóveda con fábrica de ladrillo macizo. Totalmente terminado, según N.E.C.			
diO01OA090	3,050 h	Cuadrilla A	47,23	144,05	
diA00X020	6,200 m3	EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m	1,97	12,21	
diA10L040	0,850 m3	LADR.24x11,5x7cm ZANJA CEM-II	139,22	118,34	
diA03M005	0,360 m3	HGON.MASA HM-20/B/20/X0, GALERIAS Y COLECTORES	75,82	27,30	
diP03AM090	1,200 m2	Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x6 mm - 2,096 kg/m2	2,09	2,51	
diA10R010	1,700 m2	ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II	5,12	8,70	
TOTAL PARTIDA.....					313,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

### APARTADO diU12E VARIOS

diU12E030	ud	<b>PUERTA 2.00X0.80M DE ACCESO GALERIA</b> Suministro e instalación de puerta de 2.00 x 0.80 m de acceso a los cuartos de control en las galerías, en hierro de 4 mm, incluso marco, herrajes, cerrojo y sujeciones, sin incluir pintura.			
diO01OB160	1,600 h	Oficial 1ª cerrajero	19,47	31,15	
diO01OB170	1,600 h	Ayudante cerrajero	18,31	29,30	
diP13CP040	1,000 ud	P.acceso 80x200 chapa lisa 4mm l/marco	154,94	154,94	
TOTAL PARTIDA.....					215,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU12E080	ud	<b>PUNTO DE LUZ 100W GALERIAS SERVICIO</b> Punto de luz en Galerías de Servicio de 100 W y a una distancia de 10 m y conmutadores cada 100 m, incluido hublots estanco y rejilla, lámpara, prensaestopas, cable bajo tubo rígido de PVC Ø29 mm, con abrazaderas metálicas fijadas con tacos de 5 mm. Totalmente instalado.			
diO01OB240	0,800 h	Oficial 1ª electricista	19,77	15,82	
diO01OB260	0,800 h	Ayudante electricista	18,50	14,80	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	30,60	0,46	
diP16CB010	1,000 ud	Lámp.estándar 230V.100W.	0,41	0,41	
diP16BE620	1,000 ud	Luminaria empotrada i.pp tubo PVC	80,10	80,10	
TOTAL PARTIDA.....					111,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU12E090	m3	<b>PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN GALERÍA</b> Puesta en obra de hormigón en masa en galería, sin incluir hormigón			
diO01OA070	0,680 h	Peón ordinario	17,34	11,79	
diM11HV010	0,150 h	Aguja neumática s/compresor D=70mm	0,78	0,12	
diM01HE020	0,090 h	Bomb.horm.estacionaria 25-78 m3/h	23,60	2,12	
TOTAL PARTIDA.....					14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO diU13 REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO					
APARTADO diU13A REDES DE MEDIA TENSIÓN					
SUBAPARTADO diU13AL LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN					
diU13AL010	m.	RED M.T.ACERA 3(1x150) AI 12/20kV			
Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x150)AI. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.					
diO01OB240	0,140 h	Oficial 1ª electricista	19,77	2,77	
diO01OB250	0,140 h	Oficial 2ª electricista	18,50	2,59	
diA00X030	0,660 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	3,70	
diA00R010	0,600 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	9,54	5,72	
diP15AH005	2,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,20	
diP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,14	1,14	
diP15AC020	3,000 m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x150 H16	7,49	22,47	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	38,60	0,58	
TOTAL PARTIDA.....					39,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU13AL020	m.	RED M.T.ACERA 3(1x240) AI 12/20kV			
Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x240)AI. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.					
diO01OB240	0,140 h	Oficial 1ª electricista	19,77	2,77	
diO01OB250	0,140 h	Oficial 2ª electricista	18,50	2,59	
diA00X030	0,660 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	3,70	
diA00R010	0,600 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	9,54	5,72	
diP15AH005	2,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,20	
diP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,14	1,14	
diP15AC025	3,000 m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x240 H16	9,76	29,28	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	45,40	0,68	
TOTAL PARTIDA.....					46,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13AL030	m.	<b>RED M.T.CALZ. 3(1x150) AI 12/20kV</b> Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x150)AI. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-12,50 N/mm2, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,200 h	Oficial 1º electricista	19,77	3,95	
diO01OB250	0,200 h	Oficial 2º electricista	18,50	3,70	
diA00X030	0,700 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	3,93	
diP01HM030	0,100 m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	7,53	
diP01HM010	0,180 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	12,76	
diP15AF060	1,050 m	Tubo corrugado de polietileno 160 mm	6,41	6,73	
diP15AC020	3,000 m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x150 H16	7,49	22,47	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	61,10	0,92	
TOTAL PARTIDA.....					61,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13AL040	m.	<b>RED M.T.CALZ. 3(1x240) AI 12/20kV</b> Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x240)AI. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,200 h	Oficial 1º electricista	19,77	3,95	
diO01OB250	0,200 h	Oficial 2º electricista	18,50	3,70	
diA00X030	0,700 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	3,93	
diP01HM030	0,180 m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	13,56	
diP01HM010	0,290 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	20,55	
diP15AF060	1,050 m	Tubo corrugado de polietileno 160 mm	6,41	6,73	
diP15AC025	3,000 m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x240 H16	9,76	29,28	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	81,70	1,23	
TOTAL PARTIDA.....					82,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13AL050		ud	<b>APOY.PRIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV</b> Apoyo principio de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica galvanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador XS; cadena de aisladores horizontales de 3 elementos E-70; base fusible seccionador XS-24kV./100A. y anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2, electrodos de toma de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metálica y protección antiescalo, realizado en terreno accesible a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y transportes (no se incluye la tramitación y permiso de los propietarios de los terrenos afectados por el paso de la línea).			
diO01OA090	3,500	h	Cuadrilla A	47,23	165,31	
diO01OB240	3,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	59,31	
diO01OB250	3,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	55,50	
diO01OB260	3,000	h	Ayudante electricista	18,50	55,50	
diP15AH069	1,000	ud	Apoyo met.galv. 12C-2000	868,53	868,53	
diP15AH068	1,000	ud	Bastidor met. galvanizado XS	70,96	70,96	
diP15AH372	6,000	ud	Cadena aisladores hor. E-70 e elem.	108,68	652,08	
diP15CA130	3,000	ud	Base fusible XS 24kV.-100A.	194,50	583,50	
diP15T040	26,000	m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,34	60,84	
diP15T100	9,000	ud	Electrodo toma de tierra 1,5 m.	7,85	70,65	
diA00X050	1,500	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	37,55	
diA03W045	1,750	m3	HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS (100 kg/m3)	311,88	545,79	
diA03G010	1,500	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL	153,11	229,67	
diP15AH090	1,000	ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C	132,57	132,57	
diM02GE010	2,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	71,18	
TOTAL PARTIDA .....					3.658,94	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU13AL060		ud	<b>APOY.FIN.LÍNEA AÉREA MT.15/20kV</b> Apoyo final de línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formado por apoyo metálico galvanizado C12-2000 armado e izado, cruceta metálica galvanizada CBH-300 armada y montada en apoyo, cadena de aisladores de anclaje con 3 elementos 1503, electrodos de toma de tierra con conexión cable Cu de 35 mm2, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia media, hormigonado y transporte.			
diO01OA090	3,000	h	Cuadrilla A	47,23	141,69	
diO01OB240	3,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	59,31	
diO01OB250	3,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	55,50	
diO01OB260	3,000	h	Ayudante electricista	18,50	55,50	
diP15AH069	1,000	ud	Apoyo met.galv. 12C-2000	868,53	868,53	
diP15AH362	3,000	ud	Cadena aisladores 3 elem.1503 U40	83,10	249,30	
diA00X050	3,500	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	87,61	
diA03G010	3,500	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL	153,11	535,89	
diP15EA110	11,000	ud	Electrodo t.t. c/conexión Cu 35mm2	12,78	140,58	
diM02GE010	2,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	71,18	
TOTAL PARTIDA .....					2.265,09	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13AL070		km	LÍNEA AÉREA M.T. 15/20 kV. Línea aérea de M.T. de 15/20 kV. formada por: apoyo de hormigón de 13 m. de altura total y 250 kg. de esfuerzo en punta, incluso izado y transporte, para un vano medio de 100 m. considerando un ángulo en la traza de la línea; cruceta tipo bóveda para PH-B-1 instalada en poste de hormigón; incluso tornillos y pasantes; cadena de aisladores de suspensión con 2 elementos 1503; cable de Al de 54,6 mm2, tendido, tensado y engrapado; latiguillos de Cu de 35 mm2 de sección, incluso apertura de pozos y hormigonado para postes de hormigón 13/250, transporte y montaje.			
diO01OA090	48,000	h	Cuadrilla A	47,23	2.267,04	
diO01OB240	48,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	948,96	
diO01OB250	48,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	888,00	
diO01OB260	48,000	h	Ayudante electricista	18,50	888,00	
diP03ES040	10,000	ud	Poste hormigón armado vibrado h=13 m.	402,15	4.021,50	
diP15AH371	30,000	ud	Cadena aislad.suspensión 2 elem.E-70	66,48	1.994,40	
diP15AH372	6,000	ud	Cadena aisladores hor. E-70 e elem.	108,68	652,08	
diA00X050	11,500	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	287,85	
diA03G010	11,500	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL	153,11	1.760,77	
diP15AC095	585,000	m	Co.tr.AI RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm2	2,02	1.181,70	
diP15AH368	10,000	ud	Latiguillo de Cu de 35 mm2.	12,82	128,20	
diM02GE010	10,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	355,90	

TOTAL PARTIDA..... 15.374,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU13AC CONEXIONES MEDIA TENSIÓN

diU13AC010		ud	ENTRONQUE AÉREO-SUBTERRÁNEO Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión (20 kV), formado por: 1 juego de cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 1 juego de pararrayos (autoválvulas) de óxidos metálicos para 21 kV, para protección de sobretensiones de origen atmosférico, 3 terminales exteriores de intemperie para cable de 12/20 kV., tubo de acero galvanizado de 6" de diámetro, para protección mecánica de los cables, provisto de capuchón de protección en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas de los cables. Totalmente instalado.			
diO01OB240	12,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	237,24	
diO01OB250	12,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	222,00	
diP15T020	1,000	ud	Placa de cobre para instalacion tierra de 500x500x2 mm	59,89	59,89	
diP15T030	20,000	m	Conduc cobre desnudo 35 mm2	1,49	29,80	
diP15AC050	3,000	ud	Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA	107,89	323,67	
diP15AC065	3,000	ud	Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo XS	106,47	319,41	
diP15AC235	3,000	ud	KIT 3 FasesTerminal int.24kV cable 25-95	199,10	597,30	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	1.789,30	26,84	

TOTAL PARTIDA..... 1.816,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU13AC020		m.	CANALIZACIÓN 3(1x150)AI 12/20kV Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prevista, compuesta por dos tubos de fibrocemento D=200 mm., colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, montaje de conductores 3(1x150)AI. 12/20 kV., parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diO01OB250	0,250	h	Oficial 2ª electricista	18,50	4,63	
diO01OA090	0,120	h	Cuadrilla A	47,23	5,67	
diA00X030	0,840	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	4,71	
diA00R010	0,780	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	9,54	7,44	
diP15AG040	2,000	m.	Tubo fibrocemento D=200 mm.	6,04	12,08	
diP15AH005	2,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,20	
diP15AC020	3,000	m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x150 H16	7,49	22,47	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	62,10	0,93	

TOTAL PARTIDA..... 63,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13AC030	m.		<b>CANALIZACIÓN 3(1x240)AI 12/20kV</b> Canalización para red eléctrica en media tensión bajo acera o calzada prevista, compuesta por dos tubos de fibrocemento D=200 mm., colocados en fondo de zanja de 70 cm. de ancho y 120 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanjas y relleno con productos de excavación seleccionados y compactados manualmente los 90 cm. inferiores y mecánicamente el resto, incluso cintas de señalización, montaje de conductores 3(1x240)AI. 12/20 kV., parte proporcional de arquetas de registro y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,300	h	Oficial 1ª electricista	19,77	5,93	
diO01OB250	0,300	h	Oficial 2ª electricista	18,50	5,55	
diO01OA090	0,150	h	Cuadrilla A	47,23	7,08	
diA00X030	0,840	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	4,71	
diA00R010	0,780	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	9,54	7,44	
diP15AG040	2,000	m.	Tubo fibrocemento D=200 mm.	6,04	12,08	
diP15AH005	2,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,20	
diP15AC025	3,000	m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x240 H16	9,76	29,28	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	72,30	1,08	
TOTAL PARTIDA .....						73,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO diU13B REDES DE BAJA TENSIÓN

SUBAPARTADO diU13BC CONDUCTORES

ELEMENTO diU13BCA CONDUCTORES BAJO ACERA

diU13BCA010	m.		<b>LÍN.SUBT.ACE.B.T.4(1x50) AI.</b> Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,080	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,58	
diO01OB250	0,080	h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,48	
diA00X030	0,350	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	1,96	
diA00R010	0,300	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	9,54	2,86	
diP15AH005	1,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15AH010	1,000	m	Placa cubrecables	1,14	1,14	
diP15AL070	4,000	m	Conductor XZ1 AI (S) 0,6/1kV 1x50 mm²	1,59	6,36	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	15,50	0,23	
TOTAL PARTIDA .....						15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BCA020	m.		LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x95+1x50 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x 95+1x 50 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,080	h	Oficial 1º electricista	19,77	1,58	
diO01OB250	0,080	h	Oficial 2º electricista	18,50	1,48	
diA00X030	0,350	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	1,96	
diA00R010	0,300	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	9,54	2,86	
diP15AH005	1,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15AH010	1,000	m	Placa cubrecables	1,14	1,14	
diP15AL070	1,000	m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x50 mm²	1,59	1,59	
diP15AL090	3,000	m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x95 mm²	2,61	7,83	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	18,50	0,28	
TOTAL PARTIDA.....						18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU13BCA030	m.		LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x150+1x95 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x 150+1x 95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,100	h	Oficial 1º electricista	19,77	1,98	
diO01OB250	0,100	h	Oficial 2º electricista	18,50	1,85	
diA00X030	0,350	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	1,96	
diA00R010	0,300	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	9,54	2,86	
diP15AH005	1,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15AH010	1,000	m	Placa cubrecables	1,14	1,14	
diP15AL090	1,000	m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x95 mm²	2,61	2,61	
diP15AL110	3,000	m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x150 mm²	3,84	11,52	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	24,00	0,36	
TOTAL PARTIDA.....						24,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BCA040	m.	LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,100 h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,98	
diO01OB250	0,100 h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,85	
diA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	1,96	
diA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	9,54	2,86	
diP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15AH010	1,000 m	Placa cubrecables	1,14	1,14	
diP15AL110	1,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x150 mm²	3,84	3,84	
diP15AL130	3,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x240 mm²	5,87	17,61	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	31,30	0,47	
TOTAL PARTIDA .....					31,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO diU13BCC CONDUCTORES BAJO CALZADA

diU13BCC010	m.	LÍN.SUBT.CAL.B.T.4(1x50) Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 4(1x50) mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,140 h	Oficial 1ª electricista	19,77	2,77	
diO01OB250	0,140 h	Oficial 2ª electricista	18,50	2,59	
diA00X030	0,420 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	2,36	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP01HM030	0,180 m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	13,56	
diP01HM010	0,290 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	20,55	
diP15AL070	4,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x50 mm²	1,59	6,36	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	52,20	0,78	
TOTAL PARTIDA .....					52,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BCC020	m.	LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x95+1x50 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x95+1x50 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,140 h	Oficial 1ª electricista	19,77	2,77	
diO01OB250	0,140 h	Oficial 2ª electricista	18,50	2,59	
diA00X030	0,420 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	2,36	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP01HM030	0,180 m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	13,56	
diP01HM010	0,290 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	20,55	
diP15AL090	3,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x95 mm²	2,61	7,83	
diP15AL070	1,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x50 mm²	1,59	1,59	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	55,20	0,83	
TOTAL PARTIDA.....					56,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU13BCC030	m.	LÍN.SUBT.CAL.B.T.3x150+1x95 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,180 h	Oficial 1ª electricista	19,77	3,56	
diO01OB250	0,180 h	Oficial 2ª electricista	18,50	3,33	
diA00X030	0,420 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	2,36	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP01HM030	0,180 m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	13,56	
diP01HM010	0,290 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	20,55	
diP15AL090	1,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x95 mm²	2,61	2,61	
diP15AL110	3,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x150 mm²	3,84	11,52	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	61,50	0,92	
TOTAL PARTIDA.....					62,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BCC040	m.	LÍN.SUBT.CAL.B.T 3x240+1x150 Al. Línea de distribución en baja tensión, desde el centro de transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo calzada entubada, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo calzada entubada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento, sin reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,180 h	Oficial 1ª electricista	19,77	3,56	
diO01OB250	0,180 h	Oficial 2ª electricista	18,50	3,33	
diA00X030	0,420 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	2,36	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP01HM030	0,180 m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	13,56	
diP01HM010	0,290 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	20,55	
diP15AL110	1,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x150 mm²	3,84	3,84	
diP15AL130	3,000 m	Conductor XZ1 Al (S) 0,6/1kV 1x240 mm²	5,87	17,61	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	68,80	1,03	

TOTAL PARTIDA ..... 69,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO diU13BCE LÍNEAS DE ENLACE

diU13BCE010	m.	LÍNEA ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu. C/EXC. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,140 h	Oficial 1ª electricista	19,77	2,77	
diO01OB250	0,140 h	Oficial 2ª electricista	18,50	2,59	
diA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	1,96	
diA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	9,54	2,86	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD060	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu	4,69	4,69	
diP15AD080	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu	10,35	31,05	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	49,90	0,75	

TOTAL PARTIDA ..... 50,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU13BCE020	m.	LÍNEA ENLACE 3(1x120)+1x70 Cu. C/EXC. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x120)+1x70 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,140 h	Oficial 1ª electricista	19,77	2,77	
diO01OB250	0,140 h	Oficial 2ª electricista	18,50	2,59	
diA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	1,96	
diA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	9,54	2,86	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD070	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 70 mm2 Cu	8,00	8,00	
diP15AD090	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu	13,44	40,32	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	62,50	0,94	

TOTAL PARTIDA ..... 63,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BCE030	m.	<b>LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu. C/EXC.</b> Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,180 h	Oficial 1ª electricista	19,77	3,56	
diO01OB250	0,180 h	Oficial 2ª electricista	18,50	3,33	
diA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	1,96	
diA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	9,54	2,86	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD080	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu	10,35	10,35	
diP15AD100	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu	16,76	50,28	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	76,30	1,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>77,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU13BCE040	m.	<b>LÍNEA ENLACE 3(1x185)+1x95 Cu. C/EXC.</b> Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x185)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,140 h	Oficial 1ª electricista	19,77	2,77	
diO01OB250	0,140 h	Oficial 2ª electricista	18,50	2,59	
diA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	1,96	
diA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	9,54	2,86	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD080	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu	10,35	10,35	
diP15AD110	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 185 mm2 Cu	20,53	61,59	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	86,10	1,29	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>87,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU13BCE050	m.	<b>LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. C/EXC.</b> Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,180 h	Oficial 1ª electricista	19,77	3,56	
diO01OB250	0,180 h	Oficial 2ª electricista	18,50	3,33	
diA00X030	0,350 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.	5,61	1,96	
diA00R010	0,300 m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.	9,54	2,86	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD090	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu	13,44	13,44	
diP15AD120	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm2 Cu	26,92	80,76	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	109,90	1,65	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>111,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BCE060	m.	<b>LÍNEA ENLACE 3(1x95)+1x50 Cu. S/EXC.</b> Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x95)+1x50 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,140 h	Oficial 1º electricista	19,77	2,77	
diO01OB250	0,140 h	Oficial 2º electricista	18,50	2,59	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD060	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu	4,69	4,69	
diP15AD080	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu	10,35	31,05	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	45,10	0,68	

**TOTAL PARTIDA..... 45,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU13BCE070	m.	<b>LÍNEA ENLACE 3(1x120)+1x70 Cu. S/EXC.</b> Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x120)+1x70 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,140 h	Oficial 1º electricista	19,77	2,77	
diO01OB250	0,140 h	Oficial 2º electricista	18,50	2,59	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD070	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 70 mm2 Cu	8,00	8,00	
diP15AD090	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu	13,44	40,32	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	57,70	0,87	

**TOTAL PARTIDA..... 58,52**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU13BCE080	m.	<b>LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu. S/EXC.</b> Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,180 h	Oficial 1º electricista	19,77	3,56	
diO01OB250	0,180 h	Oficial 2º electricista	18,50	3,33	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD080	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu	10,35	10,35	
diP15AD100	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu	16,76	50,28	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	71,50	1,07	

**TOTAL PARTIDA..... 72,56**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU13BCE090	m.	<b>LÍNEA ENLACE 3(1x185)+1x95 Cu. S/EXC.</b> Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x185)+1x95 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento de D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,140 h	Oficial 1º electricista	19,77	2,77	
diO01OB250	0,140 h	Oficial 2º electricista	18,50	2,59	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD080	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu	10,35	10,35	
diP15AD110	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 185 mm2 Cu	20,53	61,59	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	81,30	1,22	

**TOTAL PARTIDA..... 82,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BCE100	m.	LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. S/EXC. Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de fibrocemento D=100 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,180 h	Oficial 1ª electricista	19,77	3,56	
diO01OB250	0,180 h	Oficial 2ª electricista	18,50	3,33	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD090	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu	13,44	13,44	
diP15AD120	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm2 Cu	26,92	80,76	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	105,10	1,58	
TOTAL PARTIDA .....					106,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO diU13BCP LÍNEAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

diU13BCP010	m.	LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	19,77	2,97	
diO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	18,50	2,78	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD010	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu	0,74	2,96	
diP15AD270	1,000 m	Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV	1,90	1,90	
diA00X010	0,300 m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO	6,88	2,06	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	16,60	0,25	
TOTAL PARTIDA .....					16,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13BCP020	m.	LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	19,77	2,97	
diO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	18,50	2,78	
diA00X010	0,300 m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO	6,88	2,06	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD020	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu	1,19	4,76	
diP15AD270	1,000 m	Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV	1,90	1,90	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	18,40	0,28	
TOTAL PARTIDA .....					18,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BCP030	m.		<b>LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC.</b> Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,150	h	Oficial 1ª electricista	19,77	2,97	
diO01OB250	0,150	h	Oficial 2ª electricista	18,50	2,78	
diA00X010	1,000	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO	6,88	6,88	
diP15AF040	1,000	m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD030	4,000	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu	1,81	7,24	
diP15AD270	1,000	m	Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV	1,90	1,90	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	25,70	0,39	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>26,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU13BCP040	m.		<b>LÍNEA ALUMB.P.4(1x25)+T.16 Cu. C/EXC.</b> Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,200	h	Oficial 1ª electricista	19,77	3,95	
diO01OB250	0,200	h	Oficial 2ª electricista	18,50	3,70	
diA00X010	1,000	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO	6,88	6,88	
diP15AF040	1,000	m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD040	4,000	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu	2,79	11,16	
diP15AD270	1,000	m	Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV	1,90	1,90	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	31,60	0,47	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>32,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU13BCP050	m.		<b>LÍNEA ALUMB.P.4(1x35)+T.16 Cu. C/EXC.</b> Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,200	h	Oficial 1ª electricista	19,77	3,95	
diO01OB250	0,200	h	Oficial 2ª electricista	18,50	3,70	
diA00X010	1,000	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO	6,88	6,88	
diP15AF040	1,000	m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD050	4,000	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	3,29	13,16	
diP15AD270	1,000	m	Conductor de cobre XLPE 1x16mm2, 0,61/kV	1,90	1,90	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	33,60	0,50	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>34,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BCP060	m.	<b>LÍNEA AL.P.3(1x50)+25 0,6/1kV Cu. S/EXC.</b> Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x50)+ 1x25 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,220 h	Oficial 1º electricista	19,77	4,35	
diO01OB250	0,220 h	Oficial 2º electricista	18,50	4,07	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD040	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu	2,79	2,79	
diP15AD060	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu	4,69	14,07	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	29,30	0,44	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>29,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13BCP070	m.	<b>LÍNEA AL.P.3(1x70)+35 0,6/1kV Cu. S/EXC.</b> Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x70)+ 1x35 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,220 h	Oficial 1º electricista	19,77	4,35	
diO01OB250	0,220 h	Oficial 2º electricista	18,50	4,07	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD050	1,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	3,29	3,29	
diP15AD070	3,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 70 mm2 Cu	8,00	24,00	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	39,70	0,60	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>40,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU13BCP080	m.	<b>LÍNEA ALUMB.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu. S/EXC.</b> Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	19,77	2,97	
diO01OB250	0,150 h	Oficial 2º electricista	18,50	2,78	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD010	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu	0,74	2,96	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	12,70	0,19	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>12,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU13BCP090	m.	<b>LÍNEA ALUMB.P.4(1x10) 0,6/1kV Cu. S/EXC.</b> Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,150 h	Oficial 1º electricista	19,77	2,97	
diO01OB250	0,150 h	Oficial 2º electricista	18,50	2,78	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD020	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu	1,19	4,76	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	14,50	0,22	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>14,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BCP100	m.	<b>LÍNEA ALUMB.P.4(1x16) 0,6/1kV Cu. S/EXC.</b> Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,150 h	Oficial 1ª electricista	19,77	2,97	
diO01OB250	0,150 h	Oficial 2ª electricista	18,50	2,78	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD030	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 16 mm2 Cu	1,81	7,24	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	17,00	0,26	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU13BCP110	m.	<b>LÍNEA ALUMB.P.4(1x25) 0,6/1kV Cu. S/EXC.</b> Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	19,77	3,95	
diO01OB250	0,200 h	Oficial 2ª electricista	18,50	3,70	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD040	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu	2,79	11,16	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	22,80	0,34	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

diU13BCP120	m.	<b>LÍNEA ALUMB.P.4(1x35) 0,6/1kV Cu. S/EXC.</b> Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	0,200 h	Oficial 1ª electricista	19,77	3,95	
diO01OB250	0,200 h	Oficial 2ª electricista	18,50	3,70	
diP15AF040	1,000 m	Tubo corrugado de polietileno 110 mm	3,97	3,97	
diP15AD050	4,000 m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	3,29	13,16	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	24,80	0,37	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>25,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

### SUBAPARTADO diU13BA APOYOS

#### ELEMENTO diU13BAM POSTES DE MADERA CONDUCC. ELÉCTRICAS

diU13BAM010	ud	<b>POSTE MADERA COND.ELÉCT. h=8 m. D=20 cm.</b> Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 8 m. y diámetro 20 cm., con un empotramiento de 1,3 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m. y una profundidad de 1,40 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	1,500 h	Cuadrilla A	47,23	70,85	
diM02GE010	0,500 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	17,80	
diP01EW040	1,000 ud	Poste madera h=8 m. D=20 cm.	94,01	94,01	
diA03M009	0,455 m3	HORM. HA-25/B/20/XC2 central V. MANUAL	104,27	47,44	
diA00X050	0,455 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	11,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>241,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BAM020	ud	POSTE MADERA COND.ELÉCT. h=9 m. D=25 cm. Suministro y colocación de poste de madera con dos manos de pintura hidrófuga, para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 m. y diámetro 25 cm., con un empotramiento de 1,4 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m. y una profundidad de 1,40 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	47,23	94,46	
diM02GE010	0,800 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	28,47	
diP01EW050	1,000 ud	Poste madera h=9 m. D=25 cm.	105,78	105,78	
diA03M009	0,728 m3	HORM. HA-25/B/20/XC2 central V. MANUAL	104,27	75,91	
diA00X050	0,728 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	18,22	
TOTAL PARTIDA.....					322,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO diU13BAH POSTES DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO					
diU13BAH010	ud	POSTE H.A. h=8m.ESF.PUNTA 250kg/m2 Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 8 m. y un esfuerzo en punta de 250 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 110x145 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,3 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,65x0,50 m. y una profundidad de 1,40 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	1,500 h	Cuadrilla A	47,23	70,85	
diM02GE010	0,500 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	17,80	
diP03ES010	1,000 ud	Poste hormigón armado vibrado h=8 m.	151,14	151,14	
diA03M009	0,455 m3	HORM. HA-25/B/20/XC2 central V. MANUAL	104,27	47,44	
diA00X050	0,455 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	11,39	
TOTAL PARTIDA.....					298,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU13BAH020	ud	POSTE H.A. h=9m.ESF.PUNTA 400kg/m2 Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 9 m. y un esfuerzo en punta de 400 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 140x200 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,4 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,85x0,65 m. y una profundidad de 1,40 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	2,000 h	Cuadrilla A	47,23	94,46	
diM02GE010	0,800 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	28,47	
diP03ES020	1,000 ud	Poste hormigón armado vibrado h=9 m.	194,28	194,28	
diA03M009	0,728 m3	HORM. HA-25/B/20/XC2 central V. MANUAL	104,27	75,91	
diA00X050	0,728 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	18,22	
TOTAL PARTIDA.....					411,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU13BAH030	ud	POSTE H.A. h=11m.ESF.PUNTA 630kg/m2 Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 11metros y un esfuerzo en punta de 630 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 140x200 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,6 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,80x0,65 m. y una profundidad de 1,60 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	3,000 h	Cuadrilla A	47,23	141,69	
diM02GE010	1,100 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	39,15	
diP03ES030	1,000 ud	Poste hormigón armado vibrado h=11 m.	280,98	280,98	
diA03M009	0,832 m3	HORM. HA-25/B/20/XC2 central V. MANUAL	104,27	86,75	
diA00X050	0,832 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	20,82	
TOTAL PARTIDA.....					569,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BAH040		ud	<b>POSTE H.A. h=13m.ESF.PUNTA 800kg/m2</b> Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 13 m. y un esfuerzo en punta de 800 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 140x200 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 1,8 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	3,500	h	Cuadrilla A	47,23	165,31	
diM02GE010	1,400	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	49,83	
diP03ES040	1,000	ud	Poste hormigón armado vibrado h=13 m.	402,15	402,15	
diA03M009	1,368	m3	HORM. HA-25/B/20/XC2 central V. MANUAL	104,27	142,64	
diA00X050	1,368	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	34,24	

TOTAL PARTIDA..... 794,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU13BAH050		ud	<b>POSTE H.A. h=15m.ESF.PUNTA 1000kg/m2</b> Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 15 m. y un esfuerzo en punta de 1000 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 170x255 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 2,0 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 1,40x1,20 m. y una profundidad de 2,00 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	4,000	h	Cuadrilla A	47,23	188,92	
diM02GE010	1,700	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	60,50	
diP03ES050	1,000	ud	Poste hormigón armado vibrado h=15 m.	552,90	552,90	
diA03M009	3,360	m3	HORM. HA-25/B/20/XC2 central V. MANUAL	104,27	350,35	
diA00X050	3,360	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	84,10	

TOTAL PARTIDA..... 1.236,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU13BAH060		ud	<b>POSTE H.A. h=16m.ESF.PUNTA 1600kg/m2</b> Suministro y colocación de poste de hormigón armado vibrado para conducciones eléctricas de baja tensión, con una altura total de 16 m. y un esfuerzo en punta de 1600 kg/m2. Cogolla de dimensiones hasta 170x255 mm. y una conicidad en cara ancha de 22 mm. por metro y en cara estrecha de 12 mm. por metro. Con un empotramiento de 2,2 m.; incluso excavación y hormigonado de zapata de 1,40x1,25 m. y una profundidad de 2,00 m., i/maquinaria de elevación y p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	4,500	h	Cuadrilla A	47,23	212,54	
diM02GE010	2,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	71,18	
diP03ES060	1,000	ud	Poste hormigón armado vibrado h=16 m.	874,00	874,00	
diA03M009	3,500	m3	HORM. HA-25/B/20/XC2 central V. MANUAL	104,27	364,95	
diA00X050	3,500	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	87,61	

TOTAL PARTIDA..... 1.610,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ELEMENTO diU13BAC APOYO CELOSÍA C-500

diU13BAC010		ud	<b>APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=14 m.</b> Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 14 m., para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-25/P/40/Ila, placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	3,500	h	Cuadrilla A	47,23	165,31	
diA00X050	1,368	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	34,24	
diP15AH025	1,000	ud	Apoyo C-500 h=14 m.	448,37	448,37	
diA03W015	1,000	ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	77,83	77,83	
diA03M009	1,368	m3	HORM. HA-25/B/20/XC2 central V. MANUAL	104,27	142,64	
diM02GE010	0,500	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	17,80	

TOTAL PARTIDA..... 886,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BAC020		ud	<b>APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=16 m.</b> Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 16 m., para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 1,20x1,00 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-30/P/40/Ila, placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	4,000	h	Cuadrilla A	47,23	188,92	
diA00X050	2,400	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	60,07	
diP15AH030	1,000	ud	Apoyo C-500 h=16 m.	498,52	498,52	
diA03W015	1,000	ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	77,83	77,83	
diA03G020	2,400	m3	H.ARM. HA-30/P/40/Ila V.MANUAL	222,66	534,38	
diM02GE010	0,800	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	28,47	
TOTAL PARTIDA .....						1.388,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU13BAC030		ud	<b>APOYO C-500 COND.B.TENSIÓN h=20 m.</b> Suministro y colocación de apoyo en celosía C-500 con altura 20 m., para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 1,40x1,20 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-30/P/40/Ila, placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	4,500	h	Cuadrilla A	47,23	212,54	
diA00X050	3,360	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	84,10	
diP15AH040	1,000	ud	Apoyo C-500 h=20 m.	584,51	584,51	
diA03W015	1,000	ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	77,83	77,83	
diA03G020	3,360	m3	H.ARM. HA-30/P/40/Ila V.MANUAL	222,66	748,14	
diM02GE010	1,100	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	39,15	
TOTAL PARTIDA .....						1.746,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

ELEMENTO diU13BAA APOYO CELOSÍA C-1000						
diU13BAA010		ud	<b>APOYO C-1000 COND.B.TENSIÓN h=14 m.</b> Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 14 m., para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 0,95x0,80 m. y una profundidad de 1,80 m.; relleno de hormigón HA-30/P/40/Ila, placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	3,500	h	Cuadrilla A	47,23	165,31	
diA00X050	1,368	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	34,24	
diP15AH055	1,000	ud	Apoyo C-1000 h=14 m.	469,86	469,86	
diA03W015	1,000	ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	77,83	77,83	
diA03G020	1,368	m3	H.ARM. HA-30/P/40/Ila V.MANUAL	222,66	304,60	
diM02GE010	0,500	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	17,80	
TOTAL PARTIDA .....						1.069,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU13BAA020		ud	<b>APOYO C-1000 COND.B.TENSIÓN h=16 m.</b> Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 16 m., para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 1,20x1,00 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-30/P/40/Ila, placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	4,000	h	Cuadrilla A	47,23	188,92	
diA00X050	2,400	m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	60,07	
diA03W015	1,000	ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	77,83	77,83	
diA03G020	2,400	m3	H.ARM. HA-30/P/40/Ila V.MANUAL	222,66	534,38	
diP15AH060	1,000	ud	Apoyo C-1000 h=16 m.	520,03	520,03	
diM02GE010	0,800	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	28,47	
TOTAL PARTIDA .....						1.409,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BAA030	ud	<b>APOYO C-1000 COND.B.TENSIÓN h=20 m.</b> Suministro y colocación de apoyo en celosía C-1000 con altura 20 m., para conducciones de líneas de baja tensión, incluso excavación de pozo de 1,40x1,20 m. y una profundidad de 2,00 m.; relleno de hormigón HA-30/P/40/IIa, placa de anclaje 40x40x3 cm., i/transporte de tierras a vertedero, maquinaria de elevación i/p.p. de medios auxiliares.			
diO01OA090	4,500 h	Cuadrilla A	47,23	212,54	
diA00X050	3,360 m3	EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D.	25,03	84,10	
diA03W015	1,000 ud	PLACA CIMEN.40x40x3cm. C/PERN.	77,83	77,83	
diA03G020	3,360 m3	H.ARM. HA-30/P/40/IIa V.MANUAL	222,66	748,14	
diP15AH065	1,000 ud	Apoyo C-1000 h=20 m.	656,18	656,18	
diM02GE010	1,100 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	39,15	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1.817,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

### SUBAPARTADO diU13BP PROTECCIONES

#### ELEMENTO diU13BPM ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

diU13BPM010	ud	<b>ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF.</b> Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según normas de la Cía. Suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	18,50	18,50	
diP15FB050	1,000 ud	Módulo medida 2 cont. monof.	132,42	132,42	
diP15FB080	1,000 ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	132,33	132,33	
diP15FB090	1,000 ud	Cableado de módulos	11,99	11,99	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	315,00	4,73	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>319,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU13BPM020	ud	<b>ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF.</b> Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	18,50	18,50	
diP15FB060	1,000 ud	Módulo medida 2 cont. trif.	173,81	173,81	
diP15FB080	1,000 ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	132,33	132,33	
diP15FB090	1,000 ud	Cableado de módulos	11,99	11,99	
%PM0150	1,500 %	Pequeño material	356,40	5,35	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>361,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BPM030		ud	<b>ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R</b> Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetalicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetalicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	18,50	
diP15FB070	1,000	ud	Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R.	305,79	305,79	
diP15FB080	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	132,33	132,33	
diP15FB090	1,000	ud	Cableado de módulos	11,99	11,99	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	488,40	7,33	
TOTAL PARTIDA.....						495,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ELEMENTO diU13BPB ARMARIOS BTV

diU13BPB010		ud	<b>ARMARIO DISTRIB. (BTV) 3 BASES</b> Armario de distribución para 3 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetalicas de 240 mm2, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	18,50	
diP15CB020	1,000	ud	BTV para 3 zócalos tripolares bast.250A	282,18	282,18	
diP15CB090	1,000	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	415,97	415,97	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	736,40	11,05	
TOTAL PARTIDA.....						747,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU13BPB020		ud	<b>ARMARIO DISTRIB. (BTV) 4 BASES</b> Armario de distribución para 4 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 4 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetalicas de 240 mm2, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	18,50	
diP15CB030	1,000	ud	BTV para 4 zócalos tripolares bast.250A	388,70	388,70	
diP15CB090	1,000	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	415,97	415,97	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	842,90	12,64	
TOTAL PARTIDA.....						855,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BPB030		ud	<b>ARMARIO DISTRIB. (BTV) 6 BASES</b> Armario de distribución para 6 bases tripolares verticales (BTV), formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 6 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2 y bornes bimetalicas de 240 mm2, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	18,50	
diP15CB040	1,000	ud	BTV para 6 zócalos tripolares bast.250A	486,05	486,05	
diP15CB090	1,000	ud	Armario poliéster 1000x750 mm	415,97	415,97	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	940,30	14,10	
TOTAL PARTIDA .....						954,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO diU13BPD ARMARIOS DE MEDIDA INDIRECTA

diU13BPD010		ud	<b>EQUIPO MEDIDA IND. B.T.</b> Equipo de medida indirecta en baja tensión formado por: Armario de poliéster de 750x500 mm., 3 transformadores de intensidad de relación x/5 A., 1 contador trifásico 4 hilos 3x380/220 V., para energía activa doble tarifa con maxímetro, y conexión a transformador de relación x/5A., contador trifásico 4 hilos 3x380/220 V., para energía reactiva y 1 reloj conmutador de doble tarifa, instalado.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	37,00	
diP15CB100	2,000	ud	Armario poliéster 750x500 mm	271,05	542,10	
diP15DC030	3,000	ud	Transform. inten. x/5 A	33,25	99,75	
diP15DC020	1,000	ud	Reloj conmutador d.tarifa	277,98	277,98	
diP15DC040	1,000	ud	Conta. reactiva trifásico 15-60A	248,40	248,40	
diP15DC010	1,000	ud	Cont.trif.d.tarif. acti.x/5A max	481,07	481,07	
diP15FB090	1,000	ud	Cableado de módulos	11,99	11,99	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	1.737,80	26,07	
TOTAL PARTIDA .....						1.763,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU13BPD020		ud	<b>ARMARIO MED.INDIR. C/TRANSF.INT.</b> Armario para 1 suministro trifásico medida indirecta con transformador de intensidad, para intemperie formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj y bloque de bornes de comprobación; un módulo inferior para protección y para ubicación de los transformadores de intensidad, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de intensidad con 6 bornes bimetalicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos hasta 630 A. y una conexión de neutro; incluso cableado entre transformadores y contadores con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados, cableado entre interruptor y transformadores de intensidad con conductor de 0,1/6 kV de secciones en función de la potencia contratada, instalada, transporte, montaje y conexionado.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	18,50	
diP15FB100	1,000	ud	Módulo medida indirecta	320,86	320,86	
diP15FB090	1,000	ud	Cableado de módulos	11,99	11,99	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	371,10	5,57	
TOTAL PARTIDA .....						376,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO diU13BW CUADROS DE ALUMBRADO						
diU13BW010	ud		CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.			
			Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.			
diO01OB240	4,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	79,08	
diO01OB250	4,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	74,00	
diP15FB040	1,000	ud	Arm. puerta 1000x800x250	207,68	207,68	
diP15FB080	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	132,33	132,33	
diP15FH282	1,000	ud	PIA 4x32A, 6/15kA curva C	74,47	74,47	
diP15FH272	2,000	ud	PIA 4x25A, 6/15kA curva C	70,42	140,84	
diP15FO125	2,000	ud	Contactador tetrapolar 40 A.	34,16	68,32	
diP15FE761	1,000	ud	Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA	14,83	14,83	
diP15FD040	2,000	ud	Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC	128,60	257,20	
diP15FD010	1,000	ud	Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC	49,37	49,37	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	1.098,10	16,47	

TOTAL PARTIDA ..... 1.114,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13BW020	ud		CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 4 SAL.			
			Cuadro de mando para alumbrado público, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.			
diO01OB240	5,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	98,85	
diO01OB250	5,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	92,50	
diP15FB040	1,000	ud	Arm. puerta 1000x800x250	207,68	207,68	
diP15FH282	1,000	ud	PIA 4x32A, 6/15kA curva C	74,47	74,47	
diP15FH272	6,000	ud	PIA 4x25A, 6/15kA curva C	70,42	422,52	
diP15FB080	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	132,33	132,33	
diP15FO125	2,000	ud	Contactador tetrapolar 40 A.	34,16	68,32	
diP15FE761	1,000	ud	Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA	14,83	14,83	
diP15FD040	2,000	ud	Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC	128,60	257,20	
diP15FD010	1,000	ud	Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC	49,37	49,37	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	1.418,10	21,27	
				TOTAL PARTIDA .....	1.439,34	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BW030		ud	<b>CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 6 SAL.</b> Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.			
diO01OB240	6,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	118,62	
diO01OB250	6,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	111,00	
diP15FB040	1,000	ud	Arm. puerta 1000x800x250	207,68	207,68	
diP15FH282	1,000	ud	PIA 4x32A, 6/15kA curva C	74,47	74,47	
diP15FH272	8,000	ud	PIA 4x25A, 6/15kA curva C	70,42	563,36	
diP15FE761	1,000	ud	Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA	14,83	14,83	
diP15FO125	2,000	ud	Contactador tetrapolar 40 A.	34,16	68,32	
diP15FB080	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	132,33	132,33	
diP15FD040	3,000	ud	Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC	128,60	385,80	
diP15FD010	2,000	ud	Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC	49,37	98,74	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	1.775,20	26,63	
TOTAL PARTIDA .....						1.801,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU13BW040		ud	<b>CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL.</b> Cuadro de mando para alumbrado público, para 8 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.			
diO01OB240	7,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	138,39	
diO01OB250	7,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	129,50	
diP15FB040	1,000	ud	Arm. puerta 1000x800x250	207,68	207,68	
diP15FH282	1,000	ud	PIA 4x32A, 6/15kA curva C	74,47	74,47	
diP15FH272	10,000	ud	PIA 4x25A, 6/15kA curva C	70,42	704,20	
diP15FE761	1,000	ud	Interruptor magnetotérmico 2x10 A 6 kA	14,83	14,83	
diP15FO125	2,000	ud	Contactador tetrapolar 40 A.	34,16	68,32	
diP15FB080	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	132,33	132,33	
diP15FD040	4,000	ud	Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA AC	128,60	514,40	
diP15FD010	1,000	ud	Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA AC	49,37	49,37	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	2.033,50	30,50	
TOTAL PARTIDA .....						2.063,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBPARTADO diU13BZ ARQUETAS DE REGISTRO						
diU13BZ010		ud	ARQ.PREF.POLIPROP. 35x35x60 S/FONDO			
			Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostant sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm. con tapa y marco de polipropileno, marca Hidrostant resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.			
diO01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,46	8,73	
diP01AA020	0,010	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	0,15	
diP15AA005	1,000	ud	Tapa polietileno 125kN 40x40	33,55	33,55	
diP02EAR005	1,000	ud	Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo	26,10	26,10	
TOTAL PARTIDA .....						73,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU13BZ020		ud	ARQ.PREF.POLIPROP. 45x45x60 cm.			
			Arqueta prefabricada polipropileno Hidrostant de 45x45x60 cm., incluso marco y tapa de fundición clase B-125 de 50x50 cm. Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
diO01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,46	8,73	
diP02EAR020	1,000	ud	Arqueta PP c/fondo 45x45x60cm	77,60	77,60	
diP01AA020	0,020	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	0,29	
diP15AA019	1,000	ud	Cerco 45x45 cm y tapa fundición	41,29	41,29	
TOTAL PARTIDA .....						133,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

diU13BZ030		ud	ARQ.PREF.POLIPROP. 58x58x60 cm.			
			Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostant con o sin fondo, de medidas interiores 58x58x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.			
diO01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,46	8,73	
diP02EAR030	1,000	ud	Arqueta PP c/fondo 58x58x60cm	103,35	103,35	
diP01AA020	0,020	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	0,29	
diP15AA018	1,000	ud	Cerco 58x58 cm y tapa fundición	47,24	47,24	
TOTAL PARTIDA .....						164,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU13BZ040		ud	ARQ.PREF.POLIPROP. 68x68x80 cm.			
			Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostant con o sin fondo, de medidas interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.			
diO01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,46	8,73	
diP02EAR040	1,000	ud	Arqueta PP c/fondo 88x68x80cm	119,96	119,96	
diP01AA020	0,020	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	0,29	
diP15AA017	1,000	ud	Cerco 68x68 cm y tapa fundición	50,67	50,67	
TOTAL PARTIDA .....						184,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13BZ050		ud	ARQ.PREF.POLIPROP. 126x58x60 cm. Arqueta eléctrica de carreteras fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostant con o sin fondo, de medidas interiores 126x58x60 cm., con tapa y marco de fundición dúctil incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.			
diO01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,46	8,73	
diP02EAR050	1,000	ud	Arq.cuadrada poliprop.126x58x60 cm.	139,10	139,10	
diP01AA020	0,020	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	0,29	
diP15AA016	1,000	ud	Cerco 126x58 cm y tapa fundición	65,23	65,23	
TOTAL PARTIDA .....						218,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO diU13F MONTAJES Y DESMONTAJES

diU13F090		ud	MONTAJE O DESMONTAJE BRAZO MURAL HASTA 7,40 M Montaje o desmontaje de brazo mural y luminaria hasta 7.40 m de altura, incluyendo accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposición de pavimento, etc.			
diO01OB250	0,167	h	Oficial 2ª electricista	18,50	3,09	
diO01OB260	0,167	h	Ayudante electricista	18,50	3,09	
diM02GE010	0,167	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	5,94	
TOTAL PARTIDA .....						12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

diU13F100		ud	MONTAJE O DESMONTAJE BRAZO MURAL 7,5-9M Montaje o desmontaje de brazo mural y luminaria desde 7.50 m a 9 m de altura, incluyendo accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposición de pavimento, etc.			
diO01OB250	0,178	h	Oficial 2ª electricista	18,50	3,29	
diO01OB260	0,178	h	Ayudante electricista	18,50	3,29	
diM02GE010	0,178	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	6,34	
TOTAL PARTIDA .....						12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU13F110		ud	MONTAJE O DESMONTAJE BRAZO MURAL 9,5-12 M Montaje o desmontaje de brazo mural y luminaria desde 9.50 m a 12 m de altura, incluyendo accesorios, líneas de alimentación, repaso de fachada, reposición de pavimento, etc.			
diO01OB250	0,252	h	Oficial 2ª electricista	18,50	4,66	
diO01OB260	0,251	h	Ayudante electricista	18,50	4,64	
diM02GE010	0,251	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	8,93	
TOTAL PARTIDA .....						18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU13F120		ud	MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA HASTA 12 M Montaje o desmontaje de luminaria, hasta 12 m de altura.			
diO01OB250	0,107	h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,98	
diO01OB260	0,107	h	Ayudante electricista	18,50	1,98	
diM02GE010	0,107	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	3,81	
TOTAL PARTIDA .....						7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU13F130		ud	MONTAJE O DESMONTAJE LUMINARIA MÁS DE 12 M Montaje o desmontaje de luminaria a más de 12 m de altura.			
diO01OB250	0,123	h	Oficial 2ª electricista	18,50	2,28	
diO01OB260	0,123	h	Ayudante electricista	18,50	2,28	
diM02GE010	0,123	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	4,38	
TOTAL PARTIDA .....						8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13F140		ud	<b>MONTAJE/DESMONTAJE EQUIPO LUMINARIA</b>			
			Montaje o desmontaje de equipo de luminaria, incluido materiales y excluido equipo.			
diO01OB250	0,268	h	Oficial 2º electricista	18,50	4,96	
diM02GE010	0,268	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	9,54	
TOTAL PARTIDA .....						14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU13F150		ud	<b>MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 8,5 M</b>			
			Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 8.5 m de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.			
diO01OB250	0,535	h	Oficial 2º electricista	18,50	9,90	
diO01OB260	0,535	h	Ayudante electricista	18,50	9,90	
diM02GE010	0,535	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	19,04	
TOTAL PARTIDA .....						38,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU13F160		ud	<b>MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 10,5 M</b>			
			Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 10.5 m de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.			
diO01OB250	0,834	h	Oficial 2º electricista	18,50	15,43	
diO01OB260	0,834	h	Ayudante electricista	18,50	15,43	
diM02GE010	0,334	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	11,89	
TOTAL PARTIDA .....						42,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU13F170		ud	<b>MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 14,5 M</b>			
			Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 14.5 m de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.			
diO01OB250	1,036	h	Oficial 2º electricista	18,50	19,17	
diO01OB260	1,036	h	Ayudante electricista	18,50	19,17	
diM02GE010	0,377	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	13,42	
TOTAL PARTIDA .....						51,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU13F180		ud	<b>MONTAJE O DESMONTAJE BÁCULO HASTA 20 M</b>			
			Montaje o desmontaje de báculo metálico, incluida luminaria, hasta 20 m de altura. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.			
diO01OB250	1,595	h	Oficial 2º electricista	18,50	29,51	
diO01OB260	1,595	h	Ayudante electricista	18,50	29,51	
diM02GE010	1,595	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	56,77	
TOTAL PARTIDA .....						115,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13F190		ud	<b>DESMONTAJE POSTE HORMIGÓN</b>			
			Desmontaje de poste de hormigón, incluso luminaria. Incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de cimentación.			
diO01OB250	0,769	h	Oficial 2º electricista	18,50	14,23	
diO01OB260	0,769	h	Ayudante electricista	18,50	14,23	
diM02GE010	0,342	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	12,17	
TOTAL PARTIDA .....						40,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13F200		ud	<b>DESMONTAJE POSTE MADERA SIN HORMIGONADO</b> Desmontaje de poste de madera hasta 10 m (sin hormigonar), incluida luminaria. Incluyendo carga o acopio en obra y reposición de pavimento.			
diO01OB250	0,372	h	Oficial 2º electricista	18,50	6,88	
diO01OB260	0,372	h	Ayudante electricista	18,50	6,88	
diM02GE010	0,165	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	5,87	
TOTAL PARTIDA .....						19,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU13F210		ud	<b>DESMONTAJE POSTE MADERA HORMIGÓN</b> Desmontaje de poste de madera hasta 10 m (hormigonado), incluida luminaria y zancas y excluyendo demolición de cimentación.			
diO01OB250	0,459	h	Oficial 2º electricista	18,50	8,49	
diO01OB260	0,459	h	Ayudante electricista	18,50	8,49	
diM02GE010	0,183	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	6,51	
TOTAL PARTIDA .....						23,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13F220		ud	<b>DESMONTAJE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA</b> Desmontaje de acometida subterránea, incluyendo reposición de pavimento.			
diO01OB250	1,591	h	Oficial 2º electricista	18,50	29,43	
diO01OB260	1,591	h	Ayudante electricista	18,50	29,43	
TOTAL PARTIDA .....						58,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU13F230		ud	<b>DESMONTAJE CENTRO MANDO CON ARMARIO</b> Desmontaje y transporte de centro de mando, con todos sus elementos, con armario, sin incluir demolición de la base del armario e incluyendo accesorios y repaso de canalizaciones en muro o subterráneas.			
diO01OB250	3,293	h	Oficial 2º electricista	18,50	60,92	
diO01OB260	3,293	h	Ayudante electricista	18,50	60,92	
TOTAL PARTIDA .....						121,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU13F240		ud	<b>DESMONTAJE CENTRO MANDO SIN ARMARIO</b> Desmontaje y transporte de centro de mando, con todos sus elementos, sin armario, sin incluir demolición de la base del armario e incluyendo reposición de pavimento y repaso de canalizaciones en muro o subterráneas.			
diO01OB250	1,768	h	Oficial 2º electricista	18,50	32,71	
diO01OB260	1,768	h	Ayudante electricista	18,50	32,71	
TOTAL PARTIDA .....						65,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU13F250		ud	<b>MONTAJE O DESMONTAJE COLUMNA 4 M</b> Montaje o desmontaje de columna de 4 m. con su globo y línea de alimentación, incluyendo carga o acopio en obra y excluyendo demolición de la cimentación.			
diO01OB250	0,267	h	Oficial 2º electricista	18,50	4,94	
diO01OB260	0,267	h	Ayudante electricista	18,50	4,94	
diM02GE010	0,178	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	6,34	
TOTAL PARTIDA .....						16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU13H CENTROS DE TRANSFORMACIÓN						
diU13H010		ud	SECCIONADOR 24 KV 400A			
			Seccionador de 24 kV, 400 A., 3 P., de interior, con anclaje y cuchillas de p.a.t., incluido pequeño material, instalado.			
diO01OB240	8,268	h	Oficial 1ª electricista	19,77	163,46	
diO01OB250	8,268	h	Oficial 2ª electricista	18,50	152,96	
diP15AH335	1,000	ud	Seccionador 24 kV 400 A	207,12	207,12	
TOTAL PARTIDA.....						523,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
diU13H020		ud	MANDO ENCLAVAMIENTO			
			Mando por manivela o palanca con varillas y cerradura para enclavamiento, incluido pequeño material, instalado.			
diO01OB240	1,968	h	Oficial 1ª electricista	19,77	38,91	
diO01OB250	1,968	h	Oficial 2ª electricista	18,50	36,41	
diP15AH340	1,000	ud	Mando enclavamiento	215,66	215,66	
TOTAL PARTIDA.....						290,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU13H030		ud	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO RUPTOFUSIBLE			
			Interruptor automático ruptofusible, 24 kV, 400 A., 3 P., con base para tres fusibles de hasta 125 A. con espacio para relés térmicos directos, con disparo automático, con anclaje, incluido pequeño material e instalado.			
diO01OB240	7,928	h	Oficial 1ª electricista	19,77	156,74	
diO01OB250	7,928	h	Oficial 2ª electricista	18,50	146,67	
diP15AH345	1,000	ud	Interruptor automático ruptofusible	1.257,76	1.257,76	
TOTAL PARTIDA.....						1.561,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
diU13H040		ud	BLOQUE CONTACTOS AUXILIARES			
			Bloque de contactos auxiliares, 4 circuitos de 16 A. para interruptores-seccionadores, instalado.			
diO01OB240	0,545	h	Oficial 1ª electricista	19,77	10,77	
diO01OB250	0,545	h	Oficial 2ª electricista	18,50	10,08	
diP15AH350	1,000	ud	Bloque contactos auxiliares	34,46	34,46	
TOTAL PARTIDA.....						55,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
diU13H050		ud	BOBINA ACCIONAMIENTO SECCIONADORES			
			Bobina de accionamiento de seccionadores o interruptores instalada.			
diO01OB240	1,566	h	Oficial 1ª electricista	19,77	30,96	
diO01OB250	1,566	h	Oficial 2ª electricista	18,50	28,97	
diP15AH355	1,000	ud	Bobina accionamiento seccionadores	19,61	19,61	
TOTAL PARTIDA.....						79,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
diU13H060		ud	JUEGO 3 RELÉS TÉRMICOS			
			Juego de 3 relés térmicos directos con timonería, instalados.			
diO01OB240	1,501	h	Oficial 1ª electricista	19,77	29,67	
diO01OB250	1,501	h	Oficial 2ª electricista	18,50	27,77	
diP15AH360	1,000	ud	Juego 3 relés térmicos	269,54	269,54	
TOTAL PARTIDA.....						326,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU13H070		ud	CARTUCHO FUSIBLE 24 KV 50A			
			Cartucho fusible 24 kV y 50 A., instalado, incluido soporte.			
diO01OB240	0,545	h	Oficial 1ª electricista	19,77	10,77	
diO01OB250	0,545	h	Oficial 2ª electricista	18,50	10,08	
diP15AH365	1,000	ud	Cartucho fusible 24 kV 50 A	75,11	75,11	
TOTAL PARTIDA.....						95,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H080		ud	<b>TRANSFORMADOR INTENSIDAD</b>			
			Transformador de intensidad de 24 kV y de relación hasta 100/5 A., 15 VA., cl. 0.5, instalado.			
diO01OB240	1,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	29,66	
diO01OB250	1,500	h	Oficial 2ª electricista	18,50	27,75	
diP15BC066	1,000	ud	Transformador intensidad	316,27	316,27	
TOTAL PARTIDA .....						373,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU13H090		ud	<b>TRANSFORMADOR TENSIÓN</b>			
			Transformador de tensión, de 24 kV/110 V 50 VA., cl. 0.5, instalado.			
diO01OB240	1,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	29,66	
diO01OB250	1,500	h	Oficial 2ª electricista	18,50	27,75	
diP15BC067	1,000	ud	Transformador tensión	481,12	481,12	
TOTAL PARTIDA .....						538,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU13H100		ud	<b> AISLADOR RESINA EPOXI</b>			
			Aislador en resina epoxi, de 24 kV, instalado.			
diO01OB240	0,474	h	Oficial 1ª electricista	19,77	9,37	
diO01OB250	0,474	h	Oficial 2ª electricista	18,50	8,77	
diP15AH370	1,000	ud	Aislador resina epoxi	8,90	8,90	
TOTAL PARTIDA .....						27,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU13H110		m	<b> CONDUCTOR UNIPOLAR 1X50MM2</b>			
			Conductor unipolar 1 x 50 mm2 de Al, tipo EHV 12/20 kV, instalado en zanja o grapado.			
diO01OB240	0,035	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,69	
diO01OB250	0,035	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,65	
diP15AD130	1,000	m	Conductor unipolar 1x50 mm2	3,14	3,14	
diP15AH120	1,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
TOTAL PARTIDA .....						4,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU13H120		m	<b> CONDUCTOR UNIPOLAR 1X95MM2</b>			
			Conductor unipolar 1 x 95 mm2 de Al, tipo EHV 12/20 kV, instalado en zanja o grapado.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diP15AD140	1,000	m	Conductor unipolar 1x95 mm2	5,54	5,54	
diP15AH120	1,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
TOTAL PARTIDA .....						7,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

diU13H130		ud	<b> TERMINAL CABLE 12/20 KV</b>			
			Terminal para cable de 12/20 kV para conductores de Al. de 1 x 50 y 1 x 95 mm2, aislamiento plástico con botella prefabricada, instalado.			
diO01OB240	1,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	29,66	
diO01OB250	1,500	h	Oficial 2ª electricista	18,50	27,75	
diP15AH375	1,000	ud	Terminal cable 12/20 kV	16,96	16,96	
TOTAL PARTIDA .....						74,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H140	ud	<b>CUADRO ALARMAS TRANSFORMADOR</b> Cuadro con dos alarmas de transformador y dos niveles, con dos relés de cartel y sirena, interruptores de paro, relés auxiliares, etc., incluido cableado hasta transformador y alimentación, instalado.			
diO01OB240	2,000 h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diP15AH380	1,000 ud	Cuadro alarmas transformador	269,12	269,12	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>345,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU13H150	kg	<b>HERRAJE SUJECCIÓN APARATOS</b> Herraje para sujeción de aparatos, contruidos y montados, con capa antioxidante y capa plástica.			
diO01OB240	0,050 h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050 h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diP15AH385	1,000 kg	Herraje sujeción aparatos	0,26	0,26	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU13H160	ud	<b>PLACA "HOMBRE FULMINADO"</b> Placa de "hombre fulminado", instalada.			
diO01OB260	0,010 h	Ayudante electricista	18,50	0,19	
diP15AH390	1,000 ud	Placa "Hombre Fulminado"	3,18	3,18	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU13H170	ud	<b>PLACA "PRIMEROS AUXILIOS"</b> Placa de "primeros auxilios", instalada.			
diO01OB260	0,010 h	Ayudante electricista	18,50	0,19	
diP15AH395	1,000 ud	Placa "Primeros Auxilios"	3,18	3,18	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU13H180	ud	<b>PÉRTIGA AISLANTE 24 KV</b> Pértiga aislante para 24 kV con señalización de presencia de tensión y soporte de pared, instalada.			
diO01OB260	0,010 h	Ayudante electricista	18,50	0,19	
diP15AH400	1,000 ud	Pértiga aislante 24 kV	122,18	122,18	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>122,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU13H190	ud	<b>TABURETE AISLANTE 24 KV</b> Taburete aislante 24 kV.			
diO01OB260	0,010 h	Ayudante electricista	18,50	0,19	
diP15AH405	1,000 ud	Taburete aislante 24 kV	72,64	72,64	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>72,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU13H200	ud	<b>JUEGO PINZAS PUESTA A TIERRA</b> Juego de pinzas y cables de puesta a tierra con soporte, instalado.			
diO01OB260	0,010 h	Ayudante electricista	18,50	0,19	
diP15AH410	1,000 ud	Juego pinzas puesta a tierra	157,43	157,43	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>157,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H210		ud	<b>JUEGO DE GUANTES 24 KV</b>			
			Juego de guantes 24 kV.			
diO01OB260	0,010	h	Ayudante electricista	18,50	0,19	
diP15AH415	1,000	ud	Juego guantes 24 kV	55,70	55,70	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>55,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13H220		ud	<b>CERRADURA ENCLAVAMIENTO</b>			
			Cerradura de enclavamiento normalizada, instalada.			
diO01OB240	0,602	h	Oficial 1ª electricista	19,77	11,90	
diO01OB250	0,602	h	Oficial 2ª electricista	18,50	11,14	
diP15AH420	1,000	ud	Cerradura enclavamiento	22,63	22,63	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>45,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU13H230		ud	<b>EXTRACTOR AIRE</b>			
			Extractor de aire y soporte con rejilla de 0.5 CV, incluida la línea de alimentación, protección eléctrica, termostato de ambiente e interruptor manual de accionamiento, etc., instalado.			
diO01OB240	1,504	h	Oficial 1ª electricista	19,77	29,73	
diO01OB250	1,504	h	Oficial 2ª electricista	18,50	27,82	
diP15AH425	1,000	ud	Extractor aire	219,85	219,85	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>277,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU13H240		ud	<b>BOMBA ACHIQUE 1,5 CV</b>			
			Bomba de achique de 1.5 CV sumergible, incluida la línea de alimentación, protección eléctrica y automatismo de accionamiento con interruptores de nivel, totalmente instalada.			
diO01OB240	0,845	h	Oficial 1ª electricista	19,77	16,71	
diO01OB250	0,845	h	Oficial 2ª electricista	18,50	15,63	
diP15AH430	1,000	ud	Bomba achique 1,5 CV	493,89	493,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>526,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU13H250		ud	<b>TRANSFORMADOR 15/20KV/25KVA</b>			
			Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 25 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	12,989	h	Oficial 1ª electricista	19,77	256,79	
diO01OB250	12,989	h	Oficial 2ª electricista	18,50	240,30	
diM02GE010	4,871	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	173,36	
diP15BC001	1,000	ud	Transf.bañó aceite 25 KVA	2.452,91	2.452,91	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>3.129,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU13H260		ud	<b>TRANSFORMADOR 15/20KV/50KVA</b>			
			Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 50 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	13,300	h	Oficial 1ª electricista	19,77	262,94	
diO01OB250	13,300	h	Oficial 2ª electricista	18,50	246,05	
diM02GE010	4,655	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	165,67	
diP15BC002	1,000	ud	Transf.bañó aceite 50 KVA	2.804,65	2.804,65	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>3.485,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H280		ud	<b>TRANSFORMADOR 15/20KV/100KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 100 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,453	h	Oficial 1ª electricista	19,77	285,74	
diO01OB250	14,453	h	Oficial 2ª electricista	18,50	267,38	
diM02GE010	3,854	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	137,16	
diP15BC003	1,000	ud	Transf.baño aceite 100 KVA	3.279,58	3.279,58	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						3.976,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU13H300		ud	<b>TRANSFORMADOR 15KV/160KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 160 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,454	h	Oficial 1ª electricista	19,77	285,76	
diO01OB250	14,454	h	Oficial 2ª electricista	18,50	267,40	
diM02GE010	3,854	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	137,16	
diP15BC004	1,000	ud	Transf.baño aceite 160 KVA	4.386,02	4.386,02	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						5.082,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU13H310		ud	<b>TRANSFORMADOR 15KV/200KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 200 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	15,154	h	Oficial 1ª electricista	19,77	299,59	
diO01OB250	15,154	h	Oficial 2ª electricista	18,50	280,35	
diM02GE010	3,367	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	119,83	
diP15BC005	1,000	ud	Transf.baño aceite 200 KVA	4.597,90	4.597,90	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						5.303,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU13H320		ud	<b>TRANSFORMADOR 15KV/250KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 250 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	15,155	h	Oficial 1ª electricista	19,77	299,61	
diO01OB250	15,155	h	Oficial 2ª electricista	18,50	280,37	
diM02GE010	3,368	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	119,87	
diP15BC006	1,000	ud	Transf.baño aceite 250 KVA	6.137,48	6.137,48	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						6.843,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU13H330		ud	<b>TRANSFORMADOR 15KV/315KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 315 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	15,154	h	Oficial 1ª electricista	19,77	299,59	
diO01OB250	15,154	h	Oficial 2ª electricista	18,50	280,35	
diM02GE010	3,368	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	119,87	
diP15BC007	1,000	ud	Transf.baño aceite 315 KVA	6.606,14	6.606,14	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						7.312,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H340		ud	<b>TRANSFORMADOR 15KV/400KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 400 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	13,969	h	Oficial 1º electricista	19,77	276,17	
diO01OB250	13,969	h	Oficial 2º electricista	18,50	258,43	
diM02GE010	4,191	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	149,16	
diP15BC008	1,000	ud	Transf.baño aceite 400 KVA	6.904,68	6.904,68	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						7.594,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU13H350		ud	<b>TRANSFORMADOR 15KV/500KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 500 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	13,969	h	Oficial 1º electricista	19,77	276,17	
diO01OB250	13,969	h	Oficial 2º electricista	18,50	258,43	
diM02GE010	4,191	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	149,16	
diP15BC009	1,000	ud	Transf.baño aceite 500 KVA	8.054,91	8.054,91	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						8.744,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU13H360		ud	<b>TRANSFORMADOR 15KV/630KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 630 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,709	h	Oficial 1º electricista	19,77	290,80	
diO01OB250	14,709	h	Oficial 2º electricista	18,50	272,12	
diM02GE010	3,677	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	130,86	
diP15BC010	1,000	ud	Transf.baño aceite 630 KVA	9.626,35	9.626,35	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						10.326,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU13H370		ud	<b>TRANSFORMADOR 15KV/800KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 800 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,709	h	Oficial 1º electricista	19,77	290,80	
diO01OB250	14,709	h	Oficial 2º electricista	18,50	272,12	
diM02GE010	3,677	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	130,86	
diP15BC011	1,000	ud	Transf.baño aceite 800 KVA	10.918,03	10.918,03	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						11.618,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU13H380		ud	<b>TRANSFORMADOR 15KV/1000KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 1000 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,453	h	Oficial 1º electricista	19,77	285,74	
diO01OB250	14,453	h	Oficial 2º electricista	18,50	267,38	
diM02GE010	3,854	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	137,16	
diP15BC012	1,000	ud	Transf.baño aceite 1000 KVA	12.695,10	12.695,10	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						13.391,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H390		ud	<b>TRANSFORMADOR 15KV/1250KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 1250 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,453	h	Oficial 1ª electricista	19,77	285,74	
diO01OB250	14,453	h	Oficial 2ª electricista	18,50	267,38	
diM02GE010	3,854	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	137,16	
diP15BC085	1,000	ud	Transf.baño aceite 1250 KVA	13.308,32	13.308,32	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						14.004,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU13H400		ud	<b>TRANSFORMADOR 15KV/1600KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 1600 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	15,154	h	Oficial 1ª electricista	19,77	299,59	
diO01OB250	15,154	h	Oficial 2ª electricista	18,50	280,35	
diM02GE010	3,368	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	119,87	
diP15BC087	1,000	ud	Transf.baño aceite 1600 KVA	14.268,59	14.268,59	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						14.974,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU13H410		ud	<b>TRANSFORMADOR 15KV/2000KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, de 2000 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	15,154	h	Oficial 1ª electricista	19,77	299,59	
diO01OB250	15,154	h	Oficial 2ª electricista	18,50	280,35	
diM02GE010	3,368	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	119,87	
diP15BC089	1,000	ud	Transf.baño aceite 2000 KVA	16,42	16,42	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						722,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU13H420		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/25KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 25 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,453	h	Oficial 1ª electricista	19,77	285,74	
diO01OB250	14,453	h	Oficial 2ª electricista	18,50	267,38	
diM02GE010	3,854	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	137,16	
diP15BC013	1,000	ud	Transf.baño silicona 25 KVA	3.068,74	3.068,74	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						3.765,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU13H430		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/50KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 50 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,454	h	Oficial 1ª electricista	19,77	285,76	
diO01OB250	14,454	h	Oficial 2ª electricista	18,50	267,40	
diM02GE010	3,854	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	137,16	
diP15BC014	1,000	ud	Transf.baño silicona 50 KVA	3.500,86	3.500,86	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						4.197,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H440		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/75KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 75 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,453	h	Oficial 1ª electricista	19,77	285,74	
diO01OB250	14,453	h	Oficial 2ª electricista	18,50	267,38	
diM02GE010	3,854	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	137,16	
diP15BC015	1,000	ud	Transf.baño silicona 75 KVA	3.976,83	3.976,83	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						4.673,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU13H450		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/100KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 100 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,454	h	Oficial 1ª electricista	19,77	285,76	
diO01OB250	14,454	h	Oficial 2ª electricista	18,50	267,40	
diM02GE010	3,854	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	137,16	
diP15BC016	1,000	ud	Transf.baño silicona 100 KVA	4.239,89	4.239,89	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						4.936,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU13H460		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/125KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 125 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,453	h	Oficial 1ª electricista	19,77	285,74	
diO01OB250	14,453	h	Oficial 2ª electricista	18,50	267,38	
diM02GE010	3,854	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	137,16	
diP15BC017	1,000	ud	Transf.baño silicona 125 KVA	4.840,04	4.840,04	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						5.536,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU13H470		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/160KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 160 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,453	h	Oficial 1ª electricista	19,77	285,74	
diO01OB250	14,453	h	Oficial 2ª electricista	18,50	267,38	
diM02GE010	3,854	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	137,16	
diP15BC019	1,000	ud	Transf.baño silicona 160 KVA	5.185,54	5.185,54	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						5.882,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H480		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/200KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 200 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	15,153	h	Oficial 1ª electricista	19,77	299,57	
diO01OB250	15,153	h	Oficial 2ª electricista	18,50	280,33	
diM02GE010	3,367	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	119,83	
diP15BC020	1,000	ud	Transf.baño silicona 200 KVA	5.423,52	5.423,52	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>6.129,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU13H490		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/250KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 250 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	15,154	h	Oficial 1ª electricista	19,77	299,59	
diO01OB250	15,154	h	Oficial 2ª electricista	18,50	280,35	
diM02GE010	3,368	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	119,87	
diP15BC021	1,000	ud	Transf.baño silicona 250 KVA	6.137,48	6.137,48	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>6.843,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13H500		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/315KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 315 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	15,154	h	Oficial 1ª electricista	19,77	299,59	
diO01OB250	15,154	h	Oficial 2ª electricista	18,50	280,35	
diM02GE010	3,368	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	119,87	
diP15BC022	1,000	ud	Transf.baño silicona 315 KVA	6.628,07	6.628,07	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7.334,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU13H510		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/400KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 400 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	13,970	h	Oficial 1ª electricista	19,77	276,19	
diO01OB250	13,970	h	Oficial 2ª electricista	18,50	258,45	
diM02GE010	4,191	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	149,16	
diP15BC023	1,000	ud	Transf.baño silicona 400 KVA	8.274,65	8.274,65	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>8.964,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H520		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/500KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 500 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	13,969	h	Oficial 1ª electricista	19,77	276,17	
diO01OB250	13,969	h	Oficial 2ª electricista	18,50	258,43	
diM02GE010	4,191	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	149,16	
diP15BC024	1,000	ud	Transf.baño silicona 500 KVA	8.950,49	8.950,49	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						9.640,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU13H530		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/630KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 630 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,708	h	Oficial 1ª electricista	19,77	290,78	
diO01OB250	14,708	h	Oficial 2ª electricista	18,50	272,10	
diM02GE010	3,677	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	130,86	
diP15BC025	1,000	ud	Transf.baño silicona 630 KVA	10.028,20	10.028,20	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						10.728,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

diU13H540		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/800KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 800 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,709	h	Oficial 1ª electricista	19,77	290,80	
diO01OB250	14,709	h	Oficial 2ª electricista	18,50	272,12	
diM02GE010	3,677	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	130,86	
diP15BC026	1,000	ud	Transf.baño silicona 800 KVA	11.549,53	11.549,53	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						12.249,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU13H550		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/1000KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 1000 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,454	h	Oficial 1ª electricista	19,77	285,76	
diO01OB250	14,454	h	Oficial 2ª electricista	18,50	267,40	
diM02GE010	3,854	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	137,16	
diP15BC027	1,000	ud	Transf.baño silicona 1000 KVA	13.918,93	13.918,93	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						14.615,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H560		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/1250KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 1250 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	14,982	h	Oficial 1º electricista	19,77	296,19	
diO01OB250	14,982	h	Oficial 2º electricista	18,50	277,17	
diM02GE010	4,883	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	173,79	
diP15BC028	1,000	ud	Transf.baño silicona 1250 KVA	17.673,43	17.673,43	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>18.426,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU13H570		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/1600KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 1600 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	18,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	355,86	
diO01OB250	18,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	333,00	
diM02GE010	3,994	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	142,15	
diP15BC029	1,000	ud	Transf.baño silicona 1600 KVA	21.674,29	21.674,29	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>22.511,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU13H580		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 15KV/2000KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior, con nivel relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 15000 +/- 5%/398-230 V, z=5%, en baño de silicona, de 2000 kVA. de potencia, instalado.			
diO01OB240	18,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	355,86	
diO01OB250	18,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	333,00	
diM02GE010	4,012	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	142,79	
diP15BC030	1,000	ud	Transf.baño silicona 2000 KVA	25.943,38	25.943,38	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>26.781,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU13H590		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/25KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 25 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	17,484	h	Oficial 1º electricista	19,77	345,66	
diO01OB250	17,484	h	Oficial 2º electricista	18,50	323,45	
diM02GE010	1,748	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	62,21	
diP15BC001	1,000	ud	Transf.baño aceite 25 KVA	2.452,91	2.452,91	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>3.190,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H600		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/50KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 50 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	7,808	h	Oficial 1ª electricista	19,77	154,36	
diO01OB250	7,808	h	Oficial 2ª electricista	18,50	144,45	
diM02GE010	2,082	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	74,10	
diP15BC002	1,000	ud	Transf.baño aceite 50 KVA	2.804,65	2.804,65	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						3.183,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU13H620		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/100KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 100 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	7,375	h	Oficial 1ª electricista	19,77	145,80	
diO01OB250	7,375	h	Oficial 2ª electricista	18,50	136,44	
diM02GE010	1,967	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	70,01	
diP15BC003	1,000	ud	Transf.baño aceite 100 KVA	3.279,58	3.279,58	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						3.638,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU13H630		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/200KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 200 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	9,151	h	Oficial 1ª electricista	19,77	180,92	
diO01OB250	9,151	h	Oficial 2ª electricista	18,50	169,29	
diM02GE010	2,033	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	72,35	
diP15BC005	1,000	ud	Transf.baño aceite 200 KVA	4.597,90	4.597,90	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						5.026,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU13H640		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/160KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 160 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	7,666	h	Oficial 1ª electricista	19,77	151,56	
diO01OB250	7,666	h	Oficial 2ª electricista	18,50	141,82	
diM02GE010	2,044	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	72,75	
diP15BC004	1,000	ud	Transf.baño aceite 160 KVA	4.386,02	4.386,02	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						4.758,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU13H660		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/250KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 250 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	9,234	h	Oficial 1ª electricista	19,77	182,56	
diO01OB250	9,234	h	Oficial 2ª electricista	18,50	170,83	
diM02GE010	2,052	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	73,03	
diP15BC006	1,000	ud	Transf.baño aceite 250 KVA	6.137,48	6.137,48	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						6.570,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H670		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/315KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 315 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	9,387	h	Oficial 1ª electricista	19,77	185,58	
diO01OB250	9,387	h	Oficial 2ª electricista	18,50	173,66	
diM02GE010	2,086	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	74,24	
diP15BC007	1,000	ud	Transf.baño aceite 315 KVA	6.606,14	6.606,14	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						7.045,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU13H680		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/400KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 400 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	10,235	h	Oficial 1ª electricista	19,77	202,35	
diO01OB250	10,235	h	Oficial 2ª electricista	18,50	189,35	
diM02GE010	3,071	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	109,30	
diP15BC008	1,000	ud	Transf.baño aceite 400 KVA	6.904,68	6.904,68	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						7.411,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU13H690		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/500KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 500 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	10,249	h	Oficial 1ª electricista	19,77	202,62	
diO01OB250	10,249	h	Oficial 2ª electricista	18,50	189,61	
diM02GE010	3,075	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	109,44	
diP15BC009	1,000	ud	Transf.baño aceite 500 KVA	8.054,91	8.054,91	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						8.562,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU13H700		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/630KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 630 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	12,457	h	Oficial 1ª electricista	19,77	246,27	
diO01OB250	12,457	h	Oficial 2ª electricista	18,50	230,45	
diM02GE010	3,114	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	110,83	
diP15BC010	1,000	ud	Transf.baño aceite 630 KVA	9.626,35	9.626,35	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						10.220,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU13H710		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/800KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 800 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	12,289	h	Oficial 1ª electricista	19,77	242,95	
diO01OB250	12,289	h	Oficial 2ª electricista	18,50	227,35	
diM02GE010	3,072	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	109,33	
diP15BC011	1,000	ud	Transf.baño aceite 800 KVA	10.918,03	10.918,03	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						11.503,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL QUINIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H720		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/1000KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 1000 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	15,485	h	Oficial 1ª electricista	19,77	306,14	
diO01OB250	15,485	h	Oficial 2ª electricista	18,50	286,47	
diM02GE010	4,129	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	146,95	
diP15BC012	1,000	ud	Transf.baño aceite 1000 KVA	12.695,10	12.695,10	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						13.440,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU13H730		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/1250KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 1250 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	15,429	h	Oficial 1ª electricista	19,77	305,03	
diO01OB250	15,429	h	Oficial 2ª electricista	18,50	285,44	
diM02GE010	4,114	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	146,42	
diP15BC085	1,000	ud	Transf.baño aceite 1250 KVA	13.308,32	13.308,32	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						14.051,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU13H740		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/1600KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 1600 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	17,806	h	Oficial 1ª electricista	19,77	352,02	
diO01OB250	17,806	h	Oficial 2ª electricista	18,50	329,41	
diM02GE010	3,957	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	140,83	
diP15BC087	1,000	ud	Transf.baño aceite 1600 KVA	14.268,59	14.268,59	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						15.097,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU13H750		ud	<b>TRANSFORMADOR 20KV/2000KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, de 2000 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	18,141	h	Oficial 1ª electricista	19,77	358,65	
diO01OB250	18,141	h	Oficial 2ª electricista	18,50	335,61	
diM02GE010	4,031	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	143,46	
diP15BC089	1,000	ud	Transf.baño aceite 2000 KVA	16,42	16,42	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						860,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU13H760		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/25KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 25 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	7,552	h	Oficial 1ª electricista	19,77	149,30	
diO01OB250	7,552	h	Oficial 2ª electricista	18,50	139,71	
diM02GE010	2,014	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	71,68	
diP15BC013	1,000	ud	Transf.baño silicona 25 KVA	3.068,74	3.068,74	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						3.435,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H770	ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/50KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 50 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	7,684 h	Oficial 1ª electricista	19,77	151,91	
diO01OB250	7,684 h	Oficial 2ª electricista	18,50	142,15	
diM02GE010	2,049 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	72,92	
diP15BC014	1,000 ud	Transf.baño silicona 50 KVA	3.500,86	3.500,86	
diP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....					3.874,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU13H780	ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/75KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 75 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	7,509 h	Oficial 1ª electricista	19,77	148,45	
diO01OB250	7,509 h	Oficial 2ª electricista	18,50	138,92	
diM02GE010	2,002 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	71,25	
diP15BC015	1,000 ud	Transf.baño silicona 75 KVA	3.976,83	3.976,83	
diP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....					4.341,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU13H790	ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/100KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 100 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	7,484 h	Oficial 1ª electricista	19,77	147,96	
diO01OB250	7,484 h	Oficial 2ª electricista	18,50	138,45	
diM02GE010	1,996 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	71,04	
diP15BC016	1,000 ud	Transf.baño silicona 100 KVA	4.239,89	4.239,89	
diP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....					4.603,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU13H800	ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/125KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 125 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	7,556 h	Oficial 1ª electricista	19,77	149,38	
diO01OB250	7,556 h	Oficial 2ª electricista	18,50	139,79	
diM02GE010	2,015 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	71,71	
diP15BC017	1,000 ud	Transf.baño silicona 125 KVA	4.840,04	4.840,04	
diP15AH120	14,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....					5.207,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H810		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/160KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 160 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	7,653	h	Oficial 1ª electricista	19,77	151,30	
diO01OB250	7,653	h	Oficial 2ª electricista	18,50	141,58	
diM02GE010	2,041	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	72,64	
diP15BC019	1,000	ud	Transf.baño silicona 160 KVA	5.185,54	5.185,54	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						5.557,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU13H820		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/200KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 200 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	9,369	h	Oficial 1ª electricista	19,77	185,23	
diO01OB250	9,369	h	Oficial 2ª electricista	18,50	173,33	
diM02GE010	2,082	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	74,10	
diP15BC020	1,000	ud	Transf.baño silicona 200 KVA	5.423,52	5.423,52	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						5.862,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU13H830		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/250KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 250 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	9,552	h	Oficial 1ª electricista	19,77	188,84	
diO01OB250	9,552	h	Oficial 2ª electricista	18,50	176,71	
diM02GE010	2,123	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	75,56	
diP15BC021	1,000	ud	Transf.baño silicona 250 KVA	6.137,48	6.137,48	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						6.584,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13H840		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/315KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 315 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	9,167	h	Oficial 1ª electricista	19,77	181,23	
diO01OB250	9,167	h	Oficial 2ª electricista	18,50	169,59	
diM02GE010	2,037	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	72,50	
diP15BC022	1,000	ud	Transf.baño silicona 315 KVA	6.628,07	6.628,07	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						7.057,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H850		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/400KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 400 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	10,113	h	Oficial 1ª electricista	19,77	199,93	
diO01OB250	10,113	h	Oficial 2ª electricista	18,50	187,09	
diM02GE010	3,034	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	107,98	
diP15BC023	1,000	ud	Transf.baño silicona 400 KVA	8.274,65	8.274,65	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>8.775,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU13H860		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/500KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 500 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	12,200	h	Oficial 1ª electricista	19,77	241,19	
diO01OB250	12,200	h	Oficial 2ª electricista	18,50	225,70	
diM02GE010	3,050	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	108,55	
diP15BC024	1,000	ud	Transf.baño silicona 500 KVA	8.950,49	8.950,49	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>9.532,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU13H870		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/630KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 630 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	12,224	h	Oficial 1ª electricista	19,77	241,67	
diO01OB250	12,224	h	Oficial 2ª electricista	18,50	226,14	
diM02GE010	3,056	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	108,76	
diP15BC025	1,000	ud	Transf.baño silicona 630 KVA	10.028,20	10.028,20	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>10.611,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU13H880		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/800KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 800 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	12,029	h	Oficial 1ª electricista	19,77	237,81	
diO01OB250	12,029	h	Oficial 2ª electricista	18,50	222,54	
diM02GE010	3,007	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	107,02	
diP15BC026	1,000	ud	Transf.baño silicona 800 KVA	11.549,53	11.549,53	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>12.123,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H890		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/1000KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 1000 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	14,955	h	Oficial 1ª electricista	19,77	295,66	
diO01OB250	14,955	h	Oficial 2ª electricista	18,50	276,67	
diM02GE010	3,988	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	141,93	
diP15BC027	1,000	ud	Transf.baño silicona 1000 KVA	13.918,93	13.918,93	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						14.639,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13H900		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/1250KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 1250 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	15,058	h	Oficial 1ª electricista	19,77	297,70	
diO01OB250	15,058	h	Oficial 2ª electricista	18,50	278,57	
diM02GE010	4,015	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	142,89	
diP15BC028	1,000	ud	Transf.baño silicona 1250 KVA	17.673,43	17.673,43	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						18.398,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13H910		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/1600KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 1600 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	18,013	h	Oficial 1ª electricista	19,77	356,12	
diO01OB250	18,013	h	Oficial 2ª electricista	18,50	333,24	
diM02GE010	4,003	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	142,47	
diP15BC029	1,000	ud	Transf.baño silicona 1600 KVA	21.674,29	21.674,29	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						22.512,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU13H920		ud	<b>TRANSFORMADOR BAÑO SILICONA 20KV/2000KVA</b> Transformador de potencia, aislamiento en aceite en interior con nivel, relé Buchholz, termómetro dos contactos, conexión DYN-11, relación 20000 +/- 5% /398-230 V, z=5%, en baño de silicona de 2000 kVA de potencia. Instalado.			
diO01OB240	18,087	h	Oficial 1ª electricista	19,77	357,58	
diO01OB250	18,087	h	Oficial 2ª electricista	18,50	334,61	
diM02GE010	4,019	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	143,04	
diP15BC030	1,000	ud	Transf.baño silicona 2000 KVA	25.943,38	25.943,38	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA .....						26.784,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H930		ud	<b>TRANSFORMADOR 15-20 KV/400KVA CON RUEDAS</b> Transformador de potencia, aislamiento seco, de 400 KVA de potencia, 15-20 +/- 2,5, +/- 5% 400/230 V con ruedas de transporte y protección térmica, Instalado.			
diO01OB240	10,083	h	Oficial 1ª electricista	19,77	199,34	
diO01OB250	10,083	h	Oficial 2ª electricista	18,50	186,54	
diM02GE010	3,025	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	107,66	
diP15BC068	1,000	ud	Transformador 15-20 kV/400 kVA con ruedas	6.630,15	6.630,15	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						7.129,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13H940		ud	<b>TRANSFORMADOR 15 KV/500 KVA CON RUEDAS</b> Transformador de potencia, aislamiento seco, de 500 KVA de potencia, 15 KVA +/- 2,5, +/- 5% 400/230 V con ruedas de transporte y protección térmica, Instalado.			
diO01OB240	9,953	h	Oficial 1ª electricista	19,77	196,77	
diO01OB250	9,953	h	Oficial 2ª electricista	18,50	184,13	
diM02GE010	2,986	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	106,27	
diP15BC069	1,000	ud	Transformador 15 kV/500 kVA con ruedas	7.977,68	7.977,68	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						8.471,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU13H950		ud	<b>TRANSFORMADOR 15 KV/630 KVA CON RUEDAS</b> Transformador de potencia, aislamiento seco conexión DYN-11, de 630 KVA de potencia, 15 KVA +/- 2,5, +/- 5% 400/230 V con ruedas de transporte y protección térmica, instalado.			
diO01OB240	11,997	h	Oficial 1ª electricista	19,77	237,18	
diO01OB250	11,997	h	Oficial 2ª electricista	18,50	221,94	
diM02GE010	2,999	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	106,73	
diP15BC070	1,000	ud	Transformador 15 kV/630 kVA con ruedas	8.639,44	8.639,44	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						9.211,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13H960		ud	<b>TRANSFORMADOR 15-20 KV/630 KVA CON RUEDAS</b> Transformador de potencia, aislamiento seco conexión DYN-11, de 630 KVA de potencia, 15-20 KVA +/- 2,5, +/- 5%, doble secundario 400/230 V, 230/130 V con ruedas de transporte y protección térmica, instalado.			
diO01OB240	12,003	h	Oficial 1ª electricista	19,77	237,30	
diO01OB250	12,003	h	Oficial 2ª electricista	18,50	222,06	
diM02GE010	3,001	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	106,81	
diP15BC071	1,000	ud	Transformador 15-20 kV/630 kVA con ruedas	10.211,39	10.211,39	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						10.783,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU13H970		ud	<b>TRANSFORMADOR 15KV/800 KVA CON RUEDAS</b> Transformador de potencia, aislamiento seco conexión DYN-11, de 800 KVA de potencia, 15KVA +/- 2,5, +/- 5% 400/230 V con ruedas de transporte y protección térmica, instalado.			
diO01OB240	11,929	h	Oficial 1ª electricista	19,77	235,84	
diO01OB250	11,929	h	Oficial 2ª electricista	18,50	220,69	
diM02GE010	2,982	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	106,13	
diP15BC072	1,000	ud	Transformador 15 kV/800 kVA con ruedas	9.276,15	9.276,15	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						9.845,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13H980		kg	<b>VARILLA O CABLE PARA NEUTRO</b> Varilla o cable de cobre para neutro y tierra con p.p. de conexiones flexibles a aparatos y herrajes.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diO01OB250	0,250	h	Oficial 2ª electricista	18,50	4,63	
diP15AH455	1,000	kg	Varilla o cable para neutro	3,30	3,30	
TOTAL PARTIDA .....						12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU13H990		ud	<b>CUADRO CONTADORES A.T.</b> Cuadro de contadores de A.T. s/ normas Cías Eléctricas, incluidas líneas de unión a cabina de medida, instalado.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	18,50	
diP15FH020	1,000	ud	Cuadro contadores A.T.	1.561,83	1.561,83	
TOTAL PARTIDA .....						1.600,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

APARTADO diU13J GRUPO ELECTRÓGENO

diU13J010		h	<b>FURGONETA CON GRUPO 10KVA HORA NORMAL</b> Furgoneta con oficial electricista y ayudante para vigilancia de las instalaciones, con grupo electrógeno hasta 10 kVA en hora normal.			
diM11TI030	1,000	h	Furgoneta con grupo 10KVA	32,08	32,08	
TOTAL PARTIDA .....						32,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU13J020		h	<b>FURGONETA CON GRUPO 10KVA HORA EXTRA</b> Furgoneta con oficial electricista y ayudante para vigilancia de las instalaciones, con grupo electrógeno hasta 10 kVA en hora extra.			
diM11TI040	1,000	h	Furgoneta con grupo 10KVA hora extra	34,97	34,97	
TOTAL PARTIDA .....						34,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU13J030		h	<b>GRUPO 40 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b> Alquiler de grupo electrógeno de 40 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
diM11TI050	1,000	h	Grupo 40KVA insonorizado	24,90	24,90	
TOTAL PARTIDA .....						24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU13J040		h	<b>GRUPO 60 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b> Alquiler de grupo electrógeno de 60 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
diM11TI060	1,000	h	Grupo 60KVA insonorizado	31,81	31,81	
TOTAL PARTIDA .....						31,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU13J050		h	<b>GRUPO 80 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b> Alquiler de grupo electrógeno de 80 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
diM11TI070	1,000	h	Grupo 80KVA insonorizado	34,92	34,92	
TOTAL PARTIDA .....						34,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU13J060		h	<b>GRUPO 100 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b> Alquiler de grupo electrógeno de 100 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
diM11TI080	1,000	h	Grupo 100KVA insonorizado	39,46	39,46	
TOTAL PARTIDA .....						39,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13J070	h	<b>GRUPO 150 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b> Alquiler de grupo electrógeno de 150 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
diM11TI090	1,000 h	Grupo 150KVA insonorizado	51,04	51,04	
TOTAL PARTIDA .....					51,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
diU13J080	h	<b>GRUPO 200 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b> Alquiler de grupo electrógeno de 200 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
diM11TI100	1,000 h	Grupo 200KVA insonorizado	61,79	61,79	
TOTAL PARTIDA .....					61,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
diU13J090	h	<b>GRUPO 250 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b> Hora de alquiler de grupo electrógeno de 250 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
diM11TI110	1,000 h	Grupo 250KVA insonorizado	73,34	73,34	
TOTAL PARTIDA .....					73,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
diU13J100	h	<b>GRUPO 300 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b> Alquiler de grupo electrógeno de 300 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
diM11TI120	1,000 h	Grupo 300KVA insonorizado	84,02	84,02	
TOTAL PARTIDA .....					84,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS					
diU13J110	h	<b>GRUPO 400 KVA INSONORIZADO JORNADA NORMAL</b> Alquiler de grupo electrógeno de 400 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en jornada normal.			
diM11TI130	1,000 h	Grupo 400KVA insonorizado	112,22	112,22	
TOTAL PARTIDA .....					112,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
diU13J120	h	<b>GRUPO 5 KVA NO INSONORIZADO HORA EXTRA</b> Alquiler de grupo electrógeno de 5 kVA (230/400 V) "no insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible) en hora extra, nocturna o festiva.			
diM11TI140	1,000 h	Grupo 5KVA no insonorizado hora extra	25,10	25,10	
TOTAL PARTIDA .....					25,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
diU13J130	h	<b>GRUPO 10 KVA NO INSONORIZADO HORA EXTRA</b> Alquiler de grupo electrógeno de 10 kVA (230/400 V) "no insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible) en hora extra, nocturna o festiva.			
diM11TI150	1,000 h	Grupo 10KVA no insonorizado hora extra	26,78	26,78	
TOTAL PARTIDA .....					26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
diU13J140	h	<b>GRUPO 40 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b> Alquiler de grupo electrógeno de 40 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festiva.			
diM11TI160	1,000 h	Grupo 40KVA no insonorizado hora extra	31,63	31,63	
TOTAL PARTIDA .....					31,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13J150	h	<b>GRUPO 60 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b> Alquiler de grupo electrógeno de 60 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festiva.			
diM11TI170	1,000 h	Grupo 60KVA no insonorizado hora extra	38,52	38,52	
TOTAL PARTIDA .....					38,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
diU13J160	h	<b>GRUPO 80 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b> Alquiler de grupo electrógeno de 80 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festiva.			
diM11TI180	1,000 h	Grupo 80KVA no insonorizado hora extra	41,64	41,64	
TOTAL PARTIDA .....					41,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
diU13J170	h	<b>GRUPO 100 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b> Alquiler de grupo electrógeno de 100 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festiva.			
diM11TI190	1,000 h	Grupo 100KVA no insonorizado hora extra	46,19	46,19	
TOTAL PARTIDA .....					46,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
diU13J180	h	<b>GRUPO 150 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b> Alquiler de grupo electrógeno de 150 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festiva.			
diM11TI200	1,000 h	Grupo 150KVA no insonorizado hora extra	57,78	57,78	
TOTAL PARTIDA .....					57,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
diU13J190	h	<b>GRUPO 200 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b> Alquiler de grupo electrógeno de 200 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festiva.			
diM11TI210	1,000 h	Grupo 200KVA no insonorizado hora extra	68,53	68,53	
TOTAL PARTIDA .....					68,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
diU13J200	h	<b>GRUPO 250 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b> Alquiler de grupo electrógeno de 250 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festiva.			
diM11TI220	1,000 h	Grupo 250KVA no insonorizado hora extra	80,07	80,07	
TOTAL PARTIDA .....					80,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
diU13J210	h	<b>GRUPO 300 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b> Alquiler de grupo electrógeno de 300 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festiva.			
diM11TI230	1,000 h	Grupo 300KVA no insonorizado hora extra	90,74	90,74	
TOTAL PARTIDA .....					90,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
diU13J220	h	<b>GRUPO 400 KVA INSONORIZADO HORA EXTRA</b> Alquiler de grupo electrógeno de 400 kVA (230/400 V) "insonorizado" en funcionamiento (incluido transporte y combustible), en hora extra, nocturna o festiva.			
diM11TI240	1,000 h	Grupo 400KVA no insonorizado hora extra	118,95	118,95	
TOTAL PARTIDA .....					118,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU13K OBRA CIVIL						
SUBAPARTADO diU13KA CANALIZACIONES						
diU13KA010		ud	CERCO Y TAPA FUNDICIÓN			
			Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición para arqueta de alumbrado público, según N.E.C.			
diO01OA060	0,120	h	Peón especializado	17,46	2,10	
diO01OA070	0,120	h	Peón ordinario	17,34	2,08	
diP15AA020	1,000	ud	Cerco 66x66 cm y tapa fundición	45,10	45,10	
diA02A080	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,16	1,11	
TOTAL PARTIDA .....						50,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13KA020		ud	CERRADURA DE ACERO INOXIDABLE			
			Cerradura de acero inoxidable para tapa de fundición instalada			
diO01OB170	0,100	h	Ayudante cerrajero	18,31	1,83	
TOTAL PARTIDA .....						1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU13KA030		ud	SUM. Y COLOCACIÓN TAPA 0,70X0,70X0,06 M			
			Suministro y colocación de tapa prefabricada de hormigón armado de 0.70 x 0.70 x 0.06 m, para arqueta de alumbrado público no practicable.			
diO01OA030	0,120	h	Oficial primera	20,40	2,45	
diO01OA060	0,120	h	Peón especializado	17,46	2,10	
diP02EAT040	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm	11,52	11,52	
TOTAL PARTIDA .....						16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU13KA040		m	CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MANO			
			Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluido el transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA060	0,160	h	Peón especializado	17,46	2,79	
diO01OA070	0,160	h	Peón ordinario	17,34	2,77	
diM07CB030	0,009	h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,20	
diM07N040	0,100	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,74	
diP01AA050	0,105	m3	Arena de miga cribada	20,67	2,17	
diP15AH120	0,500	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,23	
diP15AH005	1,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP01HM010	0,074	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	5,24	
diP15GB100	2,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	
TOTAL PARTIDA .....						16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13KA050	m	<b>CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA AJARDINADA, A MANO</b> Canalización subterránea situada en zona ajardinada, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA070	0,280 h	Peón ordinario	17,34	4,86	
diO01OA060	0,280 h	Peón especializado	17,46	4,89	
diM07CB030	0,009 h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,20	
diM07N040	0,100 m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,74	
diP01AA050	0,105 m3	Arena de miga cribada	20,67	2,17	
diP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
diP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	
diP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP01HM010	0,074 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	5,24	

TOTAL PARTIDA ..... 20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU13KA060	m	<b>CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA TERRIZA, A MÁQUINA</b> Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA060	0,080 h	Peón especializado	17,46	1,40	
diM05RN020	0,030 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	0,78	
diM07CB030	0,009 h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,20	
diM07N040	0,100 m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,74	
diP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	
diP01AA050	0,105 m3	Arena de miga cribada	20,67	2,17	
diP15AH120	0,500 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,23	
diP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP01HM010	0,074 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	5,24	

TOTAL PARTIDA ..... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU13KA070	m	<b>CAN. SUBTERRÁNEA, ZONA AJARDINADA, A MÁQUINA</b> Canalización subterránea situada en zona terriza, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA060	0,200 h	Peón especializado	17,46	3,49	
diM05RN020	0,100 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	2,59	
diM07CB030	0,009 h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,20	
diM07N040	0,100 m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,74	
diP01AA050	0,105 m3	Arena de miga cribada	20,67	2,17	
diP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
diP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP01HM010	0,074 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	5,24	
diP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	

TOTAL PARTIDA ..... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13KA080	m	<b>CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MANO</b> Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0,20 m de espesor, según N.E.C., incluso movimiento de tierras, con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con levantado de acera y reposición solamente de su base con hormigón HM-15 (e=0.15 m), incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero.			
diO01OA060	0,720 h	Peón especializado	17,46	12,57	
diO01OA070	0,720 h	Peón ordinario	17,34	12,48	
diM06CM020	0,550 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,27	
diM06MI030	0,550 h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,55	
diM07CB030	0,011 h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,24	
diM07N040	0,120 m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,88	
diP01AA050	0,114 m3	Arena de miga cribada	20,67	2,36	
diP01HM021	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	10,60	
diP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
diP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	
TOTAL PARTIDA .....					44,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU13KA090	m	<b>CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MÁQUINA</b> Canalización subterránea situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con levantado de acera y reposición solamente de su base con hormigón HM-15 (e=0.15 m), incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero.			
diO01OA060	0,480 h	Peón especializado	17,46	8,38	
diO01OA070	0,480 h	Peón ordinario	17,34	8,32	
diM05RN060	0,200 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	10,37	
diM07CB030	0,011 h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,24	
diM07N040	0,120 m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,88	
diP01AA050	0,114 m3	Arena de miga cribada	20,67	2,36	
diP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
diP01HM021	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	10,60	
diP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	
TOTAL PARTIDA .....					43,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU13KA100	m	<b>CAN. SUBTERRÁNEA, PASO CARRUAJES, A MANO</b> Canalización subterránea, situada en paso de carruajes de acera existente a mantener, pavimentado con adoquinado granítico, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a mano, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, dado de hormigón y relleno según PCTG , cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con levantado y reposición total del pavimento existente, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero, completamente terminado.			
diO01OA060	1,050 h	Peón especializado	17,46	18,33	
diO01OA070	1,050 h	Peón ordinario	17,34	18,21	
diU06B040	0,400 m2	ADOQUÍN GRANITO 14x14x8cm	31,11	12,44	
diP01HM021	0,200 m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	14,14	
diM06CM020	0,900 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	2,07	
diM06MI030	0,900 h	Martillo manual picador neumático	2,81	2,53	
diM07CB030	0,011 h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,24	
diM07N040	0,120 m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,88	
diP01HM010	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	5,67	
diP01AA050	0,040 m3	Arena de miga cribada	20,67	0,83	
diP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
diP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	
TOTAL PARTIDA .....					77,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13KA110	m		<b>CAN. SUBTERRÁNEA, PASO CARRUAJES, A MÁQUINA</b> Canalización subterránea, situada en paso de carruajes de acera existente a mantener, pavimentado con adoquinado granítico, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm, dado de hormigón y relleno según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con levantado y reposición total del pavimento existente, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero, completamente terminado.			
diO01OA060	0,600	h	Peón especializado	17,46	10,48	
diO01OA070	0,600	h	Peón ordinario	17,34	10,40	
diU06B040	0,400	m2	ADOQUÍN GRANITO 14x14x8cm	31,11	12,44	
diP01HM021	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	14,14	
diM05RN060	0,300	h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	15,56	
diM07CB030	0,011	h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,24	
diM07N040	0,120	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,88	
diP01AA050	0,040	m3	Arena de miga cribada	20,67	0,83	
diP15AH120	1,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
diP01HM010	0,080	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	5,67	
diP15AH005	1,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15GB100	2,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	

TOTAL PARTIDA ..... 73,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU13KA120	m		<b>CRUCE CALZADA EXISTENTE 1-A, A MANO</b> Canalización subterránea situada en cruce de calzada existente a mantener, pavimentada con firme mixto tipo 1-A, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a mano, tres tubos corrugados de PE de ø 110 mm según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público" y dado de protección de hormigón HM-20, con levantado y reposición total de la calzada, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA060	1,600	h	Peón especializado	17,46	27,94	
diO01OA070	1,600	h	Peón ordinario	17,34	27,74	
diM06CM020	1,200	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	2,76	
diM06MI030	1,200	h	Martillo manual picador neumático	2,81	3,37	
diM07CB030	0,030	h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,66	
diM07N040	0,333	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	2,45	
diP01AA050	0,150	m3	Arena de miga cribada	20,67	3,10	
diP01HM010	0,100	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	7,09	
diP15AH005	1,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15AH120	1,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
diP15GB100	3,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	2,85	
diA09M010	0,144	t	MBC AC 16/22 ÁRIDO SILICEO (ANTIGUA D/S)	71,27	10,26	
diU03EB010	0,140	m3	BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II	76,69	10,74	

TOTAL PARTIDA ..... 99,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13KA130	m	<b>CRUCE CALZADA EXISTENTE 1-A, A MÁQUINA</b> Canalización subterránea situada en cruce de calzada existente a mantener, pavimentada con firme mixto tipo 1-A, según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, tres tubos coarrugados de PE de ø 110 mm según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público" y dado de protección de hormigón HM-20, con levantado y reposición total de la calzada, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA060	1,120 h	Peón especializado	17,46	19,56	
diO01OA070	1,120 h	Peón ordinario	17,34	19,42	
diM05RN060	0,400 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	20,75	
diM07CB030	0,030 h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,66	
diM07N040	0,333 m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	2,45	
diP01AA050	0,100 m3	Arena de miga cribada	20,67	2,07	
diP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
diP01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	7,09	
diP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15GB100	3,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	2,85	
diA09M010	0,144 t	MBC AC 16/22 ÁRIDO SILICEO (ANTIGUA D/S)	71,27	10,26	
diU03EB010	0,140 m3	BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II	76,69	10,74	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>96,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

### SUBAPARTADO diU13KB ARQUETAS

diU13KB010	ud	<b>ARQUETA EN AJARDINAMIENTO</b> Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras, y tapa de fundición, situada en zona terriza o ajardinada, incluso transporte y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA030	0,950 h	Oficial primera	20,40	19,38	
diO01OA060	0,950 h	Peón especializado	17,46	16,59	
diM07CB030	0,040 h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,88	
diM07N040	0,450 m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	3,31	
diA02A070	0,016 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,20	
diP01HM010	0,049 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	3,47	
diP01LT020	0,070 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	4,36	
diP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>83,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU13KB020	ud	<b>ARQUETA ACERA EXISTENTE</b> Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, incluso transporte y canon de RCD a gestor autorizado, completamente terminada.			
diO01OA060	0,950 h	Peón especializado	17,46	16,59	
diO01OA070	0,950 h	Peón ordinario	17,34	16,47	
diU06CH020	0,400 m2	LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm	11,80	4,72	
diM06CM020	0,600 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,38	
diM06MI030	0,600 h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,69	
diM11HV030	0,500 h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	1,93	
diM07CB030	0,070 h	Camión basculante de 12 t	22,05	1,54	
diM07N040	0,780 m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	5,73	
diA02A070	0,035 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,62	
diP01HM021	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	4,24	
diP01HM010	0,250 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	17,72	
diP02EAM020	1,000 ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>109,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13KB030		ud	<b>ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA</b> Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con transporte e instalación en zona terriza incluyendo tapa de fundición, i/ transporte y canon de RCD a vertedero.			
diO01OA030	0,280	h	Oficial primera	20,40	5,71	
diO01OA060	0,280	h	Peón especializado	17,46	4,89	
diM07CB030	0,040	h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,88	
diM07N040	0,450	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	3,31	
diP01AA050	0,035	m3	Arena de miga cribada	20,67	0,72	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diP15AA010	1,000	ud	Arqueta pref. polipropileno AE-14.3	36,29	36,29	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>84,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU13KB040		ud	<b>ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ACERA</b> Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.3 con tapa de fundición en aceras pavimentadas con transporte e instalación, i/ transporte y canon de RCD a vertedero.			
diO01OA030	0,800	h	Oficial primera	20,40	16,32	
diO01OA050	0,800	h	Ayudante	18,16	14,53	
diU06CH020	0,400	m2	LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm	11,80	4,72	
diP01HM021	0,060	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	4,24	
diM06CM020	0,150	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,35	
diM06MI030	0,150	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,42	
diM07CB030	0,040	h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,88	
diM07N040	0,450	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	3,31	
diP01AA020	0,030	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	0,44	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diP15AA010	1,000	ud	Arqueta pref. polipropileno AE-14.3	36,29	36,29	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>114,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU13KB050		ud	<b>ARQUETA PREF.PPR AE-14.4 ZONA TERRIZA</b> Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado según AE. 14.4 en zona terriza con tapa de hormigón incluyendo transporte e instalación, i/ transporte y canon de RCD a vertedero.			
diO01OA060	0,280	h	Peón especializado	17,46	4,89	
diO01OA070	0,280	h	Peón ordinario	17,34	4,86	
diM07CB030	0,040	h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,88	
diM07N040	0,450	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	3,31	
diP01AA020	0,125	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	1,82	
diP02EAT110	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm	17,70	17,70	
diP15AA015	1,000	ud	Arqueta pref. polipropileno AE14.4	28,19	28,19	
diP01HM010	0,036	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,55	
diP01AA050	0,072	m3	Arena de miga cribada	20,67	1,49	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>65,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU13KB060		ud	<b>RELLENO ARQUETA EXISTENTE AE 14.4</b> Relleno con arena de miga de los conductores en arqueta existente y hormigonado con una capa minima de 10 cm según AE 14.4.			
diO01OA070	0,256	h	Peón ordinario	17,34	4,44	
diP01HM010	0,036	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	2,55	
diP01AA050	0,072	m3	Arena de miga cribada	20,67	1,49	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>8,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

### SUBAPARTADO diU13KC CIMENTACIONES

diU13KC010	ud	<b>CIMENTACIÓN ARMARIO EN ZONA TERRIZA</b>				
		Cimentación de armario de intemperie para centro de mando, con hormigón HM-20, según N.E.C., incluso parte correspondiente de canalización de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de anclaje, situada en zona terriza ó ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.				
diO01OA030	3,150 h		Oficial primera	20,40	64,26	
diO01OA060	3,150 h		Peón especializado	17,46	55,00	
diM11HV030	0,500 h		Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	1,93	
diM07CB030	0,050 h		Camión basculante de 12 t	22,05	1,10	
diM07N040	0,540 m3		Canon de RCD a vertedero	7,35	3,97	
diM13EF020	0,990 m2		Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas	2,65	2,62	
diP01HM010	0,280 m3		Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	19,84	
diP03ACD020	4,000 ud		Perno cincado de anclaje M16x350	3,65	14,60	
diP15GB100	3,000 m		Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	2,85	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>166,17</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU13KC020	ud	<b>CIMENTACIÓN ARMARIO EN ACERA EXISTENTE</b>				
		Cimentación de armario de intemperie, para centro de mando con hormigón HM-20, incluso parte correspondiente de canalización de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.				
diO01OA030	4,000 h		Oficial primera	20,40	81,60	
diO01OA060	4,000 h		Peón especializado	17,46	69,84	
diM06CM020	0,600 h		Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,38	
diM06MI030	0,600 h		Martillo manual picador neumático	2,81	1,69	
diM11HV030	0,500 h		Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	1,93	
diM07CB030	0,050 h		Camión basculante de 12 t	22,05	1,10	
diM07N040	0,540 m3		Canon de RCD a vertedero	7,35	3,97	
diM13EF020	0,990 m2		Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas	2,65	2,62	
diP01HM010	0,280 m3		Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	19,84	
diP03ACD020	4,000 ud		Perno cincado de anclaje M16x350	3,65	14,60	
diP01MC020	0,200 m3		Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	62,40	12,48	
diP08XVH050	1,000 m2		Loseta botones cem.color 20x20cm t.VIII	3,43	3,43	
diP15GB100	3,000 m		Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	2,85	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>217,33</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU13KC030	ud	<b>CIMENTACIÓN POSTES EN ZONA TERRIZA</b>				
		Cimentación para postes de madera de 7 a 12 m de altura con hormigón HM-20, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y sin incluir zanca de fijación, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.				
diO01OA030	2,450 h		Oficial primera	20,40	49,98	
diO01OA060	2,450 h		Peón especializado	17,46	42,78	
diM07CB030	0,072 h		Camión basculante de 12 t	22,05	1,59	
diM07N040	0,800 m3		Canon de RCD a vertedero	7,35	5,88	
diM11HV030	0,500 h		Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	1,93	
diP01AA050	0,100 m3		Arena de miga cribada	20,67	2,07	
diP01HM010	0,640 m3		Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	45,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>149,59</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13KC040		ud	<b>CIMENTACIÓN C1,C2 EN ZONA AJARDINADA</b> Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA030	1,950	h	Oficial primera	20,40	39,78	
diO01OA060	1,950	h	Peón especializado	17,46	34,05	
diM07CB030	0,050	h	Camión basculante de 12 t	22,05	1,10	
diM07N040	0,520	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	3,82	
diM11HV030	0,500	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	1,93	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diA02A070	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,12	
diP01HM030	0,768	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	57,86	
diP03ACD020	4,000	ud	Perno cincado de anclaje M16x350	3,65	14,60	
diP15GB100	1,500	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,43	
TOTAL PARTIDA .....						202,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU13KC050		ud	<b>CIMENTACIÓN C-3 EN ZONA AJARDINADA</b> Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA030	2,800	h	Oficial primera	20,40	57,12	
diO01OA060	2,800	h	Peón especializado	17,46	48,89	
diM07CB030	0,104	h	Camión basculante de 12 t	22,05	2,29	
diM07N040	1,152	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	8,47	
diM11HV030	1,000	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	3,85	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diA02A070	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,12	
diP01HM030	0,768	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	57,86	
diP03ACD030	4,000	ud	Perno cincado de anclaje M22x350	6,27	25,08	
diP15GB100	1,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	0,95	
TOTAL PARTIDA .....						252,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU13KC060		ud	<b>CIMENTACIÓN C-4 EN ZONA AJARDINADA</b> Cimentación de soporte, tipo C-4 para candelabro modelo FERNANDO II, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA030	2,800	h	Oficial primera	20,40	57,12	
diO01OA060	2,800	h	Peón especializado	17,46	48,89	
diM07CB030	0,104	h	Camión basculante de 12 t	22,05	2,29	
diM07N040	1,152	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	8,47	
diM11HV030	1,000	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	3,85	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diA02A070	0,015	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,12	
diP01HM030	0,768	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	57,86	
diP03ACD030	4,000	ud	Perno cincado de anclaje M22x350	6,27	25,08	
diP15GB100	1,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	0,95	
TOTAL PARTIDA .....						252,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13KC070		ud	<b>CIMENTACIÓN C-5 EN ZONA AJARDINADA</b> Cimentación de soporte, tipo C-5 para candelabro modelo BAILEN, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA030	4,400	h	Oficial primera	20,40	89,76	
diO01OA060	4,400	h	Peón especializado	17,46	76,82	
diM07CB030	0,095	h	Camión basculante de 12 t	22,05	2,09	
diM07N040	1,050	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	7,72	
diM11HV030	1,500	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	5,78	
diA02A070	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP01HM030	1,210	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	91,16	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diP03ACD030	4,000	ud	Perno cincado de anclaje M22x 350	6,27	25,08	
diP15GB100	1,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	0,95	
TOTAL PARTIDA .....						347,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU13KC080		ud	<b>CIMENTACIÓN C-6 EN ZONA AJARDINADA</b> Cimentación de soporte, tipo C-6 para columna o báculo de 14 m de altura, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA030	3,600	h	Oficial primera	20,40	73,44	
diO01OA060	3,600	h	Peón especializado	17,46	62,86	
diM07CB030	0,346	h	Camión basculante de 12 t	22,05	7,63	
diM07N040	3,840	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	28,22	
diM11HV030	1,500	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	5,78	
diA02A070	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP03ACD040	4,000	ud	Perno cincado de anclaje M24x 350	7,31	29,24	
diP01HM030	4,608	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	347,17	
diP15GB100	1,200	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,14	
TOTAL PARTIDA .....						603,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU13KC090		ud	<b>CIMENTACIÓN C-7 EN ZONA AJARDINADA</b> Cimentación de soporte, tipo C-7 para columna o báculo de 16 y 18 m de altura, con hormigón HM-20 armado con acero EHE-B-500-S según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA030	4,800	h	Oficial primera	20,40	97,92	
diO01OA060	4,800	h	Peón especializado	17,46	83,81	
diM07CB030	0,622	h	Camión basculante de 12 t	22,05	13,72	
diM07N040	6,912	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	50,80	
diM11HV030	2,000	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	7,70	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diA02A070	0,030	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,24	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diP03ACD040	4,000	ud	Perno cincado de anclaje M24x 350	7,31	29,24	
diP01HM030	4,608	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	347,17	
diP15GB100	1,200	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,14	
diA03C010	63,000	kg	MALLA ELECTRO. Ø10mm	1,18	74,34	
TOTAL PARTIDA .....						754,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13KC100		ud	<b>CIMENTACIÓN C1,C2 EN ACERA EXISTENTE</b> Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA060	2,600	h	Peón especializado	17,46	45,40	
diO01OA070	2,600	h	Peón ordinario	17,34	45,08	
diM06CM020	0,350	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,81	
diM06MI030	0,350	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,98	
diM07CB030	0,050	h	Camión basculante de 12 t	22,05	1,10	
diM07N040	0,540	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	3,97	
diM11HV030	0,500	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	1,93	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diA02A070	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diP01HM030	0,343	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	25,84	
diP03ACD020	4,000	ud	Perno cincado de anclaje M16x350	3,65	14,60	
diP15GB100	1,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	0,95	
diU06CH040	1,000	m2	LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm	11,65	11,65	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>200,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU13KC110		ud	<b>CIMENTACIÓN C-3 EN ACERA EXISTENTE</b> Cimentación de soporte, tipo C-3 para columna o báculo de 8 a 12 m de altura, con hormigón HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA060	3,250	h	Peón especializado	17,46	56,75	
diO01OA070	3,250	h	Peón ordinario	17,34	56,36	
diM06CM020	0,500	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,15	
diM06MI030	0,500	h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,41	
diM07CB030	0,104	h	Camión basculante de 12 t	22,05	2,29	
diM07N040	1,152	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	8,47	
diM11HV030	1,000	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	3,85	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diA02A070	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,20	
diP01HM030	0,770	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	58,01	
diP03ACD030	4,000	ud	Perno cincado de anclaje M22x350	6,27	25,08	
diP15GB100	1,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	0,95	
diU06CH040	1,000	m2	LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm	11,65	11,65	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>273,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13KC120		ud	<b>CIMENTACIÓN C-4 EN ACERA EXISTENTE</b> Cimentación de soporte, tipo C-4 para candelabro modelo FERNANDO II, con hormigón HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA060	3,250	h	Peón especializado	17,46	56,75	
diO01OA070	3,250	h	Peón ordinario	17,34	56,36	
diM06CM020	0,500	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,15	
diM06MI030	0,500	h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,41	
diM07CB030	0,104	h	Camión basculante de 12 t	22,05	2,29	
diM07N040	1,152	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	8,47	
diM11HV030	1,000	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	3,85	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diA02A070	0,016	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,20	
diP01HM030	0,770	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	58,01	
diP03ACD030	4,000	ud	Perno cincado de anclaje M22x350	6,27	25,08	
diP15GB100	1,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	0,95	
diU06CH040	1,000	m2	LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm	11,65	11,65	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>273,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU13KC130		ud	<b>CIMENTACIÓN C-5 EN ACERA EXISTENTE</b> Cimentación de soporte, tipo C-5 para candelabro modelo BAILEN, con hormigón HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA060	4,800	h	Peón especializado	17,46	83,81	
diO01OA070	4,800	h	Peón ordinario	17,34	83,23	
diM06CM020	0,700	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,61	
diM06MI030	0,700	h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,97	
diM07CB030	0,095	h	Camión basculante de 12 t	22,05	2,09	
diM07N040	1,050	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	7,72	
diM11HV030	1,500	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	5,78	
diP01HM010	0,240	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	17,01	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diA02A070	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
diP01HM030	1,200	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	90,41	
diP03ACD030	4,000	ud	Perno cincado de anclaje M22x350	6,27	25,08	
diP15GB100	1,200	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,14	
diU06CH040	1,400	m2	LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm	11,65	16,31	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>370,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU13KC140		ud	<b>CIMENTACIÓN C-6 EN ACERA EXISTENTE</b> Cimentación de soporte, tipo C-6 para columna o báculo de 14 m de altura, con hormigón HM-25, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-35, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA060	5,000	h	Peón especializado	17,46	87,30	
diO01OA070	5,000	h	Peón ordinario	17,34	86,70	
diM06CM020	1,000	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	2,30	
diM06MI030	1,000	h	Martillo manual picador neumático	2,81	2,81	
diM07CB030	0,346	h	Camión basculante de 12 t	22,05	7,63	
diM07N040	3,840	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	28,22	
diM11HV030	1,500	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	5,78	
diP01HM010	0,320	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	22,68	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diA02A070	0,200	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	14,95	
diP01HM030	4,608	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	347,17	
diP03ACD040	4,000	ud	Perno cincado de anclaje M24x350	7,31	29,24	
diP15GB100	1,200	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,14	
diU06CH040	1,800	m2	LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm	11,65	20,97	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>689,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU13KC150		ud	<b>CIMENTACIÓN C-7 EN ACERA EXISTENTE</b> Cimentación de soporte, tipo C-7 para columna o báculo de 16 y 18 m de altura, con hormigón HA-25 armado con acero EHE-B-500-S, según N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.			
diO01OA060	7,000	h	Peón especializado	17,46	122,22	
diO01OA070	7,000	h	Peón ordinario	17,34	121,38	
diM06CM020	2,000	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	4,60	
diM06MI030	2,000	h	Martillo manual picador neumático	2,81	5,62	
diM07CB030	0,622	h	Camión basculante de 12 t	22,05	13,72	
diM07N040	6,912	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	50,80	
diM11HV030	1,500	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	5,78	
diP01HM010	0,320	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	22,68	
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
diA02A070	0,250	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	18,69	
diP01HM030	4,605	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	346,94	
diP03ACD040	4,000	ud	Perno cincado de anclaje M24x350	7,31	29,24	
diP15GB100	1,200	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,14	
diA03C010	63,000	kg	MALLA ELECTRO. Ø10mm	1,18	74,34	
diU06CH040	1,800	m2	LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm	11,65	20,97	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>870,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO diU14 JARDINERÍA						
APARTADO diU14A TIERRAS Y OTROS MATERIALES						
diU14A010		ud	APERT.HOYO 0.20X0.20X0.20 M			
			Apertura de hoyo para plantación de 0.20 x 0.20 x 0.20 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.			
diO01OB380	0,035	h	Peón jardinería	17,06	0,60	
TOTAL PARTIDA .....						0,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
diU14A020		ud	APERT.HOYO 0.30X0.30X0.30 M			
			Apertura de hoyo para plantación de 0.30 x 0.30 x 0.30 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.			
diO01OB380	0,055	h	Peón jardinería	17,06	0,94	
TOTAL PARTIDA .....						0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
diU14A030		ud	APERT.HOYO 0.40X0.40X0.40 M			
			Apertura de hoyo para plantación de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.			
diO01OB380	0,115	h	Peón jardinería	17,06	1,96	
TOTAL PARTIDA .....						1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
diU14A040		ud	APERT.HOYO 0.60X0.60X0.60 M			
			Apertura de hoyo para plantación de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.			
diO01OB380	0,340	h	Peón jardinería	17,06	5,80	
TOTAL PARTIDA .....						5,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
diU14A050		ud	APERT.HOYO 0.80X0.80X0.80 M			
			Apertura de hoyo para plantación de 0.80 x 0.80 x 0.80 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.			
diO01OB380	0,900	h	Peón jardinería	17,06	15,35	
TOTAL PARTIDA .....						15,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU14A060		ud	APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M			
			Apertura de hoyo para plantación de 1.0 x 1.0 x 1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.			
diO01OB380	1,400	h	Peón jardinería	17,06	23,88	
TOTAL PARTIDA .....						23,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU14A070		m3	ZANJA PARA PLANTACIÓN SETOS MANUAL			
			Apertura de zanja para plantación de setos, hasta una profundidad de 0.40 m por medios manuales, en terreno compacto, i/extracción a los bordes y p.p. de medios auxiliares, así como la carga y el transporte con tierras a los bordes.			
diO01OB380	1,125	h	Peón jardinería	17,06	19,19	
TOTAL PARTIDA .....						19,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
diU14A080		m2	DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL			
			Desbroce y limpieza de restos vegetales del terreno, exento de materiales de obra, mediante herramientas manuales de corte, incluido carga de residuos, sin transporte.			
diO01OA070	0,055	h	Peón ordinario	17,34	0,95	
TOTAL PARTIDA .....						0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14A090	m2	<b>RASTRILLADO MANUAL</b> Rastrillado manual del terreno para igualación de superficie.			
diO01OA070	0,040 h	Peón ordinario	17,34	0,69	
TOTAL PARTIDA .....					0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14A100	m2	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICO</b> Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga, sin transporte.			
diO01OA060	0,025 h	Peón especializado	17,46	0,44	
diM10AD010	0,025 h	Desbrozadora de hilo a motor	4,85	0,12	
TOTAL PARTIDA .....					0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14A110	m2	<b>LABOREO A MANO</b> Laboreo del terreno para plantaciones realizada mediante herramienta manual, hasta una profundidad de 20 cm, incluido desterronado.			
diO01OA060	0,080 h	Peón especializado	17,46	1,40	
TOTAL PARTIDA .....					1,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU14A120	m2	<b>LABOREO CON MEDIOS MECÁNICOS</b> Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad de 10-15 cm de labor, incluido desterronado para plantaciones.			
diO01OA070	0,018 h	Peón ordinario	17,34	0,31	
diM10PT010	0,018 h	Tractor agrícola 60 CV arado/vert.	26,56	0,48	
TOTAL PARTIDA .....					0,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14A130	m3	<b>MANTILLO JARDÍN</b> Suministro y extensión a mano de mantillo de jardín, procedente de fermentaciones de residuos animales (estiércoles, etc.) o vegetales (hojas, etc.) de carácter neutro (pH = 7) bien fermentado y cribado, suministrado a granel, extendido sobre el terreno en capa de 1 cm			
diO01OB360	0,100 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	1,94	
diO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diP28DA070	1,000 m3	Mantillo limpio cribado	25,87	25,87	
TOTAL PARTIDA .....					38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU14A140	m3	<b>TURBAS "RUBIAS"</b> Suministro y extensión a mano de turbas " rubias " de importación, procedentes de turberas altas, desecadas, con un carácter francamente ácido ( pH entre 4 y 6 ), suministradas en " balas " prensadas y precintadas, con suficiente especificación en cuanto a contenido en materia orgánica (MO.), en una dosificación de 6 l/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm			
diO01OB360	1,000 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	19,40	
diO01OB380	8,000 h	Peón jardinería	17,06	136,48	
diM10PN010	0,450 h	Motocultor 120 cm. 4 ruedas	34,74	15,63	
diP28DA060	1,300 m3	Turba rubia	48,95	63,64	
TOTAL PARTIDA .....					235,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14A150	m3	<b>TURBAS OSCURAS</b> Suministro, a granel de turbas oscuras, extendido del mismo, por medios mecánicos, en una dosificación de 6 l/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm, de procedencia nacional, con escaso contenido de humedad y de carácter neutro (PH=7), con especificación de su análisis cuantitativo en materia orgánica, pH y otros elementos.			
diO01OB360	1,000 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	19,40	
diO01OB380	8,000 h	Peón jardinería	17,06	136,48	
diM10PN010	0,450 h	Motocultor 120 cm. 4 ruedas	34,74	15,63	
diP28DA050	1,300 m3	Turba negra cribada	64,67	84,07	

**TOTAL PARTIDA..... 255,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14A160	m3	<b>TIERRAS VEGETALES CRIBADA</b> Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos (piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y suministradas a granel, incorporadas al terreno.			
diO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
diP28DA020	1,000 m3	Tierra vegetal cribada	13,85	13,85	

**TOTAL PARTIDA..... 18,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14A170	m3	<b>TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS</b> Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos (piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.			
diO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
diP28DA030	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	23,09	23,09	

**TOTAL PARTIDA..... 28,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU14A180	m3	<b>TIERRAS VEGETALES SIN CRIBAR</b> Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, sin cribar y suministradas a granel, incorporadas al terreno.			
diO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
diP28DA010	1,000 m3	Tierra vegetal limpia	11,09	11,09	

**TOTAL PARTIDA..... 16,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU14A190	m3	<b>MEZCLA DE RECEBO EN JARDINERIA</b> Suministro y extensión de mezcla de recebo en jardinería (50% arena y 50% mantillo).			
diO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
diP28DA070	0,650 m3	Mantillo limpio cribado	25,87	16,82	
diP01AA060	0,650 m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	2,13	

**TOTAL PARTIDA..... 24,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14A200	m3		<b>MEZCLA DE SIEMBRA EN JARDINERÍA</b> Suministro y extensión de mezcla de siembra en jardinería (50% tierra, 25% arena y 25% mantillo).			
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM05PN010	0,050	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
diP28DA070	0,325	m3	Mantillo limpio cribado	25,87	8,41	
diP01AA060	0,325	m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	1,06	
diP01AA010	0,625	m3	Tierra vegetal	10,26	6,41	
TOTAL PARTIDA.....						20,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
diU14A210	m3		<b>ARENA DE RÍO EN JARDINERÍA</b> Suministro a granel y extensión de arena de río en jardinería, por medios mecánicos.			
diO01OA070	0,060	h	Peón ordinario	17,34	1,04	
diM05PN010	0,005	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,16	
diP01AA020	1,300	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	18,88	
TOTAL PARTIDA.....						20,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
diU14A220	m3		<b>ARENA DE RÍO FINA EN JARDINERÍA</b> Suministro a granel y extensión de arena de río fina en jardinería, por medios mecánicos.			
diO01OA070	0,060	h	Peón ordinario	17,34	1,04	
diM05PN010	0,005	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,16	
diP01AA040	1,150	m3	Arena de río fina 0/2 mm.	15,82	18,19	
TOTAL PARTIDA.....						19,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
diU14A230	m3		<b>ARENA DE RÍO GRUESA EN JARDINERÍA</b> Suministro y extensión de arena de río gruesa en jardinería.			
diO01OA070	0,060	h	Peón ordinario	17,34	1,04	
diM05PN010	0,005	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,16	
diP01AA020	1,100	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	15,97	
TOTAL PARTIDA.....						17,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
diU14A240	m3		<b>ARENA DE MINA EN JARDINERÍA</b> Suministro y extensión de arena de mina en jardinería.			
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM05PN010	0,050	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
diP01AA080	1,300	m3	Arena de mina 0/5 mm.	8,51	11,06	
TOTAL PARTIDA.....						16,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
diU14A250	m3		<b>ARENA SILÍCEA BLANCA EN JARDINERÍA</b> Suministro y extensión de arena silícea blanca en jardinería.			
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM05PN010	0,050	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
diP01AA070	1,300	m3	Arena blanca nº 2	11,48	14,92	
TOTAL PARTIDA.....						19,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU14A260	m3		<b>GRAVILLA (1-3cm) EN JARDINERÍA</b> Suministro y extensión de gravilla de 1-3 cm en jardinería.			
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diM05PN010	0,050	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
diP01AG040	1,050	m3	Gravilla 20/40 mm.	12,75	13,39	
TOTAL PARTIDA.....						17,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14A270	m3	<b>GRAVA CORRIENTE (5-10cm) EN JARDINERÍA</b> Suministro y extensión de grava corriente de 5-10 cm en jardinería.			
diO01OA070	0,200 h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
diP01AG090	1,300 m3	Grava machaqueo 40/80 mm.	20,16	26,21	
diP01DA130	0,150 m3	Agua	1,14	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					31,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14A280	m3	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL (río) EN JARDINERÍA</b> Suministro y extensión de zahorra artificial, de río, en jardinería.			
diO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diM05PN010	0,050 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	1,59	
diP01AF020	2,200 t	Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%	4,35	9,57	
TOTAL PARTIDA.....					15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU14A290	m3	<b>ZAHORRA NATURAL (caliza) EN JARDINERÍA</b> Suministro y extensión de zahorra natural caliza en jardinería.			
diO01OA070	0,180 h	Peón ordinario	17,34	3,12	
diM05PN010	0,020 h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,64	
diP01AF040	1,300 m3	Zahorra natural caliza	11,28	14,66	
TOTAL PARTIDA.....					18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14A300	m3	<b>PIEDRA DE GRANITO SIN LABRAR</b> Piedra de granito sin labrar, con musgo, de tamaños variados para rocallas y muretes ajardinados.			
diO01OB080	2,500 h	Oficial cantero	19,47	48,68	
diO01OB090	2,500 h	Ayudante cantero	18,50	46,25	
diP01SM020	1,200 m3	Piedra granit.mampost.ordin.	41,34	49,61	
TOTAL PARTIDA.....					144,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14A310	m3	<b>PIEDRA DE RODENO EN BOLOS</b> Piedra roja de Rodeno, sin labrar, en bolos de tamaño variados, para rocallas y muretes ajardinados.			
diO01OB080	0,070 h	Oficial cantero	19,47	1,36	
diO01OB090	1,500 h	Ayudante cantero	18,50	27,75	
diP01SV020	1,050 m3	Bolos grandes rojos de rodeno	108,97	114,42	
TOTAL PARTIDA.....					143,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14A330	m2	<b>PIEDRA DE RODENO EN LAJAS</b> Piedra de Rodeno en lajas, para paseos, de tamaño mínimo 0.30 x 0.30 m y espesor mínimo 0.03 m, perfectamente asentada sobre cama de arena de río y rasanteada.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr.180g/m2	0,56	0,62	
diP01SAS240	1,000 m2	Piedra arenisca rodeno 60x30x2 cm	22,29	22,29	
diP01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	1,02	
diP01DA130	0,005 m3	Agua	1,14	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					28,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14A340	m2	<b>PIZARRA IRREGULAR EN LAJAS</b> Pizarra irregular en lajas, para paseos, de tamaño mínimo 0.20 x 0.20 m y espesor mínimo de 0.03 m, perfectamente asentada sobre cama de arena de río y rasanteada.			
diO01OB080	0,700 h	Oficial cantero	19,47	13,63	
diO01OB090	0,700 h	Ayudante cantero	18,50	12,95	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr.180g/m2	0,56	0,62	
diP08PP100	1,050 m2	Pizarra irregular 3-4 cm.	5,08	5,33	
diP01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	1,02	
diP01DA130	0,005 m3	Agua	1,14	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14A350	m	<b>DELIMITADOR CHAPA DE ACERO A 42B DE 5 X100 MM</b> Suministro y colocación de chapa de acero A 42b de 5 x 100 mm, como delitador de zonas, incluso pp. de piquetas de clavado a 0,50 m de redondo de 4 mm y 16 cm de longitud, con dos manos de antioxidante y esmalte.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28PF030	1,000 m	Delimitador chapa de acero A 42b de 5 x 100 mm	16,63	16,63	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

diU14A360	m2	<b>CORTEZA PINO GRUESA TRATADA</b> Suministro y colocación y extendido de corteza de pino tratada, extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espesor y un tamaño no superior a 5 cm, incluido riego de asentamiento,			
diO01OB360	0,025 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,49	
diO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diP28DS010	0,100 m3	Corteza de pino seleccionada	32,32	3,23	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>4,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14A370	m3	<b>CORTEZA DE PINO MOLIDA</b> Suministro y colocación y extendido de corteza de pino molida , extendida de forma manual, en capa uniforme de 10 cm de espesor y un tamaño			
diO01OB360	0,025 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,49	
diO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM03G010	0,001 h	Planta móvil molienda 50 t./h.	106,20	0,11	
diP28DS020	0,100 m3	Corteza de pino molida	24,92	2,49	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14A380	m2	<b>TRA. SUPERFICIE, DECORAT.GRAVIICOL,e=5CM</b> Suministro de gravillas de machaqueo, de diferentes colores, tamaño 3-5 mm, extendidas de forma manual en una capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m2, incluidos preparación del terreno necesaria, p.p. de banda de separación empotrable en el suelo, fabricada en plástico anti-UV y riego de limpieza, completamente ejecutado por personal especializado, medida la superficie ejecutada en obra.			
diO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diP01AJ070	0,070 m3	Gravilla color 9-12 mm	46,97	3,29	
diP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr.180g/m2	0,56	0,62	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14A390	m2	<b>TRA.SUP., DECORATIVO JABRE e=5CM,C/MALLA</b> Suministro de materia decorativa de inertes realizada con jabre granítico extendido en capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, distribución del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.			
diO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diP01SGS290	0,070 m3	Jabre granítico cribado color	29,43	2,06	
diP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr. 180g/m2	0,56	0,62	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14A400	m2	<b>ACOLCHADO DE PRODUCTOS DE PODA E=10CM</b> Carga, transporte y extendido superficial, de forma manual, entre la vegetación existente, de acolchado tipo MULCH procedente del reciclado de productos de poda del Ayuntamiento de Madrid en capa uniforme de 10 cm de espesor.			
diO01OB360	0,100 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	1,94	
diO01OA060	0,200 h	Peón especializado	17,46	3,49	
diM07CB010	0,100 h	Camión basculante de 8 t.	19,89	1,99	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>7,42</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14A410	m2	<b>PIEDRA DE ROCALLA</b> Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar y coníferas enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
diO01OB360	0,120 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,33	
diO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diP01SCS200	0,075 m3	Piedra caliza de coquera sin tra	43,84	3,29	
diP28EA695	0,500 ud	Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m	16,63	8,32	
diP28EE675	1,000 ud	Arbusto cubresuelos 0,20-0,40 m	2,68	2,68	
diP28EH130	4,000 ud	Vivaces flor de 1 savia cont.	1,66	6,64	
diP28DA080	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	3,05	
diP28DA050	0,010 m3	Turba negra cribada	64,67	0,65	
diP28DA070	0,010 m3	Mantillo limpio cribado	25,87	0,26	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>40,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14A420	m2	<b>PIEDRA DE ROCALLA TAMAÑO ESPECIAL</b> Formación de rocalla de tamaño especial, de piedra caliza de coquera sin trabajar y coníferas enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
diO01OB360	0,120 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,33	
diO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diP01SCS210	0,080 m3	Piedra caliza de coquera tam.especial	50,10	4,01	
diP28EA695	0,500 ud	Conífera enana rocalla 0,2-0,4 m	16,63	8,32	
diP28EE675	1,000 ud	Arbusto cubresuelos 0,20-0,40 m	2,68	2,68	
diP28EH130	4,000 ud	Vivaces flor de 1 savia cont.	1,66	6,64	
diP28DA080	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	3,05	
diP28DA050	0,010 m3	Turba negra cribada	64,67	0,65	
diP28DA070	0,010 m3	Mantillo limpio cribado	25,87	0,26	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>41,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14A430	m3	<b>PIEDRA DE ROCALLA EN JAULAS</b> Formación de rocalla mixta de piedra caliza de coquera sin trabajar y coníferas enanas, arbustos enanos cubresuelos y vivaces, en jaulas, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
diO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	2,000 h	Peón jardinería	17,06	34,12	
diP01SCS200	0,075 m3	Piedra caliza de coquera sin tra	43,84	3,29	
diP28EA695	0,500 ud	Conifera enana rocalla 0,2-0,4 m	16,63	8,32	
diP28EE675	1,000 ud	Arbusto cubresuelos 0,20-0,40 m	2,68	2,68	
diP28EH130	4,000 ud	Vivaces flor de 1 savia cont.	1,66	6,64	
diP28DA080	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	3,05	
diP28DA050	0,010 m3	Turba negra cribada	64,67	0,65	
diP28DA070	0,010 m3	Mantillo limpio cribado	25,87	0,26	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
diM13O290	1,000 ud	Jaula (depósito)	76,63	76,63	
TOTAL PARTIDA .....					143,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14A440	m2	<b>PIEDRA DE MUSGO</b> Formación de rocalla de piedras de musgo de granito sin trabajar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
diO01OB360	0,120 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,33	
diO01OB380	1,000 h	Peón jardinería	17,06	17,06	
diP01SGS200	0,075 m3	Piedra de granito sin trabajar	145,72	10,93	
diP28DA080	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	3,05	
diP28DA050	0,010 m3	Turba negra cribada	64,67	0,65	
diP28DA070	0,010 m3	Mantillo limpio cribado	25,87	0,26	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
TOTAL PARTIDA .....					34,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14A450	m2	<b>PIEDRA DE MUSGO TAMAÑO ESPECIAL</b> Formación de rocalla de piedras de musgo de tamaño especial de granito sin trabajar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodelado, cava y abonado del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
diO01OB360	0,120 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,33	
diO01OB380	1,000 h	Peón jardinería	17,06	17,06	
diP01SM100	0,075 m3	Piedra musgo tam.especial	62,63	4,70	
diP28DA080	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	3,05	
diP28DA050	0,010 m3	Turba negra cribada	64,67	0,65	
diP28DA070	0,010 m3	Mantillo limpio cribado	25,87	0,26	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
TOTAL PARTIDA .....					28,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>diU14A460</b>	<b>m2</b>	<b>PIEDRA DE MUSGO EN JAULAS</b> Formación de rocalla, en jaulas, de piedras de musgo de granito sin trabajar, coníferas enanas y arbustos enanos cubresuelos, incluyendo el remodelado, cava del terreno, colocación de piedras, distribución de la planta y plantación, cubrición de mantillo y primer riego, en la proporciones indicadas en el presente precio.			
diM13O290	0,330 ud	Jaula (depósito)	76,63	25,29	
diO01OB360	0,120 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,33	
diO01OB380	1,000 h	Peón jardinería	17,06	17,06	
diP01SGS200	0,075 m3	Piedra de granito sin trabajar	145,72	10,93	
diP28DA080	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	3,05	
diP28DA050	0,010 m3	Turba negra cribada	64,67	0,65	
diP28DA070	0,010 m3	Mantillo limpio cribado	25,87	0,26	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>59,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>diU14A470</b>	<b>m2</b>	<b>BOLOS BLANCOS DE RIO TAMAÑO ESPECIAL</b> Suministro y extensión de bolos grandes blancos sobre una cama de picón seleccionado de textura gruesa y 10 cm. de espesor uniforme, a su vez sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2. especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr. 180g/m2	0,56	0,62	
diP01SV010	0,130 m3	Bolos grandes blancos de mármol	50,10	6,51	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

<b>diU14A610</b>	<b>m2</b>	<b>CUARCITA</b> Suministro y extensión de cuarcita sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr. 180g/m2	0,56	0,62	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
diP01SV030	1,000 m2	Piedra cuarcita 3- 4 cm	31,93	31,93	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>diU14A620</b>	<b>m2</b>	<b>GRAVILLA BLANCA</b> Suministro y extensión de gravilla blanca sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr. 180g/m2	0,56	0,62	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
diP01AG140	0,200 m3	Gravilla color blanca 9/12, obra	23,17	4,63	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>diU14A630</b>	<b>m2</b>	<b>GRAVILLA VOLCÁN</b> Suministro y extensión de gravilla volcán sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28S040	1,100 m2	Malla antihierba polipr. 180g/m2	0,56	0,62	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
diP01AG130	0,200 m3	Gravilla color de volcan 9/12, obra	21,93	4,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14A640	t		<b>MARMOLINA (BLANCA, MARFIL, ROJA)</b> Suministro y extensión de marmolina blanca sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g/m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
diO01OB360	0,500	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	9,70	
diO01OB380	2,000	h	Peón jardinería	17,06	34,12	
diP28S040	8,000	m2	Malla antihierba polipr.180g/m2	0,56	4,48	
diP01DA130	0,750	m3	Agua	1,14	0,86	
diP01AJ050	0,357	m3	Marmolina decor.color	109,59	39,12	
TOTAL PARTIDA.....						88,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU14A650	t		<b>MARMOLINA (MACAEL Y NECRA)</b> Suministro y extensión de marmolina macael o necra sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
diO01OB360	0,500	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	9,70	
diO01OB380	2,000	h	Peón jardinería	17,06	34,12	
diP28S040	8,000	m2	Malla antihierba polipr.180g/m2	0,56	4,48	
diP01DA130	0,750	m3	Agua	1,14	0,86	
diP01AJ060	0,357	m3	Marmolina Macael y Necra	125,26	44,72	
TOTAL PARTIDA.....						93,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14A660	m2		<b>LADRILLO MACHACADO</b> Suministro y extensión de ladrillo machacado, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP01SV040	0,200	m3	Arrocillo de ladrillo, obra	83,86	16,77	
TOTAL PARTIDA.....						21,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

diU14A670	m3		<b>GRANITO MOLIDO</b> Suministro de granito molido, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP01AJ080	1,300	m3	Granito molido 5/12 mm. paseos	20,05	26,07	
TOTAL PARTIDA.....						30,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14A680	m3		<b>ARENA DE ALBERO</b> Suministro y extensión de arena de albero sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28S040	8,000	m2	Malla antihierba polipr.180g/m2	0,56	4,48	
diP01AA110	1,300	m3	Arena silíceo amarilla (albero)	43,84	56,99	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
TOTAL PARTIDA.....						65,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14A690	m3	<b>ARENA ROJA</b> Suministro y extensión de arena roja sobre una lámina de polipropileno tejido de 180 g./m2 especial antihierbas, incluso preparación previa del terreno y limpieza final.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28S040	8,000 m2	Malla antihierba polipr. 180g/m2	0,56	4,48	
diP01AA120	1,300 m3	Arena roja	45,09	58,62	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
TOTAL PARTIDA .....					67,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

### APARTADO diU14B ABONOS Y POLÍMEROS

diU14B010	m2	<b>ABONO MINERAL COMPLEJO</b> Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.06 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm mineral complejo denominación 15.15.15 (riqueza N.P.K.), granulado, suministrado en sacos de 50 Kg precintados en origen y con suficiente especificación escrita.			
diO01OB360	0,003 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,06	
diO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM10PN010	0,003 h	Motocultor 120 cm. 4 ruedas	34,74	0,10	
diP28DF010	0,060 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,92	0,06	
TOTAL PARTIDA .....					1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU14B020	m2	<b>SUMINC.ARLITA A GRANEL,150G/M2</b> Suministro de arcilla expandida (arlita), producto a granel, extendido del mismo, por medios mecánicos, en una dosificación de 150g/m2 y 20cm de profundidad y volteado con motoazada para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm			
diO01OA060	0,020 h	Peón especializado	17,46	0,35	
diO01OB360	0,020 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,39	
diM10PN020	0,010 h	Motoazada normal	4,85	0,05	
diP01AL010	0,003 m3	Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) granel	33,49	0,10	
TOTAL PARTIDA .....					0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14B030	m2	<b>APL.POL. TERRACOTTEM O SIMILAR EN ARBUSTOS</b> Aplicación de polímero TERRACOTTEM o equivalente, compuesto de copolímeros de propenámico-propenoato, enriquecido con macroelementos (N P K Mg), minerales y estimuladores del crecimiento, en hoyo de plantación de 30x30x30 cm, dosis de aplicación de 30 gr./hoyo, sin incluir la apertura ni el tapado del hoyo			
diO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,020 h	Peón jardinería	17,06	0,34	
diM10PN020	0,010 h	Motoazada normal	4,85	0,05	
diP28DF060	0,035 kg	Polímeros sint. absorbent.	8,55	0,30	
TOTAL PARTIDA .....					0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14B040	m2	<b>APL. POLÍMERO TERRACOTTEM O SIMILAR EN ÁRBOL</b> Aplicación de polímero Terracotten o equivalente, compuesto de copolímeros de propenámico-propenoato, enriquecido con macroelementos (N P K Mg), minerales y estimuladores del crecimiento, en hoyo de plantación de 70x70x70 cm, dosis de aplicación de 255 gr./hoyo, sin incluir la apertura ni el tapado del hoyo			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,100 h	Peón jardinería	17,06	1,71	
diM10PN020	0,030 h	Motoazada normal	4,85	0,15	
diP28DF060	0,300 kg	Polímeros sint. absorbent.	8,55	2,57	
TOTAL PARTIDA .....					5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14B050	m2		<b>APL.POL.TER. O SIMILAR POR M2 DE CESPED</b> Aplicación de polímero Terracotten o equivalente, compuesto de copolímeros de propenámico-propenoato, enriquecido con macroelementos (N P K Mg), minerales y estimuladores del crecimiento, la dosificación será de 100 gr. m2 de superficie a tratar.			
diO01OB360	0,010	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,020	h	Peón jardinería	17,06	0,34	
diM10PN020	0,010	h	Motoazada normal	4,85	0,05	
diP28DF060	0,150	kg	Polímeros sint. absorbent.	8,55	1,28	
TOTAL PARTIDA .....						1,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14B060	m3		<b>ESTIERCOL</b> Suministro y extensión de estiércol bien fermentado, extendido sobre el terreno e incorporado al mismo mediante cava manual o pase de motoculto, con una dosificación de 0.001m3/m2 (600 gr/m2).			
diO01OA070	0,070	h	Peón ordinario	17,34	1,21	
diP28DA040	45,000	kg	Estiércol tratado	0,69	31,05	
TOTAL PARTIDA .....						32,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

diU14B070	m3		<b>ORUJO DE UVA</b> Suministro y extensión de orujo de uv a.			
diO01OB360	0,003	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,06	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM10PN010	0,003	h	Motocultor 120 cm. 4 ruedas	34,74	0,10	
diP28DF020	0,048	kg	Orujo de uv a	35,11	1,69	
TOTAL PARTIDA .....						2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU14B080	m3		<b>ABONO ORGÁNICO</b> Suministro y extensión de abono orgánico.			
diO01OA070	0,070	h	Peón ordinario	17,34	1,21	
diP28DA110	10,000	kg	Abono orgánico	0,69	6,90	
TOTAL PARTIDA .....						8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

APARTADO diU14C PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES

diU14C010	ud		<b>CHA. EXCELSA DE 0.60-0.80 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Chamaerops excelsa de 0.60-0.80 m de altura de tronco, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28ED010	1,000	ud	Chamaerops excelsa de 0.60-0.80 m cont.	88,01	88,01	
TOTAL PARTIDA .....						94,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14C020		ud	<b>CHA. EXCELSA DE 1.20-1.40 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Chamaerops excelsa de 1.20-1.40 m de altura de tronco, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28ED020	1,000	ud	Chamaerops excelsa de 1.20-1.40 m cont.	162,32	162,32	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>174,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14C030		ud	<b>CHA. HUMILLIS DE 0.50-0.70 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 0.50-0.70 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28ED030	1,000	ud	Chamaerops humillis de 0.50-0.70 m cont.	66,30	66,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>73,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU14C040		ud	<b>CHA. HUMILLIS DE 1.00-1.25 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28ED040	1,000	ud	Chamaerops humillis de 1.00-1.25 m cont.	114,01	114,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>126,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU14C050		ud	<b>CHA. HUMILLIS DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28ED050	1,000	ud	Chamaerops humillis de 1.25-1.50 m cont.	119,14	119,14	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>131,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14C060		ud	<b>CHA. HUMILLIS DE 1.50-1.75 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 1.50-1.75 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,500	m3	Agua	1,14	0,57	
diP28ED060	1,000	ud	Chamaerops humillis de 1.50-1.75 m cont.	180,60	180,60	
TOTAL PARTIDA .....						196,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14C070		ud	<b>CHA. HUMILLIS DE 1.75-2.00 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Chamaerops humillis de 1.75-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,500	m3	Agua	1,14	0,57	
diP28ED070	1,000	ud	Chamaerops humillis de 1.75-2.00 m cont.	389,46	389,46	
TOTAL PARTIDA .....						405,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU14C080		ud	<b>COR. AUSTRALIS DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Cordyline australis de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,700	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,43	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28ED080	1,000	ud	Cordyline australis de 0.80-1.00 m cont.	10,25	10,25	
TOTAL PARTIDA .....						18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU14C090		ud	<b>COR. AUSTRALIS DE 1.00-1.25 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Cordyline australis de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28ED090	1,000	ud	Cordyline australis de 1.00-1.25 m cont.	10,54	10,54	
TOTAL PARTIDA .....						22,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14C100	ud	<b>COR. AUSTRALIS DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Cordyline australis de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diP28ED100	1,000 ud	Cordyline australis de 1.25-1.50 m cont.	15,06	15,06	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>27,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU14C110	ud	<b>PHO.CAN. DE 0.40-0.50 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Phoenix canariensis de 0.40-0.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030 m3	Agua	1,14	0,03	
diP28ED110	1,000 ud	Phoenix canariensis de 0.4-0.5 m cont.	139,94	139,94	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>145,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

diU14C120	ud	<b>PHO.CAN. DE 0.50-0.60 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Phoenix canariensis de 0.50-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,250 h	Peón jardinería	17,06	4,27	
diM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030 m3	Agua	1,14	0,03	
diP28ED120	1,000 ud	Phoenix canariensis de 0.5-0.6 m cont.	196,81	196,81	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>202,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14C130	ud	<b>PHO.CAN. DE 1.00-1.25 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Phoenix canariensis de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diP28ED130	1,000 ud	Phoenix canariensis de 1.00-1.25 m cont.	1.113,13	1.113,13	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1.125,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14C140	ud	<b>PHOENIX DACTYLIFERA DE 3-4 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Phoenix dactylifera de 3.00-4.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,500 m3	Agua	1,14	0,57	
diP28ED140	1,000 ud	Phoenix dactylifera de 3.00-4.00 m cont.	1.487,23	1.487,23	
TOTAL PARTIDA.....					1.519,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14C150	ud	<b>PHOENIX DACTYLIFERA DE 5-6 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Phoenix dactylifera de 5.00-6.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,500 m3	Agua	1,14	0,57	
diP28ED150	1,000 ud	Phoenix dactylifera de 5.00-6.00 m cont.	1.904,41	1.904,41	
TOTAL PARTIDA.....					1.947,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14C160	ud	<b>TRA. FORTUNEI DE 0.50-1.00 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Trachycarpus fortunei de 0.50-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diP28ED160	1,000 ud	Trachycarpus fortunei de 0.50-1.00 m cont.	108,44	108,44	
TOTAL PARTIDA.....					116,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14C170	ud	<b>TRA. FORTUNEI DE 1.00-1.50 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Trachycarpus fortunei de 1.00-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diP28ED170	1,000 ud	Trachycarpus fortunei de 1.00-1.50 m cont.	162,39	162,39	
TOTAL PARTIDA.....					174,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14C180		ud	<b>TRA. FORTUNEI DE 3.5-4 M EN CONTENEDOR</b>			
			Suministro y plantación de Trachycarpus fortunei de 3.50-4.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,500	m3	Agua	1,14	0,57	
diP28ED180	1,000	ud	Trachycarpus fortunei de 3.50-4.00 m cont.	383,44	383,44	

**TOTAL PARTIDA..... 416,05**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU14C190		ud	<b>WAS. FILIFERA DE 2.00-2.50 M EN CONTENEDOR</b>			
			Suministro y plantación de Wax hingtonia filifera de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,250	m3	Agua	1,14	0,29	
diP28ED190	1,000	ud	Washingtonia filifera de 2.00-2.50 m cont.	317,77	317,77	

**TOTAL PARTIDA..... 333,33**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14C200		ud	<b>WAS. FILIFERA DE 3.00-3.50 M EN CONTENEDOR</b>			
			Suministro y plantación de Wax hingtonia filifera de 3.00-3.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,500	m3	Agua	1,14	0,57	
diP28ED200	1,000	ud	Washingtonia filifera de 3.00-3.50 m cont.	418,78	418,78	

**TOTAL PARTIDA..... 451,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS

diU14C210		ud	<b>WAS. FILIFERA DE 4.50-5.00 M EN CONTENEDOR</b>			
			Suministro y plantación de Wax hingtonia filifera de 4.50-5.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800	h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,500	m3	Agua	1,14	0,57	
diP28ED210	1,000	ud	Washingtonia filifera de 4.50-5.00 m cont.	621,51	621,51	

**TOTAL PARTIDA..... 664,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14C220		ud	WAS. ROBUSTA DE 2.00-2.50 M EN CONTENEDOR			
			Suministro y plantación de Waxhingtonia robusta de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,250	m3	Agua	1,14	0,29	
diP28ED220	1,000	ud	Washingtonia robusta de 2.0-2.50 m cont.	288,85	288,85	
TOTAL PARTIDA.....						304,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14C230		ud	WAS. ROBUSTA DE 3.00-3.50 M EN CONTENEDOR			
			Suministro y plantación de Waxhingtonia robusta de 3.00-3.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,400	m3	Agua	1,14	0,46	
diP28ED230	1,000	ud	Washingtonia robusta de 3.0-3.50 m cont.	401,60	401,60	
TOTAL PARTIDA.....						433,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14C240		ud	WAS. ROBUSTA DE 4.50-5.00 M EN CONTENEDOR			
			Suministro y plantación de Waxhingtonia robusta de 4.50-5.00 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800	h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,500	m3	Agua	1,14	0,57	
diP28ED240	1,000	ud	Washingtonia robusta de 4.50-5.00 m cont.	578,18	578,18	
TOTAL PARTIDA.....						621,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14C250		ud	YUCCA SP DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR			
			Suministro y plantación de Yucca sp de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28ED250	1,000	ud	Yucca sp. de 1.25-1.50 m cont.	69,81	69,81	
TOTAL PARTIDA.....						81,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU14D CONÍFERAS						
SUBAPARTADO diU14DA CONÍFERAS A-J						
diU14DA010		ud	ABIES EXCELSA 3.5-4.0 M CEPELLÓN			
			Suministro y plantación de Abies Excelsa en cepellón de 3.5-4.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA005	1,000	ud	Abies excelsa 3,50-4,00 m cep.	177,33	177,33	
TOTAL PARTIDA .....						209,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
diU14DA020		ud	ABIES EXCELSA 3.5-4.0 M CONTENEDOR			
			Suministro y plantación de Abies Excelsa en contenedor de 3.5-4.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA010	1,000	ud	Abies excelsa 3,50-4,00 m cont.	195,13	195,13	
TOTAL PARTIDA .....						227,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
diU14DA030		ud	ABIES EXCELSA 4.0-4.5 M CEPELLÓN			
			Suministro y plantación de Abies Excelsa en cepellón de 4.0-4.5 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800	h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,53	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EA015	1,000	ud	Abies excelsa 4,00-4,50 m cep.	235,55	235,55	
TOTAL PARTIDA .....						278,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
diU14DA040		ud	ABIES EXCELSA 4.0-4.5 M CONTENEDOR			
			Suministro y plantación de Abies Excelsa en contenedor de 4.0-4.5 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800	h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,53	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EA020	1,000	ud	Abies excelsa 4,00-4,50 m cont.	258,65	258,65	
TOTAL PARTIDA .....						301,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA050		ud	<b>ABIES EXCELSA 4.5-5.0 M CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Abies Excelsa en cepellón de 4.5-5.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800	h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,53	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EA025	1,000	ud	Abies excelsa 4,50-5,00 m cep.	311,54	311,54	
TOTAL PARTIDA .....						354,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14DA060		ud	<b>ABIES EXCELSA 4.5-5.0 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Abies Excelsa en contenedor de 4.5-5.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800	h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,53	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EA030	1,000	ud	Abies excelsa 4,50-5,00 m cont.	325,56	325,56	
TOTAL PARTIDA .....						368,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14DA070		ud	<b>ABIES EXCELSA 5.0-6.0 M CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Abies Excelsa en cepellón de 5.0-6.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800	h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,53	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EA035	1,000	ud	Abies excelsa 5,00-6,00 m cep.	387,98	387,98	
TOTAL PARTIDA .....						431,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU14DA080		ud	<b>ABIES EXCELSA 5.0-6.0 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Abies Excelsa en contenedor de 5.0-6.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800	h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,53	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EA040	1,000	ud	Abies excelsa 5,00-6,00 m cont.	424,94	424,94	
TOTAL PARTIDA .....						468,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA090		ud	<b>ABIES NORDMANNIANA 1.0-1.25 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Abies nordmanniana en contenedor de 1.0-1.25 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA050	1,000	ud	Abies nordmanniana 1,00-1,25 m cont.	30,03	30,03	
TOTAL PARTIDA .....						41,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14DA100		ud	<b>ABIES NORDMANNIANA 1.25-1.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Abies nordmanniana en contenedor de 1.25-1.50 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA055	1,000	ud	Abies nordmanniana 1,25-1,50 m cont.	38,71	38,71	
TOTAL PARTIDA .....						50,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14DA110		ud	<b>ABIES NORDMANNIANA 1.50-1.75 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Abies nordmanniana en contenedor de 1.50-1.75 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA060	1,000	ud	Abies nordmanniana 1,50-1,75 m cont.	49,09	49,09	
TOTAL PARTIDA .....						64,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14DA120		ud	<b>ABIES NORDMANNIANA CONTENEDOR 1.75-2.00 M</b> Suministro y plantación de Abies nordmanniana en contenedor de 1.75-2.00 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA065	1,000	ud	Abies nordmanniana 1,75-2,00 m cont.	62,45	62,45	
TOTAL PARTIDA .....						77,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA130		ud	<b>ABIES NORDMANNIANA 2.50-3.50 M CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Abies nordmanniana en cepellón de 2.5-3.50 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28EA070	1,000	ud	Abies nordmanniana 2,5-3,5 m cep.	105,12	105,12	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
TOTAL PARTIDA.....						136,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14DA140		ud	<b>ABIES NORDMANNIANA 3.50-4.50 M CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Abies nordmanniana. en cepellón de 3.5-4.50 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA075	1,000	ud	Abies nordmanniana 3,5-4,5 m cep.	214,83	214,83	
TOTAL PARTIDA.....						246,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14DA150		ud	<b>ABIES PINSAPO 1.25-1.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Abies pinsapo en contenedor de 1.25-1.50 m de altura incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA080	1,000	ud	Abies pinsapo 1,25-1,50 m cont.	55,43	55,43	
TOTAL PARTIDA.....						67,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14DA160		ud	<b>ABIES PINSAPO 1.50-1.75 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Abies pinsapo en contenedor de 1.50-1.75 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA085	1,000	ud	Abies pinsapo 1,50-1,75 m cont.	71,22	71,22	
TOTAL PARTIDA.....						86,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA170		ud	<b>ABIES PINSAPO 1.75-2.0 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Abies pinsapo en contenedor de 1.75-2.0 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA090	1,000	ud	Abies pinsapo 1,75-2,00 m cont.	90,98	90,98	
TOTAL PARTIDA .....						106,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU14DA180		ud	<b>ABIES PINSAPO 2.50-3.00 M CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Abies pinsapo en cepellón de 2.5-3.00 m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA095	1,000	ud	Abies pinsapo 2,5-3 m cep.	149,86	149,86	
TOTAL PARTIDA .....						181,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU14DA190		ud	<b>ABIES PINSAPO 3.00-4.00 M CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Abies pinsapo en cepellón de 3.00-4.00m de altura incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA100	1,000	ud	Abies pinsapo 3-4 m cep.	295,60	295,60	
TOTAL PARTIDA .....						327,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14DA200		ud	<b>CEDRUS ATLÁNTICA GLAUCA 2.5-3.5 M</b> Suministro y plantación de Cedrus atlántica glauca de 2.50-3.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA105	1,000	ud	Cedrus atlantica glauca 2,5-3,5 m	156,85	156,85	
TOTAL PARTIDA .....						188,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA210	ud	<b>CEDRUS ATLÁNTICA GLAUCA 3.5-4.5 M</b> Suministro y plantación de Cedrus atlántica glauca de 3.50-4.50 m de altura, en cepellón y hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,070 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA110	1,000 ud	Cedrus atlantica glauca 3,5-4,5 m	279,43	279,43	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>311,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14DA220	ud	<b>CEDRUS DEODARA 1.75-2.0 M</b> Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 1.75-2.0 m de altura en contenedor, incluso apertura en hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA115	1,000 ud	Cedrus deodara 1,75-2,00 m cont.	52,69	52,69	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>68,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU14DA230	ud	<b>CEDRUS DEODARA 2.0-2.5 M</b> Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 2.0-2.5 m de altura en cepellón, incluso apertura en hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA120	1,000 ud	Cedrus deodara aurea 2,00-2,50 m cep.	62,07	62,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>77,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU14DA240	ud	<b>CEDRUS DEODARA 2.5-3.0 M</b> Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 2.5-3.0 m de altura en cepellón, incluso apertura en hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA125	1,000 ud	Cedrus deodara aurea 2,5-3 m cep.	83,13	83,13	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>114,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA250		ud	<b>CEDRUS DEODARA 3.0-3.5 M</b> Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de 3.00-3.50 m de altura en cepellón, incluso apertura en hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA130	1,000	ud	Cedrus deodara aurea 3-3,5 m cep.	173,49	173,49	
TOTAL PARTIDA .....						205,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU14DA260		ud	<b>CEDRUS DEODARA &gt; 3.5 M</b> Suministro y plantación de Cedrus deodara, libani o atlántica de > 3.5 m de altura en cepellón, incluso apertura en hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA135	1,000	ud	Cedrus deodara aurea >3,5 m cep.	309,19	309,19	
TOTAL PARTIDA .....						341,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14DA270		ud	<b>CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS 0.4-0.6 M</b> Suministro y plantación de Chamaecyparis lawsoniana columnaris de 0.4-0.6 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA140	1,000	ud	Chamaecyparis lawsoniana 0,4-0,6 m	7,11	7,11	
TOTAL PARTIDA .....						13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14DA280		ud	<b>CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS 0.6-0.8 M</b> Suministro y plantación de Chamaecyparis lawsoniana columnaris de 0.6-0.8 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA145	1,000	ud	Chamaecyparis lawsoniana 0,6-0,8 m	11,55	11,55	
TOTAL PARTIDA .....						18,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA290		ud	<b>CHAMAECYPARIS LAWSONIANA COLUMNARIS &gt; 0.8 M</b> Suministro y plantación de Chamaecyparis lawsoniana columnaris de > 0.80 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA150	1,000	ud	Chamaecyparis lawsoniana >0,8 m	25,90	25,90	
TOTAL PARTIDA .....						35,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU14DA300		ud	<b>CHAMAECYPARIS PISIFERA 0.40-0.60 M</b> Suministro y plantación de Chamaecyparis pisifera de 0.4-0.6 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA155	1,000	ud	Chamaecyparis pisifera 0,4-0,6 m	9,27	9,27	
TOTAL PARTIDA .....						16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU14DA310		ud	<b>CHAMAECYPARIS PISIFERA 0.60-0.80 M</b> Suministro y plantación de Chamaecyparis pisifera de 0.60-0.80 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA160	1,000	ud	Chamaecyparis pisifera 0,6-0,8 m	23,09	23,09	
TOTAL PARTIDA .....						29,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14DA320		ud	<b>CHAMAECYPARIS PISIFERA &gt; 0.80 M</b> Suministro y plantación de Chamaecyparis pisifera de 0.80-1.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA165	1,000	ud	Chamaecyparis pisifera >0,8 m	27,75	27,75	
TOTAL PARTIDA .....						36,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA330	ud	<b>CRYPTOMERIA JAPONICA 1.25-1.50 M</b> Suministro y plantación de Cryptomeria japonica de 1.25 - 1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030 m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA170	1,000 ud	Cryptomeria japonica 1,25-1,50 m	36,02	36,02	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>47,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU14DA340	ud	<b>CRYPTOMERIA JAPONICA &gt; 1.50 M</b> Suministro y plantación de Cryptomeria japonica de >1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA175	1,000 ud	Cryptomeria japonica >1,5 m	84,06	84,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>99,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14DA350	ud	<b>CUPRESSOCYPARIS 1.75-2.00 M</b> Suministro y plantación de Cupresso cyparis leylandii de 1.75-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA180	1,000 ud	Cupressocyparis leylandii 1,75-2 m	29,56	29,56	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>44,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14DA360	ud	<b>CUPRESSOCYPARIS 2.0-2.5 M</b> Suministro y plantación de Cupresso cyparis leylandii de 2.0-2.5 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA185	1,000 ud	Cupressocyparis leylandii 2-2,5 m	32,32	32,32	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>47,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA370		ud	<b>CUPRESSOCYPARIS &gt; 2.5 M</b> Suministro y plantación de Cupressocyparis leylandii de > 2.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA190	1,000	ud	Cupressocyparis leylandii > 2,5 m	83,17	83,17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>114,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14DA380		ud	<b>CUPRESSUS ARIZÓNICA 1.0 - 2.0 M</b> Suministro y plantación de Cupressus arizónica glauca y Cupressus arizónica fastigiata de 1.00-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA195	1,000	ud	Cupressus arizonica 1-2 m	18,48	18,48	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>33,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14DA390		ud	<b>CUPRESSUS ARIZÓNICA 2.0-2.5 M</b> Suministro y plantación de Cupressus arizónica glauca y Cupressus arizónica fastigiata de 2.00-2.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA200	1,000	ud	Cupressus arizonica 2-2.5 m	46,19	46,19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>61,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14DA400		ud	<b>CUPRESSUS ARIZÓNICA &gt; 2.5 M</b> Suministro y plantación de Cupressus arizónica glauca y Cupressus arizónica fastigiata de > 2.5 m de altura y hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA205	1,000	ud	Cupressus arizonica >2,5 m	60,04	60,04	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>91,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA410	ud	<b>CUPRESSUS MACROCARPA GOLDEM CONE. 2.00-2.50 M</b> Suministro y plantación de Cupressus macrocarpa Golden cone, en cepellón, de 2.00 - 2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA210	1,000 ud	Cupressus macrocarpa Goldem 2-2,5 m	78,52	78,52	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>93,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14DA420	ud	<b>CUPRESSUS MACROCARPA GOLDEM CONE. 2.50-3.00 M</b> Suministro y plantación de Cupressus macrocarpa Golden cone, en cepellón, de 2.50 - 3.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA215	1,000 ud	Cupressus macrocarpa Goldem 2,5-3 m	87,75	87,75	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>119,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14DA430	ud	<b>CUPRESSUS MACROCARPA LUTEA 1.50-2.00 M</b> Suministro y plantación de Cupressus macrocarpa lutea, en cepellón, de 1.50 -2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA220	1,000 ud	Cupressus macrocarpa lutea 1,5-2 m	32,32	32,32	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>47,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14DA440	ud	<b>CUPRESSUS MACROCARPA LUTEA &gt; 2.00 M</b> Suministro y plantación de Cupressus macrocarpa lutea, en cepellón, de > 2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA225	1,000 ud	Cupressus macrocarpa lutea >2 m	55,43	55,43	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>70,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA450		ud	CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 0.50-0.75 M			
			Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 0.50-0.75 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05EN020	0,020	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	0,78	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA230	1,000	ud	Cupressus semperv. piramidal 0,50-0,75 m	1,46	1,46	
TOTAL PARTIDA.....						8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14DA460		ud	CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 0.75-1.00 M			
			Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 0.75-1.00 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA235	1,000	ud	Cupressus sempervirens piramidal 0,75-1,00 m	2,31	2,31	
TOTAL PARTIDA.....						12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU14DA470		ud	CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 1.00-1.75 M			
			Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 1.0-1.75 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA240	1,000	ud	Cupressus sempervirens piramidal 1,00-1,75 m	3,05	3,05	
TOTAL PARTIDA.....						14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14DA480		ud	CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 1.75-2.00 M			
			Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 1.75-2.00 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA245	1,000	ud	Cupressus sempervirens piramidal 1,75-2,00 m	7,40	7,40	
TOTAL PARTIDA.....						22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA490	ud	CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 2.00-2.50 M Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 2.00-2.50 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA250	1,000 ud	Cupressus sempervirens piramidal 2,00-2,50 m	11,09	11,09	
TOTAL PARTIDA .....					27,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14DA500	ud	CUPRESSUS SEMPERVIRENS PIRAMIDAL 2.50-3.00 M Suministro y plantación de Cupressus sempervirens piramidal de 2.50-3.00 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA255	1,000 ud	Cupressus sempervirens piramidal 2,50-3,00 m	18,48	18,48	
TOTAL PARTIDA .....					50,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU14DA510	ud	CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 1.50-1.75 M Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 1.50-1.75 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA260	1,000 ud	Cupressus sempervirens stricta 1,50-1,75 m	55,43	55,43	
TOTAL PARTIDA .....					70,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14DA520	ud	CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 1.75-2.00 M Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 1.75-2.00 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA265	1,000 ud	Cupressus sempervirens stricta 1,75-2,00 m	64,67	64,67	
TOTAL PARTIDA .....					80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA530		ud	CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 2.0-2.5 M Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 2.00-2.50 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA270	1,000	ud	Cupressus semperv. stricta 2-2,5	79,44	79,44	
TOTAL PARTIDA.....						94,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14DA540		ud	CUPRESSUS SEMPERVIRENS "STRICTA" 2.5-3.0M Suministro y plantación de Cupressus sempervirens "stricta" de 2.50-3.00 m de altura en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA275	1,000	ud	Cupressus semperv. stricta 2,5-3 m	101,61	101,61	
TOTAL PARTIDA.....						133,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14DA550		ud	GINKGO BILOBA 2.50-3.00 M Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 2.50-3.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA280	1,000	ud	Ginkgo biloba 2,5-3 m cep.	87,75	87,75	
TOTAL PARTIDA.....						119,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14DA560		ud	GINKGO BILOBA 3.00-3.50 M Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 3.00-3.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA285	1,000	ud	Ginkgo biloba 3-3,5 m cep.	124,70	124,70	
TOTAL PARTIDA.....						156,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA570		ud	<b>GINKGO BILOBA &gt; 3.50 M</b> Suministro y plantación de Ginkgo biloba de > 3.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA290	1,000	ud	Ginkgo biloba >3,5 m cep.	193,99	193,99	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>226,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

diU14DA580		ud	<b>JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA &lt; 0.60 m</b> Suministro y plantación de Juniperus chinensis stricta de <0.60 m, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA295	1,000	ud	Juniperus chinensis stricta <0,6 m	9,19	9,19	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>15,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14DA590		ud	<b>JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA 0.60-0.80</b> Suministro y plantación de Juniperus chinensis stricta de 0.60-0.80 m, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA300	1,000	ud	Juniperus chinensis stricta 0,6-0,8 m	12,94	12,94	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>24,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

diU14DA600		ud	<b>JUNIPERUS CHINENSIS STRICTA 0.80-1.00</b> Suministro y plantación de Juniperus chinensis stricta de 0.80-1.00 m, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA305	1,000	ud	Juniperus chinensis stricta 0,8-1 m	14,33	14,33	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>25,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA610		ud	<b>JUNIPERUS COMUNIS HIBERNICA 0.40-0.60 M</b> Suministro y plantación de Juniperus comunis hibernica de 0.40 - 0.60 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA310	1,000	ud	Juniperus comunis hibernica 0,4-0,6 m	6,91	6,91	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>13,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14DA620		ud	<b>JUNIPERUS COMUNIS HIBERNICA 0.60-0.80 M</b> Suministro y plantación de Juniperus comunis hibernica de 0.60 - 0.80 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA315	1,000	ud	Junipernus comunis hibernica 0,6-0,8 m	9,57	9,57	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>20,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14DA630		ud	<b>JUNIPERUS COMUNIS HIBERNICA &gt; 0.80 M</b> Suministro y plantación de Juniperus comunis hibernica de > 0.80 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA320	1,000	ud	Junipernus comunis hibernica >0,8 m	18,48	18,48	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>29,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14DA640		ud	<b>JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.40-0.60 M</b> Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.40 - 0.60 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA325	1,000	ud	Junipernus horizontalis/pfitzeriana 0,4-0,6 m	6,42	6,42	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>13,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA650		ud	<b>JUN. HORIZONTALIS/PFITZERIANA 0.60-0.80 M</b> Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de 0.60 - 0.80 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA330	1,000	ud	Juniperus horiz.glaucu 0,6-0,8 m ct.	13,85	13,85	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>20,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14DA660		ud	<b>JUNIPERUS HORIZONTALIS/PFITZERIANA &gt; 0.80 M</b> Suministro y plantación de Juniperus horizontalis, pfitzeriana, etc. de > 0.80 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA335	1,000	ud	Junipernus horizontalis/pfitzeriana >0,8 m	23,09	23,09	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>32,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diU14DA670		ud	<b>JUNIPERUS SABINA 0.40-0.60 M</b> Suministro y plantación de Juniperus sabina de 0.40 - 0.60 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA340	1,000	ud	Junipernus sabina 0,4-0,6 m	3,22	3,22	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>10,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

diU14DA680		ud	<b>JUNIPERUS SABINA 0.60-0.80 M</b> Suministro y plantación de Juniperus sabina de 0.60 - 0.80 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA345	1,000	ud	Junipernus sabina 0,6-0,8 m	8,50	8,50	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>15,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DA690		ud	<b>JUNIPERUS OXYCEDRUS 0.40-0.60 M</b> Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus de 0.40 - 0.60 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA350	1,000	ud	Juniperus oxycedrus 0,4-0,6 m	5,82	5,82	
TOTAL PARTIDA .....						12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU14DA700		ud	<b>JUNIPERUS OXYCEDRUS 0.60-1.00 M</b> Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus de 0.60 - 1.00 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA355	1,000	ud	Juniperus oxycedrus 0,6-1,00 m	9,23	9,23	
TOTAL PARTIDA .....						18,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14DA710		ud	<b>JUNIPERUS OXYCEDRUS 1.00-1.20 M</b> Suministro y plantación de Juniperus oxycedrus de 1.00-1.20 m de longitud de ramas, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m, y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA360	1,000	ud	Juniperus oxycedrus 1,00-1,20 m	12,01	12,01	
TOTAL PARTIDA .....						21,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>SUBAPARTADO diU14DB CONÍFERAS L-Z</b>						
diU14DB010		ud	<b>LARIX DECIDUA / KAEMPFER 1.00- 1.50 M</b> Suministro y plantación de Larix decidua / kaempferi de 1.00-1.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA365	1,000	ud	Larix decidua 1-1,5 m cont.	16,63	16,63	
TOTAL PARTIDA .....						27,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>diU14DB020</b>		<b>ud</b>	<b>LIBOCEDRUS DECURRENS 0.50-0.75 M</b>			
			Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de 0.50-0.75 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05EN020	0,020	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	0,78	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA370	1,000	ud	Libocedrus decurrens 0,50-0,75 m	49,89	49,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>57,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

<b>diU14DB030</b>		<b>ud</b>	<b>LIBOCEDRUS DECURRENS 0.75-1.00 M</b>			
			Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de 0.75-1.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.4 x 0.4 x 0.4 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05EN020	0,020	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	0,78	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA375	1,000	ud	Libocedrus decurrens 0,75-1,00 m	64,67	64,67	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>71,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>diU14DB040</b>		<b>ud</b>	<b>LIBOCEDRUS DECURRENS 1.50-2.00 M</b>			
			Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de 1.5-2.0 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA380	1,000	ud	Libocedrus decurrens 1,5-2 m	87,75	87,75	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>103,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>diU14DB050</b>		<b>ud</b>	<b>LIBOCEDRUS DECURRENS 2.00-2.50 M</b>			
			Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de 2.0-2.5 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA385	1,000	ud	Libocedrus decurrens 2-2,5 m	106,22	106,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>121,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DB060		ud	<b>LIBOCEDRUS DECURRENS &gt; 2.50 M</b> Suministro y plantación de Libocedrus decurrens de > 2.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA390	1,000	ud	Libocedrus decurrens >2,5 m	166,28	166,28	
TOTAL PARTIDA .....						198,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU14DB070		ud	<b>METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES 2.50-3.00 M</b> Suministro y plantación de Metasequoia glyptostroboides de 2.50-3.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA395	1,000	ud	Metasequoia glyptostroboides 2,5-3 m	92,74	92,74	
TOTAL PARTIDA .....						124,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14DB080		ud	<b>METASEQUOIA GLYPTOSTROBOIDES &gt; 3.00 M</b> Suministro y plantación de Metasequoia glyptostroboides de > 3.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA400	1,000	ud	Metasequoia glyptostroboides > 3 m	226,30	226,30	
TOTAL PARTIDA .....						258,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU14DB090		ud	<b>PICEA ABIES EXCELSA 2.5-3.00 M</b> Suministro y plantación de Picea abies excelsa de 2.50-3.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA405	1,000	ud	Picea abies 2,5-3 m cep.	69,28	69,28	
TOTAL PARTIDA .....						101,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DB100		ud	<b>PICEA ABIES EXCELSA &gt; 3.00 M</b> Suministro y plantación de Picea abies excelsa de > 3.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA410	1,000	ud	Picea abies >3 m cep.	177,82	177,82	
TOTAL PARTIDA .....						209,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14DB110		ud	<b>PICEA PUNGENS GLAUCA 0.4-0.6 M</b> Suministro y plantación de Picea pungens glauca de 0.40-0.60 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA415	1,000	ud	Picea pungens glauca 0,4-0,6 m	5,08	5,08	
TOTAL PARTIDA .....						11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14DB120		ud	<b>PICEA PUNGENS GLAUCA 1.50-2.00 M</b> Suministro y plantación de Picea pungens glauca de 1.50 - 2.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA420	1,000	ud	Picea pungens glauca 1,5-2 m	147,79	147,79	
TOTAL PARTIDA .....						163,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

diU14DB130		ud	<b>PICEA PUNGENS GLAUCA &gt; 2.00 M</b> Suministro y plantación de Picea pungens glauca de > 2.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA425	1,000	ud	Picea pungens glauca > 2 m	244,79	244,79	
TOTAL PARTIDA .....						260,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>diU14DB140</b>		<b>ud</b>	<b>PINUS HALEPENSIS 0.50-0.75 M</b>			
			Suministro y plantación de Pinus halepensis de 0.50-0.75 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05EN020	0,020	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	0,78	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA430	1,000	ud	Pinus halepensis 0,50-0,75 m	3,42	3,42	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>10,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>diU14DB150</b>		<b>ud</b>	<b>PINUS HALEPENSIS 0.75-1.00 M</b>			
			Suministro y plantación de Pinus halepensis de 0.75-1.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA435	1,000	ud	Pinus halepensis 0,75-1,00 m	4,81	4,81	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>14,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

<b>diU14DB160</b>		<b>ud</b>	<b>PINUS HALEPENSIS 1.00-1.25 M</b>			
			Suministro y plantación de Pinus halepensis de 1.00-1.25 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA440	1,000	ud	Pinus halepensis 1,00-1,25 m	8,09	8,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>20,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>diU14DB170</b>		<b>ud</b>	<b>PINUS HALEPENSIS 1.50-2.00 M</b>			
			Suministro y plantación de Pinus halepensis de 1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA445	1,000	ud	Pinus halepensis 1,5-2 m cont.	24,57	24,57	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>39,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DB180	ud	<b>PINUS HALEPENSIS 2.00-2.50 M</b> Suministro y plantación de Pinus halepensis de 2.00-2.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA450	1,000 ud	Pinus halepensis 2-2,5 m cont.	39,71	39,71	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>55,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU14DB190	ud	<b>PINUS HALEPENSIS &gt;2.50 M</b> Suministro y plantación de Pinus halepensis de >2.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075 m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA455	1,000 ud	Pinus halepensis >2,5 m cont.	83,13	83,13	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>114,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14DB200	ud	<b>PINUS MUGO 0.40-0.60 M</b> Suministro y plantación de Pinus mugo de 0.40-0.60 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030 m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA460	1,000 ud	Pinus mugo 0,4-0,6 m	13,58	13,58	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>20,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14DB210	ud	<b>PINUS MUGO 0.60-0.80 M</b> Suministro y plantación de Pinus mugo de 0.60-0.80 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300 h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030 m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA465	1,000 ud	Pinus mugo 0,6-0,8 m	18,48	18,48	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>25,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DB220		ud	<b>PINUS MUGO &gt; 0.80 M</b> Suministro y plantación de Pinus mugo de > 0.80 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA470	1,000	ud	Pinus mugo > 0,8 m	20,32	20,32	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>31,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14DB230		ud	<b>PINUS NIGRA AUSTRIACA 2.50-3.00 M</b> Suministro y plantación de Pinus nigra austriaca de 2.50 - 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA480	1,000	ud	Pinus nigra austriaca 2,5-3 m	92,38	92,38	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>124,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

diU14DB240		ud	<b>PINUS NIGRA AUSTRIACA &gt; 3.00 M</b> Suministro y plantación de Pinus nigra austriaca de > 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA485	1,000	ud	Pinus nigra austriaca > 3 m	140,86	140,86	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>172,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU14DB250		ud	<b>PINUS PINASTER 1.25-1.50 M</b> Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.25-1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA495	1,000	ud	Pinus pinaster 1,25-1,50 m	13,12	13,12	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>25,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>diU14DB260</b>		<b>ud</b>	<b>PINUS PINASTER 1.50-1.75 M</b>			
			Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.50-1.75 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA500	1,000	ud	Pinus pinaster 1,50-1,75 m	16,80	16,80	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>28,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>diU14DB270</b>		<b>ud</b>	<b>PINUS PINEA 0.50-0.75 M</b>			
			Suministro y plantación de Pinus pinea de 0.50-0.75 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05EN020	0,020	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	0,78	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA475	1,000	ud	Pinus pinea 0,50-0,75 m	4,77	4,77	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>11,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>diU14DB280</b>		<b>ud</b>	<b>PINUS PINEA 0.75-1.00 M</b>			
			Suministro y plantación de Pinus pinea de 0.75-1.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA490	1,000	ud	Pinus pinea 0,75-1,00 m	11,63	11,63	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>21,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>diU14DB290</b>		<b>ud</b>	<b>PINUS PINEA 1.00-1.25 M</b>			
			Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.00-1.25 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA505	1,000	ud	Pinus pinea 1,00-1,25 m	11,65	11,65	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>23,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>diU14DB300</b>		<b>ud</b>	<b>PINUS PINEA 1.25-1.50 M</b>			
			Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.25-1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,040	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,56	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA510	1,000	ud	Pinus pinea 1,25-1,50 m	19,39	19,39	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>31,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>diU14DB310</b>		<b>ud</b>	<b>PINUS PINEA 1.50-2.00 M</b>			
			Suministro y plantación de Pinus pinea de 1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA515	1,000	ud	Pinus pinea 1,5-2 m cep.	55,43	55,43	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>70,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>diU14DB320</b>		<b>ud</b>	<b>PINUS PINEA 2.00-2.50 M</b>			
			Suministro y plantación de Pinus pinea de 2.0-2.5 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA520	1,000	ud	Pinus pinea 2-2,5 m cep.	73,89	73,89	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>89,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>diU14DB330</b>		<b>ud</b>	<b>PINUS PINEA &gt; 2.50 M</b>			
			Suministro y plantación de Pinus pinea de > 2.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA525	1,000	ud	Pinus pinea > 2,5 m cep.	161,64	161,64	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>193,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DB340		ud	<b>PINUS SYLVESTRIS 0.40-0.60 M</b> Suministro y plantación de Pinus sylvestris de 0.40 - 0.60 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA530	1,000	ud	Pinus sylvestris 0,4-0,6 m	3,22	3,22	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>10,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

diU14DB350		ud	<b>PINUS SYLVESTRIS 0.60-0.80 M</b> Suministro y plantación de Pinus sylvestris de 0.60 - 0.80 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA535	1,000	ud	Pinus sylvestris 0,6-0,8 m	4,70	4,70	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>11,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14DB360		ud	<b>PINUS SYLVESTRIS 0.80-1.00 M</b> Suministro y plantación de Pinus sylvestris de 0.80 - 1.00 m de altura, en maceta, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA540	1,000	ud	Pinus sylvestris 0,8-1 m	6,65	6,65	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>17,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14DB370		ud	<b>PINUS SYLVESTRIS 2.00-3.00 M</b> Suministro y plantación de Pinus sylvestris de 2.00 - 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA545	1,000	ud	Pinus sylvestris 2-3 m	133,93	133,93	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>165,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DB380		ud	<b>PINUS SYLVESTRIS &gt; 3.00 M</b> Suministro y plantación de Pinus sylvestris de > 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA550	1,000	ud	Pinus sylvestris >3 m	251,73	251,73	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>283,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14DB390		ud	<b>SEQUOIA SEMPERVIRENS 2.50-3.00 M</b> Suministro y plantación de Sequoia sempervirens de 2.50 - 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA555	1,000	ud	Sequoia sempervirens 2,5-3,0 m	115,46	115,46	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>147,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU14DB400		ud	<b>SEQUOIA SEMPERVIRENS 3.00-3.50 M</b> Suministro y plantación de Sequoia sempervirens de 3.00 - 3.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA560	1,000	ud	Sequoia sempervirens 3-3,5 m	157,04	157,04	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>188,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14DB410		ud	<b>SEQUOIA SEMPERVIRENS &gt; 3.50 M</b> Suministro y plantación de Sequoia sempervirens de > 3.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA565	1,000	ud	Sequoia sempervirens > 3,5 m	212,45	212,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>244,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DB420		ud	<b>SEQUOIADENDRON GIGANTEUM 2.50-3.00 M</b> Suministro y plantación de Sequoiadendrom giganteum 2.50 - 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA570	1,000	ud	Sequoiadendron giganteum 2,5-3 m	133,93	133,93	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>165,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14DB430		ud	<b>SEQUOIADENDRON GIGANTEUM 3.00-3.50 M</b> Suministro y plantación de Sequoiadendrom giganteum 3.00 - 3.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA575	1,000	ud	Sequoiadendron giganteum 3-3,5 m	166,28	166,28	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>198,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU14DB440		ud	<b>SEQUOIADENDRON GIGANTEUM &gt; 3.50 M</b> Suministro y plantación de Sequoiadendrom giganteum > 3.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA580	1,000	ud	Sequoiadendron giganteum >3,5 m	203,22	203,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>235,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14DB450		ud	<b>TAXODIUM DISTICHUM 2.0-2.5 M</b> Suministro y plantación de Taxodium distichum de 2.0-2.5 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA585	1,000	ud	Taxodium distichum 2-2,5 m cont.	110,85	110,85	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>126,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DB460		ud	<b>TAXODIUM DISTICHUM 2.5-3.0 M</b> Suministro y plantación de Taxodium distichum de 2.50 - 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA590	1,000	ud	Taxodium distichum 2,5-3 m cont.	147,79	147,79	

**TOTAL PARTIDA..... 179,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14DB470		ud	<b>TAXODIUM DISTICHUM &gt; 3.0 M</b> Suministro y plantación de Taxodium distichum de > 3.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.			
diO01OB360	0,250	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600	h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,075	m3	Agua	1,14	0,09	
diP28EA595	1,000	ud	Taxodium distichum >3 m cont.	240,17	240,17	

**TOTAL PARTIDA..... 271,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14DB480		ud	<b>TAXUS BACCATA 0.40-0.60 M</b> Suministro y plantación de Taxus baccata de 0.40-0.60 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA600	1,000	ud	Taxus Baccata 0,40-0,60 m	16,34	16,34	

**TOTAL PARTIDA..... 23,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

diU14DB490		ud	<b>TAXUS BACCATA 0.75-1.00 M</b> Suministro y plantación de Taxus baccata de 0.75-1.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA605	1,000	ud	Taxus Baccata 0,75-1,00 m	37,31	37,31	

**TOTAL PARTIDA..... 44,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DB500		ud	<b>TAXUS BACCATA 1.00-1.25 M</b> Suministro y plantación de Taxus baccata de 1.00 - 1.25 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.6 x 0.6 x 0.6 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA610	1,000	ud	Taxus baccata fast.aurea 1-1,25 m	56,35	56,35	
TOTAL PARTIDA .....						67,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14DB510		ud	<b>TAXUS BACCATA 1.25-1.50 M</b> Suministro y plantación de Taxus baccata de 1.25-1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA615	1,000	ud	Taxus baccata fast.aurea 1,25-1,5 m	71,13	71,13	
TOTAL PARTIDA .....						82,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU14DB520		ud	<b>TAXUS BACCATA &gt;1.50 M</b> Suministro y plantación de Taxus baccata de > 1.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA620	1,000	ud	Taxus baccata fast.aurea >1,5 m	161,64	161,64	
TOTAL PARTIDA .....						176,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14DB530		ud	<b>THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" 0.40-0.75 M</b> Suministro y plantación de Thuja occidentalis "emeraud" de 0.40-0.75 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diM05PN040	0,020	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,35	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA625	1,000	ud	Thuja occidentalis "emeraud" 0,40-0,75 m	6,01	6,01	
TOTAL PARTIDA .....						12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DB540		ud	<b>THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" 0.75-1.25 M</b> Suministro y plantación de Thuja occidentalis "emeraud" de 0.75-1.25 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA630	1,000	ud	Thuja occidentalis "emeraud" 0,75-1,25 m	18,48	18,48	
TOTAL PARTIDA .....						29,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14DB550		ud	<b>THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" 1.25-1.50 M</b> Suministro y plantación de Thuja occidentalis "emeraud" de 1.25-1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA635	1,000	ud	Thuja occidentales "emeraud" 1,25-1,50 m	33,66	33,66	
TOTAL PARTIDA .....						44,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14DB560		ud	<b>THUJA OCCIDENTALIS "EMERAUD" &gt; 1.50 M</b> Suministro y plantación de Thuja occidentalis "emeraud" de > 1.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA640	1,000	ud	Thuja occidentales "emeraud" >1,50 m	78,52	78,52	
TOTAL PARTIDA .....						93,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14DB570		ud	<b>THUJA ORIENTALIS &lt;1.25 M</b> Suministro y plantación de Thuja orientalis de < 1.25 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA645	1,000	ud	Thuja orientalis <1,25 m	18,48	18,48	
TOTAL PARTIDA .....						29,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DB580		ud	<b>THUJA ORIENTALIS 1.25-1.50 M</b> Suministro y plantación de Thuja orientalis de 1.25-1.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA650	1,000	ud	Thuja orientalis 1,25-1,50 m	44,33	44,33	
TOTAL PARTIDA .....						55,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14DB590		ud	<b>THUJA ORIENTALIS 1.5-2.0 M</b> Suministro y plantación de Thuja orientalis de 1.50 - 2.00 m de altura, en contendor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA655	1,000	ud	Thuja orientalis 1,5-2,0 m	87,75	87,75	
TOTAL PARTIDA .....						103,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU14DB600		ud	<b>THU.ORI. "PYRAMIDALIS AUREA" 0.50-1.00 M</b> Suministro y plantación de Thuja orientalis "pyramidalis aurea" de 0.50-1.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA660	1,000	ud	Thuja orientalis "pyramidalis aurea" 0,5-1 m	14,47	14,47	
TOTAL PARTIDA .....						23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14DB610		ud	<b>THU.ORI. "PYRAMIDALIS AUREA" 1.00-1.50 M</b> Suministro y plantación de Thuja orientalis "pyramidalis aurea" de 1.00 - 1.50 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA665	1,000	ud	Thuja orientalis "pyramidalis aurea" 1-1,5 m	43,42	43,42	
TOTAL PARTIDA .....						54,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DB620	ud	<b>THU.ORI. "PYRAMIDALIS AUREA" 1.50-2.00 M</b> Suministro y plantación de Thuja orientalis "pyramidalis aurea" de 1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05PN040	0,050 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,87	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA670	1,000 ud	Thu.ori. "pyramidalis aurea" 1,5-2,0 m	73,89	73,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>88,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU14DB630	ud	<b>THU.ORI. "PYRAMIDALIS AUREA" &gt; 2.00 M</b> Suministro y plantación de Thuja orientalis "pyramidalis aurea" de > 2.00 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.0 x 1.0 x 1.0 m y primer riego.			
diO01OB360	0,250 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	4,85	
diO01OB380	0,600 h	Peón jardinería	17,06	10,24	
diM05EN020	0,060 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,33	
diM07CG010	0,300 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	13,01	
diP28DA080	1,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA675	1,000 ud	Thuja orientalis "pyramidalis" > 2,0 m	101,61	101,61	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>133,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU14DB640	ud	<b>THUJA PLICATA ATROVIRENS 1.00-1.25 M</b> Suministro y plantación de Thuja plicata atrovirens de 1.00 - 1.25 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030 m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA680	1,000 ud	Thuja plicata atrovirens 1-1,25 m cont.	11,09	11,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>22,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU14DB650	ud	<b>THUJA PLICATA ATROVIRENS 1.25-1.50 M</b> Suministro y plantación de Thuja plicata atrovirens de 1.25 - 1.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,150 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030 m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EA685	1,000 ud	Thuja plicata atrovirens 1,25-1,5 m cont.	27,71	27,71	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>38,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14DB660		ud	<b>THUJA PLICATA ATROVIRENS &gt; 1.50 M</b> Suministro y plantación de Thuja plicata atrovirens de > 1.50 m de altura, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EA690	1,000	ud	Thujaplicata atrovirens > 1,5 m cont.	41,56	41,56	
TOTAL PARTIDA.....						56,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO diU14E FRONDOSAS

SUBAPARTADO diU14EA FRONDOSAS A-B

diU14EA010		ud	<b>ACACIA DEALBATA DE 14-16 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Acacia dealbata de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EB010	1,000	ud	Acacia dealbata 14-16 cm cont.	152,41	152,41	
TOTAL PARTIDA.....						162,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14EA020		ud	<b>ACACIA DEALBATA DE 16-18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Acacia dealbata de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EB020	1,000	ud	Acacia dealbata 16-18 cm cont.	190,28	190,28	
TOTAL PARTIDA.....						200,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14EA030		ud	<b>ACACIA DEALBATA DE &gt;18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Acacia dealbata de >18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EB030	1,000	ud	Acacia dealbata >18 cm cont.	229,99	229,99	
TOTAL PARTIDA.....						240,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14EA040		ud	<b>ACER CAMPESTRE DE 12-14 RAÍZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Acer campestre de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC001	1,000	ud	Acer campestre 12-14 cm r.d.	25,87	25,87	
TOTAL PARTIDA .....						36,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU14EA050		ud	<b>ACER CAMPESTRE DE 14-16 RAÍZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Acer campestre de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC002	1,000	ud	Acer campestre 14-16 cm r.d.	33,62	33,62	
TOTAL PARTIDA .....						43,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14EA730		ud	<b>BROUSSONETIA PAPYRIFERA 16-18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Broussonetia papyrifera de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC070	1,000	ud	Broussonetia papyrifera 16-18 cm cont.	92,38	92,38	
TOTAL PARTIDA .....						102,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14EA740		ud	<b>BROUSSONETIA PAPYRIFERA &gt; 18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Broussonetia papyrifera de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo, de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC072	1,000	ud	Broussonetia papyrifera >18 cm cont.	138,56	138,56	
TOTAL PARTIDA .....						149,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO diU14EB FRONDOSAS C-G						
diU14EB010		ud	CARPINUS BETULUS 12-14 CM CEPELLÓN			
			Suministro y plantación de Carpinus betulus de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC073	1,000	ud	Carpinus betulus 12-14 cm cep.	64,67	64,67	
TOTAL PARTIDA.....						75,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU14EB020		ud	CARPINUS BETULUS 14-16 CM CEPELLÓN			
			Suministro y plantación de Carpinus betulus de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC074	1,000	ud	Carpinus betulus 14-16 cm cep.	83,13	83,13	
TOTAL PARTIDA.....						93,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14EB030		ud	CARPINUS BETULUS 14-16 CM CONTENEDOR			
			Suministro y plantación de Carpinus betulus de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC075	1,000	ud	Carpinus betulus 14-16 cm cont.	103,45	103,45	
TOTAL PARTIDA.....						113,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14EB040		ud	CARPINUS BETULUS 14-16 CM RAÍZ DESNUDA			
			Suministro y plantación de Carpinus betulus de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC076	1,000	ud	Carpinus betulus 14-16 cm r.d.	85,91	85,91	
TOTAL PARTIDA.....						96,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14EB050		ud	<b>CARPINUS BETULUS 16-18 CM CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Carpinus betulus de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC077	1,000	ud	Carpinus betulus 16-18 cep.	98,83	98,83	
TOTAL PARTIDA .....						109,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14EB060		ud	<b>CARPINUS BETULUS 16-18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Carpinus betulus de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC078	1,000	ud	Carpinus betulus 16-18 cm cont.	109,92	109,92	
TOTAL PARTIDA .....						120,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14EB070		ud	<b>CARPINUS BETULUS 16-18 CM RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Carpinus betulus de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego en raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC079	1,000	ud	Carpinus betulus 16-18 cm r.d.	88,67	88,67	
TOTAL PARTIDA .....						99,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU14EB080		ud	<b>CARPINUS BETULUS &gt; 18 CM CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Carpinus betulus de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC080	1,000	ud	Carpinus betulus >18 cm cep.	103,91	103,91	
TOTAL PARTIDA .....						114,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>diU14EB090</b>	<b>ud</b>	<b>CARPINUS BETULUS &gt; 18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Carpinus betulus de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego en contenedor.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC081	1,000 ud	Carpinus betulus >18 cm cont.	124,61	124,61	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>135,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>diU14EB760</b>	<b>ud</b>	<b>GINKGO BILOBA DE 12-14 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 12-14 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC149	1,000 ud	Ginkgo Biloba de 12-14 cm cont	110,85	110,85	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>121,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>diU14EB770</b>	<b>ud</b>	<b>GINKGO BILOBA DE 14-16 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC150	1,000 ud	Ginkgo Biloba de 14-16 cm cont	151,53	151,53	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>162,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>diU14EB780</b>	<b>ud</b>	<b>GINKGO BILOBA DE 16-18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC151	1,000 ud	Ginkgo Biloba de 16-18cm cont	203,01	203,01	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>213,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14EB790		ud	<b>GINKGO BILOBA DE &gt; 18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Ginkgo biloba de 18-20 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC152	1,000	ud	Ginkgo Biloba > 18 cm cont	277,12	277,12	
TOTAL PARTIDA.....						287,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU14EC FRONDOSAS H-M

diU14EC010		ud	<b>HIBISCUS SYRIACUS DE 14-16 CM CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC160	1,000	ud	Hibiscus syriacus 14-16 cm cep.	92,38	92,38	
TOTAL PARTIDA.....						107,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14EC020		ud	<b>HIBISCUS SYRIACUS DE 14-16 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 14-16 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC161	1,000	ud	Hibiscus syriacus 14-16 cm cont.	106,22	106,22	
TOTAL PARTIDA.....						121,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14EC030		ud	<b>HIBISCUS SYRIACUS DE 16-18 CM CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC162	1,000	ud	Hibiscus syriacus 16-18 cm cep.	92,38	92,38	
TOTAL PARTIDA.....						107,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14EC040		ud	<b>HIBISCUS SYRIACUS DE 16-18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 16-18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC163	1,000	ud	Hibiscus syriacus 16-18 cm cont.	138,56	138,56	
TOTAL PARTIDA.....						153,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14EC050		ud	<b>HIBISCUS SYRIACUS DE &gt; 18 CM CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de >18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC164	1,000	ud	Hibiscus syriacus >18 cm cep.	110,85	110,85	
TOTAL PARTIDA.....						126,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU14EC060		ud	<b>HIBISCUS SYRIACUS DE &gt; 18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de > 18 cm de circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC165	1,000	ud	Hibiscus syriacus >18 cm cont.	170,89	170,89	
TOTAL PARTIDA.....						186,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU14EC590		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 12-14 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EB150	1,000	ud	Magnolia grandiflora 12-14 cm cont.	225,40	225,40	
TOTAL PARTIDA.....						241,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14EC600		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 14-16 CM CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EB160	1,000	ud	Magnolia grandiflora 14-16 cm cep.	225,40	225,40	
TOTAL PARTIDA.....						241,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU14EC610		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 14-16 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EB170	1,000	ud	Magnolia grandiflora 14-16 cm cont.	251,26	251,26	
TOTAL PARTIDA.....						266,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14EC620		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 16-18 CM CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EB180	1,000	ud	Magnolia grandiflora 16-18 cm cep.	290,97	290,97	
TOTAL PARTIDA.....						306,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU14EC630		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA DE 16-18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EB190	1,000	ud	Magnolia grandiflora 16-18 cm cont.	325,16	325,16	
TOTAL PARTIDA.....						340,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14EC640		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA DE &gt; 18 CM CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EB200	1,000	ud	Magnolia grandiflora >18 cm cep.	537,16	537,16	
TOTAL PARTIDA.....						552,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14EC650		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA DE &gt; 18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EB210	1,000	ud	Magnolia grandiflora >18 cm cont.	595,82	595,82	
TOTAL PARTIDA.....						611,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

### SUBAPARTADO diU14ED FRONDOSAS P-Q

diU14ED070		ud	<b>PLA.HIS./ ORI. DE 12-14 CM A RAZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC235	1,000	ud	Platanus hispanica u orientalis 12-14 cm r.d.	16,63	16,63	
TOTAL PARTIDA.....						27,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU14ED080		ud	<b>PLA.HIS./ ORI. DE 14-16 CM A RAZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC236	1,000	ud	Platanus hispanica u orientalis 14-16 cm r.d.	21,16	21,16	
TOTAL PARTIDA.....						31,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14ED090		ud	<b>PLA.HIS. / ORIENTALIS DE 14-16 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC237	1,000	ud	Pla. hispanica u orientalis 14-16 cm cont.	29,46	29,46	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>39,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14ED100		ud	<b>PLA.HIS./ ORI. DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC238	1,000	ud	Platanus hispanica u orientalis 16-18 cm r.d.	22,17	22,17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>32,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14ED110		ud	<b>PLA.HIS. / ORIENTALIS DE 16-18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC239	1,000	ud	Pla. hispanica u orientalis 16-18 cm cont.	46,19	46,19	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>56,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU14ED120		ud	<b>PLA.HIS./ ORI. DE &gt; 18 CM A RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC240	1,000	ud	Platanus hispanica u orientalis >18 cm r.d.	35,93	35,93	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>46,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14ED130		ud	<b>PLA.HIS. / ORIENTALIS DE &gt; 18 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Platanus hispanica / orientalis de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC241	1,000	ud	Platanus hispanica u orientalis >18 cm cont.	55,43	55,43	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>65,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14ED450		ud	<b>PRUNUS PISSARDII DE 12-14 CM CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Prunus pissardii de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,090	m3	Agua	1,14	0,10	
diP28EC274	1,000	ud	Prunus pissardii atrop.12-14 cm cep.	55,43	55,43	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>65,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14ED460		ud	<b>PRUNUS PISSARDII DE 12-14 CM EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Prunus pissardii de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,090	m3	Agua	1,14	0,10	
diP28EC273	1,000	ud	Prunus pissardii atrop.12-14 cm cep.	62,81	62,81	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>73,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14ED470		ud	<b>PRUNUS PISSARDII DE 14-16 CM CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Prunus pissardii de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28EC275	1,000	ud	Prunus pissardii atrop.14-16 cm cep.	64,67	64,67	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,090	m3	Agua	1,14	0,10	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>75,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14ED480		ud	<b>PRUNUS PISSARDII DE 14-16 CM EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Prunus pissardii de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,090	m3	Agua	1,14	0,10	
diP28EC276	1,000	ud	Prunus pissardii atrop.14-16 cm cont.	138,86	138,86	
TOTAL PARTIDA.....						149,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14ED490		ud	<b>PRUNUS PISSARDII DE 16-18 CM CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Prunus pissardii de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,090	m3	Agua	1,14	0,10	
diP28EC277	1,000	ud	Prunus pissardii atrop.16-18 cm cep.	149,78	149,78	
TOTAL PARTIDA.....						160,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14ED500		ud	<b>PRUNUS PISSARDII DE 16-18 CM EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Prunus pissardii de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,090	m3	Agua	1,14	0,10	
diP28EC278	1,000	ud	Prunus pissardii atrop.16-18 cm cont.	165,66	165,66	
TOTAL PARTIDA.....						176,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diU14ED510		ud	<b>PRUNUS PISSARDII DE &gt; 18 CM CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Prunus pissardii de >18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,090	m3	Agua	1,14	0,10	
diP28EC279	1,000	ud	Prunus pissardii atrop. >18 cm cep.	238,56	238,56	
TOTAL PARTIDA.....						249,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14ED520		ud	<b>PRUNUS PISSARDII DE &gt; 18 CM EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Prunus pissardii de >18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,090	m3	Agua	1,14	0,10	
diP28EC280	1,000	ud	Prunus pissardii atrop. >18 cm cont.	261,11	261,11	
TOTAL PARTIDA.....						271,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU14EE FRONDOSAS R-Z

diU14EE010		ud	<b>ROB. PSEUDOACACIA DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EC301	1,000	ud	Robinia pseudoacacia 12-14 cm r.d.	22,44	22,44	
TOTAL PARTIDA.....						36,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14EE020		ud	<b>ROBINIA PSEUDOACACIA DE 12-14 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EC302	1,000	ud	Robinia pseudoacacia 12-14 cm cont	25,87	25,87	
TOTAL PARTIDA.....						39,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14EE030		ud	<b>ROB. PSEUDOACACIA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EC300	1,000	ud	Robinia pseudoacacia 14-16 cm r.d.	22,44	22,44	
TOTAL PARTIDA.....						36,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14EE040		ud	<b>ROBINIA PSEUDOACACIA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC303	1,000	ud	Robina pseudoacacia 14-16 cm cep.	31,40	31,40	
TOTAL PARTIDA .....						47,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU14EE050		ud	<b>ROB. PSEUDOACACIA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC304	1,000	ud	Robina pseudoacacia 16-18 cm r.d.	33,26	33,26	
TOTAL PARTIDA .....						48,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14EE060		ud	<b>ROBINIA PSEUDOACACIA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC305	1,000	ud	Robina pseudoacacia 16-18 cm cep	38,80	38,80	
TOTAL PARTIDA .....						54,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14EE070		ud	<b>ROB. PSEUDOACACIA DE 18-20 CM A RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 18-20 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC306	1,000	ud	Robina pseudoacacia 18-20 cm r.d.	36,85	36,85	
TOTAL PARTIDA .....						52,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14EE080		ud	<b>ROBINIA PSEUDOACACIA DE 18-20 CM EN CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Robinia pseudoacacia de 18-20 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC307	1,000	ud	Robina pseudoacacia 18-20 cm cep.	51,73	51,73	
TOTAL PARTIDA.....						67,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14EE290		ud	<b>SOPHORA JAPONICA DE 12-14 CM A RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Sophora japonica de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EC328	1,000	ud	Sophora japonica 12-14 cm r.d.	30,48	30,48	
TOTAL PARTIDA.....						46,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU14EE300		ud	<b>SOPHORA JAPONICA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Sophora japonica de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28EC296	1,000	ud	Sophora japonica 14-16 cm r.d.	35,11	35,11	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
TOTAL PARTIDA.....						50,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14EE310		ud	<b>SOPHORA JAPONICA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Salix alba / babylonica de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC329	1,000	ud	Sophora japonica 14-16 cm cep.	41,56	41,56	
TOTAL PARTIDA.....						57,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14EE320	ud	<b>SOPHORA JAPONICA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Sophora japonica de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC330	1,000 ud	Sophora japonica 16-18 cm r.d.	50,80	50,80	
TOTAL PARTIDA.....					66,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14EE330	ud	<b>SOPHORA JAPONICA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Sophora japonica de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC331	1,000 ud	Sophora japonica 16-18 cm cep.	60,88	60,88	
TOTAL PARTIDA.....					76,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14EE340	ud	<b>SOPHORA JAPONICA DE &gt; 18 CM A RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Sophora japonica de >18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC332	1,000 ud	Sophora japonica >18 cm r.d.	82,62	82,62	
TOTAL PARTIDA.....					98,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU14EE350	ud	<b>SOPHORA JAPONICA DE &gt; 18 CM EN CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Sophora japonica de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en cepellón			
diO01OB360	0,200 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC333	1,000 ud	Sophora japonica >18 cm cep.	88,68	88,68	
TOTAL PARTIDA.....					104,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14EE630		ud	<b>ULMUS PUMILA DE 14-16 CM A RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Ulmus pumila de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EC355	1,000	ud	Ulmus pumila 14-16 cm r.d.	20,23	20,23	
TOTAL PARTIDA.....						34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU14EE640		ud	<b>ULMUS PUMILA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Ulmus pumila de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC356	1,000	ud	Ulmus pumila 14-16 cm cep.	28,63	28,63	
TOTAL PARTIDA.....						44,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

diU14EE650		ud	<b>ULMUS PUMILA DE 14-16 CM EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Ulmus pumila de 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC357	1,000	ud	Ulmus pumila 14-16 cm cont.	35,93	35,93	
TOTAL PARTIDA.....						51,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14EE660		ud	<b>ULMUS PUMILA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC358	1,000	ud	Ulmus pumilla 16-18 cm r.d.	25,13	25,13	
TOTAL PARTIDA.....						40,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14EE670		ud	<b>ULMUS PUMILA DE 16-18 CM EN CEPELLÓN</b> Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC359	1,000	ud	Ulmus pumilla 16-18 cm cep.	36,93	36,93	
TOTAL PARTIDA.....						52,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14EE680		ud	<b>ULMUS PUMILA DE 16-18 CM EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Ulmus pumila de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC360	1,000	ud	Ulmus pumilla 16-18 cm cont.	36,02	36,02	
TOTAL PARTIDA.....						51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14EE690		ud	<b>ULMUS PUMILA DE &gt; 18 CM A RAIZ DESNUDA</b> Suministro y plantación de Ulmus pumila de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, a raíz desnuda.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC361	1,000	ud	Ulmus pumilla > 18 cm r.d.	37,82	37,82	
TOTAL PARTIDA.....						53,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14EE700		ud	<b>ULMUS PUMILA DE &gt; 18 CM EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Ulmus pumila de > 18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.80 x 0.80 x 0.80 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,22	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EC362	1,000	ud	Ulmus pumila > 18 cm cont.	51,27	51,27	
TOTAL PARTIDA.....						66,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

APARTADO diU14F ÁRBOLES SINGULARES

diU14F010	ud	OLEA EUROPEA, EJEMPLAR CENTENARIO EN CEPELLÓN				
		Suminitro y plantación de Olea europea, ejemplar centenario, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.				
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800	h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,53	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EB280	1,000	ud	Olea europea, ejemplar centenario cep.	508,06	508,06	
TOTAL PARTIDA .....						551,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU14F020	ud	PUNICA GRANATUM, GRAN EJEMPLAR, EN CONTENEDOR				
		Suminitro y plantación de Punica granatum, gran ejemplar, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.				
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800	h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,53	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EC285	1,000	ud	Punica granatum 20-30 cm cont.	290,97	290,97	
TOTAL PARTIDA .....						334,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU14F030	ud	QUERCUS ILEX, GRAN EJEMPLAR, EN CEPELLÓN				
		Suminitro y plantación de Quercus ilex, gran ejemplar, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.				
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800	h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,53	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EB290	1,000	ud	Quercus ilex gran ejemplar cep.	461,89	461,89	
TOTAL PARTIDA .....						505,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS

diU14F040	ud	MAG.GRA., GRAN EJEMPLAR, EN CONTENEDOR				
		Suminitro y plantación de Magnolia grandiflora, gran ejemplar en forma piramidal, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.				
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800	h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,53	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EB270	1,000	ud	Magnolia grandifolia gran ejemplar cont.	822,14	822,14	
TOTAL PARTIDA .....						865,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14F050	ud	<b>ARBUTUS UNEDO, GRAN EJEMPLAR, EN CONTENEDOR</b> Suminitro y plantación de Arbutus unedo, gran ejemplar, en contenedor, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.			
diO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OB380	0,800 h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM05EN020	0,070 h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	2,72	
diM07CG010	0,400 h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	17,34	
diP28DA080	2,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	1,53	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diP28EB040	1,000 ud	Arbutus unedo gran ejemplar. cont.	475,73	475,73	
TOTAL PARTIDA .....					518,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO diU14G ARBUSTOS HOJA CADUCA

diU14G010	ud	<b>ACER JAPONICUM DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Acer japonicum de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF010	1,000 ud	Acer japonicum 0,80-1,00 m cont.	25,17	25,17	
TOTAL PARTIDA .....					32,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14G020	ud	<b>ACER JAPONICUM DE 1.00-1.25 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Acer japonicum de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF020	1,000 ud	Acer japonicum 1,00-1,25 m cont.	40,03	40,03	
TOTAL PARTIDA .....					48,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU14G030	ud	<b>ACER JAPONICUM DE 1.25-1.50 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Acer japonicum de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF030	1,000 ud	Acer japonicum 1,25-1,50 m cont.	48,04	48,04	
TOTAL PARTIDA .....					56,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU14G040	ud	<b>ACER PALMATUN DE 0.40-0.60 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF040	1,000 ud	Acer palmatum 0,40-0,60 m cont.	11,44	11,44	
TOTAL PARTIDA .....					16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G050	ud	<b>ACER PALMATUN DE 0.60-0.80 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF050	1,000 ud	Acer palmatum var. 0,6-0,8 m cont.	23,09	23,09	
TOTAL PARTIDA.....					30,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14G060	ud	<b>ACER PALMATUN DE 0.80-1.00 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Acer palmatum de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EF060	1,000 ud	Acer palmatum var.0,8-1 m cont.	27,71	27,71	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					35,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14G070	ud	<b>ACER PALMATUN DE 1.00-1.50 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Acer palmatum de 1.00-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF070	1,000 ud	Acer palmatum var.1,00-1,50 m cont.	32,32	32,32	
TOTAL PARTIDA.....					40,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

diU14G080	ud	<b>ACER PALMATUN DE 1.50-2.00 M EN CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Acer palmatum de 1.50-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF080	1,000 ud	Acer palmatum var.1,50-2,00 m cont.	36,95	36,95	
TOTAL PARTIDA.....					44,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G090		ud	<b>ACER PAL.ATR. 0.75-1.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Acer palmatum atropurpurea de 0.75-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF090	1,000	ud	Acer pal. atropurpurea de 0,75-1,50 m cont.	29,56	29,56	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>37,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14G100		ud	<b>BERBERIS PURPUREA 0.40-0.70 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Berberis purpurea de 0.40-0.70 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF170	1,000	ud	Berberis atropurpurea de 0,40-0,70 m cont.	11,09	11,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>18,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14G110		ud	<b>BERBERIS PURPUREA 0.70-1.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Berberis purpurea de 0.70-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF180	1,000	ud	Berberis atropurpurea de 0,70-1,00 m cont.	16,63	16,63	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>24,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14G120		ud	<b>BER. THU.ATR. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF120	1,000	ud	Berberis thunb.atrop. 0,4-0,6 m cont.	6,45	6,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>11,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

diU14G130		ud	<b>BER. THU.ATR. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EF100	1,000	ud	Berberis thunb.atrop. 0,6-0,8 m cont.	8,78	8,78	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>16,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G140		ud	<b>BER.THU.ATR. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF110	1,000	ud	Berberis thunb.atrop 0,8-1 m cont.	11,09	11,09	
TOTAL PARTIDA .....						18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14G150		ud	<b>BER.THU.ATR. DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF130	1,000	ud	Berberis thunb.atrop. 1-1,25 m cont.	13,85	13,85	
TOTAL PARTIDA .....						22,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14G160		ud	<b>BER.THU.ATR. NANA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea nana de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,100	h	Peón jardinería	17,06	1,71	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF140	1,050	ud	Ber.thu. atropurpurea nana 0,20-0,40 m cont.	3,80	3,99	
TOTAL PARTIDA .....						6,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14G170		ud	<b>BER.THU.ATR. NANA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea nana de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF150	1,000	ud	Ber.thu.atr. nana 0,40-0,60 m cont.	7,73	7,73	
TOTAL PARTIDA .....						12,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14G180		ud	<b>BER.THU.ATR. NANA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Berberis thunbergii atropurpurea nana de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF160	1,000	ud	Ber.thu.atr. nana 0,60-0,80 m cont.	12,01	12,01	
TOTAL PARTIDA .....						19,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G190	ud	<b>BUDDLEIA DAVIDII DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Buddleia davidii de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF210	1,000 ud	Buddleia davidii 0,60-0,80 m cont.	6,15	6,15	
TOTAL PARTIDA .....					13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14G200	ud	<b>BUDDLEIA DAVIDII DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Buddleia davidii de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF200	1,000 ud	Buddleia davidii 0,80-1,00 m cont.	8,71	8,71	
TOTAL PARTIDA .....					16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14G210	ud	<b>CEANOTHUS SPP. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Ceanothus spp. de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF220	1,000 ud	Ceanothus spp. 0,80-1,00 m cont.	9,26	9,26	
TOTAL PARTIDA .....					17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU14G220	ud	<b>CEANOTHUS SPP. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Ceanothus spp. de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF230	1,000 ud	Ceanothus spp. 0,60-0,80 m cont.	4,93	4,93	
TOTAL PARTIDA .....					12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14G230	ud	<b>CHAENOMELES JAPONICA DE 0.40-0.60 CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Chaenomeles japonica de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200 h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28EF240	1,000 ud	Chaenomeles japonica 0,4-0,6 m cont.	5,50	5,50	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
TOTAL PARTIDA .....					10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G240		ud	<b>COR.ALBA / SAN. DE 0.40-0.60 CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Cornus alba / sanguinea de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF250	1,000	ud	Cornus alba 0,4-0,6 m cont.	2,76	2,76	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14G250		ud	<b>COR.ALBA / SAN. DE 0.60-0.80 CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Cornus alba / sanguinea de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EF260	1,000	ud	Cornus alba 0,6-0,8 m cont.	4,16	4,16	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>11,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14G260		ud	<b>COR.ALBA / SAN. DE 0.80-1.00 CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Cornus alba / sanguinea de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF270	1,000	ud	Cornus alba 0,8-1 m cont.	6,01	6,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>13,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14G270		ud	<b>COTINUS COGGYGRIA DE 0.40-0.60 M CONTENDOR</b> ud Suministro y plantación de Cotinus coggygría de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF280	1,000	ud	Cotinus coggygría 0,40-0,60 m cont.	9,06	9,06	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>13,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14G280		ud	<b>COTINUS COGGYGRIA DE 0.60-0.80 M CONTENDOR</b> ud Suministro y plantación de Cotinus coggygría de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF290	1,000	ud	Cotinus coggygría 0,60-0,80 m cont.	13,73	13,73	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>21,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G290		ud	<b>COTINUS COGGYGRIA DE 0.8-1.00 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF300	1,000	ud	Cotinus coggygria 0,80-1,00 m cont.	20,60	20,60	

**TOTAL PARTIDA..... 28,38**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14G300		ud	<b>COT. HORIZONTALIS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Cotoneaster horizontalis de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,100	h	Peón jardinería	17,06	1,71	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF310	1,000	ud	Cotoneaster horizontalis 0,20-0,40 m cont	4,39	4,39	

**TOTAL PARTIDA..... 7,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14G310		ud	<b>COT. HORIZONTALIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF320	1,000	ud	Cotoneaster horizontalis 0,40-0,60 m cont	6,96	6,96	

**TOTAL PARTIDA..... 11,66**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14G320		ud	<b>CYTISUS SCOPARIUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Cytisus scoparius de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF330	1,000	ud	Cytisus scoparius 0,40-0,60 m cont.	3,81	3,81	

**TOTAL PARTIDA..... 8,51**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14G330		ud	<b>CYTISUS SCOPARIUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Cotinus coggygria de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF340	1,000	ud	Cytisus scoparius 0,60-0,80 m cont.	5,20	5,20	

**TOTAL PARTIDA..... 12,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G340		ud	DEU.GRA./ MAG. DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR			
			ud Suministro y plantación de Deutzia gracilis / magnifica de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF350	1,000	ud	Deutzia gracilis 0,4-0,60 m cont	2,76	2,76	
TOTAL PARTIDA.....						7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14G350		ud	DEU.GRA./ MAG. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR			
			ud Suministro y plantación de Deutzia gracilis / magnifica de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF360	1,000	ud	Deutzia gracilis 0,6-0,8 m cont	3,68	3,68	
TOTAL PARTIDA.....						11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14G360		ud	DEU.GRA./ MAG. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR			
			ud Suministro y plantación de Deutzia gracilis / magnifica de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EF370	1,000	ud	Deutzia gracilis 0,80-1 m cont	4,38	4,38	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
TOTAL PARTIDA.....						12,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU14G370		ud	FOR. INTERMEDIA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR			
			ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF420	1,000	ud	Forsythia intermedia 0,60-0,80 m cont	8,22	8,22	
TOTAL PARTIDA.....						16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

diU14G380		ud	FOR. INTERMEDIA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR			
			ud Suministro y plantación de Forsythia intermedia de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EF430	1,000	ud	Forsythia intermedia 0,80-1 m cont	11,09	11,09	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
TOTAL PARTIDA.....						18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G390		ud	<b>HIBISCUS SYRIACUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF440	1,000	ud	Hibiscus syriacus 0,6-0,8 cm cont.	8,22	8,22	
TOTAL PARTIDA .....						16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU14G400		ud	<b>HIBISCUS SYRIACUS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Hibiscus syriacus de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EF450	1,000	ud	Hibiscus syriacus 0,8-1 m cont.	13,85	13,85	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
TOTAL PARTIDA .....						21,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14G410		ud	<b>HID. PETIOLARIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Hdrangea petiolaris de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28EF460	1,000	ud	Hydrangea peteolaris 0,4-0,6 m cont.	0,45	0,45	
diP28DA080	0,300	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,18	
diP01DA130	0,020	m3	Agua	1,14	0,02	
TOTAL PARTIDA .....						5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU14G420		ud	<b>JASMINUM SSP. DE 1.00-1.25 CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Jasminum ssp. de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG130	1,000	ud	Jasminum ssp 1-1,25 m cont.	6,01	6,01	
TOTAL PARTIDA .....						14,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14G430		ud	<b>KERRIA JAPONICA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Kerria japonica de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EF470	1,000	ud	Kerria japonica 0,60-0,80 m cont.	8,78	8,78	
diP28DA080	0,300	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,18	
diP01DA130	0,020	m3	Agua	1,14	0,02	
TOTAL PARTIDA .....						16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G440		ud	<b>KERRIA JAPONICA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Kerria japonica de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,300	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,18	
diP01DA130	0,020	m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EF480	1,000	ud	Kerria japonica 0,80-1,00 m cont.	11,00	11,00	
TOTAL PARTIDA .....						18,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14G450		ud	<b>KOLKWITZIA AMABILIS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Kolkwitzia amabilis de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF490	1,000	ud	Kolkwitzia amabilis 0,40-0,60 m cont.	4,58	4,58	
TOTAL PARTIDA .....						9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU14G460		ud	<b>KOLKWITZIA AMABILIS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Kolkwitzia amabilis de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF500	1,000	ud	Kolkwitzia amabilis 0,60-0,80 m cont.	7,83	7,83	
TOTAL PARTIDA .....						15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14G470		ud	<b>KOLKWITZIA AMABILIS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Kolkwitzia amabilis de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF510	1,000	ud	Kolkwitzia amabilis 0,80-1,00 m cont.	12,01	12,01	
TOTAL PARTIDA .....						19,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14G480		ud	<b>PHI. CORONARIUS DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Philadelphus coronarius de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF530	1,000	ud	Philadelphus coronarius 0,6-0,8 m cont.	8,29	8,29	
TOTAL PARTIDA .....						16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G490		ud	<b>PHI. CORONARIUS DE 0.80-1.00 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Philadelphus coronariuss de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EF520	1,000	ud	Philadelphus coronarius 0,8-1 cont.	11,09	11,09	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
TOTAL PARTIDA .....						18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14G500		ud	<b>PHI. CORONARIUS DE 1.00-1.25 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Philadelphus coronariuss de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF540	1,000	ud	Philadelphus coronarius 1-1,25 cont.	13,85	13,85	
TOTAL PARTIDA .....						22,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14G510		ud	<b>POINSETTIA PULCHERRIMA 20-25 CM, CONT.</b> Suministro y plantación de Poinsettia pulcherrima de 20-25 cm, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,100	h	Peón jardinería	17,06	1,71	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,300	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,18	
diP01DA130	0,020	m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EF545	1,000	ud	Poinsettia pulcherrima 20-25 cm cont.	0,83	0,83	
TOTAL PARTIDA .....						4,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU14G520		ud	<b>POT. FRUCTICOSA DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Potentilla fruticosa de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28EF550	1,000	ud	Potentilla fruticosa 0,4-0,6 m cont.	4,38	4,38	
diP28DA080	0,300	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,18	
diP01DA130	0,020	m3	Agua	1,14	0,02	
TOTAL PARTIDA .....						8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14G530		ud	<b>POT. FRUCTICOSA DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Potentilla fruticosa de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,300	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,18	
diP01DA130	0,020	m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EF560	1,000	ud	Potentilla fruticosa 0,6-0,8 m cont.	6,38	6,38	
TOTAL PARTIDA .....						14,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G540	ud	<b>PRUNUS PISARDII DE 0.60-1.00 M CEPELLON</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 0.60-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE555	1,000 ud	Prunus pisardii 0,60-1,00 m cep	11,09	11,09	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>19,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14G550	ud	<b>PRUNUS PISARDII DE 1.25-1.50 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE560	1,000 ud	Prunus pisardii 1,25-1,50 m cont.	18,66	18,66	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>27,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU14G560	ud	<b>PRUNUS PISARDII DE 1.50-2.00 M CEPELLON</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 1.50-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE565	1,000 ud	Prunus pisardii 1,50-2,00 m cont.	22,17	22,17	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>30,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU14G570	ud	<b>PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CEPELLON</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400 h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE570	1,000 ud	Prunus pisardii 2,00-2,50 m cep	23,09	23,09	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>31,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G580		ud	<b>PRUNUS PISARDII DE 2.00-2.50 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE570	1,000	ud	Prunus pisardii 2,00-2,50 m cep	23,09	23,09	
TOTAL PARTIDA.....						31,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14G590		ud	<b>PRUNUS PISARDII DE 2.50-3.00 M CEPELLON</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.50-3.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE575	1,000	ud	Prunus pisardii 2,50-3,00 m cep.	36,95	36,95	
TOTAL PARTIDA.....						45,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14G600		ud	<b>PRUNUS PISARDII DE 2.50-3.00 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 2.50-3.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE580	1,000	ud	Prunus pisardii 2,50-3,00 m cont.	46,19	46,19	
TOTAL PARTIDA.....						54,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14G610		ud	<b>PRUNUS PISARDII DE 3.00-3.50 M CEPELLON</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 3.00-3.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en cepellón.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE585	1,000	ud	Prunus pisardii 3,00-3,50 m cep	48,04	48,04	
TOTAL PARTIDA.....						56,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G620		ud	<b>PRUNUS PISARDII DE 3.00-3.50 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Prunus pisardii de 3.00-3.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE590	1,000	ud	Prunus pisardii 3,00-3,50 m cont	55,43	55,43	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>64,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU14G630		ud	<b>PRUNUS SERRULATA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE605	1,000	ud	Prunus serrulata 0,60-0,80 m cont.	27,43	27,43	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>35,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diU14G640		ud	<b>PRUNUS SERRULATA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE610	1,000	ud	Prunus serrulata 0,80-1,00 m cont.	33,26	33,26	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>41,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14G650		ud	<b>PRUNUS SERRULATA DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Prunus serrulata de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE615	1,000	ud	Prunus serrulata 1,00-1,25 m cont.	54,67	54,67	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>63,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G660		ud	<b>PRUNUS TRILOBA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Prunus triloba de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE595	1,000	ud	Prunus triloba 0,80-1,00 m cont.	22,87	22,87	
TOTAL PARTIDA .....						30,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14G670		ud	<b>PRUNUS TRILOBA DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Prunus triloba de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE600	1,000	ud	Prunus triloba 1,00-1,25 m cont.	28,59	28,59	
TOTAL PARTIDA .....						37,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU14G680		ud	<b>RHUS TYPHINA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF570	1,000	ud	Rhus typhina 0,60-0,80 m cont.	17,24	17,24	
TOTAL PARTIDA .....						25,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU14G690		ud	<b>RHUS TYPHINA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF580	1,000	ud	Rhus typhina 0,80-1,00 m cont.	22,08	22,08	
TOTAL PARTIDA .....						30,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G700		ud	<b>RHUS TYPHINA DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF590	1,000	ud	Rhus typhina 1,00-1,25 m cont.	28,59	28,59	
TOTAL PARTIDA .....						37,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU14G710		ud	<b>RHUS TYPHINA DE 1.25-1.50 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Rhus typhina de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF600	1,000	ud	Rhus typhina 1,25-1,50 m cont.	33,17	33,17	
TOTAL PARTIDA .....						41,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU14G720		ud	<b>RIVES SANGUINEUM DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Rives sanguineum de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF610	1,000	ud	Rives sanguineum 0,60-0,80 m cont.	10,99	10,99	
TOTAL PARTIDA .....						18,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14G730		ud	<b>SPIREA SSP.DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Spirea ssp. de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28EF620	1,000	ud	Spiraea spp. 0,4-0,6 m cont.	9,14	9,14	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
TOTAL PARTIDA .....						13,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14G740		ud	<b>SPIREA SSP.DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Spirea ssp. de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF630	1,000	ud	Spiraea spp. 0,6-0,8 m cont.	11,09	11,09	
TOTAL PARTIDA .....						18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G750	ud	<b>SYMPHORICARPUS SPP. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Symphoricarpus ssp. de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EF640	1,000 ud	Symphoricarpus albus 0,60-0,80 m cont.	6,38	6,38	
TOTAL PARTIDA .....					14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU14G760	ud	<b>SYM. SPP. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Symphoricarpus ssp. de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EF650	1,000 ud	Symphoricarpus albus 0,8-1 m cont.	8,78	8,78	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
TOTAL PARTIDA .....					16,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14G770	ud	<b>SYR. MICROPHYLLA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Syringa microphylla de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030 m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF680	1,000 ud	Syringa microphylla 0,6-0,8 m cont.	8,78	8,78	
TOTAL PARTIDA .....					16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMO

diU14G780	ud	<b>SYR. MICROPHYLLA DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Syringa microphylla de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350 h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP01DA130	0,030 m3	Agua	1,14	0,03	
diP28DA080	0,400 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP28EF690	1,000 ud	Syringa microphylla 0,8-1 m cont.	11,00	11,00	
TOTAL PARTIDA .....					18,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G790		ud	<b>SYRINGA VULGARIS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Syringa vulgaris de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF660	1,000	ud	Syringa vulgaris 0,6-0,8 m cont.	8,78	8,78	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>16,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14G800		ud	<b>SYRINGA VULGARIS DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Syringa vulgaris de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF670	1,000	ud	Syringa vulgaris 0.8-1 m cont.	11,00	11,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>18,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14G810		ud	<b>TAM.GAL./ PET. DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EC340	1,000	ud	Tamarix gallica 0.6-0.8 m cont.	11,09	11,09	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>18,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14G820		ud	<b>TAM.GAL./ PET. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EC341	1,000	ud	Tamarix gallica 0.8-1 m cont.	12,83	12,83	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>20,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G830		ud	<b>TAM.GAL./ PET. DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Tamarix gallica / petandra de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EC342	1,000	ud	Tamarix gallica1-1.25 m cont.	12,83	12,83	
TOTAL PARTIDA .....						21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14G840		ud	<b>VIBURNUM LANTANA.DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Viburnum lantana de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF740	1,000	ud	Viburnum lantana 0,4-0,6 m cont.	7,40	7,40	
TOTAL PARTIDA .....						12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU14G850		ud	<b>VIBURNUM LANTANA.DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Viburnum lantana de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF730	1,000	ud	Viburnum lantana 0,6-0,8 m cont.	9,23	9,23	
TOTAL PARTIDA .....						16,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14G860		ud	<b>VIBURNUM OPULUS.DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF700	1,000	ud	Viburnum opulus 0,4-0,6 m cont.	7,40	7,40	
TOTAL PARTIDA .....						12,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU14G870		ud	<b>VIBURNUM OPULUS.DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EF710	1,000	ud	Viburnum opulus 0,6-0,8 m cont.	8,78	8,78	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
TOTAL PARTIDA .....						16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14G880		ud	<b>VIBURNUM OPULUS.DE 0.80-1.00 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Viburnum opulus de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF720	1,000	ud	Viburnum opulus 0,8-1 m cont.	11,55	11,55	
TOTAL PARTIDA .....						19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU14G890		ud	<b>WEIGELIA SSP. DE 0.40-0.60 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Weigelia ssp. de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,200	h	Peón jardinería	17,06	3,41	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF810	1,000	ud	Weigelia ssp 0,4-0,6 m cont.	2,31	2,31	
TOTAL PARTIDA .....						6,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14G900		ud	<b>WEIGELIA SSP. DE 0.60-0.80 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Weigelia ssp, de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EF820	1,000	ud	Weigelia ssp 0,6-0,8 m cont.	3,51	3,51	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
TOTAL PARTIDA .....						11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

diU14G910		ud	<b>WEIGELIA SSP. DE 0.80-1.00 M, CONTENEDOR</b> ud Suministro y plantación de Weigelia ssp, de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EF830	1,000	ud	Weigelia ssp 0,8-1 m cont.	5,45	5,45	
TOTAL PARTIDA .....						13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU14H ARBUSTOS HOJA PERENNE						
diU14H005		ud	<b>ABELIA FLORIBUNDA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Abelia floribunda de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE005	1,000	ud	Abelia floribunda 0,20-0,40 m cont.	5,08	5,08	
TOTAL PARTIDA .....						7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
diU14H010		ud	<b>ABELIA FLORIBUNDA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Abelia floribunda de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE010	1,000	ud	Abelia floribunda 0,40-0,60 m cont.	6,93	6,93	
TOTAL PARTIDA .....						9,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
diU14H015		ud	<b>ABELIA FLORIBUNDA DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Abelia floribunda de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE015	1,000	ud	Abelia floribunda 0,60-0,80 m cont.	8,36	8,36	
TOTAL PARTIDA .....						11,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
diU14H020		ud	<b>ABELIA FLORIBUNDA DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Abelia floribunda de 0.80-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EE020	1,000	ud	Abelia floribunda 0,80-1,25 m cont.	19,35	19,35	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
TOTAL PARTIDA .....						22,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
diU14H040		ud	<b>ARBUTUS UNEDO DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE040	1,000	ud	Arbutus unedo 0,20-0,40 m cont.	5,74	5,74	
TOTAL PARTIDA .....						7,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14H045		ud	<b>ARBUTUS UNEDO DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE045	1,000	ud	Arbutus unedo 0,40-0,60 m cont.	9,34	9,34	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>11,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14H050		ud	<b>ARBUTUS UNEDO DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE050	1,000	ud	Arbutus unedo 0,60-0,80 m cont.	15,20	15,20	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>17,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14H055		ud	<b>ARBUTUS UNEDO DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Arbutus unedo de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EE055	1,000	ud	Arbutus unedo 0,80-1,25 m cont.	26,38	26,38	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>29,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU14H210		ud	<b>COTONEASTER DAMMERI DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Cotoneaster dammeri de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE210	1,000	ud	Cotoneaster dammeri 0,20-0,40 m cont.	3,41	3,41	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>5,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14H215		ud	<b>COTONEASTER DAMMERI DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Cotoneaster dammeri de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE215	1,000	ud	Cotoneaster dammeri 0,40-0,60 m cont.	6,07	6,07	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>8,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14H220	ud	<b>COTONEASTER DAMMERI DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Cotoneaster dammeri de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE220	1,000 ud	Cotoneaster dammeri 0,60-0,80 m cont.	8,80	8,80	
TOTAL PARTIDA.....					11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14H340	ud	<b>GENISTA LYDIA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Genista lydia de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE325	1,000 ud	Genista lydia 0,20-0,40 m cont.	2,75	2,75	
TOTAL PARTIDA.....					4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14H345	ud	<b>GENISTA LYDIA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Genista lydia de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE330	1,000 ud	Genista lydia 0,40-0,60 m cont.	4,75	4,75	
TOTAL PARTIDA.....					6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14H400	ud	<b>LAURUS NOBILIS DE 0.80-1.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Laurus nobilis de 0.80-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EE370	1,000 ud	Laurus nobilis 0,8-1,50 m cont.	27,23	27,23	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14H405	ud	<b>LAURUS NOBILIS DE 1.50-1.75 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Laurus nobilis de 1.50-1.75 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050 h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030 h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040 m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE375	1,000 ud	Laurus nobilis 1,50-1,75 m cont.	31,40	31,40	
TOTAL PARTIDA.....					34,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14H410		ud	<b>LAURUS NOBILIS DE 1.75-2.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Laurus nobilis de 1.75-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE380	1,000	ud	Laurus nobilis 1,75-2,00 m cont.	36,02	36,02	
TOTAL PARTIDA.....						38,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14H415		ud	<b>LAURUS NOBILIS DE 2.00-2.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Laurus nobilis de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE385	1,000	ud	Laurus nobilis 2,00-2,50 m cont.	39,63	39,63	
TOTAL PARTIDA.....						42,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU14H420		ud	<b>LAURUS NOBILIS DE 2.50-3.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Laurus nobilis de 2.50-3.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE390	1,000	ud	Laurus nobilis 2,50-3,00 m cont.	41,56	41,56	
TOTAL PARTIDA.....						44,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU14H425		ud	<b>LAURUS NOBILIS DE 3.00-4.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Laurus nobilis de 3.00-4.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE395	1,000	ud	Laurus nobilis 3,00-4,00 m cont.	46,19	46,19	
TOTAL PARTIDA.....						48,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14H430		ud	<b>LAURUS NOBILIS BOLA 14-16 CM CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Laurus nobilis bola de 14-16 cm de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE400	1,000	ud	Laurus nobilis bola 14-16 cm cont.	26,79	26,79	
TOTAL PARTIDA .....						29,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14H465		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA 1.25-1.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 1.25-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE445	1,000	ud	Magnolia grandiflora 1,25-1,50 m cont.	83,13	83,13	
TOTAL PARTIDA .....						85,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14H470		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA 1.50-1.75 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 1.50-1.75 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE450	1,000	ud	Magnolia grandiflora 1,50-1,75 cm m cont.	110,85	110,85	
TOTAL PARTIDA .....						113,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14H475		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA 1.75-2.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 1.75-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE455	1,000	ud	Magnolia grandiflora 1,75-2,00 cm m cont.	138,56	138,56	
TOTAL PARTIDA .....						141,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14H480		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA 2.00-2.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 2.00-2.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EB220	1,000	ud	Magnolia grandiflora 2,00-2,50 m cont.	184,76	184,76	
TOTAL PARTIDA.....						187,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14H485		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA 2.50-3.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 2.50-3.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EB230	1,000	ud	Magnolia grandiflora 2,50-3,00 m cont.	240,17	240,17	
TOTAL PARTIDA.....						242,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14H490		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA 3.00-3.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 3.00-3.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EB240	1,000	ud	Magnolia grandiflora 3,00-3,50 m cont.	314,07	314,07	
TOTAL PARTIDA.....						316,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14H495		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA 3.50-4.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de 3.50-4.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EB250	1,000	ud	Magnolia grandiflora 3,50-4,00 m cont.	461,89	461,89	
TOTAL PARTIDA.....						464,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14H500		ud	<b>MAGNOLIA GRANDIFLORA &gt;4.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Magnolia grandiflora de más de 4.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EB260	1,000	ud	Magnolia grandifolia > 4 m cont.	554,26	554,26	
TOTAL PARTIDA .....						556,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14H600		ud	<b>PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EE540	1,000	ud	Prunus laurocerasus 0,40-0,60 m cont.	8,43	8,43	
TOTAL PARTIDA .....						10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14H605		ud	<b>PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.60-0.80 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,050	h	Peón jardinería	17,06	0,85	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28EE545	1,000	ud	Prunus laurocerasus 0,60-0,80 m cont.	14,24	14,24	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
TOTAL PARTIDA .....						16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14H610		ud	<b>PRUNUS LAUROCERASUS DE 0.80-1.25 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Prunus laurocerasus de 0.80-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,015	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,29	
diO01OB380	0,015	h	Peón jardinería	17,06	0,26	
diM05PN040	0,030	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,52	
diP28DA080	0,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,31	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
diP28EE550	1,000	ud	Prunus laurocerasus 0,80-1,25 m cont.	25,17	25,17	
TOTAL PARTIDA .....						26,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU14I SUBARBUSTOS,VIVACES Y ANUALES						
diU14I010		ud	CINERARIA MARÍTIMA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR			
			Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,010	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,025	h	Peón jardinería	17,06	0,43	
diP28EH100	1,000	ud	Cineraria marítima 10-20 cm cont.	1,66	1,66	
diP28DA080	0,100	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016	m3	Agua	1,14	0,02	
TOTAL PARTIDA .....						2,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
diU14I020		ud	LAVÁNDULA SSP. 0.10-0.20 M CONTENEDOR			
			Suministro y plantación de Lavándula ssp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,020	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,39	
diO01OB380	0,040	h	Peón jardinería	17,06	0,68	
diP28DA080	0,100	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016	m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EH010	1,000	ud	Lav andula spp. 10-20 cm cont.	2,31	2,31	
TOTAL PARTIDA .....						3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
diU14I030		ud	LAVÁNDULA SSP. 0.20-0.30 M CONTENEDOR			
			Suministro y plantación de Cineraria marítima de 0.20-0.30 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,020	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,39	
diO01OB380	0,040	h	Peón jardinería	17,06	0,68	
diP28DA080	0,100	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016	m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EH020	1,000	ud	Lav andula spp. 20-30 cm cont.	2,99	2,99	
TOTAL PARTIDA .....						4,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
diU14I040		ud	MENTHA PULEGIUM DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR			
			Suministro y plantación de Mentha pulegium de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,010	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,025	h	Peón jardinería	17,06	0,43	
diP28DA080	0,100	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016	m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EH030	1,000	ud	Mentha pullegium 10-20 cm cont.	2,16	2,16	
TOTAL PARTIDA .....						2,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
diU14I050		ud	MEN.VIR. / SPICATA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR			
			Suministro y plantación de Mentha viridis / spicata de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,010	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,025	h	Peón jardinería	17,06	0,43	
diP28DA080	0,100	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016	m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EH040	1,000	ud	Mentha spicata 10-20 cm cont.	2,63	2,63	
TOTAL PARTIDA .....						3,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14I060	ud	<b>ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,020 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,39	
diO01OB380	0,040 h	Peón jardinería	17,06	0,68	
diP28EH050	1,000 ud	Rosmarinus officinalis 20-30 cm	1,93	1,93	
diP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016 m3	Agua	1,14	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU14I070	ud	<b>ROS. OFFICINALIS DE 0.30-0.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Rosmarinus officinalis de 0.30-0.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,020 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,39	
diO01OB380	0,040 h	Peón jardinería	17,06	0,68	
diP28EH060	1,000 ud	Rosmarinus officinalis 30-50 cm	3,65	3,65	
diP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016 m3	Agua	1,14	0,02	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>4,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU14I080	ud	<b>SALVIA OFFICINALIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Salvia officinalis de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,025 h	Peón jardinería	17,06	0,43	
diP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016 m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EH070	1,000 ud	Salvia officinalis 10-20 cm cont.	1,84	1,84	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14I090	ud	<b>SAN.CHA. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,025 h	Peón jardinería	17,06	0,43	
diP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016 m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EH080	1,000 ud	Santolina chamaeciparissus 10-20 cm	1,84	1,84	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14I100	ud	<b>THYMUS SSP. DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Thymus ssp. de 0.10-0.20 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,010 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,025 h	Peón jardinería	17,06	0,43	
diP28DA080	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016 m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EH090	1,000 ud	Thymus vulgaris 10-20 cm cont.	2,58	2,58	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14I110		ud	<b>VIVACES DE FLOR, CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Vivaces de flor, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,010	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,025	h	Peón jardinería	17,06	0,43	
diP28DA080	0,100	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016	m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EH130	1,000	ud	Vivaces flor de 1 savia cont.	1,66	1,66	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14I120		ud	<b>ANUALES DE FLOR, CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Anuales de flor, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,010	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,025	h	Peón jardinería	17,06	0,43	
diP28DA080	0,100	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016	m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EH140	1,000	ud	Anuales de flor en bandeja cont.	0,83	0,83	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14I130		ud	<b>APTENIA CORDIFLORA CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Aptenia cordiflora, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,020	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,39	
diO01OB380	0,040	h	Peón jardinería	17,06	0,68	
diP28DA080	0,100	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016	m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EH150	1,000	ud	Aptenia cordiflora cont.	1,52	1,52	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14I140		ud	<b>VINCA MINOR DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Vinca minor de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,020	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,39	
diO01OB380	0,040	h	Peón jardinería	17,06	0,68	
diP28DA080	0,100	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016	m3	Agua	1,14	0,02	
diP28EH160	1,000	ud	Vinca minor 0.20-0.40 m cont.	2,97	2,97	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>4,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO diU14J PLANTAS TREPADORAS Y ROSALES</b>						
diU14J010		ud	<b>AMPELOPSIS SPP. DE 0.20-0.50 M CONTENEDOR</b>			
			Suministro y plantación de Ampelopsis ssp. de 0.20-0.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,250	h	Peón jardinería	17,06	4,27	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG010	1,000	ud	Ampelopsis spp 20-50 cm cont.	10,14	10,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>17,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
diU14J020		ud	<b>AMPELOPSIS SPP. DE 0.50-0.75 M CONTENEDOR</b>			
			Suministro y plantación de Ampelopsis ssp. de 0.50-0.75 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,250	h	Peón jardinería	17,06	4,27	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG020	1,000	ud	Ampelopsis spp 50-70 cm cont.	13,85	13,85	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>21,30</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
diU14J030		ud	<b>AMPELOPSIS SPP. DE 0.75-1.00 M CONTENEDOR</b>			
			Suministro y plantación de Ampelopsis ssp. de 0.75-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG030	1,000	ud	Ampelopsis spp 75-100 cm cont.	17,55	17,55	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>27,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU14J040		ud	<b>AMPELOPSIS SPP. DE 1.00-1.25 M CONTENEDOR</b>			
			Suministro y plantación de Ampelopsis ssp. de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG040	1,000	ud	Ampelopsis spp 1,00-1,25 m cont.	18,15	18,15	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>28,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
diU14J050		ud	<b>GLYCINIA SINENSIS DE 1.00-1.50 M CONTENEDOR</b>			
			Suministro y plantación de Glycinia sinensis de 1.00-1.50 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG050	1,000	ud	Glycina sinensis 1-1,5 m cont.	16,16	16,16	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>26,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14J060		ud	<b>GLYCINIA SINENSIS DE 1.50-2.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Glycinia sinensis de 1.50-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG060	1,000	ud	Glycina sinensis 1,5-2 m cont.	20,32	20,32	
TOTAL PARTIDA .....						32,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

diU14J070		ud	<b>HEDERA HELIX DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Hedera helix de 0.20-0.40 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,150	h	Peón jardinería	17,06	2,56	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG070	1,000	ud	Hedera helix 20-40 cm cont.	0,91	0,91	
TOTAL PARTIDA .....						6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14J080		ud	<b>HEDERA HELIX DE 0.40-0.75 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Hedera helix de 0.40-0.75 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,250	h	Peón jardinería	17,06	4,27	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG080	1,000	ud	Hedera helix 40-75 cm cont.	1,66	1,66	
TOTAL PARTIDA .....						9,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU14J090		ud	<b>HEDERA HELIX DE 0.75-1.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Hedera helix de 0.75-1.00 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG090	1,000	ud	Hedera helix 0,75-1 m cont.	2,72	2,72	
TOTAL PARTIDA .....						12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14J100		ud	<b>HEDERA HELIX DE 1.00-1.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Hedera helix de 1.00-1.50 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG100	1,000	ud	Hedera helix 1-1,25 m cont.	3,98	3,98	
TOTAL PARTIDA .....						14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14J110		ud	<b>HEDERA HELIX DE 1.50-2.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Hedera helix de 1.50-2.00 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EG110	1,000	ud	Hedera helix 1,5 -2 m cont.	7,38	7,38	
TOTAL PARTIDA .....						22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14J120		ud	<b>HEDERA HELIX DE 2.00-2.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Hedera helix de 2.00-2.50 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EG120	1,000	ud	Hedera helix 2-2,5 m cont.	9,47	9,47	
TOTAL PARTIDA .....						24,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU14J130		ud	<b>JASMINUM AMARILLO 1.00-1.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Jasminum amarillo de 1.00-1.50 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
diP28EG140	1,000	ud	Jasminun amarillo 1,00-1,50 m cont	5,55	5,55	
TOTAL PARTIDA .....						20,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14J140		ud	<b>LONICERA 1.00-2.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Lonicera japónica de 1.00-2.00 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diP28EG160	1,000	ud	Lonicera spp. 1,00-2,00 m cont.	6,01	6,01	
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OB380	0,500	h	Peón jardinería	17,06	8,53	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,500	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,92	
diP01DA130	0,050	m3	Agua	1,14	0,06	
TOTAL PARTIDA .....						21,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14J150		ud	<b>LONICERA CAPRIFOLIUM 1.5-2.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Lonicera japonica caprifolium de 1.50-2.00 m de altura, (minimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28EG150	1,000	ud	Lonicera caprifolium 1,5-2 m cont.	7,29	7,29	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
TOTAL PARTIDA .....						19,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU14J155		ud	<b>RHYNOSPERMUM JASMINOIDES 1.75-2.00 M CONT.</b> Suministro y plantación de Rhyncospermum jasminoides de 1.75-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,250	h	Peón jardinería	17,06	4,27	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG229	1,000	ud	Rhyncospermum jasminoides 175-200 cm cont.	44,20	44,20	
TOTAL PARTIDA .....						51,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14J160		ud	<b>ROSAL TREPADOR DE 0.75-1.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Rosal trepador de 0.75-1.00 m de altura, (minimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05EN020	0,050	h	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	38,89	1,94	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG170	1,000	ud	Rosal Trepador 0,75-1,00 m cont.	11,09	11,09	
TOTAL PARTIDA .....						23,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU14J170		ud	<b>ROSAL TREPADOR DE 1.00-1.50 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Rosal trepador de 1.00-1.50 m de altura, (minimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG180	1,000	ud	Rosal trepador 1,00-1,50 m cont.	13,85	13,85	
TOTAL PARTIDA .....						24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14J180		ud	<b>ROSAL TREPADOR DE 1.50-2.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Rosal trepador de 1.50-2.00 m de altura, (minimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG190	1,000	ud	Rosal trepador 1,50-2,00 m cont.	19,39	19,39	
TOTAL PARTIDA .....						30,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14J190		ud	<b>ROSAL PIE BAJO DE 0.30-0.40 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Rosal, pie bajo de 0.30-0.40 m de altura, (mínimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG200	1,000	ud	Rosal de pie bajo 0,30-0,40 m cont.	2,86	2,86	
TOTAL PARTIDA .....						13,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU14J200		ud	<b>ROS.BAN./ SEV. DE 0.30-0.40 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Rosal banksiana / sevillana de 0.30-0.40 m de altura, (mínimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG210	1,000	ud	Rosal banksiana/ sevillana 30-40 cm cont.	8,22	8,22	
TOTAL PARTIDA .....						18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU14J210		ud	<b>ROSAL ARBUSTIVO CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Rosal arbustivo, (mínimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG220	1,000	ud	Rosal arbustivo cont.	4,62	4,62	
TOTAL PARTIDA .....						14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14J220		ud	<b>SOLANUM JASMINOIDES 0.50-0.75 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Solanum jasminoides de 0.50-0.75 m de altura, (mínimo tres ramas), incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,250	h	Peón jardinería	17,06	4,27	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG230	1,000	ud	Solanum jasmiodes 50-75 cm	3,81	3,81	
TOTAL PARTIDA .....						11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

diU14J230		ud	<b>WISTERIA 1.25-2.00 M CONTENEDOR</b> Suministro y plantación de Wisteria de 1.25-2.00 m, (mínimo tres tallos), incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.			
diO01OB360	0,150	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	2,91	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diM05PN040	0,040	h	Minicargadora neumáticos 40 CV	17,33	0,69	
diP28DA080	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,61	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diP28EG240	1,000	ud	Wisteria sinensis 1,5-2,00 m. cont.	13,85	13,85	
TOTAL PARTIDA .....						24,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

### APARTADO diU14K CÉSPED

diU14K010	m2	CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE < 1.000 M2				
		Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie inferior a 1.000 m2				
diO01OB360	0,040 h	Oficial 1ª jardinería		19,40	0,78	
diO01OB380	0,100 h	Peón jardinería		17,06	1,71	
diM10PN020	0,030 h	Motoazada normal		4,85	0,15	
diM10MR010	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene		5,62	0,04	
diP28DF030	0,100 kg	Fertilizante complcésped NPK-Mg		1,01	0,10	
diP28M030	0,030 kg	Mezcla semcésped tipo natural		4,16	0,12	
diP28DA070	0,005 m3	Mantillo limpio cribado		25,87	0,13	
TOTAL PARTIDA .....						3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU14K020	m2	CÉS.SEM. SUPERFICIE DE 1.000 A 1.500 M2				
		Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie entre 1.000 y 1.500 m2				
diO01OB360	0,035 h	Oficial 1ª jardinería		19,40	0,68	
diO01OB380	0,090 h	Peón jardinería		17,06	1,54	
diM10PN020	0,025 h	Motoazada normal		4,85	0,12	
diM10MR010	0,007 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene		5,62	0,04	
diP28DF030	0,100 kg	Fertilizante complcésped NPK-Mg		1,01	0,10	
diP28M030	0,030 kg	Mezcla semcésped tipo natural		4,16	0,12	
diP28DA070	0,005 m3	Mantillo limpio cribado		25,87	0,13	
TOTAL PARTIDA .....						2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14K030	m2	CÉSPED SEMILLADO SUPERFICIE > 1.500 M2				
		Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos, para una superficie superior a 1.500 m2				
diO01OB360	0,035 h	Oficial 1ª jardinería		19,40	0,68	
diO01OB380	0,090 h	Peón jardinería		17,06	1,54	
diM10PN020	0,025 h	Motoazada normal		4,85	0,12	
diM10MR010	0,007 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene		5,62	0,04	
diP28DF030	0,100 kg	Fertilizante complcésped NPK-Mg		1,01	0,10	
diP28M030	0,030 kg	Mezcla semcésped tipo natural		4,16	0,12	
diP28DA070	0,005 m3	Mantillo limpio cribado		25,87	0,13	
TOTAL PARTIDA .....						2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14K040	m2	CÉSPED IMPLANTADO CON TEPES				
		Césped implantado con tepes, incluso preparación del terreno, formación de cama de arena de río, suministro y colocación del tepe, asentado, rejuntado y recebado con mantillo.				
diO01OB360	0,100 h	Oficial 1ª jardinería		19,40	1,94	
diO01OB380	0,500 h	Peón jardinería		17,06	8,53	
diP28DA010	0,100 m3	Tierra vegetal limpia		11,09	1,11	
diM10PN020	0,030 h	Motoazada normal		4,85	0,15	
diM10MR010	0,008 h	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene		5,62	0,04	
diP28DF030	0,100 kg	Fertilizante complcésped NPK-Mg		1,01	0,10	
diP28M040	1,000 m2	Tepe gramíneas 20 kg/m2 s/transp		3,59	3,59	
diP28DA070	0,005 m3	Mantillo limpio cribado		25,87	0,13	
TOTAL PARTIDA .....						15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14K050	m2	<b>HIDROSIEMBRA SUPERFICIE &lt; 10.000 M2</b> Hidrosiembra de mezcla (según dirección facultativa), de especies rústicas, herbáceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie, y primeros riegos hasta su total nacimiento o 1ª siega, (superficie inferior a 10.000 m2).			
diO01OB360	0,006 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,12	
diO01OB380	0,010 h	Peón jardinería	17,06	0,17	
diM10MH010	0,020 h	Hidrosembradora s/remolque 1400 l.	39,33	0,79	
diP28DF010	0,040 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,92	0,04	
diP28DA090	0,150 kg	Mulch hidrosiembra	0,73	0,11	
diP28DF040	0,030 kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,05	0,09	
diP28DS030	0,008 l	Acidos húmicos hidrosiembra	0,45	0,00	
diP28S050	0,039 kg	Mulch celulósico biodegradable	2,78	0,11	
diP28M020	0,048 kg	Mezcla semhidros. suelo ácido	3,65	0,18	
TOTAL PARTIDA .....					1,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14K060	m2	<b>HIDROSIEMBRA SUPERFICIE &gt; 10.000 M2</b> Hidrosiembra de mezcla (según dirección facultativa), de especies rústicas, herbáceas y arbustivas, incluso estabilizante de suelos, abonos de liberación lenta, mulch, rastrillado de superficie, y primeros riegos hasta su total nacimiento o 1ª siega, (superficie superior a 10.000 m2).			
diO01OB360	0,006 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,12	
diO01OB380	0,010 h	Peón jardinería	17,06	0,17	
diM10MH010	0,010 h	Hidrosembradora s/remolque 1400 l.	39,33	0,39	
diP28DF010	0,230 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,92	0,21	
diP28DA090	0,095 kg	Mulch hidrosiembra	0,73	0,07	
diP28DF040	0,015 kg	Estabilizante orgánico de suelos	3,05	0,05	
diP28DS030	0,005 l	Acidos húmicos hidrosiembra	0,45	0,00	
diP28S050	0,035 kg	Mulch celulósico biodegradable	2,78	0,10	
diP28M020	0,035 kg	Mezcla semhidros. suelo ácido	3,65	0,13	
TOTAL PARTIDA .....					1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

APARTADO diU14L TRANSPLANTES

diU14L010	ud	<b>TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE P&lt; 30 CM</b> Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	9,70	
diO01OA060	0,600 h	Peón especializado	17,46	10,48	
diO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	18,20	9,10	
diM10AL010	0,450 h	Transplant.hidrául.cepellón p< 30 cm	167,66	75,45	
diP28W050	0,100 l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	1,57	
diP28W010	30,000 ud	Pequeño material jardinería	1,15	34,50	
TOTAL PARTIDA .....					140,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU14L020	ud	<b>TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE 30&lt;P&lt;60 CM</b> Trasplante de frondosa de perímetro comprendido entre 30 y 60 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,600 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	11,64	
diO01OA060	0,700 h	Peón especializado	17,46	12,22	
diO01OB370	0,600 h	Podador y espec.arboricultor	18,20	10,92	
diP28W050	0,150 l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	2,35	
diP28W010	50,000 ud	Pequeño material jardinería	1,15	57,50	
diM10AL020	0,700 h	Transplant.hidrául.cepellón 30<p>60 cm	189,00	132,30	
TOTAL PARTIDA .....					226,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14L030	ud	<b>TRASP. FRONDOSA EN ALCORQUE P&gt;60 CM</b> Trasplante de frondosa de perímetro superior a 60 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,700 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	13,58	
diO01OA060	1,000 h	Peón especializado	17,46	17,46	
diO01OB370	0,800 h	Podador y espec.arboricultor	18,20	14,56	
diP28W050	0,200 l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	3,14	
diP28W010	60,000 ud	Pequeño material jardinería	1,15	69,00	
diM10AL030	0,800 h	Transplant.hidrául.cepellón p>60 cm	204,33	163,46	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>281,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU14L040	ud	<b>TRASP. FRONDOSA TERRIZO P&lt;30</b> Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OA060	0,500 h	Peón especializado	17,46	8,73	
diO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	18,20	9,10	
diP28W050	0,100 l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	1,57	
diP28W010	30,000 ud	Pequeño material jardinería	1,15	34,50	
diM10AL010	0,400 h	Transplant.hidrául.cepellón p< 30 cm	167,66	67,06	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>128,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14L050	ud	<b>TRASP. FRONDOSA TERR. 30&lt;P&lt;60</b> Trasplante de frondosa de perímetro comprendido entre 30 y 60 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	9,70	
diO01OA060	0,600 h	Peón especializado	17,46	10,48	
diO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	18,20	9,10	
diP28W050	0,150 l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	2,35	
diP28W010	50,000 ud	Pequeño material jardinería	1,15	57,50	
diM10AL020	0,450 h	Transplant.hidrául.cepellón 30<p>60 cm	189,00	85,05	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>174,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU14L060	ud	<b>TRASP. FRONDOSA TERRIZO P&gt;60</b> Trasplante de frondosa de perímetro mayor de 60 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,700 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	13,58	
diO01OA060	0,900 h	Peón especializado	17,46	15,71	
diO01OB370	0,700 h	Podador y espec.arboricultor	18,20	12,74	
diP28W050	0,200 l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	3,14	
diP28W010	60,000 ud	Pequeño material jardinería	1,15	69,00	
diM10AL030	0,700 h	Transplant.hidrául.cepellón p>60 cm	204,33	143,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>257,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14L070		ud	<b>TRASP. CONÍFERA ALCORQUE H&lt;3</b> Trasplante de conífera de altura inferior a 3 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,500	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	9,70	
diO01OA060	0,600	h	Peón especializado	17,46	10,48	
diO01OB370	0,500	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	9,10	
diM10AL040	0,460	h	Transplant.hidrául cepellón h<3 m	171,63	78,95	
diP28W050	0,100	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	1,57	
diP28W010	30,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	34,50	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>144,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU14L080		ud	<b>TRASP. CONÍFERA ALCOR. 3&lt;H&lt;5</b> Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,600	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	11,64	
diO01OA060	0,800	h	Peón especializado	17,46	13,97	
diO01OB370	0,700	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	12,74	
diP28W050	0,150	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	2,35	
diP28W010	50,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	57,50	
diM10AL050	0,700	h	Transplant.hidrául.cepellón 3<h<5 m	206,37	144,46	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>242,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14L090		ud	<b>TRASP. CONÍFERA ALCORQUE H&gt;5</b> Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,700	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	13,58	
diO01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,46	17,46	
diO01OB370	0,900	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	16,38	
diP28W050	0,200	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	3,14	
diP28W010	60,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	69,00	
diM10AL060	0,900	h	Transplant.hidrául.cepellón h>5 m	229,87	206,88	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>326,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14L100		ud	<b>TRASP. CONÍFERA TERRIZO H&lt;3</b> Trasplante de conífera de altura inferior a 3 m, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,46	8,73	
diO01OB370	0,500	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	9,10	
diM10AL040	0,420	h	Transplant.hidrául cepellón h<3 m	171,63	72,08	
diP28W050	0,100	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	1,57	
diP28W010	30,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	34,50	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>133,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14L110		ud	<b>TRASP. CONÍFERA TERR. 3&lt;H&lt;5</b> Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,500	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	9,70	
diO01OA060	0,700	h	Peón especializado	17,46	12,22	
diO01OB370	0,700	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	12,74	
diP28W050	0,150	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	2,35	
diP28W010	50,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	57,50	
diM10AL050	0,600	h	Transplant.hidrául.cepellón 3<h<5 m	206,37	123,82	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>218,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14L120		ud	<b>TRASP. CONÍFERA TERRIZO H&gt;5</b> Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte dentro de obra, nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,700	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	13,58	
diO01OA060	0,800	h	Peón especializado	17,46	13,97	
diO01OB370	0,800	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	14,56	
diP28W050	0,200	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	3,14	
diP28W010	60,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	69,00	
diM10AL060	0,800	h	Transplant.hidrául.cepellón h>5 m	229,87	183,90	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>298,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU14L130		ud	<b>TRASP. FRONDOSA ALCORQUE P&lt;30,FUERA DE OBRA</b> Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.) nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,500	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	9,70	
diO01OA060	0,600	h	Peón especializado	17,46	10,48	
diO01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diO01OB370	0,500	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	9,10	
diM10AL010	0,450	h	Transplant.hidrául.cepellón p< 30 cm	167,66	75,45	
diM07CB010	0,250	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	4,97	
diP28W050	0,100	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	1,57	
diP28W010	30,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	34,50	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>150,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU14L140		ud	<b>TRASP. FRONDOSA ALCO. 30&lt;P&lt;60,FUERA DE OBRA</b> Trasplante de frondosa de perímetro comprendido entre 30 y 60 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,600	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	11,64	
diO01OA060	0,700	h	Peón especializado	17,46	12,22	
diO01OA070	0,260	h	Peón ordinario	17,34	4,51	
diO01OB370	0,600	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	10,92	
diM07CB010	0,260	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	5,17	
diP28W050	0,150	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	2,35	
diP28W010	50,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	57,50	
diM10AL020	0,500	h	Transplant.hidrául.cepellón 30<p>60 cm	189,00	94,50	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>198,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14L150	ud	<b>TRASP. FRONDOSA ALCORQUE P&gt;60,FUERA DE OBRA</b> Trasplante de frondosa de perímetro mayor de 60 cm, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,700 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	13,58	
diO01OA060	1,000 h	Peón especializado	17,46	17,46	
diO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,34	6,94	
diO01OB370	0,800 h	Podador y espec.arboricultor	18,20	14,56	
diM07CB010	0,400 h	Camión basculante de 8 t.	19,89	7,96	
diP28W050	0,200 l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	3,14	
diP28W010	60,000 ud	Pequeño material jardinería	1,15	69,00	
diM10AL030	0,800 h	Transplant.hidrául.cepellón p>60 cm	204,33	163,46	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>296,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

diU14L160	ud	<b>TRASP. FRONDOSA TERRIZO P&lt;30,FUERA DE OBRA</b> Trasplante de frondosa de perímetro inferior a 30 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,400 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OA060	0,500 h	Peón especializado	17,46	8,73	
diO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	18,20	9,10	
diM07CB010	0,250 h	Camión basculante de 8 t.	19,89	4,97	
diP28W050	0,100 l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	1,57	
diP28W010	30,000 ud	Pequeño material jardinería	1,15	34,50	
diM10AL010	0,400 h	Transplant.hidrául.cepellón p< 30 cm	167,66	67,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>138,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU14L170	ud	<b>TRASP. FRONDOSA TERR. 30&lt;P&lt;60,FUERA DE OBRA</b> Trasplante de frondosa de perímetro comprendido entre 30 y 60 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,500 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	9,70	
diO01OA060	0,600 h	Peón especializado	17,46	10,48	
diO01OA070	0,260 h	Peón ordinario	17,34	4,51	
diO01OB370	0,500 h	Podador y espec.arboricultor	18,20	9,10	
diM07CB010	0,260 h	Camión basculante de 8 t.	19,89	5,17	
diP28W050	0,150 l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	2,35	
diP28W010	50,000 ud	Pequeño material jardinería	1,15	57,50	
diM10AL020	0,450 h	Transplant.hidrául.cepellón 30<p>60 cm	189,00	85,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>183,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14L180	ud	<b>TRASP. FRONDOSA TERRIZO P&gt;60,FUERA DE OBRA</b> Trasplante de frondosa de perímetro mayor de 60 cm, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,700 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	13,58	
diO01OA060	0,900 h	Peón especializado	17,46	15,71	
diO01OA070	0,400 h	Peón ordinario	17,34	6,94	
diO01OB370	0,700 h	Podador y espec.arboricultor	18,20	12,74	
diM07CB010	0,400 h	Camión basculante de 8 t.	19,89	7,96	
diP28W050	0,200 l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	3,14	
diP28W010	60,000 ud	Pequeño material jardinería	1,15	69,00	
diM10AL030	0,700 h	Transplant.hidrául.cepellón p>60 cm	204,33	143,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>272,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14L190		ud	<b>TRASP. CONÍFERA ALCORQUE H&lt;3,FUERA DE OBRA</b> Trasplante de conífera de altura inferior a 3 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,500	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	9,70	
diO01OA060	0,600	h	Peón especializado	17,46	10,48	
diO01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diO01OB370	0,500	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	9,10	
diM10AL040	0,500	h	Transplant.hidrául cepellón h<3 m	171,63	85,82	
diM07CB010	0,250	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	4,97	
diP28W050	0,100	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	1,57	
diP28W010	30,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	34,50	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>160,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14L200		ud	<b>TRASP. CONÍFERA ALCOR. 3&lt;H&lt;5,FUERA DE OBRA</b> Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,600	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	11,64	
diO01OA060	0,800	h	Peón especializado	17,46	13,97	
diO01OA070	0,260	h	Peón ordinario	17,34	4,51	
diO01OB370	0,900	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	16,38	
diM07CB010	0,260	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	5,17	
diP28W050	0,150	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	2,35	
diP28W010	50,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	57,50	
diM10AL050	0,900	h	Transplant.hidrául.cepellón 3<h<5 m	206,37	185,73	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>297,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU14L210		ud	<b>TRASP. CONÍFERA ALCORQUE H&gt;5,FUERA DE OBRA</b> Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en alcorque, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,700	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	13,58	
diO01OA060	1,000	h	Peón especializado	17,46	17,46	
diO01OA070	0,400	h	Peón ordinario	17,34	6,94	
diO01OB370	1,000	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	18,20	
diM07CB010	0,400	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	7,96	
diP28W050	0,200	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	3,14	
diP28W010	60,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	69,00	
diM10AL060	1,000	h	Transplant.hidrául.cepellón h>5 m	229,87	229,87	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>366,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU14L220		ud	<b>TRASP. CONÍFERA TERRIZO H&lt;3,FUERA DE OBRA</b> Trasplante de conífera de altura inferior a 3 m, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,400	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	7,76	
diO01OA060	0,500	h	Peón especializado	17,46	8,73	
diO01OB370	0,500	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	9,10	
diO01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diM10AL040	0,420	h	Transplant.hidrául cepellón h<3 m	171,63	72,08	
diM07CB010	0,250	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	4,97	
diP28W050	0,100	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	1,57	
diP28W010	30,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	34,50	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>143,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14L230		ud	<b>TRASP. CONÍFERA TERR. 3&lt;H&lt;5,FUERA DE OBRA</b> Trasplante de conífera de altura comprendida entre 3 y 5 m, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,500	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	9,70	
diO01OA060	0,700	h	Peón especializado	17,46	12,22	
diO01OA070	0,260	h	Peón ordinario	17,34	4,51	
diO01OB370	0,750	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	13,65	
diM07CB010	0,260	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	5,17	
diP28W050	0,150	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	2,35	
diP28W010	50,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	57,50	
diM10AL050	0,750	h	Transplant.hidrául.cepellón 3<h<5 m	206,37	154,78	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>259,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14L240		ud	<b>TRASP. CONÍFERA TERRIZO H&gt;5,FUERA DE OBRA</b> Trasplante de conífera de altura mayor de 5 m, ubicada en zona terriza, incluso poda de acondicionamiento, protección del cepellón, transporte fuera de obra(al lugar indicado por la D.O.), nueva plantación y primer riego (al menos 6 unidades).			
diO01OB360	0,700	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	13,58	
diO01OA060	0,800	h	Peón especializado	17,46	13,97	
diO01OA070	0,400	h	Peón ordinario	17,34	6,94	
diO01OB370	0,800	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	14,56	
diM07CB010	0,400	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	7,96	
diP28W050	0,200	l	Antitranspirante foliar concentr	15,69	3,14	
diP28W010	60,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	69,00	
diM10AL060	0,800	h	Transplant.hidrául.cepellón h>5 m	229,87	183,90	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>313,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

### APARTADO diU14M GEO-REDES Y GEOMALLAS

diU14M010		m2	<b>GEO-RED POLIPROP. Y POLIETII</b> Suministro y colocación de geo- red simple de polipropileno o polietileno de alta densidad, grueso de hilo de 2,8 a 5,2 mm, y apertura de malla de 27 x 27 mm a 40 x 28 mm, incluyendo los elementos de anclaje, con una densidad media de 1,5 gr/cm3 y el anclaje en cabecera y pie de talud			
diO01OA060	0,050	h	Peón especializado	17,46	0,87	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diP28PR010	1,050	m2	Geored de PEAD 750 g/m2	3,05	3,20	
diP28PW010	0,400	ud	Piqueta metálsujec.redes y mallas	0,23	0,09	
diP28PW020	2,000	ud	Grapa metálsujec.redes y mallas	0,19	0,38	
diP28DA010	0,010	m3	Tierra vegetal limpia	11,09	0,11	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>6,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14M020		m2	<b>GEOMALLA TRIDIMENS. 10 MM</b> Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible, de filamento de poliamida (nylón) o polietileno, soldados en sus puntos de contacto, con base lisa o bulbosa, destinada a ser rellenada una vez colocada y con un grosor de 10 mm, incluso elementos de anclaje.			
diO01OA060	0,040	h	Peón especializado	17,46	0,70	
diO01OB360	0,060	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	1,16	
diP28PR020	1,050	m2	Malla tridimens. nylon e=10 mm	6,93	7,28	
diP28PW010	0,250	ud	Piqueta metálsujec.redes y mallas	0,23	0,06	
diP28PW020	2,000	ud	Grapa metálsujec.redes y mallas	0,19	0,38	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>9,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14M030	m2	<b>GEOMALLA TRIDIMENS. 18 MM</b> Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible, de filamento de poliamida (nylón) o polietileno, soldados en sus puntos de contacto con base lisa o bulbosa, destinada a ser rellenada una vez colocada y con un grosor de 18 mm, incluso elementos de anclaje.			
diO01OA060	0,050 h	Peón especializado	17,46	0,87	
diO01OB360	0,050 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diP28PW010	0,250 ud	Piqueta metálsujec.redes y mallas	0,23	0,06	
diP28PW020	2,000 ud	Grapa metálsujec.redes y mallas	0,19	0,38	
diP28PR030	1,050 m2	Malla tridimens. nylon e=18 mm	11,00	11,55	
TOTAL PARTIDA .....					13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14M040	m2	<b>GEOMALLA TRIDIMEN. 20 MM</b> Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible, de filamento de poliamida (nylón) o polietileno, soldados en sus puntos de contacto, con base lisa o bulbosa, destinada a ser rellenada una vez colocada y con un grosor de 20 mm, incluso elementos de anclaje.			
diO01OA060	0,040 h	Peón especializado	17,46	0,70	
diO01OB360	0,060 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	1,16	
diP28PR040	1,050 m2	Malla tridimens. nylon e=20 mm	12,48	13,10	
diP28PW010	0,250 ud	Piqueta metálsujec.redes y mallas	0,23	0,06	
diP28PW020	2,000 ud	Grapa metálsujec.redes y mallas	0,19	0,38	
TOTAL PARTIDA .....					15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU14M050	m2	<b>GEOTEXTIL ANTICONT.140 GR/M2</b> Suministro y colocación de geotextil anticontaminante, de 140 gr/m2, incuso parte proporcional de solapes.			
diO01OA060	0,010 h	Peón especializado	17,46	0,17	
diO01OB360	0,015 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,29	
diP28S030	1,100 m2	Geotextil antihierbas 140 g/m2	1,15	1,27	
TOTAL PARTIDA .....					1,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14M060	m2	<b>MANTA DE COCO 250 GR/M2</b> Suministro y colocación de manta de coco, de 250 gr/m2, incuso parte proporcional de solapes y los elementos de anclaje cada 60 cm			
diO01OB360	0,052 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	1,01	
diO01OA070	0,052 h	Peón ordinario	17,34	0,90	
diP28PW010	0,400 ud	Piqueta metálsujec.redes y mallas	0,23	0,09	
diP28PW020	2,000 ud	Grapa metálsujec.redes y mallas	0,19	0,38	
diP28S010	1,100 m2	Manta de coco 250 g/m2	1,44	1,58	
TOTAL PARTIDA .....					3,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14M070	m2	<b>MANTA DE COCO 350 GR/M2</b> Suministro y colocación de manta de coco, de 350 gr/m2, incuso parte proporcional de solapes y los elementos de anclaje cada 60 cm.			
diO01OB360	0,052 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	1,01	
diO01OA070	0,052 h	Peón ordinario	17,34	0,90	
diP28S020	1,100 m2	Manta de coco 350 g/m2	2,08	2,29	
diP28PW010	0,400 ud	Piqueta metálsujec.redes y mallas	0,23	0,09	
diP28PW020	2,000 ud	Grapa metálsujec.redes y mallas	0,19	0,38	
TOTAL PARTIDA .....					4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU14N VARIOS (PLANTA MUNICIPAL Y MEDIOS)						
diU14N010	ud		TRA.Y PLA. ÁRBOL DE VIVERO MUNICIPAL, R.D. Transporte y plantación de árbol a raíz desnuda, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,200	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	3,88	
diO01OA060	0,600	h	Peón especializado	17,46	10,48	
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diM07CB010	0,080	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	1,59	
diP28W010	5,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	5,75	
TOTAL PARTIDA .....						23,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
diU14N020	ud		TRA.Y PLA. ÁRBOL DE VIVERO MUNICIPAL, CONT. Transporte y plantación de árbol en contenedor, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,300	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	5,82	
diO01OA060	0,650	h	Peón especializado	17,46	11,35	
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diM07CB010	0,080	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	1,59	
diP28W010	5,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	5,75	
TOTAL PARTIDA .....						25,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
diU14N030	ud		TRA.Y PLA. ÁRBOL DE VIVERO MUNICIPAL, EJEMP. Transporte y plantación de árbol ejemplar, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,300	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	5,82	
diO01OA060	0,650	h	Peón especializado	17,46	11,35	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diM07CG010	0,100	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	4,34	
diP28W010	5,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	5,75	
TOTAL PARTIDA .....						28,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
diU14N040	ud		TRA.Y PLA. ARBUSTO < 1.50 M VIVERO MUNIPAL Transporte y plantación de arbusto de hasta 1.50 m altura, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,300	h	Peón jardinería	17,06	5,12	
diO01OA070	0,030	h	Peón ordinario	17,34	0,52	
diM07CB010	0,030	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,60	
diP28DA080	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,24	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
TOTAL PARTIDA .....						7,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU14N050	ud		TRA.Y PLA. ARBUSTO > 1.50 M VIVERO MUNIPAL Transporte y plantación de arbusto de más de 1.50 m altura, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de hoyo de 1.00 xx 1.00 x 1.00 m y primer riego.			
diO01OB360	0,050	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,97	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diO01OA070	0,035	h	Peón ordinario	17,34	0,61	
diM07CB010	0,035	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,70	
diP28DA080	0,450	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,27	
diP01DA130	0,040	m3	Agua	1,14	0,05	
TOTAL PARTIDA .....						8,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14N060		ud	TRA.Y PLA.SUB. O AROMATICA, VIVERO MUNIC. Transporte y plantación de subarbusto o aromatica, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de ho- yo de 0.30 x 0.30 x 0.30 m y primer riego.			
diO01OB360	0,020	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,39	
diO01OB380	0,040	h	Peón jardinería	17,06	0,68	
diO01OA070	0,010	h	Peón ordinario	17,34	0,17	
diM07CB010	0,010	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,20	
diP28DA080	0,100	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016	m3	Agua	1,14	0,02	
TOTAL PARTIDA .....						1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU14N070		ud	TRA.Y PLA.VIV.Y PLA. DE FLOR, VIVERO MUNIC. Transporte y plantación de vivaces y plantas de flo, suministrado por Viveros Municipales, incluso apertura de ho- yo de 0.20 x 0.20 x 0.20 m y primer riego.			
diO01OB360	0,010	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,025	h	Peón jardinería	17,06	0,43	
diO01OA070	0,008	h	Peón ordinario	17,34	0,14	
diM07CB010	0,008	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	0,16	
diP28DA080	0,100	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,61	0,06	
diP01DA130	0,016	m3	Agua	1,14	0,02	
TOTAL PARTIDA .....						1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

diU14N080		h	CAMIÓN 3-5 M Camión con conductor con longitud de caja de 3.00-5.00 mtrs.			
diO01OA080	1,000	h	Maquinista o conductor	18,95	18,95	
diM07CB010	1,000	h	Camión basculante de 8 t.	19,89	19,89	
TOTAL PARTIDA .....						38,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14N090		h	CAMIÓN GRUA DE 3-5 M Camión grua con conductor con longitud de caja de 3.00-5.00 mtrs.			
diO01OA080	1,000	h	Maquinista o conductor	18,95	18,95	
diM07CG010	1,000	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	43,35	
TOTAL PARTIDA .....						62,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU14N100		h	CAMIÓN GRUA DE 5-7.5 M Camión grua con conductor con longitud de caja de 5.00-7.50 mtrs.			
diO01OA080	1,000	h	Maquinista o conductor	18,95	18,95	
diM07CG020	1,000	h	Camión con grúa 9 t	42,91	42,91	
TOTAL PARTIDA .....						61,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14N110		h	CAMIÓN GRUA DE 7.5-12 M Camión grua con conductor, con longitud de caja de 7.50-12.00 mtrs.			
diO01OA080	1,000	h	Maquinista o conductor	18,95	18,95	
diM07CG030	1,000	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	49,88	
TOTAL PARTIDA .....						68,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU14N120		h	CAMIÓN CISTERNA Camión cisterna regador incluso conductor.			
diO01OA080	1,000	h	Maquinista o conductor	18,95	18,95	
diM10AI010	1,000	h	Cisterna de 6.000 l	26,56	26,56	
TOTAL PARTIDA .....						45,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14N130		h	<b>PLATAFORMA AUTOPROP. H=15 M</b> Plataforma telescópica autopropulsada tipo tijera sobre camión para una altura máxima de trabajo de 15 m y mínima de 1.6 m con una carga útil en plataforma de 400 Kg incluyendo desplazamiento y almacenaje sin operario para trabajos en pasos de vehículos.			
diM07CG040	1,000	h	Plataforma autoprop. h=15m	66,20	66,20	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>66,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU14N140		h	<b>PLATAFORMA MÓVIL H=25 M</b> Plataforma telescópica móvil articulada de arrastre electrohidráulico por baterías hasta una altura de trabajo máxima de 25 m, montada sobre camión y accionada desde plataforma incluyendo desplazamiento y almacenaje y sin incluir operarios.			
diM07CG050	1,000	h	Plataforma móvil h=25m	82,75	82,75	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>82,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU14N150		ud	<b>PRO. DE ARBOLADO CON TABLONES DE MADERA.</b> Protección de arbolado con tablones de madera, totalmente terminado.			
diO01OB360	0,030	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,58	
diO01OB380	2,500	h	Peón jardinería	17,06	42,65	
diP28PF020	1,000	ud	Kit protec.tronco en obra c/tabla	38,34	38,34	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>81,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14N160		ud	<b>TUTOR ÁRBOL H=3m</b> Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollo de pino torneado, de 3 m de longitud y 8 cm de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.			
diO01OB360	0,010	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,400	h	Peón jardinería	17,06	6,82	
diP28PF010	1,000	ud	Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm	15,30	15,30	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>22,31</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU14N161		ud	<b>TUTOR 1 PIE MADERA H=2.5M</b> Suministro y colocación de tutor de 1 pie de madera torneada tratada en autoclave mediante sistema BETHELL, clase de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992; compuesto por 1 poste vertical de 2,5 m de longitud y 6 cm de diámetro, así como p.p. de cincha para sujeción del árbol.			
diO01OB360	0,010	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diP28PF011	1,000	ud	Kit tutor 1 h=2.5m d=6-8 cm	6,93	6,93	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>13,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU14N163		ud	<b>TUTOR 3 PIES MADERA CON TRAVESAÑOS</b> Suministro y colocación de tutor de 3 pies de madera torneada tratada en autoclave mediante sistema BETHELL, clase de riesgo 4, según norma europea EN/335/1/2:1992; compuesto por 3 postes verticales de 2,5 m de longitud y 6 cm de diámetro, 3 travesaños de 0,5 m x 6 cm de diámetro, así como p.p. de cincha para sujeción del árbol.			
diO01OB360	0,010	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,19	
diO01OB380	0,350	h	Peón jardinería	17,06	5,97	
diP28PF012	1,000	ud	Kit tutor 3 h=2.5 d=6cm	43,50	43,50	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>49,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14N170	m2	<b>T.HERBICIDA CONTRA MALAS HIERBAS</b> Tratamiento de tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no residual, específico contra malas hierbas de todo tipo, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
diO01OB360	0,003 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,06	
diO01OA060	0,010 h	Peón especializado	17,46	0,17	
diM10AP010	0,010 h	Pulverizador a motor autónomo	5,88	0,06	
diP28W020	0,001 l	Herbicida total contra hierbas	13,16	0,01	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU14N180	m2	<b>T.HERB.MALAS HIERBAS C/INT.VISUAL TRAT.</b> Tratamiento con tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no residual, específico contra las malas hierbas de todo tipo y con integración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
diO01OB360	0,003 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,06	
diO01OA060	0,010 h	Peón especializado	17,46	0,17	
diM10AP010	0,010 h	Pulverizador a motor autónomo	5,88	0,06	
diP28W020	0,001 l	Herbicida total contra hierbas	13,16	0,01	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diP28W060	0,001 l	Colorante indicador trat. herbicida	29,33	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					0,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14N190	m2	<b>T.HERBICIDA TOT.CONTRA MATORRAL</b> Tratamiento de matorral con herbicida de efecto total, no residual, específico contra malas hierbas y matorral subarbusitivo de todo tipo, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
diO01OB360	0,003 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,06	
diO01OA060	0,015 h	Peón especializado	17,46	0,26	
diM10AP010	0,015 h	Pulverizador a motor autónomo	5,88	0,09	
diP28W020	0,003 l	Herbicida total contra hierbas	13,16	0,04	
diP01DA130	0,250 m3	Agua	1,14	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14N200	m2	<b>T.HERBICIDA TOTAL CONTRA MATORRAL</b> Tratamiento de matorral con herbicida de efecto total, no residual, específico contra las malas hierbas y matorral subarbusitivo de todo tipo, aplicado con integración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
diO01OB360	0,003 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,06	
diO01OA060	0,015 h	Peón especializado	17,46	0,26	
diM10AP010	0,015 h	Pulverizador a motor autónomo	5,88	0,09	
diP28W020	0,003 l	Herbicida total contra hierbas	13,16	0,04	
diP01DA130	0,250 m3	Agua	1,14	0,29	
diP28W060	0,001 l	Colorante indicador trat. herbicida	29,33	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU14N210	m2	<b>T.HERBICIDA CONTRA MONOCOTILED.</b> Tratamiento herbicida contra monocotiledóneas, no residual, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
diO01OB360	0,003 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,06	
diO01OA060	0,010 h	Peón especializado	17,46	0,17	
diM10AP010	0,010 h	Pulverizador a motor autónomo	5,88	0,06	
diP28W030	0,001 l	Herbicida selectivo contr.monoco	15,69	0,02	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU14N220	m2	T.HERBICIDA CONTRA MONOCOTILED.			
		Tratamiento herbicida contra monocotiledóneas, no residual, aplicado con integración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.			
diO01OB360	0,003 h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,06	
diO01OA060	0,010 h	Peón especializado	17,46	0,17	
diM10AP010	0,010 h	Pulverizador a motor autónomo	5,88	0,06	
diP28W030	0,001 l	Herbicida selectivo contr.monoco	15,69	0,02	
diP01DA130	0,100 m3	Agua	1,14	0,11	
diP28W060	0,001 l	Colorante indicador trat. herbicida	29,33	0,03	
TOTAL PARTIDA .....					0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO diU140 MODIFICADO DEL TERRENO

diU14O010	m2	ESCARDA MANUAL			
		Escarda manual para la eliminación de malas hierbas en alcorques de arboles de alineación, mediante azada, es-carficador, rastrillo, pala y carretilla, incluso recogida de malas hierbas, amontonado y retirada de restos a límite de zona verde. Medida la unidad ejecutada.			
diO01OB380	0,030 h	Peón jardinería	17,06	0,51	
diP28W010	1,000 ud	Pequeño material jardinería	1,15	1,15	
TOTAL PARTIDA .....					1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU14O020	m2	ESCARDA QUIMICA			
		Escarda química mediante aplicación selectiva de herbicida foliar de contacto de acción post-emergente a base de glufosinato amónico 15%, dosificado según descomposición, realizada de forma no selectiva con pulverizador 300/600 l, medida la superficie ejecutada en obra.			
diM10AP020	0,100 h	Equip.pulveriz. 300/600 l s/tract	5,52	0,55	
diP28W040	0,050 l	Herbicida post-emerg.	17,78	0,89	
diP01U310	0,250 l	Adherente	2,63	0,66	
diP01DA130	0,050 m3	Agua	1,14	0,06	
diO01OB380	0,070 h	Peón jardinería	17,06	1,19	
diP28W010	0,026 ud	Pequeño material jardinería	1,15	0,03	
TOTAL PARTIDA .....					3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU14O030	m2	ENTRECAVADO HASTA 40 cm			
		Cava manual de terreno medio ( franco-arcillo- arenoso con poca pedregosidad ), libre de plantación, a 40 cm de profundidad, con saca, amontonado y retirada de elementos extraños, mediante azada, rastra, pala y carretilla, con retirada de restos a limite de zona verde.			
diO01OB380	0,070 h	Peón jardinería	17,06	1,19	
diP28W010	1,000 ud	Pequeño material jardinería	1,15	1,15	
TOTAL PARTIDA .....					2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU14O060	m	PERFILADO			
		Perfilado manual de bordes de céspedes y praderas que lindan con bordillos, pavimentos, macizos de flor o arbus-tos etc, mediante pala jardinera o de corte, incluida recogida y retirada de restos a vertedero. Medida la longitud ejecutada.			
diM07CB030	0,001 h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,02	
diM05RN040	0,001 h	Mini retroexcavadora	22,16	0,02	
diM07N050	0,020 m3	Canon inertes act. restauración	3,07	0,06	
diP28W010	0,050 ud	Pequeño material jardinería	1,15	0,06	
diO01OB380	0,015 h	Peón jardinería	17,06	0,26	
TOTAL PARTIDA .....					0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU140070	m2		<b>ESCARIFICADO CON O SIN RECEBO</b> Escarificado del terreno en 1- 2 cm de espesor, con o sin recebo, con máquina o manual.			
diM10PT040	0,002	h	Rodillo púas remolc. 120/160 cm	0,28	0,00	
diO01OA060	0,050	h	Peón especializado	17,46	0,87	
diP28DF010	4,000	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,92	3,68	
diP28W010	0,100	ud	Pequeño material jardinería	1,15	0,12	
diM10ME010	0,080	h	Escarificador profesional 60 cm.	12,28	0,98	

**TOTAL PARTIDA..... 5,65**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU140080	m2		<b>AIREADO Y RECEBO</b> Aireado de m2 de tierra punzando el suelo manualmete con horca de 4 a 6 puas, en profundidad de 10 cm			
diO01OA060	0,080	h	Peón especializado	17,46	1,40	
diP28W010	0,200	ud	Pequeño material jardinería	1,15	0,23	
diM10AP030	0,100	h	Aireador.disc.vert. 50cm 9/12 CV	7,61	0,76	

**TOTAL PARTIDA..... 2,39**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU140090	ud		<b>PODA MANUAL ARBOLADO O ARBUSTO h&lt;4,5m</b> Poda de arbolado o arbusto con motosierra, hasta una altura de 4 m, para cualquier tipo de terreno y pendiente <25%, il/recogida y saca de residuos a claros, medida la superficie ejecutada.			
diO01OB370	1,200	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	21,84	
diO01OB380	0,800	h	Peón jardinería	17,06	13,65	
diM10AD020	1,200	h	Motosierra de poda a gasolina	4,90	5,88	
diP28W010	0,500	ud	Pequeño material jardinería	1,15	0,58	

**TOTAL PARTIDA..... 41,95**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU140100	ud		<b>PODA EN TREPA ARBOLADO &gt;4,5m</b> Poda de arbolado, con motosierra, hasta una altura > 4.5 m, para cualquier tipo de terreno			
diO01OB360	2,000	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	38,80	
diO01OB370	4,000	h	Podador y espec.arboricultor	18,20	72,80	
diO01OB380	2,000	h	Peón jardinería	17,06	34,12	
diM10AD030	5,000	h	Motosierra a gasolina grande	7,66	38,30	
diP28W010	5,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	5,75	

**TOTAL PARTIDA..... 189,77**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU140110	m2		<b>AP.MEC.FITOSANIT. EN ARBOLADO</b> Tratamiento contra hongos e insectos en arbolado de pequeño-mediano porte, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con un mojante, mediante pulverización, con carretilla pulverizadora a motor autónoma, con depósito de 100/200 l de capacidad, motor de 2/4 CV de potencia, una capacidad de 0,3/6 l/min y un alcance en horizontal de 15/18 m y en vertical de 12/14 m. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida la unidad ejecutada.			
diO01OB380	0,100	h	Peón jardinería	17,06	1,71	
diP01U310	0,003	l	Adherente	2,63	0,01	
diP28W010	1,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	1,15	
diP01DA130	0,030	m3	Agua	1,14	0,03	
diM10AP010	0,100	h	Pulverizador a motor autónomo	5,88	0,59	
diP28W080	0,008	l	Insecticida amplio espectro	15,48	0,12	
diP28W070	0,008	l	Fungicida amplio espectro	10,59	0,08	
diP28DF050	0,005	kg	Abono foliar 30-10-10	8,29	0,04	

**TOTAL PARTIDA..... 3,73**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU140120	m2		<b>AP.MEC.FITOSANIT. EN ARBUSTOS</b> Tratamiento contra hongos e insectos en extensiones de césped de menos de 1.000 m2, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y un mojante o adherente, mediante pulverización, con carretilla pulverizadora a motor autónoma de 100/200 l de capacidad del depósito, motor de 2/4 CV de potencia y una capacidad de 0,3/6 l/min. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida la superficie ejecutada.			
diP01U310	0,010	l	Adherente	2,63	0,03	
diP28W010	1,000	ud	Pequeño material jardinería	1,15	1,15	
diP28W080	0,001	l	Insecticida amplio espectro	15,48	0,02	
diP28W070	0,008	l	Fungicida amplio espectro	10,59	0,08	
diP28DF050	0,005	kg	Abono foliar 30-10-10	8,29	0,04	
diO01OB360	0,007	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,14	
diP01DA130	0,010	m3	Agua	1,14	0,01	
diM10AP010	0,007	h	Pulverizador a motor autónomo	5,88	0,04	

TOTAL PARTIDA ..... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU140130	m2		<b>AP.MEC.FIT. EN PLANTA TEMPORADA Y VIVACES</b> Tratamiento contra hongos e insectos en setos de pequeño tamaño, plantas vivaces o estacionales, con aplicación de insecticidas y fungicidas de ingestión o contacto de amplio espectro, mezclados con un abono foliar y con mojante, mediante pulverización o espolvoreo, con mochila manual de compresión previa de 12/15 l de capacidad y un alcance en horizontal de 5 m y en vertical de 3 m. Incluido aporte de agua, mezcla de productos, llenado del depósito y limpieza del mismo. Medida la longitud ejecutada.			
diP01U310	0,001	l	Adherente	2,63	0,00	
diP28W010	0,010	ud	Pequeño material jardinería	1,15	0,01	
diM10AP010	0,030	h	Pulverizador a motor autónomo	5,88	0,18	
diP28W080	0,001	l	Insecticida amplio espectro	15,48	0,02	
diP28W070	0,008	l	Fungicida amplio espectro	10,59	0,08	
diP28DF050	0,005	kg	Abono foliar 30-10-10	8,29	0,04	
diP01DA130	0,010	m3	Agua	1,14	0,01	
diO01OB360	0,007	h	Oficial 1ª jardinería	19,40	0,14	

TOTAL PARTIDA ..... 0,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO diU15 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS

APARTADO diU15A SEÑALIZACIÓN

SUBAPARTADO diU15AH SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

diU15AH010	m		<b>MARCA DISC.10cm SPRAY-PLASTIC</b> Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,005	h	Oficial primera	20,40	0,10	
diO01OA070	0,006	h	Peón ordinario	17,34	0,10	
diM11SP020	0,002	h	Equipo pintabandas spray	112,60	0,23	
diP27EH020	0,300	kg	Pintura termoplástica caliente	1,87	0,56	
diP27EH050	0,060	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,05	

TOTAL PARTIDA ..... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU15AH020	m		<b>MARCA CONT.10cm SPRAY-PLASTIC</b> Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,004	h	Oficial primera	20,40	0,08	
diO01OA070	0,006	h	Peón ordinario	17,34	0,10	
diM11SP020	0,002	h	Equipo pintabandas spray	112,60	0,23	
diP27EH020	0,300	kg	Pintura termoplástica caliente	1,87	0,56	
diP27EH050	0,060	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,05	

TOTAL PARTIDA ..... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AH030	m	<b>MARCA DISC.15cm SPRAY-PLASTIC</b> Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,006 h	Oficial primera	20,40	0,12	
diO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	17,34	0,10	
diM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	112,60	0,23	
diP27EH020	0,450 kg	Pintura termoplástica caliente	1,87	0,84	
diP27EH050	0,090 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,08	
TOTAL PARTIDA .....					1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15AH040	m	<b>MARCA CONT.15cm SPRAY-PLASTIC</b> Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,005 h	Oficial primera	20,40	0,10	
diO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	17,34	0,10	
diM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	112,60	0,23	
diP27EH020	0,450 kg	Pintura termoplástica caliente	1,87	0,84	
diP27EH050	0,090 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,08	
TOTAL PARTIDA .....					1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15AH050	m	<b>MARCA DISC.20cm SPRAY-PLASTIC</b> Marca vial longitudinal discontinua de 20 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,007 h	Oficial primera	20,40	0,14	
diO01OA070	0,007 h	Peón ordinario	17,34	0,12	
diM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	112,60	0,23	
diP27EH020	0,600 kg	Pintura termoplástica caliente	1,87	1,12	
diP27EH050	0,120 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,10	
TOTAL PARTIDA .....					1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15AH060	m	<b>MARCA CONT.20cm SPRAY-PLASTIC</b> Marca vial longitudinal continua de 20 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,006 h	Oficial primera	20,40	0,12	
diO01OA070	0,007 h	Peón ordinario	17,34	0,12	
diM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	112,60	0,23	
diP27EH020	0,600 kg	Pintura termoplástica caliente	1,87	1,12	
diP27EH050	0,120 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,10	
TOTAL PARTIDA .....					1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15AH070	m	<b>MARCA DISC.30cm SPRAY-PLASTIC</b> Marca vial longitudinal discontinua de 30 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,008 h	Oficial primera	20,40	0,16	
diO01OA070	0,008 h	Peón ordinario	17,34	0,14	
diM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	112,60	0,23	
diP27EH020	0,900 kg	Pintura termoplástica caliente	1,87	1,68	
diP27EH050	0,180 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,15	
TOTAL PARTIDA .....					2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AH080	m	<b>MARCA CONT.30cm SPRAY-PLASTIC</b> Marca vial longitudinal continua de 30 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,007 h	Oficial primera	20,40	0,14	
diO01OA070	0,007 h	Peón ordinario	17,34	0,12	
diM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	112,60	0,23	
diP27EH020	0,900 kg	Pintura termoplástica caliente	1,87	1,68	
diP27EH050	0,180 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15AH090	m	<b>MARCA CONT.40cm SPRAY-PLASTIC</b> Marca vial longitudinal continua de 40 cm de ancho, realmente pintada con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,007 h	Oficial primera	20,40	0,14	
diO01OA070	0,007 h	Peón ordinario	17,34	0,12	
diM11SP020	0,002 h	Equipo pintabandas spray	112,60	0,23	
diP27EH020	1,200 kg	Pintura termoplástica caliente	1,87	2,24	
diP27EH050	0,240 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,20	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU15AH100	m2	<b>CEBREADO SPRAY-PLASTIC</b> Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,250 h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA070	0,300 h	Peón ordinario	17,34	5,20	
diM11SP020	0,010 h	Equipo pintabandas spray	112,60	1,13	
diP27EH020	3,000 kg	Pintura termoplástica caliente	1,87	5,61	
diP27EH050	0,600 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,50	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>17,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15AH110	m2	<b>SÍMBOLOS SPRAY-PLASTIC</b> Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con spray-plastic en caliente de secado instantáneo y de larga duración, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,350 h	Oficial primera	20,40	7,14	
diO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	17,34	6,07	
diM11SP020	0,010 h	Equipo pintabandas spray	112,60	1,13	
diP27EH020	3,000 kg	Pintura termoplástica caliente	1,87	5,61	
diP27EH050	0,600 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,50	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>20,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15AH120	m2	<b>CEBREADO TERMOPLÁSTICO FRÍO</b> Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,250 h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diP27EH030	3,000 kg	Pintura termoplástica en frío	1,78	5,34	
diP27EH050	0,600 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,50	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>15,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AH130	m2		<b>SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO</b> Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de ceбра, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,350	h	Oficial primera	20,40	7,14	
diO01OA070	0,350	h	Peón ordinario	17,34	6,07	
diP27EH030	3,000	kg	Pintura termoplástica en frío	1,78	5,34	
diP27EH050	0,600	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,50	

TOTAL PARTIDA ..... 19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU15AH140	m		<b>MARCA DISC.10cm CONVENCIONAL</b> Marca vial longitudinal discontinua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,004	h	Oficial primera	20,40	0,08	
diO01OA070	0,007	h	Peón ordinario	17,34	0,12	
diM11SP010	0,002	h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	0,06	
diP27EH010	0,072	kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,39	0,10	
diP27EH050	0,048	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,04	

TOTAL PARTIDA ..... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU15AH150	m		<b>MARCA CONT.10cm CONVENCIONAL</b> Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,003	h	Oficial primera	20,40	0,06	
diO01OA070	0,006	h	Peón ordinario	17,34	0,10	
diM11SP010	0,002	h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	0,06	
diP27EH010	0,072	kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,39	0,10	
diP27EH050	0,048	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,04	

TOTAL PARTIDA ..... 0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15AH160	m		<b>MARCA DISC.15cm CONVENCIONAL</b> Marca vial longitudinal discontinua de 15 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,005	h	Oficial primera	20,40	0,10	
diO01OA070	0,006	h	Peón ordinario	17,34	0,10	
diM11SP010	0,002	h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	0,06	
diP27EH010	0,108	kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,39	0,15	
diP27EH050	0,072	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,06	

TOTAL PARTIDA ..... 0,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15AH170	m		<b>MARCA CONT.15cm CONVENCIONAL</b> Marca vial longitudinal continua de 15 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,004	h	Oficial primera	20,40	0,08	
diO01OA070	0,006	h	Peón ordinario	17,34	0,10	
diM11SP010	0,002	h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	0,06	
diP27EH010	0,108	kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,39	0,15	
diP27EH050	0,072	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,06	

TOTAL PARTIDA ..... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AH180	m	<b>MARCA DISC.20cm CONVENCIONAL</b> Marca vial longitudinal discontinua de 20 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso pre-marcaje.			
diO01OA030	0,006 h	Oficial primera	20,40	0,12	
diO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	17,34	0,10	
diM11SP010	0,002 h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	0,06	
diP27EH010	0,144 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,39	0,20	
diP27EH050	0,096 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,08	
TOTAL PARTIDA .....					0,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15AH190	m	<b>MARCA CONT.20cm CONVENCIONAL</b> Marca vial longitudinal continua de 20 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso pre-marcaje.			
diO01OA030	0,005 h	Oficial primera	20,40	0,10	
diO01OA070	0,006 h	Peón ordinario	17,34	0,10	
diM11SP010	0,002 h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	0,06	
diP27EH010	0,144 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,39	0,20	
diP27EH050	0,096 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,08	
TOTAL PARTIDA .....					0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15AH200	m	<b>MARCA DISC.30cm CONVENCIONAL</b> Marca vial longitudinal discontinua de 30 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso pre-marcaje.			
diO01OA030	0,008 h	Oficial primera	20,40	0,16	
diO01OA070	0,009 h	Peón ordinario	17,34	0,16	
diM11SP010	0,003 h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	0,09	
diP27EH010	0,216 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,39	0,30	
diP27EH050	0,144 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,12	
TOTAL PARTIDA .....					0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU15AH210	m	<b>MARCA CONT.30cm CONVENCIONAL</b> Marca vial longitudinal continua de 30 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, incluso pre-marcaje.			
diO01OA030	0,006 h	Oficial primera	20,40	0,12	
diO01OA070	0,007 h	Peón ordinario	17,34	0,12	
diM11SP010	0,002 h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	0,06	
diP27EH010	0,216 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,39	0,30	
diP27EH050	0,144 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,12	
TOTAL PARTIDA .....					0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15AH220	m2	<b>CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL</b> Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura convencional, incluso pre-marcaje.			
diO01OA030	0,100 h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,110 h	Peón ordinario	17,34	1,91	
diM11SP010	0,080 h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	2,46	
diP27EH010	0,720 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,39	1,00	
diP27EH050	0,480 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,40	
TOTAL PARTIDA .....					7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AH230	m2	<b>SÍMBOLOS PINTURA CONVENCIONAL</b> Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente pintado con pintura convencional, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,150 h	Oficial primera	20,40	3,06	
diO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diM11SP010	0,100 h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	3,08	
diP27EH010	0,720 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,39	1,00	
diP27EH050	0,480 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,40	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>10,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU15AH240	m2	<b>CEBREADO REPINTADO CONVENC.</b> Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente repintado, con pintura convencional.			
diO01OA030	0,090 h	Oficial primera	20,40	1,84	
diO01OA070	0,110 h	Peón ordinario	17,34	1,91	
diM11SP010	0,080 h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	2,46	
diP27EH010	0,720 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,39	1,00	
diP27EH050	0,480 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,40	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>7,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15AH250	m2	<b>SÍMBOLOS REPINTADO CONVENC.</b> Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, etc., realmente repintado, con pintura convencional.			
diO01OA030	0,130 h	Oficial primera	20,40	2,65	
diO01OA070	0,130 h	Peón ordinario	17,34	2,25	
diM11SP010	0,100 h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	3,08	
diP27EH010	0,720 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,39	1,00	
diP27EH050	0,480 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,40	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>9,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15AH260	m2	<b>BORRADO DE MARCA VIAL</b> Borrado de marca vial.			
diO01OA030	0,250 h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA070	0,250 h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diP01U160	1,000 l	Disolvente	1,54	1,54	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>10,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15AH270	m	<b>MARCA VIAL NARANJA DE 20 cm DE ANCHO</b> Marca vial reflexiva, color naranja, para desvíos provisionales, de 20 cm. de ancho, realmente pintado, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,009 h	Oficial primera	20,40	0,18	
diO01OA070	0,009 h	Peón ordinario	17,34	0,16	
diM11SP010	0,003 h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	0,09	
diP27EH040	0,144 kg	Pintura reflexiva color naranja	3,22	0,46	
diP27EH050	0,096 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AH280	m		<b>MARCA VIAL NARANJA DE 10 cm DE ANCHO</b> Marca vial reflexiva, color naranja, para desvíos provisionales, de 10 cm. de ancho, realmente pintado, incluso premarcaje.			
diO01OA030	0,007	h	Oficial primera	20,40	0,14	
diO01OA070	0,007	h	Peón ordinario	17,34	0,12	
diM11SP010	0,003	h	Equipo pintabanda aplic. convencional	30,77	0,09	
diP27EH040	0,072	kg	Pintura reflexiva color naranja	3,22	0,23	
diP27EH050	0,048	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,84	0,04	
TOTAL PARTIDA.....						0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15AH290	ud		<b>BALDOSA SEÑALIZ. ITINERARIO CICLISTA</b> Suministro y colocación de baldosa de señalización de itinerario ciclista de dimensiones 30x30 cm. ó 40x40cm., con relieve de bicicleta, de material, color y textura según plano de detalle, incluso cajeado en el pavimento existente, completamente terminado.			
diO01OA140	0,200	h	Cuadrilla H	38,56	7,71	
diP27EB140	1,000	ud	Baldosa relieve bicicleta	4,87	4,87	
diP01MS010	0,250	ud	Sac.mor.30 kg. cem.gris+cal 1/1/7(M-5)	0,97	0,24	
diP01DA130	0,005	m3	Agua	1,14	0,01	
diM11TI030	0,200	h	Furgoneta con grupo 10KVA	32,08	6,42	
diM06MI020	0,200	h	Martillo picador eléctrico 16,8 J 11 kg	2,68	0,54	
diM13O010	0,002	ud	Entrega y recogida saco 1,5 m3 50 km	27,57	0,06	
TOTAL PARTIDA.....						19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15AH300	ud		<b>MARCA TOPOGRÁFICA MUNICIPAL</b> Emplazamiento y colocación de marca topográfica municipal.			
diO01OC520	0,500	h	Topógrafo	16,65	8,33	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diM13W140	0,500	h	Equipo topográfico	22,98	11,49	
diP01U350	1,000	ud	Clavo topográfico	1,87	1,87	
TOTAL PARTIDA.....						23,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU15AV SEÑALIZACIÓN VERTICAL

diU15AV010	ud		<b>POSTE SUSTENT. 1.80 M ALTURA</b> Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 1.80 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.			
diO01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diP27EW010	1,800	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,01	21,62	
diU03I010	0,020	m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/B/20/X0	76,60	1,53	
TOTAL PARTIDA.....						27,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15AV020	ud		<b>POSTE SUSTENT. 2.20 M ALTURA</b> Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.20 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.			
diO01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diP27EW010	2,200	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,01	26,42	
diU03I010	0,020	m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/B/20/X0	76,60	1,53	
TOTAL PARTIDA.....						32,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AV030		ud	<b>POSTE SUSTENT. 2.70 M ALTURA</b> Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 2.70 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.			
diO01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diP27EW010	2,700	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,01	32,43	
diU03IO10	0,020	m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/B/20/X0	76,60	1,53	
TOTAL PARTIDA.....						38,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
diU15AV040		ud	<b>POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA</b> Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.			
diO01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diP27EW010	3,000	m	Poste galvanizado 80x40x2 mm	12,01	36,03	
diU03IO10	0,020	m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/B/20/X0	76,60	1,53	
TOTAL PARTIDA.....						41,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
diU15AV050		ud	<b>SEÑAL (P) 70cm LADO NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,200	h	Peón ordinario	17,34	20,81	
diP27EN020	1,000	ud	Señal triangular pintada L=70 cm	17,70	17,70	
TOTAL PARTIDA.....						38,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
diU15AV060		ud	<b>SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,200	h	Peón ordinario	17,34	20,81	
diP27ER070	1,000	ud	Señal triangular refle.E.G. L=70 cm	22,07	22,07	
TOTAL PARTIDA.....						42,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU15AV070		ud	<b>SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,200	h	Peón ordinario	17,34	20,81	
diP27ER080	1,000	ud	Señal triangular refl. H.I. L=70 cm	26,83	26,83	
TOTAL PARTIDA.....						47,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
diU15AV080		ud	<b>SEÑAL (P) 90cm LADO NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	2,000	h	Peón ordinario	17,34	34,68	
diP27EN120	1,000	ud	Señal triangular pintada L=90 cm	24,24	24,24	
TOTAL PARTIDA.....						58,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
diU15AV090		ud	<b>SEÑAL (P) 90cm LADO REFLECT. NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de lado, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	2,000	h	Peón ordinario	17,34	34,68	
diP27ER090	1,000	ud	Señal triangular refle. E.G.L=90 cm	30,83	30,83	
TOTAL PARTIDA.....						65,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AV100		ud	<b>SEÑAL (P) 90cm LADO REFLECT. NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 90 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	2,000	h	Peón ordinario	17,34	34,68	
diP27ER100	1,000	ud	Señal triangular refl. H.I. L=90 cm	38,98	38,98	
TOTAL PARTIDA.....						73,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15AV110		ud	<b>SEÑAL (P)135cm LADO NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de 135 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	6,100	h	Peón ordinario	17,34	105,77	
diP27EN130	1,000	ud	Señal triangula pintada 135 cm	35,39	35,39	
TOTAL PARTIDA.....						141,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU15AV120		ud	<b>SEÑAL (P)135cm LADO NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de135 cm de lado, nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	6,100	h	Peón ordinario	17,34	105,77	
diP27ER110	1,000	ud	Señal triangular refl. E.G. L=135 cm	58,42	58,42	
TOTAL PARTIDA.....						164,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU15AV130		ud	<b>SEÑAL (P)135cm LADO NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P) triangular de135 cm de lado, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	6,100	h	Peón ordinario	17,34	105,77	
diP27ER120	1,000	ud	Señal triangular refl. H.I. L=135 cm	77,48	77,48	
TOTAL PARTIDA.....						183,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU15AV140		ud	<b>SEÑAL (R) Ø60 cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,300	h	Peón ordinario	17,34	22,54	
diP27EN010	1,000	ud	Señal circular pintada D=60 cm.	21,42	21,42	
TOTAL PARTIDA.....						43,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15AV150		ud	<b>SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,300	h	Peón ordinario	17,34	22,54	
diP27ER010	1,000	ud	Señal circular reflex. E.G. D=60 cm	26,60	26,60	
TOTAL PARTIDA.....						49,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU15AV160		ud	<b>SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,300	h	Peón ordinario	17,34	22,54	
diP27ER020	1,000	ud	Señal circular reflex. H.I. D=60 cm	34,79	34,79	
TOTAL PARTIDA.....						57,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AV170	ud	<b>SEÑAL (R) Ø90 cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	3,500 h	Peón ordinario	17,34	60,69	
diP27EN140	1,000 ud	Señal de prohibición u obli. 90cm normal	46,63	46,63	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>107,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15AV180	ud	<b>SEÑAL (R) Ø90 cm REFLECTANTE NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	3,500 h	Peón ordinario	17,34	60,69	
diP27ER030	1,000 ud	Señal circular reflex. E.G. D=90 cm	49,39	49,39	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>110,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU15AV190	ud	<b>SEÑAL (R) Ø90 cm REFLECTANTE NIVEL2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	3,500 h	Peón ordinario	17,34	60,69	
diP27ER040	1,000 ud	Señal circular reflex. H.I. D=90 cm	67,81	67,81	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>128,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU15AV200	ud	<b>SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm, FONDO AMARILLO</b> Señal reflexiva circular de 90 cm de diámetro, fondo amarillo, para desvíos provisionales y obras, totalmente colocada.			
diO01OA070	3,500 h	Peón ordinario	17,34	60,69	
diP27ER320	1,000 ud	Señal circular Ø90 cm fondo amarillo	75,22	75,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>135,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15AV210	ud	<b>SEÑAL (R) Ø120 cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 90 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	6,100 h	Peón ordinario	17,34	105,77	
diP27EN150	1,000 ud	Señal prohibición 120 cm normal	85,80	85,80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>191,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15AV220	ud	<b>SEÑAL (R) Ø 120 cm REFLECTANTE NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 120 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	6,100 h	Peón ordinario	17,34	105,77	
diP27ER050	1,000 ud	Señal circular reflex. H.I. D=120 cm	80,42	80,42	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>186,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU15AV230	ud	<b>SEÑAL (R) Ø 120 cm REFLECTANTE NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y obligación (R) circular de ø 120 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	6,100 h	Peón ordinario	17,34	105,77	
diP27ER060	1,000 ud	Señal circular reflex. E.G. D=120 cm	114,63	114,63	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>220,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AV240	ud	<b>SEÑAL STOP 60 cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,650 h	Peón ordinario	17,34	28,61	
diP27EN160	1,000 ud	Señal de obligación STOP 60cm normal	33,70	33,70	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>62,31</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU15AV250	ud	<b>SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,650 h	Peón ordinario	17,34	28,61	
diP27ER140	1,000 ud	Señal octogonal refl. E.G. 2A=60 cm	30,78	30,78	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>59,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15AV260	ud	<b>SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,650 h	Peón ordinario	17,34	28,61	
diP27ER150	1,000 ud	Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm	39,58	39,58	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>68,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU15AV270	ud	<b>SEÑAL STOP 90 cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 90 cm de lado, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	3,450 h	Peón ordinario	17,34	59,82	
diP27EN170	1,000 ud	Señal de obligación STOP 90cm normal	51,85	51,85	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>111,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15AV280	ud	<b>SEÑAL STOP 90 cm REFLECTANTE NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 90 cm de lado, reflectante, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	3,450 h	Peón ordinario	17,34	59,82	
diP27ER160	1,000 ud	Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm	53,92	53,92	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>113,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15AV290	ud	<b>SEÑAL STOP 90 cm REFLECTANTE NIVEL2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R) octogonal de 90 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	3,450 h	Peón ordinario	17,34	59,82	
diP27ER170	1,000 ud	Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm	73,70	73,70	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>133,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15AV300	ud	<b>SEÑAL (S) 40X40 cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 40 x 40 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,000 h	Peón ordinario	17,34	17,34	
diP27EN180	1,000 ud	Señal informativa 40x40 normal	17,11	17,11	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AV310		ud	<b>SEÑAL (S) 40X40 cm REFLECT. NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 40 x 40 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,34	17,34	
diP27ER180	1,000	ud	Señal cuadrada refl.E.G. L=40 cm	32,00	32,00	
TOTAL PARTIDA .....						49,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15AV320		ud	<b>SEÑAL (S) 40X40 cm REFLECT. NIVEL2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 40 x 40 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,34	17,34	
diP27ER190	1,000	ud	Señal cuadrada refl.H.I. L=40 cm	41,72	41,72	
TOTAL PARTIDA .....						59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU15AV330		ud	<b>SEÑAL (S) 60X60 cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,300	h	Peón ordinario	17,34	22,54	
diP27EN190	1,000	ud	Señal informativa 60x60 normal	36,11	36,11	
TOTAL PARTIDA .....						58,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15AV340		ud	<b>SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,300	h	Peón ordinario	17,34	22,54	
diP27ER200	1,000	ud	Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm	34,17	34,17	
TOTAL PARTIDA .....						56,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15AV350		ud	<b>SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,300	h	Peón ordinario	17,34	22,54	
diP27ER210	1,000	ud	Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm	44,07	44,07	
TOTAL PARTIDA .....						66,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15AV360		ud	<b>SEÑAL (S) 40X60 cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) rectangular de 40 x 60 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,34	17,34	
diP27EN200	1,000	ud	Señal informativa 40x60 normal	20,03	20,03	
TOTAL PARTIDA .....						37,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15AV370		ud	<b>SEÑAL (S) 40X60 cm REFLECT.</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) rectangular de 40 x 60 cm, reflectante, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,34	17,34	
diP27ER230	1,000	ud	Señal rectangular refl.E.G. 40x60 cm	39,34	39,34	
TOTAL PARTIDA .....						56,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AV380	ud	<b>SEÑAL (S) 60X90 cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) rectangular de 60 x 90 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	2,600 h	Peón ordinario	17,34	45,08	
diP27EN210	1,000 ud	Señal informativa 60x90 normal	44,97	44,97	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>90,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU15AV390	ud	<b>SEÑAL (S) 60X90 cm REFLECT. NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) rectangular de 60 x 90 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	2,600 h	Peón ordinario	17,34	45,08	
diP27ER240	1,000 ud	Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm	43,97	43,97	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>89,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU15AV400	ud	<b>SEÑAL (S) 60X90 cm REFLECT. NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) rectangular de 60 x 90 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	2,600 h	Peón ordinario	17,34	45,08	
diP27ER250	1,000 ud	Señal rectangular refl.H.I. 60x90 cm	57,86	57,86	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>102,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15AV410	ud	<b>PLACA COMPLEMENTARIA 35X20 cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 35 x 20 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27EN220	1,000 ud	Placa complementaria 35x20 normal	11,53	11,53	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>20,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU15AV420	ud	<b>PLACA COMPLEMENTARIA 35X20 cm NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 35 x 20 cm, nivel 1I, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27ER360	1,000 ud	Placa complementaria 35x20 nivel 1	14,33	14,33	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>23,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

diU15AV430	ud	<b>PLACA COMPLEMENTARIA 35X20 cm NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 35 x 20 cm, nivel 2 incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27ER370	1,000 ud	Placa complementaria 35x20 nivel 2	17,83	17,83	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>26,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU15AV440	ud	<b>PLACA COMPLEMENTARIA 50X25cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 50 x 25cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27EN230	1,000 ud	Placa complementaria 50x25 normal	15,15	15,15	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>23,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AV450		ud	<b>PLACA COMPLEMENTARIA 50X25cm NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 50 x 25 cm, nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27ER380	1,000	ud	Placa complementaria 50x25 nivel 1	17,83	17,83	
TOTAL PARTIDA .....						26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU15AV460		ud	<b>PLACA COMPLEMENTARIA 50X25cm NIVEL2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 50 x 25 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27ER390	1,000	ud	Placa complementaria 50x25 nivel 2	21,33	21,33	
TOTAL PARTIDA .....						30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

diU15AV470		ud	<b>PLACA COMPLEMENTARIA 60X25 cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 25 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27EN240	1,000	ud	Placa complementaria 60x25 normal	23,21	23,21	
TOTAL PARTIDA .....						31,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15AV480		ud	<b>PLACA COMPLEMENTARIA 60X25cm NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 25 cm, nivel 1I, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27ER400	1,000	ud	Placa complementaria 60x25 nivel 1	28,80	28,80	
TOTAL PARTIDA .....						37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15AV490		ud	<b>PLACA COMPLEMENTARIA 60X25cm NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 25 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27ER410	1,000	ud	Placa complementaria 60x25 nivel 2	34,64	34,64	
TOTAL PARTIDA .....						43,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU15AV500		ud	<b>PLACA COMPLEMENTARIA 54X20cm NORMAL</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 54 x 20cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27EN250	1,000	ud	Placa complementaria 54x20 normal	14,33	14,33	
TOTAL PARTIDA .....						23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

diU15AV510		ud	<b>PLACA COMPLEMENTARIA 54X20cm NIVEL 1</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 54 x 20cm, nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27ER420	1,000	ud	Placa complementaria 54x20 nivel 1	17,83	17,83	
TOTAL PARTIDA .....						26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AV520	ud	PLACA COMPLEMENTARIA 54X20cm NIVEL2 Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 54 x 20cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27ER430	1,000 ud	Placa complementaria 54x20 nivel 2	21,33	21,33	
TOTAL PARTIDA.....					30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS

diU15AV530	ud	PLACA COMPLEMENTARIA 60X30 cm NORMAL Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 30 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27EN260	1,000 ud	Placa complementaria 60x30 normal	23,42	23,42	
TOTAL PARTIDA.....					32,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU15AV540	ud	PLACA COMPLEMENTARIA 60X30 cm NIVEL 1 Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 30 cm, nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27ER440	1,000 ud	Placa complementaria 60x30 nivel 1	31,12	31,12	
TOTAL PARTIDA.....					39,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15AV550	ud	PLACA COMPLEMENTARIA 60X30 cm NIVEL 2 Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 30 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27ER450	1,000 ud	Placa complementaria 60x30 nivel 2	36,74	36,74	
TOTAL PARTIDA.....					45,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15AV560	ud	PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NORMAL Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 40 cm, normal, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP27EN270	1,000 ud	Placa complementaria 60x40 normal	28,91	28,91	
TOTAL PARTIDA.....					37,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15AV570	ud	PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 1 Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,34	10,40	
diP27ER460	1,000 ud	Placa complementaria 60x40 nivel 1	38,27	38,27	
TOTAL PARTIDA.....					48,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15AV580	ud	PLACA COMPLEMENTARIA 60X40 cm NIVEL 2 Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de placa complementaria informativa de 60 x 40 cm, nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,34	10,40	
diP27ER470	1,000 ud	Placa complementaria 60x40 nivel 2	45,09	45,09	
TOTAL PARTIDA.....					55,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AV590		ud	<b>ESPEJO PARABÓLICO Ø60 cm</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de espejo parabólico circular de ø 60 cm, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,700	h	Peón ordinario	17,34	29,48	
diP27EC120	1,000	ud	Espejo parabólico de forma	144,29	144,29	
TOTAL PARTIDA.....						173,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15AV600		ud	<b>ESPEJO PARABÓLICO Ø80 cm</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de espejo parabólico circular de ø 80 cm, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,800	h	Peón ordinario	17,34	31,21	
diP27EC130	1,000	ud	Espejo parabólico de forma	172,20	172,20	
TOTAL PARTIDA.....						203,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU15AI SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA URBANA

diU15AI010		ud	<b>POSTE 50X1.5MM "A" LEVASINT</b> Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos o más módulos informativos, "modelo A" según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 50 x 1.5 mm, recubierto con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
diO01OA050	0,200	h	Ayudante	18,16	3,63	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP27EW040	1,000	ud	Poste sustentación 50x1.5 "A" Levasint	129,32	129,32	
TOTAL PARTIDA.....						136,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15AI020		ud	<b>POSTE 50X1.5MM "A" GALVANIZ.</b> Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos o más módulos informativos, modelo A según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 50 x 1.5 mm, galvanizado, incluso piezas de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
diO01OA050	0,200	h	Ayudante	18,16	3,63	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP27EW050	1,000	ud	Poste sustentación 50x1.5 "A" galvaniz.	123,31	123,31	
TOTAL PARTIDA.....						130,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15AI030		ud	<b>POSTE 60X1.5MM "B" LEVASINT</b> Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para 2 o más módulos informativos y pequeños carteles croquis de preaviso "modelo B" según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 60 x 1.5 mm, recubierto de LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
diO01OA050	0,200	h	Ayudante	18,16	3,63	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP27EW060	1,000	ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint	182,44	182,44	
TOTAL PARTIDA.....						189,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15AI040		ud	<b>POSTE 60X1.5MM "B" GALVANIZ.</b> Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos o más módulos informativos y pequeños carteles croquis de preaviso, "Modelo B" según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 60 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni excavación.			
diO01OA050	0,200	h	Ayudante	18,16	3,63	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP27EW070	1,000	ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" galvaniz.	174,22	174,22	
TOTAL PARTIDA.....						181,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AI050		ud	<b>POSTE 50X1.5MM "C" LEVASINT</b> Suministro y colocación de poste de sustentación tipo aéreo, para un módulo informativo de 120 cm, "modelo C" según N.E.C. , en tubo ø 50 x 1.5 mm, recubierto con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
diO01OA050	0,150	h	Ayudante	18,16	2,72	
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diP27EW080	1,000	ud	Poste sustentación 50x1.5 "C" Levasint	37,04	37,04	

TOTAL PARTIDA..... 42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15AI060		ud	<b>POSTE 50X1.5MM "C" GALVANIZ.</b> Suministro y colocación de poste de sustentación tipo aéreo, para un módulo informativo de 120 cm, "modelo C" según N.E.C. , en tubo de ø 50 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni excavación.			
diO01OA050	0,150	h	Ayudante	18,16	2,72	
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diP27EW090	1,000	ud	Poste sustentación 50x1.5 "C" galvaniz.	35,20	35,20	

TOTAL PARTIDA..... 40,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15AI070		ud	<b>POSTE 50X1.5MM "D" LEVASINT</b> Suministro y colocación de poste de sustentación modelo isleta, para dos o más módulos informativos, "modelo D" según N.E.C., en cuatro tubos de ø 50 x 1.5 mm, recubierto con LEVASINT incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
diO01OA050	0,150	h	Ayudante	18,16	2,72	
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diP27EW100	1,000	ud	Poste sustentación 50x1.5 "D" Levasint	104,96	104,96	

TOTAL PARTIDA..... 110,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU15AI080		ud	<b>POSTE 50X1.5MM "D" GALVANIZ.</b> Suministro y colocación de poste de sustentación tipo isleta, para dos o más módulos informativos "modelo D" según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 50 mm x 1.5 galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
diO01OA050	0,150	h	Ayudante	18,16	2,72	
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diP27EW110	1,000	ud	Poste sustentación 50x1.5 "D" galvaniz.	100,23	100,23	

TOTAL PARTIDA..... 105,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15AI090		ud	<b>POSTE 50X1.5MM "E" LEVASINT</b> Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos módulos informativos, "modelo E" según N.E.C. , en dos tubos de ø 50 x 1.5 mm, recubierto con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
diO01OA050	0,150	h	Ayudante	18,16	2,72	
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diP27EW120	1,000	ud	Poste sustentación 50x1.5 "E" Levasint	75,83	75,83	

TOTAL PARTIDA..... 81,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU15AI100		ud	<b>POSTE 50X1.5MM "E" GALVANIZ.</b> Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, para dos módulos informativos, "modelo E" según N.E.C. , en dos tubos de ø 50 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
diO01OA050	0,150	h	Ayudante	18,16	2,72	
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diP27EW130	1,000	ud	Poste sustentación 50x1.5 "E" galvaniz.	72,52	72,52	

TOTAL PARTIDA..... 77,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AI110		ud	<b>POSTE 60X1.5MM "F" LEVASINT</b> Suministro y colocación de poste de sustentación tipo aéreo, para un módulo informativo de 150 cm, "modelo F" según N.E.C. , en tubo de ø 60 x 1.5 mm, recubierto con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
diO01OA050	0,150	h	Ayudante	18,16	2,72	
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diP27EW140	1,000	ud	Poste sustentación 60x1.5 "F" Levasint	51,32	51,32	

TOTAL PARTIDA..... 56,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15AI120		ud	<b>POSTE 60X1.5MM "F" GALVANIZ.</b> Suministro y colocación de poste de sustentación tipo aéreo, para un módulo informativo de 150 cm, "modelo F" según N.E.C. , en tubo de ø 60 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
diO01OA050	0,150	h	Ayudante	18,16	2,72	
diO01OA070	0,150	h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diP27EW150	1,000	ud	Poste sustentación 60x1.5 "F" Levasint	47,20	47,20	

TOTAL PARTIDA..... 52,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15AI130		ud	<b>POSTE 50X1.5MM "G" LEVASINT</b> Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, amplio especial para 5 o 6 módulos informativos, "modelo G" según N.E.C. , en cuatro tubos de ø 50 x 1.5 mm recubiertos con LEVASINT, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
diO01OA050	0,220	h	Ayudante	18,16	4,00	
diO01OA070	0,220	h	Peón ordinario	17,34	3,81	
diP27EW160	1,000	ud	Poste sustentación 50x1.5 "G" Levasint	146,37	146,37	

TOTAL PARTIDA..... 154,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU15AI140		ud	<b>POSTE 50X1.5MM "G" GALVANIZ.</b> Suministro y colocación de poste de sustentación tipo báculo, amplio especial para 5 o 6 módulos informativos " modelo G" según N.E.C., en cuatro tubos de ø 50 x 1.5 mm galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación.			
diO01OA050	0,220	h	Ayudante	18,16	4,00	
diO01OA070	0,220	h	Peón ordinario	17,34	3,81	
diP27EW170	1,000	ud	Poste sustentación 50x1.5 "G" galvaniz.	139,99	139,99	

TOTAL PARTIDA..... 147,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU15AI150		ud	<b>POSTE 60X1.5MM "H" GALVANIZ.</b> Suministro y colocación de poste de sustentación especial, para grandes carteles croquis de preaviso, en 4 tubos de ø 60 x 1.5 mm, galvanizado, incluso pieza de anclaje y accesorios, sin incluir cimentación ni su excavación, "modelo H" según N.E.C.			
diO01OA050	0,250	h	Ayudante	18,16	4,54	
diO01OA070	0,250	h	Peón ordinario	17,34	4,34	
diP27EW180	1,000	ud	Poste sustentación 60x1.5 "H" galvaniz.	221,25	221,25	

TOTAL PARTIDA..... 230,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU15AI160		ud	<b>MÓDULO 120X30 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 120 x 30 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,100	h	Cuadrilla C	36,19	39,81	
diP27EN030	1,000	ud	Módulo señal inform.urbana 120x30cm	50,20	50,20	

TOTAL PARTIDA..... 90,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AI170		ud	<b>MÓDULO 120X35 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 120 x 35 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,070	h	Cuadrilla C	36,19	38,72	
diP27EN040	1,000	ud	Módulo señal inform.urbana 120x 35cm	59,31	59,31	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>98,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU15AI180		ud	<b>MÓDULO 120X40 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 120 x 40 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,100	h	Cuadrilla C	36,19	39,81	
diP27EN050	1,000	ud	Módulo señal inform.urbana 120x 40cm	67,53	67,53	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>107,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15AI190		ud	<b>MÓDULO 150X30 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 150 x 30 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,350	h	Cuadrilla C	36,19	48,86	
diP27EN060	1,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x 30cm	58,23	58,23	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>107,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU15AI200		ud	<b>MÓDULO 150X35 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 150 x 35 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,270	h	Cuadrilla C	36,19	45,96	
diP27EN070	1,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x 35cm	67,91	67,91	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>113,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15AI210		ud	<b>MÓDULO 150X40 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 150 x 40 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,280	h	Cuadrilla C	36,19	46,32	
diP27EN080	1,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x 40cm	77,04	77,04	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>123,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15AI220		ud	<b>MÓDULO 175X30 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2 de 175 x 30 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,300	h	Cuadrilla C	36,19	47,05	
diP27EN090	1,000	ud	Módulo señal inform.urbana 175x 30cm	84,63	84,63	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>131,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15AI230		ud	<b>MÓDULO 175X35 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 175 x 35 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,400	h	Cuadrilla C	36,19	50,67	
diP27EN100	1,000	ud	Módulo señal inform.urbana 175x 35cm	96,98	96,98	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>147,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AI240		ud	<b>MÓDULO 175X40 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2, de 175 x 40 cm. incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,500	h	Cuadrilla C	36,19	54,29	
diP27EN110	1,000	ud	Módulo señal inform.urbana 175x 40cm	98,38	98,38	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>152,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15AI250		ud	<b>MÓDULO 200X30 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2 de 200 x 30 cm incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,400	h	Cuadrilla C	36,19	50,67	
diP27EN310	1,000	ud	Módulo informativo 200x 30	102,07	102,07	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>152,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15AI260		ud	<b>MÓDULO 200X35 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2 de 200 x 35 cm incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,400	h	Cuadrilla C	36,19	50,67	
diP27EN320	1,000	ud	Módulo informativo 200x 35	112,00	112,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>162,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15AI270		ud	<b>MÓDULO 200X40 cm, NIVEL 2</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste) de un módulo informativo según N.E.C. reflectante nivel 2 de 200 x 40 cm incluso piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,400	h	Cuadrilla C	36,19	50,67	
diP27EN330	1,000	ud	Módulo informativo 200x 40	133,92	133,92	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>184,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15AI280		ud	<b>DOS MÓDULOS 150X30 cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de dos módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	2,710	h	Cuadrilla C	36,19	98,07	
diP04FAV120	1,000	ud	Perfiles omega de acero 2mod.150x 30	2,24	2,24	
diP27EN060	2,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x 30cm	58,23	116,46	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>216,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15AI290		ud	<b>DOS MÓDULOS 150X35 cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de dos módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	2,710	h	Cuadrilla C	36,19	98,07	
diP27EN070	2,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x 35cm	67,91	135,82	
diP04FAV130	1,000	ud	Perfiles omega de acero 2mod.150x 35	2,64	2,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>236,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AI300		ud	<b>DOS MÓDULOS 150X40 cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de dos módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	2,710	h	Cuadrilla C	36,19	98,07	
diP27EN080	2,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x40cm	77,04	154,08	
diP04FAV140	1,000	ud	Perfiles omega de acero 2mod150x40	3,01	3,01	

TOTAL PARTIDA..... 255,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU15AI310		ud	<b>TRES MÓDULOS 150X30cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de tres módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	4,100	h	Cuadrilla C	36,19	148,38	
diP04FAV150	1,000	ud	Perfiles omega de acero 3mod 150x30	3,95	3,95	
diP27EN060	3,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x30cm	58,23	174,69	

TOTAL PARTIDA..... 327,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU15AI320		ud	<b>TRES MÓDULOS 150X35cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de tres módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	4,700	h	Cuadrilla C	36,19	170,09	
diP27EN070	3,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x35cm	67,91	203,73	
diP04FAV160	1,000	ud	Perfiles omega de acero 3mod 150x35	3,96	3,96	

TOTAL PARTIDA..... 377,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15AI330		ud	<b>TRES MÓDULOS 150X40cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de tres módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	4,700	h	Cuadrilla C	36,19	170,09	
diP27EN080	3,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x40cm	77,04	231,12	
diP04FAV170	1,000	ud	Perfiles omega de acero 3mod.150x40	4,56	4,56	

TOTAL PARTIDA..... 405,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15AI340		ud	<b>CUATRO MÓDULOS 150X30cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de cuatro módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	5,450	h	Cuadrilla C	36,19	197,24	
diP27EN060	4,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x30cm	58,23	232,92	
diP04FAV180	1,000	ud	Perfiles omega de acero 4mod.150x30	4,56	4,56	

TOTAL PARTIDA..... 434,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AI350		ud	<b>CUATRO MÓDULOS 150X35cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de cuatro módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO010A110	5,450	h	Cuadrilla C	36,19	197,24	
diP27EN070	4,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x35cm	67,91	271,64	
diP04FAV190	1,000	ud	Perfiles omega de acero 4mod.150x35	5,12	5,12	
TOTAL PARTIDA.....						474,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS

diU15AI360		ud	<b>CUATRO MÓDULOS 150X40 cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de cuatro módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO010A110	5,450	h	Cuadrilla C	36,19	197,24	
diP27EN080	4,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x40cm	77,04	308,16	
diP04FAV200	1,000	ud	Perfiles omega de acero 5mod.150x40	6,05	6,05	
TOTAL PARTIDA.....						511,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15AI370		ud	<b>CINCO MÓDULOS 150X30cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de cinco módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO010A110	6,900	h	Cuadrilla C	36,19	249,71	
diP27EN060	5,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x30cm	58,23	291,15	
diP04FAV210	1,000	ud	Perfiles omega de acero 5mod.150x30	5,70	5,70	
TOTAL PARTIDA.....						546,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15AI380		ud	<b>CINCO MÓDULOS 150X35cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de cinco módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO010A110	6,900	h	Cuadrilla C	36,19	249,71	
diP27EN070	5,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x35cm	67,91	339,55	
diP04FAV220	1,000	ud	Perfiles omega de acero 5mod.150x35	6,63	6,63	
TOTAL PARTIDA.....						595,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15AI390		ud	<b>CINCO MÓDULOS 150X40 cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de cinco módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO010A110	6,900	h	Cuadrilla C	36,19	249,71	
diP27EN080	5,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x40cm	77,04	385,20	
diP04FAV230	1,000	ud	Perfiles omega de acero 5mod.150x40	7,56	7,56	
TOTAL PARTIDA.....						642,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AI400		ud	<b>SEIS MÓDULOS 150X30cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de seis módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 30 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	8,200	h	Cuadrilla C	36,19	296,76	
diP27EN060	6,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x30cm	58,23	349,38	
diP04FAV240	1,000	ud	Perfiles omega de acero 6mod	9,07	9,07	

TOTAL PARTIDA ..... 655,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diU15AI410		ud	<b>SEIS MÓDULOS 150X35cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de seis módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 35 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	8,200	h	Cuadrilla C	36,19	296,76	
diP27EN070	6,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x35cm	67,91	407,46	
diP04FAV240	1,000	ud	Perfiles omega de acero 6mod	9,07	9,07	

TOTAL PARTIDA ..... 713,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU15AI420		ud	<b>SEIS MÓDULOS 150X40cm</b> Suministro y colocación sobre poste báculo (sin incluir éste), de conjunto unitario de seis módulos informativos según N.E.C. reflectantes H.I., de 150 x 40 cm, incluso montaje del conjunto con omegas galvanizadas de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	8,200	h	Cuadrilla C	36,19	296,76	
diP27EN080	6,000	ud	Módulo señal inform.urbana 150x40cm	77,04	462,24	
diP04FAV240	1,000	ud	Perfiles omega de acero 6mod	9,07	9,07	

TOTAL PARTIDA ..... 768,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU15AI430		ud	<b>MÓDULO SIST.EUROPEO 1 CAJÓN</b> Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de un cajón de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	0,800	h	Peón ordinario	17,34	13,87	
diO01OA020	0,400	h	Capataz	20,04	8,02	
diO01OA040	0,800	h	Oficial segunda	18,82	15,06	
diM11SA010	0,200	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,70	1,34	
diP27EW040	1,000	ud	Poste sustentación 50x1.5 "A" Levasint	129,32	129,32	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP27ER480	1,000	ud	Cajón 150x30 cm, nivel 3	137,17	137,17	

TOTAL PARTIDA ..... 318,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15AI440		ud	<b>MÓDULO SIST.EUROPEO 2 CAJONES</b> Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de dos cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,700	h	Peón ordinario	17,34	29,48	
diO01OA020	1,000	h	Capataz	20,04	20,04	
diO01OA040	1,700	h	Oficial segunda	18,82	31,99	
diM11SA010	0,200	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,70	1,34	
diP27EW040	1,000	ud	Poste sustentación 50x1.5 "A" Levasint	129,32	129,32	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP27ER480	2,000	ud	Cajón 150x30 cm, nivel 3	137,17	274,34	

TOTAL PARTIDA ..... 500,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AI450		ud	<b>MÓDULO SIST.EUROPEO 3 CAJONES</b> Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de tres cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	9,800	h	Peón ordinario	17,34	169,93	
diO01OA020	9,000	h	Capataz	20,04	180,36	
diO01OA040	9,800	h	Oficial segunda	18,82	184,44	
diM11SA010	0,200	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,70	1,34	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP27ER480	3,000	ud	Cajón 150x30 cm, nivel 3	137,17	411,51	
diP27EW060	1,000	ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint	182,44	182,44	
TOTAL PARTIDA .....						1.144,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU15AI460		ud	<b>MÓDULO SIST.EUROPEO 4 CAJONES</b> Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de cuatro cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	13,500	h	Peón ordinario	17,34	234,09	
diO01OA020	10,000	h	Capataz	20,04	200,40	
diO01OA040	13,500	h	Oficial segunda	18,82	254,07	
diM11SA010	0,200	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,70	1,34	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP27ER480	4,000	ud	Cajón 150x30 cm, nivel 3	137,17	548,68	
diP27EW060	1,000	ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint	182,44	182,44	
TOTAL PARTIDA .....						1.435,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU15AI470		ud	<b>MÓDULO SIST.EUROPEO 5 CAJONES</b> Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de cinco cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	16,000	h	Peón ordinario	17,34	277,44	
diO01OA020	12,500	h	Capataz	20,04	250,50	
diO01OA040	16,000	h	Oficial segunda	18,82	301,12	
diM11SA010	0,200	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,70	1,34	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP27ER480	5,000	ud	Cajón 150x30 cm, nivel 3	137,17	685,85	
diP27EW060	1,000	ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint	182,44	182,44	
TOTAL PARTIDA .....						1.712,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15AI480		ud	<b>MÓDULO SIST.EUROPEO 6 CAJONES</b> Suministro y colocación sobre poste de conjunto unitario informativo "Sistema Europeo" de seis cajones de 150x30 cm, nivel 3. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	19,000	h	Peón ordinario	17,34	329,46	
diO01OA020	14,000	h	Capataz	20,04	280,56	
diO01OA040	19,000	h	Oficial segunda	18,82	357,58	
diM11SA010	0,200	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,70	1,34	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP27ER480	6,000	ud	Cajón 150x30 cm, nivel 3	137,17	823,02	
diP27EW060	1,000	ud	Poste sustentación 60x1.5 "B" Levasint	182,44	182,44	
TOTAL PARTIDA .....						1.988,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15AI490	m2		<b>CARTEL PREAVISO ALUMINIO</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación especial (sin incluir éste) de cartel croquis de preaviso, según normas AIMPE, construido con láminas de aluminio extrusionado, pintado y reflectorizado H.I., incluso perfiles especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,100	h	Cuadrilla C	36,19	39,81	
diP27EN340	1,000	m2	Cartel croquis de preaviso, aluminio	225,04	225,04	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>264,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15AI500	m2		<b>CARTEL PREAVISO CHAPA BLANCA</b> Suministro y colocación sobre poste de sustentación especial o sobre poste báculo (sin incluir éstos), de cartel croquis de preaviso, según normas AIMPE, construido con chapa blanca, pintado y reflectorizado H.I., incluso perfiles especiales galvanizados de unión, piezas de anclaje y tornillería inoxidable.			
diO01OA110	1,050	h	Cuadrilla C	36,19	38,00	
diP27EN350	1,000	m2	Cartel croquis de preaviso, chapa blanca	204,07	204,07	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>242,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

diU15AI510	ud		<b>SEÑAL LUMINOSA T. CAJÓN PASO PEATONES</b> Suministro y colocación de señal luminosa tipo cajón en pasos de peatones, según N.E.C. Incluso poste de sustentación, cimentación piezas de anclaje, conexiones y tornillería inoxidable.			
diO01OA070	1,500	h	Peón ordinario	17,34	26,01	
diO01OA020	1,500	h	Capataz	20,04	30,06	
diO01OA040	1,500	h	Oficial segunda	18,82	28,23	
diO01OB250	0,500	h	Oficial 2ª electricista	18,50	9,25	
diO01OB260	0,500	h	Ayudante electricista	18,50	9,25	
diM11SA010	0,200	h	Ahoyadora gasolina 1 persona	6,70	1,34	
diP27EW040	1,000	ud	Poste sustentación 50x1.5 "A" Levasint	129,32	129,32	
diP01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	14,17	
diP27ER490	1,000	ud	Prolongacion exterior con señal 60x60 Nivel 2	323,32	323,32	
diP16CE570	1,000	ud	Lum.cilíndrica metacrilado	255,73	255,73	
diP15AH120	10,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	4,50	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>831,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU15AI520	ud		<b>DESMONTAJE SEÑAL LUMINOSA PASO PEATONES</b> Desmontaje de señal luminosa tipo cajón en pasos de peatones.			
diO01OA070	1,000	h	Peón ordinario	17,34	17,34	
diO01OA020	1,000	h	Capataz	20,04	20,04	
diO01OA040	1,000	h	Oficial segunda	18,82	18,82	
diO01OB250	0,300	h	Oficial 2ª electricista	18,50	5,55	
diO01OB260	0,300	h	Ayudante electricista	18,50	5,55	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>67,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO diU15B ELEMENTOS PARA PROTECCIÓN DEL TRÁFICO</b>						
diU15B010	m		<b>BARRERA METÁLICA SEGURIDAD</b> Suministro y colocación de barrera metálica de seguridad, bionda, incluso p.p de tornillería y accesorios de fijación.			
diO01OA050	0,100	h	Ayudante	18,16	1,82	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diP27EC010	1,000	m	Barrera seguridad doble onda galv.	22,76	22,76	
diP27EC030	0,175	ud	Poste metálico C-120 de 1500mm.	22,35	3,91	
diP27EC110	1,000	ud	Placa anclaje p/barrera seguridad	2,15	2,15	
diP27EC100	0,250	ud	Juego tornillería barrera	6,75	1,69	
diP27EC090	0,125	ud	Captafaro 2 caras barrera seguridad	1,68	0,21	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>34,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

diU15B020	m		<b>BARRERA-PRETEL</b> Barrera-pretil de 1,0 metros de altura para contención de vehículos, constituida por dos tubos lisos metálicos de dimensiones 100x100x4 y un tubo metálico liso de 100x50x3.2, soportes en chapa cada 2 metros, incluso cimentación del soporte mediante placa de anclaje y pernos, p.p soldadura, suministro y fabricación, terminación con 2 manos de pintura azul, totalmente colocada.			
diO01OA050	0,100	h	Ayudante	18,16	1,82	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diP27EC030	0,175	ud	Poste metálico C-120 de 1500mm.	22,35	3,91	
diP27EC110	1,000	ud	Placa anclaje p/barrera seguridad	2,15	2,15	
diP27EC100	0,250	ud	Juego tornillería barrera	6,75	1,69	
diP27EC090	0,125	ud	Captafaro 2 caras barrera seguridad	1,68	0,21	
diP13TT060	1,000	m	Tubo cuadrado 100x100x4	7,24	7,24	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>18,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15B030	m		<b>PETO SOBRE MURO</b> Peto de coronación sobre muro de acompañamiento de la rampa en su tramo final de hormigón de 82 cm de alto y 50 cm de ancho, según geometría y dimensiones reflejadas en planos, todo ello en hormigón visto incluso suministro y colocación del hormigón, encofrado y desencofrado, armaduras, etc. completamente terminado, con parte proporcional de bordillo de acompañamiento y unión con el precedente del túnel.			
diO01OA030	0,150	h	Oficial primera	20,40	3,06	
diO01OA070	1,100	h	Peón ordinario	17,34	19,07	
diM02GE010	0,075	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	2,67	
diM11HV010	0,090	h	Aguja neumática s/compresor D=70mm	0,78	0,07	
diP01HA021	0,400	m3	Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central	77,65	31,06	
diP03ACC030	0,300	kg	Acero corrugado B 500 S/SD	1,00	0,30	
diP08XBH050	1,000	m	Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28	5,51	5,51	
diA02A080	0,008	m3	MORTERO CEMENTO M-5	69,16	0,55	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>62,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU15B040	ud		<b>POSTE IPN-10 PARA BARRERA</b> Suministro y colocación de poste IPN-10 de 1.25 m de altura, para fijación de barrera bionda, incluso anclaje con HM-20 y pequeña excavación para el mismo.			
diO01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,34	5,20	
diP27EC050	1,000	ud	Poste de IPN-10 de 1,25 m	9,85	9,85	
diU03I010	0,045	m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/B/20/X0	76,60	3,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>18,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15B050		ud	<b>POSTE IPN-12 PARA BARRERA, GALVANIZADO</b> Suministro y colocación de poste IPN-12 galvanizado para fijación de barrera bionda, incluso anclaje con HM-20 y pequeña excavación para el mismo.			
diO01OA070	0,700	h	Peón ordinario	17,34	12,14	
diP27EC060	1,000	ud	Poste de IPN-12 de 1,25 m	35,89	35,89	
diU03I010	0,045	m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/B/20/X0	76,60	3,45	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>51,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15B060		ud	<b>POSTE IPN-14 PARA BARRERA, GALVANIZADO</b> Suministro y colocación de poste IPN-14 galvanizado, para fijación de barrera bionda, incluso anclaje con HM-20 y pequeña excavación para el mismo.			
diO01OA070	0,700	h	Peón ordinario	17,34	12,14	
diP27EC040	1,000	ud	Poste de IPN-14 de 1,25 m	40,40	40,40	
diU03I010	0,096	m3	BASE MOB.URBANO HGON.MASA HM-20/B/20/X0	76,60	7,35	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>59,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15B070		ud	<b>TERMINAL "COLA DE PEZ"</b> Suministro y colocación de terminal " cola de pez " para barrera bionda, incluso tornillería y accesorios de fijación.			
diO01OA020	0,250	h	Capataz	20,04	5,01	
diO01OA070	0,500	h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP01R040	1,000	ud	Terminal cola de pez	13,77	13,77	
diP27EC100	0,250	ud	Juego tornillería barrera	6,75	1,69	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>29,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU15B080		ud	<b>TERMINAL BARRERA METÁL.SEGUR.</b> Suministro y colocación de terminal barrera metálica de seguridad a tierra y transporte a vertedero de productos sobrantes, totalmente terminada.			
diO01OA020	0,200	h	Capataz	20,04	4,01	
diO01OA030	0,500	h	Oficial primera	20,40	10,20	
diO01OA070	1,500	h	Peón ordinario	17,34	26,01	
diM11SH010	0,120	h	Hincadora de postes	30,77	3,69	
diP27EC010	2,000	m	Barrera seguridad doble onda galv.	22,76	45,52	
diP27EC020	1,500	ud	Poste metálico C-100 de 1500mm.	21,15	31,73	
diP27EC070	1,000	ud	Pieza ángulo metálica	24,92	24,92	
diP27EC090	1,000	ud	Captafaro 2 caras barrera seguridad	1,68	1,68	
diP27EC080	1,000	ud	Terminal tope final	46,61	46,61	
diP27EC100	3,000	ud	Juego tornillería barrera	6,75	20,25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>214,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15B090		m	<b>BARRERA SEGUR.POLIET. H=70cm.</b> Suministro y colocación de barrera de seguridad New Jersey de polietileno de 80 cm. de altura en colores blanco y rojo para señalización provisional de obras, incluso lastrado.			
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP27EB110	1,000	ud	Barrera New Jersey h=70 cm	57,61	57,61	
diP01AA030	0,200	t	Arena de río 0/6 mm.	8,27	1,65	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>62,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15B100	m		<b>BARR.SEGUR.RES.POLIET. H=80cm</b> Suministro y colocación de barrera de seguridad de resina de polietileno de 80 cm. de altura, reforzada con fibra de vidrio (PRC), en colores blanco y rojo, para señalización provisional de obras, incluso lastrado.			
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP27EB100	1,000	ud	Barrera New Jersey BM-1850	66,69	66,69	
diP01AA030	0,200	t	Arena de río 0/6 mm.	8,27	1,65	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>71,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15B110	m		<b>MOVIMIENTO DE BARRERA DE POLIETILENO.</b> Movimiento de barrera de polietileno.			
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>3,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15B120	m		<b>BARRERA RÍGIDA DE PIEZAS DE 3 METROS</b> Suministro y colocación de elemento prefabricado en acompañamiento de rampas en zona descubierta, compuesto por barrera de hormigón de 115 cm de alto y 65 cm de ancho, según geometría y dimensiones reflejadas en planos, todo ello en hormigón blanco y en una única pieza modulada cada 3 m, incluso elementos de anclaje al muro o a la viga de coronación que aseguren su resistencia frente al impacto del vehículo normalizado.			
diO01OA040	0,100	h	Oficial segunda	18,82	1,88	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diM07CG030	0,100	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	4,99	
diP27EC100	0,750	ud	Juego tornillería barrera	6,75	5,06	
diP27EC170	0,333	m	Barrera de hormigón prefabricada 115x65cm	300,44	100,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>113,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15B130	m		<b>BARRERA SEGURID. RÍGIDA DOBLE</b> Barrera de seguridad rígida doble (BHD) ejecutada "in situ" de hormigón en masa HM-20, de altura = 80 cm., totalmente terminada.			
diO01OA020	0,200	h	Capataz	20,04	4,01	
diO01OA030	0,350	h	Oficial primera	20,40	7,14	
diO01OA070	0,350	h	Peón ordinario	17,34	6,07	
diM11HV020	0,060	h	Aguja neumática s/compresor D=80mm.	0,90	0,05	
diM06CM030	0,060	h	Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar	4,52	0,27	
diM01HA010	0,015	h	Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.	113,79	1,71	
diP01HM010	0,350	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	24,80	
diM07W080	30,000	m3	km transporte hormigón	0,30	9,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>53,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU15B140	m		<b>BARR.SEGUR.HORMIG.DOUBLE PREF.</b> Suministro y colocación de barrera de seguridad de hormigón doble prefabricada (BHAP) de hormigón en masa HM-20, totalmente terminada.			
diO01OA040	0,020	h	Oficial segunda	18,82	0,38	
diO01OA070	0,020	h	Peón ordinario	17,34	0,35	
diM07CG030	0,020	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	1,00	
diP27EC140	1,000	m	Barrera de hormigón doble prefabricada	40,55	40,55	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>42,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU15B150	ud		<b>HITO SEÑALIZACIÓN TIPO A NIVEL 2</b> Suministro y colocación de hito de plástico tipo A nivel 2, según N.E.C., totalmente terminado.			
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP27EB070	1,000	ud	Hito señalización tipo A nivel 2	238,54	238,54	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>242,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15B160		ud	<b>HITO SEÑALIZACIÓN TIPO B NIVEL 2</b> Suministro y colocación de hito de plástico tipoB nivel 2, según N.E.C., totalmente terminado.			
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP27EB080	1,000	ud	Hito señalización tipo B nivel 2	119,36	119,36	
TOTAL PARTIDA.....						122,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU15B170		ud	<b>HITO SEÑAL.MOD. H-75</b> Suministro y colocación de hito de plástico H-75, según N.E.C., totalmente terminado.			
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP27EB060	1,000	ud	Hito seña. Mod. H-75	49,99	49,99	
TOTAL PARTIDA.....						53,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15B180		ud	<b>HITO DE ARISTA A UNA CARA, EN AUTOVÍA.</b> Hito de arista reflectante a una cara para autovía, totalmente colocado.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diP27EB050	1,000	ud	Base prefabricada hgón hito arista	1,25	1,25	
diP27EB090	1,000	ud	Hito de arista autovía reflectante a una cara	14,09	14,09	
TOTAL PARTIDA.....						19,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU15B190		ud	<b>CAPTAFARO ESFÉRICO CRISTAL Ø 5 cm</b> Suministro y colocación de captafaro esférico de cristal , diámetro 5 cm, con reflexión de 360 grados, totalmente terminado.			
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP01R050	0,030	kg	Adhesivo captafaros dos componentes	2,57	0,08	
diP27EB030	1,000	ud	Captafaro esférico cristal D 5 cm	24,43	24,43	
TOTAL PARTIDA.....						25,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU15B200		ud	<b>CAPTAFARO ESFÉRICO CRISTAL Ø 10 cm</b> Suministro y colocación de captafaro esférico de cristal , diámetro 10 cm, con reflexión de 360 grados, totalmente terminado.			
diO01OA070	0,080	h	Peón ordinario	17,34	1,39	
diP01R050	0,030	kg	Adhesivo captafaros dos componentes	2,57	0,08	
diP27EB040	1,000	ud	Captafaro esférico cristal D 10 cm	26,42	26,42	
TOTAL PARTIDA.....						27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU15C OBRA CIVIL						
SUBAPARTADO diU15CA CANALIZACIONES						
diU15CA001	m		<b>CALA REPARACIÓN CALZADA</b> Cala para reparación de tubular en canalización existente bajo pavimento de calzada, hasta una longitud máxima de 3 metros lineales, incluyendo demolición del pavimento existente, localización y reparación del tubular o tubulares dañados con material de similares características y tapado posterior de la zanja según ficha de la NEC, incluso transporte y canon de RCD a vertedero, sin incluir extensión de las capas de pavimento final.			
diO01OA090	1,500	h	Cuadrilla A	47,23	70,85	
diM06CM020	0,700	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,61	
diM06MI030	0,700	h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,97	
diM08RI010	0,700	h	Pisón vibrante 70 kg.	2,31	1,62	
diP01DA130	0,200	m3	Agua	1,14	0,23	
diP01HM021	0,140	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	9,90	
diP01AA060	0,095	m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,31	
diP15AH005	1,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP26TPA070	6,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.	5,19	31,14	
diM07N040	0,227	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	1,67	
diM07N050	0,095	m3	Canon inertes act. restauración	3,07	0,29	
TOTAL PARTIDA.....						119,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15CA002	ud		<b>CORTE DE CARRIL</b> Unidad de Ejecución de corte de carril de circulación ejecutado segun normativa vigente, incluso medios auxiliares de balizamiento.			
diO01OB260	0,250	h	Ayudante electricista	18,50	4,63	
diM07CG060	0,250	h	Camión grua con cesta	42,22	10,56	
diP27EB020	2,000	ud	Cono PVC normal h=300mm	10,20	20,40	
diP27EW030	1,000	ud	Carro de señalización	508,06	508,06	
TOTAL PARTIDA.....						543,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15CA010	m		<b>CAN. ZONA TERRIZA O AJARDINADA, A MANO</b> Apertura de canalización subterránea en zona terriza o ajardinada, a mano, según ficha correspondiente de la N.E.C., incluyendo excavaciones en zanja pozo o galería, suministro y colocación de dos tubos (dejando guía), relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, cinta señalizadora y relleno posterior de la zanja según PCTG, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la capa final.			
diO01OA060	0,220	h	Peón especializado	17,46	3,84	
diO01OA070	0,220	h	Peón ordinario	17,34	3,81	
diM07CB030	0,009	h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,20	
diM07N040	0,100	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,74	
diP01AA050	0,105	m3	Arena de miga cribada	20,67	2,17	
diP15AH120	0,500	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,23	
diP15AH005	1,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP01HM010	0,074	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	5,24	
diP15GB100	2,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	
TOTAL PARTIDA.....						18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15CA020	m	<b>CAN. ZONA TERRIZA O AJARDINADA, A MAQ.</b> Apertura de canalización subterránea en zona terriza o ajardinada, a máquina, según ficha correspondiente de la N.E.C., incluyendo excavaciones en zanja pozo o galería, suministro y colocación de dos tubos (dejando guía), relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos envolviéndolos completamente, cinta señalizadora y relleno posterior de la zanja según PCTG, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la capa final.			
diO01OA060	0,100 h	Peón especializado	17,46	1,75	
diM05RN020	0,030 h	Retrocargadora neumáticos 75 CV	25,87	0,78	
diM07CB030	0,009 h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,20	
diM07N040	0,100 m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,74	
diP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	
diP01AA050	0,105 m3	Arena de miga cribada	20,67	2,17	
diP15AH120	0,500 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,23	
diP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP01HM010	0,074 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	5,24	

TOTAL PARTIDA ..... 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU15CA030	m	<b>CANALIZACIÓN ACERA PAVIMENTADA, A MANO</b> Apertura de canalización subterránea en acera pavimentada de cualquier tipo, a mano, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, suministro y colocación de dos tubos (dejando guía), suministro y colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zanja según indicaciones de PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compactada y extensión de base de hormigón HM-15, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la capa final del pavimento.			
diO01OA060	0,900 h	Peón especializado	17,46	15,71	
diO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	17,34	15,61	
diM06CM020	0,550 h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,27	
diM06MI030	0,550 h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,55	
diM07CB030	0,011 h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,24	
diM07N040	0,120 m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,88	
diP01AA050	0,114 m3	Arena de miga cribada	20,67	2,36	
diP01HM021	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	10,60	
diP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
diP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	

TOTAL PARTIDA ..... 50,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15CA040	m	<b>CANALIZACIÓN ACERA PAVIMENTADA, A MAQ.</b> Apertura de canalización subterránea en acera pavimentada de cualquier tipo, a máquina, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, suministro y colocación de dos tubos (dejando guía), suministro y colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zanja según indicaciones de PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compactada y extensión de base de hormigón HM-15, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero. Sin incluir restitución de la capa final del pavimento.			
diO01OA060	0,600 h	Peón especializado	17,46	10,48	
diO01OA070	0,600 h	Peón ordinario	17,34	10,40	
diM05RN060	0,200 h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	10,37	
diM07CB030	0,011 h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,24	
diM07N040	0,120 m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,88	
diP01AA050	0,114 m3	Arena de miga cribada	20,67	2,36	
diP15AH120	1,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
diP01HM021	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	10,60	
diP15AH005	1,000 m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15GB100	2,000 m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	

TOTAL PARTIDA ..... 47,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15CA050	m		<b>CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MANO</b> Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier tipo, a mano, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, cuna de hormigón HM-20, suministro y colocación de tres tubos (dejando guía), relleno con hormigón HM-20, suministro y colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zanja según indicaciones del PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compactada, extensión de base de hormigón HM-12,5 y mezcla bituminosa, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero. Completamente terminado.			
diO01OA060	2,000	h	Peón especializado	17,46	34,92	
diO01OA070	2,000	h	Peón ordinario	17,34	34,68	
diM06CM020	1,200	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	2,76	
diM06MI030	1,200	h	Martillo manual picador neumático	2,81	3,37	
diM07CB030	0,030	h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,66	
diM07N040	0,333	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	2,45	
diP01AA050	0,150	m3	Arena de miga cribada	20,67	3,10	
diP01HM010	0,100	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	7,09	
diP15AH005	1,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15AH120	1,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
diP15GB100	3,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	2,85	
diA09M010	0,144	t	MBC AC 16/22 ÁRIDO SILICEO (ANTIGUA D/S)	71,27	10,26	
diU03EB010	0,140	m3	BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II	76,69	10,74	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>113,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU15CA060	m		<b>CANALIZACIÓN CRUCE DE CALZADA, A MAQ.</b> Apertura de canalización subterránea en cruce de calzada de cualquier tipo, a máquina, según ficha correspondiente de la N.E.C.; incluyendo levantado del pavimento existente, excavaciones en zanja pozo o galería, cuna de hormigón HM-20, suministro y colocación de tres tubos (dejando guía), relleno con hormigón HM-20, suministro y colocación de cinta señalizadora, relleno posterior de la zanja según indicaciones del PCTG, extensión de subbase de arena de miga, debidamente compactada, extensión de base de hormigón HM-12,5 y mezcla bituminosa, incluso el transporte y el canon de RCD a vertedero. Completamente terminado.			
diO01OA060	1,400	h	Peón especializado	17,46	24,44	
diO01OA070	1,400	h	Peón ordinario	17,34	24,28	
diM05RN060	0,400	h	Retro-pala con martillo rompedor	51,87	20,75	
diM07CB030	0,030	h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,66	
diM07N040	0,333	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	2,45	
diP01AA050	0,100	m3	Arena de miga cribada	20,67	2,07	
diP15AH120	1,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
diP01HM010	0,100	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	7,09	
diP15AH005	1,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP15GB100	3,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	2,85	
diA09M010	0,144	t	MBC AC 16/22 ÁRIDO SILICEO (ANTIGUA D/S)	71,27	10,26	
diU03EB010	0,140	m3	BASE PAVIMENTO HGON.MASA HM-12,5/P/40 CEM II	76,69	10,74	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>106,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15CA100	m		<b>CALA REPARACIÓN PAVIMENTO</b> Cala para reparación de tubular en canalización existente bajo pavimento, hasta una longitud máxima de 3 metros lineales, incluyendo demolición del pavimento existente, localización y reparación del tubular o tubulares dañados con material de similares características y tapado posterior de la zanja según ficha de la NEC, incluso transporte y canon de RCD a vertedero, incluido pavimento final.			
diO01OA090	1,500	h	Cuadrilla A	47,23	70,85	
diM06CM020	0,700	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,61	
diM06MI030	0,700	h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,97	
diM08RI010	0,700	h	Pisón vibrante 70 kg.	2,31	1,62	
diP01DA130	0,200	m3	Agua	1,14	0,23	
diP01HM021	0,140	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	9,90	
diP01AA060	0,095	m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,31	
diP15AH005	1,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
diP26TPA070	6,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.	5,19	31,14	
diM07N040	0,227	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	1,67	
diM07N050	0,095	m3	Canon inertes act. restauración	3,07	0,29	
TOTAL PARTIDA .....						119,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

### SUBAPARTADO diU15CB ARQUETAS Y CIMENTACIONES

diU15CB010	ud		<b>ARQUETA 60x60 I/TAPA</b> Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 60x60 cm, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, completamente terminada.			
diU06CH020	0,400	m2	LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm	11,80	4,72	
diO01OA090	1,000	h	Cuadrilla A	47,23	47,23	
diM06CM020	0,500	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,15	
diM06MI030	0,500	h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,41	
diM07CB030	0,040	h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,88	
diM07N040	0,450	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	3,31	
diA02A070	0,035	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	2,62	
diP01HM021	0,060	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	4,24	
diP01HM010	0,250	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	17,72	
diP27SA060	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.tráfico	40,71	40,71	
diP15GB100	2,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	1,90	
TOTAL PARTIDA .....						125,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15CB020	ud		<b>PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 60x60</b> Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 60 x 60 cm en acera; incluyendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máxima de una hilada de fábrica de ladrillo y recolocación de la arqueta, completamente terminada.			
diO01OA090	0,750	h	Cuadrilla A	47,23	35,42	
diM06CM020	0,150	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,35	
diM06MI030	0,150	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,42	
diM07CB030	0,006	h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,13	
diM07N040	0,067	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,49	
diP01HM021	0,050	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	3,53	
diP01LT020	0,065	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	4,05	
diA02A070	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
TOTAL PARTIDA .....						45,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15CB030		ud	<b>SUMIN. Y COLOC. MARCO Y TAPA 60x60</b> Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición para arqueta de 60x 60 cm de tecnologías del Tráfico, según ficha de la N.E.C.; incluso levantado del marco existente (si procede) y remates perimetrales de acera.			
diO01OA030	0,600	h	Oficial primera	20,40	12,24	
diO01OA050	0,600	h	Ayudante	18,16	10,90	
diM06CM020	0,100	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,23	
diM06MI030	0,100	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,28	
diM06MR040	0,050	h	Martillo rompedor hidráulico 600 kg	9,15	0,46	
diA02A070	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	3,74	
diP27SA060	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60 tec.tráfico	40,71	40,71	
diU06CH020	0,200	m2	LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm	11,80	2,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>70,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15CB040		ud	<b>ARQUETA 80x80 i/TAPA</b> Arqueta de paso, derivación o toma de tierra de 80x80 cm, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en acera existente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición total de la acera, completamente terminada.			
diU06CH020	0,500	m2	LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm	11,80	5,90	
diO01OA090	1,750	h	Cuadrilla A	47,23	82,65	
diM06CM020	0,750	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	1,73	
diM06MI030	0,750	h	Martillo manual picador neumático	2,81	2,11	
diM07CB030	0,060	h	Camión basculante de 12 t	22,05	1,32	
diM07N040	0,670	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	4,92	
diP01HM021	0,080	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	5,65	
diP01LT020	0,100	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	6,23	
diA02A070	0,048	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	3,59	
diP27SA090	1,000	ud	Marco y tapa FD 80x80 cm tec.tráfico	64,67	64,67	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>178,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15CB050		ud	<b>PUESTA EN ALTURA DE ARQUETA 80x80</b> Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 80 x 80 cm en acera; incluyendo recrecido puntual de arqueta hasta una longitud máxima de una hilada de fábrica de ladrillo y recolocación de la arqueta, completamente terminada.			
diO01OA090	1,000	h	Cuadrilla A	47,23	47,23	
diM06CM020	0,150	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,35	
diM06MI030	0,150	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,42	
diP01HM021	0,050	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	3,53	
diP01LT020	0,080	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	4,99	
diA02A070	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,87	
diM07N040	0,076	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	0,56	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>58,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15CB060		ud	<b>SUMIN. Y COLOC. MARCO Y TAPA 80x80</b> Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición para arqueta de 80x 80 cm de tecnologías del Tráfico, según ficha de la N.E.C.; incluso levantado del marco existente (si procede) y remates perimetrales de acera.			
diO01OA030	0,700	h	Oficial primera	20,40	14,28	
diO01OA050	0,700	h	Ayudante	18,16	12,71	
diM06CM020	0,150	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,35	
diM06MI030	0,150	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,42	
diA02A070	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	3,74	
diP27SA090	1,000	ud	Marco y tapa FD 80x80 cm tec.tráfico	64,67	64,67	
diU06CH020	0,200	m2	LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm	11,80	2,36	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>98,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>diU15CB070</b>		<b>ud</b>	<b>POZO CALZADA ø80 cm i/TAPA</b> Construcción de pozo en calzada de 80 cm de diámetro interior, con fabrica de ladrillo perforado y enfoscado interiormente; incluso movimiento de tierras y tapa de fundición, situada en calzada existente a mantener de 0.40 m de espesor, con levantado y reposición total del firme de calzada, completamente terminada.			
diO01OA090	3,000	h	Cuadrilla A	47,23	141,69	
diM06CM020	0,400	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,92	
diM06MI030	0,400	h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,12	
diM08RI010	0,500	h	Pisón vibrante 70 kg.	2,31	1,16	
diM07CB040	0,040	h	Camión basculante 4x4 14 t.	25,96	1,04	
diM07N040	0,400	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	2,94	
diM09F010	0,050	h	Cortadora de pavimentos	7,02	0,35	
diP01R020	0,120	t	M.B.C. S-12 o S-20 en planta	21,92	2,63	
diP01P040	0,001	t	Emulsión asfáltica ECR-1	206,67	0,21	
diP01AA060	0,025	m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,08	
diP01DA130	0,100	m3	Agua	1,14	0,11	
diP01HM021	0,083	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	5,87	
diP01LT020	0,150	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	9,35	
diA02A070	0,100	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	7,47	
diP27SA110	1,000	ud	Marco y tapa FD calzada Ø80cm	64,67	64,67	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>239,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>diU15CB080</b>		<b>ud</b>	<b>PUESTA EN ALTURA POZO CALZADA 80cm</b> Levantado y puesta en altura de marco y tapa de fundición de arqueta de 80 cm de diámetro en calzada; incluyendo recocado puntual de arqueta hasta una longitud máxima de una hilada de fábrica de ladrillo y recolocación de la arqueta, completamente terminada.			
diO01OA090	1,000	h	Cuadrilla A	47,23	47,23	
diM06CM020	0,300	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,69	
diM06MI030	0,300	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,84	
diM07CB040	0,020	h	Camión basculante 4x4 14 t.	25,96	0,52	
diM09F010	0,050	h	Cortadora de pavimentos	7,02	0,35	
diP01R020	0,120	t	M.B.C. S-12 o S-20 en planta	21,92	2,63	
diP01P040	0,001	t	Emulsión asfáltica ECR-1	206,67	0,21	
diP01AA060	0,025	m3	Arena de miga sin clasif.	3,27	0,08	
diP01HM021	0,083	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	5,87	
diP01LT020	0,060	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	62,33	3,74	
diA02A070	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	3,74	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>65,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>diU15CB090</b>		<b>ud</b>	<b>SUMIN. Y COLOC. MARCO Y TAPA ø80 cm</b> Suministro y colocación de cerco y tapa de fundición para tapa de pozo en calzada de 80 cm de diámetro; incluso levantado del marco existente (si procede) y remates perimetrales de calzada con mezcla bituminosa.			
diO01OA090	1,500	h	Cuadrilla A	47,23	70,85	
diM06CM020	0,200	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,46	
diM06MI030	0,200	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,56	
diM08RI010	0,500	h	Pisón vibrante 70 kg.	2,31	1,16	
diP01R020	0,120	t	M.B.C. S-12 o S-20 en planta	21,92	2,63	
diP01P040	0,001	t	Emulsión asfáltica ECR-1	206,67	0,21	
diA02A070	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	3,74	
diP27SA110	1,000	ud	Marco y tapa FD calzada Ø80cm	64,67	64,67	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>144,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15CB100		ud	<b>CIMENTACIÓN COLUMNA CL-TN o CRT-1000</b> Cimentación de soporte, para columna CL-TN-2400 o CRT-1000 de hasta 2,40 m de altura, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.			
diO01OA090	0,500	h	Cuadrilla A	47,23	23,62	
diM06CM020	0,200	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,46	
diM06MI030	0,200	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,56	
diM11HV030	0,060	h	Aguja eléct.c/conver tid.gasolina D=79mm.	3,85	0,23	
diM07CB030	0,015	h	Camión basculante de 12 t	22,05	0,33	
diM07N040	0,187	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	1,37	
diP01HM021	0,049	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	3,46	
diP01HM010	0,343	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	24,31	
diP26TPA070	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.	5,19	5,19	
diP27SA010	3,000	ud	Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm	1,20	3,60	

TOTAL PARTIDA ..... 63,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU15CB110		ud	<b>CIMENTACIÓN BÁCULO</b> Cimentación de soporte para báculo de 6 m de altura y hasta 6 m de longitud de brazo, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C.; incluso, movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm, pernos de anclaje y recubrimiento con mortero M-350, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.			
diO01OA090	0,600	h	Cuadrilla A	47,23	28,34	
diM06CM020	0,300	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,69	
diM06MI030	0,300	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,84	
diM11HV030	0,360	h	Aguja eléct.c/conver tid.gasolina D=79mm.	3,85	1,39	
diM07CB030	0,162	h	Camión basculante de 12 t	22,05	3,57	
diM07N040	1,800	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	13,23	
diP01HM021	0,100	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	7,07	
diP01HM010	1,000	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	70,87	
diP26TPA070	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.	5,19	5,19	
diP27SA030	4,000	ud	Perno anclaje D=2,5 cm. L=70 cm	3,23	12,92	

TOTAL PARTIDA ..... 144,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU15CB120		ud	<b>CIMENTACIÓN COLUMNA TV</b> Cimentación de soporte para columna de televisión de 20 m de altura, con hormigón HA-25, incluso movimiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm, pernos de anclaje y recubrimiento con mortero, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y sin reposición de su capa de rodadura.			
diO01OA090	1,200	h	Cuadrilla A	47,23	56,68	
diM06CM020	0,400	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,92	
diM06MI030	0,400	h	Martillo manual picador neumático	2,81	1,12	
diM11HV030	0,400	h	Aguja eléct.c/conver tid.gasolina D=79mm.	3,85	1,54	
diM07CB030	0,253	h	Camión basculante de 12 t	22,05	5,58	
diM07N040	2,808	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	20,64	
diA02A070	0,050	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	3,74	
diP01HM021	0,256	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	18,09	
diP01HA021	3,840	m3	Hormigón HA-25/B/20/XC2 o XC3 central	77,65	298,18	
diP03ACC030	171,850	kg	Acero corrugado B 500 S/SD	1,00	171,85	
diP26TPA070	1,200	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.	5,19	6,23	
diP27SA030	4,000	ud	Perno anclaje D=2,5 cm. L=70 cm	3,23	12,92	

TOTAL PARTIDA ..... 597,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15CB130		ud	<b>CIMENTACIÓN ARMARIO ACOMETIDA</b> Cimentación de soporte, para armario de acometida eléctrica de poliéster, con hormigón HM-20 y dimensiones 750 x 300 mm y 75 cm de altura; incluso movimiento de tierras, codos corrugados de PE ø 160 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e=20 cm; incluso levantado de la misma y con reposición de su capa de rodadura.			
diO01OA090	1,000	h	Cuadrilla A	47,23	47,23	
diM06CM020	0,300	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,69	
diM06MI030	0,300	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,84	
diM11HV030	0,300	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	1,16	
diM07CB030	0,050	h	Camión basculante de 12 t	22,05	1,10	
diM07N040	0,540	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	3,97	
diP01HM021	0,070	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	4,95	
diP01HM010	0,169	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	11,98	
diM13EF020	1,350	m2	Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas	2,65	3,58	
diP26TPA070	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=110mm.	5,19	5,19	
diP26TPA080	2,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=160mm.	10,59	21,18	
diP27SA010	4,000	ud	Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm	1,20	4,80	
TOTAL PARTIDA.....						106,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15CB140		ud	<b>CIMENTACIÓN ARMARIO REGULADOR</b> Cimentación de soporte para armario de regulador, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y con reposición de su capa de rodadura.			
diO01OA090	1,000	h	Cuadrilla A	47,23	47,23	
diM06CM020	0,300	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,69	
diM06MI030	0,300	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,84	
diM11HV030	0,350	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	1,35	
diM07CB030	0,050	h	Camión basculante de 12 t	22,05	1,10	
diM07N040	0,540	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	3,97	
diP01HM021	0,070	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	4,95	
diP01HM010	0,169	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	11,98	
diM13EF020	1,600	m2	Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas	2,65	4,24	
diP15GB100	3,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	2,85	
diP27SA010	4,000	ud	Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm	1,20	4,80	
TOTAL PARTIDA.....						84,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS

diU15CB150		ud	<b>CIMENTACIÓN ARMARIO DE CENTRAL</b> Cimentación de soporte para armario de central o de comunicaciones de 80 x 80 cm, con hormigón HM-20, según ficha de la N.E.C., incluso, movimiento de tierras, codos corrugado de PE ø 110 mm y pernos de anclaje, situada en acera existente a mantener de e= 0.20 m con levantado de la misma y con reposición de su capa de rodadura.			
diO01OA090	1,100	h	Cuadrilla A	47,23	51,95	
diM06CM020	0,350	h	Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar	2,30	0,81	
diM06MI030	0,350	h	Martillo manual picador neumático	2,81	0,98	
diM11HV030	0,350	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	1,35	
diM07CB030	0,050	h	Camión basculante de 12 t	22,05	1,10	
diM07N040	0,540	m3	Canon de RCD a vertedero	7,35	3,97	
diP01HM021	0,070	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	4,95	
diP01HM010	0,330	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	23,39	
diM13EF020	2,060	m2	Encofrado panel metálico 5/10 m2 50 posturas	2,65	5,46	
diP15GB100	3,000	m	Tubo corrugado PE DN=110mm.	0,95	2,85	
diP27SA010	4,000	ud	Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm	1,20	4,80	
TOTAL PARTIDA.....						101,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15CB160		ud	<b>SUMIN. E INSTALACIÓN PLACA TOMA DE TIERRA</b> Suministro e instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de chapa de acero galvanizado de 500 x 500 x 2 mm, incluso relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero, según ficha de la N.E.C., en arqueta existente a mantener.			
diO01OB240	0,400	h	Oficial 1º electricista	19,77	7,91	
diO01OA070	0,400	h	Peón ordinario	17,34	6,94	
diP27SA050	1,000	ud	Placa toma tierra 50x50 cm.chapa	9,34	9,34	
TOTAL PARTIDA.....						24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU15CB170		ud	<b>SUM..E INS. PICA TOMA DE TIERRA 2m y 15mm</b> Suministro e instalación en fondo de arqueta de pica de toma de tierra de acero cobrizado de 2 metros de longitud y 15 mm de diámetro, según ficha de la N.E.C., en arqueta existente a mantener.			
diO01OB240	0,350	h	Oficial 1º electricista	19,77	6,92	
diO01OA070	0,350	h	Peón ordinario	17,34	6,07	
diP27SA040	1,000	ud	Pica toma de tierra L=2,0 m	10,39	10,39	
TOTAL PARTIDA.....						23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU15CV VARIOS

diU15CV090		m	<b>CINTA PROT. SEÑALIZACIÓN</b> Suministro de cinta señalizadora de atención cable eléctrico.			
diO01OA070	0,002	h	Peón ordinario	17,34	0,03	
diP15AH005	1,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA.....						0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU15CV160		ud	<b>MARCO Y TAPA ARQUETA ABATIBLE 60x60 cm</b> Suministro de marco y tapa de fundición para arqueta abatible de tecnologías del tráfico de 60x60 cm, según N.E.C.			
diP02EAM020	1,000	ud	Tapa y marco FD 0,60x0,60	32,56	32,56	
TOTAL PARTIDA.....						32,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15CV170		ud	<b>TAPA ABATIBLE 60x60 cm</b> Suministro de tapa de fundición para arqueta abatible de tecnologías del tráfico de 60x60 cm, según N.E.C.			
diP27SA070	1,000	ud	Tapa FD abatible 60x60cm tec.tráfico	25,87	25,87	
TOTAL PARTIDA.....						25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15CV180		ud	<b>MARCO PARA TAPA ABATIBLE 60x60 cm</b> Suministro de marco de fundición para arqueta abatible de tecnologías del tráfico de 60x60 cm, según N.E.C.			
diP27SA080	1,000	ud	Mar. FD para tapa aba. 60x60cm tec.tráfico	23,09	23,09	
TOTAL PARTIDA.....						23,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

diU15CV190		ud	<b>MARCO Y TAPA ARQUETA 80x80 cm</b> Suministro de marco y tapa de fundición para arqueta de tecnologías del tráfico de 80x80 cm, según N.E.C.			
diP27SA090	1,000	ud	Marco y tapa FD 80x80 cm tec.tráfico	64,67	64,67	
TOTAL PARTIDA.....						64,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15CV200		ud	<b>TAPA ARQUETA 80x80</b> Suministro de tapa de fundición para arqueta de tecnologías del tráfico de 80x80 cm, según N.E.C.			
diP27SA100	1,000	ud	Tapa FD abatible 80x80cm tec.tráfico	36,95	36,95	
TOTAL PARTIDA.....						36,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15CV210		ud	MARCO Y TAPA CALZADA D=60cm Suministro de marco y tapa de fundición para arqueta de calzada de 60 cm de diámetro.			
diP27SA120	1,000	ud	Marco y tapa FD calzada Ø60cm	48,04	48,04	
TOTAL PARTIDA .....						48,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU15CV220		ud	TAPA CALZADA D=60cm Suministro de tapa de fundición para arqueta de calzada de 60 cm de diámetro.			
diP27SA130	1,000	ud	Tapa FD calzada Ø60cm	32,32	32,32	
TOTAL PARTIDA .....						32,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15CV230		ud	MARCO CALZADA D=60cm Suministro de marco de fundición para arqueta de calzada de 60 cm de diámetro.			
diP27SA140	1,000	ud	Marco FD calzada Ø60cm	27,71	27,71	
TOTAL PARTIDA .....						27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO diU15D SOPORTES

SUBAPARTADO diU15DA BÁCULOS Y COLUMNAS

diU15DA010		ud	COLUMNA CHAPA 1 m Suministro y colocación de columna de chapa de acero de 1,00 metro completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de detectores; incluyendo accesorios, transporte y pequeño material.			
diO01OB240	0,625	h	Oficial 1º electricista	19,77	12,36	
diO01OB260	0,625	h	Ayudante electricista	18,50	11,56	
diP27SB040	1,000	ud	Colum.chapa acero caja detec. 1 m	58,84	58,84	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	82,80	1,66	
TOTAL PARTIDA .....						84,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15DA020		ud	MONTAJE COLUMNA 1m Montaje de columna de chapa de acero de 1,00 metro, según ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.			
diO01OB240	0,625	h	Oficial 1º electricista	19,77	12,36	
diO01OB260	0,625	h	Ayudante electricista	18,50	11,56	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	23,90	0,48	
TOTAL PARTIDA .....						24,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU15DA030		ud	DESMONTAJE COLUMNA 1 m Desmontaje de columna de chapa de acero de 1,00 metro, según ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.			
diO01OB240	0,450	h	Oficial 1º electricista	19,77	8,90	
diO01OB260	0,450	h	Ayudante electricista	18,50	8,33	
TOTAL PARTIDA .....						17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU15DA040		ud	CAPERUZA CUBRE BASE COL. 1 m Suministro a pie de obra de caperuza cubre base para columna de chapa de acero de 1,00 m. Sin incluir desmontaje de elementos semafóricos.			
diO01OB240	0,005	h	Oficial 1º electricista	19,77	0,10	
diO01OB260	0,005	h	Ayudante electricista	18,50	0,09	
diP27SB160	1,000	ud	Caperuza cubre base columna	11,50	11,50	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	11,70	0,23	
TOTAL PARTIDA .....						11,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15DA050		ud	<b>COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400</b> Suministro y colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura, para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de detectores; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros accesorios accesorios y pequeño material.			
diO01OB240	0,875	h	Oficial 1º electricista	19,77	17,30	
diO01OB260	0,875	h	Ayudante electricista	18,50	16,19	
diP27SB190	1,000	ud	Columna Chapa acero CL-TN2400 H=2,4m	124,85	124,85	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	158,30	3,17	
TOTAL PARTIDA .....						161,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15DA060		ud	<b>MONTAJE COLUMNA CL-TN 2400</b> Montaje de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros, según ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.			
diO01OB240	0,875	h	Oficial 1º electricista	19,77	17,30	
diO01OB260	0,875	h	Ayudante electricista	18,50	16,19	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	33,50	0,67	
TOTAL PARTIDA .....						34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU15DA070		ud	<b>DESMONTAJE COLUMNA CL-TN 2400</b> Desmontaje de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros, según ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.			
diO01OB240	0,625	h	Oficial 1º electricista	19,77	12,36	
diO01OB260	0,625	h	Ayudante electricista	18,50	11,56	
TOTAL PARTIDA .....						23,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15DA080		ud	<b>COLUMNA CHAPA PORTATIL CL-2400</b> Puesta a disposición, a terceros, de columna portátil CL-2400 para sustentación semáforos (hasta un máximo de siete días), según número óptimo de usos; incluyendo traslado desde almacén, un montaje y su correspondiente desmontaje.			
diO01OB240	1,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	24,71	
diO01OB260	0,650	h	Ayudante electricista	18,50	12,03	
diM07CG060	1,250	h	Camión grua con cesta	42,22	52,78	
diP27SB050	7,000	ud	Alquiler columna 2,40 m. portátil	0,45	3,15	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	92,70	1,85	
TOTAL PARTIDA .....						94,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15DA090		ud	<b>MONTAJE COLUMNA PORTATIL CL-2400</b> Montaje de columna de chapa de acero portátil CL-2400, según ficha de la N.E.C., sin incluir montaje o desmontaje de elementos semafóricos.			
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1º electricista	19,77	9,89	
diO01OB260	0,250	h	Ayudante electricista	18,50	4,63	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	14,50	0,29	
TOTAL PARTIDA .....						14,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15DA100		ud	<b>DESMONTAJE COLUMNA PORTATIL CL-2400</b> Desmontaje de columna de chapa de acero portátil CL-2400, según ficha de la N.E.C., sin incluir montaje o desmontaje de elementos semafóricos.			
diO01OB240	0,150	h	Oficial 1º electricista	19,77	2,97	
diO01OB260	0,300	h	Ayudante electricista	18,50	5,55	
TOTAL PARTIDA .....						8,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15DA120		ud	<b>COLUMNAS FUNDICIÓN CL-2400</b> Suministro y colocación de columna de fundición de hierro CL- 2400 de 2,40 metros de altura, para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de detectores; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros accesorios accesorios y pequeño material.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	19,77	
diO01OB260	0,500	h	Ayudante electricista	18,50	9,25	
diM07CG060	1,000	h	Camión grua con cesta	42,22	42,22	
diP27SB010	1,000	ud	Columna fundición h=2,4 m	292,32	292,32	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	363,60	7,27	
TOTAL PARTIDA .....						370,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU15DA130		ud	<b>MONTAJE COLUMNA FUNDICIÓN CL-2400</b> Montaje de columna de fundición de hierro CL-2400, según ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	19,77	
diO01OB260	0,500	h	Ayudante electricista	18,50	9,25	
diM07CG060	1,000	h	Camión grua con cesta	42,22	42,22	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	71,20	1,42	
TOTAL PARTIDA .....						72,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15DA140		ud	<b>DESMONTAJE COLUMNA FUNDICIÓN CL-2400</b> Desmontaje de columna de fundición de hierro CL-2400, según ficha de la N.E.C., incluyendo pequeño material.			
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1º electricista	19,77	9,89	
diO01OB260	1,000	h	Ayudante electricista	18,50	18,50	
diM07CG060	0,500	h	Camión grua con cesta	42,22	21,11	
TOTAL PARTIDA .....						49,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU15DA150		ud	<b>BASE COLUMNA FUND. CL-2400</b> Suministro de base de columna de fundición de hierro, sin incluir montaje de elementos semafóricos ni de fuste de columna.			
diO01OB240	1,100	h	Oficial 1º electricista	19,77	21,75	
diO01OB260	1,100	h	Ayudante electricista	18,50	20,35	
diM07CG060	1,100	h	Camión grua con cesta	42,22	46,44	
diP27SB020	1,000	ud	Base columna fund. CL-TN 2400	83,43	83,43	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	172,00	3,44	
TOTAL PARTIDA .....						175,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15DA160		ud	<b>ANILLO SUP. COLUMNA FUND. CL-2400</b> Suministro de anillo superior para sustentación de elementos semafóricos de columna de fundición de hierro, sin incluir montaje de elementos semafóricos.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,250	h	Ayudante electricista	18,50	4,63	
diP27SB030	1,000	ud	Anillo Columna CL TN-2400	17,60	17,60	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	27,20	0,54	
TOTAL PARTIDA .....						27,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15DA170		ud	<b>COLUMNA CHAPA ACERO 4 m</b> Suministro y colocación de columna de chapa de acero de 4,00 metros de altura, para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de semáforos; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, una pantalla de fibra de vidrio, otros accesorios y pequeño material.			
diM07CG060	1,500	h	Camión grua con cesta	42,22	63,33	
diO01OB240	1,500	h	Oficial 1º electricista	19,77	29,66	
diO01OB260	1,500	h	Ayudante electricista	18,50	27,75	
diP27SB060	1,000	ud	Columna chapa acero h=4,0 m	260,83	260,83	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	381,60	7,63	

**TOTAL PARTIDA..... 389,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU15DA180		ud	<b>MONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m</b> Montaje de columna de chapa de acero de 4 metros, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	1,500	h	Oficial 1º electricista	19,77	29,66	
diO01OB260	1,500	h	Ayudante electricista	18,50	27,75	
diM07CG060	1,500	h	Camión grua con cesta	42,22	63,33	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	120,70	2,41	

**TOTAL PARTIDA..... 123,15**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU15DA190		ud	<b>DESMONTAJE COLUMNA CHAPA 4 m</b> Desmontaje de columna de chapa de acero de 4 metros, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	19,77	
diO01OB260	1,000	h	Ayudante electricista	18,50	18,50	
diM07CG060	1,000	h	Camión grua con cesta	42,22	42,22	

**TOTAL PARTIDA..... 80,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15DA200		ud	<b>BÁCULO Y ALARGADERA 6 m</b> Suministro y colocación de báculo de chapa de acero de 6,00 metros de altura y 3,50 metros de longitud de brazo, para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de semáforos; incluyendo un soporte para sustentación de semáforo en punta, dos codos de 270 mm para sujeción de semáforos de cualquier clase, una pantalla de fibra de vidrio, otros accesorios y pequeño material.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	39,54	
diO01OB260	2,000	h	Ayudante electricista	18,50	37,00	
diM07CG060	2,000	h	Camión grua con cesta	42,22	84,44	
diP27SB070	1,000	ud	Báculo acero h=6m, brazo=3,5 m	435,01	435,01	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	596,00	11,92	

**TOTAL PARTIDA..... 607,91**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15DA210		ud	<b>MONTAJE BÁCULO 6 m</b> Montaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	39,54	
diO01OB260	2,000	h	Ayudante electricista	18,50	37,00	
diM07CG060	2,000	h	Camión grua con cesta	42,22	84,44	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	161,00	3,22	

**TOTAL PARTIDA..... 164,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15DA220		ud	<b>DESMONTAJE BÁCULO 6 m</b> Desmontaje de báculo de chapa de acero de 6 metros de altura y 3,50 metros de longitud, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB260	2,000	h	Ayudante electricista	18,50	37,00	
diM07CG060	1,000	h	Camión grua con cesta	42,22	42,22	
TOTAL PARTIDA.....						98,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15DA230		ud	<b>SUSTITUCIÓN ALARGADERA C/DIMENSION</b> Suministro y colocación en punta de báculo de alargadera de 0,30 metros, incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,250	h	Ayudante electricista	18,50	4,63	
diM07CG060	0,250	h	Camión grua con cesta	42,22	10,56	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	20,10	0,40	
TOTAL PARTIDA.....						20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU15DA240		ud	<b>ALARGADERA BÁCULO 35 cm</b> Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 35 cm de longitud.			
diP27SB110	1,000	ud	Alargadera báculo 35 cm	30,21	30,21	
TOTAL PARTIDA.....						30,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diU15DA250		ud	<b>ALARGADERA BÁCULO 1,00 m</b> Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 1,00 m de longitud.			
diP27SB090	1,000	ud	Prolongador brazo báculo 1 m	41,65	41,65	
TOTAL PARTIDA.....						41,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15DA260		ud	<b>ALARGADERA BÁCULO 2,00 m</b> Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 2,00 m de longitud.			
diP27SB080	1,000	ud	Prolongador brazo báculo 2 m	55,65	55,65	
TOTAL PARTIDA.....						55,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15DA270		ud	<b>ALARGADERA BÁCULO 3,00 m</b> Suministro a pie de obra de alargadera para punta de báculo de 3,00 m de longitud.			
diP27SB100	1,000	ud	Prolongador brazo báculo 3 m	68,54	68,54	
TOTAL PARTIDA.....						68,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15DA310		ud	<b>PANTALLA FIBRA DE VIDRIO</b> Suministro y colocación en punta de báculo de pantalla de fibra de vidrio, según ficha de la N.E.C., incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,250	h	Ayudante electricista	18,50	4,63	
diM07CG060	0,250	h	Camión grua con cesta	42,22	10,56	
diP27SB150	1,000	ud	Pantalla fibra de vidrio	47,91	47,91	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	68,00	1,36	
TOTAL PARTIDA.....						69,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15DA320		ud	<b>MONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO</b> Mano de Obra para montaje de pnatalla de fibra de vidrio en punta de báculo, incluyendo medios auxiliares, montaje de semáforo y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,250	h	Ayudante electricista	18,50	4,63	
diM07CG060	0,250	h	Camión grua con cesta	42,22	10,56	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	20,10	0,40	
TOTAL PARTIDA .....						20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU15DA330		ud	<b>DESMONTAJE PANTALLA FIBRA DE VIDRIO</b> Desmontaje de pantalla de fibra de vidrio, existente a conservar, sobre punta de baculo, incluyendo medios auxiliares y desmontaje de semáforo.			
diO01OB240	0,120	h	Oficial 1ª electricista	19,77	2,37	
diO01OB260	0,120	h	Ayudante electricista	18,50	2,22	
diM07CG060	0,120	h	Camión grua con cesta	42,22	5,07	
TOTAL PARTIDA .....						9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15DA340		ud	<b>BRAZO SOPORTE 150-270 S</b> Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 150 S ó 270-S, según ficha de la N.E.C., para sustentación de semáforos. Incluyendo pequeño material			
diO01OB240	0,333	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,58	
diP27SB120	1,000	ud	Brazo soporte semáforos	35,40	35,40	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	42,00	0,84	
TOTAL PARTIDA .....						42,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15DA350		ud	<b>BREZO SOPORTE 270 D DOBLE T</b> Suministro e instalación, completamente pintado de brazo soporte 270-D de dble T, para sustentación de multiples cabezas semaforicas, según ficha de la N.E.C.. Incluyendo pequeño material			
diO01OB240	0,333	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,58	
diP27SB130	1,000	ud	Brazo soporte doble 480 mm	52,36	52,36	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	58,90	1,18	
TOTAL PARTIDA .....						60,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU15DB ARMARIOS DE EXTERIOR						
diU15DB010		ud	<b>ARMARIO ACOMETIDA 2 CUERPOS</b> Suministro y montaje de armario de protección y medida de dos cuerpos de 70 x30 cm, en poliéster reforzado, para exteriores, con cerradura de triple anclaje, totalmente equipado según normas de compañía suministradora; incluso candado o llave de seguridad, juego de fusibles de protección y pequeño material.			
diP27SW050	1,000	ud	Armario para acometida	391,40	391,40	
diP14YW020	1,000	ud	Fusible unip. cartucho 63A	8,90	8,90	
diU15DB020	1,000	ud	MONTAJE ARMARIO ACOMETIDA	48,80	48,80	
TOTAL PARTIDA .....						449,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

diU15DB020		ud	<b>MONTAJE ARMARIO ACOMETIDA</b> Montaje de armario de protección y medida, incluyendo conexionado de instalación y pequeño material.			
diO01OB240	1,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	24,71	
diO01OB260	1,250	h	Ayudante electricista	18,50	23,13	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	47,80	0,96	
TOTAL PARTIDA .....						48,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15DB030		ud	<b>DESMONTAJE ARMARIO ACOMETIDA</b> Desmontaje de armario de protección y medida, incluyendo desconexionado de instalación, pequeño material y eliminación de restos.			
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1º electricista	19,77	9,89	
diO01OB260	0,500	h	Ayudante electricista	18,50	9,25	
TOTAL PARTIDA .....						19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU15DB070		ud	<b>CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR</b> Suministro y montaje de caja de chapa de acero galvanizada y pintada para alojamiento de detectores, dotada de bastidor para alojamiento y montaje de equipo, según ficha de la N.E.C., incluso accesorios y pequeño material.			
diP27SW030	1,000	ud	Caja Chapa para alojamiento detector	126,53	126,53	
diU15DB080	1,000	ud	<b>MONTAJE CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR</b>	12,99	12,99	
TOTAL PARTIDA .....						139,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15DB080		ud	<b>MONTAJE CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR</b> Montaje de caja de caja de chapa para alojamiento de detectores, incluso pequeño material.			
diO01OB240	0,333	h	Oficial 1º electricista	19,77	6,58	
diO01OB260	0,333	h	Ayudante electricista	18,50	6,16	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	12,70	0,25	
TOTAL PARTIDA .....						12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15DB090		ud	<b>DESMONTAJE CAJA CHAPA ALOJAM.DETECTOR</b> Desmontaje de caja de caja de chapa para alojamiento de detectores, incluso pequeño material.			
diO01OB240	0,166	h	Oficial 1º electricista	19,77	3,28	
diO01OB260	0,166	h	Ayudante electricista	18,50	3,07	
TOTAL PARTIDA .....						6,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15DB110		ud	<b>ARMARIO REGULADOR TRÁFICO</b> Suministro y colocación sobre basamento existente de armario para regulador de tráfico, dotado de bastidor para alojamiento y montaje de equipo de regulación, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir montaje o desmontaje de equipo de regulación.			
diP27SW090	1,000	ud	Armario para regulador trafico	579,19	579,19	
diU15DB120	1,000	ud	<b>MONTAJE ARMARIO REGULADOR</b>	12,99	12,99	
TOTAL PARTIDA .....						592,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU15DB120		ud	<b>MONTAJE ARMARIO REGULADOR</b> Montaje de armario para regulador de tráfico, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir montaje de equipo de regulación.			
diO01OB240	0,333	h	Oficial 1º electricista	19,77	6,58	
diO01OB260	0,333	h	Ayudante electricista	18,50	6,16	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	12,70	0,25	
TOTAL PARTIDA .....						12,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15DB130		ud	<b>DESMONTAJE ARMARIO REGULADOR</b> Desmontaje de armario para regulador de tráfico, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir desmontaje de equipo de regulación.			
diO01OB240	0,167	h	Oficial 1º electricista	19,77	3,30	
diO01OB260	0,167	h	Ayudante electricista	18,50	3,09	
TOTAL PARTIDA .....						6,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15DB160		ud	<b>ARMARIO CENTRAL ZONA O COMUNIC.</b> Suministro y colocación sobre basamento existente de armario para central de zona o nudo de comunicaciones, dotado de bastidor y bandejas para alojamiento y montaje de equipo comunicación, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir montaje o desmontaje de equipo interior.			
diP27SS160	1,000	ud	Armario para Central o Nodo	1.795,77	1.795,77	
diU15DB170	1,000	ud	MONTAJE ARMARIO CENTRAL ZONA O COMUNIC.	50,82	50,82	
TOTAL PARTIDA .....						1.846,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15DB170		ud	<b>MONTAJE ARMARIO CENTRAL ZONA O COMUNIC.</b> Montaje de armario para central de zona o nudo de comunicaciones, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir montaje de equipo interior.			
diO01OB240	0,750	h	Oficial 1º electricista	19,77	14,83	
diO01OB260	0,750	h	Ayudante electricista	18,50	13,88	
diM07CG060	0,500	h	Camión grua con cesta	42,22	21,11	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	49,80	1,00	
TOTAL PARTIDA .....						50,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15DB180		ud	<b>DESMONTAJE ARMARIO CENTRAL ZONA O COMUNIC.</b> Desmontaje de armario para central de zona o nudo de comunicaciones, incluyendo medios auxiliares, accesorios y pequeño material. Sin incluir desmontaje de equipo interior.			
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1º electricista	19,77	9,89	
diO01OB260	0,500	h	Ayudante electricista	18,50	9,25	
diM07CG060	0,250	h	Camión grua con cesta	42,22	10,56	
TOTAL PARTIDA .....						29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

APARTADO diU15E SEMÁFOROS

SUBAPARTADO diU15EA ELEMENTOS COMPLETOS

diU15EA010		ud	<b>SEMAFORO S 13/200 INCANDESCENCIA</b> Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de tres colores, modelo S-13/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,120	h	Ayudante electricista	18,50	2,22	
diP27SS020	1,000	ud	Semaforo S13/200	198,61	198,61	
diP15AH115	4,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24	
TOTAL PARTIDA .....						206,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

diU15EA020		ud	<b>SEMAFORO S 13/200 LEDS</b> Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de Leds de tres colores, modelo S-13/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,120	h	Ayudante electricista	18,50	2,22	
diP27SS030	1,000	ud	Semaforo S13/200 leds	400,90	400,90	
diP15AH115	4,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24	
TOTAL PARTIDA .....						408,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15EA030		ud	<b>SEMAFORO S 13/200 LEDS THV, FERROV.</b> Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, modelo "S-13/200 THV" y ópticas de leds triángulo - horizontal - vertical, para señalización ferroviaria; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,120	h	Ayudante electricista	18,50	2,22	
diP27SS040	1,000	ud	Semaforos S13/200 leds THV	650,33	650,33	
diP15AH115	4,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24	
TOTAL PARTIDA .....						657,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU15EA040		ud	<b>MONTAJE SEMAFORO 200mm</b> Montaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,120	h	Ayudante electricista	18,50	2,22	
diP15AH115	4,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24	
TOTAL PARTIDA .....						7,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU15EA050		ud	<b>SUPLEM.MONTAJE PUNTA BÁCULO</b> Suplemento para montaje de S-13/200 cualquier tipo en punta de báculo			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	4,94	
diM07CG060	0,250	h	Camión grua con cesta	42,22	10,56	
TOTAL PARTIDA .....						15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU15EA060		ud	<b>DESMONTAJE SEMAFORO 200mm</b> Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,160	h	Oficial 1º electricista	19,77	3,16	
diO01OB260	0,080	h	Ayudante electricista	18,50	1,48	
TOTAL PARTIDA .....						4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15EA070		ud	<b>SEMAFORO S 12/200 INCANDESCENCIA</b> Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de dos colores, modelo S-12/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,120	h	Ayudante electricista	18,50	2,22	
diP27SS050	1,000	ud	Semaforo S-12/200 de inandescencia	131,17	131,17	
diP15AH115	3,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,18	
TOTAL PARTIDA .....						138,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15EA080		ud	<b>SEMAFORO S 12/200 LEDS</b> Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de Leds de dos colores (verde y ambar), modelo S-12/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,120	h	Ayudante electricista	18,50	2,22	
diP27SS060	1,000	ud	Semaforo S-12/200 optica de leds	280,81	280,81	
diP15AH115	3,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,18	
TOTAL PARTIDA .....						288,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15EA090		ud	<b>SEMAFORO S 12/200 LEDS THV, FERROV.</b> Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, modelo "S-12/200 HV" y ópticas de leds horizontal - vertical, para señalización ferroviaria; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,120	h	Ayudante electricista	18,50	2,22	
diP27SS070	1,000	ud	Semaforo S-12/200 HV ferr.	374,12	374,12	
diP15AH115	3,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,18	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>381,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15EA100		ud	<b>SEMAFORO S 11/200 INCANDESCENCIA</b> Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de un solo color, modelo S-11/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,120	h	Ayudante electricista	18,50	2,22	
diP27SS080	1,000	ud	Semaforo S-11/200 incandesc	83,13	83,13	
diP15AH115	2,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,12	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>90,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15EA110		ud	<b>SEMAFORO S 11/200 LEDS</b> Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y una optica leds de color ambar, modelo S-11/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,120	h	Ayudante electricista	18,50	2,22	
diP27SS090	1,000	ud	Semaforo S-11/200 de LEDS	143,18	143,18	
diP15AH115	2,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,12	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>150,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15EA120		ud	<b>SEMAFORO S 12/200 P INCANDESCENCIA</b> Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de dos colores, modelo S-12/200_P de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,120	h	Ayudante electricista	18,50	2,22	
diP27SS100	1,000	ud	Semaforo S-12/200 P	131,17	131,17	
diP15AH115	2,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,12	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>138,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15EA130		ud	<b>SEMAFORO S 12/200 P LEDS</b> Suministro y montaje de señal luminosa cuadrada para peatones o carril bici, con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/200_P de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1º electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,120	h	Ayudante electricista	18,50	2,22	
diP27SS110	1,000	ud	Semaforo S 12/200 peaton en LEDS	299,29	299,29	
diP15AH115	3,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,18	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>306,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15EA140		ud	<b>SEMAFORO S 13/100 INCANDESCENCIA</b> Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de tres colores, modelo S-13/100 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diP27SS120	1,000	ud	Semaforo S-13/100 inandescencia	90,53	90,53	
diP15AH115	4,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	95,70	1,91	
TOTAL PARTIDA .....						97,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15EA150		ud	<b>SEMAFORO S 13/100 LEDS</b> Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de leds de tres colores, modelo S-13/100 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diP27SS130	1,000	ud	Semaforo S-13/100 de LEDS	252,18	252,18	
diP15AH115	4,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	257,40	5,15	
TOTAL PARTIDA .....						262,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15EA160		ud	<b>MONTAJE SEMAFORO 100mm</b> Montaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diP15AH115	4,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,24	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	5,20	0,10	
TOTAL PARTIDA .....						5,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU15EA170		ud	<b>DESMONTAJE SEMAFORO 100mm</b> Desmontaje de señal luminosa con semáforo de 100 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,200	h	Oficial 1ª electricista	19,77	3,95	
TOTAL PARTIDA .....						3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15EA180		ud	<b>SEMAFORO S 12/100 INCANDESCENCIA</b> Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y lámparas de incandescencia de dos colores, modelo S-12/100 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diP27SS140	1,000	ud	Semaforo S-12/100	60,04	60,04	
diP15AH115	3,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,18	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	65,20	1,30	
TOTAL PARTIDA .....						66,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU15EA190		ud	<b>SEMAFORO S 12/100 LEDS</b> Suministro y montaje de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de leds de dos colores, modelo S-12/100 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diP27SS150	1,000	ud	Semaforo S-12/100 de leds	166,28	166,28	
diP15AH115	3,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,18	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	171,40	3,43	
TOTAL PARTIDA .....						174,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15EA200		ud	<b>PULSADOR PEATONES INCANDESCENCIA</b> Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas de incandescencia, para detección de los mismos en cruces accionados, para cualquier tipo de tensión, dotados de doble inscripción: Peatón pulse" y "Espere verde". Incluyendo pequeño material.			
diP27SW020	1,000	ud	Pulsador para peatones	130,25	130,25	
diU15EA220	1,000	ud	MONTAJE PULSADOR PEATONES	7,49	7,49	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>137,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15EA210		ud	<b>PULSADOR PEATONES LEDS</b> Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas de leds, para detección de los mismos en cruces accionados, para cualquier tipo de tensión, dotados de doble inscripción: Peatón pulse" y "Espere verde". Incluyendo pequeño material.			
diP27SW010	1,000	ud	Pulsador de Peatones optica leds	197,11	197,11	
diU15EA220	1,000	ud	MONTAJE PULSADOR PEATONES	7,49	7,49	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>204,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU15EA220		ud	<b>MONTAJE PULSADOR PEATONES</b> Montaje de pulsador de peatones, incluido pequeño material.			
diO01OB240	0,350	h	Oficial 1º electricista	19,77	6,92	
diP15AH115	7,000	ud	Pequeño material eléctrico	0,06	0,42	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	7,30	0,15	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15EA230		ud	<b>DESMONTAJE PULSADOR PEATONES</b> Desmontaje de pulsador de peatones, incluido pequeño material.			
diO01OB240	0,200	h	Oficial 1º electricista	19,77	3,95	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>3,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15EA240		ud	<b>AVISADOR ACUST.INVID. 1 SONIDO C/RELOJ</b> Suministro y montaje de avisador acústico para invidentes, dotado de reloj con reserva horaria y doble intensidad de señal, según hora y ruido ambiente, para todos las tensiones de corriente; incluyendo cableado para conexión a semáforo de peatón y pequeño material.			
diP27SW130	1,000	ud	Avisador acustico con reloj un sonido	187,45	187,45	
diU15EA260	1,000	ud	MONTAJE AVISADOR ACUSTICO	4,03	4,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>191,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15EA250		ud	<b>AVISADOR ACUST.INVID. 12 SONIDOS</b> Suministro y montaje de avisador acústico para invidentes, dotado de un mínimo de 32 sonidos diferentes pregrabados y regulación de volumen para cada uno de ellos; comandado por programador diario/semanal/anual. Incluido medios auxiliares y pequeño material.			
diP27SW140	1,000	ud	Avisador acustico 32 sonidos pregravados	300,71	300,71	
diU15EA260	1,000	ud	MONTAJE AVISADOR ACUSTICO	4,03	4,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>304,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15EA260		ud	<b>MONTAJE AVISADOR ACUSTICO</b> Montaje de avisador acústico para invidentes; incluyendo cableado para conexión a semáforo de peatón y pequeño material.			
diO01OB240	0,200	h	Oficial 1º electricista	19,77	3,95	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	4,00	0,08	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>4,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15EA270		ud	<b>DESMONTAJE AVISADOR ACUSTICO</b>			
			Desmontaje de avisador acústico para invidentes; incluyendo cableado para conexionado y pequeño material.			
diO01OB240	0,100	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,98	
TOTAL PARTIDA .....						1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15EA280		ud	<b>BALIZA LUMINOSA LEDS</b>			
			Suministro e montaje de baliza luminosa completa de leds, con electrónica incorporada, incluyendo pernos y tacos de sujeción a pavimento y pequeño material.			
diP27EB010	1,000	ud	Baliza leds 2 caras	213,37	213,37	
diU15EA290	1,000	ud	MONTAJE BALIZA LUMINOSA	113,77	113,77	
TOTAL PARTIDA .....						327,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU15EA290		ud	<b>MONTAJE BALIZA LUMINOSA</b>			
			Montaje de baliza luminosa de leds, incluyendo pernos y tacos de sujeción a pavimento y pequeño material.			
diU15CA002	0,100	ud	CORTE DE CARRIL	543,65	54,37	
diU15CA001	0,400	m	CALA REPARACIÓN CALZADA	119,69	47,88	
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diO01OB260	0,120	h	Ayudante electricista	18,50	2,22	
diP01U010	0,200	kg	Resina Epox y	10,66	2,13	
%PM0200	2,000	%	Pequeño Material	111,50	2,23	
TOTAL PARTIDA .....						113,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15EA300		ud	<b>DESMONTAJE BALIZA LUMINOSA</b>			
			Desmontaje de baliza luminosa de leds, incluso reparación de pavimento con material similar al existente.			
diU15CA002	0,100	ud	CORTE DE CARRIL	543,65	54,37	
diU15CA001	0,400	m	CALA REPARACIÓN CALZADA	119,69	47,88	
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	9,89	
diO01OB260	0,250	h	Ayudante electricista	18,50	4,63	
TOTAL PARTIDA .....						116,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO diU15F EQUIPOS DE EXTERIOR

SUBAPARTADO diU15FD DETECTORES

diU15FD010		m	<b>REGATA LAZO DETECTOR PTO.MEDIDA</b>			
			Construcción de regata para un lazo detector en Punto de Medida, incluyendo espira, conexionado en caja y sellado de la misma mediante producto asfáltico y resina especial, ejecutado en jornada nocturna o festiva.			
diO01OA090	0,100	h	Cuadrilla A	47,23	4,72	
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diM09F010	0,100	h	Cortadora de pavimentos	7,02	0,70	
diP01R030	0,270	kg	Lechada asfáltica sintetica con resinas	1,31	0,35	
diP27SC030	3,000	m	Cond.Cu cla.V,ais. PVC (UNE RV) 1x2,5 mm2	1,34	4,02	
diU15CA002	0,010	ud	CORTE DE CARRIL	543,65	5,44	
TOTAL PARTIDA .....						20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU15FD020		ud	<b>DETECTOR VEHICULO 2 LAZOS</b>			
			Suministro y montaje de detector para vehiculos, tipo lazo inductivo, dotado de microprocesador regulable para dos lazos y salida de relé configurable en abierto o cerrado.			
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	9,89	
diO01OB260	0,250	h	Ayudante electricista	18,50	4,63	
diP15KD050	1,000	ud	Detector vehiculos, 2 lazos	196,26	196,26	
TOTAL PARTIDA .....						210,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15FD030		ud	<b>MONTAJE DETECTOR VEHICULOS</b>			
			Montaje de cualquier detector de vehículos, incluido el conexionado de lazos de espiras.			
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	9,89	
diO01OB260	0,250	h	Ayudante electricista	18,50	4,63	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>14,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15FD040		ud	<b>DESMONTAJE DETECTOR VEHICULOS</b>			
			Desmontaje de cualquier detector de vehículos, incluido el desconexión de lazos de espiras.			
diO01OB240	0,350	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,92	
diO01OB260	0,200	h	Ayudante electricista	18,50	3,70	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>10,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15FD050		ud	<b>LECTOR DE MATRÍCULAS</b>			
			Suministro e instalación de sistema de 2 carriles Seelane o similar, compuesto por cámara con iluminación infra-roja, tarjeta capturadora, I/O y OCR, soporte antivandálico para cámara, detector de lazo magnético, PC de control mínimo Pentium Dual Core, 1Gb RAM, 160 Gb disco duro, DVD, Windows, i/software lectura de matrículas y configuración, totalmente instalado.			
diO01OB290	27,000	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	479,25	
diO01OB270	24,000	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	474,48	
diP15KM010	1,000	ud	Equ. detector matrículas (hardware+software)	12.185,19	12.185,19	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>13.138,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

### SUBAPARTADO diU15FR REGULADORES

diU15FR010		ud	<b>REGULADOR ELECTRÓNICO 220 V A.C.</b>			
			Suministro y montaje de regulador electrónico a 220 V A.C., dotado de microprocesador, reloj digital y previsto para funcionamiento autónomo o formando parte de un sistema coordinado o telemandado, cumpliendo la normativa de reguladores del Ayuntamiento de Madrid; incluyendo armario normalizado, conexionado de alimentación eléctrica y pequeño material. Sin incluir conexionado e instalación de grupos de salida o actuaciones.			
diO01OA020	2,500	h	Capataz	20,04	50,10	
diO01OB240	3,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	69,20	
diO01OB260	2,250	h	Ayudante electricista	18,50	41,63	
diP15ER050	1,000	ud	Regulador 220 V	2.042,89	2.042,89	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2.203,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15FR020		ud	<b>REGULADOR ELECTRÓNICO 42/25 V A.C.</b>			
			Suministro y montaje de regulador electrónico a 42/25 V A.C., dotado de microprocesador, reloj digital y previsto para funcionamiento autónomo o formando parte de un sistema coordinado o telemandado, cumpliendo la normativa de reguladores del Ayuntamiento de Madrid; incluyendo armario normalizado, conexionado de alimentación eléctrica y pequeño material. Sin incluir conexionado e instalación de grupos de salida o actuaciones.			
diO01OA020	2,500	h	Capataz	20,04	50,10	
diO01OB240	3,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	69,20	
diO01OB260	2,250	h	Ayudante electricista	18,50	41,63	
diP15ER060	1,000	ud	Regulador 42/25 V	2.624,08	2.624,08	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2.785,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

diU15FR030		ud	<b>MONTAJE EQUIPO REGULADOR</b>			
			Montaje de equipo regulador sobre chasis de armario existente, incluyendo conexionado de alimentación eléctrica y pequeño material. Sin incluir conexionado e instalación de grupos de salida o actuaciones.			
diO01OA020	2,500	h	Capataz	20,04	50,10	
diO01OB240	2,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	49,43	
diO01OB260	1,250	h	Ayudante electricista	18,50	23,13	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>122,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15FR040		ud	<b>DESMONTAJE EQUIPO REGULADOR</b> Desmontaje de equipo regulador sobre chasis de armario existente, incluyendo desconexión de alimentación eléctrica y pequeño material. Sin incluir desmontaje de grupos de salida o actuaciones.			
diO01OA020	2,000	h	Capataz	20,04	40,08	
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>79,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU15FR050		ud	<b>GRUPO REGULADOR 220 V A.C.</b> Suministro y montaje de grupo de regulador a 220 V A.C., incluyendo suministro de tarjetas de grupo, y conexión de cableado de salida.			
diO01OA020	0,330	h	Capataz	20,04	6,61	
diO01OB240	0,330	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,52	
diO01OB260	0,080	h	Ayudante electricista	18,50	1,48	
diP15ER070	0,500	ud	Tarjeta grupos para dos grupos	199,60	99,80	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>114,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU15FR060		ud	<b>GRUPO REGULADOR 42/25 A.C.</b> Suministro y montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C., incluyendo suministro y grabación de tarjetas de grupo, y conexión de cableado de salida.			
diO01OA020	0,330	h	Capataz	20,04	6,61	
diO01OB240	0,330	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,52	
diO01OB260	0,080	h	Ayudante electricista	18,50	1,48	
diP15ER080	0,500	ud	Tarjeta grupos para 2 grupos 42 V	212,12	106,06	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>120,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15FR070		ud	<b>GRUPO REGULADOR DETEC.LAMPA.FUND. 220 V A.C.</b> Suministro y montaje de grupo de regulador a 220 V A.C. con sistema de detección de lámparas fundidas, incluyendo suministro y grabación de tarjetas de grupo, y conexión de cableado de salida.			
diO01OA020	0,330	h	Capataz	20,04	6,61	
diO01OB240	0,330	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,52	
diO01OB260	0,080	h	Ayudante electricista	18,50	1,48	
diP15ER090	0,500	ud	Tar.gru.para 2 gru.220 V c/det.lampa.fund.	214,63	107,32	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>121,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU15FR080		ud	<b>GRU.REG. DETEC.LAMPA.FUND. 42/25 V A.C.</b> Suministro y montaje de grupo de regulador a 42/25 V A.C. con sistema de detección de lámparas fundidas, incluyendo suministro y grabación de tarjetas de grupo, y conexión de cableado de salida.			
diO01OA020	0,330	h	Capataz	20,04	6,61	
diO01OB240	0,330	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,52	
diO01OB260	0,080	h	Ayudante electricista	18,50	1,48	
diP15ER100	0,500	ud	Tar.gru.para 2 gru.42/25 V con det.lampa...	227,15	113,58	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>128,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU15FR090		ud	<b>GRABACIÓN Y MONTAJE GRUPO REGULADOR</b> Montaje de grupo de regulador de cualquier tensión y clase, incluyendo conexión de cables de salida.			
diO01OA020	0,330	h	Capataz	20,04	6,61	
diO01OB240	0,330	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,52	
diO01OB260	0,080	h	Ayudante electricista	18,50	1,48	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>14,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15FR100		ud	<b>DESMONTAJE GRUPO REGULADOR</b> Desmontaje de grupo de regulador de cualquier tensión y clase, incluyendo retirada de tarjeta, modificación de grabación de memorias y desconexión de cables de salida.			
diO01OA020	0,330	h	Capataz	20,04	6,61	
diO01OB240	0,330	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,52	
diO01OB260	0,080	h	Ayudante electricista	18,50	1,48	
TOTAL PARTIDA .....						14,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO diU15G CABLES

SUBAPARTADO diU15GA CABLES ENERGIA LINEAS DE ENLACE Y ACOMETIDAS

diU15GA010		m	<b>CONDUCTOR COBRE XLPE 1x10 mm2</b> Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC070	1,000	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv , 1x10	1,48	1,48	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	2,40	0,12	
TOTAL PARTIDA .....						2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15GA020		m	<b>CONDUCTOR COBRE XLPE 1x16 mm2</b> Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 16 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC080	1,000	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv , 1x16	2,28	2,28	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	3,20	0,16	
TOTAL PARTIDA .....						3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15GA030		m	<b>CONDUCTOR COBRE XLPE 1x25 mm2</b> Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 25 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC090	1,000	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv , 1x25	3,13	3,13	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	4,10	0,21	
TOTAL PARTIDA .....						4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU15GA040		m	<b>CONDUCTOR COBRE XLPE 1x35 mm2</b> Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 35 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC100	1,000	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv , 1x35	4,65	4,65	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	5,60	0,28	
TOTAL PARTIDA .....						5,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15GA050		m	<b>CONDUCTOR COBRE XLPE 1x50 mm2</b> Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x 50 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC110	1,000	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x50	6,29	6,29	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	7,20	0,36	

**TOTAL PARTIDA** ..... 7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU15GA060		m	<b>CONDUCTOR COBRE XLPE 2x10 mm2</b> Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 2 x 10 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC120	1,000	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 2x10	2,98	2,98	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	3,90	0,20	

**TOTAL PARTIDA** ..... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU15GA070		m	<b>CONDUCTOR COBRE XLPE 2x16 mm2</b> Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 2 x 16 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC130	1,000	m	Conductor Cu aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 2x16	4,62	4,62	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	5,60	0,28	

**TOTAL PARTIDA** ..... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15GA080		m	<b>CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x25 mm2</b> Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 25 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC140	1,000	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x25	0,93	0,93	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	1,90	0,10	

**TOTAL PARTIDA** ..... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15GA090		m	<b>CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x35 mm2</b> Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 35 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC150	1,000	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x35	1,25	1,25	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	2,20	0,11	

**TOTAL PARTIDA** ..... 2,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15GA100		m	<b>CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x50 mm2</b> Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 50 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
diO01OB240	0,085	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,68	
diO01OB260	0,085	h	Ayudante electricista	18,50	1,57	
diP27SC160	1,000	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x50	1,36	1,36	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	4,60	0,23	
TOTAL PARTIDA .....						4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15GA110		m	<b>CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x70 mm2</b> Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 70 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
diO01OB240	0,085	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,68	
diO01OB260	0,085	h	Ayudante electricista	18,50	1,57	
diP27SC170	1,000	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x70	1,84	1,84	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	5,10	0,26	
TOTAL PARTIDA .....						5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU15GA120		m	<b>CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x95 mm2</b> Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 95 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
diO01OB240	0,085	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,68	
diO01OB260	0,085	h	Ayudante electricista	18,50	1,57	
diP27SC180	1,000	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x95	1,98	1,98	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	5,20	0,26	
TOTAL PARTIDA .....						5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15GA130		m	<b>CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x120 mm2</b> Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 120 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
diO01OB240	0,085	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,68	
diO01OB260	0,085	h	Ayudante electricista	18,50	1,57	
diP27SC190	1,000	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x120	2,76	2,76	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	6,00	0,30	
TOTAL PARTIDA .....						6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU15GA140		m	<b>CONDUCTOR ALUMINIO XLPE 1x150 mm2</b> Conductor de aluminio con recubrimiento de XLPE de 1 x 150 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV, en instalación subterránea, o en bandeja.			
diO01OB240	0,085	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,68	
diO01OB260	0,085	h	Ayudante electricista	18,50	1,57	
diP27SC200	1,000	m	Conductor AL aislado UNE RZ 0,6 1Kv, 1x150	3,06	3,06	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	6,30	0,32	
TOTAL PARTIDA .....						6,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO diU15GB CABLES LINEAS SEMAFORICAS						
diU15GB010	m		CONDUCTOR COBRE PVC 750V 1x6 mm2 Conductor de cobre de 1 x 6 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC010	1,000	m	Cond.Cu aislami. PVC 750V, amar-verde, 6 mm2	0,35	0,35	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	1,30	0,07	
TOTAL PARTIDA .....						1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15GB020	m		CONDUCTOR COBRE PVC 750V 1x16mm2 Conductor de cobre de 1 x 16 mm2 de sección con aislamiento de PVC de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC020	1,000	m	Cond.Cu aislami. PVC 750V, amar-verde, 16 mm2	0,92	0,92	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	1,90	0,10	
TOTAL PARTIDA .....						1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU15GB030	m		CONDUCTOR COBRE PVC (UNE RV) 2x2,5 mm2 Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 2 X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC040	1,000	m	Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 2x2,5 mm2	1,14	1,14	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	2,10	0,11	
TOTAL PARTIDA .....						2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU15GB040	m		CONDUCTOR COBRE PVC (UNE RV) 3x2,5 mm2 Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 3 X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC050	1,000	m	Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 3x2,5 mm2	1,28	1,28	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	2,20	0,11	
TOTAL PARTIDA .....						2,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15GB050	m		CONDUCTOR COBRE PVC (UNE RV) 4x2,5 mm2 Conductor de cobre con recubrimiento de PVC de 4 X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC060	1,000	m	Cond.Cu aislami. PVC (UNE RV) 4x2,5 mm2	1,41	1,41	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	2,40	0,12	
TOTAL PARTIDA .....						2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15GB060		m	<b>CONDUCTOR COBRE XLPE (UNE RZ) 2x2,5 mm2</b> Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 2 X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación en galería.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC210	1,000	m	Cond.Cu aislami. XLPE (UNE RZ) 2x2,5 mm2	2,91	2,91	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	3,90	0,20	
TOTAL PARTIDA .....						4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU15GB070		m	<b>CONDUCTOR COBRE XLPE (UNE RZ) 3x2,5 mm2</b> Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 3 X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación en galería.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC220	1,000	m	Cond.Cu aislami. XLPE (UNE RZ) 3x2,5 mm2	3,22	3,22	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	4,20	0,21	
TOTAL PARTIDA .....						4,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15GB080		m	<b>CONDUCTOR COBRE XLPE (UNE RZ) 4x2,5 mm2</b> Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 4 X 2,5 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en instalación en galería.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
diP27SC230	1,000	m	Cond.Cu aislami. XLPE (UNE RZ) 4x2,5 mm2	3,56	3,56	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	4,50	0,23	
TOTAL PARTIDA .....						4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU15GC CABLES DE COMUNICACIONES DE PARES

diU15GC010		m	<b>CABLE 2 PARES/ , 9 mm2; APANTALLADO</b> Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 2 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
diO01OB270	0,040	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,79	
diO01OB290	0,040	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,71	
diP22TB030	1,000	m	Cable telefónico de 2 pares	0,45	0,45	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	2,00	0,10	
TOTAL PARTIDA .....						2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU15GC020		m	<b>CABLE 4 PARES/ , 9 mm2; APANTALLADO</b> Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 4 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
diO01OB270	0,040	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,79	
diO01OB290	0,040	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,71	
diP22TB040	1,000	m	Cable telefónico de 4 pares	0,68	0,68	
%PCC005	5,000	%	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	2,20	0,11	
TOTAL PARTIDA .....						2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15GC030	m	<b>CABLE 6 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b> Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 6 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
diO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,79	
diO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,71	
diP22TB050	1,000 m	Cable telefónico de 6 pares	0,87	0,87	
%PCC005	5,000 %	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	2,40	0,12	

**TOTAL PARTIDA..... 2,49**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15GC040	m	<b>CABLE 10 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b> Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 10 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
diO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,79	
diO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,71	
diP22TB060	1,000 m	Cable telefónico de 10 pares	1,30	1,30	
%PCC005	5,000 %	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	2,80	0,14	

**TOTAL PARTIDA..... 2,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU15GC050	m	<b>CABLE 16 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b> Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 16 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
diO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,79	
diO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,71	
diP22TB070	1,000 m	Cable telefónico de 16 pares	1,91	1,91	
%PCC005	5,000 %	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	3,40	0,17	

**TOTAL PARTIDA..... 3,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15GC060	m	<b>CABLE 20 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b> Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 20 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
diO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,79	
diO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,71	
diP22TB080	1,000 m	Cable telefónico de 20 pares	2,11	2,11	
%PCC005	5,000 %	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	3,60	0,18	

**TOTAL PARTIDA..... 3,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU15GC070	m	<b>CABLE 25 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b> Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 25 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
diO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,79	
diO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,71	
diP22TB090	1,000 m	Cable telefónico de 26 pares	2,64	2,64	
%PCC005	5,000 %	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	4,10	0,21	

**TOTAL PARTIDA..... 4,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU15GC080	m	<b>CABLE 35 PARES/ ,9 mm2; APANTALLADO</b> Suministro y colocación en instalación subterránea o bandeja de cable telefónico armado y apantallado de 35 pares de 0,90 mm2 de sección, con cubierta exterior de polietileno, no propagador de la llama.			
diO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,79	
diO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,71	
diP22TB100	1,000 m	Cable telefónico de 35 pares	4,13	4,13	
%PCC005	5,000 %	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	5,60	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBAPARTADO diU15GD CABLES DE COMUNICACIONES EN FIBRA OPTICA

diU15GD010	m	<b>CABLE 16 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000</b> Cable de 16 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, según Norma UNE EN 188000, con cubierta anti-roedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halógenos.			
diO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,79	
diO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,71	
diP22IF190	1,000 m	Cable 16 F.O. armado	4,31	4,31	
%PCC005	5,000 %	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	5,80	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					6,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

diU15GD020	m	<b>CABLE 32 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000</b> Cable de 32 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, según Norma UNE EN 188000, con cubierta anti-roedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halógenos.			
diO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,79	
diO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,71	
diP22IF200	1,000 m	Cable 32 F.O. armado	9,72	9,72	
%PCC005	5,000 %	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	11,20	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15GD030	m	<b>CABLE 64 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000</b> Cable de 64 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, según Norma UNE EN 188000, con cubierta anti-roedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halógenos.			
diO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,79	
diO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,71	
diP22IF210	1,000 m	Cable 64 F.O. armado	24,76	24,76	
%PCC005	5,000 %	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	26,30	1,32	
TOTAL PARTIDA.....					27,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU15GD040	m	<b>CABLE 128 F.O. ARMADO NORMA UNE EN 188000</b> Cable de 128 fibras ópticas armado y apantallado para exteriores, según Norma UNE EN 188000, con cubierta anti-roedores, resistente a la humedad, no propagador de la llama y carente de halógenos.			
diO01OB270	0,040 h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,79	
diO01OB290	0,040 h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,71	
diP22IF220	1,000 m	Cable 128 F.O. armado	54,18	54,18	
%PCC005	5,000 %	pp cableado, peines, bornes, emplames y material auxiliar	55,70	2,79	
TOTAL PARTIDA.....					58,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO diU15GE DERIVACIONES Y VARIOS						
diU15GE010	m		MANDRILADO TUBO CANAL.EXIST. Mandrillado de tubo en canalización existente, dejando guía.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB260	0,050	h	Ayudante electricista	18,50	0,93	
diP27TT070	1,400	m	Hilo acerado 2 mm. para guía	0,06	0,08	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	2,00	0,03	
TOTAL PARTIDA .....						2,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS						
diU15GE020	m		MONTAJE CABLE ENERG. h< 50 mm2 Tendido de cable de energía hasta 50 mm2 de sección, en canalización existente.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB260	0,025	h	Ayudante electricista	18,50	0,46	
TOTAL PARTIDA .....						0,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU15GE030	m		MONTAJE CABLE ENERG. h> 50 mm2 Tendido de cable de energía para secciones superiores a 50 mm2, en canalización existente.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB260	0,050	h	Ayudante electricista	18,50	0,93	
TOTAL PARTIDA .....						1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
diU15GE040	m		MONTAJE CABLE PARES o F.O. Tendido de cable de comunicaciones (pares o Fibra óptica, de cualquier dimensión, en canalización existente.			
diO01OB270	0,040	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,79	
diO01OB290	0,040	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,71	
TOTAL PARTIDA .....						1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
diU15GE050	m		DESMONTAJE CABLE ENERG. h<25 mm2 Desmontaje de cable de energía, hasta 25 mm2 de sección, de canalización existente.			
diO01OB260	0,050	h	Ayudante electricista	18,50	0,93	
TOTAL PARTIDA .....						0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
diU15GE060	m		DESMONTAJE CABLE ENERG. h>25 mm2 Desmontaje de cable de energía, para secciones superiores a 25 mm2, de canalización existente.			
diO01OB260	0,090	h	Ayudante electricista	18,50	1,67	
TOTAL PARTIDA .....						1,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
diU15GE070	m		DESMONTAJE CABLE PARES o F.O. Desmontaje de cualquier cable de comunicaciones (pares o fibra óptica) de canalización existente.			
diO01OB260	0,050	h	Ayudante electricista	18,50	0,93	
TOTAL PARTIDA .....						0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO diU16 MOBILIARIO URBANO						
APARTADO diU16A PROTECTORES						
diU16A010	m		<b>PROTECTOR ZONA AJARDINADA NUDOS MU-5A</b> Suministro y colocación de protector de nudos en zonas ajardinadas, h=0,45 m, según N.E.C. (MU-5A), incluso cimentación y anclaje.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diP29NAA010	1,000	m	Protector jardin MU-5A H=0,45 m	50,63	50,63	
TOTAL PARTIDA .....						54,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
diU16A020	m		<b>PROTECTOR ZONA AJARDINADA NUDOS MU-5B</b> Suministro y colocación de protector de nudos en zonas ajardinadas, h=0,65 m, según N.E.C. (MU-5B), incluso cimentación y anclaje.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diP29NAA020	1,000	m	Protector jardin MU-5B H=0,65	63,74	63,74	
TOTAL PARTIDA .....						67,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
diU16A030	m		<b>PROTECTOR ZONA AJARDINADA 1/2 NUDO MU-5C</b> Suministro y colocación de protector de 1/2 nudo en zonas ajardinadas,h=0,55 m., según N.E.C. (MU-5C), incluso cimentación y anclaje.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diP29NAA030	1,000	m	Prot jardin 1/2nudo MU-5C H=0,55 m	44,94	44,94	
TOTAL PARTIDA .....						48,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
diU16A040	m		<b>PROTECTOR ZONA AJARDINADA 1/2 NUDO MU-5D</b> Suministro y colocación de protector de 1/2 nudo en zonas ajardinadas,h=0,80 m., según N.E.C. (MU-5D ), incluso cimentación y anclaje.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diP29NAA040	1,000	m	Prot jardin 1/2nudo MU-5D H=0,80 m	58,67	58,67	
TOTAL PARTIDA .....						62,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
diU16A050	m		<b>PROTECTOR ZONA AJARDINADA ESPIRAL MU-5E</b> Suministro y colocación de protector espiral en zonas ajardinadas, h=0,30 m; según N.E.C. (MU-5E), incluso cimentación y anclaje.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diP29NAA050	1,000	m	Prot jardin espiral MU-5E H=0,30	58,09	58,09	
TOTAL PARTIDA .....						61,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU16A060	ud		<b>PROTECTOR ZONA AJARDINADA NUDOS REMATE MU-6</b> suministro y colocación de protector de zonas ajardinadas de nudos,remates de esquinas, según N.E.C. (MU-6), incluso cimentación y anclaje.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diP29NAA060	1,000	ud	Remate esquinas prot MU-6 jar	78,69	78,69	
TOTAL PARTIDA .....						82,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16A070		m	<b>PROTECTOR MOD. CAMARENA</b> Suministro y colocación de protector en zonas ajardinadas, de 50 cm de altura, modelo Camarena, incluso cimentación y anclaje.			
diO01OA030	0,200	h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diM11HV050	0,004	h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,02	
diP01HM010	0,050	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	3,54	
diP29NAA150	1,000	m	Protector mod. Camarena	47,95	47,95	
TOTAL PARTIDA .....						59,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU16A080		m	<b>PROTECTOR METÁLICO 3 PIES</b> Suministro y colocación de protector metálico de tres pies reforzado con pletina horizontal a dos alturas.			
diO01OA030	0,300	h	Oficial primera	20,40	6,12	
diO01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,34	5,20	
diP29NAA160	1,000	ud	Protector met. 3 pies	78,52	78,52	
TOTAL PARTIDA .....						89,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU16A090		m	<b>VERJA PROTECCIÓN SETOS</b> Suministro e instalación de verja de protección de setos compuesta por pies derechos en "L" en las esquinas de los cuadros y "T" de 70 mm cada 20 m con jabalones de angular de 40 mm de 1,50 m de longitud, incluso cimentación con hormigón HM-15 y "T" de 50 mm cada 5 m con tres líneas de alambre galvanizado trenzado de 3 mm con tensores en los perfiles de 70 mm y pasantes en los de 50 mm, incluso dos manos de pintura de minio y dos manos de pintura de esmalte, de color a definir, totalmente instalado.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diP01HM021	0,006	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	0,42	
diP29NAA170	1,000	m	Verja protección setos	7,58	7,58	
TOTAL PARTIDA .....						11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO diU16B JARDINERAS

diU16B010		ud	<b>JARDINERA EXAGONAL H=50CM MU-8A</b> Suministro y colocación de jardinera exagonal de hormigón de 50 cm de altura, según N.E.C. (MU-8A).			
diM07CG010	0,100	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	4,34	
diO01OA040	0,100	h	Oficial segunda	18,82	1,88	
diP29MJ020	1,000	ud	Jardinera horm.hex ag MU-8A H=0,50m	205,48	205,48	
TOTAL PARTIDA .....						211,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU16B020		ud	<b>JARDINERA EXAGONAL H=60CM MU-8B</b> Suministro y colocación de jardinera exagonal de hormigón de 60 cm de altura, según N.E.C. (MU-8B).			
diM07CG010	0,100	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	4,34	
diO01OA040	0,100	h	Oficial segunda	18,82	1,88	
diP29MJ030	1,000	ud	Jardinera horm.hex ag MU-8B H=0,60m	211,09	211,09	
TOTAL PARTIDA .....						217,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU16B030		ud	<b>JARDINERA COLGANTE GRAN VÍA MU-9</b> Suministro y colocación de jardinera colgante modelo Gran Vía, H=3,60 m., según N.E.C. (MU-9), incluso cimentación y anclaje.			
diM07CG010	0,200	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	8,67	
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diP29MJ010	1,000	ud	Jardinera metál.colgante MU-9 H=3.60 m	728,13	728,13	
TOTAL PARTIDA .....						740,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16B040		ud	<b>JARDINERA RECTANGULAR MU-10</b> Suministro y colocación de jardinera rectangular, fabricada en cemento blanco y acabado exterior en gravilla vista, según N.E.C. (MU-10), incluso cimentación y anclaje.			
diM07CG010	0,100	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	4,34	
diO01OA040	0,100	h	Oficial segunda	18,82	1,88	
diP29MJ040	1,000	ud	Jardinera horm.rectangular MU-10	148,51	148,51	
TOTAL PARTIDA.....						154,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU16B050		ud	<b>HIDROJARDINERA RECTANGULAR 75X35X35CM</b> Suministro e instalación de hidrojardiner rectangular de 75 cm de largo x 35 cm de ancho x 35 cm de altura, incluido aporte de tierra mejorada para planta de interior.			
diO01OA040	0,300	h	Oficial segunda	18,82	5,65	
diP29MJ050	1,000	ud	Hidrojardiner rect. 75x 35x 35 cm	105,12	105,12	
diP28DA020	0,120	m3	Tierra vegetal cribada	13,85	1,66	
TOTAL PARTIDA.....						112,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU16B060		ud	<b>HIDROJARDINERA CIRCULAR 42X35CM</b> Suministro e instalación de hidrojardiner circular de 42 cm de diámetro x 35 cm de altura, incluido aporte de tierra mejorada para planta de interior.			
diO01OA040	0,300	h	Oficial segunda	18,82	5,65	
diP29MJ060	1,000	ud	Hidrojardiner circ. 42x 35 cm	93,18	93,18	
diP28DA020	0,065	m3	Tierra vegetal cribada	13,85	0,90	
TOTAL PARTIDA.....						99,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU16B070		ud	<b>HIDROJARDINERA CIRCULAR 75X50CM</b> Suministro e instalación de hidrojardiner circular de 75 cm de diámetro x 50 cm de altura, incluido aporte de tierra mejorada para planta de interior.			
diO01OA040	0,300	h	Oficial segunda	18,82	5,65	
diP29MJ070	1,000	ud	Hidrojardiner circ. 75x 50 cm	157,72	157,72	
diP28DA020	0,575	m3	Tierra vegetal cribada	13,85	7,96	
TOTAL PARTIDA.....						171,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU16B080		ud	<b>HIDROJARDINERA CUADRADA 75X75X40CM</b> Suministro e instalación de hidrojardiner cuadrada de 75 cm de largo x 75 cm de ancho x 50 cm de altura, incluido aporte de tierra mejorada para planta de interior.			
diO01OA040	0,300	h	Oficial segunda	18,82	5,65	
diP29MJ080	1,000	ud	Hidrojardiner cuad. 75x 75x 40cm	177,53	177,53	
diP28DA020	0,295	m3	Tierra vegetal cribada	13,85	4,09	
TOTAL PARTIDA.....						187,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU16C PAPELERAS						
diU16C010		ud	PAPELERA BASCULANTE METÁLICA MU-11A Suministro y colocación de papeleras metálicas basculantes de jardín, según N.E.C. (MU-11A), incluso cimentación y anclaje.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diP29MCA010	1,000	ud	Papeleras met.basc.MU-11A jard	52,37	52,37	
TOTAL PARTIDA .....						56,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS						
diU16C020		ud	PAPELERA OCTOGONAL HIERRO FUNDIDO MU-13 Suministro y colocación de papeleras octogonales de hierro fundido, según N.E.C. (MU-13).			
diO01OA040	0,500	h	Oficial segunda	18,82	9,41	
diP29MCA070	1,000	ud	Papeleras octogonales hierro MU-13	298,22	298,22	
TOTAL PARTIDA .....						307,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
diU16C025		ud	PAPELERA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL Suministro y colocación de papeleras contenedores basculantes forestales (108 l), incluso cimentación y anclaje.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29MCA080	1,000	ud	Papeleras contenedores basculantes forestales	213,08	213,08	
TOTAL PARTIDA .....						217,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
diU16C030		ud	PAPELERA CHAPA DE ACERO 40 L Suministro y colocación de papeleras construidas en chapa de acero de 1,5 mm de espesor, tiene 56 cm de altura de cesta y 35 cm de diámetro, de 40 l de capacidad, incluido el poste de anclaje.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29MCA100	1,000	ud	Papeleras chapa acero 40 l i/poste	224,47	224,47	
TOTAL PARTIDA .....						229,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
diU16C040		ud	PAPELERA PLÁSTICA 50 L Suministro y colocación de papeleras plásticas de 84 cm de altura y 35 cm de ancho, de 50 l de capacidad, adosada a una farola.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29MCB010	1,000	ud	Papeleras plásticas c/ tapa 50 l	49,89	49,89	
TOTAL PARTIDA .....						54,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
diU16C050		ud	PAPELERA FUND.ALUMINIO 80 L Suministro y colocación de papeleras sobre pie de 80 l de capacidad, compuesto de un bastidor interior realizado en tubo de acero con base de fundición. Totalmente colocada.			
diO01OA040	0,500	h	Oficial segunda	18,82	9,41	
diP29MCA110	1,000	ud	Papeleras fund.aluminio 80 l	323,32	323,32	
TOTAL PARTIDA .....						332,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
diU16C060		ud	PAPELERA PLÁSTICA 120 L Suministro y colocación de papeleras plásticas sobre pie de 120 l de capacidad, compuesto por un zócalo y un cuerpo de sección cilíndrica. Totalmente colocada.			
diO01OA040	0,400	h	Oficial segunda	18,82	7,53	
diP29MCB020	1,000	ud	Papeleras plásticas 120 l	249,40	249,40	
TOTAL PARTIDA .....						256,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16C070		ud	<b>PAPELERA SANECAN MOD.MADRID</b> Suministro y colocación de papelera Sanecan modelo Madrid, con doble sistema dispensador de bolsas a ambos lados, fabricada en acero con tratamiento antioxidante y pintura. Totalmente colocada.			
diO01OA040	0,400	h	Oficial segunda	18,82	7,53	
diP29MCB030	1,000	ud	Papelera Sanecan mod.Madrid	181,98	181,98	
TOTAL PARTIDA .....						189,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU16C080		ud	<b>PAPELERA SANECAN MOD.OLIMPIA</b> Suministro y colocación de papelera Sanecan modelo Olimpia para la recogida de excrementos caninos, con sistema dispensador de bolsas de recogida y pedal en la parte inferior que acciona el mecanismo de apertura de la papelera para realizar el depósito, fabricada en acero con tratamiento antioxidante galvanizado y polietileno de alta densidad. Totalmente colocada.			
diO01OA040	0,400	h	Oficial segunda	18,82	7,53	
diP29MCB040	1,000	ud	Papelera Sanecan mod.Olimpia	412,00	412,00	
TOTAL PARTIDA .....						419,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO diU16D BANCOS

diU16D010		ud	<b>BANCO L=2.00m</b> Suministro y colocación de banco de 2,00 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diM07CG020	0,100	h	Camión con grúa 9 t	42,91	4,29	
diP29MAA010	1,000	ud	Banco de L=2m	590,28	590,28	
TOTAL PARTIDA .....						598,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU16D020		ud	<b>BANCO L=2.50m</b> Suministro y colocación de banco de 2,50 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diM07CG020	0,100	h	Camión con grúa 9 t	42,91	4,29	
diP29MAA020	1,000	ud	Banco de L=2,5m	619,38	619,38	
TOTAL PARTIDA .....						627,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU16D030		ud	<b>BANCO L=3.00m</b> Suministro y colocación de banco de 3,00 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
diO01OA040	0,300	h	Oficial segunda	18,82	5,65	
diM07CG020	0,100	h	Camión con grúa 9 t	42,91	4,29	
diP29MAA030	1,000	ud	Banco L=3m	698,35	698,35	
TOTAL PARTIDA .....						708,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU16D040		ud	<b>BANCO L=3.50m</b> Suministro y colocación de banco de 3,50 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
diO01OA040	0,300	h	Oficial segunda	18,82	5,65	
diM07CG020	0,100	h	Camión con grúa 9 t	42,91	4,29	
diP29MAA040	1,000	ud	Banco de L=3,5 m	854,66	854,66	
TOTAL PARTIDA .....						864,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16D050		ud	<b>BANCO L=4.00m</b> Suministro y colocación de banco de 4,00 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
diO01OA040	0,400	h	Oficial segunda	18,82	7,53	
diM07CG020	0,100	h	Camión con grúa 9 t	42,91	4,29	
diP29MAA050	1,000	ud	Banco de L=4 m	921,15	921,15	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>932,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU16D060		ud	<b>BANCO L=4.50m</b> Suministro y colocación de banco de 4,50 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
diO01OA040	0,400	h	Oficial segunda	18,82	7,53	
diM07CG020	0,100	h	Camión con grúa 9 t	42,91	4,29	
diP29MAA060	1,000	ud	Banco de L=4,5m	1.023,20	1.023,20	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1.035,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU16D070		ud	<b>BANCO L=5.00m</b> Suministro y colocación de banco de 5,00 m de longitud, homologado por el Ayuntamiento de Madrid, incluso anclaje. Totalmente terminado.			
diO01OA040	0,500	h	Oficial segunda	18,82	9,41	
diM07CG020	0,100	h	Camión con grúa 9 t	42,91	4,29	
diP29MAA070	1,000	ud	Banco de L=5m	1.089,51	1.089,51	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1.103,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diU16D080		ud	<b>BANCO TIPO 2000 MU-15H</b> Suministro y colocación de banco tipo 2000 de 0,75 m de longitud, según N.E.C. (MU-15H), incluso anclaje.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diP29MAA080	1,000	ud	Banco tipo 2000 L=0,75m MU-15H	410,28	410,28	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>414,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU16D090		ud	<b>BANCO MÓVIL TIPO MADRID MU-16</b> Suministro y colocación de banco móvil tipo Madrid, de pletinas de acero con asiento y respaldo de madera, según N.E.C. (MU-16), incluso anclaje.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diM07CG020	0,100	h	Camión con grúa 9 t	42,91	4,29	
diP29MAA090	1,000	ud	Banco tipo Madrid MU-16	268,55	268,55	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>276,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU16D100		ud	<b>BANCO TABLILLAS MU-17</b> Suministro y colocación de banco de tablillas de 2 m de largo con patas de hierro fundido pintadas y refuerzo central de pletina 30/3 mm según N.E.C. (MU-17), incluso anclaje.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diM07CG020	0,100	h	Camión con grúa 9 t	42,91	4,29	
diP29MAA100	1,000	ud	Banco tipo tablillas MU-17	337,45	337,45	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>345,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16D130		ud	<b>BANCO RÚSTICO MU-20</b> Suministro y colocación de banco rústico, según N.E.C. (MU-20), incluso anclaje.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diM07CG020	0,100	h	Camión con grúa 9 t	42,91	4,29	
diP29MAB010	1,000	ud	Banco rústico MU-20	152,41	152,41	
TOTAL PARTIDA .....						160,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO diU16E JUEGOS INFANTILES

diU16E010	m2	<b>SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=50 MM</b> Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 40 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.			
diO01OA090	0,700	h	Cuadrilla A	47,23	33,06
diP30PF400	1,000	m2	Pav. continuo caucho 40 mm. espesor	34,21	34,21
diP30PF100	1,000	m2	Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm	34,10	34,10
TOTAL PARTIDA .....					101,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU16E020	m2	<b>SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=60 MM</b> Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 50 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.			
diO01OA090	0,700 h	Cuadrilla A	47,23	33,06	
diP30PF100	1,000 m2	Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm	34,10	34,10	
diP30PF110	1,000 m2	Pav. continuo caucho 50 mm espesor	37,90	37,90	
TOTAL PARTIDA .....					105,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU16E030	m2	<b>SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=70 MM</b> Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 60 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.		
diO01OA090	0,700 h	Cuadrilla A	47,23	33,06
diP30PF100	1,000 m2	Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm	34,10	34,10
diP30PF120	1,000 m2	Pav. continuo caucho 60 mm espesor	44,51	44,51
TOTAL PARTIDA .....			111,67	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU16E040	m2	<b>SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=80 MM</b> Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 70 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.			
diO01OA090	0,700 h	Cuadrilla A	47,23	33,06	
diP30PF100	1,000 m2	Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm	34,10	34,10	
diP30PF130	1,000 m2	Pav. continuo caucho 70 mm espesor	51,09	51,09	
TOTAL PARTIDA .....					118,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU16E050	m2	<b>SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=90 MM</b> Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 80 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.			
diO01OA090	0,700	h	Cuadrilla A	47,23	33,06
diP30PF100	1,000	m2	Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm	34,10	34,10
diP30PF140	1,000	m2	Pav. continuo caucho 80 mm espesor	57,70	57,70
TOTAL PARTIDA .....					124,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16E060	m2	<b>SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES E=100 MM</b> Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 90 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.			
diO01OA090	0,700 h	Cuadrilla A	47,23	33,06	
diP30PF100	1,000 m2	Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm	34,10	34,10	
diP30PF150	1,000 m2	Pav. continuo caucho 90 mm espesor	64,29	64,29	

TOTAL PARTIDA..... 131,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU16E070	ud	<b>TOBOGÁN ELEFANTE</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán elefante, fabricado en tubo de acero pintado al horno, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,000 h	Cuadrilla B	44,95	44,95	
diO01OB420	1,000 h	Montador especializado	22,38	22,38	
diO01OB430	1,000 h	Ayudante montador especializado	18,50	18,50	
diP29J010	1,000 ud	Tobogán elefante	1.722,32	1.722,32	

TOTAL PARTIDA..... 1.808,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU16E080	ud	<b>ESCALADA SENCILLA</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada sencilla, fabricado en tubo de acero pintado al horno y , i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	0,800 h	Cuadrilla B	44,95	35,96	
diO01OB420	0,800 h	Montador especializado	22,38	17,90	
diO01OB430	0,800 h	Ayudante montador especializado	18,50	14,80	
diP29J020	1,000 ud	Escalada sencilla	760,42	760,42	

TOTAL PARTIDA..... 829,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU16E090	ud	<b>ESCALADA ROCÓDROMO h=2 m</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, escalada rocódromo, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave y red de 16 mm. de diámetro con hueco de 100x100 mm. y , i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,500 h	Cuadrilla B	44,95	67,43	
diO01OB420	1,000 h	Montador especializado	22,38	22,38	
diO01OB430	1,000 h	Ayudante montador especializado	18,50	18,50	
diP29J030	1,000 ud	Escalada rocódromo h=2 m.	1.049,34	1.049,34	

TOTAL PARTIDA..... 1.157,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU16E100	ud	<b>PIRÁMIDE ESCALADA C/ROCODROMO LAT.</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, pirámide de escalada con rocódromo lateral, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,500 h	Cuadrilla B	44,95	67,43	
diO01OB420	1,000 h	Montador especializado	22,38	22,38	
diO01OB430	0,800 h	Ayudante montador especializado	18,50	14,80	
diP29J040	1,000 ud	Pirámide escalada c/rocódromo lat.	1.980,58	1.980,58	

TOTAL PARTIDA..... 2.085,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16E110		ud	<b>CASITA DE CHOCOLATE</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, casita de chocolate, fabricado madera de primera calidad, tratada en autoclave y barras laterales en laminado de alta presión y , i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	2,000	h	Cuadrilla B	44,95	89,90	
diO01OB420	1,000	h	Montador especializado	22,38	22,38	
diO01OB430	1,000	h	Ayudante montador especializado	18,50	18,50	
diP29J050	1,000	ud	Casita de chocolate	6.443,00	6.443,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>6.573,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU16E120		ud	<b>COLUMPIO DOS ASIENTOS</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, columpio de 2 asientos, fabricado en madera de alta calidad tratada en autoclave y asientos de goma, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,000	h	Cuadrilla B	44,95	44,95	
diO01OB420	1,000	h	Montador especializado	22,38	22,38	
diO01OB430	1,000	h	Ayudante montador especializado	18,50	18,50	
diP29J060	1,000	ud	Columpio dos asientos	1.455,61	1.455,61	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1.541,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU16E130		ud	<b>BALANCÍN DOS ASIENTOS</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, balancín 2 asientos con ruedas de goma en topes, medidas 2,5x0,7x0,7 m, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,000	h	Cuadrilla B	44,95	44,95	
diO01OB420	1,000	h	Montador especializado	22,38	22,38	
diO01OB430	1,000	h	Ayudante montador especializado	18,50	18,50	
diP29J070	1,000	ud	Balancín dos asientos	755,86	755,86	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>841,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU16E140		ud	<b>ÁRBOL DE TREPAR h=1,5 m.</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, árbol de trepar de h=1,5 m., fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave y , i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,000	h	Cuadrilla B	44,95	44,95	
diO01OB420	1,000	h	Montador especializado	22,38	22,38	
diO01OB430	1,000	h	Ayudante montador especializado	18,50	18,50	
diP29J080	1,000	ud	Árbol de trepar h=1,5 m.	320,53	320,53	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>406,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU16E150		ud	<b>LABERINTO 28 CASILLAS GRANDE</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, laberinto de casillas grande, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,000	h	Cuadrilla B	44,95	44,95	
diO01OB420	1,000	h	Montador especializado	22,38	22,38	
diO01OB430	1,000	h	Ayudante montador especializado	18,50	18,50	
diP29J090	1,000	ud	Laberinto 28 casillas grande	1.941,77	1.941,77	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2.027,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16E160		ud	<b>LABERINTO 28 CASILLAS PEQUEÑO</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, laberinto de casillas pequeño, fabricado madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,000	h	Cuadrilla B	44,95	44,95	
diO01OB420	1,000	h	Montador especializado	22,38	22,38	
diO01OB430	1,000	h	Ayudante montador especializado	18,50	18,50	
diP29J100	1,000	ud	Laberinto 28 casillas pequeño	1.685,81	1.685,81	

TOTAL PARTIDA..... 1.771,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU16E170		ud	<b>TOBOGÁN GUSANO</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, tobogán gusano, con rampa en acero inoxidable y barra asidero en madera de primera calidad, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,000	h	Cuadrilla B	44,95	44,95	
diO01OB420	1,000	h	Montador especializado	22,38	22,38	
diO01OB430	1,000	h	Ayudante montador especializado	18,50	18,50	
diP29J110	1,000	ud	Tobogán gusano	784,74	784,74	

TOTAL PARTIDA..... 870,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU16E180		ud	<b>MINI AVENTURA</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, mini aventura, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,500	h	Cuadrilla B	44,95	67,43	
diO01OB420	1,000	h	Montador especializado	22,38	22,38	
diO01OB430	1,000	h	Ayudante montador especializado	18,50	18,50	
diP29J120	1,000	ud	Mini aventura	4.018,19	4.018,19	

TOTAL PARTIDA..... 4.126,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU16E190		ud	<b>TORRE DE RED I</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, torre de red, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	3,000	h	Cuadrilla B	44,95	134,85	
diO01OB420	2,000	h	Montador especializado	22,38	44,76	
diO01OB430	1,500	h	Ayudante montador especializado	18,50	27,75	
diP29J130	1,000	ud	Torre de red I	12.090,50	12.090,50	

TOTAL PARTIDA..... 12.297,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU16E200		ud	<b>TORRE DE RED CON TOBOGÁN</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, torre de red con tobogán, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,500	h	Cuadrilla B	44,95	67,43	
diO01OB420	1,500	h	Montador especializado	22,38	33,57	
diO01OB430	1,000	h	Ayudante montador especializado	18,50	18,50	
diP29J140	1,000	ud	Torre de red con tobogán	14.719,82	14.719,82	

TOTAL PARTIDA..... 14.839,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16E210		ud	<b>PIRÁMIDE DE CUERDA</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, pirámide de cuerda, fabricado en madera de primera calidad tratada en autoclave, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	2,000	h	Cuadrilla B	44,95	89,90	
diO01OB420	1,000	h	Montador especializado	22,38	22,38	
diO01OB430	1,000	h	Ayudante montador especializado	18,50	18,50	
diP29J150	1,000	ud	Pirámide de cuerda	21.084,70	21.084,70	

TOTAL PARTIDA ..... 21.215,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU16E220		ud	<b>MOTO DE MUELLES</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de moto, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,000	h	Cuadrilla B	44,95	44,95	
diP29J160	1,000	ud	Moto de muelles	710,04	710,04	

TOTAL PARTIDA ..... 754,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU16E230		ud	<b>PATITO DE MUELLES</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de patito, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,000	h	Cuadrilla B	44,95	44,95	
diP29J170	1,000	ud	Patito de muelles	710,04	710,04	

TOTAL PARTIDA ..... 754,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU16E240		ud	<b>PERRITO DE MUELLES</b> Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, de muelle con figura de perrito, fabricado con muelle de acero pintado al horno y figura laminada, i/ anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.			
diO01OA100	1,000	h	Cuadrilla B	44,95	44,95	
diP29J180	1,000	ud	Perrito de muelles	710,04	710,04	

TOTAL PARTIDA ..... 754,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU16E250		u	<b>ZONA ARENERO BORDE MADERA</b> Suministro y colocación de juego infantil, cuadro de arena de 7,34 m2 de ocupación en planta, de madera laminada tratada en autoclave, carroceros y polietileno. Totalmente instalado.			
diO01OA100	0,500	h	Cuadrilla B	44,95	22,48	
diP29J240	1,000	m2	Zona Arenero con borde madera	30,65	30,65	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	53,10	0,53	

TOTAL PARTIDA ..... 53,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU16E260		m2	<b>COBERTURA ARENERO INFANTIL LONA PLAST. IMPERMEABLE</b> Protección de arena en arenero infantil mediante lona plastificada impermeable, reforzada con ojales metálicos. Fabricada en rafia tejida con polietileno y tratamiento ante UV. Gramaje de la lona: 180 g/m <sup>2</sup> , incluso p.p. de cuerda de sujeción y medida la superficie protegida.			
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP31CR030	0,500	m2	Toldo lona plastificada	0,74	0,37	

TOTAL PARTIDA ..... 3,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16E270	m2		<b>ARENERO DE 30CM DE ESPESOR</b> M2 Arenero de 30cm de espesor, formado por una capa de arena limpia de 10 cm. sobre drenaje de grava de 20 cm, capa separadora formada por fieltro geotextil de fibras de poliéster no tejidas, de 180 gr/m2 de masa.			
diO01OA070	0,100	h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diM05PN010	0,100	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	3,19	
diP01AA040	0,150	m3	Arena de río fina 0/2 mm.	15,82	2,37	
diP01AG050	0,250	m3	Gravilla silícea machaqueo 1/5 mm.	11,28	2,82	
diP06BG040	1,050	m2	Fieltro geotextil no tejido 180g/m2	2,34	2,46	
TOTAL PARTIDA .....						12,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU16E280	m2		<b>ZONA HUERTO/JARDINERA BORDE MADERA</b> Suministro y colocación de huerto/jardinera delimitado perimetralmente con madera laminada tratada en autoclave, carroceros y polietileno, colocación de geotextil anticontaminante, de 140 gr/m2, y relleno de 50 cm de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos (piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.). Totalmente instalado.			
diO01OA100	0,500	h	Cuadrilla B	44,95	22,48	
diM05PN010	0,020	h	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	31,86	0,64	
diP29J250	1,000	m2	Zona huerto/jardinera con borde madera	30,65	30,65	
diP28S030	1,100	m2	Geotextil antihierbas 140 g/m2	1,15	1,27	
diP28DA030	0,500	m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	23,09	11,55	
%PM0100	1,000	%	Pequeño Material	66,60	0,67	
TOTAL PARTIDA .....						67,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO diU16G ELEMENTOS DEPORTIVOS						
diU16G010	ud		<b>CANASTA BALONCESTO MU-30A</b> Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto, según N.E.C. (MU-30A), incluso cimentación.			
diO01OA030	2,000	h	Oficial primera	20,40	40,80	
diO01OA040	2,000	h	Oficial segunda	18,82	37,64	
diM07CG020	2,000	h	Camión con grúa 9 t	42,91	85,82	
diP30EB560	1,000	par	Canasta baloncesto MU-30A	935,75	935,75	
TOTAL PARTIDA .....						1.100,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con UN CÉNTIMOS

diU16G020	ud		<b>CANASTA MINIBASQUET MU-30B</b> Suministro y colocación de juego de canastas de mini-basquet según N.E.C. (MU-30B), incluso cimentación.			
diO01OA030	2,000	h	Oficial primera	20,40	40,80	
diO01OA040	2,000	h	Oficial segunda	18,82	37,64	
diM07CG020	2,000	h	Camión con grúa 9 t	42,91	85,82	
diP30EB570	1,000	par	Canasta mini baloncesto MU-30B	812,90	812,90	
TOTAL PARTIDA .....						977,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU16G030	ud		<b>JUEGO CANASTA BALONCESTO MÓVIL MU-30C</b> Suministro y colocación de juego de canastas de baloncesto móvil, según N.E.C. (MU-30C).			
diO01OA030	2,000	h	Oficial primera	20,40	40,80	
diO01OA040	2,000	h	Oficial segunda	18,82	37,64	
diM07CG020	2,000	h	Camión con grúa 9 t	42,91	85,82	
diP30EB580	1,000	par	Canasta baloncesto movil MU-30C	1.108,51	1.108,51	
TOTAL PARTIDA .....						1.272,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16G040		ud	<b>PORTERIA BALONMANO Y FÚTBOL SALA MU-32</b> Suministro y colocación de juego de porterías de balonmano o fútbol sala, según N.E.C. (MU-32), incluso cimentación.			
diO01OA030	2,000	h	Oficial primera	20,40	40,80	
diO01OA040	2,000	h	Oficial segunda	18,82	37,64	
diM07CG020	2,000	h	Camión con grúa 9 t	42,91	85,82	
diP30EB590	1,000	par	Portería balonmano y fútbol sala MU-32	896,04	896,04	
TOTAL PARTIDA .....						1.060,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU16G050		ud	<b>PORTERÍAS FÚTBOL MU-33</b> Suministro y colocación de juego de porterías de fútbol, según N.E.C. (MU-33), incluso cimentación.			
diO01OA030	2,000	h	Oficial primera	20,40	40,80	
diO01OA040	2,000	h	Oficial segunda	18,82	37,64	
diM07CG020	2,000	h	Camión con grúa 9 t	42,91	85,82	
TOTAL PARTIDA .....						164,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

APARTADO diU16H BOLARDOS Y HORQUILLAS

diU16H010		ud	<b>BOLARDO CILÍNDRICO MU-35A</b> Suministro y colocación de bolardo cilíndrico para zona histórica, de fundición de hierro, h= 0.50 m, según N.E.C. (MU-35A), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29NAB020	1,000	ud	Bolardo cilíndrico fundición MU-35A	123,82	123,82	
TOTAL PARTIDA .....						128,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU16H020		ud	<b>BOLARDO TRONCOCÓNICO ALTO MU-35B</b> Suministro y colocación de bolardo troncocónico alto de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35B), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29NAB030	1,000	ud	Bolardo aluminio MU-35B	68,74	68,74	
TOTAL PARTIDA .....						73,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU16H030		ud	<b>BOLARDO TRONCOCÓNICO ALTO DESMONTABLE MU-35C</b> Suministro y colocación de bolardo troncocónico alto desmontable de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35C), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29NAB040	1,000	ud	Bolardo aluminio móvil MU-35C	259,28	259,28	
TOTAL PARTIDA .....						263,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU16H040		ud	<b>BOLARDO TRONCOCÓNICO BAJO MU-35D</b> Suministro y colocación de bolardo troncocónico bajo de fundición, según N.E.C. (MU-35D), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29NAB050	1,000	ud	Bolardo troncocónico bajo alum.MU-35D	97,05	97,05	
TOTAL PARTIDA .....						101,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU16H050		ud	<b>BOLARDO TORNEADO MU-35E</b> Suministro y colocación de bolardo torneado, según N.E.C. (MU-35E), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29NAB060	1,000	ud	Bolardo torneado MU-35E	138,70	138,70	
TOTAL PARTIDA .....						143,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16H060		ud	<b>BOLARDO ESFÉRICO MU-35F</b> Suministro y colocación de bolardo esférico, según N.E.C. (MU-35F), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29NAB070	1,000	ud	Bolardo esférico MU-35F	68,54	68,54	
TOTAL PARTIDA .....						73,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU16H070		ud	<b>BOLARDO ZONA HISTÓRICA MU-35G</b> Suministro y colocación de bolardo para zona histórica de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35G), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29NAB080	1,000	ud	Bolardo aluminio zona histórica MU35G	124,71	124,71	
TOTAL PARTIDA .....						129,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU16H080		ud	<b>BOLARDO CILÍNDRICO MU-35J</b> Suministro y colocación de bolardo cilíndrico de fundición de aluminio, de 90 cm de altura, según N.E.C. (MU-35J), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29NAB010	1,000	ud	Pilona fundic.fuste fino 0,90 m	42,94	42,94	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	47,70	0,72	
TOTAL PARTIDA .....						48,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU16H090		ud	<b>BOLARDO DESMONTABLE ZONA HISTÓRICA MU-35H</b> Suministro y colocación de bolardo desmontable zona histórica de fundición de aluminio, según N.E.C. (MU-35H), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29NAB090	1,000	ud	Bolardo aluminio zona histórica móvil MU35H	357,02	357,02	
TOTAL PARTIDA .....						361,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU16H095		ud	<b>BOLARDO DE CAUCHO MU-35AC</b> Suministro y colocación de bolardo cilíndrico de caucho reciclado, para zona 1, 2 y 3, h= 0.50 m, según N.E.C. (MU-35AC), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29NAB160	1,000	ud	Bolardo de caucho H=50cm MU-35AC	83,13	83,13	
TOTAL PARTIDA .....						87,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU16H096		ud	<b>BOLARDO DE CAUCHO h=0,90m</b> Suministro y colocación de bolardo cilíndrico de caucho reciclado, h= 0.90 m, incluso cimentación.			
diO01OA040	0,300	h	Oficial segunda	18,82	5,65	
diP29NAB170	1,000	ud	Bolardo de caucho H=90cm	92,38	92,38	
TOTAL PARTIDA .....						98,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU16H100		ud	<b>HORQUILLA DELIMITACIÓN ZONA PEATONAL MU-36</b> Suministro y colocación de horquilla para delimitación de zonas peatonales, según N.E.C. (MU-36), incluso cimen-tación.			
diO01OA040	0,160	h	Oficial segunda	18,82	3,01	
diP29NAB100	1,000	ud	Horquilla delimitación zona peatón MU36	26,79	26,79	
TOTAL PARTIDA .....						29,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16H110		ud	<b>BOLARDO MADERA H=1m D=12cm</b> Suministro y colocación de bolardo de madera tratada en autoclave de 1,00 m de altura y 12 cm de diámetro, sin incluir excavación ni cimentación de sujeción.			
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP29NAB150	1,000	ud	Bolardo madera H=1m D=12cm	16,85	16,85	
TOTAL PARTIDA .....						21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APARTADO diU16I FUENTES

diU16I010		ud	<b>FUENTE AGUA POTABLE MU-37A</b> Suministro y colocación de fuente de agua potable de fundición de aluminio totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37A) incluso p.p. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.			
diO01OA090	1,300	h	Cuadrilla A	47,23	61,40	
diP26FF010	1,000	ud	Fuente agua potable MU-37A	375,96	375,96	
diP26FA010	1,000	ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	201,37	201,37	
TOTAL PARTIDA .....						638,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU16I020		ud	<b>FUENTE SURTIDOR MU-37B</b> Suministro y colocación de fuente surtidor de agua potable de fundición de aluminio totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37B) incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.			
diO01OA090	1,300	h	Cuadrilla A	47,23	61,40	
diP26FF020	1,000	ud	Fuente surtidor agua potable MU37B	1.453,07	1.453,07	
diP26FA010	1,000	ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	201,37	201,37	
TOTAL PARTIDA .....						1.715,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU16I030		ud	<b>FUENTE AGUA POTABLE MU-37C</b> Suministro y colocación de fuente de agua potable tipo 1900 de fundición de aluminio totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37C), incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.			
diO01OA090	1,300	h	Cuadrilla A	47,23	61,40	
diP26FF030	1,000	ud	Fuente agua potable 1900 MU-37C	387,06	387,06	
diP26FA010	1,000	ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	201,37	201,37	
TOTAL PARTIDA .....						649,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU16I040		ud	<b>FUENTE AGUA POTABLE 1 SURTIDOR MU-37D</b> Suministro y colocación de fuente de agua potable de un surtidor totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37D), incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.			
diO01OA090	1,300	h	Cuadrilla A	47,23	61,40	
diP26FF040	1,000	ud	Fuente agua potable 1 surtidor MU37D	764,87	764,87	
diP26FA010	1,000	ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	201,37	201,37	
TOTAL PARTIDA .....						1.027,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU16I050		ud	<b>FUENTE AGUA POTABLE 2 SURTIDORES MU-37E</b> Suministro y colocación de fuente de agua potable de dos surtidores totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37E), incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.			
diO01OA090	1,300	h	Cuadrilla A	47,23	61,40	
diP26FF050	1,000	ud	Fuente agua potable 2 surtidores MU37E	1.269,16	1.269,16	
diP26FA010	1,000	ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	201,37	201,37	
TOTAL PARTIDA .....						1.531,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16I060		ud	<b>FUENTE AGUA POTABLE 3 SURTIDORES MU-37F</b> Suministro y colocación de fuente de agua potable de tres surtidores totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37F), incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.			
diO01OA090	1,300	h	Cuadrilla A	47,23	61,40	
diP26FF060	1,000	ud	Fuente agua potable 3 surtidores MU37F	1.649,85	1.649,85	
diP26FA010	1,000	ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	201,37	201,37	
TOTAL PARTIDA .....						1.912,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU16I070		ud	<b>FUENTE AGUA POTABLE 4 SURTIDORES MU-37G</b> Suministro y colocación de fuente de agua potable de cuatro surtidores totalmente instalada, según N.E.C. (MU-37G), incluso P.P. de acometida de agua y desagüe, sin incluir plataforma de hormigón.			
diO01OA090	1,300	h	Cuadrilla A	47,23	61,40	
diP26FF070	1,000	ud	Fuente agua potable 4 surtidores MU37G	2.234,14	2.234,14	
diP26FA010	1,000	ud	Acometida y desagüe fuente/bebed	201,37	201,37	
TOTAL PARTIDA .....						2.496,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

APARTADO diU16J SOPORTES DE BICICLETAS

diU16J010		ud	<b>SOPORTE 5 BICICLETAS</b> Suministro y colocación de soporte metálico para cinco bicicletas, incluso anclaje.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA040	0,100	h	Oficial segunda	18,82	1,88	
diP29NC020	1,000	ud	Soporte bicicleta	68,00	68,00	
TOTAL PARTIDA .....						71,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU16J020		ud	<b>APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51</b> Suministro y colocación de soporte para bicicletas de acero inoxidable con forma de "U" invertida, en zona 1, 2 y 3, según N.E.C. (MU-51), incluso anclaje.			
diO01OA030	0,100	h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA040	0,400	h	Oficial segunda	18,82	7,53	
diM11HV050	0,004	h	Vibrador de aguja eléctrico	4,64	0,02	
diP01HM021	0,050	m3	Hormigón HM-20/P/40/X0 o XC1 central	70,68	3,53	
diP29NC030	1,000	ud	Aparcabicicletas universal MU-51	46,19	46,19	
TOTAL PARTIDA .....						59,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU16K CARTEL INDICATIVO/POSTE SEÑALIZACIÓN						
diU16K010		ud	CARTEL INDICAT.PARQUE MU-39			
			Suministro y colocación de cartel indicativo en parques, según N.E.C. (MU-39), sin incluir cimentación.			
diO01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP27EN380	1,000	ud	Cartel indicativo parques MU39	78,19	78,19	
TOTAL PARTIDA .....						88,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS						
diU16K020		ud	CARTEL INDICATIVO EN ÁREAS INFANTILES MU-43			
			Suministro y colocación de cartel indicativo en áreas infantiles, según N.E.C. (MU-43), sin incluir cimentación.			
diO01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA040	0,400	h	Oficial segunda	18,82	7,53	
diP27EN390	1,000	ud	Cartel indicativo en áreas infantiles MU-43	128,35	128,35	
TOTAL PARTIDA .....						140,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU16K030		ud	POSTE SEÑALIZ.PEATON. MU-40			
			Suministro y colocación de poste de señalización peatonal, según N.E.C. (MU-40), incluso cimentación.			
diO01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA040	0,500	h	Oficial segunda	18,82	9,41	
diP27EN440	1,000	ud	Pos.met. señalización peatonal MU-40	1.666,44	1.666,44	
diP01HM010	0,800	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	56,70	
TOTAL PARTIDA .....						1.737,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU16K040		ud	PLACA SEÑALIZACIÓN CALLES VITRIFICADA MU-41			
			Suministro y colocación de placa vitrificada para señalización de calles MU-41, según N.E.C.			
diO01OA030	0,250	h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA040	0,250	h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP27EN280	1,000	ud	Placa señalización calles vitrificada MU-41	31,49	31,49	
diP01MC040	0,020	m3	Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5	60,72	1,21	
TOTAL PARTIDA .....						42,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
diU16K050		ud	PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL			
			Suministro e instalación de panel explicativo con atril, realizado en H.P.L. con la grabación de la leyenda explicativa de utilización del aparato.			
diO01OA030	0,200	h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diP27EN470	1,000	ud	Panel explicativo con atril	155,19	155,19	
TOTAL PARTIDA .....						163,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS						
diU16K060		ud	CARTEL PÓRTICO			
			Suministro e instalación de cartel pórtico compuesto por dos pies de madera tratada con cartel H.P.L. grabado con leyenda de inicio de ejercicios.			
diO01OA030	0,400	h	Oficial primera	20,40	8,16	
diO01OA040	0,400	h	Oficial segunda	18,82	7,53	
diP27EN480	1,000	ud	Cartel pórtico ejercicios	417,54	417,54	
TOTAL PARTIDA .....						433,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16K070	ud	<b>CARTEL TIPO B</b> Suministro y colocación de cartel tipo B normalizado en chapas de acero de 3,5x3,5 m, incluyendo transporte y elementos de montaje.			
diO01OA030	0,400 h	Oficial primera	20,40	8,16	
diO01OA040	0,400 h	Oficial segunda	18,82	7,53	
diP27EN490	1,000 ud	Cartel tipo B	1.599,98	1.599,98	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.615,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU16K080	ud	<b>CARTEL INDICAT. PVC NORMAS USO Z.V.</b> Suministro y colocación de cartel indicativo Normas de Uso de una zona verde en PVC magnético de 120x80 cm sin incluir diseño.			
diO01OA030	0,250 h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP27EN500	1,000 ud	Cartel ind. PVC Normas Uso zona verde	75,97	75,97	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>85,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU16K090	ud	<b>CARTEL INDICAT. POLICARBONATO NORMAS USO Z.V.</b> Suministro y colocación de cartel indicativo Normas de Uso de una zona verde de policarbonato transparente s/rotulación de 117,5x80 cm			
diO01OA030	0,250 h	Oficial primera	20,40	5,10	
diO01OA040	0,250 h	Oficial segunda	18,82	4,71	
diP27EN510	1,000 ud	Car.ind..pol. Normas Uso zona verde	150,66	150,66	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>160,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU16K100	ud	<b>SEÑ. INFORMAT. POL. IND. SOPORTE A. MU-215</b> Suministro y colocación de señalización informativa vertical para polígonos industriales, empleando dos soportes tipo A. La estructura estará compuesta por perfiles metálicos galvanizados y lacados para su protección contra la oxidación, según N.E.C. (MU-215). Totalmente instalado.			
diO01OA090	16,000 h	Cuadrilla A	47,23	755,68	
diO01OB420	16,000 h	Montador especializado	22,38	358,08	
diO01OB430	16,000 h	Ayudante montador especializado	18,50	296,00	
diM07CG030	16,000 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	798,08	
diP27EN520	1,000 ud	Señ. informativa pol. ind. soporte A. MU-215	107.155,38	107.155,38	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>109.363,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU16K110	ud	<b>SEÑ. INFORMAT. POL. IND. SOPORTE B. MU-216</b> Suministro y colocación de señalización informativa vertical para polígonos industriales, empleando dos soportes tipo B. La estructura estara compuesta por perfiles metálicos galvanizados y lacados para su protección contra la oxidación, según N.E.C. (MU-216). Totalmente instalado.			
diO01OA090	8,000 h	Cuadrilla A	47,23	377,84	
diO01OB420	8,000 h	Montador especializado	22,38	179,04	
diO01OB430	8,000 h	Ayudante montador especializado	18,50	148,00	
diM07CG030	8,000 h	Camión con grúa 12 t.	49,88	399,04	
diP27EN530	1,000 ud	Señ. informativa pol. ind. soporte B. MU-216	7.667,15	7.667,15	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8.771,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU16L CERRAMIENTOS TELA METÁLICA						
diU16L010		m	CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=1M MU-42A			
			Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 1 m de altura, según N.E.C. (MU-42A), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diP27EB120	1,000	m	Cerramiento metálico ( H=1,00 m) MU-42A	10,94	10,94	
TOTAL PARTIDA .....						14,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
diU16L020		m	CERRAMIENTO TELA METÁLICA H=2M MU-42B			
			Suministro y colocación de cerramiento de tela metálica galvanizada de 2.00 m de altura, según N.E.C. (MU-42B), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diP27EB130	1,000	m	Cerramiento metálico (H=2,00 m) MU-42B	17,78	17,78	
TOTAL PARTIDA .....						21,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
APARTADO diU16M VALLAS PEATONALES						
diU16M015		m	VALLA SOL ALTA MU-46A			
			Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol, según N.E.C. (MU-46A), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP29NAA075	1,000	m	Valla tipo Sol alta MU-46A	81,34	81,34	
TOTAL PARTIDA .....						88,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
diU16M020		m	VALLA SOL BAJA MU-46B			
			Suministro y colocación de valla peatonal modelo Sol baja, según N.E.C. (MU-46B), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP29NAA080	1,000	m	Valla tipo Sol baja MU-46B	85,17	85,17	
TOTAL PARTIDA .....						92,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
diU16M030		m	VALLA JARDÍN SALAMANCA MU-48			
			Suministro y colocación de valla para jardines modelo Salamanca, según N.E.C. (MU-48), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,200	h	Oficial segunda	18,82	3,76	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP29NAA090	1,000	m	Valla jardines Salaman.MU48	81,08	81,08	
TOTAL PARTIDA .....						88,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
diU16M040		ud	VALLA DE MADERA AREAS INFANTILES 2,10 M. MU-50B			
			Suministro y colocación de valla de madera pintada en áreas infantiles módulo de 2,10 m. según N.E.C. (MU-50B), incluso cimentación.			
diO01OA040	0,300	h	Oficial segunda	18,82	5,65	
diO01OA070	0,400	h	Peón ordinario	17,34	6,94	
diP29NAA110	1,000	ud	Val.mad. zonas juegos infantiles	75,28	75,28	
TOTAL PARTIDA .....						87,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU16M050		ud	<b>VALLA METÁLICA AREAS INFANTILES MU-49</b> Suministro y colocación de valla metálica pintada para áreas infantiles de 2,00 m., según N.E.C. (MU-49), incluso cimentación.			
diO01OA030	0,500	h	Oficial primera	20,40	10,20	
diO01OA040	0,500	h	Oficial segunda	18,82	9,41	
diP29NAA100	1,000	ud	Valla met. zonas juegos infantiles	83,00	83,00	
TOTAL PARTIDA .....						102,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU16M060		m	<b>TALANQUERA MADERA MU-50A</b> Suministro y colocación de talanquera de madera, según N.E.C.(MU-50A), incluso cimentación.			
diO01OA030	0,300	h	Oficial primera	20,40	6,12	
diO01OA040	0,300	h	Oficial segunda	18,82	5,65	
diP29NAA120	1,000	m	Talanquera madera rúst.MU50A	89,75	89,75	
TOTAL PARTIDA .....						101,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU16M065		m	<b>BAR. DE CHAPA PERFORADA CON PASAMANOS MU-53</b> Suministro y colocación de barandilla para escalera y rampas de chapa perforada con pasamanos a doble altura en zona 3; según N.E.C. (MU-53), incluso anclaje.			
diO01OA040	0,300	h	Oficial segunda	18,82	5,65	
diO01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,34	5,20	
diP29NAA200	1,000	m	Barandilla capa perforada MU-53	170,89	170,89	
TOTAL PARTIDA .....						181,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU16M100		m	<b>VALLA METÁLICA COLORES 1,10 m</b> Valla metálica para zonas infantiles, formada por módulos de 2,00x1,10 m (largo x alto) de estructura de acero, formada por postes verticales redondos de tubo 100.2 mm, 2 largueros horizontales de tubo redondo 60.2 mm y lamas intermedias en tubo rectangular 100x20.1,5 mm (9 piezas por módulo de 2000 mm). Acabado en pintura epoxi lacada al horno, en color verde (RAL 6009 o similar) en postes y largueros, y lamas en colores rojo (RAL 3020 o similar), azul (RAL 5010 o similar) y amarillo (RAL 1003 o similar). Los colores se pueden personalizar. Piezas unidas sin soldaduras exteriores y fijadas al suelo mediante placas de anclaje con tornillería. Totalmente instalada; i/p.p. de ajustes, cortes, replanteo, aplomado y fijaciones.			
diO01OB160	0,400	h	Oficial 1º cerrajero	19,47	7,79	
diO01OB170	0,400	h	Ayudante cerrajero	18,31	7,32	
diM12T060	0,400	h	Taladro perforador medio	1,33	0,53	
diP29NAA210	1,050	m	Módulo 2,00x1,10 m valla metálica infantil colores atornillar	92,44	97,06	
diP01U035	0,090	kg	Adhesivo bicomponente resinas epoxi	12,43	1,12	
%PM0500	5,000	%	Pequeño Material	113,80	5,69	
TOTAL PARTIDA .....						119,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU16M110		m	<b>PUERTA ABATIBLE 1 HOJA METÁLICA COLORES 1,00x1,10 m</b> Puerta abatible de 1 hoja metálica para zonas infantiles, formada por módulo de 1,00x1,10 m (largo x alto) de estructura de acero, formada por postes verticales redondos de tubo 100.2 mm, 2 largueros horizontales de tubo redondo 60.2 mm y lamas intermedias en tubo rectangular 100x20.1,5 mm. Acabado en pintura epoxi lacada al horno, en color verde (RAL 6009 o similar) u otros colores. Piezas unidas sin soldaduras exteriores y fijadas al suelo mediante placas de anclaje con tornillería. Incorpora cerrojo de tipo pasador para cierre de puerta. Totalmente instalada; i/p.p. de ajustes, cortes, replanteo, aplomado y fijaciones.			
diO01OB160	0,500	h	Oficial 1º cerrajero	19,47	9,74	
diO01OB170	0,500	h	Ayudante cerrajero	18,31	9,16	
diM12T060	0,500	h	Taladro perforador medio	1,33	0,67	
diP29NAA220	1,000	u	Puerta cancela 1,00x1,10 m metálica infantil colores atornillar	209,44	209,44	
diP01U035	0,090	kg	Adhesivo bicomponente resinas epoxi	12,43	1,12	
%PM0500	5,000	%	Pequeño Material	230,10	11,51	
TOTAL PARTIDA .....						241,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO diU18 SERVICIOS NO MUNICIPALES						
APARTADO diU18A DISTRIBUCIÓN DE RED DE TELEFONÍA						
diU18A010	m		TUBERIA PVC ø110 mm			
			Suministro y colocación de tubería de PVC (UNE 53112) de 110 mm de ø y 1.8 mm de espesor para canalizacio- nes telefónicas.			
diO01OB270	0,010	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,20	
diO01OB290	0,010	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,18	
diP27TT020	1,000	m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,92	0,92	
TOTAL PARTIDA .....						1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
diU18A020	m		TUBERIA PVC ø63 mm			
			Suministro y colocación de tubería de PVC (UNE 53112) de 63 mm de ø y 1.5 mm de espesor para canalizacio- nes telefónicas.			
diO01OB270	0,010	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,20	
diO01OB290	0,010	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,18	
diP27TT010	1,000	m	Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.	0,36	0,36	
TOTAL PARTIDA .....						0,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
diU18A030	ud		SOPORTE DISTANCIADOR ø 110/4			
			Suministro y colocación de soporte distanciador de ø 110/4.			
diO01OB270	0,005	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,10	
diO01OB290	0,005	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,09	
diP27TT040	1,000	ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,05	
TOTAL PARTIDA .....						0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
diU18A040	ud		SOPORTE DISTANCIADOR ø 110/8			
			Suministro y colocación de soporte distanciador de ø 110/8.			
diO01OB270	0,005	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,10	
diO01OB290	0,005	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,09	
diP27TT050	1,000	ud	Soporte separador 110 mm. 8 aloj.	0,09	0,09	
TOTAL PARTIDA .....						0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
diU18A050	ud		SOPORTE DISTANCIADOR ø 63/4			
			Suministro y colocación de soporte distanciador de ø 63/4.			
diO01OB270	0,005	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,10	
diO01OB290	0,005	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,09	
diP27TT030	1,000	ud	Soporte separador 63 mm. 4 aloj.	0,03	0,03	
TOTAL PARTIDA .....						0,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
diU18A060	ud		TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO D			
			Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo D, fabricada en chapa estriada galvanizada en caliente y pintada según normas de Telefónica.			
diO01OB270	0,500	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	9,89	
diO01OB290	0,500	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	8,88	
diP27TA010	1,000	ud	Tapa y cerco arqueta tipo D	280,59	280,59	
diA02A070	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	
TOTAL PARTIDA .....						300,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18A070		ud	<b>TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO H</b> Suministro y colocación de tapa y cerco para arqueta tipo H, fabricada en chapa estriada y galvanizada en caliente y pintada según normas de Telefónica.			
diO01OB270	0,500	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	9,89	
diO01OB290	0,500	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	8,88	
diP27TA020	1,000	ud	Tapa y cerco galv. arqueta tipo H pintada	230,95	230,95	
diA02A070	0,021	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,57	

TOTAL PARTIDA..... 251,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU18A080		ud	<b>TAPA Y CERCO ARQUETA TIPO M</b> Suministro y colocación de tapa y cerco de arqueta tipo M, según normas de Telefónica.			
diO01OB270	0,500	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	9,89	
diO01OB290	0,500	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	8,88	
diP27TA030	1,000	ud	Tapa y cerco arqueta tipo M	37,24	37,24	
diA02A070	0,020	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,49	

TOTAL PARTIDA..... 57,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU18A090		ud	<b>TAPA Y CERCO FUND. CAM.REGIST.</b> Suministro y colocación de tapa y cerco de fundición para cámaras de registro según normas de Telefónica.			
diO01OB270	0,500	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	9,89	
diO01OB290	0,500	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	8,88	
diP27TA040	1,000	ud	Tapa y cerco fund. cám. registr	349,37	349,37	
diA02A070	0,025	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	1,87	

TOTAL PARTIDA..... 370,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con UN CÉNTIMOS

diU18A100		ud	<b>ENGANCHE DE POLEA</b> Armario metálico para arqueta tipo I-600 según normas de la C.T.N.E. incluso montaje.			
diO01OB270	0,050	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	0,99	
diO01OB290	0,050	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	0,89	
diP27TW010	1,000	ud	Enganche de polea	11,26	11,26	

TOTAL PARTIDA..... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

diU18A110		ud	<b>REGLETA SOPORTACABLES TIPO A</b> Suministro y colocación regleta soportacables tipo A.			
diO01OB270	0,100	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	1,98	
diO01OB290	0,100	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	1,78	
diP27TW020	1,000	ud	Regleta soportacables tipo A	21,84	21,84	

TOTAL PARTIDA..... 25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU18A120		ud	<b>REGLETA SOPORTACABLES TIPO B</b> Suministro y colocación regleta soportacables tipo B.			
diO01OB270	0,100	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	1,98	
diO01OB290	0,100	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	1,78	
diP27TW030	1,000	ud	Regleta soportacables tipo B	14,80	14,80	

TOTAL PARTIDA..... 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18A130		ud	<b>REGLETA SOPORTACABLES TIPO C</b> Suministro y colocación de regleta soportacables tipo C.-			
diO01OB270	0,100	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	1,98	
diO01OB290	0,100	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	1,78	
diP27TW040	1,000	ud	Regleta soportacables tipo C	27,60	27,60	
TOTAL PARTIDA .....						31,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18A140		ud	<b>REJILLA DE FUNDICIÓN</b> Suministro y colocación de rejilla de fundición según normas de Telefónica.			
diO01OB270	0,250	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	4,94	
diO01OB290	0,250	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	4,44	
diP27TW050	1,000	ud	Rejilla fundición s/normas telefónica	8,79	8,79	
TOTAL PARTIDA .....						18,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU18A150		ud	<b>ARQUETA PREFABRICADA TIPO M</b> Suministro y colocación de arqueta prefabricada tipo M según normas de Telefónica.			
diO01OB270	0,750	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	14,83	
diO01OB290	1,500	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	26,63	
diM07CG010	0,166	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	7,20	
diP01HM010	0,310	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	21,97	
diP27TA050	1,000	ud	Arq. prefabricada tipo M s/norma telefonic.	130,04	130,04	
TOTAL PARTIDA .....						200,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18A151		ud	<b>ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA</b> Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m,con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.			
diO01OB270	2,000	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	39,54	
diO01OB290	4,000	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	71,00	
diM07CG010	0,250	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	10,84	
diP01HM010	0,220	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	15,59	
diP27TA060	1,000	ud	Arqueta DF-III c/tapa	651,24	651,24	
TOTAL PARTIDA .....						788,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diU18A170		ud	<b>ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA</b> Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m,con ventanas para entrada de conductos, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2 y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.			
diO01OB270	2,000	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	39,54	
diO01OB290	4,000	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	71,00	
diM07CG010	0,250	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	10,84	
diP01HM010	0,151	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	10,70	
diP27TA070	1,000	ud	Arqueta HF-III c/tapa	408,30	408,30	
TOTAL PARTIDA .....						540,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18A180		ud	<b>CÁMARA REGISTRO PREF. G-BRF-C</b> Cámara de registro prefabricada tipo G-BRF-C, de dimensiones exteriores 4,22x2,15x2,6 m, colocada a una profundidad de 3,60 m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, tres regletas, dos ganchos de tiro y embocadura de 80 cm, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I y embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.			
diO01OB270	13,000	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	257,01	
diO01OB290	15,000	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	266,25	
diM07CG030	0,500	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	24,94	
diP01HA011	0,907	m3	Hormigón HA-25/B/20/X0 o XC1 central	74,02	67,14	
diP27TA080	1,000	ud	Cámara de registro pref. G-BRF-C	4.518,07	4.518,07	
diP27TW080	1,000	ud	Módulo buzón 80 cm CR pref.	141,33	141,33	
diP27TW060	3,000	ud	Regleta 32 orificios	12,34	37,02	
TOTAL PARTIDA .....						5.311,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18A190		ud	<b>CÁMARA REGISTRO PREF. G-ABPF-C</b> Cámara de registro prefabricada tipo G-ABPF-C, de dimensiones exteriores 4,46x2,10x2,9 m, colocada a una profundidad de 3,30 m, formada por hormigón armado, con dos ventanas para entrada de conductos, seis regletas y cuatro ganchos de tiro, incluso 10 cm de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.			
diO01OB270	5,000	h	Oficial 1ª Instalador telecomunicación	19,77	98,85	
diO01OB290	5,000	h	Ayudante Instalador telecomunicación	17,75	88,75	
diM07CG030	1,000	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	49,88	
diP01HA011	0,937	m3	Hormigón HA-25/B/20/X0 o XC1 central	74,02	69,36	
diP27TA090	1,000	ud	Cámara registro pref. G-ABPF-C	10.318,33	10.318,33	
diP27TW070	1,000	ud	Módulo 20 cm buzón CR prefab.	73,89	73,89	
TOTAL PARTIDA .....						10.699,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU18A200		m	<b>CANAL. TELEF. 2 PVC 110 ACERA</b> Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,72 m para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
diO01OA030	0,300	h	Oficial primera	20,40	6,12	
diO01OA070	0,300	h	Peón ordinario	17,34	5,20	
diP01HM010	0,103	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	7,30	
diP27TT020	2,000	m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,92	1,84	
diP27TT040	1,500	ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,08	
diP27TT080	0,006	kg	Limpiador unión PVC	1,40	0,01	
diP27TT090	0,012	kg	Adhesivo unión PVC	1,93	0,02	
diP27TT060	2,100	m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,13	0,27	
TOTAL PARTIDA .....						20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18A210	m	<b>CANAL. TELEF. 2 PVC 110 CALZADA</b> Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x0,88 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
diO01OA030	0,350 h	Oficial primera	20,40	7,14	
diO01OA070	0,350 h	Peón ordinario	17,34	6,07	
diP01HM010	0,103 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	7,30	
diP27TT020	2,000 m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,92	1,84	
diP27TT040	1,500 ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,08	
diP27TT080	0,006 kg	Limpiador unión PVC	1,40	0,01	
diP27TT090	0,012 kg	Adhesivo unión PVC	1,93	0,02	
diP27TT060	2,100 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,13	0,27	

TOTAL PARTIDA ..... 22,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU18A220	m	<b>CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA</b> Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
diO01OA030	0,500 h	Oficial primera	20,40	10,20	
diO01OA070	0,500 h	Peón ordinario	17,34	8,67	
diP01HM010	0,147 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	10,42	
diP27TT020	4,000 m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,92	3,68	
diP27TT040	1,500 ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,08	
diP27TT080	0,012 kg	Limpiador unión PVC	1,40	0,02	
diP27TT090	0,024 kg	Adhesivo unión PVC	1,93	0,05	
diP27TT060	4,200 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,13	0,55	

TOTAL PARTIDA ..... 33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18A230	m	<b>CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA</b> Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
diO01OA030	0,550 h	Oficial primera	20,40	11,22	
diO01OA070	0,550 h	Peón ordinario	17,34	9,54	
diP01HM010	0,147 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	10,42	
diP27TT020	4,000 m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,92	3,68	
diP27TT040	1,500 ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,08	
diP27TT080	0,012 kg	Limpiador unión PVC	1,40	0,02	
diP27TT090	0,024 kg	Adhesivo unión PVC	1,93	0,05	
diP27TT060	4,200 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,13	0,55	

TOTAL PARTIDA ..... 35,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18A240	m		<b>CANAL. TELEF. 6 PVC 110 ACERA</b> Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
diO01OA030	0,650	h	Oficial primera	20,40	13,26	
diO01OA070	0,650	h	Peón ordinario	17,34	11,27	
diP01HM010	0,191	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	13,54	
diP27TT020	6,000	m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,92	5,52	
diP27TT040	3,000	ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,15	
diP27TT080	0,018	kg	Limpiador unión PVC	1,40	0,03	
diP27TT090	0,036	kg	Adhesivo unión PVC	1,93	0,07	
diP27TT060	6,300	m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,13	0,82	

TOTAL PARTIDA ..... 44,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18A250	m		<b>CANAL. TELEF. 6 PVC 110 CALZADA</b> Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,15 m. para 6 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
diO01OA030	0,750	h	Oficial primera	20,40	15,30	
diO01OA070	0,750	h	Peón ordinario	17,34	13,01	
diP01HM010	0,191	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	13,54	
diP27TT020	6,000	m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,92	5,52	
diP27TT040	3,000	ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,15	
diP27TT080	0,018	kg	Limpiador unión PVC	1,40	0,03	
diP27TT090	0,036	kg	Adhesivo unión PVC	1,93	0,07	
diP27TT060	6,300	m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,13	0,82	

TOTAL PARTIDA ..... 48,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18A260	m		<b>CANAL. TELEF. 8/4/110 PVC ACERA</b> Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,65x0,86 m para 8 conductos, en base 4, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
diO01OA030	0,850	h	Oficial primera	20,40	17,34	
diO01OA070	0,850	h	Peón ordinario	17,34	14,74	
diP01HM010	0,191	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	13,54	
diP27TT020	8,000	m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,92	7,36	
diP27TT040	4,500	ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,23	
diP27TT080	0,024	kg	Limpiador unión PVC	1,40	0,03	
diP27TT090	0,048	kg	Adhesivo unión PVC	1,93	0,09	
diP27TT060	8,400	m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,13	1,09	

TOTAL PARTIDA ..... 54,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18A270	m	<b>CANAL. TELEF. 8/4/110 PVC CALZADA</b> Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,65x1,01 m para 8 conductos, en base 4, de PVC de 110 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm de recubrimiento superior e inferior y 10 cm lateralmente, incluso tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
diO01OA030	0,900 h	Oficial primera	20,40	18,36	
diO01OA070	0,900 h	Peón ordinario	17,34	15,61	
diP01HM010	0,191 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	13,54	
diP27TT020	8,000 m	Tubo rígido PVC 110x1,8 mm	0,92	7,36	
diP27TT040	4,500 ud	Soporte separador 110 mm 4 aloj.	0,05	0,23	
diP27TT080	0,024 kg	Limpiador unión PVC	1,40	0,03	
diP27TT090	0,048 kg	Adhesivo unión PVC	1,93	0,09	
diP27TT060	8,400 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,13	1,09	

TOTAL PARTIDA ..... 56,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU18A280	m	<b>CANAL. TELEF. TRITUBO D=40 mm</b> Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m para 1 conducto tritubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, envuelto en cama de arena, incluso tritubo, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, arena, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
diO01OA030	0,100 h	Oficial primera	20,40	2,04	
diO01OA070	0,100 h	Peón ordinario	17,34	1,73	
diP01AA080	0,100 m3	Arena de mina 0/5 mm.	8,51	0,85	
diP27TT100	1,050 m	Tritubo polietileno D=40 mm	1,88	1,97	
diP27TT060	3,300 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,13	0,43	

TOTAL PARTIDA ..... 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU18A290	m	<b>CANAL. TELEF. TRITUBO HORMIGÓN</b> Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tritubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior, incluso tritubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
diO01OA030	0,150 h	Oficial primera	20,40	3,06	
diO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diP01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	7,09	
diP27TT100	1,050 m	Tritubo polietileno D=40 mm	1,88	1,97	
diP27TT060	3,300 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,13	0,43	

TOTAL PARTIDA ..... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU18A300	m	<b>CANAL. TELEF. TETRATUBO D=40 mm</b> Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,88 m para 1 conducto tetratubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, envuelto en hormigón HM-20, incluso tetratubo, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
diO01OA030	0,150 h	Oficial primera	20,40	3,06	
diO01OA070	0,150 h	Peón ordinario	17,34	2,60	
diP01AA080	0,100 m3	Arena de mina 0/5 mm.	8,51	0,85	
diP27TT110	1,050 m	Tetratubo polietileno D=40 mm	2,87	3,01	
diP27TT060	6,600 m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,13	0,86	

TOTAL PARTIDA ..... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18A310		m	<b>CANAL. TELEF. TETRATUBO HORMIGÓN</b> Canalización telefónica en zanja, de 0,25x0,61 m para 1 conducto tetratubo de 40 mm de diámetro interior cada uno, embebido en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm de recubrimiento superior e inferior, incluso tetratubo, hormigón, ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin la excavación, relleno posterior, rotura, ni reposición de acera).			
diO01OA030	0,200	h	Oficial primera	20,40	4,08	
diO01OA070	0,200	h	Peón ordinario	17,34	3,47	
diP01HM010	0,100	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	7,09	
diP27TT110	1,050	m	Tetratubo polietileno D=40 mm	2,87	3,01	
diP27TT060	6,600	m	Cuerda plástico N-5 guía cable	0,13	0,86	
TOTAL PARTIDA.....						18,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>APARTADO diU18B DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>						
<b>SUBAPARTADO diU18BA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>						
diU18BA010		ud	<b>MAT. PASO LINEA AEREA A SUBTERRANEA</b> Suministro y montaje de conjunto de materiales para paso de línea aérea de MT a subterráneo, incluso tubo de acero de 4", fijaciones para cable y pequeño material, totalmente instalado.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	18,50	
diP15T020	1,000	ud	Placa de cobre para instalacion tierra de 500x500x2 mm	59,89	59,89	
diP15T040	20,000	m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,34	46,80	
%PM0150	1,500	%	Pequeño material	145,00	2,18	
diP17GS110	3,000	m	Tubo acero galvan. 4". DN100 mm	38,14	114,42	
TOTAL PARTIDA.....						261,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18BA015		ud	<b>AUTOVALVULA S/COLUMNA EXISTENTE</b> Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) autoválvulas, instaladas sobre columna existente, incluso puesta a tierra con conductor de cobre aislado 0,6/1 Kv de 1 X 50 mm2 de sección totalmente instalados.			
diO01OB240	4,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	79,08	
diO01OB250	4,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	74,00	
diM02GE010	1,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP15AC050	3,000	ud	Pararrayos (autoválv.) 21 Kv 10 KA	107,89	323,67	
diP15T010	1,000	ud	Pica de t.l. 200/14,3 Fe+Cu	10,50	10,50	
diP15T040	10,000	m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,34	23,40	
diP15AH120	1,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	0,45	
TOTAL PARTIDA.....						546,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA020		ud	<b>SECCIONADORES UNIPO. 630 A</b> Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente de 630 A totalmente instalados.			
diO01OB240	3,100	h	Oficial 1ª electricista	19,77	61,29	
diO01OB250	3,100	h	Oficial 2ª electricista	18,50	57,35	
diM02GE010	3,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	106,77	
diP15AC060	3,000	ud	Cortac.fusibles/seccionad.unipolar 630A	87,68	263,04	
TOTAL PARTIDA.....						488,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA025		ud	<b>SECCIONADORES UNIPOL. TIPO XS</b> Suministro e instalación de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente, tipo XS totalmente instalados.			
diO01OB240	3,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	59,31	
diO01OB250	3,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	55,50	
diM02GE010	3,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	106,77	
diP15AC065	3,000	ud	Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo XS	106,47	319,41	

TOTAL PARTIDA..... 540,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA030		ud	<b>SECCIONADORES UNIPOL. TIPO SXS</b> Suministro y montaje de conjunto de 3 (tres) seccionadores unipolares (UNE 21110-2) instalados sobre columna existente tipo SXS, totalmente instalados.			
diO01OB240	3,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	59,31	
diO01OB250	3,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	55,50	
diM02GE010	3,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	106,77	
diP15AC070	3,000	ud	Cortac.fusibles/seccionad.unipol. tipo SXS	112,72	338,16	

TOTAL PARTIDA..... 559,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18BA035		ud	<b>MATERIAL ANTIESCALO INST.</b> Suministro y montaje de forrado de chapa galvanizada antiescalo para torres de Media Tensión, partiendo de la base y hasta 2 m. de altura según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.			
diO01OB240	1,700	h	Oficial 1ª electricista	19,77	33,61	
diO01OB250	1,700	h	Oficial 2ª electricista	18,50	31,45	
diP15AH090	1,000	ud	Prot.antiescalo p.apoyo metál.tipo C	132,57	132,57	

TOTAL PARTIDA..... 197,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU18BA040		ud	<b>TORRE METALICA DE CELOSIA C.2000</b> Suministro y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta (UNESA RU 6704) para líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada, exluida obra civil.			
diO01OB240	4,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	79,08	
diO01OB250	4,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	74,00	
diO01OA050	4,000	h	Ayudante	18,16	72,64	
diM02GE010	2,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	71,18	
diP15AH070	1,000	ud	Apoyo met.galv. 14C-2000	494,48	494,48	
diP15T010	1,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,50	10,50	
diP15T040	15,000	m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,34	35,10	
diP15AH120	10,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	4,50	

TOTAL PARTIDA..... 841,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18BA045		ud	<b>CRUCETA A-2500</b> Suministro y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	18,50	
diM02GE010	1,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP15AH085	1,000	ud	Cruceta A-2500	71,04	71,04	

TOTAL PARTIDA..... 144,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA050	ud	<b>TORRE METALICA TUBULAR</b> Suministro y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta de 11 m. de altura y 250 kg de esfuerzo en punta (UNESA RU 6707 A), de una sola pieza instalada (sin cimentación).			
diO01OB240	5,500 h	Oficial 1ª electricista	19,77	108,74	
diO01OB250	5,500 h	Oficial 2ª electricista	18,50	101,75	
diO01OA050	5,500 h	Ayudante	18,16	99,88	
diP15AH075	1,000 ud	Torre metálica tubular h=11m 250kg	299,14	299,14	
diP15T010	1,000 ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,50	10,50	
diP15T040	20,000 m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,34	46,80	
diP15AH120	12,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	5,40	
TOTAL PARTIDA.....					672,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

diU18BA055	ud	<b>SOPORTE AUTOVALVULA</b> Suministro y montaje de soporte de autoválvulas (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existe.			
diO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	18,50	18,50	
diM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP15AC055	1,000 ud	Soporte autoválvulas	42,16	42,16	
TOTAL PARTIDA.....					116,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU18BA060	ud	<b>CRUCETA TUBULAR BOVEDA</b> Suministro y montaje de cruceta tubular boveda (UNESA RU 6706 A), instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica, instalada.			
diO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	18,50	18,50	
diM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP15AH080	1,000 ud	Cruceta bobeda BC1-15 I.B.	182,73	182,73	
TOTAL PARTIDA.....					256,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA065	ud	<b>POSTE DE HORMIGÓN 11/400</b> Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m de altura y 400 kg de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), según normas de la Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil).			
diO01OB240	1,200 h	Oficial 1ª electricista	19,77	23,72	
diO01OB250	1,200 h	Oficial 2ª electricista	18,50	22,20	
diM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP03ES110	1,000 ud	Poste de hormigón 11/400	305,56	305,56	
diP01HM010	0,057 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	4,04	
TOTAL PARTIDA.....					391,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU18BA070	ud	<b>POSTE DE HORMIGÓN 11/630</b> Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m de altura y 630 kg de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), según normas de la Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil)			
diO01OB240	1,200 h	Oficial 1ª electricista	19,77	23,72	
diO01OB250	1,200 h	Oficial 2ª electricista	18,50	22,20	
diM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP03ES120	1,000 ud	Poste de hormigón 11/630	680,29	680,29	
diP01HM010	0,957 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	67,82	
TOTAL PARTIDA.....					829,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA075		ud	<b>POSTE DE HORMIGÓN 13/630</b> Suministro y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 13 m de altura y 630 kg de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), según normas de la Compañía Eléctrica, instalado y aplomado (sin obra civil).			
diO01OB240	1,200	h	Oficial 1ª electricista	19,77	23,72	
diO01OB250	1,200	h	Oficial 2ª electricista	18,50	22,20	
diM02GE010	1,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP03ES140	1,000	ud	Poste de hormigón 13/630	486,60	486,60	
diP01HM010	1,573	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	111,48	
TOTAL PARTIDA.....						679,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA080		ud	<b>SOPORTE DE SECCIONADORES</b> Suministro y montaje de soporte de seccionadores (UNESA RU 6706 A) totalmente instalado sobre columna existente.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	18,50	
diM02GE010	1,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP15AH095	1,000	ud	Soporte seccionadores	32,31	32,31	
TOTAL PARTIDA.....						106,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU18BA085		ud	<b>AISLADOR DE SUSPENSION V70BS</b> Suministro y montaje de aislador de vidrio templado de un solo plato para suspensión de líneas de M.T. aéreas (UNE 21110-2). Instalado.			
diO01OB240	0,100	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,98	
diO01OB250	0,100	h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,85	
diM02GE010	0,100	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	3,56	
diP15AH100	1,000	ud	Aislador suspensión V70BS	5,34	5,34	
TOTAL PARTIDA.....						12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU18BA090		ud	<b>HORQUILLA BOLA HBU 16/16</b> Suministro y montaje de horquilla de bola HBU 16/16 para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diM02GE010	0,050	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	1,78	
diP15AH170	1,000	ud	Horquilla bola HBU 16/16	1,43	1,43	
TOTAL PARTIDA.....						5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU18BA095		ud	<b>RÓTULA R16P</b> Suministro y montaje de rótula para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diM02GE010	0,050	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	1,78	
diP15AH175	1,000	ud	Rótula R16P	2,44	2,44	
TOTAL PARTIDA.....						6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA100		ud	<b>GRAPA AGARRE GA.1</b> Suministro y montaje de grapa de amarre para aisladores de suspensión (RU 6617 C) (UNE 21009, 21158, 21159) (montado).			
diO01OB240	0,060	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,19	
diO01OB250	0,060	h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,11	
diM02GE010	0,060	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	2,14	
diP15AH180	1,000	ud	Grapa amarre GA.1	1,01	1,01	

**TOTAL PARTIDA..... 5,45**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18BA105		ud	<b>BOTELLA INTERIOR 150/240 mm2</b> Suministro y montaje de botella terminal unipolar de interior para conductor de 150/240 mm2 (UNE 21115), incluso terminales, conexiones de puesta a tierra, totalmente instalada.			
diO01OB240	1,600	h	Oficial 1ª electricista	19,77	31,63	
diO01OB250	1,600	h	Oficial 2ª electricista	18,50	29,60	
diP15AH185	1,000	ud	Botella interior 150/240 mm2	40,17	40,17	

**TOTAL PARTIDA..... 101,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU18BA110		ud	<b>CORTACIRCUITO DE EXPULSION 24 kV</b> Suministro y montaje de cortacircuito fusibles MXS, unipolar, para seccionamiento y protección de líneas aéreas de M.T. (RU 6406 B,) (UNE 21120-2), instalado.			
diO01OB240	1,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	29,66	
diO01OB250	1,500	h	Oficial 2ª electricista	18,50	27,75	
diM02GE010	1,500	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	53,39	
diP15AH190	1,000	ud	Cortacircuito expulsión 24 kV	27,30	27,30	

**TOTAL PARTIDA..... 138,10**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

diU18BA115		m	<b>CABLE AL. AC. LA56</b> Suministro y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T. (UNE 21018) instalado.			
diO01OB240	0,068	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,34	
diO01OB250	0,068	h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,26	
diM02GE010	0,001	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	0,04	
diP15AC045	1,000	m	Cable Al. AC. LA56	0,56	0,56	

**TOTAL PARTIDA..... 3,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA130		ud	<b>OBRA CIVI. CENTRO TRANSF.3 POS.</b> Obra civil de centro de transformación subterráneo para 3 posiciones de 15 m de longitud, 6.50 m de ancho y 4.50 m de profundidad de dimensiones aproximadas según tipo normalizado por las Compañías Eléctricas, ejecutado en solera de hormigón, paramentos verticales en fábrica de ladrillo macizo, impermeabilizado, drenaje perimetral de ladrillo hueco doble, cubierta con forjado IPN con bovedillas cerámicas, capa de hormigón e impermeabilización asfáltica, huecos de ventilación, escalera de bajada de personal, tapas de hormigón con cerco metálico para bajada de maquinaria, foso de recogida de aceite, saneamiento interior con arquetas de recogida			
diU02BD090	600,000	m3	EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO <2000 m3	1,97	1.182,00	
diA03M003	74,000	m3	HGON.MASA HM-20/B/20/X0 EN SOLERAS V.GRUA	87,98	6.510,52	
diU08AH010	150,000	m3	LADRILLO H.D. EN MUROS	100,99	15.148,50	
diU08BC010	240,000	m2	ENFOSCADO MAESTR.PARAM.VERT.	11,49	2.757,60	
diO01OB010	20,000	h	Oficial 1ª encofrador	19,99	399,80	
diO01OB020	20,000	h	Ayudante encofrador	18,76	375,20	
diP03BH120	850,000	ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,65	552,50	
diP01HA011	56,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/X0 o XC1 central	74,02	4.145,12	
diP03ACC030	3.360,000	kg	Acero corrugado B 500 S/SD	1,00	3.360,00	
diP01EM030	9,000	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	139,57	1.256,13	
diP01EM040	9,000	m3	Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	139,57	1.256,13	
diP01U070	3,500	kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	1,99	6,97	
diP03AA010	3,500	kg	Alambre atar 1,30 mm	0,90	3,15	
diO01OA030	28,000	h	Oficial primera	20,40	571,20	
diO01OA050	28,000	h	Ayudante	18,16	508,48	
diP02EPW010	15,000	ud	Pates PP 30x25	4,06	60,90	
diP06BI020	30,000	kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,28	38,40	
TOTAL PARTIDA .....						38.132,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

diU18BA135		ud	<b>OBRA CIVI. CENTRO TRANSF.2 POS.</b> Obra civil para centro de transformación subterráneo para 2 posiciones de 14 m de longitud, 5.50 m de ancho y 4.50 m de profundidad de dimensiones aproximadas y de las mismas características que el anterior.			
diU02BD090	530,000	m3	EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO <2000 m3	1,97	1.044,10	
diA03M003	63,000	m3	HGON.MASA HM-20/B/20/X0 EN SOLERAS V.GRUA	87,98	5.542,74	
diU08AH010	130,000	m3	LADRILLO H.D. EN MUROS	100,99	13.128,70	
diU08BC010	206,000	m2	ENFOSCADO MAESTR.PARAM.VERT.	11,49	2.366,94	
diO01OB010	18,000	h	Oficial 1ª encofrador	19,99	359,82	
diO01OB020	18,000	h	Ayudante encofrador	18,76	337,68	
diP03BH120	800,000	ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,65	520,00	
diP01HA011	48,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/X0 o XC1 central	74,02	3.552,96	
diP03ACC030	2.880,000	kg	Acero corrugado B 500 S/SD	1,00	2.880,00	
diP01EM030	8,000	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	139,57	1.116,56	
diP01EM040	8,000	m3	Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	139,57	1.116,56	
diP01U070	3,000	kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	1,99	5,97	
diP03AA010	3,000	kg	Alambre atar 1,30 mm	0,90	2,70	
diO01OA030	24,000	h	Oficial primera	20,40	489,60	
diO01OA050	24,000	h	Ayudante	18,16	435,84	
diP02EPW010	15,000	ud	Pates PP 30x25	4,06	60,90	
diP06BI020	30,000	kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,28	38,40	
TOTAL PARTIDA .....						32.999,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA140		ud	OBRA CIVI. CENTRO TRANSF.1 POS. Obra civil para centro de transformación subterráneo para 1 posición de 14 m de longitud, 4.50 m de ancho y 4.50 m de profundidad de dimensiones aproximadas y de las mismas características que el anterior.			
diU02BD090	465,000	m3	EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO <2000 m3	1,97	916,05	
diA03M003	57,000	m3	HGON.MASA HM-20/B/20/X0 EN SOLERAS V.GRUA	87,98	5.014,86	
diU08AH010	118,000	m3	LADRILLO H.D. EN MUROS	100,99	11.916,82	
diU08BC010	185,000	m2	ENFOSCADO MAESTR.PARAM.VERT.	11,49	2.125,65	
diO01OB010	18,000	h	Oficial 1ª encofrador	19,99	359,82	
diO01OB020	18,000	h	Ayudante encofrador	18,76	337,68	
diP03BH120	655,000	ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,65	425,75	
diP01HA011	43,000	m3	Hormigón HA-25/B/20/X0 o XC1 central	74,02	3.182,86	
diP03ACC030	2.587,000	kg	Acero corrugado B 500 S/SD	1,00	2.587,00	
diP01EM030	7,000	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	139,57	976,99	
diP01EM040	7,000	m3	Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	139,57	976,99	
diP01U070	2,700	kg	Puntas acero 20x100 mm cabeza plana	1,99	5,37	
diP03AA010	2,700	kg	Alambre atar 1,30 mm	0,90	2,43	
diO01OA030	22,000	h	Oficial primera	20,40	448,80	
diO01OA050	22,000	h	Ayudante	18,16	399,52	
diP02EPW010	15,000	ud	Pates PP 30x25	4,06	60,90	
diP06BI020	30,000	kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,28	38,40	
TOTAL PARTIDA .....						29.775,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA145		ud	CT MOD.MB-2L+1P-630kVA COMPLETO Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de protección transformador de 630 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres, montado sobre bastidor con ruedas para instalación en local. Instalado. (Sin obra civil).			
diU18BA275	1,000	ud	ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.	329,74	329,74	
diU18BA280	1,000	ud	RED DE TIERRA PARA NEUTRO	291,67	291,67	
diU18BA285	1,000	ud	RED DE TIERRA PARA HERRAJES	362,97	362,97	
diO01OB240	24,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	474,48	
diO01OB250	24,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	444,00	
diO01OA070	24,000	h	Peón ordinario	17,34	416,16	
diM02GE010	12,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	427,08	
diP15BC036	1,000	ud	Puentes de baja tensión CT/2P	608,47	608,47	
diP15BB010	2,000	ud	Celda modular de línea o acometida	1.954,48	3.908,96	
diP15BB020	1,000	ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.799,39	3.799,39	
diP15BC058	1,000	ud	Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3	1.002,05	1.002,05	
diP15BC037	1,000	ud	Puentes de media tensión en CT	1.240,03	1.240,03	
diP15BC054	1,000	ud	Transformador de potencia 630KVA	5.349,42	5.349,42	
TOTAL PARTIDA .....						18.654,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA150		ud	<b>CT MOD.MB-2L+1P-400kVA COMPLETO</b> Suministro y montaje de centro de transformación completo equipado con 2 celdas de línea y una de protección transformador de 400 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliable hasta tres, montado sobre bastidor con ruedas para instalación en local. Instalado. (Sin obra civil).			
diU18BA275	1,000	ud	ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.	329,74	329,74	
diU18BA280	1,000	ud	RED DE TIERRA PARA NEUTRO	291,67	291,67	
diU18BA285	1,000	ud	RED DE TIERRA PARA HERRAJES	362,97	362,97	
diO01OB240	23,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	454,71	
diO01OB250	23,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	425,50	
diO01OA070	23,000	h	Peón ordinario	17,34	398,82	
diM02GE010	12,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	427,08	
diP15BC023	1,000	ud	Transf.baño silicona 400 KVA	8.274,65	8.274,65	
diP15BB010	2,000	ud	Celda modular de línea o acometida	1.954,48	3.908,96	
diP15BB020	1,000	ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.799,39	3.799,39	
diP15BC058	1,000	ud	Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3	1.002,05	1.002,05	
diP15BC037	1,000	ud	Puentes de media tensión en CT	1.240,03	1.240,03	
diP15BC036	1,000	ud	Puentes de baja tensión CT/2P	608,47	608,47	

TOTAL PARTIDA ..... 21.524,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU18BA155		ud	<b>CT MOD.MINIBLOC(MBE)2I+1P400K</b> Suministro y montaje de Centro de Transformación compacto equipado con dos celdas de línea y una de protección transformador de 400 kVA. (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), puentes de Media y Baja Tensión, bases fusibles para dos salidas ampliables hasta tres, montado en el interior de caseta prefabricada de hormigón semienterrado para maniobra exterior. Instalado.(Sin obra civil).			
diO01OB240	29,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	573,33	
diO01OB250	29,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	536,50	
diO01OA070	29,000	h	Peón ordinario	17,34	502,86	
diM02GE010	12,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	427,08	
diP15BB010	2,000	ud	Celda modular de línea o acometida	1.954,48	3.908,96	
diP15BB020	1,000	ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.799,39	3.799,39	
diP15BC058	1,000	ud	Bas.fus. para 2 salidas ampliable hasta 3	1.002,05	1.002,05	
diP15BC037	1,000	ud	Puentes de media tensión en CT	1.240,03	1.240,03	
diP15BC036	1,000	ud	Puentes de baja tensión CT/2P	608,47	608,47	
diP15BC052	1,000	ud	Transformador potencia 400KVA mod.Minibloc	5.641,68	5.641,68	

TOTAL PARTIDA ..... 18.240,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18BA160		ud	<b>CASETA PREFAB. 6,1X3,75X2,50m</b> Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón armado para centro de transformación subterráneo de 6,110 m. de longitud 3,745 m. de profundidad y 2,490 m. de ancho de medidas aproximadas (RU 1303 A) (UNE-EN 61330) incluyendo huecos de ventilación escalera de bajada de personal, tapas de hormigón con cerco metálico para bajada de materiales, foso de recogida de aceite y herrajes, según modelo homologado por las compañías eléctricas para un transformador, incluida excavación totalmente terminado sin incluir montaje eléctrico.			
diU02BD020	50,000	m3	EXCAVACIÓN EN VACIADO	1,85	92,50	
diO01OB250	3,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	55,50	
diO01OA050	3,000	h	Ayudante	18,16	54,48	
diO01OA070	3,000	h	Peón ordinario	17,34	52,02	
diM02GC020	2,500	h	Grúa celosía s/camión 30 t.	74,38	185,95	
diP15BA010	1,000	ud	Edificio prefabricado subterraneo 1 trafocía	25.651,10	25.651,10	
diP15AH120	20,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	9,00	

TOTAL PARTIDA ..... 26.100,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL CIEN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18BA165		ud	<b>CTC-30 C/CB2S/3 SUPERFICIE</b> Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para instalación de Centro de Transformación de superficie hasta 250 kVA. (RU 1303 A) (UNE-EN 61330) con puertas de maniobra y rejillas de ventilación dos bases portafusibles para salidas de baja tensión, instalado. (Sin obra civil).			
------------	--	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diO01OA050	2,000 h	Ayudante	18,16	36,32	
diO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	17,34	34,68	
diM02GC020	1,500 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	74,38	111,57	
diP15BA030	1,000 ud	Edificio prefabricado superficie 1 trafa cía	8.767,82	8.767,82	
diP15AH120	20,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	9,00	
TOTAL PARTIDA .....					8.996,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA170	ud	<b>PREFABRICADO SUPERF.C.T.1POSIC</b> Suministro y montaje de edificio prefabricado de hormigón, ventilación vertical u horizontal, con capacidad para un transformador de hasta 1000 kVA. (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), rejillas de separación de trafa, rejilla de fijación de líneas de B.T. escalera de bajada de personal, instalado sin aparellaje interior y sin obra civil.			
diO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diO01OA050	2,000 h	Ayudante	18,16	36,32	
diO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	17,34	34,68	
diM02GC020	1,500 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	74,38	111,57	
diP15BA010	1,000 ud	Edificio prefabricado subterráneo 1 trafa cía	25.651,10	25.651,10	
diP15AH120	20,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	9,00	
TOTAL PARTIDA .....					25.879,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BA175	ud	<b>PREFABRICADO SUPERFI.CT.2 POSIC</b> Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctricas, incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instalado para tres transformadores sin incluir montaje eléctrico.			
diO01OB250	2,000 h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diO01OA050	2,000 h	Ayudante	18,16	36,32	
diO01OA070	2,000 h	Peón ordinario	17,34	34,68	
diM02GC020	1,500 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	74,38	111,57	
diP15BA040	1,000 ud	Edificio prefabricado superficie 2 trafa cía	12.342,80	12.342,80	
diP15AH120	20,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	9,00	
TOTAL PARTIDA .....					12.571,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA180		ud	<b>C.T. SUBT. 400 KVA COMPLETO</b> Suministro y montaje de centro de transformación prefabricado subterráneo (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), conteniendo dos celdas de línea, una de protección, transformador de 400 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta tres, puentes de Media y Baja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventilación vertical u horizontal. Instalado (sin obra civil).			
diU18BA275	1,000	ud	ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.	329,74	329,74	
diU18BA280	1,000	ud	RED DE TIERRA PARA NEUTRO	291,67	291,67	
diU18BA285	1,000	ud	RED DE TIERRA PARA HERRAJES	362,97	362,97	
diU18BA290	1,000	ud	MATERIALES DE SEGURIDAD	240,62	240,62	
diO01OB250	12,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	222,00	
diO01OA050	12,000	h	Ayudante	18,16	217,92	
diO01OA070	12,000	h	Peón ordinario	17,34	208,08	
diM02GC020	4,000	h	Grúa celosía s/camión 30 t.	74,38	297,52	
diP15BC023	1,000	ud	Transf.baño silicona 400 KVA	8.274,65	8.274,65	
diP15BC060	1,000	ud	C.T. MINISUB para 400 KVA	11.053,71	11.053,71	
diP15BB010	2,000	ud	Celda modular de línea o acometida	1.954,48	3.908,96	
diP15BB020	1,000	ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.799,39	3.799,39	
diP15FB130	1,000	ud	Cuadro de baja tensión 4 sal.	1.222,54	1.222,54	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>30.429,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BA185		ud	<b>C.T. SUBT. 630 KVA COMPLETO</b> Suministro y Montaje de centro de transformación prefabricado subterráneo (RU 1303 A, 6407 B) (UNE-EN 61330, 60298) (UNE 21428-1), conteniendo dos celdas de línea, una de protección, transformador de 630 KVA, dos salidas de B.T. ampliables hasta tres, puentes de Media y Baja tensión, red de tierra y material de seguridad. Ventilación vertical u horizontal. Instalado (sin obra civil).			
diU18BA275	1,000	ud	ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.	329,74	329,74	
diU18BA280	1,000	ud	RED DE TIERRA PARA NEUTRO	291,67	291,67	
diU18BA285	1,000	ud	RED DE TIERRA PARA HERRAJES	362,97	362,97	
diU18BA290	1,000	ud	MATERIALES DE SEGURIDAD	240,62	240,62	
diO01OB250	20,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	370,00	
diO01OA050	20,000	h	Ayudante	18,16	363,20	
diO01OA070	20,000	h	Peón ordinario	17,34	346,80	
diM02GC020	10,000	h	Grúa celosía s/camión 30 t.	74,38	743,80	
diP15BC064	1,000	ud	C.T. subt.para 630 KVA	9.119,58	9.119,58	
diP15BC054	1,000	ud	Transformador de potencia 630KVA	5.349,42	5.349,42	
diP15BB010	2,000	ud	Celda modular de línea o acometida	1.954,48	3.908,96	
diP15BB020	1,000	ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.799,39	3.799,39	
diP15FB130	1,000	ud	Cuadro de baja tensión 4 sal.	1.222,54	1.222,54	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>26.448,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA190		ud	<b>EDIF.PREF.HORM.HAS. 1000 kVA (SOLO HORMIGON)</b> Suministro y montaje de edificio prefabricado de hormigón para centro de transformación subterráneo de medidas exteriores 6110 x 3745 x 2490 y capacidad de hasta 1000 kVA (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según normas UF/IB, instalado sin incluir obra civil.			
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diO01OA050	2,000	h	Ayudante	18,16	36,32	
diO01OA070	2,000	h	Peón ordinario	17,34	34,68	
diM02GC020	1,000	h	Grúa celosía s/camión 30 t.	74,38	74,38	
diP15BA010	1,000	ud	Edificio prefabricado subterraneo 1 trafo cía	25.651,10	25.651,10	
diP15AH120	20,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	9,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>25.842,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA200	ud	<b>PREFABRICADO SUPERF.CT.2 POSIC</b> Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctricas, incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instalado para dos transformadores sin incluir montaje eléctrico.			
diU02BD090	4,500 m3	EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO <2000 m3	1,97	8,87	
diU02ER030	9,000 m3	RELLENO MINA/POZO TOLERABLE	16,63	149,67	
diO01OB250	4,000 h	Oficial 2º electricista	18,50	74,00	
diO01OA050	4,000 h	Ayudante	18,16	72,64	
diO01OA070	4,000 h	Peón ordinario	17,34	69,36	
diM02GC020	1,500 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	74,38	111,57	
diP15BA040	1,000 ud	Edificio prefabricado superficie 2 tráfico	12.342,80	12.342,80	
diP15AH120	20,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	9,00	

TOTAL PARTIDA ..... 12.837,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

diU18BA205	ud	<b>PREFABRICADO SUPERF CT. 1 POSIC</b> Suministro y montaje de caseta prefabricada de hormigón para centro de transformación prefabricado para instalación en superficie (RU 1303 A) (UNE-EN 61330), según modelo homologado por las compañías eléctricas, incluso preparación de asiento en lecho de arena, totalmente instalado para un transformador sin incluir montaje eléctrico.			
diU02BD090	4,500 m3	EXC.DESMONTE M/MEC.TERR.TRÁNSITO <2000 m3	1,97	8,87	
diU02ER030	9,000 m3	RELLENO MINA/POZO TOLERABLE	16,63	149,67	
diO01OB250	3,000 h	Oficial 2º electricista	18,50	55,50	
diO01OA050	3,000 h	Ayudante	18,16	54,48	
diO01OA070	3,000 h	Peón ordinario	17,34	52,02	
diM02GC020	1,500 h	Grúa celosía s/camión 30 t.	74,38	111,57	
diP15BA030	1,000 ud	Edificio prefabricado superficie 1 tráfico	8.767,82	8.767,82	
diP15AH120	20,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	9,00	

TOTAL PARTIDA ..... 9.208,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU18BA210	ud	<b>CELDA DE LINEA</b> Suministro y montaje de celda de línea formada por cabina metálica prefabricada construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de dimensiones: 375 mm. de ancho, 1.600 mm de altura y 840 mm de fondo (UNE-EN 60298), conteniendo en su interior: 1 interruptor con aislamiento SF6 24 Kv/630 A., 3 aisladores testigos indicadores de tensión, 1 seccionador de puesta a tierra, 1 placa seccionadora mecánica, embarrado de Cu, totalmente instalada.			
diO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000 h	Oficial 2º electricista	18,50	37,00	
diM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	

TOTAL PARTIDA ..... 112,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU18BA215	ud	<b>CELDA DE PROTECCION</b> Celda de protección de transformador, formada por cabina metálica prefabricada construida en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de dimensiones: 375 mm. de ancho, 1.600 mm de altura y 840 mm de fondo (UNE-EN 60298), conteniendo en su interior: 1 interruptor con aislamiento SF6 24 Kv/630 A., con 3 fusibles A.P.R. con sus mordazas, 3 aisladores testigos indicadores de tensión, 1 seccionador de puesta a tierra, 1 placa seccionadora mecánica, embarrado de Cu, totalmente instalada.			
diO01OB240	2,000 h	Oficial 1º electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000 h	Oficial 2º electricista	18,50	37,00	
diM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP15BB020	1,000 ud	Celda modular de proteccion con fusible	3.799,39	3.799,39	

TOTAL PARTIDA ..... 3.911,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA220		ud	<b>CELDA REFLEXIÓN MOTORIZADA</b> Suministro y montaje de celda de reflexión motorizada (UNE-EN 60298), según modelo homologado por las compañías eléctricas, totalmente instalada.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM02GE010	1,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP15BB030	1,000	ud	Celda reflexión motorizada	2.584,49	2.584,49	

TOTAL PARTIDA..... 2.696,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18BA225		ud	<b>CELDA REF. MOTO. DETECTOR DE PASO</b> Celda de reflexión motorizada con detector de paso de falta (UNE-EN 60298),según modelo homologado por las Compañías Eléctricas, totalmente instalada.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM02GE010	1,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP15BB040	1,000	ud	Celda refl.motor. detec. paso	3.015,24	3.015,24	

TOTAL PARTIDA..... 3.127,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BA230		ud	<b>CELDA MEDIDA</b> Celda de medida con dimensiones exteriores de 800 x 850 x 1800 (UNE-EN 60298) y capacidad para alojar en su interior los transformadores de medida de tensión e intensidad, incluyendo los mismos, instalado según normas de las compañías eléctricas.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM02GE010	1,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	

TOTAL PARTIDA..... 112,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU18BA235		ud	<b>CELDA DE SECCIONAMIENTO</b> Celda de seccionamiento, dotada con un interruptor - seccionador de tres posiciones (UNE-EN 60298) que permite comunicar o seccionar el embarrado entre celdas de línea de compañía y celdas de abonado para centros de transformación particulares instalada según normas de las compañías eléctricas.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM02GE010	1,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP15BB060	1,000	ud	Celda modular de interruptor pasante (seccionamiento)	1.954,48	1.954,48	

TOTAL PARTIDA..... 2.066,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU18BA240		ud	<b>PUENTES CONDUCTOR DHZ1 12/20Kv</b> Suministro y montaje de puentes de M.T. contruidos en conductor DHZ1 12/20 KV. (UNE 21115) con bornas enchufables en ambos extremos para interconexión entre celdas de protección y transformadores, totalmente acabado.			
diO01OB240	3,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	69,20	
diO01OB250	3,500	h	Oficial 2ª electricista	18,50	64,75	
diP15BC038	1,000	ud	Puentes conductorDHZ1 12/20Kv	676,79	676,79	

TOTAL PARTIDA..... 810,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA245		ud	<b>CELDA DE REMONTE</b> Celda de remonte metálica (UNE-EN 60298) totalmente instalada.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM02GE010	1,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP15BB070	1,000	ud	Celda modular de remonte de cables	986,39	986,39	
TOTAL PARTIDA .....						1.098,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18BA250		ud	<b>PUENTES DE BAJA TENSION CT/2P</b> Puentes de Baja Tensión en conductor similar al de la Red de Baja tensión con sus correspondientes terminales para unión de transformadores con cuadros de baja tensión. CT/2P			
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	9,89	
diO01OB250	0,500	h	Oficial 2ª electricista	18,50	9,25	
diP15BC036	1,000	ud	Puentes de baja tensión CT/2P	608,47	608,47	
TOTAL PARTIDA .....						627,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

diU18BA255		ud	<b>PUENTES DE BAJA TENSION CT/1P</b> Puentes de Baja Tensión en conductor similar al de la Red de Baja tensión con sus correspondientes terminales para unión de transformadores con cuadros de baja tensión. CT/1P			
diO01OB240	0,400	h	Oficial 1ª electricista	19,77	7,91	
diO01OB250	0,400	h	Oficial 2ª electricista	18,50	7,40	
diP15BC035	1,000	ud	Puentes de baja tensión CT/1P	369,10	369,10	
TOTAL PARTIDA .....						384,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

diU18BA260		ud	<b>CUADRO DE BAJA TENSION 4 SAL.</b> Cuadro de Baja Tensión para 4 salidas conteniendo: 1- Voltímetro electromagnético escala 0-500 V. 1- Conmutador de 16 A. 3- Bases c/c 20/4 A. 1- Transformador de intensidad de relación x/5 A. 1- Contador E.A. 2 hilos para conectar a transformadores de intensidad x/5A a 220V. 1- Amperímetro máximo escala 0-1200 A. 1- Interruptor bajo carga, accionamiento frontal de 1250 A. 1- Bases portafusibles III de 400 A. Elementos de comprobación y medida de energía. Placa de metacrilato para contactos casuales. Pletina cobre 50 x 20 mm para embarrados. Pletina cobre 1 x 2.5 mm2 para barra neutro. Cable cobre 1 x 2.5 mm2 para interconexiones incluso			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diP15FB130	1,000	ud	Cuadro de baja tensión 4 sal.	1.222,54	1.222,54	
TOTAL PARTIDA .....						1.299,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU18BA265		ud	<b>AMPLIAC. CUADRO B.T.4 SAL</b> Suministro y montaje de ampliación de cuadro de B.T. para cuatro salidas según normas de las compañías eléctricas totalmente instalado.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	18,50	
diP15FB140	1,000	ud	Ampliac. cuadro B.T.4salidas	806,03	806,03	
TOTAL PARTIDA .....						844,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

diU18BA270		ud	<b>CUADRO DE CONTADORES M.T.</b> Suministro y montaje de cuadro de contadores para medida en alta de C.T. de abonado, incluyendo regletero, canalización con tubo de acero y cableado entre el mismo y celda de medida, instalado.			
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	9,89	
diO01OB250	0,500	h	Oficial 2ª electricista	18,50	9,25	
diP15FB150	1,000	ud	Cuadro de contadores M.T.	495,81	495,81	
TOTAL PARTIDA .....						514,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA275		ud	<b>ALUMBRADO CENTRO DE TRANSFOR.</b> Alumbrado de Centro de Transformación incluso armaduras interruptores según normas de la Cía suministradora de Energía Eléctrica totalmente acabado.			
diO01OB240	6,518	h	Oficial 1ª electricista	19,77	128,86	
diO01OB250	6,518	h	Oficial 2ª electricista	18,50	120,58	
diP16BB100	2,000	ud	Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF	26,97	53,94	
diP16CC100	2,000	ud	Tubo fluorescente 36 W./830-840-827	1,88	3,76	
diP15GB020	40,000	m	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,14	5,60	
diP15GA020	40,000	m	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,29	11,60	
diP15AH120	12,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	5,40	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>329,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18BA280		ud	<b>RED DE TIERRA PARA NEUTRO</b> Suministro e instalación de red de tierras para neutro de transformadores constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV 1 X 95 mm2, de sección incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm. 0 y 2 m. de longitud, totalmente instalada.			
diO01OB250	4,601	h	Oficial 2ª electricista	18,50	85,12	
diP15T010	8,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,50	84,00	
diP15T040	20,000	m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,34	46,80	
diP15AD060	15,000	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu	4,69	70,35	
diP15AH120	12,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	5,40	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>291,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BA285		ud	<b>RED DE TIERRA PARA HERRAJES</b> Suministro e instalación de red de tierras para herrajes constituida por conductor unipolar de cobre 0,6/1 KV de 1 X 95 mm2, de sección o cable desnudo LA-56 uniendo todas las partes metálicas de la instalación, incluyendo caja de seccionamiento de tierras y picas de acero cobrizado de 14,6 mm 0 y 2 m. de longitud, totalmente instalada.			
diO01OB250	8,090	h	Oficial 2ª electricista	18,50	149,67	
diP15T010	8,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	10,50	84,00	
diP15T040	20,000	m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,34	46,80	
diP15AD060	15,000	m	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu	4,69	70,35	
diP15AH120	27,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	12,15	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>362,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BA290		ud	<b>MATERIALES DE SEGURIDAD</b> Suministro y colocación de materiales de seguridad compuesto por juego de guantes de 24 KV, banqueta aislante de 24 KV placas de: hombre fulminado, primeros auxilios, reglamento de instrucciones y extintor de CO2 de 5 Kgs. totalmente instalados.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diO01OB250	0,250	h	Oficial 2ª electricista	18,50	4,63	
diP31IM100	1,000	ud	Par guantes dieléctricos A.T.	41,48	41,48	
diP31CI030	1,000	ud	Extintor CO2 5 kg. acero. 89B	75,19	75,19	
diP31SV250	1,000	ud	Ver.de aus.de ten. con pertiga telescópica	16,63	16,63	
diP31SV260	1,000	ud	Ban.ais. para servicio interior hasta 24 kV	41,56	41,56	
diP31SV270	1,000	ud	Reanimador para respiración artificial	36,02	36,02	
diP31SV280	1,000	ud	Manta ignífuga para extinción de incendios	11,09	11,09	
diP31SC010	2,000	ud	Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.	1,97	3,94	
diP31SC020	2,000	ud	Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.	2,57	5,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>240,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA295		ud	<b>TRANSFORMADOR DE POTENCIA 630KVA</b> Suministro y montaje de transformador de potencia con refrigeración manual mediante baño de aceite (UNE 21428), bornas enchufables en media tensión regulador en tapa, termómetro de esfera, ruedas y gancho de elevación, incluso transporte y montaje, relación 15.000-20.000/400-230 V. + - 5% de 630 KVA de potencia.			
diO01OB240	12,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	237,24	
diO01OB250	12,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	222,00	
diM02GE010	3,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	106,77	
diP15BC054	1,000	ud	Transformador de potencia 630KVA	5.349,42	5.349,42	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						5.921,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU18BA300		ud	<b>TRANSFORMADOR DE 1000 kVA</b> Transformador de 1000 kVA (UNE 21428). Según normas de la Compañía suministradora, totalmente instalado.			
diO01OB240	15,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	296,55	
diO01OB250	15,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	277,50	
diM02GE010	4,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	142,36	
diP15BC056	1,000	ud	Transformador potencia 1000KVA	6.777,33	6.777,33	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						7.500,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU18BA305		ud	<b>TRANSFORMADOR DE 400KVA</b> Suministro y montaje de transformador de potencia con refrigeración manual mediante baño de aceite (UNE 21428), bornas enchufables en media tensión, regulador en tapa, termómetro de esfera, ruedas y gancho de elevación. Incluso transporte y montaje, relación 15.000-20.000/400-230 V. + - 5%, de 400 HVA de potencia.			
diO01OB240	11,000	h	Oficial 1º electricista	19,77	217,47	
diO01OB250	11,000	h	Oficial 2º electricista	18,50	203,50	
diM02GE010	3,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	106,77	
diP15BC023	1,000	ud	Transf.baño silicona 400 KVA	8.274,65	8.274,65	
diP15AH120	14,000	ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	6,30	
TOTAL PARTIDA.....						8.808,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA309		m	<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X95 HEPRZ1 (IB)</b> Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20 kV de 1 X 95 mm2 AL + H.16 incluso suministro y montaje.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1º electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2º electricista	18,50	0,93	
diP15AC015	1,000	m	Cond. M.Tensión AI 12/20 kV 1x95 H16	6,63	6,63	
TOTAL PARTIDA.....						8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18BA310		m	<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X150 HEPRZ1 (IB)</b> Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20 kV de 1 x 150 AL + H.16 incluso suministro y montaje.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1º electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2º electricista	18,50	0,93	
diP15AC020	1,000	m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x150 H16	7,49	7,49	
TOTAL PARTIDA.....						9,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA315		m	<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X240 HEPRZ1 (IB)</b> Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20 kV de 1 X 240 mm2 AL + H.16 incluso suministro y montaje.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diP15AC025	1,000	m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x240 H16	9,76	9,76	
TOTAL PARTIDA.....						11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18BA316		m	<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X400 HEPRZ1 (IB)</b> Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (UNE HD 620-9E) 12/20 kV de 1 X 400 mm2 AL + H.16 incluso suministro y montaje.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diP15AC026	1,000	m	C.Vulpren HEPRZ1 AI 12/20 kV 1x400 H16	12,21	12,21	
TOTAL PARTIDA.....						14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU18BA319		m	<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X95 RHZ1 (ENDESA)</b> Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1x95 mm2 AL + H16.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diP15AC030	1,000	m	C.Hersatene RHZ1 AI 12/20kV 1x95 OL H16	5,19	5,19	
TOTAL PARTIDA.....						7,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU18BA320		m	<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X150 RHZ1 (ENDESA)</b> Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1x150 mm2 AL + H16.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diP15AC031	1,000	m	C.Hersatene RHZ1 AI 12/20kV 1x150 OL H16	6,04	6,04	
TOTAL PARTIDA.....						7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18BA325		m	<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X240 RHZ1 (ENDESA)</b> Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X240 mm2 AL + H16.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diP15AC032	1,000	m	C.Hersatene RHZ1 AI 12/20kV 1x240 OL H16	7,77	7,77	
TOTAL PARTIDA.....						9,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA330		m	<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X400 RHZ1 (ENDESA)</b> Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X400 mm2 AL + H16.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diP15AC033	1,000	m	C.Hersatene RHZ1 AI 12/20kV 1x400 OL H16	11,77	11,77	
TOTAL PARTIDA.....						13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA331	m		<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X95 RHZ1-2OL (UF)</b> Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X95 mm2 AL + H16.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diP15AC040	1,000	m	C.Hersatene AI RHZ1-2OL-12/20kV 1x95	5,98	5,98	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>7,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU18BA332	m		<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X150 RHZ1-2OL (UF)</b> Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X150 mm2 AL + H16.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diP15AC041	1,000	m	C.Hersatene AI RHZ1-2OL-12/20kV 1x150	6,86	6,86	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>8,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18BA333	m		<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X240 RHZ1-2OL (UF)</b> Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X240 mm2 AL + H16.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diP15AC042	1,000	m	C.Hersatene AI RHZ1-2OL-12/20kV 1x240	8,70	8,70	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>10,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18BA334	m		<b>CONDUC. UNIPOLAR 1X400 RHZ1-2OL (UF)</b> Suministro y colocación de conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (UNE HD 620-7E) 12/20 kV de 1X400 mm2 AL + H16.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diP15AC043	1,000	m	C.Hersatene AI RHZ1-2OL-12/20kV 1x400	12,21	12,21	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>14,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

diU18BA335	m		<b>CONDUCTOR TRIPOLAR 3X150mm2</b> Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 150 mm2 en aluminio incluso suministro y montaje.			
diO01OB240	0,100	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,98	
diO01OB250	0,100	h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,85	
diP15AC115	1,000	m	C.tripolar 3PFV AI 12/20kV 3x150mm2	27,88	27,88	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>31,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU18BA340	m		<b>CONDUCTOR TRIPOLAR 3X240mm2</b> Conductor tripolar con aislamiento en papel impregnado tipo P3 3PFV-UNE 21024 12/20 kV de 3 x 240 mm2 en aluminio incluso suministro y montaje.			
diO01OB240	0,150	h	Oficial 1ª electricista	19,77	2,97	
diO01OB250	0,150	h	Oficial 2ª electricista	18,50	2,78	
diP15AC120	1,000	m	C.tripolar 3PFV AI 12/20kV 3x240mm2	34,80	34,80	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>40,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA345		ud	<b>BORNA ENCHUFABLE 150 / 240 -12/20 kV</b> Suministro y montaje de borna enchufable de interior para conductor de 150 ó 240- 12/20 kV (UNE 21115), totalmente terminado.			
diO01OB240	1,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	29,66	
diO01OB250	1,500	h	Oficial 2ª electricista	18,50	27,75	
diP15AH195	1,000	ud	Borna enchufable 150 / 240 -12/20 kV	153,82	153,82	
TOTAL PARTIDA.....						211,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU18BA350		ud	<b>CONJUNTO BORNA P3P</b> Suministro y montaje de conjunto de borna para conductor de Al 3x 150/240 mm2. (UNE 21115) incluyendo trifurcación termorretractil completa e instalada.			
diO01OB240	3,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	69,20	
diO01OB250	3,500	h	Oficial 2ª electricista	18,50	64,75	
diP15AH110	1,000	ud	Conjunto borna P3P	633,08	633,08	
TOTAL PARTIDA.....						767,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU18BA355		ud	<b>EMPALME UNIPOLAR 150/240 12/20 kV</b> Empalme unipolar para conductor de 150/240 mm2 de sección 12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.			
diO01OB240	2,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	49,43	
diO01OB250	2,500	h	Oficial 2ª electricista	18,50	46,25	
diP15AH140	1,000	ud	Empalme unipolar 150/240 12/20kV	163,10	163,10	
TOTAL PARTIDA.....						258,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18BA360		ud	<b>EMPALME TRIPOLAR 3x150/240 12/20kV</b> Empalme tripolar para conductor tipo P3PFV de 3 x 150/240 mm2 12/20 KV (UNE 21115) totalmente terminado.			
diO01OB240	5,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	108,74	
diO01OB250	5,500	h	Oficial 2ª electricista	18,50	101,75	
diP15AH145	1,000	ud	Empalme tripolar 3x 150/240 12/20kV	584,35	584,35	
TOTAL PARTIDA.....						794,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18BA365		ud	<b>EMPALME MIXTO P3P 150/240</b> Empalme mixto, seco P3P para conductor de 150/240 mm2 (UNE 21115), totalmente terminado.			
diO01OB240	2,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	49,43	
diO01OB250	2,500	h	Oficial 2ª electricista	18,50	46,25	
diP15AH150	1,000	ud	Empalme mixto P3P 150/240	698,44	698,44	
TOTAL PARTIDA.....						794,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

diU18BA370		ud	<b>BOTELLA INTERIOR 1x150/240 mm</b> Botella terminal de interior para conductor tipo DHV-UNE 21123 12/20 Kv de 1 X 150/240 mm2 (UNE 21115), totalmente terminados.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	18,50	
diP15AH185	1,000	ud	Botella interior 150/240 mm2	40,17	40,17	
TOTAL PARTIDA.....						78,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA375		m	<b>CINTA SEÑALIZADORA</b> Suministro y colocación de cinta señalizadora de atención cable.			
diO01OB250	0,013	h	Oficial 2º electricista	18,50	0,24	
diP15AH005	1,000	m	Cinta señalizadora	0,10	0,10	
TOTAL PARTIDA .....						0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18BA385		m	<b>TUBERIA VERDE 110mm UNE 50086</b> Suministro e instalación de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de 110 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.			
diO01OB250	0,019	h	Oficial 2º electricista	18,50	0,35	
diP15GW010	1,000	m	Tubería verde 110mm UNE 50086	1,22	1,22	
TOTAL PARTIDA .....						1,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BA390		m	<b>TUBERIA ROJA 160 mm UNE 50086</b> Suministro e instalación de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086 de 160 mm. de diámetro, sin incluir excavación y relleno de zanja.			
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2º electricista	18,50	0,93	
diP15GB120	1,000	m	Tubo corrugado rojo doble pared D 160	2,29	2,29	
TOTAL PARTIDA .....						3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU18BA395		ud	<b>ARMARIO 2 LÍNEAS FENOSA</b> Suministro y montaje de armario de reparto BTV para dos líneas repartidoras según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado.			
diO01OB240	0,300	h	Oficial 1º electricista	19,77	5,93	
diO01OB250	0,300	h	Oficial 2º electricista	18,50	5,55	
diP15AB010	1,000	ud	Armario 2 líneas Fenosa	454,83	454,83	
TOTAL PARTIDA .....						466,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

diU18BA400		ud	<b>ARMARIO 4 LÍNEAS FENOSA</b> Suministro y montaje de armario de reparto BTV para cuatro líneas repartidoras según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado.			
diO01OB240	0,350	h	Oficial 1º electricista	19,77	6,92	
diO01OB250	0,350	h	Oficial 2º electricista	18,50	6,48	
diP15AB020	1,000	ud	Armario 4 líneas Fenosa	581,86	581,86	
TOTAL PARTIDA .....						595,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

diU18BA405		ud	<b>ARMARIO 6 LÍNEAS FENOSA</b> Suministro y montaje de armario de reparto BTV para seis líneas repartidoras según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado.			
diO01OB240	0,400	h	Oficial 1º electricista	19,77	7,91	
diO01OB250	0,400	h	Oficial 2º electricista	18,50	7,40	
diP15AB030	1,000	ud	Armario 6 líneas Fenosa	882,14	882,14	
TOTAL PARTIDA .....						897,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA410		ud	<b>ARMARIO 2 LINEAS IBERDROLA</b> Suministro y montaje de armario de reparto BTV para dos líneas repartidoras según normas de IBERDROLA totalmente instalado.			
diO01OB240	0,300	h	Oficial 1ª electricista	19,77	5,93	
diO01OB250	0,300	h	Oficial 2ª electricista	18,50	5,55	
diP15AB040	1,000	ud	Armario 2 líneas IBERDROLA	609,45	609,45	

**TOTAL PARTIDA..... 620,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU18BA415		ud	<b>ARMARIO 4 LÍNEAS IBERDROLA</b> Suministro y montaje de armario de reparto BTV para cuatro líneas repartidoras según normas de IBERDROLA totalmente instalado.			
diO01OB240	0,350	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,92	
diO01OB250	0,350	h	Oficial 2ª electricista	18,50	6,48	
diP15AB050	1,000	ud	Armario 4 líneas IBERDROLA	918,39	918,39	

**TOTAL PARTIDA..... 931,79**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA420		ud	<b>ARMAR. 1 ABONADO MONOF. FENOSA</b> Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonado monofásico, según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.			
diO01OB240	0,300	h	Oficial 1ª electricista	19,77	5,93	
diO01OB250	0,300	h	Oficial 2ª electricista	18,50	5,55	
diP15AB060	1,000	ud	Armar. 1 abonado monof.Fenosa	272,92	272,92	

**TOTAL PARTIDA..... 284,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU18BA425		ud	<b>ARMAR. 2 ABONADO MONOF. FENOSA</b> Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos abonados monofásicos, según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.			
diO01OB240	0,350	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,92	
diO01OB250	0,350	h	Oficial 2ª electricista	18,50	6,48	
diP15AB070	1,000	ud	Armar.2 abonados monof.Fenosa	274,06	274,06	

**TOTAL PARTIDA..... 287,46**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18BA430		ud	<b>ARMAR.1 ABONADO TRIFASICO FENOSA</b> Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonado trifásico, según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.			
diO01OB240	0,400	h	Oficial 1ª electricista	19,77	7,91	
diO01OB250	0,400	h	Oficial 2ª electricista	18,50	7,40	
diP15AB080	1,000	ud	Armar.1 abonado trifás.Fenosa	283,28	283,28	

**TOTAL PARTIDA..... 298,59**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA435		ud	<b>ARMAR.2 ABONADO TRIFASICO FENOSA</b> Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos abonados trifásicos, según normas de Unión Eléctrica Fenosa totalmente instalado sin incluir obra civil.			
diO01OB240	0,450	h	Oficial 1ª electricista	19,77	8,90	
diO01OB250	0,450	h	Oficial 2ª electricista	18,50	8,33	
diP15AB090	1,000	ud	Armar.2 abonados trifás.Fenosa	309,47	309,47	

**TOTAL PARTIDA..... 326,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA440		ud	<b>ARMAR.1ABONADO MONOF IBERDROLA</b> Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonado monofásico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir obra civil.			
diO01OB240	0,300	h	Oficial 1ª electricista	19,77	5,93	
diO01OB250	0,300	h	Oficial 2ª electricista	18,50	5,55	
diP15AB100	1,000	ud	Armar.1 abona.monof.Iberdrola	171,31	171,31	
TOTAL PARTIDA.....						182,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA445		ud	<b>ARMAR.2 ABONADO MONOF. IBERDROLA</b> Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos abonados monofásico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir obra civil.			
diO01OB240	0,300	h	Oficial 1ª electricista	19,77	5,93	
diO01OB250	0,300	h	Oficial 2ª electricista	18,50	5,55	
diP15AB110	1,000	ud	Armar.1 abona.trifá.Iberdrola	191,24	191,24	
TOTAL PARTIDA.....						202,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18BA450		ud	<b>ARMAR.1 ABONADO TRIF. IBERDROLA</b> Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para un abonado trifásico , según normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir obra civil.			
diO01OB240	0,400	h	Oficial 1ª electricista	19,77	7,91	
diO01OB250	0,400	h	Oficial 2ª electricista	18,50	7,40	
diP15AB110	1,000	ud	Armar.1 abona.trifá.Iberdrola	191,24	191,24	
TOTAL PARTIDA.....						206,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18BA455		ud	<b>ARMAR.2 ABONADO TRIF. IBERDROLA</b> Suministro y montaje de armario de seccionamiento y medida para dos abonados monofásico, según normas de Iberdrola totalmente instalado sin incluir obra civil.			
diO01OB240	0,450	h	Oficial 1ª electricista	19,77	8,90	
diO01OB250	0,450	h	Oficial 2ª electricista	18,50	8,33	
diP15AB120	1,000	ud	Armar.2 abona.trifá.Iberdrola	225,51	225,51	
TOTAL PARTIDA.....						242,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18BA460		m	<b>CONDUCTOR UNIPOLAR 1x95 mm2</b> Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1X95 mm2. de sección.			
diO01OB240	0,033	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,65	
diO01OB250	0,033	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,61	
diP15AL020	1,000	m	Conductor RV Al 0,6/1kV 1x95 mm²	2,61	2,61	
TOTAL PARTIDA.....						3,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BA465		m	<b>CONDUCTOR UNIPOLAR 1x50mm2</b> Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1x50 mm2 de sección.			
diO01OB240	0,025	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,49	
diO01OB250	0,025	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,46	
diP15AL010	1,000	m	Conductor RV Al 0,6/1kV 1x50 mm²	1,59	1,59	
TOTAL PARTIDA.....						2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA470		m	<b>CONDUCTOR UNIPOLAR 1x150 mm2</b> Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 150 mm2. de sección.			
diO01OB240	0,040	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,79	
diO01OB250	0,040	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,74	
diP15AL030	1,000	m	Conductor RV Al 0,6/1kV 1x150 mm²	3,84	3,84	
TOTAL PARTIDA .....						5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BA475		m	<b>CONDUCTOR UNIPOLAR 1x240 mm2</b> Suministro y colocación de conductor unipolar de aluminio aislamiento RV-K 0,6/1 kV (UNE 21123-2) de 1 X 240 mm2. de sección.			
diO01OB240	0,050	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,99	
diO01OB250	0,050	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,93	
diP15AL040	1,000	m	Conductor RV Al 0,6/1kV 1x240 mm²	5,87	5,87	
TOTAL PARTIDA .....						7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA480		ud	<b>CONEXIÓN BIMETÁLICA 1x50 mm2</b> Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de aluminio de 1 x 50 mm2 de sección.			
diO01OB240	0,250	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diO01OB250	0,250	h	Oficial 2ª electricista	18,50	4,63	
diP15AC075	1,000	ud	Terminal bimetalico 1x 50mm2	2,87	2,87	
TOTAL PARTIDA .....						12,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18BA485		ud	<b>CONEXIÓN BIMETÁLICA 1x95 mm2</b> Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de aluminio de 1x95 mm2 de Sección.			
diO01OB240	0,300	h	Oficial 1ª electricista	19,77	5,93	
diO01OB250	0,300	h	Oficial 2ª electricista	18,50	5,55	
diP15AC080	1,000	ud	Terminal bimetalico 1x 95mm2	2,87	2,87	
TOTAL PARTIDA .....						14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18BA490		ud	<b>CONEXIÓN BIMETÁLICA 1x150 mm2</b> Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de aluminio de 1 x 1 50 mm2 de sección.			
diO01OB240	0,350	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,92	
diO01OB250	0,350	h	Oficial 2ª electricista	18,50	6,48	
diP15AC085	1,000	ud	Terminal bimetalico 1x 150mm2	3,83	3,83	
TOTAL PARTIDA .....						17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

diU18BA495		ud	<b>CONEXIÓN BIMETÁLICA 1x240 mm2</b> Suministro e instalación de conexión bimetálica para conductor de aluminio de 1 x 1 240 mm2 de sección.			
diO01OB240	0,400	h	Oficial 1ª electricista	19,77	7,91	
diO01OB250	0,400	h	Oficial 2ª electricista	18,50	7,40	
diP15AC090	1,000	ud	Terminal bimetalico 1x 240mm2	5,22	5,22	
TOTAL PARTIDA .....						20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU18BA500		ud	<b>DERIVACIÓN Al/Al 240/50 mm2</b> Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 50 aluminio con manta aislante de cremallera termorretractil, instalada.			
diO01OB240	0,600	h	Oficial 1ª electricista	19,77	11,86	
diO01OB250	0,600	h	Oficial 2ª electricista	18,50	11,10	
diP15AC125	1,000	ud	Derivación Al/Al 240/50 mm2	7,72	7,72	
TOTAL PARTIDA .....						30,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA505		ud	<b>DERIVACIÓN AI/AI 240/50 mm2 (RESINA)</b> Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 50 aluminio con resina, instalada.			
diO01OB240	0,700	h	Oficial 1ª electricista	19,77	13,84	
diO01OB250	0,700	h	Oficial 2ª electricista	18,50	12,95	
diP15AC130	1,000	ud	Derivación AI/AI 240/50 mm2 (Resina)	10,95	10,95	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>37,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18BA510		ud	<b>DERIVACIÓN AI/AI 240/150 mm2</b> Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 150 aluminio con manta aislante de cremallera termorretráctil, instalada.			
diO01OB240	0,700	h	Oficial 1ª electricista	19,77	13,84	
diO01OB250	0,700	h	Oficial 2ª electricista	18,50	12,95	
diP15AC135	1,000	ud	Derivación AI/AI 240/150 mm2	9,07	9,07	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>35,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18BA515		ud	<b>DERIVACIÓN AI/AI 240/150 mm2 (RESINA)</b> Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 150 aluminio con resina, instalada.			
diO01OB240	0,800	h	Oficial 1ª electricista	19,77	15,82	
diO01OB250	0,800	h	Oficial 2ª electricista	18,50	14,80	
diP15AC140	1,000	ud	Derivación AI/AI 240/150 mm2 (Resina)	10,95	10,95	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>41,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BA520		ud	<b>DERIVACIÓN AI/AI 240/240 mm2</b> Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 240 aluminio con manta aislante de cremallera termorretráctil, instalada.			
diO01OB240	0,800	h	Oficial 1ª electricista	19,77	15,82	
diO01OB250	0,800	h	Oficial 2ª electricista	18,50	14,80	
diP15AC145	1,000	ud	Derivación AI/AI 240/240 mm2	13,10	13,10	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>43,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18BA525		ud	<b>DERIVACIÓN AI/AI 240/240 mm2 (RESINA)</b> Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 240 aluminio a cable de 240 aluminio con resina, instalada.			
diO01OB240	0,900	h	Oficial 1ª electricista	19,77	17,79	
diO01OB250	0,900	h	Oficial 2ª electricista	18,50	16,65	
diP15AC150	1,000	ud	Derivación AI/AI 240/240 mm2 (Resina)	10,95	10,95	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>45,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA530		ud	<b>DERIVACIÓN AI/AI 150/50 mm2</b> Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 50 aluminio con manta aislante de cremallera termorretráctil, instalada.			
diO01OB240	0,600	h	Oficial 1ª electricista	19,77	11,86	
diO01OB250	0,600	h	Oficial 2ª electricista	18,50	11,10	
diP15AC155	1,000	ud	Derivación AI/AI 150/50 mm2	8,73	8,73	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>31,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA535		ud	<b>DERIVACIÓN AI/AI 150/50 mm2 (RESINA)</b> Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 50 aluminio con resina, instalada.			
diO01OB240	0,700	h	Oficial 1ª electricista	19,77	13,84	
diO01OB250	0,700	h	Oficial 2ª electricista	18,50	12,95	
diP15AC160	1,000	ud	Derivación AI/AI 150/50 mm2 (Resina)	10,95	10,95	
TOTAL PARTIDA.....						37,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18BA540		ud	<b>DERIVACIÓN AI/AI 150/150 mm2</b> Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 150 aluminio con manta aislante de cremallera termorretráctil, instalada.			
diO01OB240	0,700	h	Oficial 1ª electricista	19,77	13,84	
diO01OB250	0,700	h	Oficial 2ª electricista	18,50	12,95	
diP15AC165	1,000	ud	Derivación AI/AI 150/150 mm2	11,09	11,09	
TOTAL PARTIDA.....						37,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18BA545		ud	<b>DERIVACIÓN AI/AI 150/150 mm2 (RESINA)</b> Suministro y montaje de grapa de aluminio para derivación por compresión de cable unipolar de 150 aluminio a cable de 150 aluminio con resina, instalada.			
diO01OB240	0,800	h	Oficial 1ª electricista	19,77	15,82	
diO01OB250	0,800	h	Oficial 2ª electricista	18,50	14,80	
diP15AC170	1,000	ud	Derivación AI/AI 150/150 mm2 (Resina)	13,04	13,04	
TOTAL PARTIDA.....						43,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18BA550		ud	<b>CARTUCHO FUSIBLE 160 A</b> Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 160 A. (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión, instalado.			
diO01OB250	0,250	h	Oficial 2ª electricista	18,50	4,63	
diP15BB080	1,000	ud	Cartucho fusible 160 A	9,40	9,40	
TOTAL PARTIDA.....						14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU18BA555		ud	<b>CARTUCHO FUSIBLE 250 A</b> Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 250 A. (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión, instalado.			
diO01OB250	0,250	h	Oficial 2ª electricista	18,50	4,63	
diP15BB090	1,000	ud	Cartucho fusible 250 A	9,69	9,69	
TOTAL PARTIDA.....						14,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18BA560		ud	<b>CARTUCHO FUSIBLE 315 A</b> Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 315 A. (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión, instalado.			
diO01OB250	0,250	h	Oficial 2ª electricista	18,50	4,63	
diP15BB100	1,000	ud	Cartucho fusible 315 A	10,01	10,01	
TOTAL PARTIDA.....						14,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18BA565		ud	<b>CARTUCHO FUSIBLE 400 A</b> Suministro y montaje de cartucho fusibles de cuchillas tamaño I de 400 A. (RU 6405 B) (UNE-EN 60282-1) para protección de línea de baja tensión, instalado.			
diO01OB250	0,300	h	Oficial 2ª electricista	18,50	5,55	
diP15BB110	1,000	ud	Cartucho fusible 400 A	10,32	10,32	
TOTAL PARTIDA.....						15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA570		ud	<b>EMPALME UNI. AL/AI 150/240mm2 - B.T.</b> Empalme unipolar AL/AL de 150/240 mm2 de sección, totalmente terminado.			
diO01OB240	0,230	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,55	
diO01OB250	0,230	h	Oficial 2ª electricista	18,50	4,26	
diP15AH155	1,000	ud	Empalme unip AL/AI 150/240mm2 - B.T.	15,74	15,74	

TOTAL PARTIDA ..... 24,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18BA575		ud	<b>EMPALME MIXTO TETRA 150/240mm - B.T.</b> Empalme mixto AL/Cu de 150/240 mm2 de sección totalmente terminado.			
diO01OB240	1,100	h	Oficial 1ª electricista	19,77	21,75	
diO01OB250	1,100	h	Oficial 2ª electricista	18,50	20,35	
diP15AH160	1,000	ud	Empalme mixto tetra150/240mm - B.T.	59,83	59,83	

TOTAL PARTIDA ..... 101,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU18BA580		ud	<b>CAR. FUSIBLE M.T. CELDA DE PROTECCIÓN 25 A</b> Suministro y montaje de cartucho fusible de 25 A, para alta tensión, alojado en el interior de celda de protección de transformador de 400 kVA, instalado.			
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	9,89	
diP15BB120	1,000	ud	Cartucho fusible M.T. celda protección 25 A	37,76	37,76	

TOTAL PARTIDA ..... 47,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18BA585		m	<b>CAR. FUSIBLE M.T. CELDA DE PROTECCIÓN 40 A</b> Suministro y montaje de cartucho fusible de 40 A, para alta tensión, alojado en el interior de celda de protección de transformador de 630 kVA, instalado.			
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	9,89	
diP15BB130	1,000	ud	Cartucho fusible M.T. celda protección 40 A	38,63	38,63	

TOTAL PARTIDA ..... 48,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18BA590		m	<b>CARTUCHO FUSIBLE M.T. CELDAD PROTECCIÓN 63 A</b> Suministro y montaje de cartucho fusible de 63 A, para alta tensión, alojado en el interior de celda de protección de transformador de 1000 kVA, instalado.			
diO01OB240	0,500	h	Oficial 1ª electricista	19,77	9,89	
diP15BB140	1,000	ud	Cartucho fusible M.T. celda protección 63 A	40,91	40,91	

TOTAL PARTIDA ..... 50,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU18BA595		ud	<b>CON.MAN.TER. CONEX. LÍNEAS AI U.F.</b> Conjunto de manguitos termorretráctil de colores para conexión de líneas de aluminio U.F. instalado.			
diO01OB240	0,100	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,98	
diO01OB250	0,100	h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,85	
diP15AH200	1,000	ud	Con.man.ter. conexión líneas AI U.F.	4,01	4,01	

TOTAL PARTIDA ..... 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18BA600		ud	<b>ZÓCALO AMPLIACIÓN DE SALIDA B.T. 400 A.</b> Zócalo ampliación de salida Baja Tensión, de 400 A. instalado.			
diO01OB240	1,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	18,50	
diP15AH205	1,000	ud	Zócalo ampliación salida B.T. 400 A.	71,19	71,19	

TOTAL PARTIDA ..... 109,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA605		m	<b>DESMONTAJE LÍNEA AÉREA P.P. TORRES</b> Desmontaje de línea aérea p.p. torres.			
diO01OB250	0,040	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,74	
diO01OA050	0,040	h	Ayudante	18,16	0,73	
diO01OA070	0,040	h	Peón ordinario	17,34	0,69	
diM02GE010	0,040	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	1,42	
TOTAL PARTIDA .....						3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18BA610		m	<b>LÍNEA IV AI TRENZADO NEUTRO FIJ. 3x25/54,6</b> Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x 25/54,6 mm2, instalado.			
diO01OB240	0,220	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,35	
diO01OB260	0,220	h	Ayudante electricista	18,50	4,07	
diP15AC095	1,000	m	Co.tr.AI RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm2	2,02	2,02	
TOTAL PARTIDA .....						10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18BA615		m	<b>LÍNEA IV AI TRENZADO NEUTRO FIJ. 3x25/54,6</b> Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x 25/54,6 mm2, instalado.			
diO01OB240	0,220	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,35	
diO01OB260	0,220	h	Ayudante electricista	18,50	4,07	
diP15AC100	1,000	m	Co.tr.AI RZ 0,6/1kV.3x25/54,6mm2	2,51	2,51	
TOTAL PARTIDA .....						10,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU18BA620		m	<b>LÍNEA IV AI TRENZADO NEUTRO FIJ. 3x95/54,6</b> Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x 95/54,6 mm2, instalado.			
diO01OB240	0,220	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,35	
diO01OB260	0,220	h	Ayudante electricista	18,50	4,07	
diP15AC105	1,000	m	Co.tr.AI RZ 0,6/1kV.3x95/54,6mm2	4,44	4,44	
TOTAL PARTIDA .....						12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18BA625		m	<b>LÍNEA IV AI TRENZADO NEUTRO FIJ. 3x150/80</b> Línea tetrapolar de conductores de aluminio trenzado y neutro con cable fijador de acero, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) 0,6/1 kV (UNE 21030) para redes aéreas de baja tensión con sección de 3 x 150/80 mm2, instalado.			
diO01OB240	0,220	h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,35	
diO01OB260	0,220	h	Ayudante electricista	18,50	4,07	
diP15AC110	1,000	m	Con.tr.AI RZ 0,6/1kV.3x150/95mm2	6,77	6,77	
TOTAL PARTIDA .....						15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA630	ud	<b>CONJUNTO PASO AÉREO/SUBTERRANEO COMPLETO</b> Suministro y montaje de materiales necesarios para pasar una línea eléctrica de baja tensión de aéreo a subterráneo incluyendo tubo de PVC de 90 mm de diámetro, capuchón en la parte superior del tubo, fijaciones de tubo y cable, instalado según normas de las compañías eléctricas.			
diO01OB240	0,748 h	Oficial 1ª electricista	19,77	14,79	
diO01OB250	0,748 h	Oficial 2ª electricista	18,50	13,84	
diP15T040	10,000 m	Conduc cobre desnudo 50 mm2	2,34	23,40	
diP27SA050	1,000 ud	Placa toma tierra 50x50 cm.chapa	9,34	9,34	
diP15AH120	10,000 ud	Material auxiliar eléctrico	0,45	4,50	
TOTAL PARTIDA.....					65,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BA635	ud	<b>POSTE MADERA CREOSOTADA 10 m</b> Poste de madera creosotada 10 m. Instalado.			
diO01OB240	1,100 h	Oficial 1ª electricista	19,77	21,75	
diO01OB250	1,100 h	Oficial 2ª electricista	18,50	20,35	
diM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP01EW060	1,000 ud	Poste de madera creosotada 10 m.	47,16	47,16	
diP01HM010	0,957 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	67,82	
TOTAL PARTIDA.....					192,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BA640	ud	<b>POSTE DE HORMIGÓN 9/160</b> Poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.			
diO01OB240	1,200 h	Oficial 1ª electricista	19,77	23,72	
diO01OB250	1,200 h	Oficial 2ª electricista	18,50	22,20	
diM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP03ES070	1,000 ud	Poste de hormigón 9/160	182,05	182,05	
diP01HM010	0,837 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	59,32	
TOTAL PARTIDA.....					322,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18BA645	ud	<b>POSTE DE HORMIGÓN 11/160</b> Poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.			
diO01OB240	1,300 h	Oficial 1ª electricista	19,77	25,70	
diO01OB250	1,300 h	Oficial 2ª electricista	18,50	24,05	
diM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP03ES090	1,000 ud	Poste de hormigón 11/160	234,16	234,16	
diP01HM010	0,957 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	67,82	
TOTAL PARTIDA.....					387,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18BA650	ud	<b>POSTE DE HORMIGÓN 9/250</b> Poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.			
diO01OB240	1,100 h	Oficial 1ª electricista	19,77	21,75	
diO01OB250	1,100 h	Oficial 2ª electricista	18,50	20,35	
diM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP03ES080	1,000 ud	Poste de hormigón 9/250	204,82	204,82	
diP01HM010	0,837 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	59,32	
TOTAL PARTIDA.....					341,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BA655	ud	<b>POSTE DE HORMIGÓN 11/250</b> Poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.			
diO01OB240	1,200 h	Oficial 1ª electricista	19,77	23,72	
diO01OB250	1,200 h	Oficial 2ª electricista	18,50	22,20	
diM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP03ES100	1,000 ud	Poste de hormigón 11/250	273,95	273,95	
diP01HM010	0,957 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	67,82	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>423,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU18BA660	ud	<b>POSTE DE HORMIGÓN 13/250</b> Poste de hormigón armado y vibrado de 13 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta (UNESA 6703-B), para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica. Instalado.			
diO01OB240	1,300 h	Oficial 1ª electricista	19,77	25,70	
diO01OB250	1,300 h	Oficial 2ª electricista	18,50	24,05	
diM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP03ES130	1,000 ud	Poste de hormigón 13/250	343,98	343,98	
diP01HM010	1,573 m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	111,48	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>540,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU18BA665	ud	<b>CONJUNTO PIEZAS AMARRE POSTE M/H</b> Conjunto de piezas de amarre poste M/H. Instalado.			
diO01OB240	0,250 h	Oficial 1ª electricista	19,77	4,94	
diO01OB250	0,250 h	Oficial 2ª electricista	18,50	4,63	
diM02GE010	0,250 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	8,90	
diP01EW070	1,000 ud	Conjunto piezas amarre poste M/H	15,42	15,42	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BA670	m	<b>DESMONTAJE TRENZADO P.P. PALOMILLAS/POSTE</b> Desmontaje trenzado p.p. palomilla / poste.			
diO01OB240	0,040 h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,79	
diO01OB250	0,040 h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,74	
diM02GE010	0,040 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	1,42	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18BA675	ud	<b>EMPALME IV ENTRE LÍNEA SUB/AÉREA</b> Empalme IV entre línea sub / aérea. Instalado.			
diO01OB240	1,000 h	Oficial 1ª electricista	19,77	19,77	
diO01OB250	1,000 h	Oficial 2ª electricista	18,50	18,50	
diM02GE010	1,000 h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	35,59	
diP15AH165	1,000 ud	Empalme IV entre línea sub / aérea	25,58	25,58	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>99,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBAPARTADO diU18BB RECOGIDA, TRANSPORTE Y MONTAJE						
diU18BB010		ud	MONTAJE C.T. M.B. Recogida, transporte y montaje de C.T. mod.MB-2L+1P-400kVA, aportado por la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	1,030	h	Oficial 1ª electricista	19,77	20,36	
diO01OB250	1,030	h	Oficial 2ª electricista	18,50	19,06	
diM07CG030	1,030	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	51,38	
TOTAL PARTIDA .....						90,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
diU18BB020		ud	MONTAJE C.T. MINIBLOC Recogida, transporte y montaje de C.T. MINIBLOC mod.MINIBLOC(MBE)2l+1p400k, aportado por la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	1,030	h	Oficial 1ª electricista	19,77	20,36	
diO01OB250	1,030	h	Oficial 2ª electricista	18,50	19,06	
diM07CG030	1,030	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	51,38	
TOTAL PARTIDA .....						90,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
diU18BB030		ud	MONTAJE CTC. 30 Recogida, transporte y montaje de CTC.30 C/CB2S/3 de superficie, aportado por la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	1,030	h	Oficial 1ª electricista	19,77	20,36	
diO01OB250	1,030	h	Oficial 2ª electricista	18,50	19,06	
diM07CG030	1,030	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	51,38	
TOTAL PARTIDA .....						90,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
diU18BB040		ud	MONTAJE MINISUB Recogida, transporte y montaje de C.T. prefabricado subterráneo de 400 kVA. completo aportado por la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	1,307	h	Oficial 1ª electricista	19,77	25,84	
diO01OB250	1,307	h	Oficial 2ª electricista	18,50	24,18	
diO01OA050	1,307	h	Ayudante	18,16	23,74	
diM07CG030	0,490	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	24,44	
TOTAL PARTIDA .....						98,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
diU18BB050		ud	R.T.M. CELDA LÍNEA Recogida, transporte y montaje de celda de línea.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM07CG010	1,583	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	68,62	
TOTAL PARTIDA .....						145,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
diU18BB060		ud	R.T.M. CELDA PROTECCIÓN Recogida, transporte y montaje de celda de protección.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM07CG010	1,583	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	68,62	
TOTAL PARTIDA .....						145,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BB070		ud	<b>R.T.M. CELDA DE REFLEXIÓN MOTORIZADA</b> Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM07CG010	1,583	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	68,62	
TOTAL PARTIDA .....						145,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU18BB080		ud	<b>R.T.M.CEL.DE REF.MOT.CON DET. DE PASO FALTA</b> Recogida, transporte y montaje de celda de reflexión motorizada con detector de paso de falta.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM07CG010	1,583	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	68,62	
TOTAL PARTIDA .....						145,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU18BB090		ud	<b>R.T.M. CELDA DE SECCIONAMIENTO</b> Recogida, transporte y montaje de celda de seccionamiento.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM07CG010	1,583	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	68,62	
TOTAL PARTIDA .....						145,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU18BB100		ud	<b>R.T.M. CELDA DE MEDIA</b> Recogida, transporte y montaje de celda de medida.			
diO01OB240	3,241	h	Oficial 1ª electricista	19,77	64,07	
diO01OB250	3,241	h	Oficial 2ª electricista	18,50	59,96	
diM07CG010	2,160	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	93,64	
TOTAL PARTIDA .....						217,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BB110		ud	<b>R.T.M. PUENTE DE M.T. CON BORNAS ENCHUFABLES</b> Recogida, transporte y montaje de puentes de M.T. con bornas enchufables.			
diO01OB240	1,441	h	Oficial 1ª electricista	19,77	28,49	
diO01OB250	1,441	h	Oficial 2ª electricista	18,50	26,66	
diM07CG010	0,722	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	31,30	
TOTAL PARTIDA .....						86,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18BB120		ud	<b>R.T.M. CUADRO DE BAJA TENSIÓN 4 SALIDAS</b> Recogida, transporte y montaje de Cuadro de Baja Tensión para cuatro salidas.			
diO01OB240	2,024	h	Oficial 1ª electricista	19,77	40,01	
diO01OB250	2,024	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,44	
diM07CG010	0,506	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	21,94	
TOTAL PARTIDA .....						99,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BB130		ud	<b>R.T.M.AMP. CUADRO BAJA TENSIÓN 4 SALIDAS</b> Recogida, transporte y montaje de Ampliación de Cuadro de Baja Tensión para cuatro salidas.			
diO01OB240	2,024	h	Oficial 1ª electricista	19,77	40,01	
diO01OB250	2,024	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,44	
diM07CG010	0,506	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	21,94	
TOTAL PARTIDA .....						99,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BB140		ud	R.T.M. CUADRO DE CONTADORES M.T. Recogida, transporte y montaje de Cuadro de contadores M.T.			
diO01OB240	2,024	h	Oficial 1ª electricista	19,77	40,01	
diO01OB250	2,024	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,44	
diM07CG010	0,506	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	21,94	
TOTAL PARTIDA.....						99,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BB150		ud	R.T.M. TRANSFORMADOR DE 400 KVA Recogida, transporte y montaje de Transformador de 400 KVA.			
diO01OB240	3,862	h	Oficial 1ª electricista	19,77	76,35	
diO01OB250	3,862	h	Oficial 2ª electricista	18,50	71,45	
diM07CG030	1,545	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	77,06	
TOTAL PARTIDA.....						224,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18BB160		ud	R.T.M. TRANSFORMADOR DE 630 KVA Recogida, transporte y montaje de Transformador de 630 KVA.			
diO01OB240	3,961	h	Oficial 1ª electricista	19,77	78,31	
diO01OB250	3,961	h	Oficial 2ª electricista	18,50	73,28	
diM07CG030	1,485	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	74,07	
TOTAL PARTIDA.....						225,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18BB170		ud	R.T.M. TRANSFORMADOR DE 1000 KVA Recogida, transporte y montaje de Transformador de 1000 KVA.			
diO01OB240	6,149	h	Oficial 1ª electricista	19,77	121,57	
diO01OB250	6,149	h	Oficial 2ª electricista	18,50	113,76	
diM07CG030	3,075	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	153,38	
TOTAL PARTIDA.....						388,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU18BB180		m	R.T.M. COND. 12/20 KV.1X150mm2 RHZ1(U.F.) Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (U.F.) (UNE HD 620-7E) 12/20 kV 1X150 mm2			
diO01OB240	0,046	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,91	
diO01OB250	0,046	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,85	
diM07CG010	0,005	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,22	
TOTAL PARTIDA.....						1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18BB190		m	R.T.M.COND. 12/20 KV.1X240mm2 RHZ1(U.F.) Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno tipo RHZ1-2OL (U.F.) (UNE HD 620-7E) 12/20 kV 1X240 mm2			
diO01OB240	0,046	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,91	
diO01OB250	0,046	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,85	
diM07CG010	0,005	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,22	
TOTAL PARTIDA.....						1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18BB200		m	R.T.M.COND. 12/20 KV.1X150mm2 HEPRZ1(IB.) Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (IB.) (UNE HD 620-9E) 12/20 kV 1X150 mm2			
diO01OB240	0,046	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,91	
diO01OB250	0,046	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,85	
diM07CG010	0,005	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,22	
TOTAL PARTIDA.....						1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BB210		m	R.T.M.COND. 12/20 KV.1X240mm2 HEPRZ1(IB.) Recogida, transporte y montaje de Conductor unipolar etileno propileno tipo HEPRZ1 (IB.) (UNE HD 620-9E) 12/20 kV 1X240 mm2			
diO01OB240	0,046	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,91	
diO01OB250	0,046	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,85	
diM07CG010	0,005	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,22	
TOTAL PARTIDA .....						1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18BB220		ud	R.T.M.BOT.TER. UNIPOLAR 150/240 INTERIOR Recogida, transporte y montaje de Botella terminal unipolar de interior para conductor de 150/240 mm2.			
diO01OB240	0,100	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,98	
diO01OB250	0,100	h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,85	
diM07CG010	0,005	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,22	
TOTAL PARTIDA .....						4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU18BB230		ud	R.T.M. BORNA ENCHUFABLE 150/240-12/20kV Recogida, transporte y montaje de Borna enchufable de interior para conductor de 150/240 mm2.			
diO01OB240	0,100	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,98	
diO01OB250	0,100	h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,85	
diM07CG010	0,005	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,22	
TOTAL PARTIDA .....						4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU18BB240		ud	R.T.M. EMPALME UNIPOLAR 1x150/240-12/20kV Recogida, transporte y montaje de empalme unipolar para conductor de 150/240 mm2.			
diO01OB240	0,100	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,98	
diO01OB250	0,100	h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,85	
diM07CG010	0,005	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,22	
TOTAL PARTIDA .....						4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU18BB250		ud	R.T.M. EMPALME MIXTO SECO P3P DE 150/240mm2 Recogida, transporte y montaje de empalme mix to para conductor de 150/240 mm2.			
diO01OB240	0,100	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,98	
diO01OB250	0,100	h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,85	
diM07CG010	0,005	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,22	
TOTAL PARTIDA .....						4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU18BB260		m	R.T.M. CONDUCTOR AI 0,6/1 kV. 1x50 mm2 Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio AI RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 50 mm2 de sección.			
diO01OB240	0,020	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,40	
diO01OB250	0,020	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,37	
diM07CG010	0,005	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,22	
TOTAL PARTIDA .....						0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BB270		m	R.T.M. CONDUCTOR AI 0,6/1 kV. 1x95 mm2 Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio aislamiento AI RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 95 mm2 de sección.			
diO01OB240	0,021	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,42	
diO01OB250	0,021	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,39	
diM07CG010	0,010	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,43	
TOTAL PARTIDA .....						1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BB280		m	R.T.M. CONDUCTOR AI 0,6/1 kV. 1x150 mm2 Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio aislamiento AI RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 150 mm2 de sección.			
diO01OB240	0,027	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,53	
diO01OB250	0,027	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,50	
diM07CG010	0,012	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,52	
TOTAL PARTIDA.....						1,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18BB290		m	R.T.M. CONDUCTOR AI 0,6/1 kV. 1x240 mm2 Recogida, transporte y montaje de conductor unipolar de aluminio aislamiento AI RV 0,6/1 kV (UNE 21123/2) de 1 x 240 mm2 de sección.			
diO01OB240	0,046	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,91	
diO01OB250	0,046	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,85	
diM07CG010	0,005	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,22	
TOTAL PARTIDA.....						1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18BB300		ud	R.T.M.TUB.VER.UNE 50086R 125 mm (TIRA 6 ... Recogida, transporte y montaje de tubería verde de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086R de 125 mm. de diámetro. (6 ml)			
diO01OB250	0,026	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,48	
diM07CG010	0,012	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,52	
TOTAL PARTIDA.....						1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

diU18BB310		ud	R.T.M.TUB.VER.UNE 50086R 160 mm.(TIRA 6 ... Recogida, transporte y montaje de tubería roja de polietileno de alta densidad según norma UNE 50086R de 160 mm. de diámetro. (6 ml)			
diO01OB250	0,026	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,48	
diM07CG010	0,012	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	0,52	
TOTAL PARTIDA.....						1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

diU18BB320		ud	R.T.M.ZÓC.AMP. DE SALIDA a B.T. 400 A. Recogida, transporte y montaje de zócalo ampliación salida B.T. 400 A.			
diO01OB240	0,946	h	Oficial 1ª electricista	19,77	18,70	
diO01OB250	0,946	h	Oficial 2ª electricista	18,50	17,50	
diM07CG030	0,237	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	11,82	
TOTAL PARTIDA.....						48,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU18BB330		ud	R.T.M. CONJUNTO DE AUTOVÁLVULAS Recogida, transporte y montaje de conjunto de autoválvulas.			
diO01OB240	2,615	h	Oficial 1ª electricista	19,77	51,70	
diO01OB250	2,615	h	Oficial 2ª electricista	18,50	48,38	
diM07CG030	0,785	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	39,16	
TOTAL PARTIDA.....						139,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

diU18BB340		ud	R.T.M. CONJUNTO DE SECCIONADORES 630 A Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente de 630 A.			
diO01OB240	2,615	h	Oficial 1ª electricista	19,77	51,70	
diO01OB250	2,615	h	Oficial 2ª electricista	18,50	48,38	
diM07CG030	0,785	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	39,16	
TOTAL PARTIDA.....						139,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BB350		ud	R.T.M. CONJUNTO DE SECCIONADORES XS			
			Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente tipo Xs.			
diO01OB240	2,615	h	Oficial 1ª electricista	19,77	51,70	
diO01OB250	2,615	h	Oficial 2ª electricista	18,50	48,38	
diM07CG030	0,785	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	39,16	
TOTAL PARTIDA .....						139,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

diU18BB360		ud	R.T.M. CONJUNTO DE SECCIONADORES SXS			
			Recogida, transporte y montaje de conjunto de seccionadores unipolares instalados sobre columna existente tipo SXS.			
diO01OB240	2,615	h	Oficial 1ª electricista	19,77	51,70	
diO01OB250	2,615	h	Oficial 2ª electricista	18,50	48,38	
diM07CG030	0,785	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	39,16	
TOTAL PARTIDA .....						139,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

diU18BB370		ud	R.T.M. SOPORTE DE AUTOVÁLVULAS INSTALADO			
			Recogida, transporte y montaje de soporte de autoválvulas totalmente instalado sobre columna existente.			
diO01OB240	1,321	h	Oficial 1ª electricista	19,77	26,12	
diO01OB250	1,321	h	Oficial 2ª electricista	18,50	24,44	
diM07CG030	0,925	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	46,14	
TOTAL PARTIDA .....						96,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU18BB380		ud	R.T.M. SOPORTE SECCIONADORES INSTALADO			
			Recogida, transporte y montaje de soporte de seccionadores totalmente instalado sobre columna existente.			
diO01OB240	1,321	h	Oficial 1ª electricista	19,77	26,12	
diO01OB250	1,321	h	Oficial 2ª electricista	18,50	24,44	
diM07CG030	0,925	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	46,14	
TOTAL PARTIDA .....						96,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU18BB390		ud	R.T.M. MATERIAL ANTIESCALO INSTALADO			
			Recogida, transporte y montaje de materiales antiescalo, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	1,141	h	Oficial 1ª electricista	19,77	22,56	
diO01OB250	1,141	h	Oficial 2ª electricista	18,50	21,11	
diM07CG010	0,815	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	35,33	
TOTAL PARTIDA .....						79,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS

diU18BB400		ud	R.T.M.BOT.TER. UNIPOLAR 150/240 EXTERIOR			
			Recogida, transporte y montaje de botella terminal unipolar de exterior para conductor de 150/240 mm2.			
diO01OB240	1,211	h	Oficial 1ª electricista	19,77	23,94	
diO01OB250	1,211	h	Oficial 2ª electricista	18,50	22,40	
diM07CG010	0,605	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	26,23	
TOTAL PARTIDA .....						72,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BB410		ud	<b>R.T.M. TORRE METÁLICA CELOSÍA C.2000/14</b> Recogida, transporte y montaje de torre metálica de celosía de 14 m. de altura y 2000 kilos de esfuerzo en punta para líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	4,052	h	Oficial 1ª electricista	19,77	80,11	
diO01OB250	4,052	h	Oficial 2ª electricista	18,50	74,96	
diO01OA050	4,052	h	Ayudante	18,16	73,58	
diM02GE010	3,039	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	108,16	
diM07CG030	2,532	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	126,30	
TOTAL PARTIDA.....						463,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

diU18BB420		ud	<b>R.T.M. CRUCETA A.2500, INSTALADA</b> Recogida, transporte y montaje de cruceta metálica de bóveda de 2,5 m. de longitud, instalada sobre torre de celosía para línea de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	1,442	h	Oficial 1ª electricista	19,77	28,51	
diO01OB250	1,442	h	Oficial 2ª electricista	18,50	26,68	
diM02GE010	0,577	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	20,54	
diM07CG030	0,577	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	28,78	
TOTAL PARTIDA.....						104,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

diU18BB430		ud	<b>R.T.M. TORRE METÁLICA TUBULAR</b> Recogida, transporte y montaje de torre metálica tubular de acero galvanizado hasta de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	2,690	h	Oficial 1ª electricista	19,77	53,18	
diO01OB250	2,690	h	Oficial 2ª electricista	18,50	49,77	
diO01OA050	2,690	h	Ayudante	18,16	48,85	
diM02GE010	2,000	h	Grúa telescópica autoprop. 20 t	35,59	71,18	
diM07CG030	2,000	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	99,76	
TOTAL PARTIDA.....						322,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18BB440		ud	<b>R.T.M. POSTE DE HORMIGON 11/400</b> Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 400 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	2,102	h	Oficial 1ª electricista	19,77	41,56	
diO01OB250	2,102	h	Oficial 2ª electricista	18,50	38,89	
diM07CG030	1,314	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	65,54	
TOTAL PARTIDA.....						145,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18BB450		ud	<b>R.T.M. POSTE DE HORMIGON 11/630</b> Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 630 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	2,103	h	Oficial 1ª electricista	19,77	41,58	
diO01OB250	2,103	h	Oficial 2ª electricista	18,50	38,91	
diM07CG030	1,314	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	65,54	
TOTAL PARTIDA.....						146,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU18BB460		ud	<b>R.T.M. POSTE DE HORMIGON 13/630</b> Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 13 m. de altura y 630 kg. de esfuerzo en punta, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	2,146	h	Oficial 1ª electricista	19,77	42,43	
diO01OB250	2,146	h	Oficial 2ª electricista	18,50	39,70	
diM07CG030	1,288	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	64,25	
TOTAL PARTIDA.....						146,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BB470		ud	<b>R.T.M. AISLADOR SUSP. U70BS</b> Recogida, transporte y montaje de aislador mod. U70BS, de vidrio templado de un solo plato para suspensión de líneas de Media Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	0,059	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,17	
diO01OB250	0,059	h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,09	
diM07CG030	0,030	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	1,50	
TOTAL PARTIDA .....						3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18BB480		ud	<b>R.T.M. HORQUILLA BOLA HBU 16/16</b> Recogida, transporte y montaje de horquilla de bola HBU 16/16, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	0,016	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,32	
diO01OB250	0,016	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,30	
diM07CG030	0,016	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	0,80	
TOTAL PARTIDA .....						1,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18BB490		ud	<b>R.T.M. RÓTULA R 16 P</b> Recogida, transporte y montaje de rótula mod. R 16 P, para aisladores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	0,058	h	Oficial 1ª electricista	19,77	1,15	
diO01OB250	0,058	h	Oficial 2ª electricista	18,50	1,07	
diM07CG030	0,013	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	0,65	
TOTAL PARTIDA .....						2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BB500		ud	<b>R.T.M. GRAPA AMARRE GA-1</b> Recogida, transporte y montaje de grapa de amarre mod. GA-1, para aisladores de suspensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	0,015	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,30	
diO01OB250	0,015	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,28	
diM07CG030	0,015	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	0,75	
TOTAL PARTIDA .....						1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

diU18BB510		ud	<b>R.T.M. CORTACIRCUITOS EXPULSIÓN 24 kV</b> Recogida, transporte y montaje de cortacircuito expulsión de 24 kV, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	0,324	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,41	
diO01OB250	0,324	h	Oficial 2ª electricista	18,50	5,99	
diM07CG030	0,324	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	16,16	
TOTAL PARTIDA .....						28,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18BB520		ud	<b>R.T.M. CABLE DESNUDO AL. AC-LA 56</b> Recogida, transporte y montaje de conductor de aluminio desnudo con alma de acero LA 56 para líneas aéreas de M.T., según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB250	0,022	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,41	
diO01OA050	0,022	h	Ayudante	18,16	0,40	
diM07CG030	0,004	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	0,20	
TOTAL PARTIDA .....						1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BB530		m	R.T.M.LÍN.IV AI TRE. NEUTRO FIADOR 3x25/54,6 Recogida, transporte y montaje de línea IV AI trenzado neutro fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 25/54,6 para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	0,029	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,57	
diO01OB250	0,029	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,54	
diM07CG030	0,012	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	0,60	
TOTAL PARTIDA.....						1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU18BB540		m	R.T.M.LÍN.IV AI TRE. NEUTRO FIADOR 3x50/54,6 Recogida, transporte y montaje de línea IV AI trenzado neutro fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 50/54,6 para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	0,027	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,53	
diO01OB250	0,027	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,50	
diM07CG030	0,020	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	1,00	
TOTAL PARTIDA.....						2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU18BB550		m	R.T.M.LÍN.IV AI TRE. NEUTRO FIADOR 3x95/54,6 Recogida, transporte y montaje de línea IV AI trenzado neutro fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 95/54,6 para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	0,032	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,63	
diO01OB250	0,032	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,59	
diM07CG030	0,025	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	1,25	
TOTAL PARTIDA.....						2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18BB560		m	R.T.M.LÍN.IV AI TRE. NEUTRO FIADOR 3x150/80 Recogida, transporte y montaje de línea IV AI trenzado neutro fiador AL RZ 0,6/1 kV (UNE 21030) de 3 x 150/80 para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	0,049	h	Oficial 1ª electricista	19,77	0,97	
diO01OB250	0,049	h	Oficial 2ª electricista	18,50	0,91	
diM07CG030	0,024	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	1,20	
TOTAL PARTIDA.....						3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

diU18BB570		ud	R.T.M. POSTE DE MADERA CREOSOTADA 10 m. Recogida, transporte y montaje de poste de madera creosotada de 10 m. para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	0,640	h	Oficial 1ª electricista	19,77	12,65	
diO01OB250	0,640	h	Oficial 2ª electricista	18,50	11,84	
diM07CG030	0,582	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	29,03	
TOTAL PARTIDA.....						53,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18BB580		ud	R.T.M. POSTE DE HORMIGON 9/160 Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM07CG030	1,376	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	68,63	
TOTAL PARTIDA.....						145,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18BB590		ud	R.T.M. POSTE DE HORMIGON 11/160 Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 160 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM07CG030	1,376	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	68,63	
TOTAL PARTIDA.....						145,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU18BB600		ud	R.T.M. POSTE DE HORMIGON 9/250 Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 9 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM07CG030	1,376	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	68,63	
TOTAL PARTIDA.....						145,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU18BB610		ud	R.T.M. POSTE DE HORMIGON 11/250 Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 11 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM07CG030	1,376	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	68,63	
TOTAL PARTIDA.....						145,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU18BB620		ud	R.T.M. POSTE DE HORMIGON 13/250 Recogida, transporte y montaje de poste de hormigón armado y vibrado de 13 m. de altura y 250 kg. de esfuerzo en punta, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	2,000	h	Oficial 1ª electricista	19,77	39,54	
diO01OB250	2,000	h	Oficial 2ª electricista	18,50	37,00	
diM07CG030	1,376	h	Camión con grúa 12 t.	49,88	68,63	
TOTAL PARTIDA.....						145,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

diU18BB630		ud	R.T.M. CONJUNTO DE PIEZAS AMARRE POSTE M/H Recogida, transporte y montaje de conjunto de piezas amarre de poste M/H, para líneas aéreas de Baja Tensión, según normas de la Compañía Eléctrica.			
diO01OB240	0,315	h	Oficial 1ª electricista	19,77	6,23	
diO01OB250	0,315	h	Oficial 2ª electricista	18,50	5,83	
diM07CG010	0,138	h	Camión con grúa 6 t con pluma/pulpo	43,35	5,98	
TOTAL PARTIDA.....						18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
APARTADO diU18C DISTRIBUCIÓN DE GAS						
diU18C010	m		<b>TUBERIA PE-SRD11 ø 32 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE EN 1555 y EM-011-E, de 32 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,300	h	Cuadrilla E	37,74	11,32	
diP19TPA010	1,000	m	Tubería PE 80 D=32 mm.SDR-11	1,43	1,43	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	12,80	1,28	
TOTAL PARTIDA .....						14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

diU18C020	m		<b>TUBERIA PE-SRD11 ø 63 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 63 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,350	h	Cuadrilla E	37,74	13,21	
diP19TPA020	1,000	m	Tubería PE 80 D=63 mm.SDR-11	5,51	5,51	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	18,70	1,87	
TOTAL PARTIDA .....						20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18C030	m		<b>TUBERIA PE-SRD11 ø 90 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 90 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,400	h	Cuadrilla E	37,74	15,10	
diP19TPA030	1,000	m	Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11	11,12	11,12	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	26,20	2,62	
TOTAL PARTIDA .....						28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18C040	m		<b>TUBERIA PE-SRD11 ø 110 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 110 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,450	h	Cuadrilla E	37,74	16,98	
diP19TPA040	1,000	m	Tubería PE 80 D=110 mm.SDR-11	16,41	16,41	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	33,40	3,34	
TOTAL PARTIDA .....						36,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU18C050	m		<b>TUBERIA PE-SRD11 ø 160 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 160 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,500	h	Cuadrilla E	37,74	18,87	
diP19TPA050	1,000	m	Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-11	35,04	35,04	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	53,90	5,39	
TOTAL PARTIDA .....						59,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS



diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C060		m	<b>TUBERIA PE-SRD11 ø 200 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD11, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 200 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,550	h	Cuadrilla E	37,74	20,76	
diP19TPA070	1,000	m	Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-11	54,13	54,13	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	74,90	7,49	

TOTAL PARTIDA..... 82,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18C070		m	<b>TUBERIA PE-SRD17,6 ø 160 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17,6, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 160 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,500	h	Cuadrilla E	37,74	18,87	
diP19TPA060	1,000	m	Tubería PE 80 D=160 mm.SDR-17,6	22,72	22,72	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	41,60	4,16	

TOTAL PARTIDA..... 45,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18C080		m	<b>TUBERIA PE-SRD17,6 ø 200 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17,6, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 200 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,550	h	Cuadrilla E	37,74	20,76	
diP19TPA080	1,000	m	Tubería PE 80 D=200 mm.SDR-17,6	35,37	35,37	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	56,10	5,61	

TOTAL PARTIDA..... 61,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18C090		m	<b>TUBERIA PE-SRD17,6 ø 250 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17,6, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 250 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,600	h	Cuadrilla E	37,74	22,64	
diP19TPA090	1,000	m	Tubería PE 80 D=250 mm.SDR-17,6	53,78	53,78	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	76,40	7,64	

TOTAL PARTIDA..... 84,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

diU18C100		m	<b>TUBERIA PE-SRD17,6 ø 315 mm</b> Suministro e instalación de tubería de polietileno PE-SRD17,6, según UNE EN 1555 y EM-011-E., de 315 mm de ø, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, inspección, pruebas, planos y documentación según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,650	h	Cuadrilla E	37,74	24,53	
diP19TPA110	1,000	m	Tubería PE 80 D=315 mm.SDR-17,6	85,70	85,70	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	110,20	11,02	

TOTAL PARTIDA..... 121,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

diU18C110		m	<b>TUBERIA POLIETILENO ø 32 mm</b> Transporte e instalación de tubería de polietileno de 32 mm de ø para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,300	h	Cuadrilla E	37,74	11,32	
diP26TPA030	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=32mm	0,70	0,70	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	12,00	1,20	

TOTAL PARTIDA..... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C120		m	<b>TUBERIA POLIETILENO ø 63 mm</b> Transporte e instalación de tubería de polietileno de 63 mm de ø para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,350	h	Cuadrilla E	37,74	13,21	
diP26TPA060	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=63mm	4,23	4,23	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	17,40	1,74	

TOTAL PARTIDA..... 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

diU18C130		m	<b>TUBERIA POLIET.ø90 ó 110 mm</b> Transporte e instalación de tubería de polietileno de 90 ó 110 mm de ø para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,200	h	Cuadrilla E	37,74	7,55	
diP26TPA140	1,000	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm	6,74	6,74	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	14,30	1,43	

TOTAL PARTIDA..... 15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18C131		m	<b>TUBERIA POLIET.ø 160 mm</b> Transporte e instalación de tubería de polietileno de 160 mm de ø para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,200	h	Cuadrilla E	37,74	7,55	
diP26TPA175	1,000	m	Tub. polietileno a.d. PE50 PN10 DN=160 mm	21,44	21,44	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	29,00	2,90	

TOTAL PARTIDA..... 31,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18C140		m	<b>PE D=200MM TRANSP.MONTAJ</b> Transporte e instalación de tubería de polietileno de PE D=200MM de Y para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,550	h	Cuadrilla E	37,74	20,76	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	20,80	2,08	

TOTAL PARTIDA..... 22,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18C150		m	<b>PE D=250MM TRANSP.MONTAJ</b> Transporte e instalación de tubería de polietileno de PE D=250 MM de Y para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,600	h	Cuadrilla E	37,74	22,64	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	22,60	2,26	

TOTAL PARTIDA..... 24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

diU18C160		m	<b>TUBERIA POLIETILENO ø 315 mm</b> Transporte e instalación de tubería de polietileno de 315 mm de ø para redes de distribución de gas, incluso p.p. de accesorios, uniones soldadas mediante electrofusión, pruebas, inspecciones, planos y documentación, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,650	h	Cuadrilla E	37,74	24,53	
diP26TPA300	1,000	m	Tub.polietil. a.d. PE100 PN10 DN=315mm	82,12	82,12	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	106,70	10,67	

TOTAL PARTIDA..... 117,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C180		m	<b>TUBERIA DE ACERO ø 2"</b> Tubería de acero ø 2" según API-5L o EN-10208-1, incluso suministro y transporte, soldadura, revestimiento de juntas, comprobación de rigidez, puesta en zanja, documentación, planos, pruebas, incluso malla señalizadora y curvado en frío.			
diO01OA120	0,320	h	Cuadrilla E	37,74	12,08	
diP19TE040	1,000	m	Tubería de acero D=2" s/sold.	12,15	12,15	
diP19TAW030	0,020	l	Imprimación anticorrosiva 1 l.	22,47	0,45	
diP19TAW010	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	39,63	1,98	
diP19TAW020	0,050	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	44,93	2,25	
diP19TAW040	0,012	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	82,21	0,99	
diO01OB440	0,150	h	Oficial 1ª soldador	19,40	2,91	
diO01OB450	0,150	h	Ayudante soldador	18,50	2,78	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	35,60	3,56	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>39,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

diU18C290		m	<b>MALLA AVISADORA</b> Suministro y colocación de malla avisadora de plástico en canalización de zanjas.			
diO01OA120	0,010	h	Cuadrilla E	37,74	0,38	
diP19WW020	1,000	m	Malla avisadora	0,64	0,64	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

diU18C300		ud	<b>ACOMETIDA PE BAJA PRES.ø63mm</b> Acometida de PE en baja presión, de ø63 mm, incluso válvula de conexión a tubería existente, según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 3 m.			
diO01OA120	0,600	h	Cuadrilla E	37,74	22,64	
diP01AA020	0,248	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	3,60	
diP01HM030	0,168	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	12,66	
diP19TPW020	1,000	ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	89,00	89,00	
diP19TPW100	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,49	6,49	
diP19TPW110	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	10,33	10,33	
diP19TPW120	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	5,51	5,51	
diP19Z020	1,000	ud	Certif. de acometida interior	115,46	115,46	
diP19Z010	0,250	ud	Pruebas de presión	125,14	31,29	
diP26TPA120	1,500	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm	3,37	5,06	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>302,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

diU18C310		ud	<b>ACOMETIDA PE BAJA PRES.ø90mm</b> Acometida de PE en baja presión, de ø 90 mm, incluso válvula de conexión a tubería existente, según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 3 m.			
diO01OA120	0,600	h	Cuadrilla E	37,74	22,64	
diP01AA020	0,248	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	3,60	
diP01HM030	0,168	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	12,66	
diP19TPW030	1,000	ud	Válv. acometida DN-80x90 ext. PE	198,29	198,29	
diP19TPW100	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,49	6,49	
diP19TPW110	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	10,33	10,33	
diP19WR010	1,000	ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg	36,99	36,99	
diP19Z020	1,000	ud	Certif. de acometida interior	115,46	115,46	
diP19Z010	0,250	ud	Pruebas de presión	125,14	31,29	
diP26TPA140	1,500	m	Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm	6,74	10,11	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>447,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C320		ud	<b>ACOMETIDA PE MEDIA PRES.ø32mm</b> Acometida de PE en media presión B, de ø 32 mm, incluso válvula de conexión a tubería existente, según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 3 m.			
diO01OA120	0,500	h	Cuadrilla E	37,74	18,87	
diP01AA020	0,248	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	3,60	
diP01HM030	0,168	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	12,66	
diP19TPW100	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,49	6,49	
diP19TPW110	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	10,33	10,33	
diP19TPW120	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	5,51	5,51	
diP19TPW080	1,000	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod.	77,71	77,71	
diP19Z010	0,610	ud	Pruebas de presión	125,14	76,34	
diU18C010	1,500	m	TUBERIA PE-SRD11 ø 32 mm	14,03	21,05	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>232,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18C330		ud	<b>ACOMETIDA PE MEDIA PRES.ø63m</b> Acometida de PE en media presión B, de ø 63 mm, incluso válvula de conexión a tubería existente, según UNE-EN 1555-4, hasta una longitud de 3 m.			
diO01OA120	0,800	h	Cuadrilla E	37,74	30,19	
diP01AA020	0,248	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	3,60	
diP01HM030	0,168	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	12,66	
diP19TPW020	1,000	ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	89,00	89,00	
diP19TPW100	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,49	6,49	
diP19TPW110	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	10,33	10,33	
diP19TPW120	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	5,51	5,51	
diP19Z020	1,000	ud	Certif. de acometida interior	115,46	115,46	
diP19Z010	0,250	ud	Pruebas de presión	125,14	31,29	
diU18C020	1,500	m	TUBERIA PE-SRD11 ø 63 mm	20,59	30,89	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>335,42</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18C340		ud	<b>ACOMETIDA 1"</b> Acometida de 1 1/2" construida de acuerdo con las normas de la compañía suministradora y compuesta por:conexión a la red general, válvula de corte, conexión a la red interior, hasta una longitud de 3 m.			
diO01OA120	1,400	h	Cuadrilla E	37,74	52,84	
diP01AA020	0,225	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	3,27	
diP01HM030	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	11,30	
diP19TPW130	1,000	ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. AC	58,51	58,51	
diP19TPW040	1,000	ud	Transición PE/AC DN-32x1" 200 mm	13,72	13,72	
diP19TPW100	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,49	6,49	
diP19TPW110	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	10,33	10,33	
diP19TPW120	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	5,51	5,51	
diP19Z020	1,000	ud	Certif. de acometida interior	115,46	115,46	
diP19Z010	0,250	ud	Pruebas de presión	125,14	31,29	
diP19TE020	1,500	m	Tubería de acero D=1" s/sold.	5,68	8,52	
diP19TAW030	0,030	l	Imprimación anticorrosiva a 1 l.	22,47	0,67	
diP19TAW010	0,075	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	39,63	2,97	
diP19TAW020	0,075	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	44,93	3,37	
diP19TAW040	0,018	ud	Ánodo de magnesio 66x520 c/terminales	82,21	1,48	
diO01OB440	0,150	h	Oficial 1ª soldador	19,40	2,91	
diO01OB450	0,150	h	Ayudante soldador	18,50	2,78	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>331,42</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C350		ud	<b>ACOMETIDA 1 1/2"</b> Acometida de 1 1/2" construida de acuerdo con las normas de la compañía suministradora y compuesta por:conexión a la red general, válvula de corte, conexión a la red interior, hasta una longitud de 3 m.			
diO01OA120	0,777	h	Cuadrilla E	37,74	29,32	
diP01AA020	0,225	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	3,27	
diP01HM030	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	11,30	
diP19TPW140	1,000	ud	Válv . acometida DN-50x63 ext. AC	84,99	84,99	
diP19TPW050	1,000	ud	Transición PE/AC DN-63x2" 300 mm	38,11	38,11	
diP19TPW100	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,49	6,49	
diP19TPW110	1,000	ud	SopORTE para válvula-acometida	10,33	10,33	
diP19TPW120	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv .-acomet.	5,51	5,51	
diP19Z020	1,000	ud	Certif. de acometida interior	115,46	115,46	
diP19Z010	0,251	ud	Pruebas de presión	125,14	31,41	
diU18C180	2,250	m	TUBERIA DE ACERO ø 2"	39,15	88,09	

**TOTAL PARTIDA..... 424,28**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

diU18C360		ud	<b>ACOMETIDA 2"</b> Acometida de 2" construida de acuerdo con las normas de la compañía suministradora y compuesta por:conexión a la red general, válvula de corte, conexión a la red interior, hasta una longitud de 3 m.			
diO01OA120	1,500	h	Cuadrilla E	37,74	56,61	
diP01AA020	0,225	m3	Arena de río 0/6 mm.	14,52	3,27	
diP01HM030	0,150	m3	Hormigón HM-25/B/20/X0 o XC1 central	75,34	11,30	
diP19TPW140	1,000	ud	Válv . acometida DN-50x63 ext. AC	84,99	84,99	
diP19TPW050	1,000	ud	Transición PE/AC DN-63x2" 300 mm	38,11	38,11	
diP19TPW100	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	6,49	6,49	
diP19TPW110	1,000	ud	SopORTE para válvula-acometida	10,33	10,33	
diP19TPW120	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv .-acomet.	5,51	5,51	
diP19Z020	1,000	ud	Certif. de acometida interior	115,46	115,46	
diP19Z010	0,950	ud	Pruebas de presión	125,14	118,88	
diU18C180	3,000	m	TUBERIA DE ACERO ø 2"	39,15	117,45	

**TOTAL PARTIDA..... 568,40**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

diU18C370		ud	<b>ACCESORIOS TUB. ACERO 1 1/2"</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 1 1/2", de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.			
diO01OA120	0,600	h	Cuadrilla E	37,74	22,64	
diP19TAW050	2,400	ud	Te tubería de acero 1 1/2"	7,29	17,50	
diP19TAW060	1,800	ud	Codo tubería de acero 1 1/2"	4,99	8,98	
diP19TAW070	1,800	ud	Reducción tubería de acero 1 1/2"	1,84	3,31	
diP19TAW080	1,100	ud	Brida tubería de acero 1 1/2"	2,76	3,04	
diP19TAW090	2,500	ud	Weldolet tubería de acero 1 1/2"	1,33	3,33	

**TOTAL PARTIDA..... 58,80**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

diU18C380		ud	<b>ACCESORIOS TUBERIA ACERO 2"</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 2", de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.			
diO01OA120	0,700	h	Cuadrilla E	37,74	26,42	
diP19TAW100	2,400	ud	Te tubería de acero 2"	7,29	17,50	
diP19TAW110	1,800	ud	Codo tubería de acero 2"	5,19	9,34	
diP19TAW120	1,800	ud	Reducción tubería de acero 2"	2,12	3,82	
diP19TAW130	1,100	ud	Brida tubería de acero 2"	2,86	3,15	
diP19TAW140	2,500	ud	Weldolet tubería de acero 2"	1,34	3,35	

**TOTAL PARTIDA..... 63,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C390		ud	<b>ACCESORIOS TUBERIA ACERO 3"</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 3", de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.			
diO01OA120	1,050	h	Cuadrilla E	37,74	39,63	
diP19TAW150	2,400	ud	Te tubería de acero 3"	8,29	19,90	
diP19TAW160	1,800	ud	Codo tubería de acero 3"	6,01	10,82	
diP19TAW170	1,800	ud	Reducción tubería de acero 3"	2,86	5,15	
diP19TAW180	1,100	ud	Brida tubería de acero 3"	3,42	3,76	
diP19TAW190	2,500	ud	Weldolet tubería de acero 3"	1,45	3,63	
TOTAL PARTIDA .....						82,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18C400		ud	<b>ACCESORIOS TUBERIA ACERO 4"</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 4", de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.			
diO01OA120	1,200	h	Cuadrilla E	37,74	45,29	
diP19TAW200	2,400	ud	Te tubería de acero 4"	8,50	20,40	
diP19TAW210	1,800	ud	Codo tubería de acero 4"	6,46	11,63	
diP19TAW220	1,800	ud	Reducción tubería de acero 4"	3,69	6,64	
diP19TAW230	1,100	ud	Brida tubería de acero 4"	4,62	5,08	
diP19TAW240	2,500	ud	Weldolet tubería de acero 4"	1,84	4,60	
TOTAL PARTIDA .....						93,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18C410		ud	<b>ACCESORIOS TUBERIA ACERO 6"</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 6", de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.			
diO01OA120	1,900	h	Cuadrilla E	37,74	71,71	
diP19TAW250	2,400	ud	Te tubería de acero 6"	10,16	24,38	
diP19TAW260	1,800	ud	Codo tubería de acero 6"	9,23	16,61	
diP19TAW270	1,800	ud	Reducción tubería de acero 6"	6,01	10,82	
diP19TAW280	1,100	ud	Brida tubería de acero 6"	4,99	5,49	
diP19TAW290	2,500	ud	Weldolet tubería de acero 6"	2,58	6,45	
TOTAL PARTIDA .....						135,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18C420		ud	<b>ACCESORIOS TUBERIA ACERO 8"</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de acero de 8", de acuerdo con las especificaciones de las compañías suministradoras.			
diO01OA120	1,900	h	Cuadrilla E	37,74	71,71	
diP19TAW300	2,400	ud	Te tubería de acero 8"	12,01	28,82	
diP19TAW310	1,800	ud	Codo tubería de acero 8"	10,16	18,29	
diP19TAW320	1,800	ud	Reducción tubería de acero 8"	6,46	11,63	
diP19TAW330	1,100	ud	Brida tubería de acero 8"	5,55	6,11	
diP19TAW340	2,500	ud	Weldolet tubería de acero 8"	2,76	6,90	
TOTAL PARTIDA .....						143,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18C430		ud	<b>VALVULA VENDEO ø 1/2"</b> Suministro y montaje de válvula de venteo de ø 1/2", incluido sckolet y tapón NPT.			
diO01OA120	0,160	h	Cuadrilla E	37,74	6,04	
diP19WW140	1,000	ud	Válvula venteo ø 1/2"	127,84	127,84	
TOTAL PARTIDA .....						133,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C440		ud	<b>VALVULA VENDEO ø 1"</b> Suministro y montaje de válvula de venteo de ø 1",incluido scolet y tapón NPT.			
diO01OA120	0,200	h	Cuadrilla E	37,74	7,55	
diP19WW150	1,000	ud	Válvula venteo ø 1"	166,99	166,99	
TOTAL PARTIDA .....						174,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18C450		ud	<b>VALVULA VENDEO ø 1 1/2"</b> Suministro y montaje de válvula de venteo de ø 1.1/2",incluido scolet y tapón NPT.			
diO01OA120	0,230	h	Cuadrilla E	37,74	8,68	
diP19WW160	1,000	ud	Válvula venteo ø 1 1/2"	230,02	230,02	
TOTAL PARTIDA .....						238,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

diU18C460		ud	<b>VALVULA VENDEO ø 2"</b> Suministro y montaje de válvula de venteo de ø 2",incluido scolet y tapón NPT.			
diO01OA120	0,350	h	Cuadrilla E	37,74	13,21	
diP19WW170	1,000	ud	Válvula venteo ø 2"	312,52	312,52	
TOTAL PARTIDA .....						325,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU18C470		ud	<b>PROTECCION CATODICA</b> Toma potencial para protección catódica de la tubería, mediante cable de 16 mm2, revestido de PVC, para enterramiento directo, soldado en cartela de chapa a la tubería y encapsulado el conjunto mediante resina epoxi y caja estanca.			
diO01OA120	0,250	h	Cuadrilla E	37,74	9,44	
diP18GW060	1,000	ud	Protección catódica	135,55	135,55	
TOTAL PARTIDA .....						144,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

diU18C471		ud	<b>ANODO DE SACRIFICIO</b> Suministro y montaje de anodos de sacrificio según especificaciones de la compañía suministradora.			
diO01OB240	0,480	h	Oficial 1º electricista	19,77	9,49	
diO01OB260	0,480	h	Ayudante electricista	18,50	8,88	
diP19WW240	1,000	ud	Anodo de sacrificio de magnesio	43,25	43,25	
TOTAL PARTIDA .....						61,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18C480		ud	<b>PLACA RADIOGRAFIA</b> Placa de radiografía de película D-4.			
diO01OA120	0,010	h	Cuadrilla E	37,74	0,38	
diP19RW010	1,000	ud	Placa radiografía	39,33	39,33	
TOTAL PARTIDA .....						39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

diU18C490		ud	<b>CONEXION RED EXIST.S/REFUERZO</b> Conexión a la red existente mediante T de toma en carga,sin refuerzo en tubería de 1" a 4".			
diO01OA120	0,630	h	Cuadrilla E	37,74	23,78	
diP19WW030	1,000	ud	T de toma en car.,sin ref.en tub. de 1" a 4"	1.851,41	1.851,41	
TOTAL PARTIDA .....						1.875,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C500		ud	<b>CONEXION RED EXIST.C/REFUERZO</b>			
			Conexión a la red existente mediante T de toma en carga, con refuerzo en tubería de 1" a 4".			
diO01OA120	0,630	h	Cuadrilla E	37,74	23,78	
diP19WW040	1,000	ud	T de toma en car.,con ref.en tub. de 1" a 4"	2.581,57	2.581,57	
TOTAL PARTIDA .....						2.605,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
diU18C510		ud	<b>CONEXION TUBERIA EXIST. ø63 MM</b>			
			Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
diO01OA120	0,630	h	Cuadrilla E	37,74	23,78	
diP19WW100	1,000	ud	T simple 63 mm	14,65	14,65	
TOTAL PARTIDA .....						38,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
diU18C511		ud	<b>CONEXION TUBERIA EXIST. ø90 MM</b>			
			Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
diO01OA120	0,680	h	Cuadrilla E	37,74	25,66	
diP19WW120	1,000	ud	T simple 90 mm	25,92	25,92	
TOTAL PARTIDA .....						51,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU18C512		ud	<b>CONEXION TUBERIA EXIST. ø110 MM</b>			
			Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
diO01OA120	0,710	h	Cuadrilla E	37,74	26,80	
diP19WW140	1,000	ud	T simple 110 mm	33,81	33,81	
TOTAL PARTIDA .....						60,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
diU18C513		ud	<b>CONEXION TUBERIA EXIST. ø160 MM</b>			
			Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
diO01OA120	0,730	h	Cuadrilla E	37,74	27,55	
diP19WW160	1,000	ud	T simple 160 mm	64,23	64,23	
TOTAL PARTIDA .....						91,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU18C514		ud	<b>CONEXION TUBERIA EXIST. ø200 MM</b>			
			Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
diO01OA120	0,750	h	Cuadrilla E	37,74	28,31	
diP19WW180	1,000	ud	T simple 200 mm	99,17	99,17	
TOTAL PARTIDA .....						127,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
diU18C515		ud	<b>CONEXION TUBERIA EXIST. ø250 MM</b>			
			Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
diO01OA120	0,780	h	Cuadrilla E	37,74	29,44	
diP19WW200	1,000	ud	T simple 250 mm	130,73	130,73	
TOTAL PARTIDA .....						160,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
diU18C516		ud	<b>CONEXION TUBERIA EXIST. ø315 MM</b>			
			Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
diO01OA120	0,810	h	Cuadrilla E	37,74	30,57	
diP19WW220	1,000	ud	T simple 315 mm	212,99	212,99	
TOTAL PARTIDA .....						243,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						



## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C520		ud	<b>CONEXION TUBERIA EXIST. ø 1 1/2"</b> Conexión a tubería existente, inertizada mediante T simple.			
diO01OA120	1,000	h	Cuadrilla E	37,74	37,74	
diP19WW060	1,000	ud	T simple hasta 8"	1.131,78	1.131,78	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1.169,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18C530		ud	<b>VALVULA ESFERICA ø1 1/2"</b> Válvula esférica de ø 1 1/2" ASA-150 para corte de línea instalada, incluso carrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,230	h	Cuadrilla E	37,74	8,68	
diP19WV180	1,000	ud	Válvula esférica ø1 1/2"	500,86	500,86	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>509,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18C540		ud	<b>VALVULA ESFERICA ø 2"</b> Válvula esférica de ø 2" ASA-150 para corte de línea instalada, incluso carrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,350	h	Cuadrilla E	37,74	13,21	
diP19WV190	1,000	ud	Válvula esférica ø 2"	555,26	555,26	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>568,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

diU18C550		ud	<b>VALVULA ESFERICA ø 3"</b> Válvula esférica de ø 3 " ASA-150 para corte de línea instalada, incluso carrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,480	h	Cuadrilla E	37,74	18,12	
diP19WV200	1,000	ud	Válvula esférica ø 3"	792,74	792,74	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>810,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18C560		ud	<b>VALVULA ESFERICA ø 4"</b> Válvula esférica de ø 4 " ASA-150 para corte de línea instalada, incluso carrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,630	h	Cuadrilla E	37,74	23,78	
diP19WV210	1,000	ud	Válvula esférica ø 4"	1.051,49	1.051,49	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1.075,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

diU18C570		ud	<b>VALVULA ESFERICA ø 6"</b> Válvula esférica de ø 6" ASA-150 para corte de línea instalada, incluso carrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	0,800	h	Cuadrilla E	37,74	30,19	
diP19WV220	1,000	ud	Válvula esférica ø 6"	1.658,24	1.658,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>1.688,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

diU18C580		ud	<b>VALVULA ESFERICA ø 8"</b> Válvula esférica de ø 8 " ASA-150 para corte de línea instalada, incluso carrete de montaje y juntas de brida, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA120	1,000	h	Cuadrilla E	37,74	37,74	
diP19WV230	1,000	ud	Válvula esférica ø 8"	2.784,31	2.784,31	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>2.822,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C590		ud	<b>ARQUETA VALVULAS ø 2", 3", 4"</b> Construcción de arqueta para válvulas de 2", 3" y 4" de ø nominal , construida con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA030	1,700	h	Oficial primera	20,40	34,68	
diO01OA060	1,700	h	Peón especializado	17,46	29,68	
diM11HV030	0,450	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	1,73	
diP01HM010	0,400	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	28,35	
diA02A070	0,680	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	50,82	
diP01LT020	1,640	mud	Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,33	102,22	
diP03AM080	0,430	m2	Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,564 kg/m2	1,87	0,80	
diP01LG080	2,000	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,46	0,92	
TOTAL PARTIDA.....						249,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

diU18C600		ud	<b>ARQUETA VALVULAS ø 6" y 8"</b> Construcción de arqueta para válvulas de 6" y 8" de ø nominal construidas con solera de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, drenaje, según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente instalada.			
diO01OA060	3,000	h	Peón especializado	17,46	52,38	
diO01OA030	3,000	h	Oficial primera	20,40	61,20	
diM11HV030	0,754	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	2,90	
diP01LG080	2,500	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,46	1,15	
diA02A070	1,230	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	91,93	
diP01LT020	1,800	mud	Ladrillo perforado toscó 24x11,5x7 cm.	62,33	112,19	
diP03AM080	0,670	m2	Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,564 kg/m2	1,87	1,25	
diP01HM010	1,049	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	74,34	
TOTAL PARTIDA.....						397,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU18C610		ud	<b>ARQUETA PARA ACOMETIDA DE GAS</b> Construcción de arqueta para acometida de gas, construida según normas de la compañía suministradora de gas, totalmente acabada.			
diO01OA030	2,100	h	Oficial primera	20,40	42,84	
diO01OA060	2,000	h	Peón especializado	17,46	34,92	
diM11HV030	0,680	h	Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.	3,85	2,62	
diA02A070	0,240	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	74,74	17,94	
diP01LG070	3,000	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x3,5	0,46	1,38	
diP03AM080	0,810	m2	Malla electrosoldada B500 SD/T #150x300x5 mm - 1,564 kg/m2	1,87	1,51	
diP01HM010	0,400	m3	Hormigón HM-20/P/20/X0 o XC1 central	70,87	28,35	
TOTAL PARTIDA.....						129,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18C620		ud	<b>SUM. Y COL. REJILLA AIREACION</b> Suministro y colocación de rejilla de aireación tipo compañía de gas.			
diO01OA120	0,400	h	Cuadrilla E	37,74	15,10	
diP19WR030	1,000	ud	Rejilla aireación	46,19	46,19	
TOTAL PARTIDA.....						61,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU18C630		ud	<b>PUERTA ACCESO 1 HOJA</b> Suministro y colocación de puerta acceso metálica de una hoja.			
diO01OA120	1,000	h	Cuadrilla E	37,74	37,74	
diP19WW070	1,000	ud	Puerta acceso 1 hoja	161,10	161,10	
TOTAL PARTIDA.....						198,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C640		ud	<b>REJILLA SUMIDERO</b>			
			Suministro y colocación de rejilla de sumidero.			
diO01OA120	0,400	h	Cuadrilla E	37,74	15,10	
diP19WR020	1,000	ud	Rejilla de 360x360	46,19	46,19	
TOTAL PARTIDA.....						61,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU18C650		ud	<b>PASA MUROS BANDA DE NEOPRENO</b>			
			Pasamuros con banda de neopreno y sellado exterior con silicona o similar.			
diO01OA120	0,200	h	Cuadrilla E	37,74	7,55	
diP19WW080	1,000	ud	Pasamuros banda de neopreno	15,20	15,20	
TOTAL PARTIDA.....						22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18C660		ud	<b>ESCALERA PATES</b>			
			Suministro y colocación de escalera de pates.			
diO01OA120	0,300	h	Cuadrilla E	37,74	11,32	
diP02EPW010	3,000	ud	Pates PP 30x25	4,06	12,18	
TOTAL PARTIDA.....						23,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

diU18C670		ud	<b>TAPA DOBLE HOJA</b>			
			Suministro de tapa de doble hoja , tipo Compañía de Gas, incluyendo transporte a obra.			
diO01OA120	1,000	h	Cuadrilla E	37,74	37,74	
diP19WW090	1,000	ud	Tapa doble hoja	334,92	334,92	
TOTAL PARTIDA.....						372,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18C680		ud	<b>VALVULA ESFERICA ø 315 mm</b>			
			Suministro y montaje de válvula esférica de ø 315 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
diO01OA120	1,200	h	Cuadrilla E	37,74	45,29	
diP19WV240	1,000	ud	Válvula esférica ø 315 mm	2.502,69	2.502,69	
TOTAL PARTIDA.....						2.547,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18C690		ud	<b>VALVULA ESFERICA ø 200 mm</b>			
			Suministro y montaje de válvula esférica de ø 200 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
diO01OA120	0,850	h	Cuadrilla E	37,74	32,08	
diP19WV250	1,000	ud	Válvula esférica ø 200 mm	2.299,34	2.299,34	
TOTAL PARTIDA.....						2.331,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18C700		ud	<b>VALVULA ESFERICA ø 160 mm</b>			
			Suministro y montaje de válvula esférica de ø 160 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
diO01OA120	0,800	h	Cuadrilla E	37,74	30,19	
diP19WV260	1,000	ud	Válvula esférica ø 160 mm	1.719,46	1.719,46	
TOTAL PARTIDA.....						1.749,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C710		ud	<b>VALVULA ESFERICA ø 110 mm</b> Suministro y montaje de válvula esférica de ø 110 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
diO01OA120	0,640	h	Cuadrilla E	37,74	24,15	
diP19WV270	1,000	ud	Válvula esférica ø 110 mm	1.081,80	1.081,80	
TOTAL PARTIDA .....						1.105,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

diU18C720		ud	<b>VALVULA ESFERICA ø 90 mm</b> Suministro y montaje de válvula esférica de ø 90 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
diO01OA120	0,450	h	Cuadrilla E	37,74	16,98	
diP19WV280	1,000	ud	Válvula esférica ø 90 mm	965,28	965,28	
TOTAL PARTIDA .....						982,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

diU18C730		ud	<b>VALVULA ESFERICA ø 63 mm</b> Suministro y montaje de válvula esférica de ø 63 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
diO01OA120	0,350	h	Cuadrilla E	37,74	13,21	
diP19WV290	1,000	ud	Válvula esférica ø 63 mm	662,37	662,37	
TOTAL PARTIDA .....						675,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU18C740		ud	<b>VALVULA ESFERICA ø 32 mm</b> Suministro y montaje de válvula esférica de ø 32 mm para corte de línea en redes de distribución de gas, incluso carretes y soldadura, terminando en brida adecuada a la válvula, según normas de la compañía suministradora de gas totalmente instalada.			
diO01OA120	0,230	h	Cuadrilla E	37,74	8,68	
diP19WV300	1,000	ud	Válvula esférica ø 32 mm	482,48	482,48	
TOTAL PARTIDA .....						491,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

diU18C750		ud	<b>ACCESORIOS TUB.POL. ø 32 mm</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 32 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
diO01OA120	0,355	h	Cuadrilla E	37,74	13,40	
diP19TPW150	2,400	ud	Te tub.pol. ø 32 mm	2,12	5,09	
diP19TPW160	1,800	ud	Codo tub.pol. ø 32 mm	1,39	2,50	
diP19TPW170	1,800	ud	Reducción tub.pol. ø 32 mm	1,19	2,14	
diP19TPW180	1,100	ud	Brida tub.pol. ø 32 mm	0,20	0,22	
diP19TPW190	2,500	ud	Weldolet tub.pol. ø 32 mm	0,09	0,23	
TOTAL PARTIDA .....						23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C760		ud	<b>ACCESORIOS TUB.POL. ø 63 mm</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 63 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
diO01OA120	0,519	h	Cuadrilla E	37,74	19,59	
diP19TPW200	2,400	ud	Te tub.pol. ø 63 mm	5,55	13,32	
diP19TPW210	1,800	ud	Codo tub.pol. ø 63 mm	3,05	5,49	
diP19TPW220	1,800	ud	Reducción tub.pol. ø 63 mm	1,39	2,50	
diP19TPW230	1,100	ud	Brida tub.pol. ø 63 mm	1,12	1,23	
diP19TPW240	2,500	ud	Weldolet tub.pol. ø 63 mm	0,09	0,23	
TOTAL PARTIDA .....						42,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18C770		ud	<b>ACCESORIOS TUB.POL. ø 90 mm</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 90 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
diO01OA120	0,550	h	Cuadrilla E	37,74	20,76	
diP19TPW250	2,400	ud	Te tub.pol. ø 90 mm	8,22	19,73	
diP19TPW260	1,800	ud	Codo tub.pol. ø 90 mm	4,91	8,84	
diP19TPW270	1,800	ud	Reducción tub.pol. ø 90 mm	3,69	6,64	
diP19TPW280	1,100	ud	Brida tub.pol. ø 90 mm	1,84	2,02	
diP19TPW290	2,500	ud	Weldolet tub.pol. ø 90 mm	0,93	2,33	
TOTAL PARTIDA .....						60,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

diU18C780		ud	<b>ACCESORIOS TUB.POL. ø 110 mm</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 110 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
diO01OA120	0,720	h	Cuadrilla E	37,74	27,17	
diP19TPW300	2,400	ud	Te tub.pol. ø 110 mm	8,78	21,07	
diP19TPW310	1,800	ud	Codo tub.pol. ø 110 mm	6,01	10,82	
diP19TPW320	1,800	ud	Reducción tub.pol. ø 110 mm	4,91	8,84	
diP19TPW330	1,100	ud	Brida tub.pol. ø 110 mm	3,05	3,36	
diP19TPW340	2,500	ud	Weldolet tub.pol. ø 110 mm	1,10	2,75	
TOTAL PARTIDA .....						74,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

diU18C790		ud	<b>ACCESORIOS TUB.POL. ø 160 mm</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 160 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
diO01OA120	1,155	h	Cuadrilla E	37,74	43,59	
diP19TPW350	2,400	ud	Te tub.pol. ø 160 mm	11,09	26,62	
diP19TPW360	1,800	ud	Codo tub.pol. ø 160 mm	7,40	13,32	
diP19TPW370	1,800	ud	Reducción tub.pol. ø 160 mm	6,18	11,12	
diP19TPW380	1,100	ud	Brida tub.pol. ø 160 mm	4,16	4,58	
diP19TPW390	2,500	ud	Weldolet tub.pol. ø 160 mm	1,69	4,23	
TOTAL PARTIDA .....						103,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## diU UNIDADES DE URBANIZACION

Base Precios - Consejería Educación Comunidad Madrid - 2025.v00

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
diU18C800		ud	<b>ACCESORIOS TUB.POL.ø 200 mm</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 200 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
diO01OA120	1,490	h	Cuadrilla E	37,74	56,23	
diP19TPW400	2,400	ud	Te tub.pol. ø 200 mm	11,65	27,96	
diP19TPW410	1,800	ud	Codo tub.pol. ø 200 mm	7,85	14,13	
diP19TPW420	1,800	ud	Reducción tub.pol. ø 200 mm	6,46	11,63	
diP19TPW430	1,100	ud	Brida tub.pol. ø 200 mm	4,31	4,74	
diP19TPW440	2,500	ud	Weldolet tub.pol. ø 200 mm	1,84	4,60	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>119,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

diU18C810		ud	<b>ACCESORIOS TUB.POL.ø 250 mm</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 250 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
diO01OA120	1,490	h	Cuadrilla E	37,74	56,23	
diP19TPW460	2,400	ud	Te tub. pol. ø 250 mm	18,02	43,25	
diP19TPW480	1,800	ud	Codo tub. pol. ø 250 mm	11,30	20,34	
diP19TPW500	1,800	ud	Reducción tub. pol. ø 250 mm	10,43	18,77	
diP19TPW510	1,100	ud	Brida tub. pol. ø 250 mm	6,38	7,02	
diP19TPW520	2,500	ud	Weldolet tub. pol. ø 250 mm	3,30	8,25	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>153,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

diU18C820		ud	<b>ACCESORIOS TUB.POL.ø 315 mm</b> Suministro y montaje de accesorios en tubería de polietileno de 315 mm de ø, según especificaciones de la compañía suministradora de gas.			
diO01OA120	1,490	h	Cuadrilla E	37,74	56,23	
diP19TPW530	2,400	ud	Te tub. pol. ø 315 mm	30,21	72,50	
diP19TPW540	1,800	ud	Codo tub. pol. ø 315 mm	25,24	45,43	
diP19TPW560	1,800	ud	Reducción tub. pol. ø 315 mm	19,39	34,90	
diP19TPW580	1,100	ud	Brida tub. pol. ø 315 mm	8,17	8,99	
diP19TPW600	2,500	ud	Weldolet tub. pol. ø 315 mm	6,93	17,33	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>235,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS