

RESPUESTAS A LAS CONSULTAS RECIBIDAS ACERCA DE LOS PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Nº 139/2025 “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED PIEZOMÉTRICA DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.”.

A continuación, se procede a dar respuesta a las preguntas formuladas a día de la fecha. El presente documento será actualizado con la contestación al resto de preguntas que se formulen, en su caso, dentro del plazo establecido en el apartado 10.17 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).

Pregunta 1:

En las unidades, C2-4, C2-5, y C2-6, indica que las horas de desarrollo son 4, 6 y 8 h de limpieza respectivamente.

¿este tiempo es de limpieza efectiva?

Porque en el caso de estas unidades C2-4 a C2-6, el tiempo de colocación y extracción de la tubería auxiliar para el desarrollo es alto, y ya ocupa gran parte de ese tiempo contemplado en cada unidad. Necesitamos aclaración sobre si en el tiempo de desarrollo esta ya incluida la colocación y extracción de la tubería, asumiendo una disminución del tiempo total de desarrollo, o si este tiempo está contemplado en otra de las unidades.

Respuesta 1:

Los tiempos desarrollo que se indican en la descripción de las unidades de obra C2-4, C2-5 y C2-6 incluyen el montaje y desmontaje de la tubería y el bombeo de agua.

En el apartado 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante “PPT”) se aclara “... *La duración de estos bombeos de limpieza será variable, definiéndose en función del grado de limpieza del agua que se extraiga. Se deberá de extraer, al menos, un volumen de agua de cada piezómetro equivalente a 3 veces el volumen total del mismo.*”

Por tanto, el precio de las unidades C2-4, C2-5 y C2-6 incluye los trabajos de montaje, desmontaje y extracción de agua.

Madrid, 2 de octubre de 2025