

## **MEMORIA JUSTIFICATIVA PROCEDIMIENTO P.A.S.A. 15/2025 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARMARIOS DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL ESTÉRIL PARA EL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL CARLOS III**

### **1. OBJETO DEL CONTRATO**

El presente expediente tiene por objeto el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 3 Armarios de transferencia de material estéril para el bloque quirúrgico del Hospital Carlos III.

### **2. ANTECEDENTES**

El proyecto para la ejecución de las obras correspondientes a la Fase 0 del Hospital Carlos III, se enmarca en el ámbito de la reforma integral del Hospital Universitario La Paz y sus centros dependientes, entre los que se encuentra el Hospital Carlos III.

Dicha reforma viene determinada por la obsolescencia y antigüedad de sus instalaciones actuales, siendo necesaria su ejecución con la finalidad de dotar al centro hospitalario de las infraestructuras sanitarias, necesidades tecnológicas, asistenciales y sociales que demandan los pacientes, los profesionales y la sociedad en su conjunto.

El contrato “Obras de la fase 0 del Hospital Carlos III” P.A. 23/2022 fue adjudicado a la empresa Obrascon Huarte Lain, S.A., mediante Resolución del Viceconsejero de Sanidad y Director General del Servicio Madrileño de Salud, con fecha de 18 de julio de 2023, formalizándose el 4 de agosto de 2023. Actualmente las obras están en ejecución previéndose su finalización a finales de 2025.

### **3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD**

El Hospital Carlos III se concibe como un hospital de especialidades, orientado a la resolución de determinadas patologías. Incluirá procesos de alta complejidad, docentes, de innovación e investigación. La actuación se ha programado en dos fases, Fase 0 de adaptación y reforma interior, en la que se adecúan los espacios en la edificación existente, algunos de ellos permitirán traslados provisionales necesarios para acometer la reforma del Hospital Universitario La Paz, incluyendo el área quirúrgica, que se adapta y amplía para asumir actividad multidisciplinar.

Se ha previsto en esta fase inicial y así se recoge en el proyecto aprobado, la ampliación y adaptación del área quirúrgica para traslado de actividad multiespecialidad. Los tres quirófanos existentes en el Hospital Carlos III se reubicarán en la planta 2ª para agruparlos con los tres nuevos quirófanos necesarios para completar el Bloque Quirúrgico, además se ubicará en esa planta el Hospital de Día Quirúrgico.

Durante el inicio de la actividad del nuevo Bloque Quirúrgico (BQ) en el Hospital Carlos III, los tres quirófanos existentes se destinarán a oftalmología, mientras que los tres nuevos quirófanos atenderán procedimientos quirúrgicos de mediana complejidad en al menos las siguientes especialidades: oftalmología, ORL, ginecología, urología, cirugía general y traumatología ortopédica. El equipamiento vinculado a esta obra incluye el equipamiento que requiere condiciones específicas o requisitos de instalación, entre los que se encuentran la necesidad de 3 armarios de transferencia integrados en la pared para intercambio de material estéril entre el exterior y el interior del mismo.

#### 4. REQUERIMIENTO BÁSICOS:

Las características mínimas que debe tener son las siguientes:

Armario de transferencia integrado en la pared del quirófano para intercambio de material estéril entre el exterior y el interior del mismo.

##### ➤ Características mínimas requeridas.

- ✓ Vitrina construida en acero inoxidable al menos AISI 304 y vidrio templado de al menos 8 mm de espesor.
- ✓ Debe permitir visualización del contenido interior.
- ✓ 2 puertas de cristal batiente en cada lado
- ✓ Sistema de apertura de puertas condicionadas para evitar apertura simultánea.
- ✓ Incorporará aislamiento de plomo de 2 mm de espesor insertado en la doble pared del armario en la cara posterior al quirófano
- ✓ Con sistema de señalización de apertura/cierre de puertas
- ✓ Al menos 4 estantes ajustables en altura. Indicar capacidad de carga máxima de cada estante.
- ✓ Dimensiones aproximadas del espacio previsto para la instalación: 1.400 x 740 x 2000 mm.
- ✓ Los armarios ofertados se ajustarán al espacio disponible, incluyendo cerramiento de acero inoxidable y/o vidrio entre la pared y el armario en caso de ser necesario, de forma que el sistema quede perfectamente encastrado y sellado.

Deberán adaptarse a las características constructivas de las áreas de destino garantizando en todo caso la máxima operatividad del sistema. La oferta deberá incluir la propuesta de instalación adaptada a estas necesidades. Deberá entregarse un proyecto de instalación reflejando cada una de las configuraciones ofertadas.

Se incluyen como anexos los planos de los espacios donde se ubicarán los equipos a suministrar suministrar, instalar y a poner en funcionamiento.

Las características técnicas particulares para los equipos ofertados se adaptarán a las necesidades del Servicio de destino y al área específica de funcionamiento.

En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento de los equipos.

## **5. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA**

No hay impacto económico en el Capítulo I, al no existir costes laborales asociados en el expediente. No existen costes asociados al Capítulo II.

Para determinar el presupuesto base de licitación se han tenido en cuenta los precios de mercado.

### **SUBDIRECTOR MÉDICO ÁREA QUIRÚRGICA**

Firmado digitalmente por: BLAS GARCIA MIGUEL DE  
Fecha: 2025.09.29 13:44

**Fdo.: Dr. De Blas García**