

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

Asunto: Contestación a consultas PAS 16-2026 H.U. Severo Ochoa:

Empresa: ELECNOR.

Preguntas y respuestas:

- **Partida 01.01 Separación protección zonas obra interior:** Para poder realizar una medición precisa de esta partida alzada (Pa), solicitamos que se nos faciliten los planos de planta en formato **CAD** (.dwg).

Se adjunta proyecto en formato DWG (anexo 1).

- **Partida 02.20 Cajeadado de BIE para empotrar:** Hemos detectado que esta partida carece de texto descriptivo y se ubica en el capítulo de demoliciones. ¿Se considera en ella la demolición de una unidad de cajeadado en pladur)?

Esa partida no debe tenerse en cuenta ya que es una errata del proyecto.

- **Partida 04.15 Revisión y repaso de suelo:** Para valorar correctamente la reposición, ¿podrían indicarnos la marca, modelo y serie del pavimento existente en las zonas a repasar?

El pavimento de PCV que estaba prescrito en el proyecto inicial del bloque quirúrgico es de 2 mm de espesor, marca DLW Pastell Pur, Whale Blue 817-022.

- **Capítulo 07 Cuadros Eléctricos Existentes:** En relación con los entronques y reformas en cuadros eléctricos existentes: ¿Qué franjas horarias exactas se permitirán para los cortes de suministro y qué áreas adyacentes quedarán afectadas durante estas intervenciones?

Estos cortes de suministro se realizarán en coordinación con la actividad asistencial y siempre fuera de esta, por lo que si es necesario se realizaran en horario nocturno o en días festivos.

- **Subcapítulo 09.04 Control:** ¿Qué empresa integradora realiza actualmente el mantenimiento del software de control y gestión del edificio (BMS)?

El mantenimiento del BMS es realizado por la empresa INDEL FACILITIES S.A.

- **Subcapítulo 09.05 Modificación UTAs 20, 20A y 9:**

- ¿Cuál es la marca y fabricante de estas tres UTAS existentes?

Se adjuntas fichas técnicas de las UTAs 20, 20A y 9. (anexo 2)

- ¿Qué empresa lleva el mantenimiento actual de la climatización del centro?

El mantenimiento de la instalación de climatización es realizada por la empresa INDEL FACILITIES S.A.

o ¿Podrían indicarnos la ubicación exacta de dichas máquinas?

La ubicación de los equipos es en la planta tercera en casetones de instalaciones en cubierta encima del bloque quirúrgico.

Empresa: FULTON.

Preguntas:

- **Partidas 09.05.01, 09.05.02 y 09.05.03** de reforma de UTAs existentes (UTAs 20, 20A y 19): para valorar adecuadamente estas partidas es necesario disponer de las fichas técnicas de los equipos a reformar, así como las especificaciones de los motores, correas y poleas a instalar.

Se adjuntas fichas técnicas de las UTAs 20, 20A y 9. (anexo 2).

- Cual es la empresa de **Gases Medicinales** que lleva la instalación del Hospital, con el objeto de que no existan conflictos por la reforma de dicha red.

El mantenimiento de la instalación de gases medicinales es realizado por la empresa INDEL FACILITIES S.A. por otra parte el tipo de tomas utilizado es CARBUROS METÁLICOS Tipo CM.

- Para la adecuada valoración del capítulo **C12 SISTEMA DE ASPIRACIÓN** esperamos que nos puedan facilitar planos de detalle y especificaciones completas del sistema a instalar, que salvo error por nuestra parte no hemos localizado en el proyecto facilitado en la plataforma.

Se adjunta plano del detalle del sistema (anexo 3).

EL DIRECTOR GERENTE
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Firmado digitalmente por: GONZALEZ ANTON JOSE GILBERTO
Fecha: 2026.04.23 13:52