Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original.

Comunidad de Madrid

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CONSEJERÍA DE DIGITALIZACIÓN

CORRECCIÓN MATERIAL DE ERRORES, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE OBRA DEL CONTRATO DE "OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA CLIMATIZACIÓN VRV EN EL CENTRO DE CONTROL DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID" (A/OBR-034190/2026).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, advertido error material en la última tabla incluida en el **"apartado 13. Equipos a instalar"** del **proyecto de obras** del expediente mencionado en el encabezado, referida a las potencias instaladas de las unidades interiores cuando trabajan en modo refrigeración (producción de frío) y en modo calefacción (producción de calor), se procede a su rectificación en los siguientes términos:

Donde dice:

La distribución de maquinaria es la siguiente:

DEPENDECIA	EQUIPO	POTENCIA FRÍO/CALOR Instalada
Oficina	FXZQ50A	5,6 kW-6,3 kW
Sala Reuniones	FXZQ50A	11,20 kW-12,6 kW
Sala Principal	FXZQ50A	33,6 kW-37,8 kW
POTENCIA TOTAL		**44,8 kW frío-50,4 kW calor**

Debe decir:

POTENCIA INSTALADA EN REFRIGERACIÓN			
UBICACIÓN	**POTENCIA NOMINAL (KW)**	**N.º DE UNIDADES**	**POTENCIA INSTALADA (KW)**
Oficina	5,6	1	**5,6**
Sala de reuniones	5,6	2	**11,2**
Sala principal	5,6	6	**33,6**
POTENCIA TOTAL (KW)			**50,40**

POTENCIA INSTALADA EN CALEFACCIÓN			
UBICACIÓN	**POTENCIA NOMINAL (KW)**	**N.º DE UNIDADES**	**POTENCIA INSTALADA (KW)**
Oficina	6,3	1	**6,3**
Sala de reuniones	6,3	2	**12,6**
Sala principal	6,3	6	**37,8**
POTENCIA TOTAL (KW)			**56,70**

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Firmado digitalmente por: JUDIT DIEZ MANZANEDO - [redacted]
Fecha: 2026.10.28 10:17

[redacted]

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: